



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

č. objednatele ID 84490 ze dne 14. 7. 2015

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Nemocnice Třebíč – oprava oplocení a schodiště“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Ing. Jiří Krejčí, Ing. Eduard Jozífek

564602225

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

TOMIreko, s. r. o.

Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti

Martin Zedníček, ředitel společnosti

Martin Zedníček, Ing. Josef Dvořák

568 422 946 / 568 422 946

283 59 216

CZ28359216

Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč

2174012369/0800

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2015 (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla, termínu dokončení díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti

provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce: „Nemocnice Třebíč – oprava oplocení a schodiště“.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly s odv. na ust. čl. 2 a 11 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení takto:

1) Čl. 2. Předmět smlouvy

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3 Termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

Předmět díla bude dokončen nejpozději: **27. 11. 2015**

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která činí :

Cena díla:

Cena díla bez DPH: **2.575.468,- Kč**

slovy: dvamilionypětsedmdesátpěttisícčtyřistašedesátosm korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH:

Cena víceprací-méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	240.806,- Kč
Cena méněprací bez DPH	- 145.418,- Kč
Cena více – méněpráce bez DPH	95.388,- Kč

Cena části díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: **2.575.468,- Kč**

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3) Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha:

položkový rozpočet víceprací a méněprací

9. 11. 2015

V Třebíči, dne


TOMireko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Ing. Tomáš Kliner
jednatel

11. 11. 2015

V Jihlavě, dne


Kraj Vysočina
Žitná 57, 587 33, Jihlava

36

Ing. Libor Joul
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ


	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč.DPH
Změna č.1 - Úprava pilířů západní části oplocení	35 283,80 Kč	0,00 Kč	35 283,80 Kč	7 409,60 Kč	42 693,40 Kč
Změna č.2 - Asfaltové plochy	108 233,29 Kč	0,00 Kč	108 233,29 Kč	22 728,99 Kč	130 962,28 Kč
Změna č.3- Úprava fasády	97 289,08 Kč	0,00 Kč	97 289,08 Kč	20 430,71 Kč	117 719,79 Kč
Změna č.4 - odečet-nerealizované práce	0,00 Kč	-145 417,68 Kč	-145 417,68 Kč	-30 537,71 Kč	-175 955,39 Kč
Celkem	240 806,17 Kč	-145 417,68 Kč	95 388,49 Kč	20 031,59 Kč	115 420,08 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z1	Úprava piliřů západní část oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N 2015_98		Oplocení Nemocnice Třebíč	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	35 284	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	35 284	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		35 284	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		35 284	Ostatní náklady celkem	0

Projektant	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :  Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD Správa majetkovy Žižkova 57 587 33 Jihlava
Datum :	Datum :	Datum : 14
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %	35 284 Kč
DPH	21,0 %	7 410 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		42 694 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč	Rozpočet : Z1
Objekt :	02 Změny v průběhu výstavby	Úprava pilířů západní část oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 895	0	0	0	0
62 Úpravy povrchu vnější	8 381	0	0	0	0
98 Demolice	2 958	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 050	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 284	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 284	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 284	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 284	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 284	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 284	0
Provoz investora	0	0,0	35 284	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 284	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 284	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč	Rozpočet: Z1
Objekt :	02 Změny v průběhu výstavby	Úprava pilířů západní část oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	327215132R00	Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně licované	m3	3,00	3 980,00	11 940,00
	3			3,00		
2	311211129R00	Příplatek za oboustranné licování zdiva	m3	3,00	985,00	2 955,00
	3			3,00		
3	317321020R00	Hlavice pilíře z betonu železového C30/37	ks	7,00	1 000,00	7 000,00
	7			7,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				21 895,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	14,40	582,00	8 380,80
	14,4			14,40		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				8 380,80
Díl: 98		Demolice				
5	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	3,00	986,00	2 958,00
	3			3,00		
	Celkem za	98 Demolice				2 958,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998151111R00	Přesun hmot	t	10,00	205,00	2 050,00
	10			10,00		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 050,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	72	Asfaltové plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N 2015_98		Oplocení Nemocnice Třebíč	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	103 903	VRN	0
Z	PSV celkem	4 330		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	108 233		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	108 233	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	108 233	Ostatní náklady celkem	0
Projektant		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				 Kraj Vysočina  
Základ pro DPH		21,0 %		108 233 Kč
DPH		21,0 %		22 729 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				130 962 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč	Rozpočet : Z2 Asfaltové plochy
Objekt :	02 Změny v průběhu výstavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZS
1 Zemní práce	9 202	0	0	0	0
5 Komunikace	74 116	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	9 238	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 002	0	0	0	0
723a Venkovní plynovod	0	4 330	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 345	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	103 903	4 330	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	0,0	108 233	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč	Rozpočet: Z2
Objekt :	02 Změny v průběhu výstavby	Asfaltové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam.těžené tl.30 cm plocha na parkovišti:20	m2	20,00 20,00	158,00	3 160,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 100*0,4*0,10	m3	4,00 4,00	645,00	2 580,00
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 4	m3	4,00 4,00	140,00	560,00
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 4*2	m3	8,00 8,00	82,50	660,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 4	m3	4,00 4,00	124,50	496,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 4*6	m3	24,00 24,00	8,50	204,00
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 100*0,4*0,1	m3	4,00 4,00	285,00	1 140,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 100*0,4*0,1	m3	4,00 4,00	100,00	400,00
Celkem za		1 Zemní práce				9 102,00
Díl: 5		Komunikace				
9	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm okolo oplocení pod asfalt:100*0,4	m2	40,00 40,00	98,50	3 940,00
10	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm podklad plocha parkoviště 20	m2	20,00 20,00	134,50	2 690,00
11	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm podklad plocha parkoviště:20	m2	20,00 20,00	272,50	5 450,00
12	599142111R00	Úprava styku asfaltu prořezání spáry+ asf. zálevka okolo plotu:100 parkoviště:24	m	124,00 100,00 24,00	95,00	11 780,00
13	577113116RT3	Beton asfaltový tl. do 8 cm okolo oplocení:100*0,4*0,08*1,05*2,59 plocha parkoviště:20*0,08*1,05*2,59	t	13,05 8,70 4,35	3 850,00	50 256,36
Celkem za		5 Komunikace				74 116,36
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm okolo plotu:100 parkoviště:24	m	124,00 100,00 24,00	74,50	9 238,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				9 238,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	34,16	205,00	7 001,93
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 001,93
Díl: 723a		Venkovní plynovod				
16	723a.01	Dodávka skříně HUP 1	ks	1,00 1,00	4 080,00	4 080,00
17	723a.02	Osazení skříně HUP 1	ks	1,00 1,00	250,00	250,00
Celkem za		723a Venkovní plynovod				4 330,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,00	124,50	1 245,00
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,00	5,00	50,00
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,00	145,00	1 450,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N_2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč	Rozpočet: Z2
Objekt :	02 Změny v průběhu výstavby	Asfaltové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,00	10,00	100,00
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,00	150,00	1 500,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 345,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z3	Úprava fasády	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N 2015_98		Oplocení Nemocnice Třebíč	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	94 136	VRN	0
Z	PSV celkem	3 153		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	97 289		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	97 289	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	97 289	Ostatní náklady celkem	0
Projektant			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
				
Základ pro DPH			21,0 %	97 289 Kč
DPH			21,0 %	20 431 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				117 720 Kč

Poznámka :

Stavba : N_2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč		Rozpočet : Z3
Objekt : 02 Změny v průběhu výstavby		Úprava fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	80 382	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 296	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 458	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 153	0	0	0
CELKEM OBJEKT	94 136	3 153	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	0,0	97 289	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč	Rozpočet: Z3
Objekt :	02 Změny v průběhu výstavby	Úprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622311432RV1	Zatepl.systém fasáda, EPS F tl do 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	41,70	780,00	32 526,00
		jižní část:8,2*2,1		17,22		
		západní stěna:12,75*1,5+2,5*(2,1-1,5)		20,63		
		Mezisoučet		37,85		
		37,845*0,1		3,78		
		0,0705		0,07		
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá	m2	82,00	184,50	15 129,00
		jižní strana:8,2*(5,6-2,1)		28,70		
		odpočet zásyp:-8,2*1,2		-9,84		
		západní strana:12,5*5,9		73,75		
		odpočet zásyp:-12,5*(0,5+1,2)/2		-10,63		
		0,015		0,02		
3	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	41,70	485,00	20 224,50
		jižní část:8,2*2,1		17,22		
		západní stěna:12,75*1,5+2,5*(2,1-1,5)		20,63		
		Mezisoučet		37,85		
		37,845*0,1		3,78		
		0,0705		0,07		
4	62.01	Zařízení starého zateplovacího systému do roviny	bm	10,60	35,00	371,00
		pouze západní strana:12,5-2,5+0,6		10,60		
5	62.02	Srovnání podkladu pod zateplovací systém	m2	41,70	165,00	6 880,50
		jižní část:8,2*2,1		17,22		
		západní stěna:12,75*1,5+2,5*(2,1-1,5)		20,63		
		Mezisoučet		37,85		
		37,845*0,1		3,78		
		0,0705		0,07		
6	62.03	Úprava styku staré - nové zateplení odříznutí marmolitu, tmel+sil, nový marmolit	m2	5,90	890,00	5 251,00
		((12,5-2,5)+0,6)*0,5*1,1		5,83		
		0,07		0,07		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				80 382,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š do 1 m, H 10 m	m2	124,20	42,00	5 216,40
		jižní strana:8,2*6		49,20		
		západní strana:12,5*6		75,00		
8	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1031	m2	124,20	29,00	3 601,80
		jižní strana:8,2*6		49,20		
		západní strana:12,5*6		75,00		
9	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	124,20	28,00	3 477,60
		jižní strana:8,2*6		49,20		
		západní strana:12,5*6		75,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 295,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,95	245,00	1 458,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 458,22
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
11	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu,rš od 100 do 330 mm	m	1,00	25,00	25,00
		1		1,00		
12	764908302RT1	Oplechování parapetu - poplast plech, rš 250 mm	m	1,50	324,00	486,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N_2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč	Rozpočet: Z3
Objekt :	02 Změny v průběhu výstavby	Úprava fasády


P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
13	764.01	Přeložení svodu vč. doplnění poškozené části 4,5	bm	4,50 4,50	586,00	2 637,00
14	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 250,00	5,06
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				3 153,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z4	Odpočty-nerealizované práce	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N 2015_98		Oplocení Nemocnice Třebíč	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-62 624	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-82 793	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-145 418	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-145 418	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-145 418	Ostatní náklady celkem	0

Projektant		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				-145 418 Kč
DPH	21,0 %				-30 538 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-175 956 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč	Rozpočet : Z4 Odpočty-nerealizované práce
Objekt :	02 Změny v průběhu výstavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
2 Základy a zvláštní zakládání	-4 064	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	-1 382	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-26 135	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-5 890	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-307	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-82 793	0	0	0
D96 Přesuny vybouraných hmot a suti	-24 846		0	0	0
CELKEM OBJEKT	-62 624	-82 793	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-145 418	0
Oborová přírážka	0	0,0	-145 418	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-145 418	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-145 418	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-145 418	0
Provoz investora	0	0,0	-145 418	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-145 418	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-145 418	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_2015_98 Oplocení Nemocnice Třebíč	Rozpočet: Z4
Objekt :	02 Změny v průběhu výstavby	Odpočty-nerealizované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
24	217361902R00	Kotevní trny z R 10mm, dl. 300 mm, v rastru 500/500 mm	kus	-69,00	28,50	-1 966,50
21	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	-0,04	24 500,00	-891,80
22	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	-3,02	314,00	-949,07
23	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	-3,02	85,00	-256,91
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-4 064,28
Díl: 21		Uprava podloží a základ.spáry				
25	212971110R00	Opláštění litavodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	-6,98	14,50	-101,14
26	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	-4,65	245,00	-1 139,25
27	67390526	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2	m2	-7,67	18,50	-141,94
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				-1 382,33
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
40	317361902R00	Kotevní trny z R 10mm, dl. 300 mm, po 300 mm se zavázáním k výztuži římsy	kus	-917,00	28,50	-26 134,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-26 134,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
43	627452913R00	Patinace povrchu čerstvé malty drobnou sutinou	m2	-117,81	50,00	-5 890,29
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-5 890,29
Díl: 8		Trubní vedení				
44	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	-0,80	384,00	-307,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				-307,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
59	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvku	m2	-4,65	145,00	-674,25
60	711212112R00	Nátěr hydroizolační Cemix proti vlhkosti silikátov	m2	-256,53	25,00	-6 413,16
61	711212911R00	Provedení hydroizolačního nátěru 2x	m2	-256,53	50,00	-12 826,32
62a	711.01	Stornopoplatek za vrácení nátěru	kpl.	1,00	2 750,00	2 750,00
		1		1,00		
62	24592140	Nátěr základní penetrační Sikagard 705L	kg	-76,96	825,00	-63 490,27
63	283231422R	fólie izolační zemní separační, drenážní, ochranná , tloušťka 0,50 mm, výška nopů 8,0 mm, HDPE	m2	-5,00	24,00	-120,00
64	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-807,74	2,50	-2 019,35
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-82 793,35
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
91	979990001R00	poplatek za skládku stavební suti -vykoupěný kámen	t	-166,75	150,00	-25 012,49
				-166,75		
5	979990001R00	poplatek za skládku stavební suti -odečet z VON	t	166,75	1,00	166,75
				166,75		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-24 845,74