

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



KUJIP016ZLSV

Číslo smlouvy objednatele: 91408  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1012/0248

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění  
pro akci: „II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
**zástupce pro věci smluvní:** MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
**Bankovní spojení:** Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
**Číslo účtu:** 4 200 201 278/6800  
**IČO:** 708 90 749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
**Adresa:** Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02  
**zástupce pro věci smluvní:** Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby  
**Bankovní spojení:** ČSOB Pardubice  
**Číslo účtu:** 8010-308211883/0300  
**IČO:** 25253361  
**DIČ:** CZ25253361  
**zápis v obchodním rejstříku:** vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

**2.1.** Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022, která spočívá v provedení rekonstrukce stávajícího mostního objektu (kompletní demolice a výstavba mostu nového) a rekonstrukci přilehlé komunikace II/150 v délce cca 0,4 km. Stavba se nachází v intravilánu obce Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby II/150 OKROUHLICE – MOST EV. Č. 150-022 vypracované projekční firmou MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto).

Na akci se podílí dva investoři a to Kraj Vysočina a obec Okrouhlice na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů.

Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky komunikace s vyloučením veškeré dopravy. Doprava bude převedena na mostní provizorium, které zajistí zhotovitel a je předmětem plnění. Ostatní práce budou probíhat po polovinách za částečného provozu pro dopravní obsluhu, záchranný integrovaný systém, veřejnou linkovou autobusovou dopravu, kromě trvalé uzavírky pro položení obrusné vrstvy.

Objednatel požaduje položení obrusné vrstvy vcelku za trvalé uzavírky za předpokladu, že dojde k dohodě s obcí Okrouhlice.

Členění na stavební objekty v rozpočtu:

Investor Kraj Vysočina

SO 000.1 – Všeobecné položky

SO 000.2 – Všeobecné položky SŽDC

SO 001 – Demolice stávajícího mostu

SO 120 – Silnice II/150 - km 0,096 85 – 0,393 00

SO 121 – Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00

SO 122 – Silnice III/34713

SO 123 – Místní komunikace a zpevněné plochy

SO 124 – Silnice III/34723

SO 134 – Obnova chodníků pro pěší

SO 170 – Mostní provizorium

SO 182 – Dočasné dopravní opatření

SO 201 – Most ev. č. 150-022

SO 430 – Přeložka el. VO vedení

SO 411 – Úprava trakčního vedení

SO 423 – Úprava kabelů ČD Telematika

SO 460 – *Přeložka sdělovacího vedení – není součástí předmětu plnění smlouvy - provádí samostatně CETIN*

SO 470 – Přeložka místního rozhlasu

Investor obec Okrouhlice

SO 250 – Opěrná zeď

Zhotovitel zajistí koordinaci prací se zhotovitelem stavby „II/150 Babice – Okrouhlice“, část 2 (v úseku od mostu ev. č. 150-021 po obec Babice), která bezprostředně navazuje na tuto stavbu a která bude probíhat v souběhu prací (rekonstrukce mostu v Babicích za trvalé uzavírky, rekonstrukce silnice II/150 po polovinách). Tuto stavbu zajišťuje firma HOCHTIEF CZ a. s.

Objednatel upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost koordinace prací s prováděním SO 460, který je součástí této stavby a který bude probíhat v souběhu prací. Zhotovitelem bude firma vybraná správcem sítě – investorem tohoto SO.

2.2. Zhotovitel je povinen zajistit výluky na železniční trati včetně jejich rozvržení pro provedení stavebních prací. Termín stanovený pro zařazení rezervace do plánu výluk pro rok 2017 je dle

informace SŽDC do konce dubna 2016. Fakturace bude probíhat na základě skutečného množství a doby výluk.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů vč. aktualizace DIO
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných, včetně zajištění objízdných tras dopravním značením
- soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a výškové), vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru;
- soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště;
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací zástupci objednatele
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) vč. výškopisného a polohopisného zaměření. Viz bod 7.16 této smlouvy
- zajištění vypracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) a další dle požadavku objednatele, viz bod 3.1 a 7.17 této smlouvy
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO (jedná se o SO všech investorů stavby), základní harmonogram prací pro rok 2016 bude zpracován po dnech do 1 měsíce od uzavření SOD a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován, min. 1x do měsíce v průběhu realizace stavby. Do harmonogramu budou zapracovány SO dalších investorů vč. přeložek inženýrských sítí. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí). Obdobným způsobem bude zpracován harmonogram prací pro rok 2017, viz bod 3.1 této smlouvy
- vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahující všechny požadované doklady (dle bodu 8.3 této smlouvy)
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.
- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- opatření úředně oprávněného zeměměřičského inženýra stavby
- geometrický plán (dále jen „GP“) stavby v deseti vyhotoveních. GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude potvrzeno předání na příslušný katastrální úřad. Obdobným způsobem budou zajištěny a předány rovněž GP pro zřízení věcných břemen (v případě jejich potřeby) týkajících se přeložek inž. sítí, věcných břemen pro povodí atp.

Vypracování geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen do KN v rozsahu tělesa nově postavené silnice, mostu a nově zhotovitelem provedených přeložek inženýrských sítí v písemné podobě, v počtu odpovídajícím počtu dotčených vlastníků navýšeném o 5 ks (rovněž pro každé katastrální území samostatně).

GP je povinen zhotovitel předem odsouhlasit s odpovědným zástupcem majetkového odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina před podáním na katastrální úřad.

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení) odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací)
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí
- přípravu staveniště včetně přístupu
- veškeré nutné prostředky ochrany práce
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP a TKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (technickým dozorem dále jen TD). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději 7 dnů od předání staveniště
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat objednateli výsledky jednotlivých zkoušek
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 dnů od předání staveniště
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění veškeré dopravy (svíslou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztlížení)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úpravy, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.)
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby

Jde zejména o tyto práce a technologie:  
zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů  
montáž pomocných konstrukcí a lešení  
práce ve výškách  
bednící práce  
železářské a betonářské práce  
práce se stroji a strojními zařízeními  
práce s elektrickým zařízením

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění
- zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.)
- pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla (detailní pasport stodoly u mostního provizoria)
- pasportizace objížďkových tras před zahájením a po skončení objížďky
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením
- vypracování mostního listu a první mostní prohlídky včetně zápisu o provedení první mostní prohlídky do Systému hospodaření s mosty "BMS" včetně vložení mostního listu s náčrtem.
- vypracování havarijního plánu a zajištění odsouhlasení (před zahájením stavebních prací)
- Průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko (forma digitální)
- Zajištění výluk, drážního dozoru, prací v ochranném pásmu dráhy

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Ostatní požadavky nebo v jednotlivých SO stavby) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.5. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s bodem 4.8 a 14.13 této smlouvy.

2.6. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

### Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zahájení realizace stavby – předání staveniště | po podpisu smlouvy,<br>předpoklad duben 2016 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001, mostní provizorium SO 170, úpravu trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vč. přeložek sítí | do 3 měsíců od podpisu SOD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2016 | do 1 měsíce od podpisu SOD |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2017 | do 20. 2. 2017 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zprovoznění úseku silnice SO 120, SO 123 v rámci předčasného užívání | do 30. 10. 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria (základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, ...) | do 30. 12. 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Uvedení celé stavby do předčasného užívání

do 31. 10. 2017

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 15. 12. 2017

V období zimní údržby silnice II/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby.

*Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

- 3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:  
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.  
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

#### **Článek 4 – Cenové ujednání**

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: .....46 734 062,20 Kč  
DPH 21%: .....9 814 153,06 Kč  
cena celkem včetně DPH: .....56 548 215,26 Kč

(slovy: padesátšestmilionpětsetčtyřicet osmtisícdevětšestpatnáct/26 korun českých vč. DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatel.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.



4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
  - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměřovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
  - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění ponížené o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
  - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SKP 2015 Expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

## Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/150 Okrouhlice – most evid. č. 150-022“ a číslo projektu (bude doplněno dodatečně po registraci projektu).

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu \*.xls, (resp. \*.xlsx) a ve formátu \*XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury.

5.12. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, které vystaví zhotovitel ve smyslu odst. 5. 6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% z celkové ceny díla ve smyslu odst. 4. 3. Zbývajících min 10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělků.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti ceny díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 25253361 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

## Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců

těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **Článek 7 – Provádění díla**

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Technický dozor:            | Ing. František Lízal, Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČO 75662132       |
| Autorský dozor projektanta: | MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01, Vysoké Mýto, IČO 27487938  |
| Koordinátor BOZP:           | Jitka Krupičková, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 75972140 |

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného

odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě. Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

7.17. projektová dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „RDS“) bude provedena v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je projektová dokumentace PDPS, kterou objednatel předal dodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD ve formátu PDF). Při vypracování projektové dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat

parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby.

7.18. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

## **Článek 8 – Předání a převzetí díla**

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních a na CD (viz. 7.16)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních a na CD, obsahující především tyto doklady:
  - kopie stavebního deníku
  - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
  - doklady o provedených zkouškách
  - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
  - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
  - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí



- ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
  - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
  - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
  - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci
  - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
  - 1. hlavní mostní prohlídka - most bez vad a nedodělků, mostní list
  - doložení dokladu o zápisu o provedení první mostní prohlídky do Systému hospodaření s mosty "BMS" včetně vložení mostního listu s náčrtem
- geometrické plány – viz bod 2. 3. této smlouvy

Strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu bodu 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu bodu 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyzoomí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle bodu 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

## **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastností obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců na izolace 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělků.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle bodu 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v bodu 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

## **Článek 10 – Odpovědnost za škodu**

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

## **Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle bodu 3.1 této smlouvy, včetně porušení vyplývajících z podmínek omezení zimní údržby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla

sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 10 dnů.

- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle bodu 3.1 této smlouvy přesahujícím lhůtu 10 dnů dle bodu 11.1.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za 11. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu bodu 7.13. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle bodu 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 11.1.9. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle bodu 12.1 této smlouvy, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle bodu 12.3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nebo zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4. 3 této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

## **Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele**

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 této smlouvy předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 700 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle bodu 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 této smlouvy předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v bodu 9.2 této smlouvy pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

### Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v bodu 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v bodech 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v bodu 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení bodu 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle bodů 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

#### **Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podléjícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.12. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.



14.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.15. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.16. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.19. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne

12. 05. 2016

Za objednatele:

Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmana pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

Krajský úřad  
Jihlava

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

46

V Pardubicích dne

09. 05. 2016

Za zhotovitele:

Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

(234) **Chládek  
& Tintěra**  
PARDUBICE  
tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 26263361  
DIČ: CZ26263361  
**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápenice 2677, PSČ 53002



## Soupis objektů

**Stavba: 1058-14-3 - II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina**

**Varianta: ZŘ -**

|          |                                                              | Odbytová cena [Kč] | 46 734 062,20 |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Objekt   | Popis                                                        |                    | OC            |
| SO 000.1 | Všeobecné položky SŽDC (NV)                                  |                    | 4 778 281,04  |
| SO 000.2 | Všeobecné položky (V)                                        |                    | 625 724,63    |
| SO 001   | Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)              |                    | 3 510 339,12  |
| SO 120   | Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) |                    | 3 270 524,72  |
| SO 121   | Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) |                    | 2 821 773,84  |
| SO 122   | Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)                       |                    | 361 427,27    |
| SO 123   | Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)       |                    | 881 542,01    |
| SO 124   | Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)                       |                    | 122 479,34    |
| SO 134   | Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V)                  |                    | 1 229 286,75  |
| SO 170   | Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)                        |                    | 6 940 176,46  |
| SO 182   | Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)                   |                    | 351 093,13    |
| SO 201   | Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)                      |                    | 19 430 701,04 |
| SO 411   | Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)                      |                    | 1 014 160,27  |
| SO 423   | Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)               |                    | 859 427,37    |
| SO 430   | Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)                      |                    | 441 704,79    |
| SO 470   | Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)                |                    | 95 420,42     |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)

Rozpočet: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena:

4 778 281,04 Kč

Cena celková:

4 778 281,04 Kč

DPH:

1 003 439,02 Kč

Cena s daní:

5 781 720,06 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

4 778 281,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)

Rozpočet: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce SŽDC (NV)                     |     |          |           |              |
| 4      | 027212  | d   | POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI | HOD | 100.000  | 27 636,17 | 2 763 617,00 |
| 5      | 027212  | e   | POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI | HOD | 4.000    | 208,57    | 834,28       |
| 6      | 027212  | f   | POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI | HOD | 216.000  | 104,29    | 22 526,64    |
| 7      | 027212  | g   | POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI | HOD | 4.000    | 208,57    | 834,28       |
| 8      | 027212  | h   | POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI | HOD | 4.000    | 104,29    | 417,16       |
| 1      | 027212  | a   | POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI | HOD | 16.000   | 38 586,35 | 617 381,60   |
| 2      | 027212  | b   | POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI | HOD | 32.000   | 27 636,17 | 884 357,44   |
| 3      | 027212  | c   | POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI | HOD | 4.000    | 39 107,79 | 156 431,16   |
| 9      | 02960   | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR                          | HOD | 612.000  | 542,29    | 331 881,48   |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce SŽDC (NV)                     |     |          |           | 4 778 281,04 |

Celkem:

4 778 281,04



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

Rozpočet: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena:

625 724,63 Kč

Cena celková:

625 724,63 Kč

DPH:

131 402,17 Kč

Cena s daní:

757 126,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

625 724,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. I50-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

Rozpočet: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                  | MJ     | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (V)                      |        |          |            |            |
| 1      | 02945   |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                    | SOUBOR | 1,000    | 55 272,34  | 55 272,34  |
| 2      | 02950   | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | SOUBOR | 1,000    | 5 214,37   | 5 214,37   |
| 3      | 02990   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                 | SOUBOR | 1,000    | 7 300,12   | 7 300,12   |
| 4      | 02991   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                 | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62   | 3 128,62   |
| 5      | 03100   |     | ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ        | SOUBOR | 1,000    | 450 521,74 | 450 521,74 |
| 6      | 03101   |     | BOZP                                                  | SOUBOR | 1,000    | 104 287,44 | 104 287,44 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (V)                      |        |          | 625 724,63 | 625 724,63 |

Celkem:

625 724,63



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

**Objekt:** SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)

**Rozpočet:** SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Pardubice, a.s

**Základní cena:**

3 510 339,12 Kč

**Cena celková:**

3 510 339,12 Kč

**DPH:**

737 171,22 Kč

**Cena s daní:**

4 247 510,34 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

1,00

**Náklad na měrnou jednotku:**

3 510 339,12 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)  
Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ                          | Text                                                   | MJ     | Počet MJ  | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 0      |         | Všeobecné konstrukce a práce | (H+V)                                                  |        |           |           |            |
| 1      | 014101  |                              | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | M3     | 869,690   | 197,10    | 171 415,90 |
| 2      | 014122  |                              | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)           | T      | 2 137,413 | 210,26    | 449 412,46 |
| 3      | 014132  |                              | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)        | T      | 13,090    | 250,29    | 3 276,30   |
| 4      | 02730   |                              | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | SOUBOR | 1,000     | 52 143,72 | 52 143,72  |
| 5      | 02851   |                              | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU      | SOUBOR | 1,000     | 23 727,48 | 23 727,48  |
| 6      | 02943   |                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                    | SOUBOR | 1,000     | 31 442,66 | 31 442,66  |
| 7      | 02950   | a                            | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  | SOUBOR | 1,000     | 5 214,37  | 5 214,37   |
| 0      |         | Všeobecné konstrukce a práce | (H+V)                                                  |        |           |           | 736 632,89 |

|    |       |                                                                |     |         |        |  |            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--|------------|
| 1  |       | Zemní práce                                                    | (H) |         |        |  |            |
| 8  | 11010 | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                          | M2  | 766,000 | 22,79  |  | 17 457,14  |
| 9  | 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                              | M2  | 244,800 | 49,43  |  | 12 100,46  |
| 10 | 11221 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M                                    | KUS | 8,000   | 499,54 |  | 3 996,32   |
| 11 | 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM       | M3  | 10,840  | 813,44 |  | 8 817,69   |
| 12 | 11318 | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC                            | M3  | 0,400   | 730,01 |  | 292,00     |
| 13 | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3  | 109,116 | 365,01 |  | 39 828,43  |
| 14 | 11347 | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL        | M3  | 31,816  | 333,72 |  | 10 617,64  |
| 15 | 11351 | ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                | M   | 43,200  | 40,41  |  | 1 745,71   |
| 16 | 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                   | M   | 126,100 | 83,43  |  | 10 520,52  |
| 17 | 11353 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                    | M   | 42,000  | 187,72 |  | 7 894,24   |
| 18 | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                 | M3  | 93,600  | 62,57  |  | 5 856,55   |
| 19 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I                             | M3  | 666,970 | 169,36 |  | 112 958,04 |
| 20 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ           | M3  | 760,570 | 9,56   |  | 7 271,05   |
| 1  |       | Zemní práce                                                    | (H) |         |        |  | 239 345,79 |

Přidružená stavební výroba (H)





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)  
Rožpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)

| Poř.č. Položka | Typ    | Text                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
| 21             | 75291  | DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH                                         | M   | 90,800   | 49,43    | 4 488,24     |
| 22             | 75292  | DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH                                        | M   | 90,800   | 49,43    | 4 488,24     |
| 28             | 95193  | DEMONTÁŽ DRÁTOVÝCH VEDENÍ                                        | M   | 32,000   | 49,43    | 1 581,76     |
| 7              |        | Přidružená stavební výroba (H)                                   |     |          |          | 10 558,24    |
| 9              |        | Ostatní konstrukce a práce (H)                                   |     |          |          |              |
| 23             | 9111A3 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM            | M   | 33,600   | 82,39    | 2 768,30     |
| 24             | 9112B3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM          | M   | 77,400   | 123,58   | 9 565,09     |
| 25             | 914113 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS | 8,000    | 123,58   | 988,64       |
| 26             | 932112 | MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ ŠTÍTEM - DEMONTÁŽ        | M2  | 21,600   | 123,58   | 2 669,33     |
| 27             | 932122 | MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - DEMONTÁŽ          | M2  | 61,600   | 123,58   | 7 612,53     |
| 29             | 96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC                                | M3  | 7,676    | 1 605,40 | 12 323,05    |
| 30             | 96615  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU                             | M3  | 416,117  | 2 022,55 | 841 617,44   |
| 31             | 96616  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                               | M3  | 319,390  | 4 475,02 | 1 429 276,64 |
| 32             | 96618  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH                                      | T   | 2,440    | 9 886,45 | 24 122,94    |
| 33             | 966842 | ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA                               | M   | 8,000    | 123,58   | 988,64       |
| 34             | 96785  | VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ                            | M   | 50,000   | 494,32   | 24 716,00    |
| 35             | 969145 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH                        | M   | 46,800   | 123,58   | 5 783,54     |
| 36             | 97816  | ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH                  | M3  | 86,933   | 1 105,86 | 96 135,73    |
| 37             | 97817  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE                                        | M2  | 523,550  | 124,60   | 65 234,33    |
| 9              |        | Ostatní konstrukce a práce (H)                                   |     |          |          | 2 523 802,20 |

Celkem:

3 510 339,12



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Rozpočet: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s

Základní cena: 3 270 524,72 Kč

Cena celková: 3 270 524,72 Kč

DPH: 686 810,19 Kč

Cena s dani: 3 957 334,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 270 524,72 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)  
Rozpočet: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                   | MJ     | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (H+V)                     |        |          |           |            |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | M3     | 340,230  | 197,10    | 67 059,33  |
| 2      | 014122  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)           | T      | 6,820    | 131,40    | 896,15     |
| 3      | 014132  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)        | T      | 43,750   | 250,29    | 10 950,19  |
| 4      | 02730   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | SOUBOR | 1,000    | 40 672,10 | 40 672,10  |
| 5      | 02911   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                | SOUBOR | 1,000    | 13 661,65 | 13 661,65  |
| 6      | 02940   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE            | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62   |
| 7      | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                    | SOUBOR | 1,000    | 24 872,55 | 24 872,55  |
| 8      | 02950   | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62   |
| 9      | 02950   | b   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62   |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (H+V)                     |        |          |           | 167 497,83 |

|    |        |  |                                                                |    |         |        |            |
|----|--------|--|----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1  |        |  | Zemní práce (H)                                                |    |         |        |            |
| 10 | 11313  |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM       | M3 | 14,332  | 813,44 | 11 658,22  |
| 11 | 11332  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO | M3 | 176,284 | 365,01 | 64 338,12  |
| 12 | 11372  |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                  | M3 | 297,627 | 888,95 | 264 575,52 |
| 13 | 132736 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM        | M3 | 154,766 | 218,80 | 33 862,80  |
| 14 | 13373  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                            | M3 | 6,237   | 330,80 | 2 063,20   |
| 15 | 17120  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ            | M3 | 637,860 | 9,56   | 6 097,94   |
| 16 | 17581  |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ               | M3 | 12,287  | 545,35 | 6 700,72   |
| 17 | 18110  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                      | M2 | 143,320 | 45,57  | 6 531,09   |
| 1  |        |  | Zemní práce (H)                                                |    |         |        | 395 827,61 |

|    |        |  |                                                 |    |       |          |          |
|----|--------|--|-------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 4  |        |  | Vodorovné konstrukce (H)                        |    |       |          |          |
| 18 | 45131  |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET                | M3 | 1,650 | 2 502,90 | 4 129,79 |
| 19 | 45157  |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1,650 | 677,87   | 1 118,49 |
| 20 | 465923 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC              | M2 | 2,160 | 224,22   | 484,32   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)  
Rozpočet: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

| Por.č. | Položka | Typ                        | Text                                                                       | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 4      |         | Vodorovné konstrukce       | (H)                                                                        |     |           |          | 5 732,60     |
| 5      |         | Komunikace                 | (H)                                                                        |     |           |          |              |
| 21     | 56210   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM                               | M3  | 106,579   | 1 804,17 | 192 286,63   |
| 22     | 56333   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM                                 | M2  | 143,320   | 109,50   | 15 693,54    |
| 23     | 56341   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 50MM                                 | M2  | 2,200     | 31,29    | 68,84        |
| 24     | 56362   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM                     | M2  | 143,320   | 78,22    | 11 210,49    |
| 25     | 572113  |                            | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                   | M2  | 626,935   | 20,86    | 13 077,86    |
| 26     | 572213  |                            | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                     | M2  | 5 952,548 | 15,64    | 93 097,85    |
| 27     | 57475   |                            | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY                                   | M2  | 1 193,255 | 156,43   | 186 660,88   |
| 28     | 574A31  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM                           | M2  | 143,320   | 208,57   | 29 892,25    |
| 29     | 574A34  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM                    | M2  | 2 976,274 | 208,57   | 620 761,47   |
| 30     | 574C66  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM                      | M2  | 2 976,274 | 328,51   | 977 735,77   |
| 31     | 574E98  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 100MM                 | M2  | 626,935   | 489,29   | 294 214,33   |
| 5      |         | Komunikace                 | (H)                                                                        |     |           |          | 2 434 699,91 |
| 8      |         | Potrubi                    | (H)                                                                        |     |           |          |              |
| 32     | 87434   |                            | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                            | M   | 33,000    | 393,58   | 12 988,14    |
| 33     | 89712   |                            | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                      | KUS | 11,000    | 8 968,72 | 98 655,92    |
| 34     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU                                                     | KUS | 3,000     | 702,90   | 2 108,70     |
| 8      |         | Potrubi                    | (H)                                                                        |     |           |          | 113 752,76   |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce | (H)                                                                        |     |           |          |              |
| 35     | 914113  |                            | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ           | KUS | 2,000     | 156,43   | 312,86       |
| 36     | 914161  |                            | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2,000     | 1 058,52 | 2 117,04     |
| 37     | 914923  |                            | SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ                         | KUS | 1,000     | 156,43   | 156,43       |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Rozpočet: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

| Poř.č. Položka | Typ | Text                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 38 914941      |     | SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1,000    | 1 529,90   | 1 529,90   |
| 39 915211      |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                  | M2  | 182,175  | 307,65     | 56 046,14  |
| 40 91552       |     | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                     | KUS | 12,000   | 365,01     | 4 380,12   |
| 41 91781       |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                             | M   | 14,000   | 312,86     | 4 380,04   |
| 42 91782       |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                              | M   | 70,000   | 365,01     | 25 550,70  |
| 43 919111      |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                     | M   | 385,650  | 52,14      | 20 107,79  |
| 44 93132       |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK                                       | M3  | 0,154    | 203 360,51 | 31 317,52  |
| 45 96616       |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                                              | M3  | 2,288    | 2 346,88   | 5 369,66   |
| 46 969234      |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ                                         | M   | 11,000   | 158,71     | 1 745,81   |
| 9              |     | Ostatní konstrukce a práce (H)                                                  |     |          |            | 153 014,01 |

Celkem:

3 270 524,72



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

**Objekt:** SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.**Základní cena:** 2 821 773,84 Kč**Cena celková:** 2 821 773,84 Kč**DPH:** 592 572,51 Kč**Cena s daní:** 3 414 346,35 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 821 773,84 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)  
Rozpočet: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ                          | Text                                                           | MJ     | Počet MJ  | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 0      |         | Všeobecné konstrukce a práce | (H+V)                                                          |        |           |           |            |
| 1      | 014101  |                              | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                            | M3     | 716,100   | 197,10    | 141 143,31 |
| 2      | 014122  |                              | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)                   | T      | 35,400    | 131,40    | 4 651,56   |
| 3      | 02730   |                              | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ         | SOUBOR | 1,000     | 40 672,10 | 40 672,10  |
| 4      | 02911   |                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                        | SOUBOR | 1,000     | 13 661,65 | 13 661,65  |
| 5      | 02940   |                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                    | SOUBOR | 1,000     | 3 128,62  | 3 128,62   |
| 6      | 02943   |                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                            | SOUBOR | 1,000     | 24 872,55 | 24 872,55  |
| 7      | 02950   | a                            | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY          | SOUBOR | 1,000     | 3 128,62  | 3 128,62   |
| 8      | 02950   | b                            | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY          | SOUBOR | 1,000     | 3 128,62  | 3 128,62   |
| 0      |         | Všeobecné konstrukce a práce | (H+V)                                                          |        |           |           | 234 387,03 |
| 1      |         | Zemní práce                  | (H)                                                            |        |           |           |            |
| 9      | 11318   |                              | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC                            | M3     | 5,340     | 479,10    | 2 558,39   |
| 10     | 11332   |                              | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3     | 596,340   | 365,01    | 217 670,06 |
| 11     | 11351   |                              | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                | M      | 43,000    | 40,60     | 1 745,80   |
| 12     | 11352   |                              | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                   | M      | 46,000    | 43,32     | 1 992,72   |
| 13     | 11372   |                              | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                  | M3     | 201,740   | 888,95    | 179 336,77 |
| 14     | 13273   |                              | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                       | M3     | 115,760   | 218,80    | 25 328,29  |
| 15     | 13373   |                              | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                            | M3     | 3,969     | 330,80    | 1 312,95   |
| 16     | 17120   |                              | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ            | M3     | 917,840   | 9,56      | 8 774,55   |
| 17     | 17380   |                              | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ            | M3     | 57,600    | 803,98    | 46 309,25  |
| 18     | 17581   |                              | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ               | M3     | 50,169    | 545,35    | 27 359,66  |
| 19     | 18110   |                              | ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                      | M2     | 1 354,600 | 45,57     | 61 729,12  |
| 1      |         | Zemní práce                  | (H)                                                            |        |           |           | 574 117,56 |
| 2      |         | Základy                      | (H)                                                            |        |           |           |            |
| 20     | 21263   |                              | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM              | M      | 178,000   | 171,03    | 30 443,34  |
| 21     | 28997   |                              | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN               | M2     | 445,000   | 87,81     | 39 075,45  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Rožpočet: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Text                                                             | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2      | Základy                    | (H) |                                                                  |     |           |          | 69 518,79    |
| 4      | Vodorovné konstrukce       | (H) |                                                                  |     |           |          |              |
| 22     | 45131                      |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET                                 | M3  | 1,050     | 2 199,63 | 2 309,61     |
| 23     | 45157                      |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                  | M3  | 12,600    | 300,87   | 3 790,96     |
| 4      | Vodorovné konstrukce       | (H) |                                                                  |     |           |          | 6 100,57     |
| 5      | Komunikace                 | (H) |                                                                  |     |           |          |              |
| 24     | 56210                      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM                     | M3  | 196,010   | 1 804,17 | 353 635,36   |
| 25     | 56335                      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                      | M2  | 1 572,600 | 172,07   | 270 597,28   |
| 26     | 572113                     |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                         | M2  | 1 153,000 | 20,86    | 24 051,58    |
| 27     | 572213                     |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                           | M2  | 2 311,400 | 15,64    | 36 150,30    |
| 28     | 57475                      |     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY                         | M2  | 108,000   | 156,43   | 16 894,44    |
| 29     | 574A34                     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM         | M2  | 1 279,000 | 208,57   | 266 761,03   |
| 30     | 574C66                     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM           | M2  | 1 032,400 | 328,51   | 339 153,72   |
| 31     | 574E88                     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM       | M2  | 1 038,100 | 422,36   | 438 451,92   |
| 5      | Komunikace                 | (H) |                                                                  |     |           |          | 1 745 695,63 |
| 8      | Potrubi                    | (H) |                                                                  |     |           |          |              |
| 32     | 87434                      |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                  | M   | 89,000    | 393,58   | 35 028,62    |
| 33     | 89712                      |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ            | KUS | 7,000     | 8 968,72 | 62 781,04    |
| 34     | 89921                      |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                           | KUS | 1,000     | 702,90   | 702,90       |
| 8      | Potrubi                    | (H) |                                                                  |     |           |          | 98 512,56    |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce | (H) |                                                                  |     |           |          |              |
| 35     | 91297                      | a   | DOPRAVNÍ ZRCADLO                                                 | KUS | 1,000     | 8 777,87 | 8 777,87     |
| 36     | 914113                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS | 20,000    | 156,43   | 3 128,60     |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 121 Slnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)  
Rozpočet: SO 121 Slnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| 37     | 914161  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ      | KUS | 15,000   | 1 058,52   | 15 877,80 |
| 38     | 914913  |     | SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ                             | KUS | 6,000    | 156,43     | 938,58    |
| 39     | 914941  |     | SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 6,000    | 1 529,90   | 9 179,40  |
| 40     | 915211  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                  | M2  | 101,838  | 307,65     | 31 330,46 |
| 41     | 919111  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                     | M   | 148,500  | 52,14      | 7 742,79  |
| 42     | 93132   |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK                                       | M3  | 0,059    | 203 360,51 | 11 998,27 |
| 43     | 96616   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                                              | M3  | 0,416    | 2 346,88   | 976,30    |
| 44     | 969234  |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ                                         | M   | 23,000   | 151,81     | 3 491,63  |
| 9      |         |     | Ostatná konstrukce a práce (H)                                                  |     |          |            | 93 441,70 |

Celkem:

2 821 773,84



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

Rozpočet: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena:

361 427,27 Kč

Cena celková:

361 427,27 Kč

DPH:

75 899,73 Kč

Cena s daní:

437 327,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

361 427,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)  
Rozpočet: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                   | MJ     | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (H+V)                     |        |          |           |           |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | M3     | 94,640   | 197,10    | 18 653,54 |
| 2      | 014122  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)           | T      | 9,300    | 131,40    | 1 222,02  |
| 3      | 014132  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)        | T      | 10,000   | 250,29    | 2 502,90  |
| 4      | 02730   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | SOUBOR | 1,000    | 13 557,37 | 13 557,37 |
| 5      | 02911   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                | SOUBOR | 1,000    | 13 661,65 | 13 661,65 |
| 6      | 02940   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE            | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62  |
| 7      | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                    | SOUBOR | 1,000    | 24 872,55 | 24 872,55 |
| 8      | 02950   | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62  |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (H+V)                     |        |          |           | 80 727,27 |

|   |    |       |                                                                |    |         |        |           |
|---|----|-------|----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | 9  | 11313 | Zemní práce (H)                                                |    |         |        |           |
|   |    |       | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM       | M3 | 4,000   | 813,44 | 3 253,76  |
|   | 10 | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 66,760  | 365,01 | 24 368,07 |
|   | 11 | 11351 | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                | M  | 21,000  | 41,57  | 872,97    |
|   | 12 | 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                   | M  | 24,000  | 46,67  | 1 120,08  |
|   | 13 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                  | M3 | 26,520  | 888,95 | 23 574,95 |
|   | 14 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                       | M3 | 26,780  | 218,80 | 5 859,46  |
|   | 15 | 13373 | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                            | M3 | 1,134   | 330,80 | 375,13    |
|   | 16 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ            | M3 | 121,160 | 9,56   | 1 158,29  |
|   | 17 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ               | M3 | 14,884  | 545,35 | 8 116,99  |
|   | 18 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                      | M2 | 200,000 | 45,57  | 9 114,00  |
| 1 |    |       | Zemní práce (H)                                                |    |         |        | 77 813,70 |

|   |    |       |                                                   |    |        |        |          |
|---|----|-------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 2 | 19 | 21263 | Zaklady (H)                                       |    |        |        |          |
|   |    |       | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M  | 29,000 | 171,03 | 4 959,87 |
|   | 20 | 28997 | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN  | M2 | 72,500 | 87,81  | 6 366,23 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)  
Rozpočet: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Text                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 2      |         | Základy                    | (H)                                                            |     |          |            | 11 326,10  |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce       | (H)                                                            |     |          |            |            |
| 21     | 45131   |                            | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET                               | M3  | 0,300    | 2 199,63   | 659,89     |
| 22     | 45157   |                            | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                | M3  | 3,750    | 300,87     | 1 128,26   |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce       | (H)                                                            |     |          |            | 1 788,15   |
| 5      |         | Komunikace                 | (H)                                                            |     |          |            |            |
| 23     | 56333   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                    | M2  | 400,000  | 109,50     | 43 800,00  |
| 24     | 572213  |                            | SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                         | M2  | 200,000  | 15,64      | 3 128,00   |
| 25     | 574A34  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM       | M2  | 200,000  | 208,57     | 41 714,00  |
| 26     | 574C66  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM         | M2  | 200,000  | 328,51     | 65 702,00  |
| 5      |         | Komunikace                 | (H)                                                            |     |          |            | 154 344,00 |
| 8      |         | Potrubí                    | (H)                                                            |     |          |            |            |
| 27     | 87434   |                            | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                | M   | 25,000   | 393,58     | 9 839,50   |
| 28     | 89712   |                            | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ          | KUS | 2,000    | 8 968,72   | 17 937,44  |
| 8      |         | Potrubí                    | (H)                                                            |     |          |            | 27 776,94  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce | (H)                                                            |     |          |            |            |
| 29     | 9111A3  |                            | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM          | M   | 16,000   | 82,39      | 1 318,24   |
| 30     | 915211  |                            | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2  | 17,500   | 307,65     | 5 383,88   |
| 31     | 919111  |                            | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                    | M   | 6,500    | 52,14      | 338,91     |
| 32     | 93132   |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK                      | M3  | 0,003    | 203 360,51 | 610,08     |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce | (H)                                                            |     |          |            | 7 651,11   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Rozpočet: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473

| Poř.č   | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|------|----|----------|--------|------------|
| Celkem: |         |     |      |    |          |        | 361 427,27 |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

Rozpočet: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena:

881 542,01 Kč

Cena celková:

881 542,01 Kč

DPH:

185 123,82 Kč

Cena s dani:

1 066 665,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku:

881 542,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)  
Rozpočet: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ                         | Text                                                   | MJ     | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 0      |         | Všobecné konstrukce a práce | (V)                                                    |        |          |           |            |
| 1      | 014101  |                             | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | M3     | 235,660  | 197,10    | 46 448,59  |
| 2      | 014122  |                             | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)           | T      | 5,858    | 131,40    | 769,74     |
| 3      | 02730   |                             | POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | SOUBOR | 1,000    | 13 557,37 | 13 557,37  |
| 4      | 02911   |                             | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                | SOUBOR | 1,000    | 13 661,65 | 13 661,65  |
| 5      | 02940   |                             | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE            | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62   |
| 6      | 02943   |                             | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                    | SOUBOR | 1,000    | 24 872,55 | 24 872,55  |
| 7      | 02950   | a                           | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62   |
| 0      |         | Všobecné konstrukce a práce | (V)                                                    |        |          |           | 105 567,14 |

|    |       |             |                                                                |    |         |        |            |
|----|-------|-------------|----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1  |       | Zemní práce | (V)                                                            |    |         |        |            |
| 8  | 11010 |             | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                          | M2 | 8,000   | 24,72  | 197,76     |
| 9  | 11332 |             | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 201,590 | 365,01 | 73 582,37  |
| 10 | 11353 |             | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                    | M  | 27,000  | 41,48  | 1 119,96   |
| 11 | 11372 |             | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                  | M3 | 50,520  | 888,95 | 44 909,75  |
| 12 | 12110 |             | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                 | M3 | 9,400   | 62,57  | 588,16     |
| 13 | 12573 |             | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I                           | M3 | 9,400   | 31,29  | 294,13     |
| 14 | 13273 |             | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                       | M3 | 34,980  | 218,80 | 7 653,62   |
| 15 | 13373 |             | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                            | M3 | 0,567   | 330,80 | 187,56     |
| 16 | 17120 |             | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNUTÍ             | M3 | 295,580 | 9,56   | 2 825,74   |
| 17 | 17380 |             | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ             | M3 | 10,200  | 803,98 | 8 200,60   |
| 18 | 18110 |             | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNUTÍM V HORNINĚ TR. I                       | M2 | 510,150 | 45,57  | 23 247,54  |
| 19 | 18231 |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M                     | M2 | 94,000  | 9,98   | 938,12     |
| 20 | 18242 |             | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                        | M2 | 94,000  | 26,07  | 2 450,58   |
| 1  |       | Zemní práce | (V)                                                            |    |         |        | 166 195,89 |

|    |       |         |                                                   |   |        |        |          |
|----|-------|---------|---------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 2  |       | Základy | (V)                                               |   |        |        |          |
| 21 | 21263 |         | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 45,000 | 171,03 | 7 696,35 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 I/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)  
Rožpočet: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Text                                                       | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 22     | 28997   |                            | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN           | M2  | 112,500   | 87,81    | 9 878,63   |
| 2      |         | Základy                    | (V)                                                        |     |           |          | 17 574,98  |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce       | (V)                                                        |     |           |          |            |
| 23     | 45131   |                            | PODKLA A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET                          | M3  | 1,515     | 2 199,63 | 3 332,44   |
| 24     | 45157   |                            | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO            | M3  | 4,560     | 300,87   | 1 371,97   |
| 25     | 465923  |                            | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC                         | M2  | 5,700     | 605,39   | 3 450,72   |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce       | (V)                                                        |     |           |          | 8 155,13   |
| 5      |         | Komunikace                 | (V)                                                        |     |           |          |            |
| 26     | 56333   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                | M2  | 1 515,850 | 109,50   | 165 985,58 |
| 27     | 56341   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM                | M2  | 5,700     | 31,29    | 178,35     |
| 28     | 572213  |                            | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                     | M2  | 473,000   | 15,64    | 7 397,72   |
| 29     | 57475   |                            | VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY                    | M2  | 265,000   | 156,43   | 41 453,95  |
| 30     | 574A34  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM   | M2  | 473,000   | 208,57   | 98 653,61  |
| 31     | 574C66  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM     | M2  | 473,000   | 328,51   | 155 385,23 |
| 5      |         | Komunikace                 | (V)                                                        |     |           |          | 469 054,44 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba | (V)                                                        |     |           |          |            |
| 32     | 711117  |                            | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLII | M2  | 51,000    | 293,36   | 14 961,36  |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba | (V)                                                        |     |           |          | 14 961,36  |
| 8      |         | Potrubí                    | (V)                                                        |     |           |          |            |
| 33     | 87434   |                            | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM            | M   | 26,000    | 393,58   | 10 233,08  |
| 34     | 89712   |                            | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ      | KUS | 1,000     | 8 968,72 | 8 968,72   |
| 35     | 897523  |                            | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM         | KUS | 2,000     | 2 552,96 | 5 105,92   |
| 36     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                     | KUS | 1,000     | 702,90   | 702,90     |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)  
Rozpočet: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Text                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| 8      |         | Potrubi                    | (V)                                                                              |     |          |            | 25 010,62 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce | (V)                                                                              |     |          |            |           |
| 37     | 914113  | a                          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ | KUS | 1,000    | 782,16     | 782,16    |
| 38     | 917224  |                            | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM                    | M   | 73,000   | 333,72     | 24 361,56 |
| 39     | 91781   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                              | M   | 17,000   | 312,86     | 5 318,62  |
| 40     | 91782   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                               | M   | 24,000   | 365,01     | 8 760,24  |
| 41     | 919111  |                            | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                      | M   | 23,000   | 52,14      | 1 199,22  |
| 42     | 93132   |                            | TĚSNĚNÍ DILATÁČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK                                        | M3  | 0,009    | 203 360,51 | 1 830,24  |
| 43     | 93553   |                            | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ                        | M   | 10,000   | 2 854,35   | 28 543,50 |
| 44     | 96616   |                            | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                                               | M3  | 0,208    | 2 346,88   | 488,15    |
| 45     | 96618   | c                          | DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE - DOMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ                                  | KS  | 1,000    | 247,16     | 247,16    |
| 46     | 969234  |                            | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ                                          | M   | 14,000   | 249,40     | 3 491,60  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce | (V)                                                                              |     |          |            | 75 022,45 |

Celkem:

881 542,01



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
**Objekt:** SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)  
**Rozpočet:** SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Pardubice, a.s

**Základní cena:** 122 479,34 Kč

**Cena celková:** 122 479,34 Kč

**DPH:** 25 720,66 Kč

**Cena s daní:** 148 200,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1.00

**Náklad na měrnou jednotku:** 122 479,34 Kč

**Výpracoval zadání:**

**Výpracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)

Rozpočet: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ                          | Text                                                   | MJ     | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 0      |         | Všeobecné konstrukce a práce | (H+V)                                                  |        |          |           |           |
| 1      | 014101  |                              | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | M3     | 20,680   | 197,10    | 4 076,03  |
| 2      | 02730   |                              | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | SOUBOR | 1,000    | 6 257,25  | 6 257,25  |
| 3      | 02911   |                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                | SOUBOR | 1,000    | 13 661,65 | 13 661,65 |
| 4      | 02940   |                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE            | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62  |
| 5      | 02943   |                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                    | SOUBOR | 1,000    | 24 872,55 | 24 872,55 |
| 6      | 02950   | a                            | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62  |
| 0      |         | Všeobecné konstrukce a práce | (H+V)                                                  |        |          |           | 55 124,72 |

|   |    |       |                                                                |     |        |        |           |
|---|----|-------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1 | 7  | 11332 | Zemní práce                                                    | (H) |        |        |           |
|   |    |       | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3  | 18,800 | 365,01 | 6 789,19  |
|   | 8  | 11372 |                                                                |     |        |        |           |
|   |    |       | FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                  | M3  | 6,000  | 888,95 | 5 333,70  |
|   | 9  | 13273 |                                                                |     |        |        |           |
|   |    |       | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                       | M3  | 2,080  | 218,80 | 455,10    |
|   | 10 | 17120 |                                                                |     |        |        |           |
|   |    |       | ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ             | M3  | 26,680 | 9,56   | 255,06    |
|   | 11 | 18110 |                                                                |     |        |        |           |
|   |    |       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                      | M2  | 60,000 | 45,57  | 2 734,20  |
| 1 |    |       | Zemní práce                                                    | (H) |        |        | 15 567,25 |

|   |    |       |                                                   |     |        |        |          |
|---|----|-------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 2 | 12 | 21263 | Základy                                           | (H) |        |        |          |
|   |    |       | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M   | 6,500  | 171,03 | 1 111,70 |
|   | 13 | 28997 |                                                   |     |        |        |          |
|   |    |       | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN   | M2  | 16,250 | 87,81  | 1 426,91 |
| 2 |    |       | Základy                                           | (H) |        |        | 2 538,61 |

|   |    |        |                                                          |     |         |        |           |
|---|----|--------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 5 | 14 | 56333  | Komunikace                                               | (H) |         |        |           |
|   |    |        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM              | M2  | 120,000 | 109,50 | 13 140,00 |
|   | 15 | 572213 |                                                          |     |         |        |           |
|   |    |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2                   | M2  | 60,000  | 15,64  | 938,40    |
|   | 16 | 574A34 |                                                          |     |         |        |           |
|   |    |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2  | 60,000  | 208,57 | 12 514,20 |
|   | 17 | 574C66 |                                                          |     |         |        |           |
|   |    |        | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM   | M2  | 60,000  | 328,51 | 19 770,60 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)  
Rozpočet: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)

| Por.č. | Položka | Typ                        | Text                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena     | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
| 5      |         | Komunikace                 | (H)                                                            |    |          |            | 46 303,20 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce | (H)                                                            |    |          |            |           |
| 18     | 915211  |                            | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 3.500    | 307,65     | 1 076,78  |
| 19     | 919111  |                            | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                    | M  | 11,600   | 52,14      | 604,82    |
| 20     | 93132   |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK                      | M3 | 0,005    | 203 360,51 | 1 016,80  |
| 21     | 96618   | d                          | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ                | KS | 1,000    | 247,16     | 247,16    |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce | (H)                                                            |    |          | 2 945,56   | 2 945,56  |

Celkem:

122 479,34



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

Rozpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena:

1 229 286,75 Kč

Cena celková:

1 229 286,75 Kč

DPH:

258 150,22 Kč

Cena s daní:

1 487 436,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

1 229 286,75 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)  
Rozpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

| Poř.č. Položka | Typ    | Text                                                          | MJ     | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 0              |        | Všeobecné konstrukce a práce (V)                              |        |          |           |           |
| 1              | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                           | M3     | 57,660   | 197,10    | 11 364,79 |
| 2              | 014122 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)                  | T      | 37,500   | 131,40    | 4 927,50  |
| 3              | 014132 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)               | T      | 11,000   | 250,29    | 2 753,19  |
| 4              | 02730  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ        | SOUBOR | 1,000    | 31 286,23 | 31 286,23 |
| 5              | 02911  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                       | SOUBOR | 1,000    | 10 428,74 | 10 428,74 |
| 6              | 02940  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                   | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62  |
| 7              | 02943  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                           | SOUBOR | 1,000    | 24 872,55 | 24 872,55 |
| 8              | 02950  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY         | SOUBOR | 1,000    | 3 128,62  | 3 128,62  |
| 0              |        | Všeobecné konstrukce a práce (V)                              |        |          |           | 91 890,24 |
| 1              |        | Zemní práce (V)                                               |        |          |           |           |
| 9              | 11313  | ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOVZEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM       | M3     | 5,000    | 813,44    | 4 067,20  |
| 10             | 11332  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOVZEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3     | 55,760   | 365,01    | 20 352,96 |
| 11             | 11372  | FRÉZOVÁNÍ VOVZEK ASFALTOVÝCH                                  | M3     | 19,140   | 888,95    | 17 014,50 |
| 12             | 12110  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                | M3     | 21,900   | 62,57     | 1 370,28  |
| 13             | 12573  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I                          | M3     | 21,900   | 31,29     | 685,25    |
| 14             | 13373  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                           | M3     | 2,500    | 218,80    | 547,00    |
| 15             | 17120  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ           | M3     | 103,960  | 9,56      | 993,86    |
| 16             | 18110  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                     | M2     | 362,400  | 45,57     | 16 514,57 |
| 17             | 18231  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M                    | M2     | 219,000  | 10,00     | 2 190,00  |
| 18             | 18242  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                       | M2     | 219,000  | 26,07     | 5 709,33  |
| 1              |        | Zemní práce (V)                                               |        |          |           | 69 444,95 |
| 2              |        | Základy (V)                                                   |        |          |           |           |
| 19             | 261313 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR III NA POVRCHU D DO 25MM       | M      | 44,444   | 417,67    | 18 562,93 |
| 20             | 285361 | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL DO 3M              | KUS    | 222,222  | 20,86     | 4 635,55  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)  
Rozpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ                      | Text                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 2      |         | Základy (V)              |                                                              |    |          |           | 23 198,48  |
| 3      |         | Svislé konstrukce (V)    |                                                              |    |          |           |            |
| 21     | 317325  |                          | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                        | M3 | 17,500   | 7 611,12  | 133 194,60 |
| 22     | 317365  |                          | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505                                    | T  | 2,013    | 18 771,74 | 37 787,51  |
| 3      |         | Svislé konstrukce (V)    |                                                              |    |          |           | 170 982,11 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce (V) |                                                              |    |          |           |            |
| 23     | 46138   |                          | PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE                           | M3 | 2,480    | 14 908,93 | 36 974,15  |
| 24     | 465923  |                          | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC                           | M2 | 102,000  | 605,39    | 61 749,78  |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce (V) |                                                              |    |          |           | 98 723,93  |
| 5      |         | Komunikace (V)           |                                                              |    |          |           |            |
| 25     | 56210   |                          | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM                 | M3 | 18,258   | 1 804,17  | 32 940,54  |
| 26     | 56332   |                          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM                  | M2 | 9,000    | 73,00     | 657,00     |
| 27     | 56333   |                          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                  | M2 | 153,500  | 109,50    | 16 808,25  |
| 28     | 56335   |                          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                  | M2 | 71,400   | 172,07    | 12 285,80  |
| 29     | 56341   |                          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM                  | M2 | 102,000  | 31,29     | 3 191,58   |
| 30     | 56362   |                          | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM       | M2 | 100,000  | 78,22     | 7 822,00   |
| 31     | 572113  |                          | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                     | M2 | 62,400   | 20,86     | 1 301,66   |
| 32     | 572213  |                          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                       | M2 | 4,000    | 15,64     | 62,56      |
| 33     | 574A31  |                          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM            | M2 | 100,000  | 208,57    | 20 857,00  |
| 34     | 574A34  |                          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM     | M2 | 4,000    | 208,57    | 834,28     |
| 35     | 574C66  |                          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM       | M2 | 4,000    | 328,51    | 1 314,04   |
| 36     | 574E98  |                          | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM  | M2 | 20,800   | 469,29    | 9 761,23   |
| 37     | 582611  |                          | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 107,500  | 417,15    | 44 843,63  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)  
Rozpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ                            | Text                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 38     | 582612  |                                | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM       | M2 | 51,000   | 469,29   | 23 933,79  |
| 39     | 58261A  |                                | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 15,760   | 782,16   | 12 326,84  |
| 40     | 58261B  |                                | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 27,600   | 886,44   | 24 465,74  |
| 5      |         | Komunikace (V)                 |                                                                    |    |          |          | 213 405,94 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba (V) |                                                                    |    |          |          |            |
| 41     | 76792   |                                | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM                    | M2 | 84,000   | 311,37   | 26 155,08  |
| 42     | 78383   |                                | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                  | M2 | 75,390   | 281,58   | 21 228,32  |
| 43     | 78386   |                                | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)                                  | M2 | 14,000   | 380,65   | 5 329,10   |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba (V) |                                                                    |    |          |          | 52 712,50  |
| 8      |         | Potrubi (V)                    |                                                                    |    |          |          |            |
| 44     | 87646   |                                | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM                            | M  | 24,800   | 312,86   | 7 758,93   |
| 8      |         | Potrubi (V)                    |                                                                    |    |          |          | 7 758,93   |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce (V) |                                                                    |    |          |          |            |
| 45     | 9111A1  |                                | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                 | M  | 14,000   | 2 935,16 | 41 092,24  |
| 46     | 9111B1  |                                | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ             | M  | 50,000   | 5 110,08 | 255 504,00 |
| 47     | 9111B3  |                                | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM          | M  | 64,000   | 154,96   | 9 917,44   |
| 48     | 915401  |                                | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA    | M2 | 1,000    | 834,30   | 834,30     |
| 49     | 917211  |                                | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM                    | M  | 51,800   | 420,49   | 21 781,38  |
| 50     | 917224  | a                              | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM      | M  | 116,000  | 443,22   | 51 413,52  |
| 51     | 917427  |                                | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM                  | M  | 18,000   | 1 293,27 | 23 278,86  |
| 52     | 91781   |                                | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                | M  | 62,000   | 312,86   | 19 397,32  |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)  
Rozpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

| Por.č. | Položka | Typ | Text                                        | MJ | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------|----|----------|------------|------------|
| 53     | 91782   |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH          | M  | 52,000   | 365,01     | 18 980,52  |
| 54     | 919111  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M  | 58,000   | 52,14      | 3 024,12   |
| 55     | 93132   |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK   | M3 | 0,102    | 203 360,51 | 20 742,77  |
| 56     | 96616   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU          | M3 | 15,000   | 2 346,88   | 35 203,20  |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce (V)              |    |          |            | 501 169,67 |

Celkem:

1 229 286,75



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 6 940 176,46 Kč

Cena celková: 6 940 176,46 Kč

DPH: 1 457 437,06 Kč

Cena s daní: 8 397 613,52 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 940 176,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)  
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                   | MJ     | Počet MJ  | J.cena     | Celkem       |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (V)                       |        |           |            |              |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | M3     | 1 068,080 | 197,10     | 210 518,57   |
| 2      | 014122  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)           | T      | 318,596   | 131,40     | 41 863,51    |
| 3      | 02730   |     | POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | SOUBOR | 1,000     | 20 857,49  | 20 857,49    |
| 4      | 027411  |     | PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ                              | M2     | 341,550   | 1 428,97   | 488 064,70   |
| 5      | 027412  |     | PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ                             | MĚS    | 9,000     | 169 705,91 | 1 527 353,19 |
| 6      | 027413  |     | PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ                            | M2     | 341,550   | 1 428,97   | 488 064,70   |
| 7      | 02910   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                | SOUBOR | 1,000     | 20 857,49  | 20 857,49    |
| 8      | 029412  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU         | KUS    | 1,000     | 6 778,68   | 6 778,68     |
| 9      | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                    | SOUBOR | 1,000     | 37 402,69  | 37 402,69    |
| 11     | 02950   | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  | SOUBOR | 1,000     | 5 214,37   | 5 214,37     |
| 10     | 02950   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  | SOUBOR | 1,000     | 10 011,59  | 10 011,59    |
| 12     | 029511  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY                 | SOUBOR | 1,000     | 5 214,37   | 5 214,37     |
| 73     | 93311   | a   | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2     | KUS    | 1,000     | 10 203,48  | 10 203,48    |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (V)                       |        |           |            | 2 872 404,83 |

|    |       |  |                                                                |     |         |        |            |
|----|-------|--|----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 1  |       |  | Zemní práce (V)                                                |     |         |        |            |
| 13 | 11010 |  | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                          | M2  | 670,000 | 26,06  | 17 460,20  |
| 14 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                              | M2  | 579,360 | 49,43  | 28 637,76  |
| 15 | 11221 |  | ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M                                    | KUS | 83,000  | 499,54 | 41 461,82  |
| 16 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM       | M3  | 69,930  | 813,44 | 56 883,86  |
| 17 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3  | 506,760 | 365,01 | 184 972,47 |
| 18 | 11346 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL   | M3  | 22,950  | 510,76 | 11 721,94  |
| 19 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                  | M3  | 101,311 | 888,95 | 90 060,41  |
| 20 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                 | M3  | 51,100  | 119,93 | 6 128,42   |
| 21 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I                            | M3  | 357,700 | 169,36 | 60 580,07  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most cv.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)  
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 22     | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I                | M3 | 455,290   | 88,64  | 40 356,91    |
| 23     | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                    | M3 | 607,805   | 169,36 | 102 937,85   |
| 24     | 171103  |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS   | M3 | 151,300   | 491,64 | 74 385,13    |
| 25     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1 016,610 | 9,56   | 9 718,79     |
| 26     | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  | M3 | 226,950   | 967,19 | 219 503,77   |
| 27     | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM            | M3 | 71,340    | 368,06 | 26 257,40    |
| 28     | 17411   |     | ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                | M3 | 286,830   | 491,64 | 141 017,10   |
| 29     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I           | M2 | 388,480   | 45,57  | 17 703,03    |
| 30     | 18130   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ                           | M2 | 85,800    | 62,57  | 5 368,51     |
| 31     | 18223   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M          | M2 | 85,800    | 10,94  | 938,65       |
| 32     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                    | M2 | 85,800    | 26,07  | 2 236,81     |
| 1      |         |     | Zemní práce (V)                                     |    |           |        | 1 138 330,90 |

|    |        |  |                                                              |     |         |           |              |
|----|--------|--|--------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------|
| 2  |        |  | Základy (V)                                                  |     |         |           |              |
| 33 | 22594  |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ                                | T   | 2,831   | 35 666,30 | 100 971,30   |
| 34 | 22694  |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ                               | T   | 0,824   | 17 833,15 | 14 694,52    |
| 35 | 22695  |  | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)                 | M3  | 2,691   | 8 394,15  | 22 588,66    |
| 36 | 227821 |  | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU                    | M   | 216,000 | 2 093,74  | 452 247,84   |
| 37 | 26184  |  | VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM | M   | 276,000 | 743,05    | 205 081,80   |
| 38 | 26185  |  | VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM | M   | 84,000  | 941,19    | 79 059,96    |
| 39 | 27152  |  | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO                     | M3  | 7,500   | 843,61    | 6 327,08     |
| 40 | 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)                      | M3  | 33,354  | 3 662,69  | 122 165,36   |
| 41 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505                                 | T   | 5,846   | 18 771,74 | 109 739,59   |
| 42 | 285378 |  | KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M           | KUS | 6,000   | 16 644,28 | 99 865,68    |
| 2  |        |  | Základy (V)                                                  |     |         |           | 1 212 741,79 |

|    |        |  |                                                            |    |        |          |           |
|----|--------|--|------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 3  |        |  | Svislé konstrukce (V)                                      |    |        |          |           |
| 43 | 333324 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 16,696 | 4 145,60 | 69 214,94 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 44     | 333365  |     | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505                           | T   | 2,422    | 18 771,74 | 45 485,15  |
| 45     | 33412   | a   | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON                           | M3  | 56,800   | 3 729,74  | 211 849,23 |
| 3      |         |     | Svislé konstrukce (V)                                                 |     |          |           | 326 529,32 |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce (V)                                              |     |          |           |            |
| 46     | 451311  |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5                             | M3  | 13,452   | 2 596,76  | 34 931,62  |
| 47     | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                       | M3  | 7,500    | 843,61    | 6 327,08   |
| 48     | 45850   |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA                                    | M3  | 35,000   | 803,98    | 28 139,30  |
| 49     | 458523  |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3  | 94,025   | 803,98    | 75 594,22  |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce (V)                                              |     |          |           | 144 992,22 |
| 5      |         |     | Komunikace (V)                                                        |     |          |           |            |
| 50     | 56330   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                        | M3  | 233,400  | 677,87    | 158 214,86 |
| 51     | 574A05  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16                             | M3  | 37,760   | 4 672,08  | 176 417,74 |
| 52     | 574C07  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22                               | M3  | 63,551   | 4 254,93  | 270 405,06 |
| 53     | 58301   | a   | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM                             | M2  | 153,000  | 990,73    | 151 581,69 |
| 5      |         |     | Komunikace (V)                                                        |     |          |           | 756 619,35 |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba (V)                                        |     |          |           |            |
| 54     | 711507  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE                                 | M2  | 125,000  | 183,13    | 22 891,25  |
| 55     | 711509  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                    | M2  | 125,000  | 137,24    | 17 155,00  |
| 56     | 76792   |     | OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM                       | M2  | 322,800  | 81,03     | 26 156,48  |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba (V)                                        |     |          |           | 66 202,73  |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce (V)                                        |     |          |           |            |
| 57     | 914112  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST   | KUS | 6,000    | 93,86     | 563,16     |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)  
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                             | MJ    | Počet MJ   | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------|
| 58     | 914113  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS   | 6,000      | 93,86    | 563,16     |
| 59     | 914119  |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ               | KSDEN | 1 284,000  | 11,26    | 14 457,84  |
| 60     | 915111  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA    | M2    | 50,000     | 98,55    | 4 927,50   |
| 61     | 916112  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM             | KUS   | 20,000     | 93,86    | 1 877,20   |
| 62     | 916113  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ                      | KUS   | 20,000     | 93,86    | 1 877,20   |
| 63     | 916119  | a   | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ                       | KSDEN | 4 280,000  | 14,08    | 60 262,40  |
| 64     | 916139  | a   | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ              | KSDEN | 1 498,000  | 42,24    | 63 275,52  |
| 65     | 916332  |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM     | KUS   | 20,000     | 23,46    | 469,20     |
| 66     | 916333  |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ              | KUS   | 20,000     | 23,46    | 469,20     |
| 67     | 916602  |     | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM         | M     | 80,000     | 316,56   | 25 324,80  |
| 68     | 916603  |     | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ                  | M     | 80,000     | 199,35   | 15 948,00  |
| 69     | 916609  | a   | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ                   | MDEN  | 17 120,000 | 1,04     | 17 804,80  |
| 70     | 916812  |     | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM          | M     | 132,000    | 10,43    | 1 376,76   |
| 71     | 916813  |     | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ                   | M     | 132,000    | 10,43    | 1 376,76   |
| 72     | 916819  | a   | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ                    | MDEN  | 28 248,000 | 1,04     | 29 377,92  |
| 74     | 96615   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU                             | M3    | 14,212     | 2 022,55 | 28 744,48  |
| 75     | 96616   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                               | M3    | 51,703     | 2 346,88 | 121 340,74 |
| 76     | 966842  |     | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA                               | M     | 269,200    | 74,15    | 19 961,18  |
| 77     | 97818   |     | ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE                                | M2    | 250,000    | 49,43    | 12 357,50  |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce (V)                                   |       |            |          | 422 355,32 |

Celkem:

6 940 176,46



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena:

351 093,13 Kč

Cena celková:

351 093,13 Kč

DPH:

73 729,56 Kč

Cena s daní:

424 822,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

351 093,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)  
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ   | Text                                                                                         | MJ     | Počet MJ   | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------|
| 0      | 1       | 02710 | Všeobecné konstrukce a práce (V)<br>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | SOUBOR | 1,000      | 3 650,06 | 3 650,06   |
| 0      |         |       | Všeobecné konstrukce a práce (V)                                                             |        |            |          | 3 650,06   |
| 9      |         |       | Ostatní konstrukce a práce (V)                                                               |        |            |          |            |
| 2      | 914121  |       | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ                  | KUS    | 178,000    | 104,29   | 18 563,62  |
| 3      | 914122  |       | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -<br>MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM              | KUS    | 90,000     | 104,29   | 9 386,10   |
| 4      | 914123  |       | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -<br>DEMONTÁŽ                          | KUS    | 162,000    | 104,29   | 16 894,98  |
| 5      | 914129  |       | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                                      | KSDEN  | 11 366,000 | 12,51    | 142 188,66 |
| 6      | 915321  |       | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A<br>POKLÁDKA                              | M2     | 7,500      | 260,72   | 1 955,40   |
| 7      | 915322  |       | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ                                     | M2     | 7,500      | 156,43   | 1 173,23   |
| 8      | 916121  |       | DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ                                            | KUS    | 5,000      | 104,29   | 521,45     |
| 9      | 916122  |       | DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                       | KUS    | 10,000     | 104,29   | 1 042,90   |
| 10     | 916123  |       | DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                | KUS    | 5,000      | 104,29   | 521,45     |
| 11     | 916129  |       | DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ                                                 | KSDEN  | 840,000    | 15,64    | 13 137,60  |
| 12     | 916151  |       | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ                                                  | KUS    | 2,000      | 625,72   | 1 251,44   |
| 13     | 916152  |       | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                             | KUS    | 4,000      | 625,72   | 2 502,88   |
| 14     | 916153  |       | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                                                      | KUS    | 2,000      | 625,72   | 1 251,44   |
| 15     | 916159  |       | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ                                                       | KSDEN  | 300,000    | 182,50   | 54 750,00  |
| 16     | 916311  |       | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ                                               | KUS    | 4,000      | 104,29   | 417,16     |
| 17     | 916312  |       | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                          | KUS    | 8,000      | 104,29   | 834,32     |
| 18     | 916313  |       | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                   | KUS    | 4,000      | 104,29   | 417,16     |
| 19     | 916319  |       | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                                | KSDEN  | 600,000    | 10,43    | 6 258,00   |
| 20     | 916331  |       | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ                                       | KUS    | 60,000     | 26,07    | 1 564,20   |
| 21     | 916332  |       | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM                               | KUS    | 120,000    | 26,07    | 3 128,40   |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)  
Rožpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

| Poř.č. | Položka                        | Typ | Text                                                             | MJ    | Počet MJ   | J.cena | Cellkem    |
|--------|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------------|
| 22     | 916333                         |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ              | KUS   | 60.000     | 26,07  | 1 564,20   |
| 23     | 916339                         |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ                                     | KSDEN | 9 000.000  | 5,21   | 46 890,00  |
| 24     | 916711                         |     | UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ      | KUS   | 183.000    | 1,04   | 190,32     |
| 25     | 916712                         |     | UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS   | 226.000    | 1,04   | 235,04     |
| 26     | 916713                         |     | UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ          | KUS   | 183.000    | 1,04   | 190,32     |
| 27     | 916719                         |     | UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ             | KSDEN | 19 820.000 | 1,04   | 20 612,80  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce (V) |     |                                                                  |       |            |        | 347 443,07 |

Celkem:

351 093,13



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s

Základní cena: 19 430 701,04 Kč

Cena celková: 19 430 701,04 Kč

DPH: 4 080 447,22 Kč

Cena s daní: 23 511 148,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 19 430 701,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)  
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                     | MJ     | Počet MJ  | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (H+V)                       |        |           |            |            |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                      | M3     | 1 205,205 | 197,10     | 237 545,91 |
| 2      | 02730   |     | POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ   | SOUBOR | 1,000     | 41 714,98  | 41 714,98  |
| 3      | 02861   |     | PRŮKUMNÉ PRÁCE PROTİKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU | SOUBOR | 1,000     | 86 037,14  | 86 037,14  |
| 4      | 02911   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                  | SOUBOR | 1,000     | 81 969,93  | 81 969,93  |
| 5      | 02940   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE              | SOUBOR | 1,000     | 16 373,13  | 16 373,13  |
| 6      | 029412  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU           | KUS    | 1,000     | 4 692,93   | 4 692,93   |
| 7      | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                      | SOUBOR | 1,000     | 280 168,21 | 280 168,21 |
| 8      | 02950   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY    | SOUBOR | 1,000     | 10 011,59  | 10 011,59  |
| 9      | 02950   | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY    | SOUBOR | 1,000     | 5 214,37   | 5 214,37   |
| 10     | 02953   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA              | KUS    | 1,000     | 7 195,83   | 7 195,83   |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce (H+V)                       |        |           | 770 924,02 |            |

|    |       |  |                                                        |    |           |        |            |
|----|-------|--|--------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 1  |       |  | Zemní práce (H)                                        |    |           |        |            |
| 11 | 11524 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1.4M | M  | 50,000    | 980,50 | 49 025,00  |
| 12 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                         | M3 | 152,820   | 62,57  | 9 561,95   |
| 13 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I                   | M3 | 474,535   | 88,64  | 42 062,78  |
| 14 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ           | M3 | 7,940     | 125,14 | 993,61     |
| 15 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                       | M3 | 827,720   | 169,36 | 140 182,66 |
| 16 | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II                      | M3 | 628,925   | 179,79 | 113 074,43 |
| 17 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I               | M3 | 63,369    | 218,80 | 13 865,14  |
| 18 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ   | M3 | 1 671,800 | 9,56   | 15 982,41  |
| 19 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                   | M3 | 406,238   | 491,64 | 199 722,85 |
| 20 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ               | M3 | 67,741    | 967,19 | 65 518,42  |
| 21 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I              | M2 | 346,535   | 45,57  | 15 791,60  |
| 22 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ                              | M2 | 455,320   | 62,57  | 28 489,37  |
| 23 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M             | M2 | 201,120   | 12,44  | 2 501,93   |
| 24 | 18232 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M             | M2 | 254,200   | 9,85   | 2 503,87   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)  
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ         | Text                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|----------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 25     | 18241   |             | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 455,320  | 26,07  | 11 870,19  |
| 26     | 18247   |             | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU              | M2 | 455,320  | 12,36  | 5 627,76   |
| 1      |         | Zemní práce | (H)                              |    |          |        | 716 773,97 |

|    |        |         |                                                               |     |         |           |              |
|----|--------|---------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------|
| 2  |        | Základy | (H)                                                           |     |         |           |              |
| 27 | 21263  |         | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM             | M   | 124,800 | 171,03    | 21 344,54    |
| 28 | 21341  |         | DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)                    | M3  | 0,562   | 78 215,58 | 43 957,16    |
| 29 | 22594  |         | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ                                 | T   | 12,065  | 33 789,13 | 407 665,85   |
| 30 | 22694  |         | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ                                | T   | 2,246   | 16 894,57 | 37 945,20    |
| 31 | 22695  |         | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)                  | M3  | 19,260  | 4 692,93  | 90 385,83    |
| 32 | 227821 |         | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU                     | M   | 360,000 | 1 830,24  | 658 886,40   |
| 33 | 23568  |         | TĚSNĚNÍ HRADÍČÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ                        | M3  | 3,938   | 698,31    | 2 749,94     |
| 34 | 261514 |         | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM         | M   | 31,740  | 417,67    | 13 256,85    |
| 35 | 261516 |         | VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM     | M   | 264,060 | 1 720,74  | 454 378,60   |
| 36 | 26184  |         | VRT PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM | M   | 898,000 | 891,66    | 800 710,68   |
| 37 | 272325 |         | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                       | M3  | 92,311  | 3 679,33  | 339 642,63   |
| 38 | 272365 |         | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505                                  | T   | 15,668  | 18 771,74 | 294 115,62   |
| 39 | 285378 |         | KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPINACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M            | KUS | 18,000  | 1 595,60  | 28 720,80    |
| 40 | 28997  |         | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN              | M2  | 416,350 | 112,53    | 46 851,87    |
| 41 | 28999  |         | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE                                  | M2  | 215,230 | 219,21    | 47 180,57    |
| 2  |        | Základy | (H)                                                           |     |         |           | 3 287 792,54 |

|    |        |                   |                                                            |    |         |           |            |
|----|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|
| 3  |        | Svislé konstrukce | (H)                                                        |    |         |           |            |
| 42 | 31717  |                   | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY                        | KG | 763,140 | 186,76    | 142 524,03 |
| 43 | 317325 |                   | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                      | M3 | 41,013  | 5 213,59  | 213 824,97 |
| 44 | 317365 |                   | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505                                  | T  | 5,536   | 18 771,74 | 103 920,35 |
| 45 | 333325 |                   | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 165,713 | 5 522,81  | 915 201,41 |
| 46 | 333365 |                   | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505                | T  | 28,999  | 18 771,74 | 544 361,69 |



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)  
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena     | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------------|
| 3      |         |     | Svislé konstrukce (H)                                                 |    |          |            | 1 919 832,45 |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce (H)                                              |    |          |            |              |
| 47     | 420324  |     | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30                 | M3 | 39,342   | 3 351,25   | 131 844,88   |
| 48     | 420365  |     | VÝTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505                  | T  | 5,901    | 18 771,74  | 110 772,04   |
| 49     | 421126  |     | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50 (B50)           | M3 | 31,860   | 9 482,86   | 302 123,92   |
| 50     | 421326  |     | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45                | M3 | 158,943  | 17 857,96  | 2 838 397,74 |
| 51     | 421365  |     | VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505                         | T  | 34,235   | 18 771,74  | 642 650,52   |
| 52     | 422373  |     | VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 PŘEDPJ                  | T  | 3,240    | 90 938,65  | 294 641,23   |
| 53     | 424174  | a   | MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI                            | T  | 60,683   | 49 682,54  | 3 014 885,57 |
| 54     | 424174  | b   | MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI                            | T  | 5,022    | 36 670,59  | 184 159,70   |
| 55     | 42838   |     | KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE                                    | M  | 25,250   | 1 186,99   | 29 971,50    |
| 56     | 431125  |     | SCHODIŠŤ KONSTR. Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)                  | M3 | 3,105    | 20 614,32  | 64 007,46    |
| 57     | 451311  |     | PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO B12,5                          | M3 | 49,824   | 2 847,05   | 141 851,42   |
| 58     | 451313  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                  | M3 | 12,924   | 3 034,76   | 39 221,24    |
| 59     | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                       | M3 | 6,711    | 967,19     | 6 490,81     |
| 60     | 45160   |     | PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU                           | M3 | 22,464   | 2 056,99   | 46 208,22    |
| 61     | 45747   |     | VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)               | M3 | 2,055    | 140 788,04 | 289 319,42   |
| 62     | 45852   |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO                           | M3 | 909,085  | 872,08     | 792 794,85   |
| 63     | 458523  |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 116,675  | 872,08     | 101 749,93   |
| 64     | 461314  |     | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                        | M3 | 3,504    | 3 232,91   | 11 328,12    |
| 65     | 46138   |     | PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE                                    | M3 | 0,770    | 20 487,74  | 15 775,56    |
| 66     | 46321   |     | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE                                           | M3 | 4,200    | 2 585,08   | 10 857,34    |
| 67     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                        | M3 | 74,016   | 4 521,69   | 334 677,41   |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce (H)                                              |    |          |            | 9 403 728,88 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)  
Rožpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

| Poř.č.    | Položka   | Typ                            | Text                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem       |
|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|
| 5         | 68 575C03 | Komunikace (H)                 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11                    | M3 | 10,367   | 11 680,19 | 121 088,53   |
| 5         |           | Komunikace (H)                 |                                                                  |    |          |           | 121 088,53   |
| 7         |           | Přidružená stavební výroba (H) |                                                                  |    |          |           |              |
| 69 711112 |           |                                | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 406,015  | 280,33    | 113 818,18   |
| 70 711442 |           |                                | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU  | M2 | 460,450  | 508,46    | 234 120,41   |
| 71 711502 |           |                                | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY                      | M2 | 149,018  | 259,80    | 38 714,88    |
| 72 711509 |           |                                | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                               | M2 | 672,665  | 142,98    | 96 177,64    |
| 73 721134 |           |                                | VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM              | M  | 59,200   | 4 171,50  | 246 952,80   |
| 74 76792  |           |                                | OPOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM                   | M2 | 51,400   | 762,56    | 39 195,58    |
| 75 76796  |           |                                | VRATA A VRÁTKA                                                   | M2 | 3,940    | 2 649,54  | 10 439,19    |
| 76 78311  |           |                                | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST                 | M2 | 67,351   | 312,86    | 21 071,43    |
| 77 783121 |           |                                | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN     | M2 | 979,149  | 855,16    | 837 329,06   |
| 78 78382  |           |                                | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                                | M2 | 284,638  | 151,22    | 43 042,96    |
| 79 78383  |           |                                | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                | M2 | 24,825   | 281,58    | 6 990,22     |
| 80 7838A  |           |                                | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S3                                       | M2 | 235,838  | 281,58    | 66 407,26    |
| 7         |           | Přidružená stavební výroba (H) |                                                                  |    |          |           | 1 754 259,61 |
| 8         |           | Potrubi (H)                    |                                                                  |    |          |           |              |
| 81 87434  |           |                                | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                  | M  | 23,900   | 436,44    | 10 430,92    |
| 82 87627  |           |                                | CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM                         | M  | 645,100  | 190,32    | 122 775,43   |
| 83 87634  |           |                                | CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM                         | M  | 1,100    | 311,30    | 342,43       |
| 84 87644  |           |                                | CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM                         | M  | 10,000   | 499,02    | 4 990,20     |
| 85 87646  |           |                                | CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM                         | M  | 8,000    | 1 452,20  | 11 617,60    |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)  
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

| Poř.č. Položka | Typ                            | Text                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem       |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 86             | 89443                          | ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 200MM    | KUS | 4,000    | 6 334,42   | 25 337,68    |
| 87             | 89536                          | DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU                                 | KUS | 2,000    | 2 580,07   | 5 160,14     |
| 8              | Potrubí (H)                    |                                                               |     |          |            | 180 654,40   |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce (H) |                                                               |     |          |            |              |
| 88             | 9112B1                         | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ          | M   | 80,100   | 5 110,08   | 409 317,41   |
| 89             | 91355                          | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU                                         | KUS | 2,000    | 1 251,45   | 2 502,90     |
| 90             | 917224                         | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M   | 71,400   | 490,15     | 34 996,71    |
| 91             | 918145                         | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM                     | KUS | 2,000    | 6 094,56   | 12 189,12    |
| 92             | 918345                         | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM                                      | M   | 15,400   | 3 161,83   | 48 692,18    |
| 93             | 919112                         | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                  | M   | 126,275  | 52,14      | 6 583,98     |
| 94             | 93117                          | VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z MINERÁL VLAKEN                           | M3  | 0,624    | 5 500,12   | 3 432,07     |
| 95             | 93118                          | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU                          | M3  | 0,825    | 6 021,56   | 4 967,79     |
| 96             | 931327                         | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ PŘES 800MM2    | M   | 161,420  | 162,69     | 26 261,42    |
| 97             | 93160                          | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ                                       | M3  | 0,873    | 224 218,00 | 195 742,31   |
| 98             | 932121                         | MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍŤI - ZŘÍZ S DOD     | M2  | 80,000   | 4 484,36   | 358 748,80   |
| 99             | 93311                          | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2            | KUS | 1,000    | 64 658,21  | 64 658,21    |
| 100            | 93653                          | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA                                   | KUS | 4,000    | 17 701,75  | 70 807,00    |
| 101            | 936541                         | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI     | KUS | 18,000   | 1 759,33   | 31 667,94    |
| 102            | 93656                          | NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI                                | KUS | 10,000   | 507,88     | 5 078,80     |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce (H) |                                                               |     |          |            | 1 275 646,64 |

Celkem:

19 430 701,04



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Objednavatel: Krajský úřad kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 1 014 160,27 Kč

Cena celková: 1 014 160,27 Kč

DPH: 212 973,66 Kč

Cena s daní: 1 227 133,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 014 160,27 Kč

Vypracoval zadání: Jiří Košíček

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 28.09.2015

Datum vypracování nabídky:





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)  
Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ       | Text                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 74C    |         | Vodiče TV | (V)                                                                                                                                                                                      |     |          |           |           |
| 1      | 74C110  |           | Závěs na konzole                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000    | 24 666,03 | 49 332,06 |
|        |         |           | Šikmá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a troleje, sjezdová, nesjezdová, uvnitř, vně, rovnoběžná, křížená - bez přidavného lana.                   |     |          |           |           |
| 2      | 74C121  |           | Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u                                                                                                                                   | KUS | 6,000    | 534,99    | 3 209,94  |
|        |         |           | Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u.                                                                                                                                  |     |          |           |           |
| 3      | 74C140  |           | Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu                                                                                                                                       | KUS | 10,000   | 2 480,79  | 24 807,90 |
|        |         |           | Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu                                                                                                                                       |     |          |           |           |
| 4      | 74C141  |           | Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu                                                                                                              | KUS | 10,000   | 269,48    | 2 694,80  |
|        |         |           | Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK-u, závěsu                                                                                                            |     |          |           |           |
| 5      | 74C214  |           | Závěs na bráně s rozpěrkou                                                                                                                                                               | KUS | 2,000    | 13 111,33 | 26 222,66 |
|        |         |           | Závěs na bráně s trubkovou rozpěrkou na SIK, na stožár - sjezdový, nesjezdový.                                                                                                           |     |          |           |           |
| 6      | 74C230  |           | Závěs SIK                                                                                                                                                                                | KUS | 3,000    | 21 419,59 | 64 258,77 |
|        |         |           | Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a troleje, vč. připevnění na bránu, sjezdový, nesjezdový, s výztuhou, bez rozpěrky - bez přidavného lana. |     |          |           |           |
| 7      | 74C232  |           | Závěs na SIK kombinovaný                                                                                                                                                                 | KUS | 1,000    | 13 713,70 | 13 713,70 |
|        |         |           | Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro 2. závěs lan a 2. trolej, vč. připevnění na bránu, sjezdový, nesjezdový - závěs pro kombinovaný SIK.                 |     |          |           |           |
| 8      | 74C300  |           | Křížení sestav                                                                                                                                                                           | KUS | 5,000    | 1 589,13  | 7 945,65  |
|        |         |           | Křížení sestav                                                                                                                                                                           |     |          |           |           |
| 9      | 74C301  |           | Věšák troleje                                                                                                                                                                            | KUS | 90,000   | 491,41    | 44 226,90 |
|        |         |           | Věšák troleje                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |
| 10     | 74C310  |           | Proudová propojení                                                                                                                                                                       | KUS | 4,000    | 5 374,52  | 21 498,08 |
|        |         |           | Proudová propojení sestav ve výměnném poli, v neutrálním poli, vodivé propojky TD s NL propojení 2 lan                                                                                   |     |          |           |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 11     | 74C320  |     | Spojka 2 lan nebo TR + lana                                                                                                                                   | KUS | 1,000    | 4 279,96  | 4 279,96   |
|        |         |     | Spojka 2 lan nebo TR + lana                                                                                                                                   |     |          |           |            |
| 12     | 74C330  |     | Dělič v troleji vč. tabulky                                                                                                                                   | KUS | 2,000    | 79 520,01 | 159 040,02 |
|        |         |     | Dělič v troleji vč. tabulky                                                                                                                                   |     |          |           |            |
| 13     | 74C430  |     | Závěs směrového lana                                                                                                                                          | KUS | 2,000    | 1 858,61  | 3 717,22   |
|        |         |     | Závěs směrového lana                                                                                                                                          |     |          |           |            |
| 14     | 74C432  |     | Vložená izolace v podélných a příčných polích                                                                                                                 | KUS | 4,000    | 3 556,72  | 14 226,88  |
|        |         |     | Vložená izolace v podélných a příčných polích                                                                                                                 |     |          |           |            |
| 15     | 74C5C0  |     | Výšková regulace troleje                                                                                                                                      | M   | 760,000  | 23,78     | 18 072,80  |
|        |         |     | Výšková a směrová regulace troleje, nutno započíst jednotlivé postupy výstavby, -<br>podbití koleje, množství regulace nutno násobit množstvím podbití koleje |     |          |           |            |
| 16     | 74C5F0  |     | Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení                                                                                                                     | KUS | 4,000    | 1 073,96  | 4 295,84   |
|        |         |     | Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení                                                                                                                     |     |          |           |            |
| 17     | 74C5H0  |     | Zkouška mechanických vlastností TV                                                                                                                            | KM  | 1,000    | 1 038,28  | 1 038,28   |
|        |         |     | Zkouška mechanických vlastností TV                                                                                                                            |     |          |           |            |
| 18     | 74C5H1  |     | Zkouška elektrických vlastností TV                                                                                                                            | KM  | 1,000    | 1 894,28  | 1 894,28   |
|        |         |     | Zkouška elektrických vlastností TV                                                                                                                            |     |          |           |            |
| 19     | 74C740  |     | Proudové propojení troleje s nosným lanem                                                                                                                     | KUS | 4,000    | 2 882,43  | 11 529,72  |
|        |         |     | Proudové propojení troleje s nosným lanem                                                                                                                     |     |          |           |            |
| 20     | 74C800  |     | Upevnění konzol středové, stranové                                                                                                                            | KUS | 4,000    | 2 002,07  | 8 008,28   |
|        |         |     | Upevnění lišty středové, stranové pro konzolu TV na TP                                                                                                        |     |          |           |            |
| 21     | 74C810  |     | Upevnění 2 konzol                                                                                                                                             | KUS | 1,000    | 3 349,86  | 3 349,86   |
|        |         |     | Upevnění lišty pro uchycení 2 konzol TV na TP                                                                                                                 |     |          |           |            |
| 22     | 74C910  |     | Izolovaný svod odbleskojistiky na stož. T, BP                                                                                                                 | KUS | 2,000    | 3 581,69  | 7 163,38   |
|        |         |     | Izolovaný svod odbleskojistiky na stož. T, BP                                                                                                                 |     |          |           |            |
| 23     | 74C921  |     | Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče                                                                                                        | KUS | 1,000    | 4 007,90  | 4 007,90   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Rožpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ              | Text                                                                                                                                                                                                           | MJ      | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|        |         |                  | Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče                                                                                                                                                          |         |          |           |            |
| 24     | 74C925  |                  | Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče                                                                                                                                                         | KUS     | 1,000    | 8 365,73  | 8 365,73   |
|        |         |                  | Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče                                                                                                                                                         |         |          |           |            |
| 25     | 74C940  |                  | Tažení ochranného lana 50 mm <sup>2</sup> Fe                                                                                                                                                                   | M       | 60,000   | 65,39     | 3 923,40   |
|        |         |                  | Tažení ochranného lana 50 mm <sup>2</sup> Fe                                                                                                                                                                   |         |          |           |            |
| 26     | 74C990  |                  | Pospojování vodičových konstrukcí proudovou propojkou                                                                                                                                                          | KUS     | 8,000    | 1 159,75  | 9 278,00   |
|        |         |                  | Pospojování ocelových konstrukcí proudovou propojkou                                                                                                                                                           |         |          |           |            |
| 27     | 74C992  |                  | Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m                                                                                                                                                               | KUS     | 10,000   | 12 285,06 | 122 850,60 |
|        |         |                  | Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m v souladu s BP                                                                                                                                                |         |          |           |            |
| 28     | 74C993  |                  | Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny                                                                                                                                     | KUS     | 4,000    | 5 706,61  | 22 826,44  |
|        |         |                  | Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny                                                                                                                                     |         |          |           |            |
| 29     | 74C994  |                  | Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny                                                                                                                                           | KUS     | 4,000    | 6 499,20  | 25 996,80  |
|        |         |                  | Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny                                                                                                                                           |         |          |           |            |
| 30     | 74C995  |                  | Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m                                                                                                                                                     | KUS     | 4,000    | 1 410,80  | 5 643,20   |
|        |         |                  | Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m                                                                                                                                                     |         |          |           |            |
| 31     | 74L120  |                  | Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)                                                                                                                                                | HOD     | 36,533   | 2 793,86  | 102 068,09 |
|        |         |                  | Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro sortiment 10c montáže vodičů a s tím spojené další práce realizované z pracovního vlaku na TV (nastavení vzorce lze dle individuálních potřeb projektu přepsat). |         |          |           |            |
| 74C    |         | Vodiče TV (V)    |                                                                                                                                                                                                                |         |          |           | 799 487,14 |
| 74D    |         | Demontáže TV (V) |                                                                                                                                                                                                                |         |          |           |            |
| 32     | 74D080  |                  | Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km                                                                                                                                                                   | M3      | 0,080    | 239,76    | 19,18      |
|        |         |                  | Odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku.                                                                                                                                       |         |          |           |            |
| 33     | 74D090  |                  | Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km                                                                                                                                                              | m3 x km | 1,600    | 29,73     | 47,57      |
|        |         |                  | Odvoz betonové sutě nad 1 km.                                                                                                                                                                                  |         |          |           |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)  
Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 34     | 74D200  |     | Dem_Konzoly TV vč. upevnění                                                                                                                                                   | KUS | 2,000    | 3 457,65 | 6 915,30  |
|        |         |     | Demontáž ocelové trubkové konzoly s armaturami pro závěs lana a bočním držákem troleje, vč. připevnění na stožár.                                                             |     |          |          |           |
| 35     | 74D300  |     | Dem_Závěsy na bráně                                                                                                                                                           | KUS | 8,000    | 1 565,35 | 12 522,80 |
|        |         |     | Demontáž závěsu na bráně s ocelovou konstrukcí, izolátorem a svorkovým materiálem pro závěs lana a bočního držáku troleje, vč. připevnění na břevno. Neobsahuje směrové lano. |     |          |          |           |
| 36     | 74D400  |     | Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení                                                                                                                                    | KUS | 1,000    | 3 328,86 | 3 328,86  |
|        |         |     | Demontáž příčných lan směrových, nosných včetně kotvení                                                                                                                       |     |          |          |           |
| 37     | 74D410  |     | Dem_Věšáky                                                                                                                                                                    | KUS | 90,000   | 95,11    | 8 559,90  |
|        |         |     | Demontáž věšáku včetně svorek na troleji a nosném laně                                                                                                                        |     |          |          |           |
| 38     | 74D411  |     | Dem_Proudové propojky podélné, příčné                                                                                                                                         | KUS | 4,000    | 792,59   | 3 170,36  |
|        |         |     | Demontáž proudových propojek podélných i příčných                                                                                                                             |     |          |          |           |
| 39     | 74D412  |     | Dem_Spojky                                                                                                                                                                    | KUS | 2,000    | 1 208,69 | 2 417,38  |
|        |         |     | Demontáž spojek proudových a spojek dvou lan.                                                                                                                                 |     |          |          |           |
| 40     | 74D414  |     | Dem_Dělič                                                                                                                                                                     | KUS | 2,000    | 3 784,59 | 7 569,18  |
|        |         |     | Demontáž děliče od TV, uložení izolátoru nosného lana do obalu.                                                                                                               |     |          |          |           |
| 41     | 74D420  |     | Dem_Vložené izolace                                                                                                                                                           | KUS | 4,000    | 1 426,65 | 5 706,60  |
|        |         |     | Demontáž vložené izolace, podélné a příčné pole - v jednom laně.                                                                                                              |     |          |          |           |
| 42     | 74D500  |     | Dem_Kotvení Tr, NL - pevně                                                                                                                                                    | KUS | 4,000    | 604,34   | 2 417,36  |
|        |         |     | Demontáž pevného kotvení troleje, nebo nosného lana., včetně upevňovacího materiálu.                                                                                          |     |          |          |           |
| 43     | 74D810  |     | Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů                                                                                                                                           | KUS | 4,000    | 495,37   | 1 981,48  |
|        |         |     | Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár a na koleji.                                                                                                |     |          |          |           |
| 44     | 74D820  |     | Dem_Ochranné lano                                                                                                                                                             | M   | 60,000   | 11,88    | 712,80    |
|        |         |     | Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár vč. konzol a závěsů, stožení vodiče na buben.                                                               |     |          |          |           |
| 45     | 74D920  |     | Dem_Nestandardní kovová konstrukce                                                                                                                                            | KG  | 60,000   | 27,74    | 1 664,40  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)  
Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

| Poř.č.  | Položka | Typ         | Text                                                                                                                                 | MJ   | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|---------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| 46      | 74L150  |             | Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované.                                                                               |      |          |            |            |
|         |         |             | Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)                                                                             | HOD  | 2,600    | 2 793,86   | 7 264,04   |
|         |         |             | Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro demontáž TV. (nastavení vzorce<br>Ize dle individuálních potřeb projektu přepsat)      |      |          |            |            |
| 74D     |         | Demontáž TV | (V)                                                                                                                                  |      |          |            | 64 297,21  |
| 990     | 47      | 170103-O    | 990 Poplatky za skládky (V)<br>Izolátory porcelánové 10,5 kg                                                                         | T    | 0,176    | 3 170,34   | 557,98     |
| 990     |         |             | 990 Poplatky za skládky (V)                                                                                                          |      |          |            | 557,98     |
| B.1.1.6 | 48      | 74M010      | Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV (V)<br>Dynamické měření parametrů TV dle ČSN<br>Měření dynamických vlastností podle ČSN | 1den | 0,100    | 594 438,41 | 59 443,84  |
| 49      | 74M020  |             | Statické měření parametrů TV dle ČSN<br>Statická měření parametrů TV                                                                 | HOD  | 12,160   | 1 922,02   | 23 371,76  |
| 50      | 74M100  |             | Protokol způsobilosti TV<br>Protokol způsobilosti                                                                                    | HOD  | 16,000   | 1 367,21   | 21 875,36  |
| 51      | 74M110  |             | Technická kontrola TV<br>Technická kontrola                                                                                          | HOD  | 16,000   | 1 684,25   | 26 948,00  |
| 52      | 74M300  |             | Revizní zpráva<br>Revizní zpráva                                                                                                     | HOD  | 8,000    | 1 020,45   | 8 163,60   |
| 53      | 74M400  |             | Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora<br>Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výluku               | HOD  | 3,261    | 3 071,26   | 10 015,38  |
| B.1.1.6 |         |             | Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV (V)                                                                                     |      |          |            | 149 817,94 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|------|----|----------|--------|--------|

Celkem: 1 014 160,27



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

Rozpočet: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

Objednavatel: Krajský úřad kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 859 427,37 Kč

Cena celková: 859 427,37 Kč

DPH: 180 479,75 Kč

Cena s daní: 1 039 907,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 859 427,37 Kč

Vypracoval zadání: Jiří Košíček

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 28.09.2015

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)  
Rozpočet: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

| Poř.č. | Položka  | Typ                 | Text                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 74C    | 1 74C010 | Vodiče TV           | (V)<br>Ocelové konstrukce nestandardní                                                                                                                     | KG  | 100,000  | 252,43    | 25 243,00 |
| 2      | 74C78A   |                     | Ocelové konstrukce nestandardní s povrchovou úpravou pro TV                                                                                                |     |          |           |           |
|        |          |                     | Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP                                                                                                                       | KUS | 2,000    | 2 511,51  | 5 023,02  |
|        |          |                     | Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP                                                                                                                       |     |          |           |           |
| 74C    |          | Vodiče TV           | (V)                                                                                                                                                        |     |          |           | 30 266,02 |
| 74D    | 3 74D840 | Demontáže TV        | (V)<br>Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu<br>Demontáž uchycení kabelu na stožáru vč. Krytu                                                             | KUS | 2,000    | 13 394,68 | 26 789,36 |
| 4      | 74D920   |                     | Dem_Nestandardní kovová konstrukce<br>Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované.                                                               | KG  | 100,000  | 83,71     | 8 371,00  |
| 74D    |          | Demontáže TV        | (V)                                                                                                                                                        |     |          |           | 35 160,36 |
| 74K    | 5 74K203 | Osvětlení na TV     | (V)<br>Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS<br>Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS                                                                | KUS | 2,000    | 34 839,05 | 69 678,10 |
| 74K    |          | Osvětlení na TV     | (V)                                                                                                                                                        |     |          |           | 69 678,10 |
| 74Z    | 6 74L140 | Závěsný kabel na TV | (V)<br>Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž)<br>Mechanizmy netypové pro tažení kabelu 22kV na stožárech TV | HOD | 7,620    | 7 032,20  | 53 585,36 |
| 7      | 74Z100   |                     | Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS<br>Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS                                                                     | KUS | 2,000    | 3 410,49  | 6 820,98  |
| 8      | 74Z102   |                     | Stranové kotvení ZOK na stož.BP 1000mm                                                                                                                     | KUS | 2,000    | 4 011,96  | 8 023,92  |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8231723 (V)  
Rozpočet: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8231723 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 9      | 74Z110  |     | Stranové kotvení ZOK na stož.BP 1000mm                           |     |          |           |           |
|        |         |     | Kotvení ZOK na zeď                                               | KUS | 2,000    | 3 840,67  | 7 681,34  |
|        |         |     | Kotvení ZOK na zeď                                               |     |          |           |           |
| 10     | 74Z201  |     | Svod ZOK do země přes 8m                                         | KUS | 1,000    | 34 839,05 | 34 839,05 |
|        |         |     | Svod ZOK do země přes 8m                                         |     |          |           |           |
| 11     | 74Z215  |     | Spojka, rezerva a svod ZOK do země - celková délka svodu přes 8m | KUS | 1,000    | 59 084,70 | 59 084,70 |
|        |         |     | Spojka, rezerva a svod ZOK do země - celková délka svodu přes 8m |     |          |           |           |
| 12     | 74Z302  |     | Závěs ZOK do 30 m                                                | KUS | 2,000    | 5 287,04  | 10 574,08 |
|        |         |     | Závěs ZOK do 30 m                                                |     |          |           |           |
| 13     | 74Z412  |     | Kotevní spirála ZOK těžké                                        | KUS | 2,000    | 7 592,47  | 15 184,94 |
|        |         |     | Kotevní spirála ZOK těžké                                        |     |          |           |           |
| 14     | 74Z501  |     | Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění                            | KUS | 2,000    | 200,92    | 401,84    |
|        |         |     | Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění                            |     |          |           |           |
| 15     | 74Z520  |     | Dem_Svodu ZOK do země                                            | KUS | 1,000    | 4 018,41  | 4 018,41  |
|        |         |     | Dem_Svodu ZOK do země                                            |     |          |           |           |
| 16     | 74Z530  |     | Dem_Spojky, rezervy ZOK                                          | KUS | 1,000    | 5 324,39  | 5 324,39  |
|        |         |     | Dem_Spojky, rezervy ZOK                                          |     |          |           |           |
| 17     | 74Z540  |     | Dem_Optokabelu - snesení a montáž                                | M   | 120,000  | 33,49     | 4 018,80  |
|        |         |     | Dem_Optokabelu - stočením                                        |     |          |           |           |
| 18     | 74Z550  |     | Dem_Distančních, kotevních spirál ZOK                            | KUS | 2,000    | 167,44    | 334,88    |
|        |         |     | Dem_Distančních, kotevních spirál ZOK                            |     |          |           |           |
| 19     | 74Z631  |     | Tažení závěsného kabelu na trati a ve stanici                    | M   | 60,000   | 50,23     | 3 013,80  |
|        |         |     | Tažení závěsného kabelu 22kV do 3x70mm na trati a ve stanici     |     |          |           |           |
| 20     | 74Z632  |     | Výšková regulace závěsného kabelu                                | M   | 60,000   | 25,75     | 1 545,00  |
|        |         |     | Výšková regulace závěsného kabelu 22kV do 3x70mm                 |     |          |           |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)  
Rozpočet: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

| Poř.č.  | Položka | Typ                                            | Text                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|---------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 21      | 74Z637  |                                                | Montáž spojky zavěsného kabelu                                       | KUS | 1,000    | 3 850,97  | 3 850,97   |
|         |         |                                                | Montáž spojky zavěsného kabelu 22 kV                                 |     |          |           |            |
| 74Z     |         | Závěsný kabel na TV                            | (V)                                                                  |     |          |           | 218 302,46 |
| B.1.1.6 |         | Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV | (V)                                                                  |     |          |           |            |
| 22      | 747GAA  |                                                | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení                   | HOD | 4,000    | 736,71    | 2 946,84   |
| 23      | 747GAE  |                                                | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem                    | HOD | 4,000    | 736,71    | 2 946,84   |
| 24      | 74M110  |                                                | Technická kontrola TV                                                | HOD | 6,000    | 837,17    | 5 023,02   |
|         |         |                                                | Technická kontrola                                                   |     |          |           |            |
| 25      | 74M200  |                                                | Měření parametrů ZOK 72 vláken                                       | KUS | 2,000    | 47 257,46 | 94 514,92  |
|         |         |                                                | Měření parametrů ZOK 74 vláken                                       |     |          |           |            |
| 26      | 74M400  |                                                | Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora                      | HOD | 0,635    | 736,71    | 467,81     |
|         |         |                                                | Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výluku  |     |          |           |            |
| 27      | 74M410  |                                                | Ocenění výluk mimo SŽDC                                              | HOD | 4,000    | 74 057,12 | 296 228,48 |
|         |         |                                                | Výluky trati a TV                                                    |     |          |           |            |
| B.1.1.6 |         | Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV | (V)                                                                  |     |          |           | 402 127,91 |
| M701    |         | 701 Zemní práce                                | (V)                                                                  |     |          |           |            |
| 28      | 701AAD  |                                                | Vytýčení trasy kabelového vedení ve volném terénu                    | KM  | 0,100    | 2 132,85  | 213,29     |
| 29      | 701ADC  |                                                | Geodetické vytýčení trasy                                            | KM  | 0,100    | 32 585,13 | 3 258,51   |
| 30      | 701CAA  |                                                | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4       | M   | 60,000   | 519,04    | 31 142,40  |
| 31      | 701CGA  |                                                | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)                     | M   | 60,000   | 88,87     | 5 332,20   |
| 32      | 701CGF  |                                                | Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kyny | M   | 60,000   | 54,09     | 3 245,40   |
| 33      | 701CGG  |                                                | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm                                     | M   | 60,000   | 9,02      | 541,20     |
| 34      | 701CGL  |                                                | Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 110mm         | M   | 60,000   | 592,46    | 35 547,60  |
| 35      | 701EAB  |                                                | Podkladová vrstva ze štěrkopísku                                     | M2  | 20,000   | 193,19    | 3 863,80   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)  
Rozpočet: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 36     | 701FFG  |     | Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu                   | M   | 60,000   | 23,18     | 1 390,80   |
| 37     | 701GBB  |     | Plastová kab.komora OKOS vč.víka                     | KUS | 1,000    | 11 346,32 | 11 346,32  |
| 38     | 701CHA  |     | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm      | M3  | 20,000   | 266,61    | 5 332,20   |
| 39     | 701CHD  |     | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | M2  | 20,000   | 45,08     | 901,60     |
| M701   |         | 701 | Zemní práce (V)                                      |     |          |           | 102 115,32 |
| M742   |         | 742 | Sílnoproudé rozvody (V)                              |     |          |           |            |
| 40     | 742ZBC  |     | Demontáž sdělovacího kabelového vedení               | M   | 60,000   | 29,62     | 1 777,20   |
| M742   |         | 742 | Sílnoproudé rozvody (V)                              |     |          |           | 1 777,20   |

Celkem:

859 427,37



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

**Objekt:** SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

**Rozpočet:** SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Pardubice, a.s

**Základní cena:**

441 704,79 Kč

**Cena celková:**

441 704,79 Kč

**DPH:**

92 758,01 Kč

**Cena s daní:**

534 462,80 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

1,00

**Náklad na měrnou jednotku:**

441 704,79 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

Rozpočet: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

| Poř.č. | Položka   | Typ                        | Text                                                  | MJ     | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|
| 7      | 1 743000R | Přidružená stavební výroba | PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (V)                      |        |          |            |            |
|        |           |                            | Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací |        |          |            |            |
|        |           |                            |                                                       | SOUBOR | 1,000    | 441 704,79 | 441 704,79 |
| 7      |           | Přidružená stavební výroba | (V)                                                   |        |          |            | 441 704,79 |

Celkem:

441 704,79

| Název                                            | Hodnota A       | Hodnota B         |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Základní náklady</b>                          |                 |                   |
| Dodávka                                          | 0,00            |                   |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 0,00            | 0,00              |
| Montáž - materiál                                |                 | 0,00              |
| Montáž - práce                                   |                 | 242 797,42        |
| Mezisoučet 1                                     | 0,00            | 242 797,42        |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce            |                 | 14 567,85         |
| Nátěry                                           |                 | 0,00              |
| Zemní práce                                      |                 | 132 676,32        |
| PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací               |                 | 1 326,76          |
| Mezisoučet 2                                     | 0,00            | 391 368,35        |
| Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2          |                 | 5 870,53          |
| Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2          |                 | 5 870,53          |
| Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1             |                 | 12 139,87         |
| <b>Základní náklady celkem</b>                   |                 | <b>415 249,27</b> |
| <b>Vedlejší náklady</b>                          |                 |                   |
| GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2            |                 | 12 719,47         |
| Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |                 | 12 523,79         |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |                 | <b>25 243,26</b>  |
| Kompletační činnost                              |                 | 1 212,26          |
| <b>Náklady celkem</b>                            |                 | <b>441 704,79</b> |
| Základ a hodnota DPH 21%                         | 441 704,79      | 92 758,01         |
| Základ a hodnota DPH 15%                         | 0,00            | 0,00              |
| <b>Náklady celkem s DPH</b>                      |                 | <b>534 462,79</b> |
| <b>Součty odstavců</b>                           | <b>Materiál</b> | <b>Montáž</b>     |
| Elektromontáže                                   | 0,00            | 242 797,42        |
| Demontáže - fáze I                               | 0,00            | 2 927,40          |
| Elektroinstalace - fáze I                        | 0,00            | 111 219,42        |
| Demontáže - fáze II                              | 0,00            | 2 850,20          |
| Elektromontáže - fáze II                         | 0,00            | 125 800,40        |
| Zemní práce                                      | 0,00            | 132 676,32        |
| Zemní práce - fáze I                             | 0,00            | 80 647,66         |
| Zemní práce - fáze II                            | 0,00            | 52 028,66         |

| Název                                                                                                   | Mj | Počet  | Mat. celkem | Montáž    | Montáž celkem | Cena      | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| POZNÁMKA :<br>Výkazy výměr jsou odedeny a odměřeny z výkresu č. C.4.3.3. - SITUACE A SCHÉMA VO          |    |        |             |           |               |           |             |
| Elektromontáže                                                                                          |    |        |             |           |               |           |             |
| Demontáže - fáze I                                                                                      |    |        |             |           |               |           |             |
| KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC                                                                                |    |        |             |           |               |           |             |
| CYKY-J 4x10 , volně                                                                                     | m  | 30,00  | 0,00        | 9,20      | 276,00        | 9,20      | 276,00      |
| SVÍTIDLO VENKOVNÍ NA STOŽÁR                                                                             |    |        |             |           |               |           |             |
| do 250W na výložník                                                                                     | ks | 2,00   | 0,00        | 97,80     | 195,60        | 97,80     | 195,60      |
| OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR                                                                                      |    |        |             |           |               |           |             |
| ocelový - do 12m                                                                                        | ks | 2,00   | 0,00        | 500,50    | 1 001,00      | 500,50    | 1 001,00    |
| VÝLOŽNÍK                                                                                                |    |        |             |           |               |           |             |
| jednoramenný                                                                                            | ks | 2,00   | 0,00        | 320,80    | 641,60        | 320,80    | 641,60      |
| OSTATNÍ PŘÍDRUŽENÉ ZAŘÍZENÍ                                                                             |    |        |             |           |               |           |             |
| odpojení a demontáž stávající dopravní značky s výstražnými svídlidy                                    | ks | 1,00   | 0,00        | 329,00    | 329,00        | 329,00    | 329,00      |
| STOŽÁROVÁ VÝZBROJ                                                                                       |    |        |             |           |               |           |             |
| SR ...27 sl.výz.1xEX27/15xM8/35mm2/TN-S                                                                 | ks | 2,00   | 0,00        | 164,00    | 328,00        | 164,00    | 328,00      |
| UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI                                                                          |    |        |             |           |               |           |             |
| Do 16 mm2                                                                                               | ks | 22,00  | 0,00        | 7,10      | 156,20        | 7,10      | 156,20      |
| POZNÁMKA :<br>Součástí položek je manipulace a uložení materiálu na skládce správce a majitele zařízení |    |        |             |           |               |           |             |
| Demontáže - fáze I - celkem                                                                             |    |        | 0,00        |           | 2 927,40      |           | 2 927,40    |
| Elektroinstalace - fáze I                                                                               |    |        |             |           |               |           |             |
| INSTALAČNÍ MATERIÁL                                                                                     |    |        |             |           |               |           |             |
| TRUBKA DVOUPL FLEXIBILNÍ DN40                                                                           | m  | 5,00   | 0,00        | 24,70     | 123,50        | 24,70     | 123,50      |
| TRUBKA DVOUPL FLEXIBILNÍ DN110                                                                          | m  | 45,00  | 0,00        | 54,10     | 2 434,50      | 54,10     | 2 434,50    |
| TRUBKA DVOUPL PEVNÁ - DN120                                                                             | m  | 20,00  | 0,00        | 87,20     | 1 744,00      | 87,20     | 1 744,00    |
| KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC                                                                                |    |        |             |           |               |           |             |
| CYKY-J 3x1,5 , pevně                                                                                    | m  | 35,00  | 0,00        | 21,10     | 738,50        | 21,10     | 738,50      |
| CYKY-J 4x10 , volně                                                                                     | m  | 135,00 | 0,00        | 88,70     | 11 974,50     | 88,70     | 11 974,50   |
| zatížení kabelu do chráničky                                                                            | m  | 65,00  | 0,00        | 4,90      | 318,50        | 4,90      | 318,50      |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH                                                                           |    |        |             |           |               |           |             |
| Do 16 mm2                                                                                               | ks | 12,00  | 0,00        | 14,20     | 170,40        | 14,20     | 170,40      |
| UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI                                                                          |    |        |             |           |               |           |             |
| Do 16 mm2                                                                                               | ks | 33,00  | 0,00        | 14,20     | 468,60        | 14,20     | 468,60      |
| OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ                                                                                |    |        |             |           |               |           |             |
| Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně                                                                    | m  | 120,00 | 0,00        | 37,40     | 4 488,00      | 37,40     | 4 488,00    |
| SVORKA HROMOSVODNÍ/UZEMŇOVACÍ                                                                           |    |        |             |           |               |           |             |
| SP připojovací                                                                                          | ks | 3,00   | 0,00        | 52,50     | 157,50        | 52,50     | 157,50      |
| SS spojovací                                                                                            | ks | 8,00   | 0,00        | 49,90     | 399,20        | 49,90     | 399,20      |
| STOŽÁROVÉ POUZDRO                                                                                       |    |        |             |           |               |           |             |
| SP350/1500 stožárové pouzdro                                                                            | ks | 3,00   | 0,00        | 3 203,70  | 9 611,10      | 3 203,70  | 9 611,10    |
| STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ - žárové zinkovaný                                                            |    |        |             |           |               |           |             |
| 159/10889 - 8,2x1,5m                                                                                    | ks | 3,00   | 0,00        | 8 996,04  | 26 988,12     | 8 996,04  | 26 988,12   |
| VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ                                                                               |    |        |             |           |               |           |             |
| J1-1000 výložn.jedn. uličárové zinkovaný                                                                | ks | 3,00   | 0,00        | 2 213,00  | 6 639,00      | 2 213,00  | 6 639,00    |
| STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA                                                                                      |    |        |             |           |               |           |             |
| včetně příslušenství a zářků                                                                            |    |        |             |           |               |           |             |
| A - "silnicní" LED, 10000lm, min. 100lm/W, 4000K, IP65, IK08                                            | ks | 3,00   | 0,00        | 10 339,60 | 31 018,80     | 10 339,60 | 31 018,80   |
| STOŽÁROVÁ VÝZBROJ (vč. jističích prvků)                                                                 |    |        |             |           |               |           |             |
| SR 481-27(14)ZCu sl.výz.1xEX27(14)4xM8/35mm2                                                            | ks | 3,00   | 0,00        | 794,40    | 2 383,20      | 794,40    | 2 383,20    |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                                                                                |    |        |             |           |               |           |             |

|                                                                      |     |        |      |           |            |           |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| Uprava stávajícího zařízení                                          | hod | 8,00   | 0,00 | 235,00    | 1 880,00   | 235,00    | 1 880,00   |
| Napojení na stávající zařízení                                       | hod | 6,00   | 0,00 | 235,00    | 1 410,00   | 235,00    | 1 410,00   |
| Zabezpečení pracoviště                                               | hod | 8,00   | 0,00 | 235,00    | 1 880,00   | 235,00    | 1 880,00   |
| SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI<br>zapojování a zkouškách               | hod | 4,00   | 0,00 | 235,00    | 940,00     | 235,00    | 940,00     |
| KOORDINACE POSTUPU PRACÍ<br>S ostatními profesemi                    | hod | 8,00   | 0,00 | 235,00    | 1 880,00   | 235,00    | 1 880,00   |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK<br>DLE ČSN 331500                        |     |        |      |           |            |           |            |
| Revizní technik                                                      | hod | 8,00   | 0,00 | 329,00    | 2 632,00   | 329,00    | 2 632,00   |
| Spolupráce s reviz. technikem                                        | hod | 4,00   | 0,00 | 235,00    | 940,00     | 235,00    | 940,00     |
| <b>Elektroinstalace - fáze I - celkem</b>                            |     |        | 0,00 |           | 111 219,42 |           | 111 219,42 |
| <b>Demontáže - fáze II</b>                                           |     |        |      |           |            |           |            |
| KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC<br>ČYKY-J 4x10, volně                      | m   | 50,00  | 0,00 | 9,20      | 460,00     | 9,20      | 460,00     |
| SVÍTLIDLO VENKOVNÍ NA SLOUPU DISTRIBUČNÍ SÍŤE<br>do 250W             | ks  | 1,00   | 0,00 | 97,80     | 97,80      | 97,80     | 97,80      |
| SVÍTLIDLO VENKOVNÍ NA STOŽÁR<br>do 250W na výložník                  | ks  | 2,00   | 0,00 | 97,80     | 195,60     | 97,80     | 195,60     |
| OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR<br>ocelový - do 12m                               | ks  | 2,00   | 0,00 | 500,50    | 1 001,00   | 500,50    | 1 001,00   |
| VÝLOŽNÍK<br>jednoramenný                                             | ks  | 2,00   | 0,00 | 320,80    | 641,60     | 320,80    | 641,60     |
| STOŽÁROVÁ VÝZBROJ<br>SR - 27 st. výž. 1x2715x48135mm2/TN-S           | ks  | 2,00   | 0,00 | 163,20    | 326,40     | 163,20    | 326,40     |
| UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI<br>Do 16 mm2                          | ks  | 18,00  | 0,00 | 7,10      | 127,80     | 7,10      | 127,80     |
| <b>Demontáže fáze II - celkem</b>                                    |     |        | 0,00 |           | 2 850,20   |           | 2 850,20   |
| <b>Elektromontáže - fáze II</b>                                      |     |        |      |           |            |           |            |
| INSTALAČNÍ MATERIÁL                                                  |     |        |      |           |            |           |            |
| TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN40                                       | m   | 40,00  | 0,00 | 24,70     | 988,00     | 24,70     | 988,00     |
| TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN110                                      | m   | 55,00  | 0,00 | 54,10     | 2 975,50   | 54,10     | 2 975,50   |
| TRUBKA DVOUPL. PEVNÁ - DN120                                         | m   | 40,00  | 0,00 | 87,20     | 3 488,00   | 87,20     | 3 488,00   |
| KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC<br>ČYKY-J 3x1,5, pevně                     | m   | 60,00  | 0,00 | 21,10     | 1 266,00   | 21,10     | 1 266,00   |
| ČYKY-J 3x2,5, volně                                                  | m   | 25,00  | 0,00 | 28,60     | 665,00     | 28,60     | 665,00     |
| ČYKY-J 4x10, volně                                                   | m   | 115,00 | 0,00 | 91,70     | 10 545,50  | 91,70     | 10 545,50  |
| zařazení kabelu do chránilky                                         | m   | 85,00  | 0,00 | 4,90      | 416,50     | 4,90      | 416,50     |
| <b>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDEČÍCH</b><br>Do 16 mm2                    | ks  | 4,00   | 0,00 | 10,00     | 40,00      | 10,00     | 40,00      |
| <b>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</b><br>Do 16 mm2                   | ks  | 53,00  | 0,00 | 14,20     | 752,60     | 14,20     | 752,60     |
| OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ<br>Drát 10 drát o 10mm(0.62kg/m), volně     | m   | 105,00 | 0,00 | 37,40     | 3 927,00   | 37,40     | 3 927,00   |
| SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ<br>SP připojevací                     | ks  | 4,00   | 0,00 | 52,50     | 210,00     | 52,50     | 210,00     |
| SS spojevací                                                         | ks  | 10,00  | 0,00 | 49,90     | 499,00     | 49,90     | 499,00     |
| STOŽÁROVÉ POUZDRO<br>SP350/1500 stožárové pouzdro                    | ks  | 4,00   | 0,00 | 3 203,70  | 12 814,80  | 3 203,70  | 12 814,80  |
| STOŽÁR ULIČNÍ BEZPÁTICOVÝ - žárové zinkovaný<br>159/133/114 - 6+1,5m | ks  | 1,00   | 0,00 | 10 376,00 | 10 376,00  | 10 376,00 | 10 376,00  |



|                                                                                                          |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 219159M14 - 8,2x1,5m                                                                                     |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ                                                                                | ks  | 1,00  | 0,00 | 17 187,20  | 17 187,20  | 17 187,20  | 17 187,20  | 17 187,20  | 17 187,20  |
| J1-2300 vý.obl.jedn. ul.žárové zinkovaný                                                                 | ks  | 1,00  | 0,00 | 2 571,70   | 2 571,70   | 2 571,70   | 2 571,70   | 2 571,70   | 2 571,70   |
| J1-4500 vý.obl.jedn. ul.žárové zinkovaný                                                                 | ks  | 1,00  | 0,00 | 3 243,80   | 3 243,80   | 3 243,80   | 3 243,80   | 3 243,80   | 3 243,80   |
| VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ                                                                                    | ks  | 1,00  | 0,00 | 1 953,20   | 1 953,20   | 1 953,20   | 1 953,20   | 1 953,20   | 1 953,20   |
| D1-2500 vý.rov.jedn.ul.žárové zinkovaný                                                                  | ks  | 1,00  | 0,00 | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   |
| VÝLOŽNÍK ROVNÝ ATYPICKÝ                                                                                  | ks  | 1,00  | 0,00 | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   |
| 4500 vý.rov. atypický, žárové zinkovaný                                                                  | ks  | 1,00  | 0,00 | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   | 3 401,00   |
| STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA                                                                                       |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| včetně příslušenství a zdrojů                                                                            |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| A - "sílnič" LED, 1000lm, min. 100lm/W, 4000K, IP65, IK08                                                | ks  | 1,00  | 0,00 | 9 339,60   | 9 339,60   | 9 339,60   | 9 339,60   | 9 339,60   | 9 339,60   |
| P - "přechodové" LED, 8000lm, min. 100lm/W, 6000K, IP65, IK08                                            | ks  | 2,00  | 0,00 | 6 999,60   | 13 999,20  | 6 999,60   | 13 999,20  | 6 999,60   | 13 999,20  |
| STOŽÁROVÁ VÝZBROJ (vč. listůch prvky)                                                                    | ks  | 1,00  | 0,00 | 794,40     | 794,40     | 794,40     | 794,40     | 794,40     | 794,40     |
| SR 481-27(14)Z/Cu sl.výz.1xEX27(14)4xM8/35mm2                                                            | ks  | 2,00  | 0,00 | 1 023,80   | 2 047,60   | 1 023,80   | 2 047,60   | 1 023,80   | 2 047,60   |
| SR 482-27(14)Z/Cu sl.výz.2xEX27(14)4xM8/35mm2                                                            | ks  | 1,00  | 0,00 | 564,00     | 564,00     | 564,00     | 564,00     | 564,00     | 564,00     |
| OSTATNÍ PŘIDRUŽENÉ ZAŘÍZENÍ                                                                              | ks  | 1,00  | 0,00 | 564,00     | 564,00     | 564,00     | 564,00     | 564,00     | 564,00     |
| odělovné montáž stávající dopravní značky s výstražnými svídky - na ve stavbě přepravený ocelový sloupek |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| POUZE MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ - instalovaných v rámci 1. etapy a přemístěných do nových pozic           |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ - žárové zinkovaný                                                             | ks  | 2,00  | 0,00 | 1 000,80   | 2 001,60   | 1 000,80   | 2 001,60   | 1 000,80   | 2 001,60   |
| 159/10889 - 8,2x1,5m - pouze montáž stávajícího stožaru                                                  | ks  | 1,00  | 0,00 | 641,60     | 641,60     | 641,60     | 641,60     | 641,60     | 641,60     |
| VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ                                                                                | ks  | 1,00  | 0,00 | 195,50     | 195,50     | 195,50     | 195,50     | 195,50     | 195,50     |
| J1-1000 vý.obl.jedn. ul.žárové zinkovaný - pouze montáž stávajícího                                      | ks  | 2,00  | 0,00 | 326,30     | 652,60     | 326,30     | 652,60     | 326,30     | 652,60     |
| STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA                                                                                       |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| "sílnič" LED, 1000lm, min. 100lm/W, 4000K, IP65, IK08 - pouze montáž stávajícího                         | ks  | 2,00  | 0,00 | 1 023,80   | 2 047,60   | 1 023,80   | 2 047,60   | 1 023,80   | 2 047,60   |
| STOŽÁROVÁ VÝZBROJ (vč. listůch prvky)                                                                    | ks  | 1,00  | 0,00 | 794,40     | 794,40     | 794,40     | 794,40     | 794,40     | 794,40     |
| SR 481-27(14)Z/Cu sl.výz.1xEX27(14)4xM8/35mm2 - pouze montáž stávajícího                                 | ks  | 2,00  | 0,00 | 1 023,80   | 2 047,60   | 1 023,80   | 2 047,60   | 1 023,80   | 2 047,60   |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                                                                                 |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| Uprava stávajícího zařízení                                                                              |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| Napojení na stávající zařízení                                                                           | hod | 16,00 | 0,00 | 235,00     | 3 760,00   | 235,00     | 3 760,00   | 235,00     | 3 760,00   |
| Zabezpečení pracoviště                                                                                   | hod | 10,00 | 0,00 | 235,00     | 2 350,00   | 235,00     | 2 350,00   | 235,00     | 2 350,00   |
| SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI zapojování a zkouškách                                                      | hod | 12,00 | 0,00 | 235,00     | 2 820,00   | 235,00     | 2 820,00   | 235,00     | 2 820,00   |
| KOORDINACE POSTUPU PRÁCI                                                                                 | hod | 8,00  | 0,00 | 235,00     | 1 880,00   | 235,00     | 1 880,00   | 235,00     | 1 880,00   |
| S ostatními profesemi                                                                                    | hod | 8,00  | 0,00 | 235,00     | 1 880,00   | 235,00     | 1 880,00   | 235,00     | 1 880,00   |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK                                                                              | hod | 8,00  | 0,00 | 235,00     | 1 880,00   | 235,00     | 1 880,00   | 235,00     | 1 880,00   |
| DLE ČSN 337500                                                                                           |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| Revizní technik                                                                                          | hod | 12,00 | 0,00 | 329,00     | 3 948,00   | 329,00     | 3 948,00   | 329,00     | 3 948,00   |
| Spolupráce s revizní technikem                                                                           | hod | 6,00  | 0,00 | 235,00     | 1 410,00   | 235,00     | 1 410,00   | 235,00     | 1 410,00   |
| Elektromontáže - fáze II - celkem                                                                        |     |       | 0,00 | 125 800,40 | 125 800,40 | 125 800,40 | 125 800,40 | 125 800,40 | 125 800,40 |
| Podružný materiál                                                                                        |     |       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Elektromontáže - celkem                                                                                  |     |       | 0,00 | 242 797,42 | 242 797,42 | 242 797,42 | 242 797,42 | 242 797,42 | 242 797,42 |
| POZNÁMKA :                                                                                               |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| veškeré součásti souboru VO musí odpovídat požadavkům a standardům majitele a správce VO                 |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| Zhotovitel musí doložit vhodnost dodaných svídek (výpočet - dodání požadovaných parametrů osvětlení)     |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| Zemní práce                                                                                              |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| Zemní práce - fáze I                                                                                     |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| VYTÝČENÍ TRATI                                                                                           |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| Kabelové vedení v zastavěném prostoru                                                                    | km  | 0,10  | 0,00 | 1 823,60   | 182,36     | 1 823,60   | 182,36     | 1 823,60   | 182,36     |
| VYTŘÍHANÍ DLAŽBY                                                                                         |     |       |      |            |            |            |            |            |            |
| Zámková dlažba                                                                                           | m2  | 2,00  | 0,00 | 62,00      | 124,00     | 62,00      | 124,00     | 62,00      | 124,00     |

|                                                                  |                |       |      |          |           |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|----------|-----------|--------------------|
| <b>VYTRHÁNÍ OBRUBY</b>                                           |                |       |      |          |           |                    |
| Stojaté kladené do betonu                                        | m              | 2,00  | 0,00 | 104,30   | 208,60    | 104,30 208,60      |
| <b>REZÁNÍ SPÁRY</b>                                              |                |       |      |          |           |                    |
| V asfaltu nebo betonu                                            | m              | 40,00 | 0,00 | 149,60   | 5 984,00  | 149,60 5 984,00    |
| <b>BOURÁNÍ ŽIVOCNÝCH POVRCHŮ</b>                                 |                |       |      |          |           |                    |
| Síla vrstvy do 10cm                                              | m <sup>2</sup> | 15,00 | 0,00 | 174,80   | 2 622,00  | 174,80 2 622,00    |
| Premíst.mater.naložení odvoz                                     |                |       |      |          |           |                    |
| <b>ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU</b>                            |                |       |      |          |           |                    |
| ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU                                    | m <sup>3</sup> | 15,00 | 0,00 | 572,50   | 8 587,50  | 572,50 8 587,50    |
| Premíst.mater.naložení odvoz                                     |                |       |      |          |           |                    |
| <b>JAMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</b>                            |                |       |      |          |           |                    |
| O OBJEMU DO 2 m <sup>3</sup>                                     | m <sup>3</sup> | 2,00  | 0,00 | 2 439,30 | 4 878,60  | 2 439,30 4 878,60  |
| Zemina třídy 3.ručně                                             |                |       |      |          |           |                    |
| <b>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.</b>                             |                |       |      |          |           |                    |
| D 350x1500 mm                                                    | m <sup>3</sup> | 6,00  | 0,00 | 513,20   | 3 079,20  | 513,20 3 079,20    |
| <b>ZÁHOZ JAMY.UPEČOVÁNÍ.ÚPRAVA</b>                               |                |       |      |          |           |                    |
| POVRCHU                                                          | ks             | 3,00  | 0,00 | 3 720,70 | 11 162,10 | 3 720,70 11 162,10 |
| V zemine třídy 3-4                                               |                |       |      |          |           |                    |
| <b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>                                    |                |       |      |          |           |                    |
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hlubka 500mm                          | m <sup>3</sup> | 1,50  | 0,00 | 219,00   | 328,50    | 219,00 328,50      |
| Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1100mm                        | m              | 70,00 | 0,00 | 66,80    | 4 676,00  | 66,80 4 676,00     |
| ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE                                          | m              | 30,00 | 0,00 | 231,20   | 6 936,00  | 231,20 6 936,00    |
| Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,hloubška 10+10cm     | m              | 70,00 | 0,00 | 44,80    | 3 136,00  | 44,80 3 136,00     |
| FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC                                            |                |       |      |          |           |                    |
| Do šířky 20cm                                                    | m              | 70,00 | 0,00 | 6,10     | 427,00    | 6,10 427,00        |
| KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY                                    |                |       |      |          |           |                    |
| Světlost do 10,5 cm                                              | m              | 25,00 | 0,00 | 54,10    | 1 352,50  | 54,10 1 352,50     |
| <b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>                                       |                |       |      |          |           |                    |
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm                         | m              | 70,00 | 0,00 | 38,50    | 2 695,00  | 38,50 2 695,00     |
| Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1100mm                        | m              | 30,00 | 0,00 | 157,90   | 4 737,00  | 157,90 4 737,00    |
| <b>PODKLADOVÁ VRSTVA</b>                                         |                |       |      |          |           |                    |
| Ze šterkodné (150+200mm)                                         | m <sup>2</sup> | 15,00 | 0,00 | 192,10   | 2 881,50  | 192,10 2 881,50    |
| Ze šterkodné (70+150mm)                                          | m <sup>2</sup> | 2,00  | 0,00 | 154,70   | 309,40    | 154,70 309,40      |
| <b>OSNOVA OBRUBY</b>                                             |                |       |      |          |           |                    |
| Stojaté kladené do betonu                                        | m              | 2,00  | 0,00 | 96,30    | 192,60    | 96,30 192,60       |
| <b>OPRAVA POVRCHU</b>                                            |                |       |      |          |           |                    |
| opětovná zádlážba - zámková dl.                                  | m <sup>2</sup> | 2,00  | 0,00 | 301,40   | 602,80    | 301,40 602,80      |
| živelná vozovka (asfaltobeton 2x50mm + obalované íkamenivo 90mm) | m <sup>2</sup> | 15,00 | 0,00 | 904,70   | 13 570,50 | 904,70 13 570,50   |
| <b>ODVOZ ZEMINY</b>                                              |                |       |      |          |           |                    |
| Do vzdálenosti 1 km                                              | m <sup>3</sup> | 9,00  | 0,00 | 102,50   | 922,50    | 102,50 922,50      |
| <b>ÚPRAVA POVRCHU</b>                                            |                |       |      |          |           |                    |
| Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3                        | m <sup>2</sup> | 40,00 | 0,00 | 26,30    | 1 052,00  | 26,30 1 052,00     |
| Zemní práce - fáze I - celkem                                    |                |       | 0,00 |          | 80 647,66 | 80 647,66          |
| <b>VYTÝČENÍ TRATI</b>                                            |                |       |      |          |           |                    |
| Kabeové vedení v zastavěném prostoru                             | km             | 0,10  | 0,00 | 1 823,60 | 182,36    | 1 823,60 182,36    |
| <b>ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU</b>                             |                |       |      |          |           |                    |
| Premíst.mater.naložení odvoz                                     | m <sup>3</sup> | 3,00  | 0,00 | 2 262,10 | 6 786,30  | 2 262,10 6 786,30  |
| <b>JAMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</b>                            |                |       |      |          |           |                    |
| O OBJEMU DO 2 m <sup>3</sup>                                     | m <sup>3</sup> | 12,00 | 0,00 | 513,20   | 6 158,40  | 513,20 6 158,40    |
| Zemina třídy 3.ručně                                             |                |       |      |          |           |                    |
| <b>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.</b>                             |                |       |      |          |           |                    |

| D 350x1500 mm                                                                                                                       |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--|
| ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA                                                                                                      |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| POVRCHU                                                                                                                             |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| ks                                                                                                                                  | 3,00  | 0,00 | 3 720,70 | 11 162,10 | 3 720,70 | 11 162,10 | 3 720,70 | 11 162,10 |  |
| V zemní tloušť 3-4                                                                                                                  |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m3                                                                                                                                  | 5,00  | 0,00 | 219,00   | 1 095,00  | 219,00   | 1 095,00  | 219,00   | 1 095,00  |  |
| HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY                                                                                                              |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 500mm                                                                                          |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m                                                                                                                                   | 45,00 | 0,00 | 66,80    | 3 006,00  | 66,80    | 3 006,00  | 66,80    | 3 006,00  |  |
| Zemina třídy 3, šířka 650mm, hloubka 1100mm                                                                                         |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m                                                                                                                                   | 40,00 | 0,00 | 231,20   | 9 248,00  | 231,20   | 9 248,00  | 231,20   | 9 248,00  |  |
| ZÁŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE                                                                                                            |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| Z kopané písků, bez zakrytí, šířka do 65cm, hloubka 10+10cm                                                                         |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m                                                                                                                                   | 45,00 | 0,00 | 44,80    | 2 016,00  | 44,80    | 2 016,00  | 44,80    | 2 016,00  |  |
| FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC                                                                                                               |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| Do šířky 20cm                                                                                                                       |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m                                                                                                                                   | 45,00 | 0,00 | 6,10     | 274,50    | 6,10     | 274,50    | 6,10     | 274,50    |  |
| Světlost do 10,5 cm                                                                                                                 |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m                                                                                                                                   | 40,00 | 0,00 | 54,10    | 2 164,00  | 54,10    | 2 164,00  | 54,10    | 2 164,00  |  |
| ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY                                                                                                                 |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 500mm                                                                                          |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m                                                                                                                                   | 45,00 | 0,00 | 38,50    | 1 732,50  | 38,50    | 1 732,50  | 38,50    | 1 732,50  |  |
| Zemina třídy 3, šířka 650mm, hloubka 1100mm                                                                                         |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m                                                                                                                                   | 40,00 | 0,00 | 157,90   | 6 316,00  | 157,90   | 6 316,00  | 157,90   | 6 316,00  |  |
| ODVOZ ZEMINY                                                                                                                        |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| Do vzdálenosti 1 km                                                                                                                 |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m3                                                                                                                                  | 12,00 | 0,00 | 102,50   | 1 230,00  | 102,50   | 1 230,00  | 102,50   | 1 230,00  |  |
| ÚPRAVA POVRCHU                                                                                                                      |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3                                                                                           |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| m2                                                                                                                                  | 25,00 | 0,00 | 26,30    | 657,50    | 26,30    | 657,50    | 26,30    | 657,50    |  |
| Zemní práce - fáze II - celkem                                                                                                      |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| 0,00                                                                                                                                |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| Zemní práce - celkem                                                                                                                |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| 0,00                                                                                                                                |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| 132 676,32                                                                                                                          |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| 132 676,32                                                                                                                          |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| POZNÁMKA :                                                                                                                          |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| učtení kabelů VO, provedení kabelových chráničů a provedení základů pro stojáky VO musí odpovídat požadavkům a standardům správy VO |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| POZNÁMKA :                                                                                                                          |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| Soudací výkop a zához je (pokud není blíže specifikováno) :                                                                         |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| - přípravné a pomocné práce, vč. označení stavby a dopravního značení                                                               |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| - odsazení povrchových vrstev, výkopy sond, zajištění výkopů                                                                        |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| - zajištění dotčených souběžných nebo křížících sítí                                                                                |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| - zhutnění záhozu, včetně případné obnovy povrchu                                                                                   |       |      |          |           |          |           |          |           |  |
| - případné meziskladování výkopu a manipulace s ním                                                                                 |       |      |          |           |          |           |          |           |  |

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název                            | Hodnota                                                                                                |
| Nadpis rekapitulace              | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení<br>II/150 OKROUHLICE - MOST EV.C. 150-022<br>C.4.3. |
| Akce                             | SO 430 - PŘELOŽKA EL. VO VEDENÍ                                                                        |
| Projekt                          | Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava                                                |
| Investor                         | 15/07                                                                                                  |
| Z. č.                            |                                                                                                        |
| A. č.                            |                                                                                                        |
| Smlouva                          |                                                                                                        |
| Vypracoval                       | Ing. Petr Koza                                                                                         |
| Kontroloval                      |                                                                                                        |
| Datum                            |                                                                                                        |
| Zpracovatel                      |                                                                                                        |
| CÚ                               | 2015                                                                                                   |
| Poznámka                         | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.                                        |
| Doprava dodávek (3,6) %          | 3,60                                                                                                   |
| Přesun dodávek (1) %             | 1,00                                                                                                   |
| PPV (1 nebo 6) %                 | 6,00                                                                                                   |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) %  | 1,00                                                                                                   |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50                                                                                                   |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) %   | 1,50                                                                                                   |
| Opravy v záruce (5 - 7) %        | 5,00                                                                                                   |
| GZS (3,25 nebo 8,4) %            | 3,25                                                                                                   |
| Provozní vlivy %                 | 3,20                                                                                                   |
| Kompletační činnost - a          | 0,00                                                                                                   |
| Kompletační činnost - b          | 0,952842                                                                                               |
| Kompletační činnost - k1         | 0,00                                                                                                   |
| Kompletační činnost - k2         | 0,00                                                                                                   |
| 1. sazba DPH %                   |                                                                                                        |
| - i pro přírážky rekapitulace    | 21                                                                                                     |
| 2. sazba DPH %                   | 15                                                                                                     |
| Procento PM %                    | 5                                                                                                      |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)

Rozpočet: SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)

## Objednavatel:

## Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

## Základní cena:

95 420,42 Kč

## Cena celková:

95 420,42 Kč

## DPH:

20 038,29 Kč

## Cena s daní:

115 458,71 Kč

## Měrné jednotky:

## Počet měrných jednotek:

1,00

## Náklad na měrnou jednotku:

95 420,42 Kč

## Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

## Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina  
Objekt: SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)  
Rozpočet: SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)

| Poř.č. | Položka | Typ     | Text                                                                                                                         | MJ     | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 7      | 1       | 745001R | Přidružená stavební výroba<br>PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA I.<br>Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací | SOUBOR | 1,000    | 37 805,54 | 37 805,54 |
| 2      | 745002R |         | PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA II.<br>Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací                              | SOUBOR | 1,000    | 57 614,88 | 57 614,88 |
| 7      |         |         | Přidružená stavební výroba (V)                                                                                               |        |          | 95 420,42 |           |

Celkem:

95 420,42

Položková databáze: 2015.09

Název stavby: II/ 150 Okrouhlce – most ev.č. 150-022 - 1. ETAPA  
 Číslo SO: SO 470 – Přeložka místního rozhlasu  
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Rekapitulace nákladů:

|             |              |
|-------------|--------------|
| ZEMNÍ PRÁCE | 22 012,04 Kč |
| MONTÁŽ      | 5 508,00 Kč  |
| MATERIÁL    | 10 285,50 Kč |

Celkové náklady: 37 805,54 Kč bez DPH

| Seznam položek                        |                                                                                  |          |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Číslo                                 | Název položky                                                                    | Množství | Celková cena |
| ZEMNÍ PRÁCE                           |                                                                                  |          |              |
| 954970                                | Pokládka PE nebo vrapované chráničky                                             | 125.00 m | 1 950,00 Kč  |
| 958327                                | Rýha bez povrchu 35/70 -100                                                      | 89.00 m  | 7 802,10 Kč  |
| 958329                                | Rýha bez povrchu rozšíření o10cm                                                 | 178.00 m | 7 073,54 Kč  |
| 955053                                | Vytyčení trasy v zastavěném terénu                                               | 122.00 m | 146,40 Kč    |
| 951349                                | Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky                                         | 2.00 ks  | 5 040,00 Kč  |
| MONTÁŽ                                |                                                                                  |          |              |
| 955280                                | Montáž spojky                                                                    | 2.00 ks  | 300,00 Kč    |
| 955266                                | Materiál a práce spojené s uchycením chráničky na konstrukci mostního provizoria | 33.00 m  | 2 277,00 Kč  |
| 954992                                | Montáž úložných kabelů                                                           | 130.00 m | 1 690,00 Kč  |
| 955630                                | Vyhledání průběhu tlik. kabelu při výstavbě                                      | 2.00 ks  | 500,00 Kč    |
| 955043                                | Zrušení úložných kabelů                                                          | 95.00 m  | 741,00 Kč    |
| Limitka materiálu                     |                                                                                  |          |              |
| Číslo                                 | Název položky                                                                    | Množství | Celková cena |
| MATERIÁL                              |                                                                                  |          |              |
| 303794                                | Fólie výstražná 220mm PE                                                         | 89.00 m  | 578,50 Kč    |
| 303777                                | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá                                              | 178.00 m | 1 157,00 Kč  |
| 302550                                | Mini Marker 1401 3M Ball                                                         | 2.00 ks  | 1 077,60 Kč  |
| 620305                                | Spojka SH se svorkou gelová                                                      | 2.00 ks  | 2 549,40 Kč  |
| 302388                                | Trubka vrapovaná 75/61 s lankem                                                  | 125.00 m | 3 300,00 Kč  |
| 600076                                | Kabel silový CYKY 2x 2,5 mm2                                                     | 130.00 m | 1 521,00 Kč  |
| MATERIÁL - Součást sdružených položek |                                                                                  |          |              |
| 403175                                | Pěna montážní Soudal 300ml                                                       | 1.00 ks  | 102,00 Kč    |

Položková databáze: 2015.09

Název stavby: II/ 150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022 - 2. ETAPA  
 Číslo SO: SO 470 – Přeložka místního rozhlasu  
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Rekapitulace nákladů:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ZEMNÍ PRÁCE                | 20 876,68 Kč |
| MONTÁŽ                     | 8 754,70 Kč  |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 5 000,00 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA     | 500,00 Kč    |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE    | 2 500,00 Kč  |
| MATERIÁL                   | 9 983,50 Kč  |
| POPLATKY                   | 10 000,00 Kč |

Celkové náklady: 57 614,88 Kč bez DPH

| Seznam položek                    |                                                                       |          |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Číslo SAP                         | Název položky                                                         | Množství | Celková cena |
| <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>                |                                                                       |          |              |
| 951624                            | Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba                              | 44.00 m  | 1 000,00 Kč  |
| 952367                            | Pokládka žlabů TK1                                                    | 4.00 m   | 146,80 Kč    |
| 958327                            | Rýha bez povrchu 35/70 -100                                           | 89.00 m  | 7 005,60 Kč  |
| 955577                            | Rýha v chodníku 35/50-70                                              | 52.00 m  | 7 573,88 Kč  |
| 955053                            | Vytyčení trasy v zastavěném terénu                                    | 92.00 m  | 110,40 Kč    |
| 951349                            | Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky                              | 2.00 ks  | 5 040,00 Kč  |
| <b>MONTÁŽ</b>                     |                                                                       |          |              |
| 955268                            | Materiál+práce spojené s obetonováním chráničků PVC75                 | 2.00 m   | 267,40 Kč    |
| 955280                            | Montáž spojky                                                         | 2.00 ks  | 300,00 Kč    |
| 955266                            | Práce spojené s demontáží chráničky na konstrukci mostního provizoria | 33.00 m  | 4 094,65 Kč  |
| 954992                            | Montáž úložných kabelů                                                | 97.00 m  | 3 078,65 Kč  |
| 955043                            | Zrušení úložných kabelů                                               | 130.00 m | 1 014,00 Kč  |
| <b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b> |                                                                       |          |              |
| 955198                            | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)                               | 1.00 ks  | 2 500,00 Kč  |
| 956284                            | Zaměření trasy pro stavbu do 100m                                     | 1.00 ks  | 2 500,00 Kč  |
| <b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>     |                                                                       |          |              |
| 955313                            | Uzavření sml. o SB o VBŘ                                              | 1.00 ks  | 500,00 Kč    |
| <b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>    |                                                                       |          |              |
| 955315                            | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ                              | 1.00 ks  | 500,00 Kč    |
| 958085                            | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN                       | 1.00 ks  | 2 000,00 Kč  |
| <b>POPLATKY</b>                   |                                                                       |          |              |
| 955366                            | Náhrada vlastníkům za VBŘ                                             | 1.00 JV  | 10 000,00 Kč |

| Limitka materiálu                     |                  |                                       |          |              |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| Číslo SAP                             | Stavební činnost | Název položky                         | Množství | Celková cena |
| MATERIÁL                              |                  |                                       |          |              |
| 303838                                |                  | Deska krycí plast. 150x1000 mm        | 48.00 ks | 2 798,40 Kč  |
| 303794                                |                  | Fólie výstražná 220mm PE              | 52.00 m  | 338,00 Kč    |
| 303777                                |                  | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá   | 104.00 m | 676,00 Kč    |
| 305338                                |                  | Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1  | 8.00 ks  | 962,40 Kč    |
| 620305                                |                  | Spojka SH se svorkou gelová           | 2.00 ks  | 2 549,40 Kč  |
| 305195                                |                  | Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 | 4.00 ks  | 1 422,40 Kč  |
| 600076                                |                  | Kabel sílový CYKY 2x 2,5 mm2          | 97.00 m  | 1 134,90 Kč  |
| MATERIÁL - Součást sdružených položek |                  |                                       |          |              |
| 403175                                |                  | Pěna montážní Soudal 300ml            | 1.00 ks  | 102,00 Kč    |