







KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část“, která spočívá v provedení rekonstrukce vozovky spojené se sjednocením šířkového uspořádání komunikace na kategorii S7,5/70.			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš			
Schváleno:	RK	Datum:	2.5.2017	Č.usnesení: 0814/16/2017/RK
Dokument uložen u:	Bc. Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	EUROVIA CS, a.s.			
Smluvní částka: 1)	94745802.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	2.6.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	31.5.2017	
Projednáno s:	Ing. Handa / ODSH	31.5.2017	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	31.5.2017	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	31.5.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	31.5.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace: Ing. Strnadová / ODSH	31.5.2017	
	Správce rozpočtu: Ing. Sošková / OE	31.5.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 45274924), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.i, datum ověření: 30.05.2017 10:39:05):

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část“, která spočívá v provedení rekonstrukce vozovky spojené se sjednocením šířkového uspořádání komunikace na kategorii S7,5/70.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 94745802, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001767000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (smluvního vztahu) odpovídá.



KUJIP017M5T2

Číslo smlouvy objednatele: 103543

Číslo smlouvy zhotovitele: 104/1/2017 (1856.7240104KDA)

3134/17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 547/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci
zástupce pro věci technické: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek Karel David, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část“, která spočívá v provedení rekonstrukce vozovky spojené se sjednocením šířkového uspořádání komunikace na kategorii S7,5/70.

Stavba se nachází převážně v extravilánu na silnici II/351 mezi městem Třebíč a křižovatkou silnice II/351 se silnicí III/35121 u Valče. Začátek rekonstruovaného úseku komunikace II/351 je za DZ označující konec obce (Třebíč), konec úseku je na komunikaci II/351 cca 900 m před křižovatkou s III/35121. Celková délka řešeného úseku je 10,6 km.

Po komunikaci jsou vedeny linky autobusové dopravy a komunikace je vedena jako zásahová trasa vozidel IZS pro Jadernou elektrárnu Dukovany.

Mezi staničením km 9,268 68 až km 9,707 35 silnice prochází obcí Třebenice.

Na stykových křižovatkách bude komunikace rozšířena z důvodu zvýšení bezpečnosti při odbočování. Součástí stavby je úprava autobusových zastávek.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část“ vypracované projekční firmou AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4.

2.2 Členění na stavební objekty v rozpočtu:

Rozpočtové členění stavby na stavební objekty je následující:

SO 000	Všeobecné a předběžné položky
SO 101	Rekonstrukce (km 0,000 – 0,370)
SO 102	Rekonstrukce (km 0,770 – 1,720)
SO 103	Rekonstrukce (km 2,030 – 3,920)
SO 104	Rekonstrukce (km 4,320 – 5,290)
SO 105	Rekonstrukce (km 5,550 – 5,730)
SO 106	Rekonstrukce (km 6,240 – 6,700)
SO 107	Rekonstrukce (km 7,060 – 9,256 63)
SO 108	Rekonstrukce (km 9,301 05 – 9,706 05)
SO 109	Rekonstrukce (km 9,706 05 – 10,600)
SO 121	Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 – km 0,770)
SO 122	Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 – km 2,030)
SO 123	Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 – km 4,320)
SO 124	Křižovatka II/351 s účel.kom. (km 5,290 – km 5,550)
SO 125	Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 – km 6,240)
SO 126	Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 – km 7,060)
SO 141	Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,257 – km 9,301)
SO 142	Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,706 – km 9,751)

Stavební práce budou prováděny na etapy (po jednotlivých stavebních objektech). Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na dotčených úsecích komunikací dle PD - viz část E Zásady organizace výstavby a Dopravně inženýrská opatření.

Během realizace stavby bude zajištěn průjezd složek IZS a základní dopravní obslužnost.

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO s ohledem na aktuální stav provozu na dotčených komunikacích (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou dobu výstavby)
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru)
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- soustavná činnost geodeta po celou dobu realizace stavby
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí).
- zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán
- realizační dokumentace stavby (RDS) pro jednotlivé SO (případně pro další SO dle potřeb zhotovitele) – v rozsahu dle soupisu prací bude po jejím odsouhlasení předána 3x v písemné podobě a 3x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem bude předložen koncept RDS 1 x v písemné a 1x digitální podobě.
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 4x v digitální podobě na CD nosiči v pdf a otevřeném dwg formátu k zahájení převídacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD – OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007). Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
- geometrické plány (dále jen GP) na zaměření celého silničního tělesa po dokončení stavby v 8 vyhotoveních písemně a 2x na CD.
Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby
- koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

- zhotovení práce podle technologického předpisu
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání koláudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP
- zajištění autorizovaného geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.)
- poskytnutí součinnosti správcům inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště)
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad – březen), pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím svého správce komunikace - KSÚSV, pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu zhotovitel
- průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko (forma digitální)
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Vedlejší a předběžné položky) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.5 Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.15 této smlouvy.

2.6 Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.8 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací 06/2017
Zprovoznění stavby	do 31. 7. 2018
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 8. 2018

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto

okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takového okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezavazuje objednatel povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

3.5 V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě zajišťované správcem komunikace.

3.6 Po zrealizovaných úsecích stavby bude obnoven provoz (s omezením), s doplňující informací pro řidiče, že projíždí stavbou. Stavba bude uvedena do provozu v režimu předčasného užívání buď jako celek (do 31. 7. 2018), nebo ve dvou etapách po jednotlivých stavebních sezonách (2017, 2018).

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: **78 302 315,96 Kč**

DPH 21%: **16 443 486,35 Kč**

cena celkem včetně DPH: **94 745 802,31 Kč**

(slovy: devadesátčtyřimilionůsedmsetčtyřicetpět tisíc osmsetdvakorun českých třicetjedna haléřů)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu

s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u změny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění snížené o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky snížené o 15 %.
 - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírůstek ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůstek ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SKP 2016 Expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem

- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část“ a registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005084.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne vyhotovení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle článku 4.3 této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývajících částí ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle článku 4.3 této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední částí peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísloví účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 45274924 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoli odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude

aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslení, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správcí daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s

orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4,
IČO 47307218

Technický dozor: *bude doplněn při předání staveniště*

Koordinátor BOZP: *bude doplněn při předání staveniště*

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné

překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 4x v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8 a 4. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat

povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x na CD (viz. 7.16)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 2 x na CD, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
 - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správcem
 - pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení stavebních prací
 - pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavebních prací
 - strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.
- geometrické plány – viz bod 2. 3. této smlouvy

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky

apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4. 3 této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle čl. 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatel.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.18. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 5. 06. 2017

V Brně dne 1. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, CZ-619 00 Brno

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

Soupis objektů s DPH

Stavba: 12-2-116_ - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč] OC + DPH [Kč]		78 302 315,96 94 745 802,31
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000 V+VN	Ostatní požadavky	1 362 400,00	286 104,00	1 648 504,00
SO 001 V	Dopravně inženýrská opatření	18 131 140,50	3 807 539,51	21 938 680,01
SO 101 H	Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)	1 531 869,34	321 692,56	1 853 561,90
SO 101 V	Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)	7 272,42	1 527,21	8 799,63
SO 102 H	Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)	4 442 834,26	932 995,19	5 375 829,45
SO 102 V	Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)	17 170,96	3 605,90	20 776,86
SO 103 H	Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)	8 281 196,96	1 739 051,36	10 020 248,32
SO 103 V	Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)	44 646,06	9 375,67	54 021,73
SO 103.1 H	Propust km 2,53779	1 090 768,76	229 061,44	1 319 830,20
SO 103.2 H	Propust km 3,56175	399 319,16	83 857,02	483 176,18
SO 104 H	Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)	4 266 744,10	896 016,26	5 162 760,36
SO 104 V	Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)	27 556,41	5 786,85	33 343,26
SO 104.1 H	Propust km 4,44143	793 351,98	166 603,92	959 955,90
SO 105 H	Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)	750 841,74	157 676,77	908 518,51
SO 106 H	Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)	2 064 272,64	433 497,25	2 497 769,89
SO 106 V	Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)	19 301,94	4 053,41	23 355,35
SO 106.1 H	Propust km 6,38908	436 543,13	91 674,06	528 217,19
SO 107 H	Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)	8 371 317,99	1 757 976,78	10 129 294,77
SO 107 V	Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)	36 375,81	7 638,92	44 014,73
SO 107.1 H	Propust km 7,36116	864 363,97	181 516,43	1 045 880,40
SO 107.2 H	Propust km 8,15569	412 891,56	86 707,23	499 598,79
SO 108 H	Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)	2 016 580,76	423 481,96	2 440 062,72
SO 109 H	Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)	3 081 368,81	647 087,45	3 728 456,26
SO 109 V	Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)	14 919,43	3 133,08	18 052,51
SO 121 H	Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)	2 989 461,58	627 786,93	3 617 248,51
SO 122 H	Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)	2 285 255,23	479 903,60	2 765 158,83
SO 122 V	Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)	15 982,64	3 356,35	19 338,99
SO 122.1 H	Propust km 1,92859	484 622,93	101 770,82	586 393,75
SO 123 H	Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)	4 115 663,51	864 289,34	4 979 952,85
SO 123.1 H	Propust km 4,00128	242 473,83	50 919,50	293 393,33

Soupis objektů s DPH**Stavba: 12-2-116_ - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část****Varianta: ZŘ -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		78 302 315,96
		OC + DPH [Kč]		94 745 802,31
		OC	DPH	OC + DPH
SO 123.2 H	Propust km 4,15388	219 537,20	46 102,81	265 640,01
SO 124 H	Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)	1 690 212,89	354 944,71	2 045 157,60
SO 124.1 H	Propust km 5,42051	217 266,25	45 625,91	262 892,16
SO 125 H	Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)	3 431 369,39	720 587,57	4 151 956,96
SO 125 V	Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)	63 718,49	13 380,88	77 099,37
SO 126 H	Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)	3 228 507,20	677 986,51	3 906 493,71
SO 141 H	Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)	429 405,95	90 175,25	519 581,20
SO 142 H	Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)	423 790,18	88 995,94	512 786,12



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Objekt: SO 000 V+VN Ostatní požadavky

Rozpočet: SO 000 V+VN Ostatní požadavky

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 362 400,00 Kč

Cena celková: 1 362 400,00 Kč

DPH: 286 104,00 Kč

Cena s daní: 1 648 504,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 362 400,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Objekt: SO 000 V+VN Ostatní požadavky

Rozpočet: SO 000 V+VN Ostatní požadavky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ náklady na veškerá geodetická zaměření během stavby. dle specifikace v SoD	KPL	1,000	445 600,00	445 600,00
2	02943	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS pro SO 101 V, SO 102 V, SO 103 V, SO 103.2 H, SO 104 V, SO 104.1 H, SO 106 V, SO 107 V, SO 107.1 H, SO 107.2 H, SO 109 V, SO 122 V, SO 122.1 H, SO 123.1 H, SO 123.2 H, SO 124.1 H, SO 125 V dle specifikace v SoD	KPL	1,000	370 000,00	370 000,00
3	02944	V	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení stavby dle specifikace v SoD	KPL	1,000	194 800,00	194 800,00
4	02945	V	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN specifikace dle SoD	KPL	1,000	168 000,00	168 000,00
5	02946	NV	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE fotodokumentace stavby dle specifikace v SoD	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
6	029501	NV	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY - PASPORTIZACE SILNIC II., III.TŘ A MK provedení pasportizace okolních objektů a objízdných tras před a po stavbě vč. fotodokumentace dle specifikace v SoD	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
7	029502	NV	OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN PRO PŘÍPADNÝ ÚNIK ZÁVADNÝCH LÁTEK dle specifikace v SoD	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
8	029612	NV	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - ČINNOST GEOTECHNIKA geotechnický dozor v průběhu stavby dle specifikace v SoD	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
9	029613	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ BOZP náklady na zajištění požadavků vyplývajících z plánu BOZP dle specifikace v SoD	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 000 V+VN Ostatní požadavky
Rozpočet: SO 000 V+VN Ostatní požadavky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	02981	b.V	OSTATNÍ POŽADAVKY - BILLBOARD (EUROFORMÁT 5,1 x 2,4 M) místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeny 2 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže.	KS	2,000	20 000,00	40 000,00
10	02981	a.V	OSTATNÍ POŽADAVKY - BILLBOARD (EUROFORMÁT 5,1 x 2,4 M) místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeny 1 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže.	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
12	02982	V	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky vč. nového sloupku a ukotvení.	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00
13	03100	V	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ dle specifikace v SoD	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						1 362 400,00

Celkem:

1 362 400,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 18 131 140,50 Kč

Cena celková: 18 131 140,50 Kč

DPH: 3 807 539,51 Kč

Cena s daní: 21 938 680,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 18 131 140,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem položka bude čerpána se souhlasem TDS	T	8 580,000	1,00	8 580,00
2	03350	V	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL., PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY náklady spojené se zajištěním uzavírky dle projektové dokumentace a požadavků objednatel dle specifikace v SoD	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				16 580,00
1			Zemní práce				
3	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM lokální vysprávký objízdných tras - frézování vozovky v tl. 0,05 m odvoz na skládku položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	3 900,000	600,00	2 340 000,00
1			Zemní práce				2 340 000,00
5			Komunikace				
4	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU lokální vysprávký objízdných tras - v tl. 0,15 m - použít získaného materiálu položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	1 800,000	350,00	630 000,00
5	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 lokální vysprávký objízdných tras - spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 položka bude čerpána se souhlasem TDS	M2	78 000,000	8,60	670 800,00
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S lokální vysprávký objízdných tras - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	3 120,000	4 516,20	14 090 544,00
5			Komunikace				15 391 344,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	160,000	50,00	8 000,00
8	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	160,000	50,00	8 000,00
9	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KSDEN	8 398,000	5,00	41 990,00
10	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM viz přílohy E.3.1 - E.3.3	KUS	7,000	50,00	350,00
11	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ viz přílohy E.3.1 - E.3.3	KUS	7,000	50,00	350,00
12	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ viz přílohy E.3.1 - E.3.3	KSDEN	623,000	10,00	6 230,00
13	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	145,000	1,00	145,00
14	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	145,000	1,00	145,00
15	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KSDEN	7 759,000	1,00	7 759,00
16	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA viz příloha E.2.2	M2	52,500	145,00	7 612,50
17	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ viz příloha E.2.2	M2	52,500	10,00	525,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz příloha E.2.2	KUS	15,000	50,00	750,00
19	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ viz příloha E.2.2	KUS	15,000	50,00	750,00
20	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ viz příloha E.2.2	KSDEN	510,000	10,00	5 100,00
21	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	46,000	50,00	2 300,00
22	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	46,000	50,00	2 300,00
23	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KSDEN	2 006,000	20,00	40 120,00
24	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz příloha E.2.2	KUS	15,000	500,00	7 500,00
25	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ viz příloha E.2.2	KUS	15,000	500,00	7 500,00
26	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ viz příloha E.2.2	KSDEN	510,000	350,00	178 500,00
27	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	46,000	50,00	2 300,00
28	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KUS	46,000	50,00	2 300,00
29	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ viz přílohy E.2.2, E.3.1 - E.3.3	KSDEN	2 006,000	5,00	10 030,00
30	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	158,000	50,00	7 900,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 001 V Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz příloha E.2.2				
31	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ viz příloha E.2.2	KUS	158,000	50,00	7 900,00
32	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ viz příloha E.2.2	KSDEN	5 372,000	5,00	26 860,00
9			Ostatní konstrukce a práce				383 216,50

Celkem:

18 131 140,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 531 869,34 Kč

Cena celková: 1 531 869,34 Kč

DPH: 321 692,56 Kč

Cena s daní: 1 853 561,90 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 531 869,34 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	821,700	1,00	821,70
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	718,890	1,00	718,89
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 610,59
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	580,000	33,00	19 140,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	110,100	550,00	60 555,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - viz položka 56980 odměřeno z B.2	M3	83,250	398,00	32 967,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	216,670	550,00	119 168,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I použito na doprávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	61,000	192,50	11 742,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	733,000	67,99	49 830,27
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	29,000	85,00	2 465,00
1		Zemní práce					295 874,67
5		Komunikace					
11	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	83,250	350,00	29 137,50
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z osf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	5 572,900	8,60	47 926,94
13	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	222,000	12,50	2 775,00
14	57473		VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin netkaná textilie s výtužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	222,000	55,00	12 210,00
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	96,920	4 145,28	401 760,54
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) ACL 16+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	157,500	3 817,20	601 209,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová záplavka v začátku a konci SO těsnění spár příčných trhlin pružnou záplavkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	127,900	40,00	5 116,00
18	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	111,000	10,00	1 110,00
5		Komunikace					1 101 244,98
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	24,000	225,00	5 400,00
20	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	14,000	100,00	1 400,00
21	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ A10, E13, E3a - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
22	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ A10, E13, E3a - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	3,000	100,00	300,00
23	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Ž OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ A10, E13, E3a - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	1,000	965,00	965,00
24	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Ž OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ A10, E13, E3a - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení	KUS	1,000	100,00	100,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet: SO 101 H Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno z B.2				
25	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	125,380	220,00	27 583,60
26	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	127,900	35,00	4 476,50
27	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	740,000	115,00	85 100,00
28	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	3 157,000	2,00	6 314,00
9	Ostatní konstrukce a práce						133 139,10

Celkem: 1 531 869,34



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet: SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 7 272,42 Kč

Cena celková: 7 272,42 Kč

DPH: 1 527,21 Kč

Cena s daní: 8 799,63 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 272,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet:	SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cel.
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	0,630	1,00	0,63
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stroměné asfaltem	T	2,110	1,00	2,11
0			Všeobecné konstrukce a práce				2,74
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	0,960	396,00	380,16
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměněno z B.2	M	7,000	290,00	2 030,00
1			Zemní práce				2 410,16
5			Komunikace				
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměněno z B.2	M2	19,200	8,60	165,12
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	0,960	4 850,00	4 656,00
5.			Komunikace				4 821,12
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování	M2	19,200	2,00	38,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)
Rozpočet:	SO 101 V Rekonstrukce (km 0,000 - 0,370)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměňeno z B,2				
9			Ostatní konstrukce a práce				38,40
Celkem:							7 272,42

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 442 834,26 Kč
Cena celková: 4 442 834,26 Kč
DPH: 932 995,19 Kč
Cena s daní: 5 375 829,45 Kč

Měrné jednotky: 1,00
Počet měrných jednotek: 4 442 834,26 Kč
Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0							
1	014102	a	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	MJ			
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	1 813,500	1,00	1 813,50
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	0,040	1,00	0,04
0			Všeobecné konstrukce a práce	T	1 719,080	1,00	1 719,08
1							3 532,62
4	11130		Zemní práce SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	1 745,000	33,00	57 585,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelovaných vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	244,650	550,00	134 557,50
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56980 odměřeno z B.2	M3	213,750	396,00	84 645,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	536,750	550,00	295 212,50
12373			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	199,000	192,50	38 307,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	1 354,000	67,99	92 050,00
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	43,000	85,00	3 655,00
1		Zemní práce					706 020,96
5		Komunikace					
11	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	213,750	350,00	74 812,50
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	14 421,000	8,80	124 020,60
13	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření přiléhajících trhlín (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	570,000	15,90	9 063,00
14	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření přiléhajících trhlín netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	570,000	55,00	31 350,00
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	250,800	4 145,28	1 039 636,22
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) ACL 16+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	407,550	3 817,20	1 555 699,86

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlhka v začátku a konci SO lěsnění spáry přiléhajících trhlín pružnou závlhkovou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	301,900	40,00	12 076,00
18	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar přiléhajících trhlín pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	285,000	10,00	2 850,00
5		Komunikace					2 849 508,18
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 odměřeno z B.2	M	616,000	790,00	486 640,00
20	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	M	552,000	100,00	55 200,00
21	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	26,000	225,00	5 850,00
22	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	26,000	100,00	2 600,00
23	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	14,000	95,00	1 330,00
24	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ A22+E13 (2x), B21a (2x), B21b (2x) odměřeno z B.2	KUS	8,000	1 095,00	8 760,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ A14, A16 - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
26	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ A14, A16 - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
27	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ A22+E13 (2x), B21a (2x), B21b (2x) odměřeno z B.2	KUS	6,000	965,00	5 790,00
28	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ A14, A16 - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
29	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ A14, A16 - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
30	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	339,050	220,00	74 591,00
31	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných trhin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	301,900	35,00	10 566,50
32	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	1 863,000	115,00	214 245,00
33	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	7 900,000	2,00	15 800,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet: SO 102 H Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				883 772,50

Celkem:

4 442 834,26

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 102 V Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet:	SO 102 V Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 17 170,96 Kč

Cena celková: 17 170,96 Kč

DPH: 3 605,90 Kč

Cena s daní: 20 776,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 170,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 102 V Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)
Rozpočet:	SO 102 V Rekonstrukce (km 0,770 - 1,720)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLÁTKY ZA SKLÁDKU zemina	T	3,420	1,00	3,42
0			Všeobecné konstrukce a práce				3,42
1			Zemní práce				
2	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměřeno z B.2	M	38,000	290,00	11 020,00
1			Zemní práce				11 020,00
5			Komunikace				
3	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce štěrkového sjezdu tl. 0,1 m odměřeno z B.2	M3	8,610	714,00	6 147,54
5			Komunikace				6 147,54
Celkem:							17 170,96



3.6.1.6

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 8 281 196,96 Kč

Cena celková: 8 281 196,96 Kč

DPH: 1 739 051,36 Kč

Cena s daní: 10 020 248,32 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 281 196,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.6

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 2

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	3 858,840	1,00	3 858,84
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,110	3 500,00	385,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	3 769,790	1,00	3 769,79
0			Všeobecné konstrukce a práce				8 013,63
- 1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	2 783,000	33,00	91 839,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	607,050	550,00	333 877,50
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56980 odměřeno z B.2	M3	425,250	396,00	168 399,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	1 106,490	550,00	608 569,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	313,000	192,50	60 252,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	3 463,000	67,99	235 441,00
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	179,000	85,00	15 215,00
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměřeno z C.6, C.9 a B.2	M3	16,800	390,56	6 561,41
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I nad trubními propustky	M2	137,000	20,00	2 740,00
1	Zemní práce						1 522 903,28

5	Komunikace						
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v místě propustku - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	41,100	714,00	29 345,40
14	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	425,250	350,00	148 837,50
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	137,000	15,00	2 055,00
16	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	29 615,100	8,60	254 689,86
17	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	1 134,000	15,90	18 030,60
18	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	1 134,000	55,00	62 370,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	574A04		ošetření příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M3	491,440	4 145,28	2 037 156,40
20	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	837,430	3 817,20	3 196 637,80
21	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S v místě propustku - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	12,330	6 523,00	80 428,59
22	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlivka v začátku a konci SO těsnění spár příčných trhlin pružnou závlivkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	583,900	40,00	23 358,00
23	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	567,000	10,00	5 670,00
5	Komunikace						5 858 577,15

9	Ostatní konstrukce a práce						
24	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 odměřeno z B.2	M	281,000	790,00	221 990,00
25	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	137,000	100,00	13 700,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2				
26	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	72,000	225,00	16 200,00
27	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2	KUS	2,000	225,00	450,00
28	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	72,000	100,00	7 200,00
29	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	8,000	95,00	760,00
30	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ B20a (1x), P4 (1x). odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
31	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IS3c osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	1,000	500,00	500,00
32	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ IS3c, P1 - demontáž IS3c - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
33	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ B20a+P4 (1x) odměřeno z B.2	KUS	1,000	965,00	965,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 H Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IS3c - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	1,000	500,00	500,00
35	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ IS3c, P1 - demontáž IS3c - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
36	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	633,670	220,00	139 407,40
37	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% děky SO) odměřeno z B.2	M	583,900	35,00	20 436,50
38	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na krají nově vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	3 780,000	115,00	434 700,00
39	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	16 152,000	2,00	32 304,00
Ostatní konstrukce a práce							891 702,90

Ikem:

8 281 196,96

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 44 646,06 Kč

Cena celková: 44 646,06 Kč

DPH: 9 375,67 Kč

Cena s daní: 54 021,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 44 646,06 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	4,140	1,00	4,14
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stromelené asfaltu	T	6,420	1,00	6,42
0			Všeobecné konstrukce a práce				10,56
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	2,920	398,00	1 156,32
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměřeno z B.2	M	46,000	290,00	13 340,00
1			Zemní práce				14 496,32
5			Komunikace				
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce štěrkového sjezdu tl. 0,1 m odměřeno z B.2	M3	21,510	714,00	15 358,14
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	58,400	8,60	502,24
7	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	2,920	4 850,00	14 162,00
5			Komunikace				30 022,38



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)
Rozpočet: SO 103 V Rekonstrukce (km 2,030 - 3,920)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	8	93808	Ostatní konstrukce a práce OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování odměřeno z B.2	M2	58,400	2,00	116,80
9			Ostatní konstrukce a práce				116,80
Celkem:							44 646,06



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.1 H Propust km 2,53779
Rozpočet: SO 103.1 H Propust km 2,53779

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 090 768,76 Kč

Cena celková: 1 090 768,76 Kč

DPH: 229 061,44 Kč

Cena s daní: 1 319 830,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 090 768,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.1 H Propust km 2,53779
Rozpočet: SO 103.1 H Propust km 2,53779

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 818,360	1,00	1 818,36
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	3,380	1,00	3,38
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	219,500	1,00	219,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 041,24
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	302,000	33,00	9 966,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL odstranění odláždění na výtoku odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	1,350	1 020,00	1 377,00
6	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M provizorní převodní vodoteče po dobu výstavby vč. odstranění potrubí DN 800 odměřeno z C.8	M	35,000	1 255,00	43 925,00
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.8	M3	980,000	244,40	239 512,00
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.8	M3	961,360	349,04	335 553,09
9	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	42,170	320,95	13 534,46

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.1 H Propust km 2,53779
Rozpočet: SO 103.1 H Propust km 2,53779

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2				
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	281,150	14,00	3 936,10
1			Zemní práce				647 803,65
4			Vodorovné konstrukce				
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C26/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.8	M3	15,220	2 879,99	43 833,45
12	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrku fr. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.8	M3	12,200	747,60	9 120,72
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.8 a B.2	M3	3,890	4 539,00	17 656,71
14	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2	M3	1,920	3 951,58	7 587,03
4			Vodorovné konstrukce				78 197,91
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	918372		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM Žb trouba DN 1200 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměřeno z C.8	M	27,000	9 720,00	262 440,00
16	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno z C.8	M3	26,200	1 850,00	48 470,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.1 H Propust km 2,53779
Rozpočet: SO 103.1 H Propust km 2,53779

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	966372		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.8	M	28,000	1 850,57	51 815,96
9	Ostatní konstrukce a práce						362 725,96
Celkem:							1 090 768,76



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.2 H Propust km 3,56175
Rozpočet: SO 103.2 H Propust km 3,56175

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 399 319,16 Kč

Cena celková: 399 319,16 Kč

DPH: 83 857,02 Kč

Cena s daní: 483 176,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 399 319,16 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.2 H Propust km 3,56175
Rozpočet: SO 103.2 H Propust km 3,56175

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	376,920	1,00	376,92
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	1,500	1,00	1,50
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	120,050	1,00	120,05
0			Všeobecné konstrukce a práce				498,47
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	174,000	33,00	5 742,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL odstranění odláždění na výtoku odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	0,600	1 020,00	612,00
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I výkop jámy propustky odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.9	M3	192,000	244,40	46 924,80
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.9	M3	219,480	349,04	76 607,30
8	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	23,180	320,95	7 439,62
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	154,560	14,00	2 163,84

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.2 H Propust km 3,56175
Rozpočet: SO 103.2 H Propust km 3,56175

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				139 489,56
4			Vodorovné konstrukce				
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.9	M3	10,410	2 879,99	29 980,70
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustky ze štěrkodrti fr. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.9	M3	7,340	747,60	5 487,38
12	455512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoků a výtoků z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.9 a B.2	M3	3,350	4 539,00	15 205,65
13	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2	M3	1,920	3 951,58	7 587,03
4			Vodorovné konstrukce				58 260,76
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽB trouba DN 1000 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměřeno z C.9	M	17,300	7 585,20	131 223,96
15	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM příkopový žlab š. 0,59 m do bet. lože C20/25nXF3 tl. 0,1m odměřeno z B.2	M	14,600	548,65	8 010,29
16	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno z C.9	M3	17,420	1 850,00	32 227,00
17	966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	16,000	1 850,57	29 609,12

Aspe
3.6.1.6

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 4

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 103.2 H Propust km 3,56175
Rozpočet: SO 103.2 H Propust km 3,56175

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.9				
9	Ostatní konstrukce a práce						201 070,37
Celkem:							399 319,16

Aspe
3.6.1.6

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 266 744,10 Kč

Cena celková: 4 266 744,10 Kč

DPH: 896 016,26 Kč

Cena s daní: 5 162 760,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 266 744,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	2 090,700	1,00	2 090,70
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,050	3 500,00	175,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	2 170,830	1,00	2 170,83
0			Všeobecné konstrukce a práce				4 436,53
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	1 815,000	33,00	59 895,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 220 mm a v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	375,680	550,00	206 624,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frezování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56950 odměněno z B.2	M3	218,250	396,00	86 427,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frezování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	611,060	550,00	336 083,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	225,000	192,50	43 312,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	1 810,000	67,99	123 061,90
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	150,000	85,00	12 750,00
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.10 a B.2	M3	11,000	390,56	4 296,16
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I nad trubními propustky	M2	71,000	20,00	1 420,00
1			Zemní práce				873 869,56
5			Komunikace				
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v místě propustky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	21,300	714,00	15 208,20
14	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměněno z B.2	M3	218,250	350,00	76 387,50
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměněno z B.2	M2	71,000	15,00	1 065,00
16	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	14 507,800	8,60	124 767,08
17	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlín (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	582,000	15,90	9 253,80
18	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE ŠTÍ	M2	582,000	55,00	32 010,00



Aspe

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 4

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ošetření přilných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO				
19	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	252,680	4 145,28	1 047 429,35
			obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2				
20	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	410,490	3 817,20	1 568 922,43
			ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 60 mm v místě propustky - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2				
21	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	6,750	6 523,00	44 030,25
			v místě propustky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2				
22	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	308,800	40,00	12 352,00
			asfaltová závlaka v začátku a konci SO těsnění spáry přilných trhlin pružnou závlakou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2				
23	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU	M	291,000	10,00	2 910,00
			výplň spar přilných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO				
5	Komunikace						2 932 335,61
9	Ostatní konstrukce a práce						
24	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	144,000	790,00	113 760,00
			ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 odměřeno z B.2				
25	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	72,000	100,00	7 200,00



Aspe

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 5

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2				
26	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	36,000	225,00	8 100,00
			bílá barva				
27	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	225,00	450,00
			směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2				
28	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	36,000	100,00	3 600,00
			odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku				
29	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	2,000	95,00	190,00
			plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m				
30	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	327,170	220,00	71 977,40
			VDZ bílé barvy odměřeno z B.2				
31	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	308,800	35,00	10 808,00
			v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě přilných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2				
32	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	1 935,000	115,00	222 525,00
			řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2				
33	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 746,000	2,00	17 492,00
			odměřeno z B.2				
9	Ostatní konstrukce a práce						456 102,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 H Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							4 266 744,11

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 27 556,41 Kč

Cena celková: 27 556,41 Kč

DPH: 5 786,85 Kč

Cena s daní: 33 343,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 27 556,41 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	2,790	1,00	2,79
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	7,480	1,00	7,48
0			Všeobecné konstrukce a práce				10,27
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	3,400	396,00	1 346,40
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměněno z B.2	M	31,000	290,00	8 990,00
1			Zemní práce				10 336,40
5			Komunikace				
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměněno z B.2	M2	67,900	8,60	583,94
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	3,400	4 850,00	16 490,00
5			Komunikace				17 073,94
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování	M2	67,900	2,00	135,80



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)
Rozpočet: SO 104 V Rekonstrukce (km 4,320 - 5,290)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				135,80

Celkem:

27 556,41

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104.1 H Propust km 4,44143
Rozpočet: SO 104.1 H Propust km 4,44143

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 793 351,98 Kč

Cena celková: 793 351,98 Kč

DPH: 166 603,92 Kč

Cena s daní: 959 955,90 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 793 351,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 104.1 H Propust km 4,44143
Rozpočet: SO 104.1 H Propust km 4,44143

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	828,360	1,00	828,36
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	10,500	1,00	10,50
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	184,950	1,00	184,95
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 023,81
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	202,000	33,00	6 666,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL odstranění odláždění na výtok odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	4,200	1 020,00	4 284,00
6	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M provizorní převedení vodoteče po dobu výstavby vč. odstranění potrubí DN 800 odměřeno z C.10	M	30,000	1 255,00	37 650,00
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.10	M3	440,000	244,40	107 536,00
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.10	M3	492,920	349,04	172 048,80
9	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	25,880	320,95	8 306,19

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 104.1 H Propust km 4,44143
Rozpočet:	SO 104.1 H Propust km 4,44143

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	10	18241	ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměňeno z B.2 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	172,510	14,00	2 415,14
1			Zemní práce				338 906,13
4			Vodorovné konstrukce				
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměňeno z C.10	M3	12,680	2 879,99	36 518,27
12	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze šterkodritu fr. 16/32 tl. 0,2 m odměňeno z C.10	M3	11,450	747,60	8 560,02
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážďení vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměňeno z C.10 a B.2	M3	3,370	4 539,00	15 296,43
14	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměňeno z B.2	M3	1,920	3 951,58	7 587,03
4			Vodorovné konstrukce				67 961,75
8			Potrubí				
15	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování propustku C25/30nXF3 tl. 0,2 m vč. vyztužení KARI-SÍTÍ 100x100x8 vč. ochranného nátěru ALP+2xALN odměňeno z C.10	M3	35,700	3 160,42	112 826,99
8			Potrubí				112 826,99

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 104.1 H Propust km 4,44143
Rozpočet:	SO 104.1 H Propust km 4,44143

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽB trouba DN 1000 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměněno z C.10	M	23,800	7 585,20	180 527,76
17	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno C.10	M3	27,780	1 850,00	51 393,00
18	966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.10	M	22,000	1 850,57	40 712,54
9			Ostatní konstrukce a práce				272 633,30
Celkem:							793 351,98

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 750 841,74 Kč

Cena celková: 750 841,74 Kč

DPH: 157 676,77 Kč

Cena s daní: 908 518,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 750 841,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	420,480	1,00	420,48
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,010	3 500,00	35,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	357,900	1,00	357,90
0			Všeobecné konstrukce a práce				813,38
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	376,000	33,00	12 408,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění slávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	56,400	550,00	31 020,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nezápevné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	40,500	396,00	16 038,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	106,280	550,00	58 454,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I použití na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	37,000	192,50	7 122,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	360,000	67,99	24 476,40
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	21,000	85,00	1 785,00
1		Zemní práce					151 303,90
5		Komunikace					
11	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití zlikvaného materiálu odměřeno z B.2	M3	40,500	350,00	14 175,00
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	2 691,000	8,60	23 142,60
13	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	108,000	15,90	1 717,20
14	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou sílovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	108,000	55,00	5 940,00
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	46,800	4 145,28	193 999,10
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	76,050	3 817,20	290 298,06
17	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	71,500	40,00	2 860,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			asfaltová závlhka v začátku a konci SO těsnění spár příčných trhlin pružnou závlhkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2				
18	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO.	M	54,000	10,00	540,00
5		Komunikace					532 671,96
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	6,000	225,00	1 350,00
20	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	6,000	100,00	600,00
21	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ P1 odměřeno z B.2	KUS	1,000	1 095,00	1 095,00
22	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DZ P1 - demontáž likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	1,000	100,00	100,00
23	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ P1 odměřeno z B.2	KUS	1,000	965,00	965,00
24	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ P1 - demontáž likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	1,000	100,00	100,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)
Rozpočet: SO 105 H Rekonstrukce (km 5,550 - 5,730)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
25	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	67,500	220,00	14 650,00
26	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	71,500	35,00	2 502,50
27	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	360,000	115,00	41 400,00
28	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	1 545,000	2,00	3 090,00
9	Ostatní konstrukce a práce						66 052,50
Celkem:							750 841,74

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 064 272,64 Kč

Cena celková: 2 064 272,64 Kč

DPH: 433 497,25 Kč

Cena s daní: 2 497 769,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 064 272,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I. část
Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	993,960	1,00	993,96
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	927,560	1,00	927,56
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 991,52
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	867,000	33,00	28 611,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	151,050	550,00	83 077,50
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frezování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nezpevněné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	103,500	396,00	40 986,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frezování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	270,570	550,00	148 813,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	119,000	192,50	22 907,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I. část
Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	775,000	67,99	52 692,25
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	41,000	85,00	3 485,00
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu v š. zhutnění odměřeno z C.10 a B.2	M3	16,200	390,56	6 327,07
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I nad trubicí propustky	M2	45,000	20,00	900,00
1			Zemní práce				387 799,82
5			Komunikace				
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v mlstě propustky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	13,500	714,00	9 639,00
14	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	103,500	350,00	36 225,00
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	45,000	15,00	675,00
16	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	6 865,800	8,60	59 045,88
17	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	276,000	15,90	4 388,40
18	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	276,000	55,00	15 180,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ošetření příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO				
19	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	119,640	4 145,28	495 941,30
			obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2				
20	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	194,190	3 817,20	741 262,07
			ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě propustku - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2				
21	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	4,050	6 523,00	26 418,15
			v místě propustku - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2				
22	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	155,900	40,00	6 236,00
			asfaltová závluka v začátku a konci SO těsnění spár příčných trhlin pružnou závlukou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2				
23	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU	M	138,000	10,00	1 380,00
			výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO				
5		Komunikace					1 396 390,80
9		Ostatní konstrukce a práce					
24	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	144,000	790,00	113 760,00
			ocelové svodidlo, úroveň zařízení N2 odměřeno z B.2				
25	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	24,000	100,00	2 400,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2				
26	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	225,00	3 600,00
			bílá barva				
27	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	225,00	450,00
			směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2				
28	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	16,000	100,00	1 600,00
			odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku				
29	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	2,000	95,00	190,00
			plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m				
30	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	500,00	1 000,00
			DZ P1, IJ4c - osazení do nové polohy odměřeno z B.2				
31	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00
			DZ P1, IJ4c - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2				
32	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00
			DZ P1, IJ4c - osazení do nové polohy odměřeno z B.2				
33	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00
			DZ P1, IJ4c - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 H Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	157,000	220,00	34 540,00
35	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	155,900	35,00	5 456,50
36	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nově vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	920,000	115,00	105 800,00
37	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	3 947,000	2,00	7 894,00
9	Ostatní konstrukce a práce						278 090,50
Celkem:							2 064 272,64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet: SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 19 301,94 Kč

Cena celková: 19 301,94 Kč

DPH: 4 053,41 Kč

Cena s daní: 23 355,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 19 301,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116 II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet:	SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	0,720	1,00	0,72
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	6,840	1,00	6,84
0			Všeobecné konstrukce a práce				7,56
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	3,110	398,00	1 231,56
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměřeno z B.2	M	8,000	290,00	2 320,00
1			Zemní práce				3 551,56
5			Komunikace				
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	62,200	8,60	534,92
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ , 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	3,110	4 850,00	15 083,50
5			Komunikace				15 618,42
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování	M2	62,200	2,00	124,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116... II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)
Rozpočet:	SO 106 V Rekonstrukce (km 6,240 - 6,700)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				124,40
Celkem:							19 301,94

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Objekt: SO 106.1 H Propust km 6,38908

Rozpočet: SO 106.1 H Propust km 6,38908

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 436 543,13 Kč

Cena celková: 436 543,13 Kč

DPH: 91 674,06 Kč

Cena s daní: 528 217,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 436 543,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106.1 H Propust km 6,38908
Rozpočet: SO 106.1 H Propust km 6,38908

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	501,300	1,00	501,30
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	82,150	1,00	82,15
0			Všeobecné konstrukce a práce				583,45
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	340,000	33,00	11 220,00
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.11	M3	244,500	244,40	59 755,80
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměněno z C.11	M3	282,500	349,04	98 603,80
6	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemniku a dovozu odměněno z B.2	M3	54,080	320,95	17 366,98
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	360,500	14,00	5 047,00
1			Zemní práce				191 983,58
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní beton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m	M3	10,110	2 879,99	29 116,70

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 106.1 H Propust km 6,38908
Rozpočet: SO 106.1 H Propust km 6,38908

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	45152		odměněno z C.11 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrku tř. 16/32 tl. 0,2 m odměněno z C.11	M3	7,800	747,60	5 831,20
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážďování vtoků a výtoků z lomového kamene tl. 0,15 m odměněno z C.11 a B.2	M3	2,840	4 539,00	12 890,76
11	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměněno z B.2	M3	1,900	3 951,58	7 508,00
4	Vodorovné konstrukce						55 346,74
9	Ostatní konstrukce a práce						
12	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽB trouba DN 1000 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměněno z C.11	M	18,400	7 585,20	139 567,68
13	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno z C.11	M3	13,300	1 850,00	24 605,00
14	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.11	M	16,300	1 500,41	24 456,68
9	Ostatní konstrukce a práce						188 629,36
Celkem:							436 543,13

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 8 371 317,99 Kč

Cena celková: 8 371 317,99 Kč

DPH: 1 757 976,78 Kč

Cena s daní: 10 129 294,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 371 317,99 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet:	SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	4 571,820	1,00	4 571,82
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	63,750	1,00	63,75
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,120	3 500,00	420,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	978,650	1,00	978,65
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 034,22

1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	6 224,000	33,00	205 392,00
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltu stmelových vrstev v tl. 180 mm odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	22,320	550,00	12 276,00
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,05 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	494,330	396,00	195 754,68
8	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,05 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	422,520	550,00	232 386,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet:	SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	176,000	192,50	33 880,00
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	3 835,000	67,99	260 741,65
11	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	176,000	85,00	14 960,00
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ odměřeno z C.5	M3	63,000	347,03	21 862,89
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nemazavého materiálu vř. zhutnění odměřeno z C.12, C.13	M3	11,680	390,56	4 561,74
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I nad trubními propustky	M2	124,000	20,00	2 480,00
15	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana památných stromů v km 7,750 a v km 8,420 vypořizovaným bedněním 2,0x2,0x2,0 m	M2	48,000	400,00	19 200,00
1			Zemní práce				1 003 494,96

5			Komunikace				
16	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v místě propustky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	37,200	714,00	26 560,80
17	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	494,330	350,00	173 015,50
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	124,000	15,00	1 860,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	572213		rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m ² odměněno z B.2	M2	32 471,000	8,60	279 250,60
20	572222		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m ² a 0,35 kg/m ² odměněno z B.2	M2	1 318,200	15,90	20 959,38
21	57473		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	1 318,200	55,00	72 501,00
22	574A04		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M3	565,360	4 145,28	2 343 575,50
23	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměněno z B.2	M3	918,090	3 817,20	3 504 533,15
24	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě propustku - ACL 16+ tl. 60 mm odměněno z B.2	M3	11,160	6 523,00	72 796,68
25	58910		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S v místě propustku - ACP 22+ tl. 0,09 m odměněno z B.2	M	671,900	40,00	26 876,00
26	58950		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlaka v začátku a konci SO těsnění spár příčných trhlin pružnou závlakou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměněno z B.2	M	659,100	10,00	6 591,00
			VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				6 528 519,61
9			Ostatní konstrukce a práce				
27	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 odměněno z B.2	M	634,000	790,00	500 860,00
28	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	M	242,000	100,00	24 200,00
29	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	78,000	225,00	17 550,00
30	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměněno z B.2	KUS	16,000	225,00	3 600,00
31	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	78,000	100,00	7 800,00
32	91267		ODRAŽKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	13,000	95,00	1 235,00
33	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ A24 (2x), IP5 (2x) odměněno z B.2	KUS	4,000	1 095,00	4 380,00
34	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ P1, IS16b - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet:	SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ P1, IS16b - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
36	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IS10c odměřeno z B.2	KUS	1,000	2 650,00	2 650,00
37	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IS10c - 2 stojky/znáška DZ A24+IP5 (2x) odměřeno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
38	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ P1, IS16b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
39	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ P1, IS16b - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
40	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	736,250	220,00	161 975,00
41	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	671,900	35,00	23 516,50
42	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM přikopová tvárnice š. 600 mm do lože ze štěrku	M	13,600	279,39	3 799,70

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet:	SO 107 H Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	93808		odměřeno z B.2 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	14 134,000	2,00	28 268,00
44	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání zásobníků na posypový materiál odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno B.2	M3	25,500	1 850,00	47 175,00
9			Ostatní konstrukce a práce				833 269,20

Celkem: 8 371 317,99

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 36 375,81 Kč

Cena celková: 36 375,81 Kč
DPH: 7 638,92 Kč
Cena s daní: 44 014,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 36 375,81 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet: SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	6,210	1,00	6,21
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	1,980	1,00	1,98
0			Všeobecné konstrukce a práce				8,19
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	0,900	396,00	356,40
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměřeno z B.2	M	69,000	290,00	20 010,00
1			Zemní práce				20 366,40
5			Komunikace				
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce štěrkového sjezdu tl. 0,1 m odměřeno z B.2	M3	16,030	714,00	11 445,42
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřík asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	18,000	8,60	154,80
7	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	0,900	4 850,00	4 365,00
5			Komunikace				15 965,22

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)
Rozpočet:	SO 107 V Rekonstrukce (km 7,060 - 9,257)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	8 93808		Ostatní konstrukce a práce OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování odměřeno z B.2	M2	18,000	2,00	36,00
9			Ostatní konstrukce a práce				36,00
Celkem:							36 375,81

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 107.1 H Propust km 7,36116
Rozpočet:	SO 107.1 H Propust km 7,36116

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 864 363,97 Kč

Cena celková: 864 363,97 Kč

DPH: 181 516,43 Kč

Cena s dání: 1 045 880,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 864 363,97 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 107.1 H Propust km 7,36116
Rozpočet: SO 107.1 H Propust km 7,36116

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	816,660	1,00	816,66
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	77,500	1,00	77,50
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	185,000	1,00	185,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 079,16
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	162,000	33,00	5 346,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL odstranění odláždění na výtoku odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	4,650	1 020,00	4 743,00
6	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M provizorní převedení vodoteče po dobu výstavby vč. odstranění potrubí DN 800 odměřeno z C.8	M	30,000	1 255,00	37 650,00
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. 1 výkop jámy propustky odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.12	M3	437,500	244,40	106 925,00
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.12	M3	572,990	349,04	199 996,43
9	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	26,330	320,95	8 450,61

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 107.1 H Propust km 7,36116
Rozpočet: SO 107.1 H Propust km 7,36116

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ohumsování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2				
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	175,530	14,00	2 457,42
1			Zemní práce				365 568,46
4			Vodorovné konstrukce				
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.12	M3	14,120	2 879,99	40 665,46
12	45162		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustky ze štěrku drti fr. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.12	M3	10,570	747,60	7 902,13
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoků a výtoků z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.12 a B.2	M3	4,000	4 539,00	18 156,00
14	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2	M3	1,920	3 951,58	7 587,03
4			Vodorovné konstrukce				74 310,62
8			Potrubí				
15	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování propustky C25/30nXF3 tl. 0,2 m vč. výztužení KARI-SÍTI 100x100x8 vč. ochranného nátěru ALP+2xALN odměřeno z C.12	M3	37,740	3 160,42	119 274,25
8			Potrubí				119 274,25

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Objekt:

SO 107.1 H Propust km 7,36116

Rozpočet:

SO 107.1 H Propust km 7,36116

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	918372		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽB trouba DN 1200 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměřeno z C.12	M	22,200	9 720,00	215 784,00
17	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno C.12	M3	30,250	1 850,00	55 962,50
18	966372		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměřeno z C.12	M	17,500	1 850,57	32 384,98
9			Ostatní konstrukce a práce				304 131,48
Celkem:							864 363,97

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Objekt:

SO 107.2 H Propust km 8,15569

Rozpočet:

SO 107.2 H Propust km 8,15569

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 412 891,56 Kč

Cena celková: 412 891,56 Kč

DPH: 86 707,23 Kč

Cena s daní: 499 598,79 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 412 891,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 107.2 H Propust km 8,15569
Rozpočet: SO 107.2 H Propust km 8,15569

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	412,380	1,00	412,38
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	61,550	1,00	61,55
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	32,500	1,00	32,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				506,43
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	191,000	33,00	6 303,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL odstranění odláždění na výtoku odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	1,950	1 020,00	1 989,00
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.13	M3	210,000	244,40	51 324,00
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypaní jámy vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.13	M3	259,680	349,04	90 638,71
8	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	24,650	320,95	7 911,42
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	164,340	14,00	2 300,76

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 107.2 H Propust km 8,15569
Rozpočet: SO 107.2 H Propust km 8,15569

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				160 466,89
4			Vodorovné konstrukce				
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní beton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.13	M3	7,010	2 879,99	20 188,73
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze šterkodrtí fr. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.13	M3	7,420	747,60	5 547,19
12	452112		PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) podkladní beton vtokové jímky C12/15-X0 tl. 0,1 m odměřeno z C.13	M3	0,400	2 604,68	1 041,87
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.13 a B.2	M3	1,560	4 539,00	7 080,84
14	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2	M3	0,720	3 951,58	2 845,14
4			Vodorovné konstrukce				36 703,77
8			Potrubí				
15	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝTUŽE obetonování propustku C25/30nXF3 tl. 0,2 m vč. vyztužení KARI-SÍTÍ 100x100x8 vč. ochranného nátěru ALP+2xALN odměřeno z C.13	M3	21,000	3 160,42	66 368,82
8			Potrubí				66 368,82
9			Ostatní konstrukce a práce				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 107.2 H Propust km 8,15569
Rozpočet: SO 107.2 H Propust km 8,15569

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí vtokové jímky, h=1,1 vč. PKO a kotvení odměněno z C.13	M	5,600	4 300,00	24 080,00
17	91826		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM vtoková jímka dle přílohy C.13 vč. výztuže, stupadel a dlažby dna	KUS	1,000	16 570,00	16 570,00
18	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽB trouba DN 800 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměněno z C.13	M	17,500	4 239,00	74 182,50
19	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno C.11	M3	6,220	1 850,00	11 507,00
20	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměněno z C.11	M	15,000	1 500,41	22 506,15
9	Ostatní konstrukce a práce						148 845,65

Celkem: 412 891,56

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 016 580,76 Kč

Cena celková: 2 016 580,76 Kč

DPH: 423 481,96 Kč

Cena s daní: 2 440 062,72 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 016 580,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	282,060	1,00	282,06
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,010	3 500,00	35,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton z vybouraných vpustí a kanalizačních šachet čerpání pouze se souhlasem TDS	T	15,900	1,00	15,90
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem z výměny UV a kanalizačních šachet čerpání pouze se souhlasem TDS	T	44,970	1,00	44,97
5	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	719,180	1,00	719,18
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 097,11
1			Zemní práce				
6	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	343,000	33,00	11 319,00
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM výměna UV a kanalizačních šachet odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 440 mm odvoz na skládku čerpání pouze se souhlasem TDS odměřeno z B.2	M3	20,440	550,00	11 242,00
8	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	21,600	396,00	8 553,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	326,900	550,00	179 795,00
10	12373		ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	10,000	192,50	1 925,00
11	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	225,000	67,99	15 297,75
12	13173		HLoubení JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop pro výměnu UV a kanalizačních šachet výkopek bude použit pro zpětný zásyp čerpání pouze se souhlasem TDS	M3	78,720	244,40	19 239,17
13	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	0,100	85,00	8,50
14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM výměna UV a kanalizačních šachet zásyp jam po výměně UV a kanalizačních šachet výkopem vč. zhutnění čerpání pouze se souhlasem TDS	M3	78,720	99,95	7 868,06
1			Zemní práce				255 248,08
5			Komunikace				
15	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výměna UV a kanalizačních šachet 2x vrstva ŠD tl. 150 mm čerpání pouze se souhlasem TDS	M3	13,940	714,00	9 953,16
16	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu	M3	21,600	350,00	7 560,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno z B.2				
17	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	46,460	15,00	696,90
			výměna UV a kanalizačních šachet infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 čerpání se souhlasem TDS				
18	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 633,700	8,60	65 649,82
			spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2				
19	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	46,460	8,60	399,56
			výměna UV a kanalizačních šachet spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,35 kg/m2 čerpání se souhlasem TDS				
20	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	243,000	15,90	3 863,70
			ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m				
21	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	243,000	55,00	13 365,00
			ošetření příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO				
22	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	132,760	4 145,28	550 327,37
			obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2				
23	574C08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	215,740	3 817,20	823 522,73
			ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) ACL 16+ tl. 50 mm odměřeno z B.2				
24	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	4,180	6 523,00	27 266,14
			výměna UV a kanalizačních šachet ACP 22+ tl. 90 mm čerpání se souhlasem TDS				
25	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	168,500	40,00	6 740,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			asfaltová závlka v začátku a konci SO těsnění spáry příčných trhlin pružnou závlkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2				
26	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU	M	121,500	10,00	1 215,00
			výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO				
5		Komunikace					1 510 559,38
8		Potrubí					
27	894159		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM	KUS	3,000	28 331,91	84 995,73
			výměna kanalizačních šachet vč. poklopu a napojení na kanalizaci čerpání se souhlasem TDS				
28	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	8 013,28	40 066,40
			výměna UV - vč. kalového koše, mříže a napojení na dešťovou kanalizaci čerpání pouze se souhlasem TDS				
29	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	2 249,76	13 498,56
			odměřeno z B.2				
30	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	10,000	2 359,37	23 593,70
			odměřeno z B.2				
31	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	1 183,34	5 916,70
			odměřeno z B.2				
8		Potrubí					168 071,09
9		Ostatní konstrukce a práce					
32	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	225,00	900,00
			bílá barva				
33	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	4,000	100,00	400,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku				
34	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ IP6 (2x) - demontáž likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
35	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ IP6 (2) - demontáž likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
36	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	181,680	220,00	39 969,60
37	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis BUS (4x) plastem odměněno z B.2	KUS	12,000	350,00	4 200,00
38	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných tržlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	168,500	35,00	5 897,50
39	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměněno z B.2	M2	3 319,000	2,00	6 638,00
40	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání stávajících uličních vpustí odvoz vybouraného materiálu na skládku čerpání pouze se souhlasem TDS	KUS	5,000	2 600,00	13 000,00
41	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH vybourání stávajících kanalizačních šachet odvoz vybouraného materiálu na skládku čerpání pouze se souhlasem TDS	KUS	3,000	3 400,00	10 200,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)
Rozpočet: SO 108 H Rekonstrukce (km 9,301 - 9,706)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				81 605,10

Celkem:

2 016 580,76

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 3 081 368,81 Kč

Cena celková: 3 081 368,81 Kč

DPH: 647 087,45 Kč

Cena s daní: 3 728 456,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 081 368,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 979,280	1,00	1 979,28
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	24,600	1,00	24,60
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,100	3 500,00	350,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	356,880	1,00	356,88
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 710,76
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	2 721,000	33,00	89 793,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frezování vozovky v tl. 0,05 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	191,250	396,00	75 735,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frezování vozovky v tl. 0,05 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	162,220	550,00	89 221,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použití na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	53,000	192,50	10 202,50
9	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1 655,000	67,99	112 523,45

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku				
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	64,000	85,00	5 440,00
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ odměřeno z C.5	M3	11,000	347,03	3 817,33
1		Zemní práce					386 732,28
5		Komunikace					
12	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití zlámaného materiálu odměřeno z B.2	M3	191,250	350,00	66 937,50
13	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	12 985,800	8,60	111 677,88
14	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládáná délka 30% délky SO) v šířce 2 m	M2	510,000	15,90	8 109,00
15	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	510,000	55,00	28 050,00
16	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	225,840	4 145,28	936 170,04
17	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) ACL 16+ tl. 50 mm	M3	366,990	3 817,20	1 400 874,23

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, I.část
Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	58910		odměřeno z B.2 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová zálevka v začátku a konci SO těsnění spár příčných trhlin pružnou zálevkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	280,000	40,00	11 200,00
19	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	255,000	10,00	2 550,00
5		Komunikace					2 565 568,65
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	34,000	225,00	7 650,00
21	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2	KUS	2,000	225,00	450,00
22	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	34,000	100,00	3 400,00
23	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP5 (2x) - osazení na sloupek k A2a DZ P1 (2x) odměřeno z B.2	KUS	4,000	1 095,00	4 380,00
24	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IS16b, A2a (2x) - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
25	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	100,00	400,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
 Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DZ P1, IS16b, A2a (2x) - demontáž IS16b, A2a (2x) - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2				
26	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IS10c odměněno z B.2	KUS	1,000	2 650,00	2 650,00
27	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IS10c - 2 stojky/znachka DZ P1 - 2x odměněno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
28	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IS16b, A2a (2x) - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
29	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ P1, IS16b, A2a (2x) - demontáž IS16b, A2a (2x) - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	4,000	100,00	400,00
30	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	284,880	220,00	62 673,60
31	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	280,000	35,00	9 800,00
32	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměněno z B.2	M2	5 646,000	2,00	11 292,00
33	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,800	1 850,00	8 880,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)
 Rozpočet: SO 109 H Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vybourání zásobníků na posypový materiál odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno B.2				
34	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vybourání propustů pod zásobníky posypového materiálu odvoz na skládku odměněno z B.2	M	8,000	940,19	7 521,52
9			Ostatní konstrukce a práce				126 357,12

Celkem: 3 081 368,81

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část

Objekt: SO 109 V Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Rozpočet: SO 109 V Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 14 919,43 Kč

Cena celková: 14 919,43 Kč

DPH: 3 133,08 Kč

Cena s daní: 18 052,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 919,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část

Objekt: SO 109 V Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Rozpočet: SO 109 V Rekonstrukce (km 9,751 - 10,600)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	4,230	1,00	4,23
0			Všeobecné konstrukce a práce				4,23
1			Zemní práce				
2	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměněno z B.2	M	47,000	290,00	13 630,00
1			Zemní práce				13 630,00
5			Komunikace				
3	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce štěrkového sjezdu tl. 0,1 m odměněno z B.2	M3	1,800	714,00	1 285,20
5			Komunikace				1 285,20
Celkem:							14 919,43

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 989 461,58 Kč

Cena celková: 2 989 461,58 Kč
DPH: 627 786,93 Kč
Cena s daní: 3 617 248,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 2 989 461,58 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 365,660	1,00	1 365,66
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	1 108,620	1,00	1 108,62
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 544,28
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	1 542,000	33,00	50 886,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 480 mm odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev na okraji vozovky odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	229,500	550,00	126 225,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	90,000	396,00	35 640,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	274,420	550,00	150 931,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	321,000	192,50	61 792,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12673		použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I	M3	18,000	179,25	3 226,50
10	12932		zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.5 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	579,000	67,99	39 366,21
11	17110		reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	22,000	85,00	1 870,00
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.5	M3	28,000	347,03	9 716,84
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměřeno z C.5	M3	26,000	390,56	10 154,56
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	530,000	20,00	10 600,00
15	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	63,510	320,95	20 383,53
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	423,400	14,00	5 927,60
1		Zemní práce					526 719,74
2		Základy					
17	21202		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM	M	400,000	328,51	131 404,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy	podélný trativod odměřeno z B.2				131 404,00
5		Komunikace					
18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	139,800	714,00	99 817,20
19	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	90,000	350,00	31 500,00
20	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřík asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	402,000	15,00	6 030,00
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	9 202,100	8,60	79 138,06
22	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2	M2	748,000	15,90	11 893,20
23	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin a uložení na hraně rozšíření vozovky netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	748,000	55,00	41 140,00
24	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	154,360	4 145,28	639 865,42
25	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	261,400	3 817,20	997 816,08

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 121 H Křížovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
Rozpočet: SO 121 H Křížovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2				
26	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	34,560	6 523,00	225 434,88
			rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2				
27	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	155,400	40,00	6 216,00
			asfaltová závlaka v začátku a konci SO a v místě napojení křížujících komunikací těsnění spár příčných tržlin pružnou závlakou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2				
28	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU	M	120,000	10,00	1 200,00
			výplň spar příčných tržlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO				
5		Komunikace					2 140 050,84
9		Ostatní konstrukce a práce					
29	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	16,000	225,00	3 600,00
30	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	16,000	100,00	1 600,00
31	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IS3c, IS16b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
32	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ IS3c a IS16b - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 121 H Křížovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
Rozpočet: SO 121 H Křížovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP19b odměřeno z B.2	KUS	2,000	2 650,00	5 300,00
34	914911		SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IP19b - 2 stojky/znacka odměřeno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
35	914912		SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IS3c, IS16b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
36	914913		SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ IS3c a IS16b - demontáž uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	695,00	1 390,00
37	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	254,800	220,00	56 056,00
38	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křížující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných tržlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	155,400	35,00	5 439,00
39	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	293,000	115,00	33 695,00
40	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM odvodnění sjezdu v km 7,860 příkopová tvárnice š. 600 mm do lože ze štěrku odměřeno z B.2	M	248,000	279,39	69 288,72
41	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 157,000	2,00	6 314,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)
Rozpočet: SO 121 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 - km 0,770)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměňeno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				188 742,72
Celkem:							2 989 461,58

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 285 255,23 Kč

Cena celková: 2 285 255,23 Kč

DPH: 479 903,60 Kč

Cena s daní: 2 765 158,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 285 255,23 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	689,400	1,00	689,40
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,010	3 500,00	35,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směs stmelené asfaltu	T	800,010	1,00	800,01
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 524,41
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	680,000	33,00	22 440,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltu stmelových vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	76,950	550,00	42 322,50
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	69,750	396,00	27 621,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	286,690	550,00	157 679,50
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použití na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	35,000	192,50	6 737,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	560,000	67,99	38 074,40
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	35,000	85,00	2 975,00
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ odměněno z C.5	M3	1,000	347,03	347,03
12	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu v tl. zhutnění odměněno z C.14 a B.2	M3	3,600	390,56	1 406,02
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	130,000	20,00	2 600,00
1			Zemní práce				302 202,95
5			Komunikace				
14	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v místě propustku - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm. odměněno z B.2	M3	48,750	714,00	34 807,50
15	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměněno z B.2	M3	69,750	350,00	24 412,50
16	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměněno z B.2	M2	130,000	15,00	1 950,00
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	7 419,900	8,60	63 811,14
18	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení	M2	186,000	15,90	2 957,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2				
19	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTI ošetření přiléhých trhlín netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	186,000	55,00	10 230,00
20	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm odměřeno z B.2	M3	162,150	4 145,28	672 157,15
21	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě propustku - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	210,150	3 817,20	802 184,58
22	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S v místě propustku - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	11,700	6 523,00	76 319,10
23	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová záilvka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spár přiléhých trhlín pružnou záilvkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	134,100	40,00	5 364,00
24	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar přiléhých trhlín pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	93,000	10,00	930,00
5	Komunikace						1 695 123,37
9	Ostatní konstrukce a práce						
25	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadržní N2	M	144,000	790,00	113 760,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	9113A3		odměřeno z B.2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	M	79,000	100,00	7 900,00
27	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	8,000	225,00	1 800,00
28	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2	KUS	2,000	225,00	450,00
29	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	8,000	100,00	800,00
30	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	4,000	95,00	380,00
31	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ B20a (1x), P4 (1x), odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
32	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ P4, IS16b - 2x - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
33	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DZ P1, IS16b - 2x, P4 - demontáž P4 + IS16b - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	4,000	100,00	400,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt:	SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet:	SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP19b odměněno z B.2	KUS	1,000	2 650,00	2 650,00
35	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IP19b - 2 stojky/značka DZ B20a+P4 (1x) odměněno z B.2	KUS	3,000	965,00	2 895,00
36	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ P4, IS16b (2x) - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	3,000	500,00	1 500,00
37	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ P1, IS16b (2x), P4 - demontáž P4 + IS16b - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	4,000	100,00	400,00
38	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	320,100	220,00	70 422,00
39	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě přetných trhlín do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	134,100	35,00	4 693,50
40	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměněno z B.2	M	584,000	115,00	67 160,00
41	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměněno z B.2	M2	3 752,000	2,00	7 504,00
9	Ostatní konstrukce a práce						286 404,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet:	SO 122 H Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							2 285 255,23

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 15 982,64 Kč

Cena celková: 15 982,64 Kč

DPH: 3 356,35 Kč

Cena s daní: 19 338,99 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 15 982,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014102	a	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1,350	1,00	1,35
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	4,690	1,00	4,69
0			Všeobecné konstrukce a práce				6,04
1	3 11372	Zemní práce	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	2,130	396,00	843,48
4	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměněno z B.2	M	15,000	290,00	4 350,00
1		Zemní práce					5 193,48
5	5 572213	Komunikace	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltový sjezd - spojovací postřik asf. emulzí 0,25 kg/m2 odměněno z B.2	M2	42,700	8,60	367,22
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S asfaltový sjezd - ACO 11+ tl. 50 mm odměněno z B.2	M3	2,130	4 850,00	10 330,50
5		Komunikace					10 697,72
9	7 93808	Ostatní konstrukce a práce	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM asfaltový sjezd - očištění po frézování	M2	42,700	2,00	85,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)
Rozpočet: SO 122 V Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 - km 2,030)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z B.2.				
9	Ostatní konstrukce a práce						85,40
Celkem:							15 982,64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122.1 H Propust km 1,92859
Rozpočet: SO 122.1 H Propust km 1,92859

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 484 622,93 Kč

Cena celková: 484 622,93 Kč

DPH: 101 770,82 Kč

Cena s daní: 586 393,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 484 622,93 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122.1 H Propust km 1,92859
Rozpočet: SO 122.1 H Propust km 1,92859

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	632,520	1,00	632,52
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamen	T	6,750	1,00	6,75
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	111,500	1,00	111,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				750,77
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	182,000	33,00	6 006,00
5	11415		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL. odstranění odláždění na výtoku odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	2,700	1 020,00	2 754,00
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.14	M3	333,200	244,40	81 434,08
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.14	M3	385,920	349,04	134 701,52
8	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	22,890	320,95	7 346,55
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	152,620	14,00	2 136,68

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122.1 H Propust km 1,92859
Rozpočet: SO 122.1 H Propust km 1,92859

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				234 378,83
4			Vodorovné konstrukce				
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.14	M3	12,350	2 879,99	35 567,88
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrku tl. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.14	M3	10,120	747,60	7 565,71
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.14 a B.2	M3	3,310	4 539,00	15 024,09
13	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2	M3	0,720	3 951,58	2 845,14
4			Vodorovné konstrukce				61 002,82
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽB trouba DN 800 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměřeno z C.14	M	27,200	4 239,00	115 300,80
15	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno C.14	M3	15,200	1 850,00	28 120,00
16	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměřeno z C.14	M	24,500	1 839,58	45 069,71

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 122.1 H Propust km 1,92859
Rozpočet: SO 122.1 H Propust km 1,92859

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						188 490,51
Celkem:							484 622,93

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 115 663,51 Kč

Cena celková: 4 115 663,51 Kč

DPH: 864 289,34 Kč

Cena s daní: 4 979 952,85 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 115 663,51 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	2 518,200	1,00	2 518,20
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	39,550	1,00	39,55
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,010	3 500,00	35,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	1 200,450	1,00	1 200,45
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 793,20

I			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	1 781,000	33,00	58 773,00
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC odstranění chodníků ze zámkové dlažba v tl. 0,06 m vč. očištění a odvozu na skládku odměřeno z B.2	M3	6,600	1 000,91	6 606,01
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 220 mm a pod novou krajnicí odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	190,800	550,00	104 830,00
8	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ odstranění záhonových obrub podél zastávky BUS vč. obetonování, očištění a odvozu na skládku odměřeno z B.2	M	62,000	70,39	4 364,18
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění silničních obrub podél zastávky BUS	M	68,000	71,26	4 846,68

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. obetonování, očištění a odvozu na skládku odměřeno z B.2				
10	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	82,130	396,00	32 523,48
11	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	355,060	550,00	195 283,00
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I použití na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	692,000	192,50	133 210,00
13	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.5	M3	268,000	179,25	48 039,00
14	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	469,000	67,99	31 887,31
15	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Opěrná zeď - výkop jámy odvoz na skládku odměřeno z C.2 a C.5	M3	100,400	286,69	28 783,68
16	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	74,000	85,00	6 290,00
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do náspů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm	M3	360,000	347,03	124 930,80

Aspe
3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	17380		odměřeno z C.5 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměřeno z C.5, C.7 a C.8	M3	18,670	390,56	7 291,76
19	17451		ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH opěrná zeď - zásyp z nepropustného materiálu odměřeno z C.5	M3	30,760	715,38	22 005,09
20	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Opěrná zeď - zásyp z nenamrzavého materiálu hutněno po vrstách á 300 mm, ld=0,9 odměřeno z C.5	M3	52,190	398,66	20 806,07
21	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ opěrná zeď - drenážní vrstva ze ŠD fr. 4/16 odměřeno z C.5	M3	22,500	586,04	13 185,90
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 019,000	20,00	20 380,00
23	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ opěrná zeď - úprava základové spáry	M2	43,960	20,00	879,20
24	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	184,930	320,95	59 353,28
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	1 232,890	14,00	17 260,46
1	Zemní práce						941 527,90
2	Základy						840,37
26	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ opěrná zeď - výztuž základů z KARI-sítě KY 50 8x100x100 rozměru 3x2 m viz C.10	T	0,030	28 012,44	840,37
2	Základy						840,37

Aspe
3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
 Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						190 462,23
27	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) opěrná zeď - beton C30/37-XC4 XF4 XA1 vč. dilatací tvar dle C.10	M3	22,670	8 401,51	190 462,23
28	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 opěrná zeď - výztuž z ocele R 10505	T	1,940	27 100,84	52 575,63
3	Svislé konstrukce						243 037,86
4	Vodorovné konstrukce						8 512,81
29	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 opěrná zeď - podkladní beton C12-15-XC0 24,421x1,7x0,1 m	M3	4,150	2 051,28	8 512,81
4	Vodorovné konstrukce						8 512,81
5	Komunikace						176 822,10
30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm konstrukce chodníku - vrstva ŠD tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	247,650	714,00	176 822,10
31	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	82,130	350,00	28 745,50
32	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	632,000	15,00	9 480,00
33	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	9 318,100	8,60	80 135,66

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2	M2	704,000	15,90	11 193,60
35	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin a uložení na hraně rozšíření vozovky netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	866,000	55,00	47 630,00
36	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	164,040	4 145,28	679 991,73
37	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky a nad propustky - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	265,440	3 817,20	1 013 237,57
38	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	54,270	6 523,00	354 003,21
39	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m do lože z drti tl. 0,03 m odměřeno z B.2	M2	200,000	307,24	61 448,00
40	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m do lože z drti tl. 0,03 m kontrastní pás na zastávkách BUS odměřeno z B.2	M2	9,000	364,81	3 283,29
41	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m s úpravou pro nevidomé do lože z drti tl. 0,03 m odměřeno z B.2	M2	6,000	547,59	3 285,54

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlaka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spár příčných trhlin pružnou závlakou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	161,500	40,00	6 460,00
43	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	120,000	10,00	1 200,00
5	Komunikace						2 476 916,20
7	Přidružená stavební výroba						17 598,47
44	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY opěrná zeď - izolace proti zemní vlhkosti asfalt.nátěrem odměřeno z C.10	M2	133,110	132,21	17 598,47
7	Přidružená stavební výroba						17 598,47
8	Potrubí						3 215,27
45	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DÉROVANÝCH opěrná zeď - plastová drenážní trubka DN 100 odměřeno z C.10 a C.4	M	27,420	117,26	3 215,27
8	Potrubí						3 215,27
9	Ostatní konstrukce a práce						103 200,00
46	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ opěrná zeď - ocelové zábradlí h=1,1 m vč. kotvicí desky a šroubů a povrchové protikoroziní úpravy vč. vyrovnávací vrstvy z plastmalty tl. 5 mm pod patní deskou zábradlí (celková výměra 0,002 m3)	M	24,000	4 300,00	103 200,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 odměřeno z B.2	M	101,000	790,00	79 790,00
48	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	M	48,000	100,00	4 800,00
49	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	8,000	225,00	1 800,00
50	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	8,000	100,00	800,00
51	91267		ODRAŽKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	2,000	95,00	190,00
52	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ B20a (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
53	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ A14, P1 (2x), IS3c (2x), IS3d (2x), IS16b (2x), IJ4b (2x) - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	11,000	500,00	5 500,00
54	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DZ A14, P1 (2x), IS3c (2x), IS3d (2x), IS16b (2x), IJ4b (2x) - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ A11 (2x), IP6 (2x) - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	15,000	100,00	1 500,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP19b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	2 650,00	5 300,00
56	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IP19b (2x) - 2 stojky/znacka odměřeno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
57	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ A14, P1 (2x), IS3c (2x), IS3d (2x), IS16b (2x), IJ4b (2x) - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	11,000	500,00	5 500,00
58	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ A14, P1 (2x), IS3c (2x), IS3d (2x), IS16b (2x), IJ4b (2x) - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ A11 (2x), IP6 (2x) - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	15,000	100,00	1 500,00
59	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	267,320	220,00	58 810,40
60	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis BUS (4x) plastem odměřeno z B.2	KUS	12,000	350,00	4 200,00
61	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM záhonový obrubník 0,05x0,2 m do bet. lože C20/25nXF3 odměřeno z B.2	M	151,000	220,00	33 220,00
62	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba 150x250 mm přechodová obruba 50/150x250 mm vjezdová obruba 150x150 mm	M	73,000	350,00	25 550,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)
Rozpočet: SO 123 H Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 - km 4,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uložení do bet. lože C20/25nXF3 s opěrrou odměřeno z B.2				
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	161,500	35,00	5 652,50
64	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	131,000	115,00	15 065,00
65	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM příkopová tvárnice š. 600 mm do lože ze štěrkopísku odměřeno z B.2	M	27,000	279,39	7 543,53
66	93767		MOBILIÁR - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY přístřešek zastávky MHD, zpětné osazení vč. bet. základů	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00
67	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	4 307,000	2,00	8 614,00
68	98816	R	DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% DŘEVĚNÝCH odstranění přístřešku MHD, uložení na meziskládku pro zpětné použití vč. bet. základů	M3OP	9,380	2 200,00	20 636,00
9	Ostatní konstrukce a práce						420 221,43

Celkem: 4 115 663,51

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123.1 H Propust km 4,00128
Rozpočet: SO 123.1 H Propust km 4,00128

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 242 473,83 Kč

Cena celková: 242 473,83 Kč

DPH: 50 919,50 Kč

Cena s daní: 293 393,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 242 473,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123.1 H Propust km 4,00128
 Rozpočet: SO 123.1 H Propust km 4,00128

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014102	a	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	182,880	1,00	182,88
	2 014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	65,750	1,00	65,75
0			Všeobecné konstrukce a práce				248,63
1	3 11130		Zemní práce SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	36,000	33,00	1 188,00
	4 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.7	M3	98,000	244,40	23 951,20
	5 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zemínou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměněno z C.7	M3	114,400	349,04	39 930,18
	6 18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	3,790	320,95	1 216,40
	7 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	7,190	14,00	100,66
1			Zemní práce				66 386,44
4	8 451314		Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m	M3	6,980	2 879,99	20 102,33

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123.1 H Propust km 4,00128
 Rozpočet: SO 123.1 H Propust km 4,00128

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	9 45152		odměněno z C.7 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrku dle fr. 16/32 tl. 0,2 m odměněno z C.7	M3	4,830	747,60	3 610,91
	10 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážďení vtoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m odměněno z C.7 a B.2	M3	2,510	4 539,00	11 392,89
	11 467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměněno z B.2	M3	2,020	3 951,58	7 982,19
4			Vodorovné konstrukce				43 088,32
8	12 899574		Potrubí OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování propustku C25/30nXF3 tl. 0,2 m vč. výztužení KART-SÍTÍ 100x100x8 vč. ochranného nátěru ALP+2xALN odměněno z C.7	M3	15,000	3 160,42	47 406,30
8			Potrubí				47 406,30
9	13 918358		Ostatní konstrukce a práce PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽB trouba DN 600 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměněno z C.7	M	15,000	3 117,56	46 763,40
	14 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměněno z C.7	M3	9,500	1 850,00	17 575,00
	15 966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku	M	14,000	1 500,41	21 005,74



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123.1 H Propust km 4,00128
Rozpočet: SO 123.1 H Propust km 4,00128

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno z C.7				
9			Ostatní konstrukce a práce				85 344,14
Celkem:							242 473,83



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123.2 H Propust km 4,15388
Rozpočet: SO 123.2 H Propust km 4,15388

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 219 537,20 Kč

Cena celková: 219 537,20 Kč

DPH: 46 102,81 Kč

Cena s daní: 265 640,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 219 537,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Aspe
3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123.2 H Propust km 4,15388
 Rozpočet: SO 123.2 H Propust km 4,15388

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	208,440	1,00	208,44
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	65,100	1,00	65,10
0			Všeobecné konstrukce a práce				273,54
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	38,000	33,00	1 254,00
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.8	M3	112,000	244,40	27 372,80
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách 4 300 mm odměřeno z C.8	M3	119,470	349,04	41 699,81
6	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	2,400	320,95	770,28
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	16,000	14,00	224,00
1			Zemní práce				71 320,89
4			Vodorovné konstrukce				
8	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod čelý propustku C12/15-X0 tl. 0,1 m odměřeno z C.8	M3	1,080	2 051,28	2 215,38

Aspe
3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 123.2 H Propust km 4,15388
 Rozpočet: SO 123.2 H Propust km 4,15388

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m odměřeno z C.8	M3	4,970	2 879,99	14 313,55
10	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva propustku ze štěrku tl. 16/32 tl. 0,2 m odměřeno z C.8	M3	4,510	747,60	3 371,68
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoků a výtoků z lomového kamene tl. 0,15 m odměřeno z C.8 a B.2	M3	1,190	4 539,00	5 401,41
12	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčný práh z betonu C30/37-XF4 odměřeno z B.2	M3	1,870	3 951,58	7 389,45
4			Vodorovné konstrukce				32 691,47
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM betonové čelo vč. římsy a výztuže, rozměry viz příloha C.8 beton C30/37-XF4	KUS	2,000	16 752,86	33 505,72
14	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽB trouba DN 600 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů odměřeno z C.8	M	14,000	3 117,56	43 645,84
15	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající čel propustků odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno z C.8	M3	9,240	1 850,00	17 094,00
16	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování odvoz na skládku odměřeno z C.7	M	14,000	1 500,41	21 005,74
9			Ostatní konstrukce a práce				115 251,30



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 123.2 H Propust km 4,15388
Rozpočet: SO 123.2 H Propust km 4,15388

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							219 537,20



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 690 212,89 Kč

Cena celková: 1 690 212,89 Kč

DPH: 354 944,71 Kč

Cena s daní: 2 045 157,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 690 212,89 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
 Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	807,840	1,00	807,84
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	548,500	1,00	548,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 426,34

1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	538,000	33,00	17 754,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelných vrstev v tl. 220 mm a pod novou krajnicí odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	81,620	550,00	44 891,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	58,500	396,00	23 166,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	167,700	550,00	92 235,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	100,000	192,50	19 250,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
 Rozpočet: SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.5	M3	93,000	179,25	16 670,25
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	420,000	67,99	28 555,80
11	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	8,000	85,00	680,00
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.5	M3	105,000	347,03	36 438,15
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměřeno z C.5	M3	9,000	390,56	3 515,04
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	294,000	20,00	5 880,00
15	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemniku a dovozu odměřeno z B.2	M3	48,680	320,95	15 623,85
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	324,520	14,00	4 543,28
1			Zemní práce				309 202,37

5			Komunikace				
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva šd tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	78,750	714,00	56 227,50
18	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	58,500	350,00	20 475,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet:	SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2				
19	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	231,000	15,00	3 465,00
20	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	5 117,900	8,60	44 013,94
21	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2	M2	440,000	15,90	6 996,00
22	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin a uložení na hraně rozšíření vozovky netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	440,000	55,00	24 200,00
23	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2	M3	89,720	4 145,28	371 914,52
24	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2	M3	145,410	3 817,20	555 059,05
25	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	19,890	6 523,00	129 742,47
26	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spáry příčných trhlin pružnou závlkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO	M	107,500	40,00	4 300,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet:	SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno z B.2				
27	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	78,000	10,00	780,00
5		Komunikace					1 217 173,48
9		Ostatní konstrukce a práce					
28	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 odměřeno z B.2	M	104,000	790,00	82 160,00
29	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	M	24,000	100,00	2 400,00
30	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	10,000	225,00	2 250,00
31	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	10,000	100,00	1 000,00
32	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m	KUS	2,000	95,00	190,00
33	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ P1 odměřeno z B.2	KUS	1,000	1 095,00	1 095,00
34	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IS21b - osazení do nové polohy	KUS	2,000	500,00	1 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 124 H	Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet:	SO 124 H	Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	914133		odměněno z B.2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ P1, IS21b - demontáž IS 21b - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
36	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ P1 odměněno z B.2	KUS	1,000	965,00	965,00
37	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IS21b - osazení do nové polohy odměněno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
38	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ DZ P1, IS21b - demontáž IS 21b - uložení na stavbě pro zpětné osazení P1 - likvidace v režii zhotovitele odměněno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
39	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměněno z B.2	M2	96,010	220,00	21 122,20
40	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě plněných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměněno z B.2	M	107,500	35,00	3 762,50
41	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměněno z B.2	M	350,000	115,00	40 250,00
42	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměněno z B.2	M2	2 408,000	2,00	4 816,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)
Rozpočet:	SO 124 H Křižovatka II/351 s účel. komunikací (km 5,290 - km 5,550)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				162 410,70
Celkem:							1 690 212,89

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 124.1 H Propust km 5,42051
Rozpočet: SO 124.1 H Propust km 5,42051

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 217 266,25 Kč

Cena celková: 217 266,25 Kč

DPH: 45 625,91 Kč

Cena s daní: 262 892,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 217 266,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 124.1 H Propust km 5,42051
Rozpočet: SO 124.1 H Propust km 5,42051

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	138,420	1,00	138,42
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	62,930	1,00	62,93
0			Všeobecné konstrukce a práce				201,35
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	40,000	33,00	1 320,00
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy propustku odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.9	M3	72,900	244,40	17 816,76
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jámy zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách á 300 mm odměněno z C.9	M3	83,550	349,04	29 162,29
6	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	3,750	320,95	1 203,56
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	25,010	14,00	350,14
1			Zemní práce				49 852,75
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betonová deska C25/30nXF3 tl. 0,2 m podkladní vbeton pod dlažbou z lom. kamene C25/30nXF3 tl. 0,2 m	M3	6,960	2 879,99	20 044,73

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 124.1 H Propust km 5,42051
Rozpočet:	SO 124.1 H Propust km 5,42051

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno z C.9				
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,440	747,60	3 319,34
			podkladní vrstva propustku ze štérikodří fr. 16/32 tl. 0,2 m				
			odměřeno z C.9				
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,710	4 539,00	12 300,69
			odlážďení vstoku a výtoku z lomového kamene tl. 0,15 m				
			odměřeno z C.9 a B.2				
11	467314	R	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,040	3 951,58	8 061,22
			příčný práh z betonu C30/37-XF4				
			odměřeno z B.2				
4			Vodorovné konstrukce				43 725,98
8			Potrubí				
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	13,800	3 160,42	43 613,80
			VČETNĚ VÝZTUŽE				
			obetonování propustku C25/30nXF3 tl. 0,2 m vč. vyztužením KARI-síť 100x100x8				
			vč. ochranného nátěru ALP+2xALN				
			odměřeno z C.9				
8			Potrubí				43 613,80
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	13,800	3 117,56	43 022,33
			ŽB trouba DN 600 vč. seřiznutí čel a podkladních prahů				
			odměřeno z C.9				
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	8,970	1 850,00	16 594,50
			vybourání stávající čel propustků				
			odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele				
			odměřeno C.9				
15	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	13,500	1 500,41	20 255,54
			vybourání stávajících trub vč. podkladu a obetonování				
			odvoz na skládku				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 124.1 H Propust km 5,42051
Rozpočet:	SO 124.1 H Propust km 5,42051

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměňeno z C.9				
9			Ostatní konstrukce a práce				79 872,37
Celkem:							217 266,25

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 3 431 369,39 Kč

Cena celková: 3 431 369,39 Kč

DPH: 720 587,57 Kč

Cena s daní: 4 151 956,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 431 369,39 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 604,880	1,00	1 604,88
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,020	3 500,00	70,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	1 110,580	1,00	1 110,58
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 785,46
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNJ v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	881,000	33,00	29 073,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelných vrstev v tl. 150 mm odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	109,250	550,00	60 087,50
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2	M3	114,750	396,00	45 441,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	395,560	550,00	217 558,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použití na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	351,000	192,50	67 567,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.5	M3	70,000	179,25	12 547,50
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	695,000	67,99	47 253,05
11	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ vyčištění rámových propustků odvoz na skládku	M3	56,000	395,49	22 147,44
12	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I rýha pro chráničku na vedení CETIN 0,5x1,0 m použití pro zpětný zásep odměněno z C.2.4	M3	1,750	364,87	638,52
13	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	21,000	85,00	1 785,00
14	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do náspů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměněno z C.5	M3	85,000	347,03	29 497,55
15	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.5, C.7 a C.8	M3	10,000	390,56	3 905,60
16	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásep rýhy pro chráničku vedení CETIN	M3	1,750	99,95	174,91
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	370,000	20,00	7 400,00
18	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	75,670	320,95	24 286,29

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	504,470	14,00	7 062,58
1		Zemní práce					576 425,44
5		Komunikace					
20	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva šd tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	97,650	714,00	69 722,10
21	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměněno z B.2	M3	114,750	350,00	40 162,50
22	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměněno z B.2	M2	370,000	15,00	5 550,00
23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	11 497,800	8,60	98 881,08
24	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměněno z C.2	M2	670,000	15,90	10 653,00
25	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin a uložení na hraně rozšíření vozovky netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	670,000	55,00	36 850,00
26	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměněno z B.2	M3	200,840	4 145,28	832 538,04
27	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	325,870	3 817,20	1 243 910,96

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky a nad propustky - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2				
28	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	24,120	6 523,00	157 334,76
			rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2				
29	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	201,300	40,00	8 052,00
			asfaltová zálevka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spár příčných trhlin pružnou zálevkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2				
30	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU	M	153,000	10,00	1 530,00
			výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO				
5		Komunikace					2 505 184,44
8		Potrubí					
31	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	3,500	100,00	350,00
			chránička vedení CETIN HDPE trubka DN 40/33 odměřeno z C.2.4				
32	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	3,500	20,00	70,00
			chránička vedení CETIN odměřeno z C.2.4				
8		Potrubí					420,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	188,000	790,00	148 520,00
			ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno z B.2				
34	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	123,000	100,00	12 300,00
			odstranění silničního svodidla likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2				
35	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	225,00	3 600,00
			bílá barva				
36	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	225,00	900,00
			směrový sloupek Z11g červený odměřeno z B.2				
37	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	16,000	100,00	1 600,00
			odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku				
38	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	3,000	95,00	285,00
			plastová odrazka do svodidel 1ks/50 m				
39	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	1 095,00	4 380,00
			DZ IP12, P1 (3x) odměřeno z B.2				
40	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	9,000	500,00	4 500,00
			DZ IS3c (2x), IS16b (2x), IJ4b, IS21b, B20a (2x), IJ4c - osazení do nové polohy odměřeno z B.2				
41	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	17,000	100,00	1 700,00
			DZ IS3c (2x), IS16b (2x), IJ4b, IS21b, B20a (2x), IJ4c - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ P1, A11 (2x), IP6 (3x), IJ4c, IJ4b - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IP12, P1 (3x) odměřeno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
43	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IS3c (2x), IS18b (2x), IJ4b, IS21b, B20a (2x), IJ4c - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	7,000	500,00	3 500,00
44	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ IS3c (2x), IS18b (2x), IJ4b, IS21b, B20a (2x), IJ4c - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ P1, A11 (2x), IP6 (3x), IJ4c, IJ4b - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	11,000	100,00	1 100,00
45	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	224,510	220,00	49 392,20
46	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis BUS (4x) plastem odměřeno z B.2	KUS	12,000	350,00	4 200,00
47	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	201,300	35,00	7 045,50
48	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání asfaltu na kraj nově vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2	M	615,000	115,00	70 725,00
49	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM příkopová tvárnice š. 600 mm do lože ze štěrkopísku odměřeno z B.2	M	65,000	279,39	18 160,35
50	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5 393,000	2,00	10 786,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
 Rozpočet: SO 125 H Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno z B.2				
9			Ostatní konstrukce a práce				346 554,05

Celkem: 3 431 369,39

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 V Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 V Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 63 718,49 Kč

Cena celková: 63 718,49 Kč

DPH: 13 380,88 Kč

Cena s daní: 77 099,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 63 718,49 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 125 V Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)
Rozpočet: SO 125 V Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 - km 6,240)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	28,980	1,00	28,98
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	26,630	1,00	26,63
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	2,330	1,00	2,33
0			Všeobecné konstrukce a práce				57,94
1			Zemní práce				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézování asfaltových sjezdů v tl. 0,05 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	1,060	396,00	419,76
5	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku pod vjezdem odměřeno z B.2	M	25,000	290,00	7 250,00
6	13273		HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I rýha pro propustek vě. odvozu a uložení na skládku odečteno z B.2	M3	14,850	250,26	3 716,36
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp propustku fr. 0-32, hutněno po vrstvách max. 0,15 m	M3	14,850	349,04	5 183,24
1			Zemní práce				16 569,36
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton propustku C25/30nXF3 tl. 0,2 m betonové lože lomového kamene V25/30nXF3 tl. 0,1 m odečteno z B.2	M3	2,870	2 879,99	8 265,57

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 3 228 507,20 Kč

Cena celková: 3 228 507,20 Kč

DPH: 677 986,51 Kč

Cena s daní: 3 906 493,71 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 228 507,20 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 485,000	1,00	1 485,00
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	14,930	1,00	14,93
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,010	3 500,00	35,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	854,390	1,00	854,39
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 389,32
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměřeno z B.2	M2	1 760,000	33,00	58 080,00
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC odstranění chodníků ze zámkové dlažba v tl. 0,06 m vš. očištění a odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	0,660	1 000,91	660,60
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelových vrstev v tl. 180 mm odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	105,540	550,00	58 047,00
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění silničních obrubu míst pro přecházení vš. obetonování, očištění a odvoz na skládku odměřeno z B.2	M	9,000	71,26	641,34
9	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch	M3	81,000	396,00	32 076,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměřeno z B.2				
10	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,08 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměřeno z B.2	M3	282,820	550,00	155 551,00
11	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	274,000	192,50	52 745,00
12	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.5	M3	290,000	179,25	51 982,50
13	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	220,000	67,99	14 957,80
14	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	25,000	85,00	2 125,00
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.5	M3	374,000	347,03	129 789,22
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměřeno z C.5	M3	17,000	390,56	6 639,52
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	841,000	20,00	16 820,00
18	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu	M3	146,240	320,95	46 935,73

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno z B.2				
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	974,920	14,00	13 648,88
I Zemní práce							640 699,59
5		Komunikace					
20	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm konstrukce chodníku - vrstva ŠD tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	330,680	714,00	236 105,52
21	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití zláskaného materiálu odměřeno z B.2	M3	81,000	350,00	28 350,00
22	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	508,000	15,00	7 620,00
23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	9 115,200	8,60	78 390,72
24	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlín (předpokládaná délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2	M2	868,000	15,90	13 801,20
25	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlín a uložení na hraně rozšíření vozovky netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze sklených vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	868,000	55,00	47 740,00
26	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm	M3	160,480	4 145,28	665 234,53

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
Rozpočet:	SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno z B.2				
27	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky - ACL 16+ tl. 80 mm odměřeno z B.2	M3	259,680	3 817,20	991 250,50
28	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2	M3	53,730	6 523,00	350 480,79
29	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m do lože z drti tl. 0,03 m odměřeno z B.2	M2	14,000	385,24	5 393,36
30	58261A		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m s úpravou pro nevidomé do lože z drti tl. 0,03 m odměřeno z B.2	M2	3,000	547,59	1 642,77
31	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spáry příčných trhlin pružnou závlkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2	M	150,300	40,00	6 012,00
32	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	108,000	10,00	1 080,00
5		Komunikace					2 433 101,39
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU bílá barva	KUS	8,000	225,00	1 800,00
34	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	7,000	100,00	700,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt:	SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
Rozpočet:	SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku				
35	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ P1 (2x), IS3c (2x), IS3a, IS16b (2x), B20a, IJ8, IJ9, E7b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	11,000	500,00	5 500,00
36	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ P1 (2x), IS3c (2x), IS3a, IS16b (2x), B20a, IJ8, IJ9, E7b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ A11 (2x), IP6 (2x) - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	15,000	100,00	1 500,00
37	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ IP19 (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	2 650,00	5 300,00
38	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ IP19 (2x) - 2 stojky/značka odměřeno z B.2	KUS	4,000	965,00	3 860,00
39	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ P1 (2x), IS3c (4x), IS3a, IS16b (2x), B20a, IJ8, IJ9, E7b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	5,000	500,00	2 500,00
40	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ P1 (2x), IS3c (4x), IS3a, IS16b (2x), B20a, IJ8, IJ9, E7b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení DZ A11 (2x), IP6 (2x) - demontáž, likvidace v režii zhotovitele odměřeno z B.2	KUS	6,000	100,00	600,00
41	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	337,120	220,00	74 166,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)
 Rozpočet: SO 126 H Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 - km 7,060)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VDZ bílé barvy odměřeno z B.2				
42	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	350,00	4 200,00
			nápis BUS (4x) plastem odměřeno z B.2				
43	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	4,000	220,00	880,00
			záhonový obrubník 0,05x0,2 m do bet. lože C20/25nXF3 odměřeno z B.2				
44	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	9,000	350,00	3 150,00
			přechodová obruba 50/150x250 mm vjezdová obruba 150x150 mm uložení do bet. lože C20/25nXF3 s opěrou odměřeno z B.2				
45	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	150,300	35,00	5 260,50
			v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příchýlých trhin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2				
46	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	233,000	115,00	26 795,00
			řezání asfaltu na kraji nové vozovky tl. 150 mm odměřeno z B.2				
47	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 890,000	2,00	7 780,00
			odměřeno z B.2				
48	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,500	1 850,00	8 325,00
			vybourání zásobníků na posypový materiál odvoz na skládku, likvidace ocelových částí v režii zhotovitele odměřeno B.2				
9	Ostatní konstrukce a práce						152 316,90
Celkem:							3 228 507,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 429 405,95 Kč

Cena celková: 429 405,95 Kč

DPH: 90 175,25 Kč

Cena s daní: 519 581,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 429 405,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	373,360	1,00	373,36
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,000	3 500,00	0,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	57,570	1,00	57,57
0			Všeobecné konstrukce a práce				430,93
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	217,000	33,00	7 161,00
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC rozebrání zámkové dlažby tl. 0,06 m pro vedení kabelu V.O. vč. očištění ponecháno na stavbě pro zpětné použití odměněno z B.2	M3	0,300	2 511,97	753,59
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 140 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	6,580	550,00	3 619,00
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	10,130	396,00	4 011,48
8	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku	M3	19,590	550,00	10 774,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12373		odměněno z B.2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použito na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	120,500	192,50	23 196,25
10	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměněno z C.5	M3	33,000	179,25	5 915,25
11	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměněno z B.2 odvoz na skládku	M	46,000	67,99	3 127,54
12	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM jáma stožáru V.O. odvoz na skládku	M3	0,540	1 631,00	880,74
13	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop rýhy kabelu V.O. odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	11,680	1 123,00	13 116,64
14	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměněno z C.5	M3	3,000	85,00	255,00
15	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM materiál do aktivní zóny v tl. 0,5 m odměněno z C.4 a B.2	M3	65,500	122,38	8 015,89
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do násypů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách a 300 mm odměněno z C.5	M3	39,000	347,03	13 534,17
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměněno z C.4	M3	3,000	390,56	1 171,88

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože kabelu V.O. tl. 0,2 m	M3	1,940	349,04	677,14
17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýhy V.O. nenamrzavou zeminou hutnou po 0,2 m	M3	9,740	349,04	3 399,65
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	131,000	20,00	2 620,00
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměněno z B.2	M3	13,530	320,95	4 342,45
18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	90,170	14,00	1 262,38
Zemní práce						107 834,35
Základy						
27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonový základ stožáru V.O. 0,7x0,7x1,1m	M3	0,540	3 048,83	1 646,37
Základy						1 646,37
Komunikace						
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva ŠD tl. 150 mm odměněno z B.2	M3	37,950	714,00	27 096,30
56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití zláskaného materiálu odměněno z B.2	M3	10,130	350,00	3 545,50
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměněno z B.2	M2	109,000	15,00	1 635,00
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	745,400	8,60	6 410,44

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
572222		spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměněno z B.2	M2	131,000	15,90	2 082,90
57473		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 1,0KG/M2 ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměněno z C.2	M2	262,000	55,00	14 410,00
574A04		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ ošetření příčných trhlin, uložení na hraně rozšíření vozovky, na parapěti netkané textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO	M2	13,480	4 850,00	65 378,00
574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměněno z B.2	M3	21,410	3 817,20	81 726,25
574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky a nad propustky - ACL 16+ tl. 60 mm odměněno z B.2	M3	8,910	6 523,00	58 119,93
582611		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměněno z B.2	M2	8,000	385,24	3 081,92
587206		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tl. 0,06 m do lože z drti tl. 0,03 m odměněno z B.2	M2	5,000	332,37	1 661,85
58910		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění zámkové dlažba tl. 0,06 m vč. do šterkového lože tl. 0,03 m odměněno z B.2	M	26,700	40,00	1 068,00
		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová závlaka v začátku a konci SO a v místě napojení křížujících komunikací těsnění spáry příčných trhlin pružnou závlakou aplikovanou za horka - předpoklad				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			30% délky SO odměněno z B.2				
36	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU výplň spar přilepných tříln pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO	M	13,500	10,00	135,00
5	Komunikace						266 351,09
7	Přidružená stavební výroba						
37	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM HDPE chránička dvoupřístřková korugovaná DN40/32	M	54,500	20,30	1 106,35
38	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM HDPE chránička dvoupřístřková korugovaná DN110/84	M	12,000	44,30	531,60
39	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm fólie šířky 0,35 m	M	27,700	7,00	193,90
40	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič FeZn DN 10 vč. uložení do výkopu a připojení na uzemňovací svorku stožáru	M	39,500	54,90	2 168,55
41	742G12		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY-J 2x6 vč. napojení na vrchní rozvod V.O.	M	5,000	44,60	223,00
42	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel CYKY-J 4x6	M	54,500	78,60	4 283,70
43	742O13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M zatažení kabelu CYKY J 4x6 do chráničky DN40/32	M	54,500	4,30	234,35
44	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M ocelový stožár 133/88/60 mm výšky 8 m vč. osazení do základu	KUS	1,000	6 131,56	6 131,56

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. elektrovýzbroje doplněné o o přepětovou ochranu typu B+C, omezující síťová přepětí na hodnotu < 1,5kV, vč. montáže do stožáru a zapojení kabelů				
45	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M ocelový výložník délky 1m vč. montáže na stožár	KUS	1,000	672,60	672,60
46	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W Uliční svítidlo LED - příkon 62W, světelný tok 8234lm, 4000K, "motýlková" optika, krytí IP65, stmívatelné vč. stmívatelného programovatelného předřadníku vč. montáže svítidla na výložník a zapojení svítidla	KUS	1,000	9 896,10	9 896,10
47	743C12		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ pojistková skříň, krytí IP64 vč. montáže na sloup a zapojení vodičů	KUS	1,000	2 559,60	2 559,60
48	744I01		POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A závitová pojistka 10A do pojistkové skříně	KUS	1,000	47,30	47,30
49	744R12		SVORKA OD 4 DO 16 MM2 řadová svorka RS 16 do pojistkové skříně	KUS	4,000	145,00	580,00
7	Přidružená stavební výroba						28 628,61
8	Potrubí						
50	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM PVC trubka vnitřní průměr 300 mm do základů stožáru VO	M	1,000	345,20	345,20
8	Potrubí						345,20
9	Ostatní konstrukce a práce						
51	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	2,000	225,00	450,00
52	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	100,00	200,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku				
53	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ C4a (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
54	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IZ4a, IZ4b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
55	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DZ IZ4a, IZ4b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
56	914831		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ DZ Z4b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	695,00	1 390,00
57	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ C4+Z4b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	965,00	1 930,00
58	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IZ4a, IZ4b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
59	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ IZ4a, IZ4b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
60	915211		VOZOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	24,380	220,00	5 363,60



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)
 Rozpočet: SO 141 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,25663 - km 9,30105)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba 150x250 mm uložení do bet. lože C20/25nXF3 s opěrrou odměřeno z B.2	M	16,000	492,35	7 877,60
62	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH zpětné osazení obrub po výkopu rýhy pro V.O. vě. vytrhání, očištění a betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou odměřeno z B.2	M	2,000	433,85	867,70
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příchýlých trhlín do hl. 0,1 m (předpoklad 30% délky SO) odměřeno z B.2	M	26,700	35,00	934,50
64	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměřeno z B.2	M2	283,000	2,00	566,00
9	Ostatná konstrukce a práce						24 169,40

Celkem:

429 405,95

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 423 790,18 Kč

Cena celková: 423 790,18 Kč
DPH: 88 995,94 Kč
Cena s daní: 512 786,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 423 790,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	371,050	1,00	371,05
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU plast	T	0,000	3 500,00	0,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU směsí stmelené asfaltem	T	59,330	1,00	59,33
0			Všeobecné konstrukce a práce				430,38
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 0,1 m odvoz na skládku odměněno z B.2	M2	253,000	33,00	8 349,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění stávajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 210 mm odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	8,400	550,00	4 620,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) použití do nepevněné krajnice - z pol. 56960 odměněno z B.2	M3	10,130	396,00	4 011,48
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky v tl. 0,09 m a v tl. 0,05 m pro frézování lokálních poruch (předpoklad 30% plochy) odvoz na skládku odměněno z B.2	M3	18,570	550,00	10 213,50
8	12373		ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I použití na dosypávky, přebytek odvoz na skládku odměněno z C.5	M3	100,500	192,50	19 346,25

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I zřízení stupňů v podloží odvoz na skládku vč. uložení odměřeno z C.5	M3	37,000	179,25	6 632,25
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M reprofilace příkopů po stavbě odměřeno z B.2 odvoz na skládku	M	59,000	67,99	4 011,41
11	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM jáma stožáru V.O. odvoz na skládku	M3	0,540	1 631,00	880,74
12	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkop rýhy kabelu V.O. odvoz na skládku odměřeno z C.5	M3	16,300	1 123,00	18 304,90
13	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM odměřeno z C.5	M3	3,000	85,00	255,00
14	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM materiál do aktivní zóny v tl. 0,5 m odměřeno z C.4 a B.2	M3	62,500	122,38	7 648,75
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání v místě rozšíření vozovky z materiálů min. vhodného do náspů dle ČSN 721002 hutněno po vrstvách á 300 mm odměřeno z C.5	M3	48,000	347,03	16 657,44
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání pod zemní krajnicí z nenamrzavého materiálu vč. zhutnění odměřeno z C.4	M3	3,000	390,56	1 171,68
18	17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýhy V.O. výkopem hutněným po 0,2 m	M3	12,220	349,04	4 265,27
17	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,070	349,04	1 420,59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pískové lože kabelu V.O. tl. 0,2 m				
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍ TŘ. I	M2	125,000	20,00	2 500,00
20	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování tl. 0,15 m vč. opatření a výkopu ze zemníku a dovozu odměřeno z B.2	M3	13,280	320,95	4 262,22
21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18220	M2	88,540	14,00	1 239,56
1		Zemní práce					115 790,04
2		Základy					
22	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonový základ stožáru V.O. 0,7x0,7x1,1m	M3	0,540	3 048,83	1 646,37
2		Základy					1 646,37
5		Komunikace					
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozšíření vozovky - 2x vrstva šd tl. 150 mm odměřeno z B.2	M3	33,000	714,00	23 562,00
24	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU v tl. 0,15 m použití získaného materiálu odměřeno z B.2	M3	10,130	350,00	3 545,50
25	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky - infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	95,000	15,00	1 425,00
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asf. emulzí v množství 0,25 kg/m2 a 0,35 kg/m2 odměřeno z B.2	M2	726,700	8,60	6 249,62
27	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	117,000	15,90	1 860,30

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ošetření příčných trhlin (předpokládána délka 30% délky SO) v šířce 2 m a uložení geokompozitu na hraně rozšíření vozovky v šířce 2 m odměřeno z C.2				
28	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTI	M2	242,000	55,00	13 310,00
			ošetření příčných trhlin, uložení na hraně rozšíření vozovky, na parapléni netkaná textilie s výztužnou síťovinou ze skejních vláken s min. pevností v tahu 30 kN/m v šířce 2 m předpoklad 30% délky SO				
29	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	13,000	4 850,00	63 050,00
			obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm odměřeno z B.2				
30	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	21,000	3 817,20	80 161,20
			ložní vrstva pro celoplošnou podkladku a do míst s lokálními poruchami (předpoklad 30% plochy) - ACL 16+ tl. 50 mm v místě rozšíření vozovky a nad propustky - ACL 16+ tl. 60 mm odměřeno z B.2				
31	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	8,190	6 523,00	53 423,37
			rozšíření vozovky - ACP 22+ tl. 0,09 m odměřeno z B.2				
32	582811		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,000	385,24	3 081,92
			zámková dlažba tl. 0,06 m do lože z drti tl. 0,03 m odměřeno z B.2				
33	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	26,500	40,00	1 060,00
			asfaltová záplavka v začátku a konci SO a v místě napojení křižujících komunikací těsnění spár příčných trhlin pružnou záplavkou aplikovanou za horka - předpoklad 30% délky SO odměřeno z B.2				
34	58950		VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU	M	13,500	10,00	135,00
			výplň spar příčných trhlin pryžovou vložkou předpoklad 30% délky SO				
5		Komunikace					250 863,91

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružená stavební výroba					
35	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	74,500	20,30	1 512,35
			HDPE chránička dvouplošná korugovaná DN40/32				
36	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	58,200	7,00	407,40
			fólie šířky 0,35 m				
37	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	58,200	54,90	3 195,18
			uzemňovací vodič FeZn DN 10 vč. uložení do výkopu a připojení na uzemňovací svorku stožáru				
38	742G12		KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	5,000	44,60	223,00
			kabel CYKY-J 2x6 vč. napojení na vrchní rozvod V.O.				
39	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	74,500	78,60	5 855,70
			kabel CYKY-J 4x6				
40	742O13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	74,500	4,30	320,35
			zatažení kabelu CYKY J 4x6 do chráničky DN40/32				
41	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	1,000	6 131,56	6 131,56
			ocelový stožár 133/89/60 mm výšky 8 m vč. osazení do základu vč. elektrovyzbroje doplněné o o přepětovou ochranu typu B+C, omezující síťová přepětí na hodnotu < 1,5kV, vč. montáže do stožáru a zapojení kabelů				
42	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	1,000	672,60	672,60
			ocelový výložník délky 1m vč. montáže na stožár				
43	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	1,000	9 896,10	9 896,10
			Uliční svítidlo LED - výkon 62W, světelný tok 8234lm, 4000K, "motýlková" optika, krytí IP65, stmívatelné				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. stínímatelného programovatelného předřadníku vč. montáže svítidla na výložník a zapojení svítidla				
44	743C12		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 83 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ pojistková skříň, krytí IP54 vč. montáže na sloup a zapojení vodičů	KUS	1,000	2 559,64	2 559,64
45	744I01		POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A závitová pojistka 10A do pojistkové skříně	KUS	1,000	47,30	47,30
46	744R12		SVORKA OD 4 DO 16 MM2 řadová svorka RS 16 do pojistkové skříně	KUS	4,000	145,00	580,00
7	Přidružená stavební výroba						31 401,18

8	87645	Potrubí	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM PVC trubka vnitřní průměr 300 mm do základů stožárů VO	M	1,000	345,20	345,20
8	Potrubí						345,20

9	91228	Ostatní konstrukce a práce	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva	KUS	2,000	225,00	450,00
49	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících plastových směrových sloupků odvoz na skládku	KUS	2,000	100,00	200,00
50	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ C4a (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	1 095,00	2 190,00
51	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	500,00	1 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1.část
 Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
 Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	914133		DZ IZ4a, IZ4b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
53	914831		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DZ IZ4a, IZ4b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	695,00	1 390,00
54	914911		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ DZ Z4b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	965,00	1 930,00
55	914912		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO DZ C4+Z4b (2x) odměřeno z B.2	KUS	2,000	500,00	1 000,00
56	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ IZ4a, IZ4b - osazení do nové polohy odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
57	915211		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DZ IZ4a, IZ4b - demontáž, uložení na stavbě pro zpětné osazení odměřeno z B.2	KUS	2,000	100,00	200,00
57	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ bílé barvy odměřeno z B.2	M2	24,500	220,00	5 390,00
58	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba 150x250 mm uložení do bet. lože C20/D25nXF3 s opěrou odměřeno z B.2	M	16,000	492,35	7 877,60
59	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v začátku a konci SO a v napojení na křižující komunikace do hl. 0,09 m a v místě příčných trhlin do hl. 0,1 m (předpoklad 30% dětky SO) odměřeno z B.2	M	26,500	35,00	927,50



Aspe
3.6.1.6

Firma: EUROVIA CS, a. s.

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 12-2-116_ II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Objekt: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)
Rozpočet: SO 142 H Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 (km 9,70605 - km 9,75050)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM odměněno z B.2	M2	279,000	2,00	558,00
9			Ostatní konstrukce a práce				23 313,10

Celkem:

423 790,18