




kw sml. 6074/16
s. 1126



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.3, akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov - nutné dodatečné stavební vícepráce a méněpráce			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	31909507.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Ing. Blaha/ ODSH	15.8.2017	
Projednáno s:		Ing. Matulová/ ODSH	15.8.2017	
Právní kontrola:		JUDr. Mládek/ ODSH	15.8.2017	
Předkládá:		Ing. Strnadová/ ODSH	15.8.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová /ODSH	15.8.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	15.8.2017	
	Správce rozpočtu:	Paulíková/ OE	15.8.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 41601645), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 15.08.2017 10:57:00):

Dodatek č.3, akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov - nutné dodatečné stavební vícepráce a méněpráce

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 31909507, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001370050000 POL: 6121 UZ: 000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění
pro akci „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“

Číslo smlouvy objednatele: 94555
Číslo smlouvy zhotovitele: 2437/2016

ke sml. 6074/16
0 1126

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.1. 1.2. Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s o.
Adresa: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
Zástupce pro věci smluvní: Jiří Lutovský, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize
Antonín Dostál, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 1008843621/0100
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené 20. 6. 2016 (č. smlouvy objednatele: 94555, č. smlouvy zhotovitele 2437/2016) a dodatku č. 1 a 2 na akci „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Jedná se o tyto práce:

- oprava vozovky silnice II/392 v intravilánu obce Tasov
- řezání asfaltového krytu, zalití spar asfaltem, čtyřřádek z žulové kostky
- sanace – změna provádění, doplnění chybějícího nakupovaného materiálu
- ŽB propustky DN400 v km 1,698 a km 1,105
- vsakovací jímky v místech bez možnosti odvodnění
- oprava mostní římsy
- změna vedení obj.tras v důsledku demolice mostu 390-005A na D1 v průběhu výstavby, DZ u římsy mostu 392-003

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	26 428 491,60 Kč
DPH 21%:	5 549 983,24 Kč
cena celkem včetně DPH:	31 978 474,84 Kč

(slovy: třicetjednamilionůdevětsetšedesátosm tisíc čtyřistasedmdesát čtyřikorun českých osmdesát čtyřihaléřů)

Cena díla se mění v důsledku více a méně prací dle přiloženého položkového rozpočtu stavby.

Vícepráce v hodnotě 505 884,27 Kč bez DPH, méněpráce v hodnotě - 967 938,14 Kč bez DPH

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

Cena za dílo:	26 371 494,02 Kč
DPH 21%:	5 538 013,74 Kč
cena celkem včetně DPH:	31 909 507,77 Kč

(slovy: třicetjednamilionůdevětsetdevětstipětsetšedesm korun českých sedmdesátšest haléřů)

Cena díla se mění v důsledku více a méně prací dle přiloženého položkového rozpočtu stavby.

Vícepráce v hodnotě 1 738 643,38 Kč bez DPH
Méněpráce v hodnotě - 1 795 640,96 Kč bez DPH

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 6. 2016 (č. smlouvy objednatele: 94555, č. smlouvy zhotovitele 2437/2016) a dodatku č. 1 a 2 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčeny a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 6. 2016 (č. smlouvy objednatele: 94555, č. smlouvy zhotovitele 2437/2016) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 16. 08. 2017

Za objednatele:

Ing. Jan Hylš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Brně dne 16. 08. 2017

Za zhotovitele:

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Mediánky, Hudcova 588/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ416 01 645 153

Rekapitulace stavebních prací dle Dodatku SOD

Název stavby: "II/392 Velké Mezíříčí - Tasov"
Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Investor: Kraj Vysočina

Stavební objekt	Název	DLE SOD			DLE DODATKU SOD Č.2						DLE DODATKU SOD Č.3					
		CENA (Kč)			MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	CELKEM			MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	CELKEM		
		Bez DPH	DPH (21%)	Včetně DPH				cena	DPH	cena vč. dPH				cena	DPH	cena vč. dPH
II/392-VELKÉ MEZÍŘÍČÍ - TASOV, I. STAVBA																
000	vedlejší a ostatní náklady	966 075,00	202 875,75	1 168 950,75	0,00	0,00	0,00	966 075,00	202 875,75	1 168 950,75	129 489,05	140 416,50	10 927,45	977 002,45	205 170,51	1 182 172,96
111	Úpravy trvalého dopravního značení	513 730,00	107 883,30	621 613,30	0,00	0,00	0,00	513 730,00	107 883,30	621 613,30	0,00	0,00	0,00	513 730,00	107 883,30	621 613,30
1.úsek	km 0,755 - 1,459	2 297 783,68	482 534,57	2 780 318,25	0,00	79 145,91	79 145,91	2 376 929,59	499 155,21	2 876 084,80	110 706,52	56 324,61	-54 381,91	2 322 547,68	487 735,01	2 810 282,70
2.úsek	km 1,459 - 2,299	4 119 694,97	865 135,94	4 984 830,91	181 840,00	187 431,22	5 591,22	4 125 286,19	866 310,10	4 991 596,29	199 741,38	9 801,98	-189 939,40	3 935 346,79	826 422,82	4 761 769,61
3.úsek	km 2,299 - 5,562	10 332 194,72	2 169 760,89	12 501 955,61	0,00	0,00	0,00	10 332 194,72	2 169 760,89	12 501 955,61	951 380,49	685 823,41	-265 557,08	10 066 637,64	2 113 993,90	12 180 631,54
4.úsek	km 6,812 - 8,297	4 677 401,58	982 254,33	5 659 655,91	0,00	0,00	0,00	4 677 401,58	982 254,33	5 659 655,91	404 323,51	846 276,88	441 953,37	5 119 354,95	1 075 064,54	6 194 419,48
		22 906 879,95	4 810 444,79	27 717 324,74	181 840,00	266 577,13	84 737,13	22 991 617,08	4 828 239,59	27 819 856,67	1 795 640,96	1 738 643,38	-56 997,57	22 934 619,51	4 816 270,10	27 750 889,60
II/392 VELKÉ MEZÍŘÍČÍ - TASOV, II. STAVBA																
000	vedlejší a ostatní náklady	168 000,00	35 280,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	35 280,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	35 280,00	203 280,00
101	rekonstrukce silnice II/392	3 815 665,52	801 289,76	4 616 955,28	786 098,14	239 307,14	-546 791,00	3 268 874,52	686 463,65	3 955 338,17	0,00	0,00	0,00	3 268 874,52	686 463,65	3 955 338,17
		3 983 665,52	836 569,76	4 820 235,28	786 098,14	239 307,14	-546 791,00	3 436 874,52	721 743,65	4 158 618,17	0,00	0,00	0,00	3 436 874,52	721 743,65	4 158 618,17
Celkem		26 890 545,47	5 647 014,55	32 537 560,02	967 938,14	505 884,27	-462 053,87	26 428 491,60	5 549 983,24	31 978 474,83	1 795 640,96	1 738 643,38	-56 997,57	26 371 494,02	5 538 013,74	31 909 507,77

Stavba: 2013-000028 II/392 VELKÉ MEZIŘÍČI - TASOV, I. STAVBA
číslo a název SO: 000 Vedlejší a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	DLE SOD			DLE DODATKU SOD Č.3							
					Počet jednotek	CENA		MÉNĚPRÁCE		VICEPRÁCE		ROZDÍL		CELKEM	
						jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
		0	Všeobecné konstrukce a práce												
1	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras; -Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízdek.	KPL	1,000	32 000,00	32 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	32 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytváření stáv. IS sádkou těchto inž. sítí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	5 000,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a doložení skutečného provedení stavby	KPL	1,000	84 000,00	84 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	84 000,00
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	8 000,00
5	02940.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace stávajících objízdných tras před a po využití komunikací jako objízdné trasy	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	8 000,00
6	02940.2		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování a předložení kontrolně zkušebního plánu stavby Vypracování a předložení technologických postupů provádění prací	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	4 000,00
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ dle SOD	KPL	1,000	71 000,00	71 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	71 000,00
8	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN zajištění geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání dokončené stavby v počtu dle SOD pro každé k.u. dle podmínek SOD	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	55 000,00
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Ostatní náklady nutné k dokončení díla, ostatní náklady nutné k dokončení díla uvedení stavby do předčasného užívání, zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	8 000,00
10	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Vypracování závěrečné zprávy o jakosti provedeného díla (dle podmínek SOD) vč. zajištění a předání fotodokumentace průběhu výstavby. Fotodokumentace nude předána v digitální podobě na CD	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	4 000,00
11	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zahnuje zejména náklady na: - požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště - přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	16 000,00
12	0572213	a	SPOJOVACÍ POKRYTÍ Z EMULZE DO 0,5KG/M2 oprava objízdných tras	M2	2 750,000	12,50	34 375,00	720,220	9 002,750		0,00	720,220	-9 002,750	2 029,7800	25 372,25
13	0577401	a	ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU oprava objízdných tras	M3	138,000	3 300,00	455 400,00	36,511	120 486,300		0,00	36,511	-120 486,300	101,4890	334 913,70
			ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA 2029,78*0,05						0,000		0,00	0,000	0,000	0,0000	0,00
14	0914121	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI - NÁJEM, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	KPL	1,000	98 000,00	98 000,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1,0000	98 000,00
ZL15			DOPLNĚNÍ DIO												
			PRONÁJEM												
ZL15-N1			DZ základní velikosti, Z4, Z2, vč. podstavce, fólie tl.1, FeZn	KSDEN	0,000	8,40	0,00		0,000	10 560,000	88 704,00	10 560,000	88 704,000	10 560,0000	88 704,00
			ČÁST I: zajištění a povolení DIO týkající se uzavírky pro rok 2017 zmíněné díky demolici mostu - 109ks x 88 dní = 9592 ksden ČÁST II: most 392-003 - 4 ks x 242 dní = 958 ksden CELKEM: 10580 ksden												
ZL15-N2			DZ velkoplošné vč. podstavce, fólie tl.1, FeZn	KSDEN	0,000	16,80	0,00		0,000	880,000	14 784,00	880,000	14 784,000	880,0000	14 784,00
ZL15-N3			S7	KSDEN	0,000	26,25	0,00		0,000	528,000	13 860,00	528,000	13 860,000	528,0000	13 860,00
			MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, ROZMÍSTĚNÍ, USKLADNĚNÍ DZ												
ZL15-N4			DZ základní velikosti, Z4, Z2, Z5 vč. podstavce, fólie tl.1, FeZn	KS	0,000	105,00	0,00		0,000	113,000	11 865,00	113,000	11 865,000	113,0000	11 865,00
			ČÁST I: zajištění a povolení DIO týkající se uzavírky pro rok 2017 zmíněné díky demolici mostu - 109ks ČÁST II: most 392-003 - 4 ks CELKEM: 113 ks												
ZL15-N5			DZ velkoplošné vč. podstavce, fólie tl.1, FeZn	KS	0,000	10,50	0,00		0,000	200,000	2 100,00	200,000	2 100,000	200,0000	2 100,00
ZL15-N6			EKO světlo	KS	0,000	6,30	0,00		0,000	100,000	630,00	100,000	630,000	100,0000	630,00
			OSTATNÍ NÁKLADY												
ZL15-N7			Dopravné I - cestovní náklady na montáž a demontáž dopravního značení	KM	0,000	11,55	0,00		0,000	210,000	2 425,50	210,000	2 425,500	210,0000	2 425,50
			125 km ČÁST II: most 392-003 - 85 km CELKEM: 210 km												
ZL15-N8			Štírací páska, montáž, demontáž	BM	0,000	29,40	0,00		0,000	45,000	1 323,00	45,000	1 323,000	45,0000	1 323,00
ZL15-N9			Předprojednání DIO a zpracování připomínek kompetentních orgánů	KPL	0,000	1 050,00	0,00		0,000	1,000	1 050,00	1,000	1 050,000	1,0000	1 050,00
ZL15-N10			Projektové práce	KPL	0,000	1 575,00	0,00		0,000	1,000	1 575,00	1,000	1 575,000	1,0000	1 575,00
ZL15-N11			Inženýring do vydání stanovění a rozhodnutí (souhlas dotčených orgánů, potvrzení převzetí oznámení, rozhodnutí)	KPL	0,000	1 575,00	0,00		0,000	1,000	1 575,00	1,000	1 575,000	1,0000	1 575,00
ZL15-N12			Reprografie (náklady na tisk)	KPL	0,000	525,00	0,00		0,000	1,000	525,00	1,000	525,000	1,0000	525,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				882 775,00	129 489,05		140 416,50		10 927,45			893 702,45
1			Zemní práce												
15	184912		VÝSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMĚNE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M - javor klen - 17ks - jasan ztepilý - 17ks	KUS	34,000	2 450,00	83 300,00		0,000		0,00	0,000	0,000	34,0000	83 300,00
1			Zemní práce				83 300,00	0,00		0,00		0,00			83 300,00
			Celkem				966 075,00	129 489,05		140 416,50		10 927,45			977 002,45

Stavba:	2013-000028 II/392 VELKÉ MEZIRŘÍČÍ - TASOV, I. STAVBA	
číslo a název SO:	1. úsek	km 0,755 - 1,459
číslo a název rozpočtu:	1. úsek	km 0,755 - 1,459

				DLE S00				DLE DODATKU SOD Č.2		DLE DODATKU SOD Č.3							
Pof. č.položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		CELKEM		MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		ROZDÍL		CELKEM	
						jednotková	celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena		
1	2	3	4	5	6	7	8										
0 Všeobecné konstrukce a práce																	
1	014111	ZL14-N1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	175,000	176,00	30 890,00	175,0000	30 800,00		0,00	0,500	89,00	0,500	88,00	175,500	30 888,00
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	175,000	90,00	15 750,00	175,0000	15 750,00		0,00		0,00	0,000	0,00	175,000	15 750,00
ZL5-N1 014121				M3	0,000	90,00	0,00	14,9380	1 344,42		0,00		0,00	0,000	0,00	14,938	1 344,42
0 Všeobecné konstrukce a práce							46 550,00	47 894,42		0,00		88,00		88,00		47 982,42	
1 Zemní práce																	
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	175,000	336,00	58 800,00	175,0000	58 800,00		0,00		0,00	0,000	0,00	175,000	58 800,00
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTVĚLENÉHO vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	175,000	216,00	37 800,00	175,0000	37 800,00		0,00		0,00	0,000	0,00	175,000	37 800,00
5	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odvoz a uložení na meziplošnici pro zastřešení pozemků ke zpevnění krajnic	M3	474,750	457,80	217 340,55	474,7500	217 340,55	43,000	19 685,40		0,00	43,000	- 19 685,40	431,750	197 655,15
6	113724.1	ZL2-N1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN	M3	39,600	877,80	34 760,88	48,2982	42 396,16		0,00		0,00	0,000	0,00	48,298	42 396,16
7	12573		odvoz na skládku KSUSV Velké Meziříčí čerpáno se souhlasem objednatele	M3	348,800	115,50	40 286,40	348,8000	40 286,40		0,00		0,00	0,000	0,00	348,800	40 286,40
8	12922		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I vč. polské 6, 17120 - vč. doprav	M2	1 056,000	55,10	58 185,60	1 056,0000	58 185,60		0,00		0,00	0,000	0,00	1 056,000	58 185,60
9	12932		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁVOSU TL DO 100MM vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkového	M	540,000	107,20	57 942,00	540,0000	57 942,00	20,000	2 146,00		0,00	20,000	- 2 146,00	520,000	55 796,00
10	17120		ČIŠTĚNÍ PRIKOPU OD NÁVOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkového	M	540,000	107,20	57 942,00	540,0000	57 942,00		0,00		0,00	0,000	0,00	348,800	1 744,00
11	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. doprav a nákladu ornice	M2	875,000	44,40	38 850,00	875,0000	38 850,00		0,00		0,00	0,000	0,00	875,000	38 850,00
12	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	875,000	14,00	12 250,00	875,0000	12 250,00		0,00		0,00	0,000	0,00	875,000	12 250,00
ZL5-N2	13283		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	0,000	448,00	0,00	14,9380	6 692,22		0,00		0,00	0,000	0,00	14,938	6 692,22
ZL5-N3	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	523,00	0,00	14,9380	7 812,57		0,00		0,00	0,000	0,00	14,938	7 812,57
1 Zemní práce							557 959,43	580 099,50		21 831,40		0,00		- 21 831,40		558 268,10	
3 Svislé konstrukce																	
ZL14-N2	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,000	7 760,50	0,00	0,0000	0,00		0,00	1,295	10 088,65	1,295	10 088,65	1,295	10 088,65
3 Svislé konstrukce							0,00	0,00		0,00		10 088,65		10 088,65		10 088,65	
4 Vodorovné konstrukce																	
ZL5-N4	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	0,000	1 990,00	0,00	1,4550	2 895,45		0,00		0,00	0,000	0,00	1,455	2 895,45
4 Vodorovné konstrukce							0,00	2 895,45		0,00		0,00		0,00		2 895,45	
5 Komunikace																	
13	58962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM strojní úprava a zhutnění krajnic	M2	1 209,750	47,00	56 858,25	1 209,7500	56 858,25	241,950	11 371,65		0,00	241,950	- 11 371,65	967,800	45 486,60
14	572213		dovoz materiálu z mezidoporie	M2	4 400,000	9,50	41 800,00	4 400,0000	41 800,00	79,810	758,19		0,00	79,810	- 758,19	4 320,190	41 041,81
15	572213.1		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25kg/m2	M2	4 400,000	12,50	55 000,00	4 400,0000	55 000,00	9,410	117,82		0,01	9,410	- 117,81	4 390,590	54 882,39
16	57475		VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚNÉ VRSTVY Z GEOMRŮŽOVINY SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN čerpáno se souhlasem objednatele	M2	660,000	91,00	60 060,00	660,0000	60 060,00	660,000	60 060,00		0,00	660,000	- 60 060,00	0,000	0,00
17	574A34		Vytužná mřížovina - kompozit (min.20 kN/m)														
17	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ a 40 mm	M2	4 400,000	128,10	563 640,00	4 400,0000	563 640,00	79,810	10 223,66		0,00	79,810	- 10 223,66	4 320,190	553 416,34
18	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+	M2	4 400,000	133,90	589 160,00	4 400,0000	589 160,00	9,410	1 260,00		0,00	9,410	- 1 260,00	4 390,590	587 900,00
19	574E56	ZL2-N2	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP16+ SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN čerpáno se souhlasem objednatele	M2	660,000	209,20	138 072,00	804,9700	168 399,72		0,00		0,00	0,000	0,00	804,970	168 399,72
20	58910	ZL14-N3	YFPLN SPAR ASFALTEM	M	148,000	82,00	12 136,00	148,0000	12 136,00	29,000	2 378,00	14,800	1 213,60	43,800	- 1 164,40	133,800	10 971,60
5 Komunikace							1 516 726,25	1 547 053,97		86 169,12		1 213,61		- 84 955,51		1 462 098,46	
9 Ostatní konstrukce a práce																	
21	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	205,000	820,00	168 100,00	205,0000	168 100,00	3,300	2 706,00		0,00	3,300	- 2 706,00	201,700	165 394,00
22	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	28,160	300,00	8 448,00	28,1600	8 448,00		0,00		0,00	0,000	0,00	28,160	8 448,00
ZL5-N5	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	0,000	1 487,50	0,00	9,7000	14 428,75		0,00		0,00	0,000	0,00	9,700	14 428,75
ZL5-N6	918557		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	0,000	8 009,50	0,00	1,0000	8 009,50		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	8 009,50
ZL14-N4	9112B2		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	106,25	0,00	0,0000	0,00		0,00	14,800	1 572,50	14,800	1 572,50	14,800	1 572,50
ZL14-N5	9112B3		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	127,50	0,00	0,0000	0,00		0,00	14,800	1 887,00	14,800	1 887,00	14,800	1 887,00
ZL14-N8	91782		VÝSKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	0,000	311,10	0,00	0,0000	0,00		0,00	14,800	4 604,28	14,800	4 604,28	14,800	4 604,28
ZL14-N7	919112	ZL10-N1	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,000	70,00	0,00	0,0000	0,00		0,00	162,800	11 396,00	162,800	11 396,00	162,800	11 396,00
ZL14-N8	938542		ČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	0,000	221,00	0,00	0,0000	0,00		0,00	22,200	4 906,20	22,200	4 906,20	22,200	4 906,20
ZL14-N9	966168		BOURNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	4 692,00	0,00	0,0000	0,00		0,00						
ZL14-N10	985323211		úprava mřížky resp. mřížky z betonu														
ZL14-N11	URS 985961213		Kotvy chemickou patronou M12 hl. 110mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	0,000	94,35	0,00	0,0000	0,00		0,00	24,000	2 264,40	24,000	2 264,40	24,000	2 264,40
ZL14-N12	URS 985961213		Kotvy chemickou patronou M12 hl. 110mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	0,000	70,13	0,00	0,0000	0,00		0,00	24,000	1 683,12	24,000	1 683,12	24,000	1 683,12
ZL14-N13	URS 985331112		Dodatečné vlepování betonářské vyztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	M	0,000	724,20	0,00	0,0000	0,00		0,00	9,000	6 517,80	9,000	6 517,80	9,000	6 517,80
ZL14-N14	URS 629991111		Zatmělení spar mezi jednotlivými ocelovými prvky mostních konstrukcí bez výplně	M	0,000	83,39	0,00	0,0000	0,00		0,00	4,800	400,27	4,800	400,27	4,800	400,27
9 Ostatní konstrukce a práce							176 548,00	198 986,25		2 706,00		44 934,35		42 228,35		241 214,60	
Celkem							2 297 783,68	2 376 929,59		110 706,52		56 324,61		- 54 381,91		2 322 547,68	

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	DLE SOD			DLE DODATKU SOD Č.2		DLE DODATKU SOD Č.3							
					Počet jednotek	CENA		CELKEM		MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		ROZDÍL		CELKEM	
						jednotková	celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
1	0		Všeobecné konstrukce a práce														
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	342,540	90,00	30 828,60	342,5400	30 828,60	0,960	86,400		0,00	0,960	-86,400	341,5800	30 742,20
2	014101.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU LOKÁLNÍ SANACE	M3	67,200	72,00	4 838,40	67,2000	4 838,40	67,200	4 838,400		0,00	67,200	-4 838,400	0,0000	0,00
3	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-O (INERTNÍ ODPAD)	M3	12,000	176,00	2 112,00	12,0000	2 112,00	12,000	2 112,000		0,00	12,000	-2 112,000	0,0000	0,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				37 779,00		37 779,00		7 036,80		0,00		- 7 036,80		30 742,20
4	1		Zemní práce														
4	11130		SEJMUTÍ DRNŮ s odvozem a uložením na řízenou skládku	M2	2 402,500	26,80	64 387,00	2 402,5000	64 387,00		0,000		0,00	0,000	0,000	2 402,5000	64 387,00
5	11201		KACENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZU vč. odvozu	KUS	9,000	1 540,00	13 860,00	9,0000	13 860,00	9,000	13 860,000		0,00	9,000	-13 860,000	0,0000	0,00
6	11202		KACENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁREZU vč. odvozu	KUS	6,000	4 330,00	25 980,00	6,0000	25 980,00	6,000	25 980,000		0,00	6,000	-25 980,000	0,0000	0,00
7	12273		VÝKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I LOKÁLNÍ SANACE	M3	67,200	216,00	14 515,20	67,2000	14 515,20	67,200	14 515,200		0,00	67,200	-14 515,200	0,0000	0,00
8	12573		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I doplnění vhodné zeminy pro zřízení náspového tělesa vč. dopravy	M3	467,200	115,50	53 961,60	467,2000	53 961,60		0,000		0,00	0,000	0,000	467,2000	53 961,60
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPNŮ V POLOŽÍ NÁSPY TR. I vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	827,800	149,50	123 756,10	827,8000	123 756,10		0,000		0,00	0,000	0,000	827,8000	123 756,10
10	12922		ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL DO 100MM vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M2	1 260,000	55,10	69 426,00	1 260,0000	69 426,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1 260,0000	69 426,00
11	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M/3M vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M	1 120,000	107,30	120 176,00	1 120,0000	120 176,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1 120,0000	120 176,00
12	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPAŽ TR. I vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele	M3	30,940	376,00	11 633,44	30,9400	11 633,44		0,000		0,00	0,000	0,000	30,9400	11 633,44
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I	M3	0,960	256,00	245,76	0,9600	245,76	0,960	245,760		0,00	0,960	-245,760	0,0000	0,00
14	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. II vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	2,390	448,00	1 070,72	2,3900	1 070,72	0,000	0,000		0,00	0,000	0,000	2,3900	1 070,72
15	13283.1		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. II vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele	M3	77,000	448,00	34 496,00	77,0000	34 496,00	0,000	0,000		0,00	0,000	0,000	77,0000	34 496,00
16	17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 295,000	115,70	149 831,50	1 295,0000	149 831,50	0,000	0,000		0,00	0,000	0,000	1 295,0000	149 831,50
17	17310		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	388,500	126,70	49 222,95	388,5000	49 222,95	0,000	0,000		0,00	0,000	0,000	388,5000	49 222,95
18	17310.1		LOKÁLNÍ SANACE	M3	58,800	100,00	5 880,00	58,8000	5 880,00	58,800	5 880,000		0,00	58,800	-5 880,000	0,0000	0,00
19	17481		ZÁSNP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	44,000	523,00	23 012,00	44,0000	23 012,00	0,000	0,000		0,00	0,000	0,000	44,0000	23 012,00
20	17511		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,000	216,70	1 950,30	9,0000	1 950,30	0,000	0,000		0,00	0,000	0,000	9,0000	1 950,30
21	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,500	531,70	14 621,75	27,5000	14 621,75	5,500	2 924,350		0,00	5,500	-2 924,350	22,0000	11 697,40
22	18231		ROZPŘÍSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dopravy a nákladu ornice	M2	1 953,000	44,40	86 713,20	1 953,0000	86 713,20		0,000		0,00	0,000	0,000	1 953,0000	86 713,20
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 953,000	15,00	29 295,00	1 953,0000	29 295,00		0,000		0,00	0,000	0,000	1 953,0000	29 295,00
ZL6-N1	138601201		Dolomování hloubených výkopůvek rýh v hornině II. III	M3	0,000	4 649,50	0,00	8,2620	38 414,17		0,000		0,00	0,000	0,000	8,2620	38 414,17
	1		Zemní práce				894 034,52		932 448,69		63 405,31		0,00		- 63 405,31		869 043,38
24	212636		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR. II vč. odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku zhotovitele	M	800,000	227,30	181 840,00	0,0000	0,00		0,000		0,00	0,000	0,000	0,0000	0,00
24a	212636-R		TRATIVODY KOMPL, RYHA TR. II, VÝPLŇ KAMENIVEM vč. odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku zhotovitele	M	0,000	181,93	0,00	800,0000	145 544,80		0,000		0,00	0,000	0,000	800,0000	145 544,80
			výkop rýhy včetně odvozu a ukládky výkopku, zásep rýhy hrubým kamenivem Cena položky byla vytvořena odečtem trativodní trubky z původní položky v SOD. Cena trubky určena z nabídky subdodavatele zhotovitele = 45,37 Kč/mb rozdíl: 227,30 - 45,37 = 181,94 Kč/mb														
	2		Základy				181 840,00		145 544,80		0,00		0,00		0,00		145 544,80
25	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	1,000	523,00	523,00	1,0000	523,00	1,000	523,000		0,00	1,000	-523,000	0,0000	0,00
26	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,500	523,00	2 876,50	5,5000	2 876,50	1,100	575,300		0,00	1,100	-575,300	4,4000	2 301,20
27	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,400	961,00	2 306,40	2,4000	2 306,40	2,400	2 306,400		0,00	2,400	-2 306,400	0,0000	0,00
28	465912		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	14,120	3 968,80	56 039,46	14,1200	56 039,46	8,000	31 750,400		0,00	8,000	-31 750,400	6,1200	24 289,06
ZL10-N3	46591		DLAŽBY Z KAMENÍKOVÝCH VÝROBKŮ	M	0,000	2 091,00	0,00	0,0000	0,00		0,000	4,253	8 891,98	4,253	8 891,978	4,2525	8 891,98
29	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,250	4 377,30	14 226,23	3,2500	14 226,23	1,360	5 953,128		0,00	1,360	-5 953,128	1,8900	8 273,10
	4		Vodorovné konstrukce				75 971,59		75 971,59		41 108,23		8 891,98		- 3 216,25		43 755,34
30	567531		KOMUNIKACE VRSŤVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUJENÁ CEM TL DO 150MM provedení recyklace RS CA dle předepsaného technologického předpisu TP 209	M2	5 250,000	127,80	670 950,00	5 250,0000	670 950,00		0,000		0,00	0,000	0,000	5 250,0000	670 950,00
31	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM strojní úprava a zhutnění krajnic	M2	1 552,500	47,00	72 967,50	1 552,5000	72 967,50	288,500	13 559,500		0,00	288,500	-13 559,500	1 264,0000	59 408,00
32	572213		DOVOZ MATERIÁLŮ Z MEZIDOPRAVY SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25kg/m2	M2	5 250,000	8,50	49 675,00	5 250,0000	49 675,00	250,960	2 384,120		0,00	250,960	-2 384,120	4 999,0400	47 490,88
33	572213.1		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2	M2	5 250,000	12,50	65 625,00	5 250,0000	65 625,00	166,960	2 087,000		0,00	166,960	-2 087,000	5 083,0400	63 538,00
35	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 18S TL 50MM ACL 18+	M2	5 250,000	128,40	674 100,00	5 250,0000	674 100,00	166,960	21 437,664		0,00	166,960	-21 437,664	5 083,0400	652 662,34
36	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	13,000	82,00	1 066,00	13,0000	1 066,00		0,000		0,00	0,000	0,000	13,0000	1 066,00
	5		Komunikace				2 174 033,50		2 174 033,50		70 035,21		0,00		- 70 035,21		2 103 998,29
37	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM min. PP SN10	M	50,000	907,90	45 395,00	50,0000	45 395,00	2,000	1 815,800		0,00	2,000	-1 815,800	48,0000	43 579,20
38	89722		VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	6,000	10 640,00	63 840,00	6,0000	63 840,00		0,000		0,00	0,000	0,000	6,0000	63 840,00
39	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,480	2 032,00	7 071,36	3,4800	7 071,36		0,000		0,00	0,000	0,000	3,4800	7 071,36
	8		Potrubi				116 306,36		116 306,36		1 815,80		0,00		- 1 815,80		114 490,56
ZL8-N1	91267		ODRAŽKY NA SVODIDLA	KUS	0,000	182,75	0,00	19,0000	3 472,25		0,000		0,00	0,000	0,000	19,0000	3 472,25
40	9113A1		SVODIDLO OGEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	390,000	820,00	319 800,00	390,0000	319 800,00		0,000		0,00	0,000	0,000	390,0000	319 800,00
41	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	37,600	300,00	11 280,00	37,6000	11 280,00		0,000		0,00	0,000	0,000	37,6000	11 280,00
ZL10-N1	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,000	70,00	0,00	0,0000	0,00		0,000	13,000	910,00	13,000	910,000	13,0000	910,00
42	935212		PŘÍKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	800,000	360,80	288 640,00	800,0000	288 640,00	7,040	2 540,032		0,00	7,040	-2 540,032	792,9600	286 099,97
43	956357		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM vč. manipulace s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na řízenou skládku	M	7,200	862,50	6 210,00	7,2000	6 210,00	0,000	0,000		0,00	0,000	0,000	7,2000	6 210,00
44	95636		BOURÁNÍ PROPUSTU KAMENNÝCH vč. manipulace s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na řízenou skládku	M	16,000	862,50	13 800,00	16,0000	13 800,00	16,000	13 800,000		0,00	16,000	-13 800,000	0,0000	0,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				639 730,00		643 202,25		16 340,03		910,00		- 15 430,03		627 772,22
			Celkem				4 119 694,97		4 125 286,19		199 741,38		9 801,98		- 189 939,40		3 935 346,79

ASPE 9

Firma: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2013-000028 II/392 VELKÉ MEZIRČÍ - TASOV, I. STAVBA

číslo a název SO: 3. úsek km 2,299 - 5,562

číslo a název rozpočtu: 3. úsek km 2,299 - 5,562

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	DLE SOD			DLE DODATKU SOD Č.3								
					Počet jednotek	CENA		MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		ROZDÍL		CELKEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena	
0 Všeobecné konstrukce a práce																
1	014101	ZL12-N3 ZL13-N1	POPLATKY ZA SKLÁDKU LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3		1 631,500	72,00		280,548	20 199,46	22,908	1 649,38	303,456	-18 550,08	1 373,860	98 917,92
	ZL12-N2	14121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	M3		0,000	90,00	0,00		0,00	1,800	162,00	1,800	162,00	1,800	162,00
2	014111	ZL12-N1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3		8,000	176,00	1 408,00	7,440	1 309,44	2,700	475,20	10,140	-834,24	3,260	573,76
0 Všeobecné konstrukce a práce								118 876,00	21 508,90		2 286,58		-19 222,32		99 653,68	
1 Zemní práce																
	ZL12-N4	11313	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYV VRSTVENÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3		0,000	336,00	0,00		0,00	1,900	604,80	1,800	604,80	1,800	604,80
	ZL12-N5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO vš. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3		0,000	216,00	0,00		0,00	2,700	583,20	2,700	583,20	2,700	583,20
3	11201		KÁČENÍ STROMU D K MĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU vš. odvozu	KUS		1,000	1 540,00	1 540,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	1 540,00
4	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele vš. odvozu a uložení na skládku	M3		1 631,500	216,00	352 404,00	280,548	60 598,37		0,00	280,548	-60 598,37	1 350,952	291 805,63
5	12922		ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vš. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M2		4 894,500	55,10	269 686,95		0,00		0,00	0,000	0,00	4 894,500	269 686,95
6	12932		ČISTĚNÍ PŘIKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M/3M vš. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M		6 206,000	107,30	665 903,80		0,00		0,00	0,000	0,00	6 206,000	665 903,80
	ZL13-N2	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3		0,000	367,20	0,00		0,00	10,500	3 855,60	10,500	3 855,60	10,500	3 855,60
	ZL13-N3	131738	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3		0,000	11,90	0,00		0,00	105,000	1 249,50	105,000	1 249,50	105,000	1 249,50
	ZL12-N6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3		0,000	256,00	0,00		0,00	12,408	3 176,45	12,408	3 176,45	12,408	3 176,45
	ZL12-N7	URS 162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3		0,000	218,45	0,00		0,00	12,408	2 710,96	12,408	2 710,96	12,408	2 710,96
	ZL12-N8	URS 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3		0,000	17,09	0,00		0,00	248,160	4 241,05	248,160	4 241,05	248,160	4 241,05
	ZL11-N3	URS 167101152	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU TR. 5-7	M3		0,000	66,90	0,00		0,00	450,490	30 135,53	450,490	30 135,53	450,490	30 135,53
	ZL11-N2	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYV VRSTVENÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3		0,000	115,70	0,00		0,00	450,490	52 121,69	450,490	52 121,69	450,490	52 121,69
	ZL11-N4	URS 460600022	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ HORNINY DO 500M	M3		0,000	49,90	0,00		0,00	450,490	22 477,20	450,490	22 477,20	450,490	22 477,20
7	17310		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 3246,19*0,15'=486,93m3	M3		978,900	126,70	124 026,63	491,970	62 332,60		0,00	491,970	-62 332,60	486,930	61 694,03
8	17310.1		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3		228,410	100,00	22 841,00	228,410	22 841,00		0,00	228,410	-22 841,00	0,000	0,00
9	17481	ZL12-N9	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (0,85+0,96+0,85+0,84)*0,9*0,4=1,26m3	M3		3,200	523,00	1 673,60	1,940	1 014,62	6,768	3 540,71	8,708	2 526,09	8,028	4 199,69
1 Zemní práce								1 438 075,98	146 786,59		124 696,69		-22 089,90		1 415 986,08	
2 Základy																
	ZL11-N1	21451	SANACNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		0,000	546,70	0,00		0,00	897,462	490 642,48	897,462	490 642,48	897,462	490 642,48
	ZL13-N4	28997	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2		0,000	56,95	0,00		0,00	37,400	2 129,93	37,400	2 129,93	37,400	2 129,93
2 Základy								0,00	0,00		492 772,41		492 772,41		492 772,41	
10	31121	a	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKU	M		100,000	2 234,40	223 440,00		0,00		0,00	0,000	0,00	100,000	223 440,00
3 Svislé konstrukce								223 440,00	0,00		0,00		0,00			223 440,00
4 Vodorovné konstrukce																
11	451313	ZL12-N11	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 (0,85+0,96+0,85+0,84)*1,0*0,15=1,26m3	M3		1,340	1 990,00	2 666,60	0,815	1 621,85	1,128	2 244,72	1,943	622,87	1,653	3 289,47
	ZL12-N10	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3		0,000	523,00	0,00		0,00	1,128	589,94	1,128	589,94	1,128	589,94
	ZL12-N12	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3		0,000	4 377,30	0,00		0,00	0,720	3 151,66	0,720	3 151,66	0,720	3 151,66
	Z13-N5	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		0,000	791,35	0,00		0,00	10,500	8 309,18	10,500	8 309,18	10,500	8 309,18
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (0,8*1,5+2,4*0,6+0,9*2,1+0,65*1+0,7*1+0,75*1)*0,3=2,259m3	M3		2,700	3 968,80	10 715,76	0,441	1 750,24		0,00	0,441	-1 750,24	2,259	8 965,52
4 Vodorovné konstrukce								13 382,36	3 372,09		14 295,50		10 923,40		24 305,76	
5 Komunikace																
13	567531		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA ČEM TL. DO 150MM provedení recyklace RS CA dle předepsaného technologického předpisu TP 208 18636,21+(3263*0,3) = plocha*délka*rozšíření	M2		20 393,750	127,80	2 606 321,25	778,640	99 510,19		0,00	778,640	-99 510,19	19 615,110	2 506 811,06
	ZL12-N13	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2		0,000	139,40	0,00		0,00	28,200	3 931,08	28,200	3 931,08	28,200	3 931,08
14	060602		strojn. oprava a zrušení rýh dovoz materiálu ze skládky KSUSV 3263m*2*0,2m=1305,2m2	M2		20 393,750	9,50	193 740,63	1 431,240	13 596,78		0,00	1 431,240	-13 596,78	18 962,510	180 143,85
15	572213		SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25ka/m2 18636,21+(3263*0,1) = plocha*délka*rozšíření	M2		20 393,750	12,50	254 921,88		0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
16	572213.1		SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 ka/m2	M2		20 393,750	12,50	254 921,88	1 757,540	21 969,25		0,00	1 757,540	-21 969,25	18 636,210	232 952,63
17	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ tl. 40 mm	M2		20 393,750	121,80	2 483 958,75	1 757,540	214 068,37		0,00	1 757,540	-214 068,37	18 636,210	2 269 890,38
18	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+	M2		20 393,750	128,40	2 618 557,50	1 431,240	183 771,22		0,00	1 431,240	-183 771,22	18 962,510	2 434 786,28
			18636,21+(3263*0,1) = plocha*délka*rozšíření	M		71,000	62,00	5 822,00		0,00		0,00	0,000	0,00	71,000	5 822,00
19	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M				8 393 363,51	701 612,91		3 931,08		-697 681,83			7 695 681,68
5 Komunikace																
20	899524	ZL12-N14	POTRUBÍ OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) (0,85+0,96+0,85+0,84)*0,53=1,855m3	M3		4,720	2 032,00	9 591,04	2,865	5 821,68	3,384	6 868,16	6,249	1 046,48	5,239	10 637,52
6 Potrubí								9 591,04	5 821,68		6 868,16		1 046,48			10 637,52
9 Ostatní konstrukce a práce																
21	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS		150,520	300,00	45 156,00		0,00		0,00	0,000	0,00	150,520	45 156,00
22	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH	M		8,000	210,50	1 684,00	6,000	1 263,00		0,00	6,000	-1 263,00	0,000	0,00
	ZL12-N15	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M		0,000	1 904,00	0,00		0,00	9,000	17 136,00	9,000	17 136,00	9,000	17 136,00
23	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M		4,100	1 736,30	7 118,93	3,250	5 642,98		0,00	3,250	-5 642,98	0,850	1 475,86
24	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M		4,800	2 122,00	10 185,60	4,800	10 185,60		0,00	4,800	-10 185,60	0,000	0,00
	ZL12-N16	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS		0,000	9 605,00	0,00		0,00	2,000	19 210,00	2,000	19 210,00	2,000	19 210,00
25	918557		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS		4,000	8 009,50	32 038,00	2,000	16 019,00		0,00	2,000	-16 019,00	0,000	0,00
26	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS		4,000	8 009,50	32 038,00	4,000	32 038,00		0,00	4,000	-32 038,00	0,000	0,00
	ZL10-N1	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 100MM	M		0,000	70,00	0,00		0,00	66,100	4 627,00	66,100	4 627,00	66,100	4 627,00
27	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU vš. veškeré manipulace s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na řízenou skládku (0,5*0,8*3,5)	M3		8,000	958,30	7 666,40	7,440	7 129,75		0,00	7,440	-7 129,75	0,560	536,65
9 Ostatní konstrukce a práce								135 465,83	72 278,33		40 973,00		-31 305,33			104 160,50
Celkem								10 332 194,72	951 380,49		685 823,41		-265 557,08			10 066 637,64

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2013-000028 II/392 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - TASOV, I. STAVBA
číslo a název SO: 4. úsek km 6,812 - 8,297
číslo a název rozpočtu: 4. úsek km 6,812 - 8,297

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	DLE SOD			DLE DODATKU SOD Č.3							
					Počet jednotek	CENA		MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		ROZDÍL		CELKEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
0 Všeobecné konstrukce a práce															
1	014101	ZL12-N3 ZL13-N1	POPLATKY ZA SKLÁDKU LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3		742,500	72,00		53 460,00						
	ZL12-N2	14121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3		0,000	90,00		0,00						
2	014111	ZL12-N1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3		4,000	178,00		704,00						
0 Všeobecné konstrukce a práce															
54 164,00															
1 Zemní práce															
ZL12-N4	11313		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYV VRSTVENÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3		0,000	336,00		0,00						
ZL12-N5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3		0,000	216,00		0,00						
3	11201		KACENÍ STROMU D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU vč. odvozu	KUS		1,000	1 540,00		1 540,00						
ZL9-N1	113724.1		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM	M3		0,000	877,80		0,00						
4	12273	ZL11-N5	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele vř. odvozu a uložení na skládku	M3		742,500	216,00		160 380,00						
5	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M2		2 227,500	55,10		122 735,25						
6	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M/3M vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M		2 970,000	107,30		318 681,00						
ZL13-N2	131738		HLOUBĚNÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR I, ODVOZ DO 20KM	M3		0,000	367,20		0,00						
ZL13-N3	131738		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3		0,000	11,90		0,00						
ZL12-N6	13273		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3		0,000	256,00		0,00						
ZL12-N7	ÚRS 162701105		Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3		0,000	218,45		0,00						
ZL12-N8	ÚRS 162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p/les 10000 m	M3		0,000	17,09		0,00						
ZL11-N8	ÚRS 167101152		NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU TR. 5-7	M3		0,000	66,80		0,00						
ZL11-N7	17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYV VRSTVENÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3		0,000	115,70		0,00						
ZL11-N9	ÚRS 460800022		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ HORNINY DO 500M	M3		0,000	49,90		0,00						
7	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 1628,02*0,15=229,203m3	M3		445,500	126,70		56 444,85						
8	17310.1		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3		103,950	100,00		10 395,00						
9	17481	ZL12-N9	ZÁSYV JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		1,550	523,00		810,65						
1 Zemní práce															
670 986,75															
2 Základy															
ZL11-N6	21451		SAŇAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		0,000	548,70		0,00						
ZL13-N4	28997		OPĚTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2		0,000	56,95		0,00						
2 Základy															
0,00															
4 Vodorovné konstrukce															
10	451313	ZL12-N11	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3		0,650	1 990,00		1 293,50						
ZL12-N10	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3		0,000	523,00		0,00						
ZL12-N12	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3		0,000	4 377,30		0,00						
Z13-N5	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		0,000	791,35		0,00						
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (0,8*1,4)*0,3=1,12m3	M3		1,200	3 968,80		4 762,56						
4 Vodorovné konstrukce															
6 056,06															
5 Komunikace															
ZL9-N2	577401		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU	M3		0,000	3 300,00		0,00						
12	567531	ZL9-N3	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150MM provedení recyklace RS CA dle předepsaného technologického předpisu TP 208 8385,79*1485*0,3 = plocha*délka*rozšíření	M2		9 281,250	127,80		1 186 143,75						
ZL12-N13	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	M2		0,000	139,40		0,00						
13	56962	ZL9-N4	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM strojní úprava a zhutnění krajnic dovoz materiálu ze skládky KŠUSV	M2		2 227,500	47,00		104 692,50						
14	572213	ZL9-N5	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 čerpáno se souhlasem objednatele	M2		9 281,250	6,80		63 102,50						
16	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+ II 40 mm	M2		9 281,250	123,00		1 141 593,75						
ZL9-N8	574A34	JC 2 3 Úsek	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2		0,000	121,80		0,00						
ZL9-N9	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2		0,000	153,60		0,00						
17	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM ACL 16+	M2		9 281,250	133,20		1 236 262,50						
ZL9-N10	574C46	JC 2 3 Úsek	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2		0,000	128,40		0,00						
18	58910	ZL9-N11 ZL10-N2	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M		13,000	82,00		1 066,00						
5 Komunikace															
3 873 946,01															
8 Potrubí															
19	899524	ZL12-N14	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3		2,280	2 032,00		4 632,96						
8 Potrubí															
4 632,96															
9 Ostatní konstrukce a práce															
20	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNÉHO PÁSKU	KUS		75,400	300,00		22 620,00						
ZL12-N15	918346		PROPUSTI Z TRUB DN 400MM	M		0,000	1 904,00		0,00						
21	918358		PROPUSTI Z TRUB DN 600MM	M		4,300	2 122,00		9 124,60						
ZL12-N16	918546		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS		0,000	9 605,00		0,00						
22	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS		4,000	8 009,50		32 038,00						
ZL9-N12	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2		0,000	2,13		0,00						
ZL9-N13	919112	ZL10-N1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M2		0,000	70,00		0,00						
23	99615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU vč. veškeré manipulace s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku	M3		4,000	958,30		3 833,20						
9 Ostatní konstrukce a práce															
67 615,80															
Celkem															
4 677 401,58															