



KUJIP0181X2H

Obchodní podmínky

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – stavební úpravy TZB“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů
Tel:	564 602 283
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	Qatrosystem, spol. s r.o.
IČO:	150 58 654
DIČ:	CZ15058654
se sídlem:	Kyjevská 3578, Havlíčkův Brod 580 01
zastoupený:	Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci technické:	Ing. Dušan Čapek
tel./fax:	+420 602 367 360
osoba pověřená vedením stavby	
- stavbyvedoucí:	Ing. Aleš Čapek
bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Havlíčkův Brod
číslo účtu:	113241521/0100
zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – stavební úpravy TZB**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – stavební úpravy TZB“, vypracované projekční kanceláří QATROSYSTEM, spol. s r. o., Havlíčkův Brod. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.
- předložení **Časového a finančního plánu** (harmonogramu prací) a jeho předání objednateli do 7 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den zpoždění.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je

škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 5 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz uživatele objektu.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod

3.2. Práce budou zahájeny: 12. 2. 2018

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 22. 6. 2018

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěván mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. Informační panel bude odsouhlasen objednatelem a bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	4 470 957,01 Kč
DPH 21%:	938 900,97 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	5 409 857,98 Kč

slovy: pět milionů čtyři sta devět tisíc osm set padesát sedm korun českých devadesát osm haléřů korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – stavební úpravy TZB“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu,

zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Ing. Roman Rázl, QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578
Havlíčkův Brod, IČO 450 58 654

Koordinátor BOZP: bude oznámen při předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. *Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění.* Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím

poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Havlíčkově Brodě, dne 15. 01. 2018

V Jihlavě, dne24. 01. 2018.....

Za zhotovitele

Za objednatele


.....
Ing. Dušan Čapek

jednatel společnosti

.....
Ing. Josef Pavlík

náměstek hejtmana kraje

pro oblast ekonomiky a majetku



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
43

Položkový rozpočet

Zakázka: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – stavební úpravy TZB

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

IČ: 70890749

DIČ:

587 33 Jihlava

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o.

IČ: 15058654

Kyjovská 3578

DIČ: CZ15058654

58001 Havlíčkův Brod

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 104 137,03
PSV			1 266 763,18
MON			703 106,80
Vedlejší náklady			396 950,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 470 957,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 470 957,01 CZK
Základní DPH	21 %	938 900,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 409 857,98 CZK

v Havlíčkově Brodě


dne

15.01.2018

Ing. Dušan Čapek

Za zhotovitele

Za objednatele



Popis rozpočtu:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2016 a individuálního popisu.

Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými a kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsany druh stavební práce přísluší.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			11 624,87
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			80 425,63
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 090,19
5	Komunikace	HSV			4 675,94
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			391 768,71
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			147 252,33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			71 868,19
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			108 620,02
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			35 035,96
96	Bourání konstrukcí	HSV			42 547,71
7	Prorážení otvorů	HSV			168 417,89
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63 169,59
711	Izolace proti vodě	PSV			124 637,65
713	Izolace tepelné	PSV			8 960,60
721	Vnitřní kanalizace	PSV			36 516,49
722	Vnitřní vodovod	PSV			36 906,65
725	Zařizovací předměty	PSV			159 177,21
728	Vzduchotechnika	PSV			3 041,69
733	Rozvod potrubí	PSV			10 234,29
734	Armatury	PSV			2 791,18
735	Otopná tělesa	PSV			7 421,46
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 548,11

764	Konstrukce klempířské	PSV			15 192,07
766	Konstrukce truhlářské	PSV			264 063,52
767	Konstrukce zámečnické	PSV			68 882,10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			99 440,16
772	Kamenné dlažby	PSV			12 638,58
781	Obklady keramické	PSV			121 386,82
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			18 626,54
783	Nátěry	PSV			15 896,88
784	Malby	PSV			243 401,18
M21	Elektromontáže	MON			703 106,80
V	Vedlejší náklady	VN			396 950,00
799	Ostatní	HSV			17 710,00
M22.1	Montáž sdělovací a zabezp.tech PZTS	HSV			201 801,00
M22.2	Montáž sdělovací a zabezp.tech EPS	HSV			263 830,00
M22.3	Montáž sdělovací a zabezp.tech CCTV	HSV			69 255,00
M22.4	Montáž sdělovací a zabezp.tech RACK a ACS	HSV			181 071,00
M22.5	Montáž sdělovací a zabezp.tech - ostatní	HSV			137 480,00
M24.1	Montáže vzduchotechnických zař - klimatizace	HSV			98 493,00
Cena celkem					4 470 957,01

Položkový rozpočet

S:	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – stavební úpravy TZB
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				11 624,87		0		1,105
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém Položka použita pro odstranění dlažby z kostek pro montáž lapače střešních splavenin - východní pohled.	m2	1,00000	23,50	23,50	0	0	0	0
2	113106231R00	1*1 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu Položka použita pro odstranění dlažby pro opravu prahu před výtahem - západní pohled.	m2	1,00000	35,40	35,40	0	0	0,225	0,225
3	113107320R00	2*0,5 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm Východní pohled: : 1*1 Západní pohled: : 2*0,5	m2	2,00000	101,50	203,00	0	0	0,44	0,88
4	139601102R00	1*1 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Položka použita na výkop pro montáž lapače střešních splavenin - východní pohled a pro vnitřní kanalizaci.	m3	5,15000	849,00	4 372,35	0	0	0	0
		Východní pohled: : 1*1*2 Vnitřní kanalizac: : 3,5*0,6*1,5		2,00000 3,15000						
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,15000	423,50	2 181,03	0	0	0	0
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,15000	76,50	393,98	0	0	0	0
7	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,15000	148,00	762,20	0	0	0	0
8	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 2*3+3,15	m3	9,15000 9,15000	131,00	1 198,65	0	0	0	0
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, dočasná skládka pro zpětný zásyp jam	m3	5,15000	21,50	110,73	0	0	0	0
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	5,00000	283,00	1 415,00	0	0	0	0
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,15000	166,50	857,48	0	0	0	0
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,15000	235,00	35,25	0	0	0	0

13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,15000	242,00	36,30	0	0	0	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				80 425,63		3,99655		0
14	342262641RT1	Předsazená stěna (šachtová) volně stoj. tl. 100mm, 1x aquapanel 12,5 mm, bez izolace Položka použita pro předstěnu v 1.PP z ocelových profilů se zvýšenou ochranou proti korozi 50/50/0,6mm.	m2	8,89080	1 103,00	9 806,55	0,0239	0,21249	0	0
15	34226R1	1.PP: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9) Příplatek za zvýšenou ochranu ocelových profilů , 50/50/6mm proti korozi 1.PP: : 1	soubor	1,00000	887,00	887,00	0,0239	0,0239	0	0
16	900.R03.3421	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Položka použita pro úpravu sádrokartonu pro montáž ventilační mřížky 600/300mm.	h	2,00000	322,00	644,00	0	0	0	0
17	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 1.NP m.č.113 nadpraží: : 2*11*3/1000	t	0,06600	27 580,00	1 820,28	1,09954	0,07257	0	0
18	346244381RT2	Pientování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi 1.NP m.č.113 nadpraží: : 2*0,15*2	m2	0,60000	737,00	442,20	0,1656	0,09936	0	0
19	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi 1.NP m.č.113 nadpraží: : 2*0,3*0,15	m3	0,09000	5 700,00	513,00	1,796	0,16164	0	0
20	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm 1.NP m.č.113 nadpraží: : 2	m	2,00000	61,60	123,20	0,00028	0,00056	0	0
21	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm 1.NP m.č.113 zvětšení otvoru: : 2,15*0,45	m2	0,96750	250,00	241,88	0,05306	0,05134	0	0
22	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 1.NP m.č.113 zvětšení otvoru: : 2,15*0,45	m2	0,96750	153,50	148,51	0,03767	0,03645	0	0
23	342255032RT2	Příčky z desek Ytong tl. 20 cm, desky P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm 1.NP: : (1,55+1,2)*1,2 2.NP: :	m2	5,52000	777,00	4 289,04	0,1477	0,8153	0	0

24	342264051RT2	1,85*1,2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 2.NP m.č.203: : (7,175*3,645)+(8,555*4,14)-(1,2*1,2)*2 2.NP m.č.209: : (7,7*6,455)-(0,6*0,6)-(1,2*1,2)	m2	2,22000 106,59410	501,00	53 403,64	0,02017	2,15	0	0
25	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm 106,5941	m2	106,59410 106,59410	32,20	3 432,33	0,00181	0,19294	0	0
26	34226R2	Kazetová jednotka na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární GKF a GKB tl.15 mm Vzorové řešení kazetové jednotky ve stropním podhledu výkres č.D.1.12. 2.NP: : 3	kus	3,00000	1 558,00	4 674,00	0,06	0,18	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				9 090,19		2,95203		0
27	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 Pohled východní: : 1,8*0,64*0,16+1,8*0,44*0,1+1,8*0,63*0,1	m3	0,37690	3 480,00	1 311,61	2,52508	0,9517	0	0
28	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 3,03kg/m2 + ztrátové 15%: : 1,8*(0,64+0,44+0,63)*0,00303*1,15	t	0,01070	30 610,00	327,53	1,05844	0,01133	0	0
29	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 1,8*0,16+1,8*0,1*2	m2	0,64800	1 073,00	695,30	0,01693	0,01097	0	0
30	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění 1,8*0,16+1,8*0,1*2	m2	0,64800	70,10	45,42	0	0	0	0
31	632418102R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 2 mm, samonivelační, vč.penetrace 1,8*(0,64+0,44+0,63)+1,8*0,16+1,8*0,1*2	m2	3,72600	163,50	609,20	0,00331	0,01233	0	0
32	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech Kanalizace: : 0,125	m3	0,12500	12 300,00	1 537,50	2,69752	0,33719	0	0
33	411388532R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 v klenbách Vodovod: : 0,35	m3	0,35000	8 150,00	2 852,50	2,68517	0,93981	0	0
34	411244263R00	Klenby z cihel dl.29cm P15, MC 10 tl.290mm, nad 2m 1.NP m.č.113 nadpraží: : 2,5*0,45	m2	1,12500 1,12500	1 521,00	1 711,13	0,61218	0,6887	0	0
Díl:	5	Komunikace				4 675,94		1,72959		0

35	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm 1*1	m2	1,00000	274,50	274,50	0,11	0,11	0	0
36	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	1,00000	24,90	24,90	0	0	0	0
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Západní pohled: : 2*1	m2	2,00000	204,00	408,00	0,0739	0,1478	0	0
38	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm Západní pohled: : 2+0,6*2	m	3,20000	185,00	592,00	0,00036	0,00115	0	0
39	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým 2*0,4	m2	0,80000	31,30	25,04	0	0	0	0
40	59245030R	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní Západní pohled: : (2-0,8)*1,25	m2	1,50000	287,00	430,50	0,1728	0,2592	0	0
41	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl. do 10 cm Pohled východní: : 1*1 Pohled západní: : 2*0,5	m2	2,00000	61,50	123,00	0,16192	0,32384	0	0
42	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm Pohled východní: : 1*10 Pohled západní: : 1*10	m2	20,00000	7,60	152,00	0,02024	0,4048	0	0
43	91711R1	Oprava kamenných obrubníků Úprava kamenných (žulových) obrubníků pro bezbariérový přístup v chodníku před výtahem - je potřeba snížit výčnivající hranu u obrubníků odsekáním a pemřováním, v délce cca 2000mm.	m	2,00000	1 323,00	2 646,00	0,2414	0,4828	0	0
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			391 768,71		18,00951		0	0
44	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem 1.PP: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(7,6*0,5)+(7,25*8,8)+(1,7*0,45)*2	m2	78,02080	101,50	7 919,11	0	0	0	0
45	612-R1	Fluátování zdiva roztokem k přeměně škodlivých solí, včetně dodávky materiálu 1.PP: : spotřeba 0,5 kg/m2: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(7,6*0,5) (5,8+4,3)/2*(9,3+8,3)/2+(0,9+1,3)/2*2*(9,3+8,3)/2+(1,7*0,45)*2	m2	78,02080	111,00	8 660,31	0,00055	0,04291	0	0
				12,69080						
				65,33000						

46	61243R1	Vyrovňovací a správková malta tl.20mm, včetně dodávky materiálu (omítka dle WTA) 1.PP: : spotřeba 1,4kg/m2/mm: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(7,6*0,5)	m2	12,69080	1 124,80	14 274,61	0,0308	0,39088	0	0
47	61243R2	Omítka sanační vysoké zasolení,jednovrstvá tl.15mm, omítka vyrovnávací dle WTA - stěny 1.PP: : (0,9+1,3)/2*2*(9,3+8,3)/2+(1,7*0,45)*2+(1,05*0,9)	m2	21,83500	435,00	9 498,23	0,0152	0,33189	0	0
48	61243R3	Omítka sanační vysoké zasolení,jednovrstvá tl.10mm, omítka vyrovnávací dle WTA - strop (klenby) 1.PP: : (5,8+4,3)/2*(9,3+8,3)/2-(1,05*0,9)	m2	43,49500	355,00	15 440,73	0,01013	0,4406	0	0
49	612433310R00	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.25 mm Položka obsahuje skladbu omítky dle směrnice WTA: sanační přednástřík sanační omítka ve dvou vrstvách tl.25mm sanační štuk 1.PP: : (5,8+4,3)/2*(9,3+8,3)/2+(0,9+1,3)/2*2*(9,3+8,3)/2+(1,5*0,45)*2+7,6*0,5	m2	68,95000	978,00	67 433,10	0,0253	1,74444	0	0
50	61099R1	Zakrývání podlah (OSB deska+geotextilie) 1.PP: : (9,33*3,55)-(1,05*0,45)+1,5*2	m2	35,64900	98,00	3 493,60	0,008	0,28519	0	0
51	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Zakrytí konstrukcí, zárubní, předmětů, oken, dveří atd.: : 1.PP: : 22+9+6 1.NP: : 87 2.NP: : 78	m2	202,00000	35,60	7 191,20	0,00004	0,00808	0	0
52	612445515R00	Omítka sádrová, penetrace, tl. 15 mm, na sádrokartonový podhled 1.PP sádrokartonová stěna: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9) 2.NP sádrokartonový podhled: : m.č.203: : (7,175*3,645)+(8,555*4,14)-(0,8*0,8)*2	m2	117,88490	313,00	36 897,97	0,01203	1,41816	0	0
				8,89080						
				60,29060						

53	612421637R00	m.č.209: : (7,7*6,455)-(0,6*0,6)-(0,8*0,8) Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1.NP: : m.č.103: : (1,65+0,9*2+0,9)*1,8 m.č.113: : (0,45*2*2,3)+0,45*1,25	m2	48,70350 10,46250	277,00	2 898,11	0,04766	0,49864	0	0
54	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi 1.NP: : m.č.101: : (5,6+4,65)/2*(4,2+3,45)/2 m.č.102: : (1,3+1,55)/2*(2,45+2,35)/2+0,55*1,2 m.č.103: : 1,65*0,9 m.č.104: : 94,6 m.č.105: : 3,20 m.č.106: : 9,70 m.č.107: : 2,70 m.č.108: : 4,30 m.č.109: : 8,10 m.č.111: : 64,90 m.č.113: : 3,60 Mezisoučet 2.NP: : m.č.201: : 9,50 m.č.202: : 23,20 m.č.203: : 15,10+22,10 m.č.204: : 26,40 m.č.205: : 8,40 m.č.206: : 2,30 m.č.207: : 1,80 m.č.208: : 2,30 m.č.210: : 11,20 Mezisoučet	m2	338,56810 19,60310 4,08000 1,48500 94,60000 3,20000 9,70000 2,70000 4,30000 8,10000 64,90000 3,60000 216,26810	181,00	61 280,83	0,01184	4,00865	0	0
55	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi 1.NP: : m.č.101: : (5,6+3,45+4,65+4,2)*3-1,8*2,35-0,9*2-4,35*2,75 (2,35*2+1,8)*0,2 m.č.102: : (1,55+1,95+0,35+0,4+0,95+2,45)*1,2 (0,5*2)*0,2+1,2*0,5-(0,7+0,9)*0,2	m2	778,11750 35,70750 1,30000 9,18000 0,48000	158,50	123 331,62	0,01038	8,07686	0	0

		m.č.103: : $(1,65+0,9*2+1,6)*1,2-0,7*0,2$		5,92000						
		m.č.104: : 148,10		148,10000						
		m.č.105: : $(1,4*2+1,65)*1,2-(0,7+0,8+1)*0,2$		4,84000						
		m.č.106: : $(2,65+2,7)*1,2-1*0,2+(0,3*2+0,9)*0,2$		6,52000						
		m.č.107: : $(1,2*2+1,65)*1,2-0,7*0,2$		4,72000						
		m.č.108: : 22		22,00000						
		m.č.109: : 12,80		12,80000						
		m.č.111: : 69,40		69,40000						
		m.č.113: : 10,30		10,30000						
		Mezisoučet		331,26750						
		m.č.201: : 46		46,00000						
		m.č.202: : 27,50		27,50000						
		m.č.203: : $123,6+29,7+31,4$		184,70000						
		m.č.204: : 81,40		81,40000						
		m.č.205: : 15,70		15,70000						
		m.č.206: : 8,30		8,30000						
		m.č.207: : 9,70		9,70000						
		m.č.208: : 11,60		11,60000						
		m.č.210: : 61,95		61,95000						
		Mezisoučet		446,35000						
56	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	125,85000	54,30	6 833,66	0,00433	0,54493	0	0
		Kanalizace: :								
		13		13,00000						
		Vodovod: :								
		36,5+21,5		58,00000						
		Zárubně dveří: :								
		5+5,75+6,1		16,85000						
		Klimatizace: :								
		38		38,00000						
57	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	5,00000	78,10	390,50	0,00849	0,04245	0	0
		Kanalizace: :								
		3		3,00000						
		Vedení rozvodů otopné soustavy: :								
		2		2,00000						
58	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	7,10000	117,50	834,25	0,01733	0,12304	0	0
		2.NP: :								

59	612409991RT2	2,4+2,35*2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi 1.NP: : (1+2,1*2)+(1,4+2,3*2) 2.NP: : (1+2,245*2)*2	m	7,10000 22,18000	58,20	1 290,88	0,00238	0,05279	0	0
60	900.R03.61.1	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Práce nezahmuté v položkách - odborné stavební práce. 40	h	40,00000	322,00	12 880,00	0	0	0	0
61	900.R02.61.1	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 Práce nezahmuté v položkách - pomocné stavební práce. 40	h	40,00000	280,50	11 220,00	0	0	0	0
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				147 252,33		9,44484		0
62	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Východní pohled: : (0,25*0,6)+(1,75*0,57)+(0,65*0,19)*2+(0,43*0,37)*2+(2,5* 0,45) (0,64*0,19)*2+(0,44*0,44)+(0,44*0,35)+(1,15*0,35)+(0,24* 0,35) Mezisoučet Severní, západní a jižní pohled: : 54,37+58,925+11,14+71,105+4,89+44,0625	m2	248,40750	101,50	25 213,36	0	0	0	0
63	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Východní pohled: : 3,915 Severní pohled: : 54,34	m2	58,25500	42,60	2 481,66	0,00002	0,00117	0	0
64	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 Severní, západní a jižní pohled: : 58,925+11,14+71,105+4,89+44,0625	m2	190,12250	68,70	13 061,42	0,00002	0,0038	0	0
65	622-R1	Fluátování zdiva roztokem k přeměně škodlivých sol, včetně dodávky materiálu Východní pohled: : spotřeba 0,5 kg/m2: : 3,915	m2	3,91500	111,00	434,57	0,00055	0,00215	0	0
66	602022122RT1	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm Pohled východní: : 3,915	m2	3,91500	362,00	1 417,23	0,02625	0,10277	0	0

67	622434173RT1	Omitkový sanační systém,3vrst., vrstvy:adhézní podklad, 2x omítka tl.25mm Pohled východní: : (1,75*0,57)+(2,5*0,45)+(1,15*0,35)	m2	2,52500	743,00	1 876,08	0,02992	0,07555	0	0
68	602021102R00	Postřik stěn 100% krytí, ručně Položka použita pro sanační prostřik - minerálně sanační malta k přípravě podkladu. Pohled východní: : (0,25*0,6)+(0,65*0,19)*2+(0,43*0,37)*2 (0,64*0,19)*2+(0,44*0,44)+(0,44*0,35)+(0,24*0,35)	m2	1,39000	110,00	152,90	0,0105	0,0146	0	0
69	622211111R00	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu Položka je použita pro očištění zdiva od rostlin. 60+27	m2	87,00000	94,60	8 230,20	0	0	0	0
70	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % Jižní pohled - ozn.A6: : 1,2*7+(1,2*0,65)/2- 0,4*2,65+2,4*10,1+2,9*7,45+(5,3*0,3)/2	m2	54,37000	177,00	9 623,49	0,03747	2,03724	0	0
71	622423121R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 10 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A1: : 1,2*(7+3,1+0,3+0,65)+1,3*0,15 (1,8*2,2+(1,8*0,65)/2+0,7*2,2)*2 2,35*4,8+3,5*2,2+(3,5*1,9)/2+3,6*2,2+(3,6*1,9)/2+0,3*0,3	m2	58,92500	87,90	5 179,51	0,02164	1,27514	0	0
72	622423221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A2: : ((1+0,35*2+0,7+0,15*2+0,45)*2+2,35)*0,8 ((1,1+0,55*2+0,75+0,25*2+0,45)*2+2,55)*(0,1*2)+(0,1*0,1)*4 (3,5+0,45*2+2,55+3,6)*(0,1*2)	m2	11,14000	128,50	1 431,49	0,02987	0,33275	0	0
73	622423321R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 30 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A3: : 1,2*3,85+(0,45*3,9)*2+9,45*3,85 -2,35*3,2-2,5*3,2-2,15*2,45-1,1*1,4 ((0,9*2+0,7+0,15)*3,7+(0,45*2*3))*2 0,45*2,55+3,175*0,9+0,45*2,7+3,325*0,9+3,325*3,7 (2,35+2,5)*0,7	m2	71,10500	177,50	12 621,14	0,03811	2,70981	0	0
74	622423421R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 40 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A4: : (2,4*0,175)*2+2,35*0,3+(0,3*2)*2,4+(2,2*2+1,95)*0,3	m2	4,89000	221,00	1 080,69	0,04634	0,2266	0	0

75	622423521R00	oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 50 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A5: : 3,175*3,7 (3,175+3,325)*3,55+(1,1*3,35)*4 -(1,1*2,5)*2	m2	44,06250 11,74750 37,81500 -5,50000	262,00	11 544,38	0,05458	2,40493	0	0
76	622471318RU3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 Nátěr fasádní na bázi siloxanové pryskyřice - 1x penetrace, 2x fasádní nátěr. Severní, západní a jižní pohled: : 54,37+58,925+11,14+71,105+4,89+44,0625	m2	244,49250	200,50	49 020,75	0,00095	0,23227	0	0
77	62247 R1	Příplatek za protiplišňovou přísadu 244,4925	m2	244,49250 244,49250	10,00	2 444,93	0,0001	0,02445	0	0
78	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení Severní, západní a jižní pohled: : 0,75*1,05*2+1,1*2,55*2+1,4*2,3+1,1*1,55+1,8*2,45 (2,35*0,7)*3+(2,5*0,7)*3+(2*1,25+0,4*0,7)*3 8*0,4+0,5*3*0,7+1	m2	40,29500 16,52000 18,52500 5,25000	35,70	1 438,53	0,00004	0,00161	0	0
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				71 868,19		20,69908	0	0
79	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách Vodovod: : 2,6*0,1*0,1 Vedení otopné soustavy: : 5,5*0,1*0,1	m3	0,08100 0,02600 0,05500	3 225,00	261,23	2,5	0,2025	0	0
80	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 1.NP: : m.č.102: : ((1,3+1,55)/2*(2,45+2,35)/2+0,55*1,2+0,8*0,1)*0,05 m.č.103: : (1,65*0,9+0,6*0,1)*0,05 m.č.104: : 3,5*0,6*0,08 m.č.105: : (1,4*1,65+0,8*0,15)*0,05 m.č.106: : ((2,65+2,7)/2*(1,7+1,55)/2+0,85*0,3-0,95*0,4+0,9*0,1)*0,05 m.č.107: : (1,2*1,65+0,6*0,1)*0,05 m.č.113: : (1,2*0,45)*0,05 Mezisoučet 2.NP: : m.č.205: : ((2,4+2,35)/2*2,7+0,9*0,2-0,5*0,35-0,5*0,4)*0,05 m.č.206: : (1,85*0,95+0,7*0,2)*0,05 m.č.207: : (0,95*1,6+0,6*0,1)*0,05 m.č.208: : (0,95*1,6+0,5*0,9+0,6*0,1)*0,05 Mezisoučet	m3	1,50570 0,20800 0,07730 0,16800 0,12150 0,21560 0,10200 0,02700 0,91940 0,31090 0,09490 0,07900 0,10150 0,58630	2 925,00	4 404,17	2,525	3,80189	0	0

81	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 1.NP: : m.č.111: : $((9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5)*0,1$ m.č.104: : $(3,5*0,6)*0,1$	m3	4,36240	2 655,00	11 582,17	2,525	11,01506	0	0
82	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 1.NP 5,185kg/m2: : m.č.111: : $((9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45)*5,185*1,15/1000$ $(1,35*0,65+1,2*0,5)*5,185*1,15/1000$ m.č.104: : $(3,5*0,6)*5,185*1,15/1000$	t	0,26010	25 550,00	6 645,56	1,06625	0,27733	0	0
83	632418115RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 15 mm, vč.penetrace Položka použita pro vyrovnávací samonivelační stěrku tl.5-30mm. 1.NP: : m.č.102: : $(1,3+1,55)/2*(2,45+2,35)/2+0,55*1,2+0,8*0,1$ m.č.103: : $1,65*0,9+0,6*0,1$ m.č.104: : $0,8*0,3$ m.č.105: : $1,4*1,65+0,8*0,15$ m.č.106: : $(2,65+2,7)/2*(1,7+1,55)/2+0,85*0,3-0,95*0,4+0,9*0,1$ m.č.107: : $1,2*1,65+0,6*0,1$ m.č.113: : $1,2*0,45$ Mezisoučet 2.NP: : m.č.205: : $(2,4+2,35)/2*2,7+0,9*0,2-0,5*0,35-0,5*0,4$ m.č.206: : $1,85*0,95+0,7*0,2$ m.č.207: : $0,95*1,6+0,6*0,1$ m.č.208: : $0,95*1,6+0,5*0,9+0,6*0,1$ Mezisoučet	m2	26,99190	581,00	15 682,29	0,02694	0,72716	0	0
84	632411150RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr, 25 MPa Položka použita pro cementový potěr litý C25/30. 1.NP: : m.č.111: : $(9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5$	m2	43,62370	448,00	19 543,42	0,095	4,14425	0	0

85	632418106RT4	m.č.104: : 3,5*0,6 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 6 mm, vč. penetrace	m2	2,10000 43,62370	306,00	13 348,85	0,01087	0,47419	0	0
		Položka použita pro vyrovnávací samonivelační stěrku tl.5mm. 1.NP: : m.č.111: : (9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5		41,52370						
86	632411130R00	m.č.104: : 3,5*0,6 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	2,10000 1,00000	400,50	400,50	0,0567	0,0567	0	0
		Položka použita pro vyrovnání povrchu betonu u vstupu (prahu) do výtahu na západní straně reprofilační maltou - mrazuvzdornou a s vysokou přidržností. 2*0,5		1,00000						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				108 620,02		9,03889		0
87	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1.PP: : (9,33*3,55)-(1,05*0,45)	m2	32,64900	82,00	2 677,22	0,00121	0,03951	0	0
88	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1.NP: : 140 2.NP: : 155 Západní pohled: : (3*0,5)*4	m2	32,64900 301,00000 140,00000 155,00000 6,00000	144,50	43 494,50	0,00592	1,78192	0	0
89	946941106RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m, pracovní výška 6,3 m 1*2	sada	2,00000	487,00	974,00	0	0	0	0
90	946941196RT2	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m, pracovní výška 6,3 m 1*3	den	2,00000 3,00000	328,50	985,50	0	0	0	0
91	946941806RT2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m, pracovní výška 6,3 m 1*2	sada	2,00000	369,00	738,00	0	0	0	0
92	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m Severní, západní a jižní pohled: : 1,2*7,5+(9,45+1,5*2)*10+1,2*7+2,4*10+2,9*2,5	m2	173,15000	52,30	9 055,75	0,02426	4,20062	0	0
93	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 Oprava započtena na dobu 2 měsíců. 173,15*2	m2	346,30000	39,70	13 748,11	0,00109	0,37747	0	0
94	941954141R00	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m	m2	346,30000 31,00000	146,50	4 541,50	0,03554	1,10174	0	0

		Severní, západní a jižní pohled: : 1,5*3+(3*2)*2+2,9*5		31,00000						
95	941954192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 31*2	m2	62,00000	46,70	2 895,40	0,00357	0,22134	0	0
				62,00000						
96	941R1	Zajištění lešení a střešní konstrukce, severní, západní a jižní pohled	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0
97	941R2	Zakrytí střech OSB deskou tl.22mm a geotextilií, 500g/m2 pro lešení nebo pohyb pracovníků Severní, západní a jižní pohled: : 7,1*2,6+2,35*0,7+3,5*3	m2	30,60500	220,00	6 733,10	0,04	1,2242	0	0
				30,60500						
98	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Severní, západní a jižní pohled: : (173,15+31)*1,1	m2	224,56500	12,30	2 762,15	0	0	0	0
				224,56500						
99	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 224,565*2	m2	449,13000	8,30	3 727,78	0	0	0	0
				449,13000						
100	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 1,5+2	m	3,50000	127,00	444,50	0,02279	0,07977	0	0
				3,50000						
101	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 3,5*2	m	7,00000	33,00	231,00	0,00176	0,01232	0	0
				7,00000						
102	941R3	Montáž a demontáž stav.vrátku do 100kg Severní, západní a jižní pohled: : 1	kus	1,00000	800,00	800,00	0	0	0	0
				1,00000						
103	941R4	Pronájem stav.vrátku do 100kg Severní, západní a jižní pohled: : 30+31	den	61,00000	30,00	1 830,00	0	0	0	0
				61,00000						
104	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m 173,15	m2	173,15000	36,50	6 319,98	0	0	0	0
				173,15000						
105	941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m 31	m2	31,00000	79,90	2 476,90	0	0	0	0
				31,00000						
106	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 224,565	m2	224,56500	7,40	1 661,78	0	0	0	0
				224,56500						
107	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 3,5	m	3,50000	35,10	122,85	0	0	0	0
				3,50000						
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				35 035,96		0,01783		0
108	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří Severní, západní a jižní pohled: : 0,75*1,05*2+1,1*2,55*2+1,4*2,3+1,1*1,55+1,8*2,45	m2	16,52000	33,30	550,12	0,00001	0,00017	0	0
				16,52000						
109	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1.PP: : 78,52	m2	441,56000	78,10	34 485,84	0,00004	0,01766	0	0
				78,52000						

		1.NP: : 173,20		173,20000							
		2.NP: : 189,84		189,84000							
Díl:	96	Bourání konstrukcí				42 547,71		0,0553		29,65103	
110	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	3,09600	44,40	137,46	0	0	0,02	0,06192	
		Pohled východní: : 1,8*(0,65+0,43+0,64)		3,09600							
111	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pi. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,61290	2 025,00	1 241,12	0	0	2,2	1,34838	
		Položka použita pro vybourání přístupových schodišť a pro vybourání betonového pásu u prahu výtahu.									
		Pohled východní: : 1,8*0,65*0,175+1,8*0,43*0,14+1,8*0,64*0,13		0,46290							
		Pohled západní: : (2*0,5)*0,15		0,15000							
112	631317220R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-200 mm, železobeton	m	3,60000	251,50	905,40	0	0	0	0	
		Položka použita pro vybourání přístupových schodišť.									
		Pohled východní: : 1,8*2		3,60000							
113	963016111R1	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.15 mm	m2	110,91410	95,90	10 636,66	0,00033	0,0366	0,01183	1,31211	
		2.NP m.č.203: : (7,175*3,645)+(8,555*4,14)		61,57060							
		2.NP m.č.209: : (7,7*6,455)-(0,6*0,6)		49,34350							
114	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	70,54060	51,30	3 618,73	0	0	0,02	1,41081	
		1.NP: : m.č.102: : (1,3+1,55)/2*(2,45+2,35)/2+0,55*1,2+0,8*0,1		4,16000							
		m.č.103: : 1,65*0,9+0,6*0,1		1,54500							
		m.č.105: : 1,4*1,65		2,31000							
		m.č.106: : (2,65+2,7)/2*(1,7+1,55)/2+0,85*0,3-0,95*0,4+0,9*0,1		4,31190							
		m.č.107: : 1,2*1,65+0,6*0,1		2,04000							
		Mezisoučet		14,36690							
		m.č.104: : (2,5+1)*0,6+0,8*0,3		2,34000							
		m.č.111: : (9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5		41,52370							
		m.č.113: : 0,6*1		0,60000							
		Mezisoučet		44,46370							

		2.NP: :								
		m.č.205: : 2,4*0,95-0,5*0,35+0,9*0,2		2,28500						
		m.č.205: : (2,4+2,35)/2*(1,65+1,75)/2-0,5*0,4+0,8*0,1		3,91750						
		m.č.206: : 1,85*0,95+0,7*0,2		1,89750						
		m.č.207: : 0,95*1,6+0,6*0,1		1,58000						
		m.č.208: : 0,95*1,6+0,5*0,9+0,6*0,1		2,03000						
		Mezisoučet		11,71000						
115	96508R1	Příplatek za bourání dlaždic pro zpětné použití, včetně očištění 1.NP: : m.č.104+113: : (2,5+1)*0,6+(0,8*0,3)+(0,6*1) m.č.111: : (9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5	m2	44,46370	72,00	3 201,39	0	0	0	0
				2,94000						
				41,52370						
116	965048250R00	Docházení povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% 1.NP: : 14,3669+0,24+0,6 2.NP: : 11,71	m2	26,91690	27,00	726,76	0	0	0,02551	0,68665
				15,20690						
				11,71000						
117	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm 1.NP: : 14,3669*0,08 2.NP: : 11,71*0,08	m3	2,08620	2 465,00	5 142,48	0	0	2,2	4,58964
				1,14940						
				0,93680						
118	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm 41,5237*0,08+41,5237*0,1	m3	7,47430	1 649,00	12 325,12	0	0	2,2	16,44346
				7,47430						
119	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 1.NP: : m.č.104: : 3,5*0,6*0,08+3,5*0,6*0,1 m.č.113: : 1,2*0,45*0,08	m3	0,42120	2 430,00	1 023,52	0	0	2,2	0,92664
				0,37800						
				0,04320						
120	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1.NP: : 1 2.NP: : 1	kus	2,00000	11,20	22,40	0	0	0	0
				1,00000						
				1,00000						
121	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 1.NP: : 1	kus	3,00000	20,10	60,30	0	0	0	0
				1,00000						

		2.NP: : 2		2,00000						
122	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1.NP: : 0,8*2	m2	1,60000	169,50	271,20	0,00117	0,00187	0,088	0,1408
123	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1.NP: : 0,98*2,3 2.NP: : 1*2,45*2	m2	7,15400	159,50	1 141,06	0,001	0,00715	0,067	0,47932
124	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2.NP: : 0,9*2	m2	1,80000	265,00	477,00	0,00117	0,00211	0,076	0,1368
125	964035111R00	Bourání cihelných klenbových pásů 1.NP m.č.113 zvětšení otvoru: : 0,60	m3	0,60000	923,00	553,80	0,00201	0,00121	1,8	1,08
126	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m 1.NP m.č.113 nadpraží: : 20*1,5*3/1000	t	0,09000	6 450,00	580,50	0,03746	0,00337	1,258	0,11322
127	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 1.NP m.č.113 zvětšení otvoru: : (0,1+0,12)*0,45*2,2	m3	0,21780	616,00	134,16	0,00128	0,00028	1,8	0,39204
128	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm 2.NP m.č.205: : 2,4*2,35-0,8*2	m2	4,04000	86,30	348,65	0,00067	0,00271	0,131	0,52924
Díl: 97		Prorážení otvorů				168 417,89		0,22601		19,32267
129	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1.PP: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(7,6*0,5)+(7,25*8,8)+(1,7*0,45)*2	m2	78,02080	58,00	4 525,21	0	0	0,046	3,58896
130	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% Položka použita pro otlučení torkretového pláště. Tloušťka torkretového pláště cca 7cm: : ((3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9))*2	m2	17,78150	149,50	2 658,33	0	0	0,061	1,08467
131	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 Pohled východní: : (0,25*0,6)+(1,75*0,57)+(0,65*0,19)*2+(0,43*0,37)*2+(2,5*0,45)	m2	3,91500	97,10	380,15	0	0	0,089	0,34844
				2,83770						

		(0,64*0,19)*2+(0,44*0,44)+(0,44*0,35)+(1,15*0,35)+(0,24*0,35)		1,07730						
132	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 1.PP: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(7,6*0,5)+(7,25*8,8)+(1,7*0,45)*2 Mezisoučet Východní pohled: : (0,25*0,6)+(1,75*0,57)+(0,65*0,19)*2+(0,43*0,37)*2+(2,5*0,45) (0,64*0,19)*2+(0,44*0,44)+(0,44*0,35)+(1,15*0,35)+(0,24*0,35) Mezisoučet Severní, západní a jižní pohled: : 54,34/100*30+58,925/100*10+11,14/100*20+71,105/100*30 4,89/100*40+44,0625/100*50 Mezisoučet	m2	151,67710	47,90	7 265,33	0	0	0,014	2,12348
				78,02080						
				78,02080						
				2,83770						
				1,07730						
				3,91500						
				45,75400						
				23,98730						
				69,74130						
133	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic Pohled východní: : 1,8*2	m	3,60000	79,70	286,92	0	0	0,01	0,036
				3,60000						
134	978-R1	Vysátí zdiva průmyslovým vysavačem od prachu 1.PP: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(7,6*0,5)+(7,25*8,8)+(1,7*0,45)*2	m2	78,02080	60,00	4 681,25	0	0	0	0
				78,02080						
135	900.R03.97.1	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Vysekání drážky pro zapuštění kamenného obkladu na východním pohledu: : 8 Zkrátit bosáž a upravit - na východním pohledu: : 16	h	24,00000	322,00	7 728,00	0	0	0	0
				8,00000						
				16,00000						
136	Spec.97.1	Stavební materiál pro úpravu bosáží po zkrácení	soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00	0,04	0,04	0	0
137	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm Vedení vnitřní kanalizace: : 13 Vedení vnitřního vodovodu: : 10	m	23,00000	81,50	1 874,50	0,00049	0,01127	0,013	0,299
				13,00000						
				10,00000						
138	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm Klimatizace: : 38	m	54,85000	90,60	4 969,41	0,00049	0,02688	0,018	0,9873
				38,00000						

		M.č.105 - zárubeň dveří : 2*2+1		5,00000						
		M.č.113 - zárubeň dveří : 2,15*2+1,45		5,75000						
		M.č.209 - zárubeň dveří : 2,45*2+1,2		6,10000						
139	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	5,00000	108,50	542,50	0,00049	0,00245	0,027	0,135
		Vedení vnitřní kanalizace: : 3		3,00000						
		Vedení rozvodů otopné soustavy: : 2		2,00000						
140	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm	m	10,60000	207,50	2 199,50	0	0	0,033	0,3498
		Položka použita pro vysekání rýh v betonové mazanině pro vedení ZTI a ÚT.								
		Kanalizace: : 2,5		2,50000						
		Vodovod: : 2,6		2,60000						
		Vedení rozvodů otopné soustavy: : 5,5		5,50000						
141	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,00000	137,50	275,00	0,00049	0,00098	0,015	0,03
		Položka použita pro vysekání výklenku pro zápachovou uzávěrku pro odvod kondenzátu.								
		2		2,00000						
142	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	1,33000	1 631,00	2 169,23	0	0	0,00214	0,00285
		Kanalizace - odvod kondenzátu: : 0,4*2+0,33		1,13000						
		Vodovod: : 0,2		0,20000						
143	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	2,30000	1 682,00	3 868,60	0	0	0,00214	0,00492
		Klimatizace: : 0,1+0,4+0,8*2		2,10000						
		Vedení rozvodů otopné soustavy: : 0,1*2		0,20000						
144	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,70000	1 985,00	1 389,50	0	0	0,00214	0,0015
		Větrání: : 0,7		0,70000						
145	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,40000	2 250,00	900,00	0	0	0,00214	0,00086
		Kanalizace: : 0,4		0,40000						
146	97003R1	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	2,00000	7 500,00	15 000,00	0	0	0,00214	0,00428
		Vodovod - klenba: : 2		2,00000						

147	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1.NP: : m.č.102: : (1,55+0,5*2+1,95+0,35+0,4+0,95+2,45-0,7-0,9)*1,8 m.č.103: : (1,65+0,9*2+1,6-0,7)*1,8 m.č.105: : (1,4*2+1,65+0,15*2-0,7-0,8-1)*1,8+(1,65*1,6) m.č.106: : (2,65+0,3*2+2,7-1)*1,8+(1,55+1,3)*1,6 m.č.107: : (1,2*2+1,65-0,7)*1,8+(1,65*1,6) Mezisoučet 2.NP: : m.č.205: : (2,4+0,35-0,9)*1,2+(2,7+2,35+2,35-0,1*2)*1,8 m.č.206: : (2+0,3+0,15-0,7)*1,2+(0,65+2+0,95-0,7*2)*1,8 m.č.207: : ((1,6+0,95)*2-0,7)*1,8 m.č.208: : (0,95*2+2,255+1,6-0,7)*1,8 Mezisoučet	m2	87,60900	74,70	6 544,39	0	0	0,068	5,95741
148	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic Položka použita pro odsekání keramického soklíku. 1.NP: : m.č.104: : 0,3*2+0,6 m.č.111: : 9,45+4,2+0,5*2+9,6-1,35+0,65*2+0,45*2+4,1 m.č.113: : 0,45*2+0,3*2	m	31,90000	79,70	2 542,43	0	0	0,01	0,319
149	97805R1	Příplatek za vybourání soklíku pro zpětné použití, včetně očištění 1.NP: : 31,3	m	31,30000	22,00	688,60	0	0	0	0
150	974031264R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm Položka použita pro vytvoření nového nadpraží m.č.113. 2	m	2,00000	205,00	410,00	0,00049	0,00098	0,04	0,08
151	974031267R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm Položka použita pro vytvoření nového nadpraží m.č.113. 2	m	2,00000	247,00	494,00	0,00049	0,00098	0,081	0,162
152	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m Položka použita pro vytvoření nového nadpraží m.č.113. 3	m	3,00000	1 613,00	4 839,00	0,04749	0,14247	0	0
153	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm Položka použita pro řezání dlažby pro vybourání. m.č.102: : 0,8	m	5,35000	133,00	711,55	0	0	0	0
				0,80000						

		m.č.104: : 0,8		0,80000							
		m.č.111: : 1,15		1,15000							
		m.č.113: : 1		1,00000							
		m.č.205: : 0,9		0,90000							
		m.č.206: : 0,7		0,70000							
154	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm Položka použita pro řezání podlahy pro kanalizaci. (3,5+0,6)*2	m	8,20000	935,00	7 667,00	0	0	0,00046	0,00377	
155	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A1: : 58,925	m2	58,92500	4,45	262,22	0	0	0,005	0,29463	
156	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A2: : 11,14	m2	11,14000	8,90	99,15	0	0	0,01	0,1114	
157	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A3 + A6: : 71,105+54,34	m2	125,44500	13,40	1 680,96	0	0	0,016	2,00712	
158	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A4: : 4,89	m2	4,89000	17,90	87,53	0	0	0,023	0,11247	
159	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % Severní, západní a jižní pohled - ozn.A5: : 44,0625	m2	44,06250	22,30	982,59	0	0	0,029	1,27781	
160	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP (29,65103+19,32266+0,84796+0,04799+0,02878+0,0857 1+0,088+0,328)/2	t	25,20010	246,50	6 211,82	0	0	0	0	
161	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 1,105+29,65103+19,32266+0,84796+0,04799+0,04572+0 ,01516+0,23738+0,048 0,0018+0,016+0,02878+0,08571+0,088+0,328	t	51,86920	205,00	10 633,19	0	0	0	0	
162	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 51,8692*5	t	259,34600	22,80	5 913,09	0	0	0	0	
163	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 51,8692	t	51,86920	258,50	13 408,19	0	0	0	0	
164	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Započteno 20km. 51,8692*20	t	1 037,38400	15,10	15 664,50	0	0	0	0	
165	979sut' tříděná	Poplatek za uložení tříděné sutí-cihly, beton atd. 1,105+28,78089+19,32266+0,23738+0,04	t	49,48590	460,00	22 763,51	0	0	0	0	

166	979plast	Poplatek za uložení tříděné suti-plast,izolace at. 0,84796+0,04799+0,04572+0,01516+0,0228+0,328	t	1,30760	3 500,00	4 576,60	0	0	0	0
167	979kov	Poplatek za uložení tříděné suti-kov 0,25002+0,048+0,0018+0,016+0,00598+0,088	t	0,40980	100,00	40,98	0	0	0	0
168	979dřevo	Poplatek za uložení tříděné suti-dřevo 0,62012+0,04571	t	0,66580	200,00	133,16	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				63 169,59		0		0
169	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 9,03889	t	9,03890	1 666,00	15 058,81	0	0	0	0
170	998009194R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m 9,03889	t	9,03890	2 330,00	21 060,64	0	0	0	0
171	998009199R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení za další 1 km 9,03889*4	t	36,15560	180,00	6 508,01	0	0	0	0
172	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 3,99655+2,95203+18,00951+20,69908+0,01783+0,0553+ 0,22601	t	45,95630	247,00	11 351,21	0	0	0	0
173	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km 45,9563	t	45,95630	73,90	3 396,17	0	0	0	0
174	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m 9,44484	t	9,44480	496,50	4 689,34	0	0	0	0
175	999281296R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů, příplatek do 5km 9,44484	t	9,44480	81,00	765,03	0	0	0	0
176	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 1,72959	t	1,72960	169,00	292,30	0	0	0	0
177	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km 1,72959	t	1,72960	27,80	48,08	0	0	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				124 637,65		0,97254		0,84796
178	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy pítav.,2vrst 1.NP m.č.111: : (9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5	m2	41,52370	12,70	527,35	0	0	0,00974	0,40444
179	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Položka použita pro penetrační nátěr pod vyrovnávací a správkovou maltu. 1.PP: : spotřeba 200g/m2: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(5,8+0,9*2)*0,5	m2	12,69080	41,90	531,74	0,00021	0,00267	0	0
180	71121R1	Adhezni můstek pod vyrovnávací maltu, včetně dodávky materiálu 1.PP: :	m2	12,69080	73,00	926,43	0,00019	0,00241	0	0

181	711212002RT6	spotřeba 1,7kg/m2: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(5,8+0,9*2)*0,5 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti a tlak.vodě Jednosložková minerální hydroizolační stěrka. 1.PP: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(5,8+0,9*2)*0,5	m2	12,69080	238,50	3 026,76	0,0042	0,0533	0	0
182	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti tlak.vodě,tl.2,5mm Dvousložková flexibilní cementem pojená minerální hydroizolační stěrka. 1.PP: : (3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(5,8+0,9*2)*0,5	m2	22,39380	477,50	10 693,04	0,00473	0,10592	0	0
183	711R1	Východní pohled: : 3,915+3,24+0,648 Západní pohled: : 2*(0,15+0,5+0,3) Provedení injektážních vrtů pro infuzní clonu, svislá, dvouřadé vrtý do smíš.a kamenného zdiva 1.PP: : (0,9*2)*1,25+(5,8*1,35)	m2	10,08000	3 185,00	32 104,80	0	0	0,044	0,44352
184	711R2	Provedení infuzní izolace nízkotlaké , svislá, dvouřadé vrtý 1.PP: : (0,9*2)*1,25+(5,8*1,35)	m2	10,08000	610,00	6 148,80	0	0	0	0
185	Spec.711.R1	Speciál.hydroizolační a utěsňující injektážní krém Speciální krém neobsahující rozpouštědla na silanové bázi, vodný, bezrozpouštědlový injektážní krém s 80% aktivní látky. Konzistence: krémová, bílá mléčná Obsah účinných látek: 80 % hm Hustota: 0,89 kg/l 1.PP: : Předpokládaná spotřeba 1,6 - 1,9 l/m2 průřezové plochy zdiva: : (((0,9*2)*1,25+(5,8*1,35))*2*1,75	l	35,28000	707,00	24 942,96	0,001	0,03528	0	0
186	711R3	Vysušování injektážních vrtů před aplikací , elek.patrony 1.PP: : (((0,9*2)*1,25+(5,8*1,35))*2	m2	20,16000	85,00	1 713,60	0	0	0	0
187	711R4	Provedení zapnění injekt.dvouřadých vrtů , cementovou směsí	m2	10,08000	380,00	3 830,40	0	0	0	0

		1.PP: : (0,9*2)*1,25+(5,8*1,35)		10,08000								
188	Spec.711.R2	Spec.cementová malta pro zalití injektážních vrtů	kg	100,80000	23,00	2 318,40	0,001	0,1008	0	0		
		1.PP: : spotřeba 5kg/m2 průřezové plochy zdiva: : (((0,9*2)*1,25+(5,8*1,35))*2*5		100,80000								
189	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	45,52370	24,40	1 110,78	0,00033	0,01502	0	0		
		1.NP: : m.č.111: : (9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5		41,52370								
190	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	3,04000	35,70	108,53	0,00052	0,00158	0	0		
		1.NP: : m.č.111: : (9,45+9,6+4,1+4,2+0,45*2+0,65*2+0,5*2-1,15)*0,1		2,94000								
		m.č.104: : 4*1		4,00000								
191	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	45,52370	156,00	7 101,70	0,00082	0,03733	0	0		
		m.č.111: : 41,5237		41,52370								
		m.č.104: : 4		4,00000								
192	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	3,04000	181,50	551,76	0,00099	0,00301	0	0		
		m.č.111: : 2,94		2,94000								
		m.č.104: : 0,1		0,10000								
193	62833610R	Pás asfaltový G S 40 pískovaný	m2	56,00030	80,10	4 485,62	0,0045	0,252	0	0		
		Oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu pokrytý jemnozrným posypem a na spodním opatřen spalitelnou folií.										
		m.č.111: : 41,5237*1,15+2,94*1,20		51,28030								
		m.č.104: : 4*1,15+0,1*1,20		4,72000								
194	62836201R	Pás asfaltový Al+V S40 pískovaný	m2	56,00030	83,90	4 698,43	0,0045	0,252	0	0		
		Modifikovaný asfaltový pás AL+V S40 je pás s vložkou z hliníkové folie kaširované skleněnou rohoží a s povrchovou úpravou minerálním jemnozrným posypem, používá se hlavně jako izolace proti vysokému radonovému indexu pozemku v kombinaci s dalším pásem.										
		m.č.111: : 41,5237*1,15+2,94*1,20		51,28030								
		m.č.104: : 4*1,15+0,1*1,20		4,72000								
195	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	24,54690	51,60	1 266,62	0,00022	0,0054	0	0		
		1.NP: : 12,8219		12,82190								
		2.NP: : 11,725		11,72500								

196	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka tl.2mm 2složková, podlahová a stěnová flexibilní, cementem pojená minerální hydroizolační stěrka. 1.NP: : m.č.102: : (1,3+1,55)/2*(2,45+2,35)/2+0,55*1,2+0,8*0,1 m.č.105: : 1,4*1,65 m.č.106: : (2,65+2,7)/2*(1,7+1,55)/2+0,85*0,3- 0,95*0,4+0,9*0,1 m.č.107: : 1,2*1,65+0,6*0,1 Mezisoučet 2.NP: : m.č.205: : (2,4+2,35)/2*2,7+0,9*0,2-0,5*0,35-0,5*0,4 m.č.206: : 1,85*0,95+0,7*0,2 m.č.207: : 0,95*1,6+0,6*0,1 m.č.208: : 0,95*1,6+0,5*0,9+0,6*0,1 Mezisoučet	m2	24,54690	400,00	9 818,76	0,00368	0,09033	0	0
197	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna 1.NP: : m.č.102: : 1,55+2,35+1,3+2,45+0,55*2-0,6-0,8 m.č.105: : (1,4+1,65)*2-0,9-0,6-0,8 m.č.106: : 2,65+1,55+2,7+1,7+0,3*2-0,9 m.č.107: : (1,2+1,65)*2-0,6 Mezisoučet 2.NP: : m.č.205: : 2,4+2,7*2+2,35-0,8 m.č.206: : (1,85+0,95)*2-0,7 m.č.207: : (0,95+1,6)*2-0,6 m.č.208: : 0,95*2+2,2+1,6-0,6 Mezisoučet	m	48,40000	157,50	7 623,00	0,00032	0,01549	0	0
198	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 0,97254	t	0,97250	783,00	761,47	0	0	0	0
199	998711194R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km 0,97254	t	0,97250	286,50	278,62	0	0	0	0
200	998711199R00	Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km 0,97254*4	t	3,89020	17,50	68,08	0	0	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné				8 960,60	0,04714		0,04799	
201	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm 1.NP: :	m2	43,62370	53,80	2 346,96	0	0	0,0011	0,04799

		m.č.111: : (9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5		41,52370						
202	713121111RV1	m.č.104: : 3,5*0,6 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 50 mm Polystyren EPS 150S tl.50mm.	m2	2,10000 43,62370	118,00	5 147,60	0,00107	0,04668	0	0
		m.č.111: : (9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5		41,52370						
203	713191100RT9	m.č.104: : 3,5*0,6 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m.č.111: : 41,5237 m.č.104: : 4	m2	2,10000 45,52370 41,52370 4,00000	31,00	1 411,23	0,00001	0,00046	0	0
204	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 0,04714	t	0,04710 0,04710	708,00	33,35	0	0	0	0
205	998713194R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km 0,04714	t	0,04710 0,04710	361,50	17,03	0	0	0	0
206	998713199R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km 0,04714*4	t	0,18860 0,18860	23,50	4,43	0	0	0	0
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				36 516,49		0,19067		0,04572
207	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	1,00000	147,50	147,50	0	0	0,03522	0,03522
208	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	5,00000	8,10	40,50	0	0	0,0021	0,0105
		Položka použita pro demontáž připojovacího potrubí kanalizace.								
		1.NP: : 3		3,00000						
		2.NP: : 2		2,00000						
209	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m 0,04572	t	0,04570 0,04570	1 196,00	54,66	0	0	0	0
210	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	28,00000	186,00	5 208,00	0,00034	0,00952	0	0
		Položka použita pro kanalizaci klimatizace vedenou v drážkách ve zdi (i svisle), stropem a v podhledu, včetně zařezávání.								
		1.NP: : 4		4,00000						
		2.NP: : 24		24,00000						
211	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 1.NP: : 1	kus	1,00000 1,00000	202,00	202,00	0,00022	0,00022	0	0

212	721170972R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 50 mm 1.NP: : 2	kus	2,00000	6,30	12,60	0	0	0	0
213	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 1.NP: : 5,5 2.NP: : 2,5	m	8,00000	184,50	1 476,00	0,00047	0,00376	0	0
214	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 1.NP: : 3 2.NP: : 2	kus	5,00000	210,00	1 050,00	0,01265	0,06325	0	0
215	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 1.NP: : 3 2.NP: : 4	m	7,00000	589,00	4 123,00	0,00152	0,01064	0	0
216	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 1.NP: : 3	m	3,00000	467,50	1 402,50	0,00209	0,00627	0	0
217	721170977R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 160 mm 1.NP: : 2	kus	2,00000	16,60	33,20	0	0	0	0
218	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160 1.NP: : 1	kus	1,00000	1 537,00	1 537,00	0,01227	0,01227	0	0
219	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 1.NP: : 2 2.NP: : 3	kus	5,00000	288,50	1 442,50	0,00675	0,03375	0	0
220	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 2.NP: : 1	kus	1,00000	422,50	422,50	0,00074	0,00074	0	0
221	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1.NP: : 4	kus	6,00000	57,70	346,20	0	0	0	0

		2.NP: :									
		2		2,00000							
222	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00000	85,80	429,00	0	0	0	0	
		1.NP: :									
		2		2,00000							
		2.NP: :									
		3		3,00000							
223	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	43,50000	16,50	717,75	0	0	0	0	
		28+8+7+0,5		43,50000							
224	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	3,00000	21,80	65,40	0	0	0	0	
		3		3,00000							
225	900.R03.7211	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	32,00000	322,00	10 304,00	0	0	0	0	
		Položka použita pro pomocné stavební práce spojené s montáží kanalizace.									
		32		32,00000							
226	Spec.721.1	Materiál ke stavebním pomocným pracím	soubor	1,00000	2 780,00	2 780,00	0	0	0	0	
227	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	1,00000	3 265,00	3 265,00	0,03525	0,03525	0	0	
		Lapač střešních splavenin s košem pro zachytávání nečistot, s klapkou proti zápachu a čistícím víčkem z litiny DN150.									
228	72124R1	Napojení lapače střešních splavenin DN 150, do stávající kanalizace	kus	1,00000	1 245,00	1 245,00	0,015	0,015	0	0	
		Položka obsahuje demontáž stávajícího napojení na kanalizaci a montáž nového napojení na kanalizaci včetně případného potrubí, tvarovek a přechodky.									
229	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,19070	494,00	94,21	0	0	0	0	
		0,19067		0,19070							
230	998721194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	t	0,19070	553,00	105,46	0	0	0	0	
		0,19067		0,19070							
231	998721199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanal. další 1km	t	0,76270	16,40	12,51	0	0	0	0	
		0,19067*4		0,76270							
Díl: 722		Vnitřní vodovod				36 906,65		0,27165		0,01516	
232	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	45,50000	13,60	618,80	0	0	0,00028	0,01274	
		1.NP: :									
		12,5+9,5		22,00000							
		2.NP: :									
		11,5+12		23,50000							
233	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	11,00000	29,80	327,80	0	0	0,00022	0,00242	
		1.NP: :									
		5		5,00000							
		2.NP: :									
		6		6,00000							

234	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m 0,01516	t	0,01520	1 196,00	18,18	0	0	0	0
235	722254110R1	Demontáž hydrantových skříní včetně příslušenství, pro zpětnou montáž 1.NP: : 1 2.NP: : 1	kus	2,00000	184,00	368,00	0	0	0	0
236	722259201R1	Montáž hydrantových skříní, včetně příslušenství 1.NP: : 1 2.NP: : 1	kus	2,00000	461,50	923,00	0	0	0	0
237	722172913R00	Propojení plastového potrubí D 25 mm Položka použita pro napojení na stávající vodovod včetně dodávky materiálu. 1.NP: : 1 2.NP: : 1	kus	2,00000	166,00	332,00	0	0	0	0
238	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm 1.NP: : 12,5+8 2.NP: : 11,5+6	m	38,00000	230,00	8 740,00	0,00399	0,15162	0	0
239	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm 1.NP: : 9,5 2.NP: : 12	m	21,50000	280,00	6 020,00	0,00518	0,11137	0	0
240	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 1.NP: : 2 2.NP: : 2	kus	4,00000	54,70	218,80	0	0	0	0
241	722181212RT7	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm 1.NP: : 12,5+8,5 2.NP: :	m	43,50000	59,70	2 596,95	0,00003	0,00131	0	0

242	722181212RT8	11,5+11 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	22,50000 21,50000	61,50	1 322,25	0,00006	0,00129	0	0
		1.NP: : 9,5		9,50000						
		2.NP: : 12		12,00000						
243	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	12,00000	153,50	1 842,00	0	0	0	0
		1.NP: : 6		6,00000						
		2.NP: : 6		6,00000						
244	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000	153,50	307,00	0	0	0	0
		1.NP: : 1		1,00000						
		2.NP: : 1		1,00000						
245	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	8,00000	158,50	1 268,00	0,00063	0,00504	0	0
		1.NP: : 4		4,00000						
		2.NP: : 4		4,00000						
246	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 25	kus	2,00000	330,50	661,00	0,00032	0,00064	0	0
		1.NP: : 1		1,00000						
		2.NP: : 1		1,00000						
247	900.R03.7221	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	28,00000	322,00	9 016,00	0	0	0	0
		Položka použita pro pomocné stavební práce spojené s montáží vodovodu.								
		1.NP: : 16		16,00000						
		2.NP: : 12		12,00000						
248	Spec.722.1	Materiál ke stavebním pomocným pracím	soubor	1,00000	850,00	850,00	0	0	0	0
		Veškerý pomocný, spojovací a přidružený materiál.								
249	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	38,00000	9,80	372,40	0	0	0	0
		1.NP: : 20,5		20,50000						
		2.NP: :								

250	722290234R00	17,5 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 38	m	17,50000 38,00000 38,00000	22,00	836,00	0,00001	0,00038	0	0
251	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 0,27165	t	0,27170 0,27170	450,00	122,27	0	0	0	0
252	998722194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km 0,27165	t	0,27170 0,27170	472,50	128,38	0	0	0	0
253	998722199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km 0,27165*4	t	1,08660 1,08660	16,40	17,82	0	0	0	0
Díl: 725		Zařizovací předměty				159 177,21		0,33654		0,23738
254	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích, vč.nádrže 1.NP: : 2 2.NP: : 3	soubor	5,00000 2,00000 3,00000	154,00	770,00	0	0	0,01933	0,09665
255	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1.NP: : 3 2.NP: : 2	soubor	5,00000 3,00000 2,00000	99,80	499,00	0	0	0,01946	0,0973
256	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 1.NP: : 3 2.NP: : 2	soubor	5,00000 3,00000 2,00000	56,70	283,50	0	0	0,00156	0,0078
257	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých 1.NP: : 3 2.NP: : 2	kus	5,00000 3,00000 2,00000	9,90	49,50	0	0	0,00085	0,00425
258	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného 1.NP: : 2 2.NP: : 3	kus	5,00000 2,00000 3,00000	29,80	149,00	0	0	0,00049	0,00245
259	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	1,00000	62,20	62,20	0	0	0,01493	0,01493
260	725R1	Demontáž madel, koupelnových doplňků 1.NP: :	soubor	2,00000	634,00	1 268,00	0	0	0,007	0,014

		1		1,00000						
		2.NP: :								
		1		1,00000						
261	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,23740	1 062,00	252,12	0	0	0	0
		0,23738		0,23740						
262	72501R1	Klozet závěsný včetně sedátka, včetně prodlužovací, sady pro připojení k modulu	soubor	2,00000	4 842,00	9 684,00	0,025	0,05	0	0
		K1 - Klozet závěsný prodloužený, invalidní, s hlubokým splachováním, délka 700mm, šířka360mm, barva bílá, výška instalace 450mm, vč. sedátka bez poklopu, nerezové úchyty, včetně prodlužovací sady pro připojení k modulu.								
		1.NP: :								
		1		1,00000						
		2.NP: :								
		1		1,00000						
263	72501R2	Sestava pro zdravotní WC - montáž	kus	2,00000	257,00	514,00	0	0	0	0
		2		2,00000						
264	Spec.725.1	Sestava pro WC, nerezová, sklopná, délka 834mm, rozteč madel	kus	2,00000	11 308,00	22 616,00	0,005	0,01	0	0
265	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00000	2 685,00	2 685,00	0,01889	0,01889	0	0
		K2 - Klozet závěsný s hlubokým splachováním délka 530mm, šířka 360mm, barva bílá, vč. sedátka s poklopem, duroplast, antibakteriální, nerezové úchyty.								
		1.NP: :								
		1		1,00000						
266	726211121R00	Modul-WC s nádrčkou - M	soubor	3,00000	5 840,00	17 520,00	0,009	0,027	0	0
		1.NP: :								
		2		2,00000						
		2.NP: :								
		1		1,00000						
267	900.R04	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	3,00000	364,00	1 092,00	0	0	0	0
		Položka použita pro montáž ovládacího tlačítka klozetu.								
		3		3,00000						
268	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	3,00000	1 609,00	4 827,00	0,00032	0,00096	0	0
		3		3,00000						
269	72501R3	Klozet kombinační, včetně nádrže, včetně sedátka	soubor	2,00000	5 941,00	11 882,00	0,0226	0,0452	0	0
		K3 - Klozet kombinační s hlubokým splachováním délka 630mm, šířka 360mm, výška 400mm, barva bílá, vč.nádrže, vč. sedátka s poklopem, duroplast, antibakteriální, nerezové úchyty.								
		2.NP: :								
		2		2,00000						
270	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	3,00000	1 441,00	4 323,00	0,01401	0,04203	0	0
		U1, U3 - Umyvadlo keramické, bez otvoru pro baterii, 550 x 450mm, barva bílá, s přepadem.								

		1.NP: :								
		3		3,00000						
271	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	2,00000	2 000,00	4 000,00	0,01701	0,03402	0	0
		Umyvadlo keramické zdravotní, bez otvoru pro baterii, 640 x 550mm, barva bílá, s přepadem.								
		1.NP: :								
		1		1,00000						
		2.NP: :								
		1		1,00000						
272	725017351R00	Umývátka na šrouby 40 x 31 cm, bílé	soubor	1,00000	1 343,00	1 343,00	0,007	0,007	0	0
		U4 - Umývátka keramická, bez otvoru pro baterii, 400 x 310mm, barva bílá, s přepadem.								
		2.NP: :								
		1		1,00000						
273	725860213R00	Sífon umyvadlový, 40 mm	kus	6,00000	261,00	1 566,00	0,0002	0,0012	0	0
		1.NP: :								
		4		4,00000						
		2.NP: :								
		2		2,00000						
274	725017168R00	Kryt sífonu umyvadel, bílý	soubor	3,00000	966,00	2 898,00	0,00477	0,01431	0	0
		1.NP: :								
		3		3,00000						
275	72584R1	Baterie umyvadlová - montáž	kus	1,00000	148,00	148,00	0	0	0	0
		1		1,00000						
276	Spec.725.2	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	1 659,00	1 659,00	0,001	0,001	0	0
277	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	11,00000	111,00	1 221,00	0,00008	0,00088	0	0
		1.NP: :								
		6		6,00000						
		2.NP: :								
		5		5,00000						
278	Spec.725.3	Ventil rohový s filtrem DN 15 a trubičkou	kus	11,00000	132,00	1 452,00	0,00024	0,00264	0	0
		11		11,00000						
279	72586R1	Zápachová uzavěrka pro odvod kondenzátu HL138	kus	2,00000	700,00	1 400,00	0,00027	0,00054	0	0
		Vodní zápachová uzavěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzavěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm, transparentní čističí vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátky a kryty jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm.								
		2		2,00000						
280	72510R1	Průtokový ohříváč vody - montáž a dodávka	kus	5,00000	2 495,00	12 475,00	0,0035	0,0175	0	0
		Elektrický průtokový ohříváč vody s pákovou baterií, 3,5kW.								

281	72510R2	1.NP: :								
		3		3,00000						
282	725299101R00	2.NP: :								
		2		2,00000						
		Zásobníkový ohřivač vody - montáž a dodávka	kus	1,00000	3 822,00	3 822,00	0,009	0,009	0	0
		Elektrický zásobníkový ohřivač vody, objem 10 litrů, 2,2kW.								
283	Spec.725.4	1.NP: :								
		1		1,00000						
		Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	29,00000	120,00	3 480,00	0,00003	0,00087	0	0
284	Spec.725.5	1.NP: :								
		4+4+2+4+4		18,00000						
285	Spec.725.6	2.NP: :								
		2+2+3+2+2		11,00000						
		Zásobník na papírové ručníky na zeď	kus	6,00000	666,00	3 996,00	0,002	0,012	0	0
		Obsah do 500 ks ručníků, vyrobený z plastu ABS, vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku, v barvě: modré, uzamykatelný na klíček.								
284	Spec.725.5	1.NP: :								
		4		4,00000						
285	Spec.725.6	2.NP: :								
		2		2,00000						
		Dávkovač mýdla na zeď	kus	6,00000	1 067,00	6 402,00	0,0005	0,003	0	0
		Objem: 444 ml. Rozměry: šířka 12,2 cm, hloubka 9,4 cm, výška 24,5 cm. Tělo je vyrobeno z prvotřídní nerezové oceli, zásobník z pevného plastu. Jednoduchý systém uchycení, perfektně drží na obložení. Dávkovač přichytíte na zeď pomocí silikonového lepidla (je součástí balení) nebo pomocí šroubu. Na konci zásobníku je páčka, která reguluje ideální dávku mycího přípravku.								
285	Spec.725.6	1.NP: :								
		4		4,00000						
285	Spec.725.6	2.NP: :								
		2		2,00000						
		Zásobník na toaletní papír na zeď	kus	5,00000	476,00	2 380,00	0,0005	0,0025	0	0
		Vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy, vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství papíru v zásobníku, v barvě modré, na toaletní papír o max. průměru role 20 cm, uzamykatelný na klíček. Rozměry: šířka 22 cm, hloubka 14,5 cm, výška 27,5 cm.								
285	Spec.725.6	1.NP: :								
		2		2,00000						

		2.NP: :								
		3		3,00000						
286	Spec.725.7	Zrcadlo	kus	6,00000	2 940,00	17 640,00	0,003	0,018	0	0
		Nerezové zrcadlo na toalety, povrch vysoce lesklý, vč.nerez spoj.prvků. Rozměry: 600x400mm.								
		1.NP: :								
		4		4,00000						
		2.NP: :								
		2		2,00000						
287	Spec.725.8	Koš závěsný s víkem	kus	6,00000	2 395,00	14 370,00	0,003	0,018	0	0
		Vyroben z kvalitního polakovaného plechu - barva bílá, vybavený snímatelným krytem s výkyvným samouzavíratelným víkem, možnost připevnění na stěnu, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, kryt uzamykatelný na klíček, uzpůsobený na použití jednorázových sáčků o objemu 60 l, vybavený vnitřním rámem na uchycení sáčků. Rozměry: šířka 33,4 cm, hloubka 16,5 cm, výška 59,5 cm, objem 27 l.								
		1.NP: :								
		4		4,00000						
		2.NP: :								
		2		2,00000						
288	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,33650	513,00	172,62	0	0	0	0
		0,33654		0,33650						
289	998725194R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km	t	0,33650	725,00	243,96	0	0	0	0
		0,33654		0,33650						
290	998725199R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km	t	1,34620	24,00	32,31	0	0	0	0
		0,33654*4		1,34620						
Díl:	728	Vzduchotechnika				3 041,69		0,00831		0
291	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	0,80000	95,40	76,32	0	0	0	0
		1.NP m.č.109: : 0,8		0,80000						
292	42981161R	Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m	kus	1,00000	225,50	225,50	0,00381	0,00381	0	0
293	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	1,00000	83,80	83,80	0	0	0	0
294	Spec.728.1	Talířový ventil odvodní kovový profil 100mm, protipožární, vč.rámečku	kus	1,00000	308,00	308,00	0,001	0,001	0	0
		Odolnost E 120; vyhovuje čl. 4.2.1 a 4.2.2, ČSN 73 0872.								
295	728614611R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm	kus	1,00000	127,00	127,00	0	0	0	0
296	Spec.728.2	Potrubní axiální ventilátor pr.100mm, 95m3/h.	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00	0,002	0,002	0	0
297	Spec.728.3	Materiál těsnící, spojovací a montážní	kg	1,50000	138,00	207,00	0,001	0,0015	0	0
298	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,00830	2 640,00	21,91	0	0	0	0
		0,00831		0,00830						
299	998728194R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km	t	0,00830	1 356,00	11,25	0	0	0	0

300	998728199R00	0,00831 Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika další 1 km 0,00831*4	t	0,00830 0,03320 0,03320	27,50	0,91	0	0	0	0
Díl:	733	Rozvod potrubí				10 234,29		0,0218		0,048
301	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 1.NP: : 3*2 2.NP: : 4,5*2	m	15,00000 6,00000 9,00000	19,30	289,50	0,00002	0,0003	0,0032	0,048
302	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,04800	948,00	45,50	0	0	0	0
303	73319R1	Propojení dosavadního potrubí ocel.závit. na , měděné potrubí vč.dodávky přechodu 1.NP: : 2 2.NP: : 2	kus	4,00000 2,00000 2,00000	234,00	936,00	0,0008	0,0032	0	0
304	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm 1.NP: : 4*2 2.NP: : 3,5*2	m	15,00000 8,00000 7,00000	271,00	4 065,00	0,00076	0,0114	0	0
305	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 8+7	m	15,00000 15,00000	6,20	93,00	0	0	0	0
306	900.R03.7331	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Položka použita pro pomocné stavební práce spojené s montáží rozvodu otopné soustavy (vybourání prostupů a drážek pro vedení potrubí a jejich zazdění, zabetonování a zapravení). 4+4	h	8,00000	322,00	2 576,00	0	0	0	0
307	Spec.733.1	Materiál ke stavebním připomocem Položka použita pro stavební materiál na pomocné stavební práce spojené s montáží rozvodu otopné soustavy (zazdění, zabetonování a zapravení prostupů a drážek pro vedení potrubí). 1+1	soubor	2,00000	650,00	1 300,00	0	0	0	0
308	900.R03.7332	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Položka použita pro montáž tepelné izolace potrubí otopné soustavy. (7+7)*0,1	h	1,40000	322,00	450,80	0	0	0	0
309	Spec.733.1	Tepelná izolace potrubí pěnový polyetylen D15/13 (8+7)*1,15	m	17,25000 17,25000	26,00	448,50	0,0004	0,0069	0	0
310	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m 0,0218	t	0,02180 0,02180	948,00	20,67	0	0	0	0

311	998733194R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1km 0,0218	t	0,02180	385,50	8,40	0	0	0	0
312	998733199R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí další 1km 0,0218*4	t	0,08720	10,50	0,92	0	0	0	0
				0,08720						
Díl:	734	Armatury				2 791,18		0,00211		0,0018
313	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 1.NP: : 2 2.NP: : 2	kus	4,00000	66,40	265,60	0,00009	0,00036	0,00045	0,0018
				2,00000						
				2,00000						
314	734690801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,00030	723,00	0,22	0	0	0	0
315	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 1.NP: : 3 2.NP: : 2	kus	5,00000	58,10	290,50	0	0	0	0
				3,00000						
				2,00000						
316	551211442R	Termostat. radiátorový ventil DN15 1.NP: : 1 2.NP: : 1	kus	2,00000	247,50	495,00	0,00027	0,00054	0	0
				1,00000						
				1,00000						
317	55127552R	Šroubení radiátorové, regulační DN 15 přímé 1.NP: : 2 2.NP: : 1	kus	3,00000	248,50	745,50	0,00015	0,00045	0	0
				2,00000						
				1,00000						
318	Spec.734.1	Hlavice termostatická pro veřejné budovy 1.NP: : 1 2.NP: : 1	kus	2,00000	495,00	990,00	0,00038	0,00076	0	0
				1,00000						
				1,00000						
319	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 0,00211	t	0,00210	723,00	1,52	0	0	0	0
				0,00210						
320	998734194R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km 0,00211	t	0,00210	1 307,00	2,74	0	0	0	0
				0,00210						
321	998734199R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury další 1 km 0,00211*4	t	0,00840	11,70	0,10	0	0	0	0
				0,00840						
Díl:	735	Otopná tělesa				7 421,46		0,03816		0,016

322	73515R1	Demontáž otopných trubkových ocelových, těles (žebříků)	kus	1,00000	92,80	92,80	0	0	0,01	0,01
		1.NP: :								
		1		1,00000						
323	73515R2	Demontáž otopných trubkových ocelových, těles (žebříků) pro zpětnou montáž	kus	1,00000	98,00	98,00	0	0	0	0
		2.NP: :								
		1		1,00000						
324	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	1,80000	15,00	27,00	0	0	0	0
		1.NP: :								
		0,6*1,3		0,78000						
		2.NP: :								
		0,6*1,7		1,02000						
325	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	8,00000	9,00	72,00	0,00001	0,00008	0,00075	0,006
		1.NP: :								
		4		4,00000						
		2.NP: :								
		4		4,00000						
326	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,01600	856,00	13,70	0	0	0	0
327	735157666R00	Otopná těl.panel.22 600/1000	kus	1,00000	5 015,00	5 015,00	0,0363	0,0363	0	0
		1.NP: :								
		1		1,00000						
328	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	1,00000	180,50	180,50	0	0	0	0
		1.NP: :								
		1		1,00000						
329	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00000	258,00	258,00	0,00002	0,00002	0	0
		2.NP: :								
		1		1,00000						
330	48485100R	Držák radiátoru ocelový	kus	8,00000	15,40	123,20	0,00022	0,00176	0	0
		1.NP: :								
		4		4,00000						
		2.NP: :								
		4		4,00000						
331	735900.1	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	5,00000	298,00	1 490,00	0	0	0	0
		Vypuštění, napuštění a odvzdušnění otopných větví.								
		1.NP: :								
		2,5		2,50000						
		2.NP: :								
		2,5		2,50000						

332	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m 0,03816	t	0,03820	857,00	32,74	0	0	0	0
333	998735194R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 1 km 0,03816	t	0,03820	443,00	16,92	0	0	0	0
334	998735199R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa další 1km 0,03816*4	t	0,15260	10,50	1,60	0	0	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				17 548,11		0,71143		0
335	762123110RT2	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm Položka použita na rámovou konstrukci pro zabezpečení před poškozením oltáře sv.Kříže. 6*3,5+1,5*3+3*2	m	31,50000	176,00	5 544,00	0,00625	0,19688	0	0
336	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,5	m3	0,50000	521,00	260,50	0,01549	0,00775	0	0
337	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami Položka použita na zabetonování oltáře sv.Kříže pro zabezpečení před poškozením. (3+1,5)*2*3,5+3*1,5	m2	36,00000	42,90	1 544,40	0,00016	0,00576	0	0
338	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů 36	m2	36,00000	16,00	576,00	0,00024	0,00864	0	0
339	60725016R	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 22 mm 36*1,05	m2	37,80000	200,00	7 560,00	0,013	0,4914	0	0
340	900.R03.7621	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Položka použita pro zaizolování oltáře sv.Kříže. 2	h	2,00000	322,00	644,00	0	0	0	0
341	Spec.762.1	Zakrývací zajišťovací fólie, lepicí pásy atd.	soubor	1,00000	220,00	220,00	0,001	0,001	0	0
342	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 0,71143	t	0,71140	1 232,00	876,44	0	0	0	0
343	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km 0,71143	t	0,71140	400,50	284,92	0	0	0	0
344	998762199R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km 0,71143*4	t	2,84570	13,30	37,85	0	0	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				15 192,07		0,06963		0,02878
345	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm Východní pohled - pro zpětnou montáž: : 2	m	2,00000	30,20	60,40	0	0	0	0
346	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm Západní pohled - pro zpětnou montáž: : (3,5+2,1+2,6)*2	m	16,40000	25,90	424,76	0	0	0	0
347	764454802R1	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	8,00000	25,90	207,20	0	0	0,00285	0,0228

		Západní pohled - odpad.trouby PVC: : 4*2		8,00000							
348	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm Západní pohled: : 2,60	m	2,60000	35,60	92,56	0	0	0,0023	0,00598	
349	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových Východní pohled: : 2	m	2,00000	114,50	229,00	0,00006	0,00012	0	0	
350	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových Západní pohled: : 16,40	m	16,40000	158,50	2 599,40	0,00007	0,00115	0	0	
351	764908110RT1	Odpadní trouby kruhové,D120mm v barvě hnědé Z pozink.plechu s poplastovanou úpravou. Západní pohled: : 8	m	8,00000	823,00	6 584,00	0,00345	0,0276	0	0	
352	764211201R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° Západní pohled: : 2,8*0,75	m2	2,10000	2 295,00	4 819,50	0,01941	0,04076	0	0	
353	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 0,06963	t	0,06960	1 387,00	96,54	0	0	0	0	
354	998764194R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km 0,06963	t	0,06960	986,00	68,63	0	0	0	0	
355	998764199R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km 0,06963*4	t	0,27850	36,20	10,08	0	0	0	0	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				264 063,52		0,74577		0,08571	
356	766670011R00	Demontáž obložkové zárubně a dřev.křídla dveří, pro zpětnou montáž 1.NP: : 1	kus	3,00000	843,00	2 529,00	0,0004	0,0012	0	0	
		2.NP: : 2		1,00000							
357	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 3	kus	3,00000	1 303,00	3 909,00	0,0004	0,0012	0	0	
358	766R1	Oprava uvolněného madla, včetně dodávky materiálu Schodiště v 2.NP m.č.201: : 1	kus	1,00000	168,00	168,00	0	0	0	0	
359	642951221R00	Dodatečné osaz. dřev.zárubní,pl.nad 2,5 m2 1.NP: : 2 2.NP: : 2	kus	4,00000	607,00	2 428,00	0,08696	0,34784	0	0	
360	766R2	Příplatek za osazení dřev.zárubní do ostění	kus	4,00000	850,00	3 400,00	0	0	0	0	
361	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m 1.NP: : 1	kus	1,00000	419,00	419,00	0	0	0	0	

362	Spec.766.1	D1 - dřevěné dveře vnitřní otevíravé 800/1970mm	kus	1,00000	16 800,00	16 800,00	0,035	0,035	0	0
Vnitřní dřevěné dveře otevíravé s dřevěnou zárubní - replika původních dveří, zárubní a kování, zárubně zasekány do ostění, kování FAB se systémem generálního klíče, klika/klika, pravé, piné. Dodávka dveří včetně zárubní a dopravy.										
363	766661122R00	1.NP: : 1 Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	1,00000 3,00000		433,50 1 300,50	0	0	0	0
1.NP: : 1 2.NP: : 2										
364	Spec.766.2	D4 - vchodové dřevěné dveře otevíravé 1200/2200mm	kus	1,00000	68 200,00	68 200,00	0,08	0,08	0	0
Vchodové dřevěné dveře otevíravé do dřevěné masivní zárubně - replika původních dveří a zárubní - ozdobné prvky a barvu upřesní příslušný odbor památkové péče, zárubně zasekány do ostění, kování FAB se systémem generálního klíče, klika/koule. Levé, z 1/3 zasklené. Rozměry dveří: 1200/PK2100 a VK2200mm. Vodorovné madlo na celou výšku křídla ve výšce 800-900mm. Dodávka dveří včetně zárubní a dopravy.										
365	Spec.766.3	1.NP: : 1 D5 - balkonové dřevěné dveře otevíravé 1000/2450mm	kus	1,00000 2,00000		56 100,00 112 200,00	0,07	0,14	0	0
Dřevěné balkonové dveře euro, otevíravé do dřevěné zárubně - replika původních dveří - tvar a barvu upřesní příslušný odbor památkové péče, dřevěné zárubně zasekány do ostění, kování FAB se systémem generálního klíče, klika/koule. 1 levé a 1 pravé, ze 3/4 zasklené. Zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K. Dodávka dveří včetně zárubní a dopravy.										
366	766112820R00	2.NP: : 2 Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	2,00000 7,14270		34,70 247,85	0	0	0,012	0,08571
Položka použita pro demontáž prosklené vnitřní stěny a pro částečnou zpětnou montáž.										
367	766123520R00	1.NP: : 2,14*2,45+3,14*1,1*1,1/2 Stěny komplet. celozasklené, H do 3,5 m	m2	7,14270 7,14270		147,00 1 049,98	0,0002	0,00143	0	0
368	Spec.766.4	1.NP: : 7,1427 D2 - vnitřní prosklená stěna 2140/PK 3550mm	kus	1,00000	37 300,00	37 300,00	0,1	0,1	0	0
Úprava vnitřní dřevěné prosklené stěny: vrchní díl ponechán, spodní díl: replika původní stěny (původně 1 křídlo otevíravé 900/1950mm a 2 křídla fixní) na 2 křídla otevíravá - 1 křídlo 500/1950mm a 1 křídlo 900/1950mm - celkem 1400/1950mm + 1 křídlo fixní. Lakovaný buk, kování FAB se systémem generálního klíče, klika/koule. Viz Tabulka otvorů D.1.11. Dodávka stěny je včetně dopravy na místo opravy a zpět.										

369	766R1	1.NP: : 1 Oprava dřevěného okna - úprava kličky, včetně materiálu	kus	1,00000	215,00	215,00	0	0	0	0
370	766R2	2.NP m.č.203: : 1 O1 - renovace střešních oken 1700x1200mm Renovace střešních dřevěných oken: kompletně okna odstrojit, odstranit starý nátěr a provést nový nátěr - bezbarvý lazurovací lak s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření - 1x základní a 2x vrchní nátěr. Dále se promaže kování a řádně připevní všechny komponenty okna. Chybějící a nefunkční komponenty doplnit a vyměnit.	kus	17,00000	652,00	11 084,00	0,002	0,034	0	0
371	766R3	3.NP: : 17 O2 - renovace střešních oken 500x800mm Renovace střešních dřevěných oken: kompletně okna odstrojit, odstranit starý nátěr a provést nový nátěr - bezbarvý lazurovací lak s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření - 1x základní a 2x vrchní nátěr. Dále se promaže kování a řádně připevní všechny komponenty okna. Chybějící a nefunkční komponenty doplnit a vyměnit.	kus	3,00000	526,00	1 578,00	0,0017	0,0051	0	0
372	998766102R00	3.NP: : 3 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 0,74577	t	0,74580	831,00	619,76	0	0	0	0
373	998766194R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km 0,74577	t	0,74580	712,00	531,01	0	0	0	0
374	998766199R00	Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km 0,74577*4	t	2,98310	28,30	84,42	0	0	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				68 882,10		0,25608		0,088
375	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg Ventilační mřížky: : 6*3	kg	18,00000	38,80	698,40	0,00006	0,00108	0,001	0,018
376	767995102R00	Montáž kov. atypických konstr. do 10 kg Položka použita pro zpětnou montáž ventilačních mřížek s úpravou. 6*3	kg	18,00000	106,50	1 917,00	0,00006	0,00108	0	0
377	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 1.NP m.č.113 nadpraží: : ocel plochá 80x5,1m/3,14kg: : 11*3,14	kg	34,54000	38,70	1 336,70	0,00005	0,00173	0	0
378	Spec.767.1	Ocel plochá 80x5mm 1.NP m.č.113 nadpraží: : ocel plochá 80x5,1m/3,14kg: : 11*3,14*1,10	kg	37,99400	29,00	1 101,83	0,001	0,03799	0	0
379	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Položka použita pro demontáž mříže pro zvětšení a zpětnou montáž. 1.NP mříž ozn. D3: : 2*35	kg	70,00000	33,40	2 338,00	0,00005	0,0035	0,001	0,07

380	767662210R00	Montáž mříží otvíravých 1.NP mříž D3: : 1,12*2,22	m2	2,48640	157,50	391,61	0,00012	0,0003	0	0
381	Spec.767.2	Výroba a dodávka ocelové mříže D3 Zvětšení ocelové mříže (2 křídla), na každém křídle o 110mm z ocelových pásků 20/6mm včetně ozdobných prvků a kotvicích prvků na zeď a natřena antikorozním syntetickým nátěrem kovových kci - 1x základní a 2x email - odstín určí stavebník a příslušný odbor památkové péče.	kus	1,00000	33 000,00	33 000,00	0,1	0,1	0	0
382	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg K prahu se připevní L profil 50/150mm - nerez V4 tl.5mm pomocí šroubů 4x M12-10.9 na chemickou maltu.	kg	148,00000	25,40	3 759,20	0,00005	0,0074	0	0
383	Spec.767.3	Západní pohled : 1,8*80+4 L profil 50/150 - nerez V4 tl.5mm Západní pohled : 1,8*80*1,05	kg	148,00000 151,20000	105,00	15 876,00	0	0	0	0
384	Spec.767.4	Šrouby 4x M12-10.9 na chemickou maltu Ukotvení L profilu: : 4	kus	4,00000 4,00000	108,50	434,00	0	0	0	0
385	Spec.767.5	Ocelový kryt na chladicí jednotku Výroba a dodávka otevíratelného ocelového krytu na chladicí jednotku - svařenec z tahokového plechu a obvodového rámu L 30/30mm. Celkový rozměr 1000/500/1000mm. Na kryt provést antikorozní povrch pozinkováním a následně komaxitováním - lakováním práškovou barvou - doporučený odstín černý - určí stavebník.	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00	0,095	0,095	0	0
386	767R1	Přikotvení ocelového krytu ke zdivu , včetně dodávky kotvení Výroba a dodávka otevíratelného ocelového krytu na chladicí jednotku - svařenec z tahokového plechu a obvodového rámu L 30/30mm. Celkový rozměr 1000/500/1000mm. Na kryt provést antikorozní povrch pozinkováním a následně komaxitováním - lakováním práškovou barvou - doporučený odstín černý - určí stavebník.	soubor	1,00000	432,00	432,00	0,008	0,008	0	0
387	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 0,25608	t	0,25610 0,25610	895,00	229,21	0	0	0	0
388	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km 0,25608	t	0,25610 0,25610	563,00	144,18	0	0	0	0
389	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km 0,25608*4	t	1,02430 1,02430	23,40	23,97	0	0	0	0
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				99 440,16		2,06754		0
390	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 1.NP: : 58,9506 2.NP: : 11,725	m2	70,67560 58,95060 11,72500	38,30	2 706,88	0,00021	0,01484	0	0
391	771575109RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, včetně flex.lepidla a spár.tmelu	m2	70,67560	556,00	39 295,63	0,0038	0,26857	0	0

		1.NP: :								
		m.č.102: : (1,3+1,55)/2*(2,45+2,35)/2+0,55*1,2+0,8*0,1		4,16000						
		m.č.103: : 1,65*0,9+0,6*0,1		1,54500						
		m.č.104: : 0,8*0,3+3,5*0,6		2,34000						
		m.č.105: : 1,4*1,65		2,31000						
		m.č.106: : (2,65+2,7)/2*(1,7+1,55)/2+0,85*0,3-0,95*0,4+0,9*0,1		4,31190						
		m.č.107: : 1,2*1,65+0,6*0,1		2,04000						
		m.č.111: : (9,45+9,6)/2*(4,1+4,2)/2+1,15*0,45+1,35*0,65+1,2*0,5		41,52370						
		m.č.113: : 1,2*0,6		0,72000						
		Mezisoučet		58,95060						
		2.NP: :								
		m.č.205: : (2,4+2,35)/2*2,7+0,9*0,2-0,5*0,35-0,5*0,4		6,21750						
		m.č.206: : 1,85*0,95+0,7*0,2		1,89750						
		m.č.207: : 0,95*1,6+0,6*0,1		1,58000						
		m.č.208: : 0,95*1,6+0,5*0,9+0,6*0,1		2,03000						
		Mezisoučet		11,72500						
392	597642031R	Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm	m2	28,70110	440,50	12 642,83	0,0192	0,55106	0	0
		Keramická dlažba slinutá, protiskluzná dle výběru stavebníka.								
		1.NP + ztratiné 10%: : (4,16+1,545+2,31+4,3119+2,04)*1,10		15,80360						
		2.NP + ztratiné 10%: : 11,725*1,10		12,89750						
393	Spec.771.1	Dlažba protiskluz.300x300mm	m2	45,67610	776,00	35 444,65	0,025	1,1419	0	0
		Keramická dlažba slinutá, protiskluzná s historizujícím povrchem dle výběru příslušného odboru památkové péče.								
		1.NP + prořez 10%: : 41,5237*1,10		45,67610						
394	771475014RV4	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, včetně flex.lepidla a spár.tmelu	m	29,85000	107,50	3 208,88	0,00049	0,01463	0	0
		1.NP: :								
		m.č.104: : 0,3*2+0,6		1,20000						
		m.č.111: : 9,45+4,2+0,5*2+9,6-1,35-1,15+0,65*2+4,1		27,15000						
		m.č.113: : 0,45*2+0,3*2		1,50000						
395	Spec.771.2	Dlažba sokl 300x100mm	kus	109,34060	27,00	2 952,20	0,0007	0,07654	0	0
		1.NP + prořez 10%: :								

396	771578001R1	29,85*3,33*1,1 Montáž podlahových lišt napojovacích, z ušlechtilé oceli	m	109,34060 5,95000	254,00	1 511,30	0	0	0	0
		1.NP: : 0,8*2+1,2+1,35		4,15000						
		2.NP: : 1+0,8		1,80000						
397	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,06750	410,00	847,68	0	0	0	0
		2,06754		2,06750						
398	998771194R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km	t	2,06750	339,50	701,92	0	0	0	0
		2,06754		2,06750						
399	998771199R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km	t	8,27020	15,50	128,19	0	0	0	0
		2,06754*4		8,27020						
Díl: 772		Kamenné dlažby				12 638,58		0,36336		0
400	772511111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele	m2	3,24000	729,00	2 361,96	0,00748	0,02424	0	0
		Položka použita pro dlažbu stupnic kamennými žulovými deskami do tmele, včetně dodávky lepicího a spárovacího tmele flexibilního, vodonepropustného a mrazuvzdorného na obklady a dlažby z přírodního kamene.								
		Pohled východní - přístupové schodiště: :								
		1,8*(0,67+0,47+0,66)		3,24000						
401	772511151R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, nepravidelná, do tmele	m2	0,64800	1 086,00	703,73	0,00748	0,00485	0	0
		Položka použita pro dlažbu podstupnic kamennými žulovými deskami do tmele, včetně dodávky lepicího a spárovacího tmele flexibilního, vodonepropustného a mrazuvzdorného na obklady a dlažby z přírodního kamene.								
		Pohled východní - přístupové schodiště: :								
		1,8*(0,16+0,1*2)		0,64800						
402	58382168R	Deska obkladová tryskaná tl.3 do 0,48 m2 žula	m2	4,08240	2 045,00	8 348,51	0,081	0,33067	0	0
		Výběr žuly bude proveden dle požadavku objednatele, projektanta a příslušného odboru památkové péče.								
		(3,24+0,648)*1,05		4,08240						
403	77157.R1	Montáž a dodávka podlahových lišt napojovacích, z ušlechtilé oceli	m	3,60000	254,00	914,40	0,001	0,0036	0	0
		Východní pohled: :								
		1,8*2		3,60000						
404	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,36340	446,50	162,26	0	0	0	0
		0,36336		0,36340						
405	998772194R00	Příplatek zvětš. přesun, dlažby z kamene do 1 km	t	0,36340	344,50	125,19	0	0	0	0
		0,36336		0,36340						
406	998772199R00	Příplatek zvětš. přesun, dlažby z kamene další 1km	t	1,45340	15,50	22,53	0	0	0	0
		0,36336*4		1,45340						
Díl: 781		Obklady keramické				121 386,82		1,69368		0
407	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	91,21400	38,30	3 493,50	0,00021	0,01915	0	0

408	781475114R00	1.NP: : 52,705	m2	52,70500		38 902,77	0,00475	0,43327	0	0
		2.NP: : 38,509		38,50900						
		Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, včetně flex.lepidla a spár.tmele		91,21400	426,50					
		1.NP: :								
		m.č.102: : (1,55+0,5*2+1,95+0,35+0,4+0,95+2,45-0,7-0,9)*1,8		12,69000						
		m.č.103: : (1,65+0,9*2+1,6-0,7)*1,8		7,83000						
		m.č.105: : (1,4*2+1,65-0,7-0,8-1)*1,8+(1,65*1,6)		6,15000						
		m.č.106: : (2,65+0,3*2+2,7-1)*1,8+(1,55+1,3)*1,6+1,55*0,2-0,2*1,2*2		13,30000						
		m.č.107: : (1,2*2+1,65-0,7)*1,8+(1,65*1,6)+1,2*0,2-0,2*1,2*2		8,43000						
		m.č.111: : (1,15+0,45*2)*2,1		4,30500						
		Mezisoučet		52,70500						
		2.NP: :								
		m.č.205: : (2,4+0,35-0,9)*1,2+(2,7+2,35*2)*1,8+1,85*0,2-0,2*1,2*2		15,43000						
		m.č.206: : (2+0,3+0,15-0,7)*1,2+(0,65+2+0,95-0,7*2)*1,8		6,06000						
409	Spec.781.1	m.č.207: : ((1,6+0,95)*2-0,7)*1,8	m2	7,92000		38 127,45	0,0122	1,22409	0	0
		m.č.208: : (0,95*2+2,255+1,6-0,7)*1,8		9,09900						
		Mezisoučet		38,50900						
		Obkládačka min.20x20 lesk		100,33540	380,00					
		Rozměry obkladu min.200x200mm. Jeden základní světlý lesklý odstín bude doplněn min.1 odstínem lesklé barvy.								
		1.NP + prořez 10%: :								
		52,705*1,10		57,97550						
		2.NP + prořez 10%: :								
		38,509*1,10		42,35990						
		Lišta hliníková rohová k obkladům		105,70000	263,50					
		1.NP: : 58,7		58,70000						
		2.NP: : 47		47,00000						
		Řezání obkladaček diamantovým kotoučem		92,00000	68,60					
		1.NP: : 48,8		48,80000						
412	7811111131R00	2.NP: : 43,2	m	43,20000		3 479,53	0	0	0	0
		Vyplnění dilatačních spár tmelem		99,70000	34,90					
		Obklad/omítka - akrylát: :								
		1.NP: : 24,55+2,05		26,60000						
		2.NP: : 23,85		23,85000						

		Obklad/podlaha - silikon: :							
		1.NP: : 23,75+2,05		25,80000					
		2.NP: : 23,45		23,45000					
413	23152419R	Tmel akrylátový - štuk 310 ml	kus	10,00000	46,30	463,00	0,00035	0,0035	0
		5+5		10,00000					
414	23153022R	Tmel těsnicí silikonový , bílý, šedý, transparentní	kus	10,00000	139,50	1 395,00	0,00031	0,0031	0
		5+5		10,00000					
415	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,69370	410,00	694,42	0	0	0
		1,69368		1,69370					
416	998781194R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km	t	1,69370	340,00	575,86	0	0	0
		1,69368		1,69370					
417	998781199R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické další 1km	t	6,77470	13,60	92,14	0	0	0
		1,69368*4		6,77470					
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				18 626,54		0,56435	0
418	782131140R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm	m2	2,39200	1 370,00	3 277,04	0,03178	0,07602	0
		Pohled východní - odsazené kamenné žulové desky: :							
		(1,75*0,55)+(2,5*0,42)+(1,15*0,33)		2,39200					
419	782131140R1	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm, do tmele	m2	1,55360	1 235,00	1 918,70	0,03178	0,04937	0
		Položka použita pro obklad stěn kamennými žulovými deskami do tmele, včetně dodávky lepicího a spárovacího tmele flexibilního, vodonepropustného a mrazuvzdorného na obklady a dlažby z přírodního kamene.							
		Pohled východní - lepené kamenné žulové desky: :							
		(0,28*0,6)+(0,67*0,21)*2(0,44*0,4)*2		0,84470					
		(0,66*0,21)*2+(0,47*0,4)+(0,47*0,35)+(0,24*0,33)		0,70890					
420	782131130R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 1 a 2 cm	m2	0,94620	1 184,00	1 120,30	0,03045	0,02881	0
		Položka použita pro obklad parapetní deskou.							
		Pohled východní: :							
		(1,75+2,5+1,15-0,48*4)*0,225		0,78300					
		(0,48*4)*0,085		0,16320					
421	Spec.782.1	Nerezový kotevní materiál na obklad stěn kamenem	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	0,02	0,02	0
422	58382168R	Deska obkladová tryskaná tl.3 do 0,48 m2 žula	m2	4,14290	2 045,00	8 472,23	0,081	0,33557	0
		Výběr žuly bude proveden dle požadavku objednatele, projektanta a příslušného odboru památkové péče.							
		(2,392+1,5536)*1,05		4,14290					
423	58382163R	Deska obkladová tryskaná tl.2 do 0,48 m2 žula	m2	0,99350	1 625,00	1 614,44	0,054	0,05365	0
		U parapetní desky je na spodní straně drážka.							
		Výběr žuly bude proveden dle požadavku objednatele, projektanta a příslušného odboru památkové péče.							

		0,9462*1,05		0,99350						
424	Spec.782.2	Polyuretanový tmel pro styk s přírodním kamenem	kus	3,00000	215,00	645,00	0,00031	0,00093	0	0
425	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,56440	446,50	252,00	0	0	0	0
		0,56435		0,56440						
426	998782194R00	Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 1 km	t	0,56440	347,50	196,13	0	0	0	0
		0,56435		0,56440						
427	998782199R00	Příplatek zvětš. přesun, obklad z kamene další 1km	t	2,25740	13,60	30,70	0	0	0	0
		0,56435*4		2,25740						
Díl:	783	Nátěry				15 896,88		0,05572		0
428	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	19,52500	12,50	244,06	0,00001	0,0002	0	0
		19,525		19,52500						
429	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	19,52500	40,80	796,62	0,00007	0,00137	0	0
		19,525		19,52500						
430	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní zábradlí balkonu+zábradlí 1.NP: : (2,35*0,7)*3+(2,5*0,7)*3+(2*1,25+0,4*0,7)*3 stylizovaný hák: : 1	m2	19,52500	47,80	933,30	0,00008	0,00156	0	0
				18,52500						
				1,00000						
431	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	19,52500	124,50	2 430,86	0,00028	0,00547	0	0
		19,525		19,52500						
432	783900030RAA	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků, oškrábáním s obroušením	m2	43,80000	19,50	854,10	0,00001	0,00044	0	0
		42+1,8		43,80000						
433	783626311R00	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x sloupky, prvky střešní kce, podbití apod.: : 42	m2	42,00000	195,50	8 211,00	0,00043	0,01806	0	0
				42,00000						
434	783626100R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 1x lakování, základní madla: : 1,80	m2	1,80000	73,30	131,94	0,00011	0,0002	0	0
				1,80000						
435	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování, vrchní 1,8	m2	1,80000	115,00	207,00	0,00032	0,00058	0	0
				1,80000						
436	783R1	Postřik totálním herbicidem	m2	87,00000	24,00	2 088,00	0,00032	0,02784	0	0
		60+27		87,00000						
Díl:	784	Malby				243 401,18		2,52392		0
437	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	994,50870	6,40	6 364,86	0	0	0	0
		1.PP: : 67,4231		67,42310						
		1.NP: : 216,2681-4,3+331,2675-22		521,23560						

438	784401803R00	2.NP: : 122,3-9,5-26,40+446,85-46-81,4 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 8 m	m2	405,85000 107,80000	8,00	862,40	0	0	0	0
439	784401804R00	2.NP: : 26,4+81,40 Odstranění malby obroušením, schodiště H do 3,8 m	m2	107,80000 174,22180	6,70	1 167,29	0	0	0	0
		1.PP: : 92,4218		92,42180						
		1.NP: : 4,3+22		26,30000						
		2.NP: : 9,5+46		55,50000						
440	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	994,50870	13,70	13 624,77	0	0	0	0
		994,5087		994,50870						
441	784403803R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 8 m	m2	107,80000	16,30	1 757,14	0	0	0	0
		107,80		107,80000						
442	784403804R00	Odstranění maleb omytím, schodiště H do 3,8 m	m2	174,22180	13,70	2 386,84	0	0	0	0
		174,2218		174,22180						
443	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem, 1 x Položka obsahuje vyhlazení tmelem + přebroušení.	m2	1 276,53050	100,00	127 653,05	0,0015	1,9148	0	0
		994,5087+107,8+174,2218		1 276,53050						
444	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	1 485,65220	16,80	24 958,96	0,0001	0,14857	0	0
		1.PP: :								
		m.č.001: :								
		(3,2*2,55)+(3,14*0,2*0,8)/2+(1,75*1,6)+(1,25*1,5)*2+(2*3,2)+(2*1,25)		23,86120						
		(2,2*1,5)+(2,1*3,5)+(3,14*1*1)/2*2+(3,2*2,9)+(0,5*2,4)+(1*2,4)		26,67000						
		(2,1*1,5)+(0,95+0,15)*1,5+(3,14*0,65*1,3)/2+(3*1,6)		10,92670						
		(2,7*0,6)+(2,7*0,55)*2+(3,4*3,2)		15,47000						
		m.č.002: :								
		(3,14*2,025*1,65)/2+(4,05*0,9)+(7,6*0,5)+(7,25*8,8)+(1,7*0,45)*2		78,02080						
		m.č.003: :								
		(8,45+0,4+9,7)*1,45+(3,14*0,4*1,15)/2+(2,3*1,4)		30,83970						
		(3,14*0,95*1,15)/2+(10,05*3,15)		33,37270						
		schodiště do podzemí: :								
		10		10,00000						
		přípočet 5% na klenby: :								
		(76,9279+78,0208+64,2124+10)/100*5		11,45810						
		Mezisoučet		240,61920						
		m.č.002 předstěna: : 8,8908		8,89080						
		1.NP: : 10,4625+216,2681+331,2675		557,99810						
		2.NP: : 108,9941+122,3+446,85		678,14410						

445	784125312R00	Malba tekutá, bez penetrace, 2 x 1.PP: : 240,6192+8,8908 1.NP: : 557,9981 2.NP: : 678,1441	m2	1 485,65220 249,51000 557,99810 678,14410	43,50	64 625,87	0,00031	0,46055	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				703 106,80		0		0,328
446	210.101	Doplnění stávajícího rozvaděče RP2, dle schema , zapojení - montáž	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00	0	0	0	0
447	Spec.101	Doplnění stávajícího rozvaděče RP2, dle schema , zapojení - dodávka	kus	1,00000	935,00	935,00	0	0	0	0
448	210.102	Doplnění stávajícího rozvaděče RP3, dle schema , zapojení - montáž	kus	1,00000	770,00	770,00	0	0	0	0
449	Spec.102	Doplnění stávajícího rozvaděče RP3, dle schema , zapojení - dodávka	kus	1,00000	385,00	385,00	0	0	0	0
450	210.103	Rozvaděč RP3 - montáž	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00	0	0	0	0
451	Spec.103	Rozvaděč RP3 - dodávka	kus	1,00000	35 860,00	35 860,00	0	0	0	0
452	210.201	A - ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED - montáž	kus	6,00000	396,00	2 376,00	0	0	0	0
453	Spec.201	A - ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED - dodávka	kus	6,00000	10 175,00	61 050,00	0	0	0	0
		A - ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED 47W, 4000K, 6552lm, EVG, MICROPRISMA, IP20, vč. lankového závěsu, stropního kališku, svorkovnice - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
454	210.202	B - SVÍTIDLO DO LIŠTY LED - montáž	kus	10,00000	242,00	2 420,00	0	0	0	0
455	Spec.202	B - SVÍTIDLO DO LIŠTY LED - dodávka	kus	10,00000	3 828,00	38 280,00	0	0	0	0
		B - SVÍTIDLO DO LIŠTY LED 19W, 4000K, 2683lm, EVG, REFLEKTOR 36°, IP20 - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
456	210.203	B1 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 9m - montáž	kus	1,00000	990,00	990,00	0	0	0	0
457	Spec.203	B1 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 9m - dodávka	kus	1,00000	5 170,00	5 170,00	0	0	0	0
		B1 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 9m, vč. příslušenství, kotvicího/závěsného materiálu - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
458	210.204	C - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED - montáž	kus	15,00000	198,00	2 970,00	0	0	0	0
459	Spec.204	C - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED - dodávka	kus	15,00000	1 056,00	15 840,00	0	0	0	0
		C - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED 18W, 3000K, 1440lm, EVG, MICROPRISMA, IP20 - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
460	210.205	D - SVÍTIDLO DO LIŠTY LED - montáž	kus	10,00000	242,00	2 420,00	0	0	0	0
461	Spec.205	D - SVÍTIDLO DO LIŠTY LED - dodávka	kus	10,00000	11 638,00	116 380,00	0	0	0	0
		D - SVÍTIDLO DO LIŠTY LED 26W, 3000K, 2700lm, EVG, REFLEKTOR 38°, IP20 - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
462	210.206	D1 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 4x6,5m + 2x5m - montáž	kus	1,00000	2 640,00	2 640,00	0	0	0	0
463	Spec.206	D1 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 4x6,5m + 2x5m - dodávka	kus	1,00000	48 290,00	48 290,00	0	0	0	0
		D1 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 4x6,5m + 2x5m, vč. příslušenství, kotvicího/závěsného materiálu - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
464	210.207	D2 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 6,6m - montáž	kus	1,00000	825,00	825,00	0	0	0	0
465	Spec.207	D2 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 6,6m - dodávka	kus	1,00000	13 530,00	13 530,00	0	0	0	0

		D2 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 6,6m, vč. příslušenství, kotvícího/závěsného materiálu - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
466	210.208	D3 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 9m - montáž	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00	0	0	0	0
467	Spec.208	D3 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 9m - dodávka	kus	1,00000	18 480,00	18 480,00	0	0	0	0
		D3 - 3f SVĚTELNÁ LIŠTA 9m, vč. příslušenství, kotvícího/závěsného materiálu - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
468	210.209	E - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED - montáž	kus	12,00000	242,00	2 904,00	0	0	0	0
469	Spec.209	E - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED - dodávka	kus	12,00000	7 150,00	85 800,00	0	0	0	0
		E - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED 18W, 3000K, 1440lm, EVG, MICROPRISMA, IP20 - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
470	210.210	Svítidlo nad prodejní pult ve vstupu LED - montáž	kus	1,00000	220,00	220,00	0	0	0	0
471	Spec.210	Svítidlo nad prodejní pult ve vstupu LED-dodávka	kus	1,00000	10 406,00	10 406,00	0	0	0	0
		Svítidlo nad prodejní pult ve vstupu LED 31W, 4000K, 5200lm, EVG, mikroprisma, IP20 - podrobná specifikace viz Kniha svítidel elektroinstalace.								
472	210.211	Demontáž a následná montáž (přemístění) , stávajících svítidel	kus	2,00000	462,00	924,00	0	0	0	0
473	210.301	Spínač řaz. 1, zapuštěný - montáž	kus	11,00000	143,00	1 573,00	0	0	0	0
474	Spec.301	Spínač řaz. 1, zapuštěný - dodávka	kus	11,00000	160,00	1 760,00	0	0	0	0
		Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.								
475	210.302	Spínač řaz. 5, zapuštěný - montáž	kus	6,00000	165,00	990,00	0	0	0	0
476	Spec.302	Spínač řaz. 5, zapuštěný - dodávka	kus	6,00000	176,00	1 056,00	0	0	0	0
		Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.								
477	210.303	Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná - montáž	kus	41,00000	198,00	8 118,00	0	0	0	0
478	Spec.303	Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná - dodávka	kus	41,00000	184,00	7 544,00	0	0	0	0
		Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.								
479	210.304	Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, zapuštěná - montáž	kus	10,00000	220,00	2 200,00	0	0	0	0
480	Spec.304	Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, zapuštěná - dodávka	kus	10,00000	182,00	1 820,00	0	0	0	0
		Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. instalačních krabic.								
481	210.305	Prostorový termostat 0-40°C - montáž	kus	1,00000	198,00	198,00	0	0	0	0
482	Spec.305	Prostorový termostat 0-40°C - dodávka	kus	1,00000	242,00	242,00	0	0	0	0
		Prostorový termostat 0-40°C, IP20, vč. instalačních krabic.								
483	210.401	Instalační krabice rozbočné - montáž	kus	30,00000	49,50	1 485,00	0	0	0	0
484	Spec.401	Instalační krabice rozbočné - dodávka	kus	30,00000	25,50	765,00	0	0	0	0
		Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu.								
485	210.402	Trubka ohebná, PVC, D=16-25 mm - montáž	m	50,00000	35,20	1 760,00	0	0	0	0
486	Spec.402	Trubka ohebná, PVC, D=16-25 mm - dodávka	m	50,00000	20,00	1 000,00	0	0	0	0
		Trubka ohebná, PVC, D=16-25 mm, vč. Spojek, příchytok, kolen, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání.								

487	210.403	Svorky ochranného pospojování + CU pásek - montáž	kus	2,00000	62,00	124,00	0	0	0	0
488	Spec.403	Svorky ochranného pospojování + CU pásek - dodávka	kus	2,00000	88,00	176,00	0	0	0	0
489	210.501	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 - montáž	m	85,00000	23,00	1 955,00	0	0	0	0
490	Spec.501	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 - dodávka	m	85,00000	17,60	1 496,00	0	0	0	0
491	210.502	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - montáž	m	180,00000	23,00	4 140,00	0	0	0	0
492	Spec.502	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - dodávka	m	180,00000	17,60	3 168,00	0	0	0	0
493	210.503	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 - montáž	m	570,00000	27,50	15 675,00	0	0	0	0
494	Spec.503	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 - dodávka	m	570,00000	23,00	13 110,00	0	0	0	0
495	210.504	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x6 - montáž	m	52,00000	49,50	2 574,00	0	0	0	0
496	Spec.504	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x6 - dodávka	m	52,00000	53,00	2 756,00	0	0	0	0
497	210.505	Celoplastový vodič s Cu jádrem, CYA 10mm2 zž, montáž	m	80,00000	23,00	1 840,00	0	0	0	0
498	Spec.505	Celoplastový vodič s Cu jádrem, CYA 10mm2 zž, dodávka	m	80,00000	35,20	2 816,00	0	0	0	0
499	210.601	Konektor RJ45 - montáž	kus	29,00000	99,00	2 871,00	0	0	0	0
500	Spec.601	Konektor RJ45 - dodávka	kus	29,00000	35,20	1 020,80	0	0	0	0
501	210.602	Kompletní zásuvka 1x RJ45/u, CAT5E - montáž	kus	5,00000	385,00	1 925,00	0	0	0	0
502	Spec.602	Kompletní zásuvka 1x RJ45/u, CAT5E - dodávka	kus	5,00000	319,00	1 595,00	0	0	0	0
		Kompletní zásuvka 1x RJ45/u, CAT5E, vč. krytky a rámečku, instalační krabice.								
503	210.603	Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT5E - montáž	kus	12,00000	451,00	5 412,00	0	0	0	0
504	Spec.603	Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT5E - dodávka	kus	12,00000	385,00	4 620,00	0	0	0	0
		Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT5E, vč. krytky a rámečku, instalační krabice.								
505	210.604	Kabel U/UTP CAT6 - montáž	m	1 160,00000	13,20	15 312,00	0	0	0	0
506	Spec.604	Kabel U/UTP CAT6 - dodávka	m	1 160,00000	10,00	11 600,00	0	0	0	0
507	210.605	Trubka ohebná, PVC, D=16mm - montáž	m	600,00000	31,00	18 600,00	0	0	0	0
508	Spec.605	Trubka ohebná, PVC, D=16mm - dodávka	m	600,00000	9,00	5 400,00	0	0	0	0
		Trubka ohebná, PVC, D=16mm, vč. přichytek, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání.								
509	210.606	Trubka ohebná, PVC, D=50mm - montáž	m	30,00000	55,00	1 650,00	0	0	0	0
510	Spec.606	Trubka ohebná, PVC, D=50mm - dodávka	m	30,00000	26,50	795,00	0	0	0	0
		Trubka ohebná, PVC, D=50mm, vč. přichytek, kotvícího materiálu, protahovacího drátu.								
511	210.607	Jednokomorový žlab, PVC, 110x70 mm - montáž	m	20,00000	186,00	3 720,00	0	0	0	0
512	Spec.607	Jednokomorový žlab, PVC, 110x70 mm - dodávka	m	20,00000	407,00	8 140,00	0	0	0	0
		Jednokomorový žlab, PVC, 110x70 mm, vč. spojek, přichytek, kolen, kotvícího materiálu.								
513	900.R03.21.1	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	16,00000	322,00	5 152,00	0	0	0	0
		Drobný montážní materiál - montáž.								
		16		16,00000						
514	Spec.701	Stahovací pásy, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izol.pásy,kotvící mat. atd. - dodávka	soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00	0	0	0	0

515	210.801	Demontáž elektroinstalace - stávajících svítidel	kus	40,00000	165,00	6 600,00	0	0	0,005	0,2
516	210.802	Demontáž elektroinstalace - kabeláže	m	80,00000	66,00	5 280,00	0	0	0,0001	0,008
517	210.803	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00000	4 290,00	4 290,00	0	0	0,12	0,12
		Demontáž stávající elektroinstalace - 20x zásuvka, 20x vypínač, instalační krabice.								
518	900.R03.21.2	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	40,00000	322,00	12 880,00	0	0	0	0
		Stavební pomocné práce - připočty drážkování ve zdi, vysekání otvorů ve zdi, vrtání otvorů ve zdi, zazdění, omítnutí atd.								
		40		40,00000						
519	Spec.804	Materiál ke stavebním přípomocem	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0
520	210.901	Doprava všech materiálů a vybavení	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00	0	0	0	0
521	210.902	Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků, technologické a komplexní zkoušky	soubor	1,00000	940,00	940,00	0	0	0	0
522	210.1001	Demontáž zemních svodů včetně podpěr	soubor	1,00000	460,00	460,00	0	0	0	0
523	210.1002	Montáž zemních svodů včetně podpěr	soubor	1,00000	710,00	710,00	0	0	0	0
524	Spec.1001	Materiál pro hromosvod - nerez	soubor	1,00000	770,00	770,00	0	0	0	0
		Podpěry, spojky, svorky, drobný montážní materiál, spoj.materiál - dodávka.								
525	210.1003	Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace, na fasádě - osvětlení, ovl.tlačítka	soubor	1,00000	360,00	360,00	0	0	0	0
526	900.R23.1	HZS, elektromontér v tarifní třídě 6	h	24,00000	322,00	7 728,00	0	0	0	0
		Elektromontážní práce neobsažené v položkách.								
		24		24,00000						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				396 950,00		0		0
527	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	37 000,00	37 000,00	0	0	0	0
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením připojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
528	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	24 700,00	24 700,00	0	0	0	0
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
529	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 300,00	12 300,00	0	0	0	0
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně připojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
530	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
531	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	20 550,00	20 550,00	0	0	0	0
532	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	62 000,00	62 000,00	0	0	0	0
533	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0

		Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby. Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě.								
534	005211040R1	Užívání veřejných ploch a prostranství Vyřízení záboru veřejných ploch a prostranství. 1+1	Soubor	2,00000	750,00	1 500,00	0	0	0	0
535	005211040R2	Užívání veřejných ploch a prostranství Zábor veřejných ploch: na parc.č.2259/129, st.147/1, 4253 a 2259/194 = 80m2 Dle závazné vyhlášky č.1/2014 a čl.8 dojde 14 dní k osvobození od poplatku. Započteno 150 dní - 14 dní = 136 dní*10Kč/m2=1360Kč/m2 80	m2	80,00000	1 360,00	108 800,00	0	0	0	0
536	005211040R3	Užívání veřejných ploch a prostranství Zábor veřejných ploch: na parc.č. 2259/1 = 20m2 Dle závazné vyhlášky č.1/2014 a čl.8 dojde 14 dní k osvobození od poplatku. Započteno 30 dní - 14 dní = 16 dní*10Kč/m2=160Kč/m2 20	m2	20,00000	160,00	3 200,00	0	0	0	0
537	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady na přípravné činnosti - položka použita pro uložení všech exponátů, včetně figurální výzdoby oltáře sv.Kříže v depozitáři, s vyhovujícími podmínkami pro uložení - ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě. Bezpečná cena 50.000 Kč.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
538	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provozu staveniště. Náklady na značení (Dovoz, montáž, demontáž, odvoz a pronájem oplocení staveniště výšky 1,8m - cca 75m.)	Soubor	1,00000	14 300,00	14 300,00	0	0	0	0
539	005211080R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI, dovoz, pronájem a odvoz.	Soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00	0	0	0	0
540	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	10 300,00	10 300,00	0	0	0	0
541	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. (Revize hromosvodů, elektroinstalace, hydrantových skříní atd., zkoušky vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, PZTS, EPS, CCTV, RACK a ACS, klimatizace atd.)	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	0	0	0	0
542	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0

		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.								
543	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž na požadovaný počet se považují 2 x tištěné paré a 1 x elektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2 x tištěná podoba a 1 x elektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1x elektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls.								
544	00523 R1	Zkoušky	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
		Hluková studie - dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice kraje Vysočina - podmínky č.1 - bude předložen doklad (protokol) o měření hluku před uvedením stavby do trvalého provozu, že hluk z max.provozu vzduchotechnických zařízení a klimatizačních jednotek nepřekročí u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb hygienické limity hluku v denní době.								
Díl:	799	Ostatní				17 710,00		0		0
545	799.1	Protipožární ucpávky - montáž	m2	0,70000	13 200,00	9 240,00	0	0	0	0
546	Spec.22.5.1	Protipožární ucpávky - dodávka	m2	0,70000	12 100,00	8 470,00	0	0	0	0
		Protipožární ucpávky (tmel, pěna, zátky), vč. označení štítky.								
Díl:	M22.1	Montáž sdělovací a zabezp.tech PZTS				201 801,00		0		0
547	22.101	Montáž a zapojení propojovací krabice s OK, EZS	kus	30,00000	256,00	7 680,00	0	0	0	0
548	22.102	Montáž bezdrátového detektoru, EZS	kus	1,00000	192,50	192,50	0	0	0	0
549	22.103	Montáž bezdrátového přijímače, EZS	kus	2,00000	449,00	898,00	0	0	0	0
550	22.104	Montáž detektoru tříštění skla, EZS	kus	18,00000	256,00	4 608,00	0	0	0	0
551	22.105	Montáž expanderu, EZS	kus	7,00000	770,00	5 390,00	0	0	0	0
552	22.106	Montáž klávesnice, EZS	kus	2,00000	385,00	770,00	0	0	0	0
553	22.107	Montáž magnetického kontaktu dřevu, EZS	kus	41,00000	321,00	13 161,00	0	0	0	0
554	22.108	Montáž magnetic. kontaktu těžkého (odolného), EZS	kus	2,00000	321,00	642,00	0	0	0	0
555	22.109	Montáž prostrového detektoru AM, EZS	kus	23,00000	289,00	6 647,00	0	0	0	0
556	22.110	Montáž tišňového tlačítka, EZS	kus	1,00000	192,50	192,50	0	0	0	0
557	22.111	Oživení bezdrátového systému na jeden detekt., EZS	kus	1,00000	97,00	97,00	0	0	0	0
558	22.112	Oživení systému EZS na jeden detektor, EZS	kus	85,00000	38,50	3 272,50	0	0	0	0
559	22.113	Programová základních parametrů ústř., EZS	kus	1,00000	550,00	550,00	0	0	0	0
560	22.114	Programování smyčky EZS, EZS	kus	85,00000	91,50	7 777,50	0	0	0	0
561	22.115	Programování sys. Na jeden expander , (1xústředna, 7xstáv.,3xnový), EZS	kus	11,00000	97,00	1 067,00	0	0	0	0
562	22.116	Demontáž kabeláže, KAB	kus	16,00000	385,00	6 160,00	0	0	0	0
563	22.117	Demontáž koncového prvku (čidla)	kus	85,00000	52,00	4 420,00	0	0	0	0
564	22.118	Demontáž systémového prvku, LML a Klávesnice	kus	6,00000	97,00	582,00	0	0	0	0
565	22.119	Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér, KAB	kus	200,00000	129,00	25 800,00	0	0	0	0
566	22.120	Kabel do 10mm v trub.,liště, KAB	kus	900,00000	13,50	12 150,00	0	0	0	0

567	22.121	Krabice odbočná pod om.vč.sek. Cihla, KAB	kus	20,00000	129,00	2 580,00	0	0	0	0
568	22.122	Trubka PVC do 29mm do drážky, KAB	m	200,00000	45,00	9 000,00	0	0	0	0
569	22.123	Průchod zdímem do 30 cm D30, KAB	kus	5,00000	64,00	320,00	0	0	0	0
570	22.124	Instalace akumulátoru, ZDR	kus	1,00000	129,00	129,00	0	0	0	0
571	Spec.22.1.1	Vnitřní detektor s duálním PIR+MW a abtmasking., Dosah 15m, napájení 9-15V=, bez EOL rezistoru	kus	23,00000	901,00	20 723,00	0	0	0	0
572	Spec.22.1.2	Duální audiodetektor, paměť poplachu, vhodný i na , skla s bezp.folii. Dosah 7,6m, napájení 6-18Vss,	kus	18,00000	962,00	17 316,00	0	0	0	0
573	Spec.22.1.3	Plast.povrch.kontakt, pracovní mezera 22mm	kus	41,00000	331,00	13 571,00	0	0	0	0
574	Spec.22.1.4	Polarizovaný kontakt odolný (hliníkový), 8žilový., Povrchová montáž s pracovní mezerou 8mm	kus	2,00000	761,00	1 522,00	0	0	0	0
575	Spec.22.1.5	Bezdrátový přijímač s pracovní frekvencí 868MHz.	kus	2,00000	1 986,00	3 972,00	0	0	0	0
Slouží jako rozhraní mezi bezdrátovým vysílačem a ústřednou. Kompatibilní s ústřednou ASSET.										
576	Spec.22.1.6	Miniaturní tísňový kapesní vysílač s frekvencí 868, Kompatibilní s navrženým přijímačem	kus	4,00000	739,00	2 956,00	0	0	0	0
577	Spec.22.1.7	Bezdrátový PIR detektor s dosahem 15m, obousměrná komunikace, 868MHz	kus	1,00000	1 133,00	1 133,00	0	0	0	0
578	Spec.22.1.8	Kabel Datový FTP CAT.5 4PÁR, FTP cat.5e, obousměrná komunikace, 868MHz	m	100,00000	8,30	830,00	0	0	0	0
579	Spec.22.1.9	KAB napájecí 1.5 Modrý	m	100,00000	4,40	440,00	0	0	0	0
580	Spec.22.1.10	KAB napájecí 1.5 Rudý	m	100,00000	4,40	440,00	0	0	0	0
581	Spec.22.1.11	KAB drát 3*2*0,6	m	600,00000	6,40	3 840,00	0	0	0	0
582	Spec.22.1.12	Trubka el.instalační pro instalaci na povrch i pod, omítku, vnější průměr 25	m	100,00000	6,10	610,00	0	0	0	0
583	Spec.22.1.13	Trubka el.instalační pro instalaci na povrch i pod, omítku, vnější průměr 16	m	100,00000	3,20	320,00	0	0	0	0
584	Spec.22.1.14	Plastová prop.krabice, 8páj.svorek, tamper, na omítku	kus	30,00000	252,50	7 575,00	0	0	0	0
585	Spec.22.1.15	V LML-8 LINKOVÝ MODUL V KRYTU, Linkový modul, pro systémy EZS ASSET , MUL 100P	kus	3,00000	3 190,00	9 570,00	0	0	0	0
586	Spec.22.1.16	Tisňové tlačítko s odklopným krytem a, paměti poplachu, stupeň 4	kus	1,00000	749,00	749,00	0	0	0	0
587	Spec.22.1.17	KRABICE POD ZÁSUVKU/odbočná, pod omítku s víčkem, průměr 68	kus	20,00000	11,00	220,00	0	0	0	0
588	Spec.22.1.18	AKU 12V/40AH	kus	1,00000	1 928,00	1 928,00	0	0	0	0
Díl:	M22.2	Montáž sdělovací a zabezp.tech EPS				263 830,00	0	0	0	0
589	22.201	Adresace čidla, EPS	kus	37,00000	13,50	499,50	0	0	0	0
590	22.202	Montáž a oživení OPPO, EPS	kus	1,00000	514,00	514,00	0	0	0	0
591	22.203	Montáž automatického hlásiče, EPS	kus	33,00000	45,00	1 485,00	0	0	0	0
592	22.204	Montáž patice čidla, EPS	kus	33,00000	192,50	6 352,50	0	0	0	0
593	22.205	Montáž tlačítkového hlásiče, EPS	kus	4,00000	224,50	898,00	0	0	0	0

594	22.206	Montáž ústředny EPS včetně zapojení modulů, EPS	kus	1,00000	1 540,00	1 540,00	0	0	0	0
595	22.207	Montáž vnitřní sirény, EPS	kus	4,00000	129,00	516,00	0	0	0	0
596	22.208	Oživení a programování ústředny / čidlo, EPS	kus	37,00000	162,00	5 994,00	0	0	0	0
597	22.209	Oživení hlásiče, EPS	kus	37,00000	64,00	2 368,00	0	0	0	0
598	22.210	Montáž signálního svítidla, EPS	kus	17,00000	129,00	2 193,00	0	0	0	0
599	22.211	Demontáž kabeláže, KAB	kus	24,00000	385,00	9 240,00	0	0	0	0
600	22.212	Demontáž koncového prvku, KAB	kus	54,00000	52,00	2 808,00	0	0	0	0
601	22.213	Demontáž ústředny, KAB	kus	1,00000	385,00	385,00	0	0	0	0
602	22.214	Drážka-kabel, trub.do 29mm interiér, KAB	kus	500,00000	129,00	64 500,00	0	0	0	0
603	22.215	Kabel vložení kabelu do drážky, KAB	kus	850,00000	25,50	21 675,00	0	0	0	0
604	22.216	Průchod zdíkem do 30 cm D30, KAB	kus	10,00000	64,00	640,00	0	0	0	0
605	Spec.22.2.1	EPS ÚSTŘEDNA modulární se zdrajem	kus	1,00000	22 501,00	22 501,00	0	0	0	0
606	Spec.22.2.2	EPS MODUL pro připojení OPPO,KTPO a dalšího modulu	kus	1,00000	4 123,00	4 123,00	0	0	0	0
607	Spec.22.2.4	EPS MODUL 1 analogové kruhové linky pro max , 127 hlásičů	kus	1,00000	4 762,00	4 762,00	0	0	0	0
608	Spec.22.2.5	EPS Modul pro připojení přenosového zařízení	kus	1,00000	2 011,00	2 011,00	0	0	0	0
609	Spec.22.2.6	EPS PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL pro ústřednu v cz	kus	1,00000	9 413,00	9 413,00	0	0	0	0
610	Spec.22.2.7	EPS Optickokouřový hlásič, 8-42Vss	kus	33,00000	1 501,00	49 533,00	0	0	0	0
611	Spec.22.2.8	EPS Tlačítkový požární hlásič kompletní, k použití, na sběrnici, indikace poplachu, 8-42Vss	kus	4,00000	2 132,00	8 528,00	0	0	0	0
612	Spec.22.2.9	EPS Paralelní signalizace k požárním hlásičům, 1.8Vss/9mA, červená	kus	17,00000	194,00	3 298,00	0	0	0	0
613	Spec.22.2.10	EPS PATICE pro požární hlásiče	kus	33,00000	225,00	7 425,00	0	0	0	0
614	Spec.22.2.11	KAB POŽ 02 1*2*0,8, EPS kabel párováný 1x2x0.80mm, stíněný	m	800,00000	6,50	5 200,00	0	0	0	0
615	Spec.22.2.12	KAB POŽ 4*2*0.8 se zachováním funkčnosti, při požáru dle příslušné normy	m	50,00000	43,00	2 150,00	0	0	0	0
616	Spec.22.2.13	EPS SIRÉNA ČERVENÁ, připojená na sběrnici	kus	4,00000	2 435,00	9 740,00	0	0	0	0
617	Spec.22.2.14	EPS PŘÍDAVNÁ BEDNA pro AKU	kus	1,00000	10 010,00	10 010,00	0	0	0	0
618	Spec.22.2.15	AKU 12V/24AH, 165x173x125	kus	2,00000	1 764,00	3 528,00	0	0	0	0
Díl:	M22.3	Montáž sdělovací a zabezp.tech CCTV				69 255,00		0		0
619	22.301	Drážka-kabel, trub.do 29mm interiér, KAB	kus	140,00000	129,00	18 060,00	0	0	0	0
620	22.302	Kabel do 10mm v trub.,liště, KAB	kus	850,00000	13,50	11 475,00	0	0	0	0
621	22.303	Krabice odbočná pod om.vč.sek. Cihla, KAB	kus	17,00000	129,00	2 193,00	0	0	0	0
622	22.304	Průchod zdíkem do 30 cm D30, KAB	kus	9,00000	64,00	576,00	0	0	0	0
623	22.305	Demontáž záznamov. zařízení pro další použití, KAB	kus	1,00000	385,00	385,00	0	0	0	0
624	22.306	Demontáž kamery pro další použití, KAB	kus	11,00000	97,00	1 067,00	0	0	0	0
625	22.307	Instalace kamery vnitřní, CCTV	kus	11,00000	192,50	2 117,50	0	0	0	0
626	22.308	Instalace záznamového zařízení, CCTV	kus	1,00000	385,00	385,00	0	0	0	0

627	22.309	Trubka PVC do 29mm do drážky, KAB	m	140,00000	45,00	6 300,00	0	0	0	0
628	22.310	Trubka PVC do 48mm do drážky, KAB	m	80,00000	64,00	5 120,00	0	0	0	0
629	22.311	Drážka-kabel, trub.do 48mm interiér, KAB	kus	80,00000	192,50	15 400,00	0	0	0	0
630	Spec.22.3.1	KAB DAT UTP CAT.5 4PÁR	m	850,00000	5,50	4 675,00	0	0	0	0
631	Spec.22.3.2	KRABICE POD ZÁSUVKU/odbočná, pod omítku s víčkem, průměr 68	kus	17,00000	5,50	93,50	0	0	0	0
632	Spec.22.3.3	Trubka el.instalační pro instalaci na povrch i pod, omítku, vnější průměr 32	m	80,00000	9,10	728,00	0	0	0	0
633	Spec.22.3.4	Trubka el.instalační pro instalaci na povrch i pod, omítku, vnější průměr 16	m	60,00000	3,20	192,00	0	0	0	0
634	Spec.22.3.5	Trubka el.instalační pro instalaci na povrch i pod, omítku, vnější průměr 25	m	80,00000	6,10	488,00	0	0	0	0
Díl:	M22.4	Montáž sdělovací a zabezp.tech RACK a ACS				181 071,00		0		0
635	22.401	Instalace akt. prvku bez managementu PC Server,STK	kus	1,00000	192,50	192,50	0	0	0	0
636	22.402	Montáž a zapojení Patch Panelu 24 portů, STK	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00	0	0	0	0
637	22.403	Montáž napájecího panelu, STK	kus	1,00000	97,00	97,00	0	0	0	0
638	22.404	Montáž rozvaděče skříň. bez zapojení vodičů STK	kus	1,00000	1 408,00	1 408,00	0	0	0	0
639	22.405	Montáž ventilace, STK	kus	1,00000	192,50	192,50	0	0	0	0
640	22.406	Montáž vyvazovacího panelu, STK	kus	1,00000	64,00	64,00	0	0	0	0
641	22.407	Vyvázání a popis kabelů, STK	kus	2,00000	385,00	770,00	0	0	0	0
642	22.408	Montáž doch.tern, EKV	kus	1,00000	321,00	321,00	0	0	0	0
643	22.409	Instalace a nastavení SW docházky, EKV	kus	2,00000	550,00	1 100,00	0	0	0	0
644	22.410	Instalace klientského SW na PC, CCTV	kus	2,00000	550,00	1 100,00	0	0	0	0
645	22.411	Instalace akt.prvku s managemtem, STAND ALONE - SWITCH vč.oživení,funk, STK	kus	1,00000	550,00	550,00	0	0	0	0
646	22.412	Měření a značení kabeláže, STK	kus	17,00000	93,50	1 589,50	0	0	0	0
647	22.413	Instalace UPS RACK, ZDR	kus	2,00000	385,00	770,00	0	0	0	0
648	Spec.22.4.1	LAN RACK 15U STOJANOVÝ 600*600	kus	1,00000	6 637,00	6 637,00	0	0	0	0
649	Spec.22.4.2	LAN VENTIL. JEDNOTKA 4*VENT., TERMOSTAT	kus	1,00000	3 707,00	3 707,00	0	0	0	0
650	Spec.22.4.3	LAN VYVAZOVACÍ PANEL 1U	kus	1,00000	493,50	493,50	0	0	0	0
651	Spec.22.4.4	LAN ROZVODNÝ PANEL 8*230V	kus	1,00000	881,00	881,00	0	0	0	0
652	Spec.22.4.5	LAN PATCH PANEL CAT.6 24*RJ45 UTP 1U	kus	1,00000	1 286,00	1 286,00	0	0	0	0
653	Spec.22.4.6	Switch Poloprofesionální říditelný	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00	0	0	0	0
		Switch Poloprofesionální říditelný 8 portový switch 10/100 Mbps, podpora 802.1x, bez POE, QoS, webový interface pro nastavení.								
654	Spec.22.4.7	V KLÁVESNICE KMU-7 GRAFICKÁ TWN-4 P, Grafická klávesnice KMU-7 včetně čtecí hlavy TWN4P	kus	1,00000	25 190,00	25 190,00	0	0	0	0
655	Spec.22.4.8	Přívěšek bezkontaktní kompatibilní s KMU-7	kus	20,00000	170,50	3 410,00	0	0	0	0

656	Spec.22.4.9	PC Server pro SW Asset , dle specifikace v technické zprávě	kus	1,00000	71 500,00	71 500,00	0	0	0	0
657	Spec.22.4.10	UPS v provedení RACK 2U, 1500VA/1350W	kus	1,00000	40 026,00	40 026,00	0	0	0	0
658	Spec.22.4.11	Rozšiřující bateriový modul 1500VA	kus	1,00000	13 556,00	13 556,00	0	0	0	0
Díl: M22.5		Montáž sdělovací a zabezp.tech - ostatní				137 480,00		0		0
659	22.501	Doprava všech materiálů a vybavení	soubor	1,00000	117 800,00	117 800,00	0	0	0	0
660	900.R03.22.1	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	40,00000	322,00	12 880,00	0	0	0	0
		Stavební pomocné práce neobsažené v položkách sdělovací a zabezp.techniky.								
		40		40,00000						
661	Spec.22.5.2	Materiál ke stavebním přípomocem	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0
662	Spec.22.5.3	Kotevní, montážní a těsnící materiál	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00	0	0	0	0
		Stahovací pásy, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izol.pásy,kotvící mat. atd. - dodávka.								
Díl: M24.1		Montáže vzduchotechnických zař - klimatizace				98 493,00		0		0
663	24.101	Rozvody chladiva (Cu+ izolace) 6/12 mm, montáž	m	29,00000	165,00	4 785,00	0	0	0	0
		m.č.203: : 16		16,00000						
		m.č.209: : 13		13,00000						
664	Spec.24.101	Rozvody chladiva (Cu+ izolace) 6/12 mm	m	29,00000	1 045,00	30 305,00	0	0	0	0
		m.č.203: : 16		16,00000						
		m.č.209: : 13		13,00000						
665	24.102	Rozvody chladiva (Cu+ izolace) 10/16 mm , + krycí lišta - montáž	m	32,00000	165,00	5 280,00	0	0	0	0
		m.č.203: : 32		32,00000						
666	Spec.24.102	Rozvody chladiva (Cu+ izolace) 10/16 mm , + krycí lišta	m	32,00000	1 155,00	36 960,00	0	0	0	0
		m.č.203: : 32		32,00000						
667	24.103	Rozdělovač chladiva pro duo - system - montáž	kus	1,00000	330,00	330,00	0	0	0	0
		m.č.203: : 1		1,00000						
668	Spec.24.103	Rozdělovač chladiva pro duo - system	kus	1,00000	2 420,00	2 420,00	0	0	0	0
		m.č.203: : 1		1,00000						
669	24.104	Komunikační kabely - montáž	m	53,00000	22,00	1 166,00	0	0	0	0
		m.č.203: : 40		40,00000						
		m.č.209: : 13		13,00000						
670	Spec.24.104	Komunikační kabely	m	53,00000	55,00	2 915,00	0	0	0	0
		m.č.203: : 40		40,00000						
		m.č.209: : 13		13,00000						
671	Spec.24.105	Kotevní, montážní a těsnící materiál	soubor	1,00000	2 440,00	2 440,00	0	0	0	0
672	24.105	Doprava všech materiálů a vybavení	soubor	1,00000	5 540,00	5 540,00	0	0	0	0
673	900.R03.24.1	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	16,00000	322,00	5 152,00	0	0	0	0

[illegible]

		Jednotka osazena vestavěným čerpadlem kondenzátu								
678	22.204	m.č.203: : Vnitřní chladicí jednotka v s přímým odparem chlad DODÁVKA A MONTÁŽ UŽIVATELE - 1 kus: Vnitřní chladicí jednotka v s přímým odparem chladiva v kazetovém provedení, dálkový IR ovladač Chladivo R410A Chladicí výkon Qch= 5,0 kW rozsah (2,3-5,6) Hladina ak. tlaku: chlazení 28 dB(A) v 1,5m Rozměr: š/h/v 840/840/258 mm Objemový průtok vzduchu: 720/840/960/1080 m3/h Hmotnost: 29 kg	kus	0,00000	0,00	0	0	0	0	0
679	Spec.22.205	Jednotka osazena vestavěným čerpadlem kondenzátu m.č.209: : Žárově zinkovaná ocelová konzole/gumové , základové pražce DODÁVKA UŽIVATELE: m.č.203 - 1 kus m.č.209 - 1 kus	kus	0,00000	0,00	0	0	0	0	0
680	22.206	m.č.209: : Chladivo R410A DODÁVKA A MONTÁŽ UŽIVATELE - 1 kg.	kg	0,00000	0,00	0	0	0	0	0
681	22.207	m.č.209: : Potrubí pro odvod kondenzátu DN20-25 DODÁVKA A MONTÁŽ UŽIVATELE: m.č.203 - 2m m.č.209 - 1m m.č.209: :	m	0,00000	0,00	0	0	0	0	0