






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na akci "VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ZTI"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje				
Schváleno:	RK	Datum:	13.2.2018	Č.usnesení:	0329/07/2018/RK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	STAREDO s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	10080510.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:					

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Mikésková	26.3.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	26.3.2018	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	26.3.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	26.3.2018	}
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	26.3.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace: OM/P. Kolář	26.3.2018	
	Správce rozpočtu: OE/P. Tulis	26.3.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 28270495), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 20.03.2018 12:10:10):

Smlouva o dílo na akci "VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ZTI"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 10080510, Datum Od: 2.5.2018, Datum do: 31.5.2019, Perioda: měsíčně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1610200000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



1594/18

Smlouva o dílo

ID: 114841

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce ZTI“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602213
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.
se sídlem:	Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
stavbyvedoucí (AO):	Ing. Vladimír Ostatek, č. autorizace 1002398
tel./fax:	724 143 323
IČO:	28 27 04 95
DIČ:	CZ 28 27 04 95
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-1583790247/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 57672

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění

považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátec, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce ZTI“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce ZTI“, vypracované v 7/2016 projekční kanceláří Filip Marek, Brněnská 34, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 724 64 372. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Realizace stavby je věcně i časově rozdělena do dvou etap, jejichž podrobná specifikace je popsána v projektové dokumentaci. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou,

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz uživatele objektu.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad):

1. etapa:	05/2018
2. etapa:	05/2019

3.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo jako celek v termínu nejpozději **23. 8. 2019**

Smluvní strany současně sjednávají tyto dílčí termíny dokončení jednotlivých etap:

1. etapa:	24. 8. 2018
2. etapa:	23. 8. 2019

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	8 331 000 Kč
DPH 21%:	1 749 510 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	10 080 510 Kč

slovy: Desetmilionůosmdesátisícpětsetdeset korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatelů. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004-Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce ZTI“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatelů pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatelů a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících

funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a kontrolu státní památkové péče.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dílo předáváno po dokončení dílčích etap v termínech stanovených v čl. 3, odst. 3.3. této Smlouvy. Pro předávání díla po etapách platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou etapu všechna ustanovení tohoto článku.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční

doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takového nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Filip Marek, Brněnská 34, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou,
IČO 724 64 372

Koordinátor BOZP: Tomáš Dvořáček, Malhostovice 27, PSČ 666 03,
IČO 753 25 624

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně

pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede

nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění

vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením dílčí etapy díla v termínu dle odst. 3.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo

úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Novém Městě na Moravě, dne

Jihlava, dne

26. 03. 2018

Za zhotovitele 26. 03. 2018

Za objednatele

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

MUDr. Jiří Běhounek
hejtmán kraje

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 01 - Stavební část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ28270495

IČ:

DIČ: 72464372

IČ:

DIČ: 18535682

Náklady z rozpočtu	2 834 639,68
Ostatní náklady	7 500,00

Cena bez DPH	2 842 139,68
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 842 139,68	596 849,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 438 989,01
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 834 639,68

HSV - Práce a dodávky HSV

775 017,72

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

149 218,15
38 000,00
259 449,88
176 174,45
107 441,64
44 733,60

PSV - Práce a dodávky PSV

2 059 621,96

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 787 - Dokončovací práce - zasklívání

63 873,51
318 138,02
113 986,00
561 352,86
3 852,00
34 593,37
521 676,50
39 897,80
368 591,90
33 660,00

2) Ostatní náklady

7 500,00

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

2 000,00
500,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 842 139,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 01 - Stavební část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ28270495

IČ:

DIČ: 72464372

IČ:

DIČ: 18535682

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

2 834 639,68
7 500,00

Cena bez DPH

2 842 139,68

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

2 842 139,68
0,00

596 849,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 438 989,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 834 639,68
HSV - Práce a dodávky HSV	775 017,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	149 218,15
4 - Vodorovné konstrukce	38 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	259 449,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	176 174,45
997 - Přesun sutě	107 441,64
998 - Přesun hmot	44 733,60
PSV - Práce a dodávky PSV	2 059 621,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	63 873,51
763 - Konstrukce suché výstavby	318 138,02
766 - Konstrukce truhlářské	113 986,00
771 - Podlahy z dlaždic	561 352,86
775 - Podlahy skládané	3 852,00
776 - Podlahy povlakové	34 593,37
781 - Dokončovací práce - obklady	521 676,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	39 897,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	368 591,90
787 - Dokončovací práce - zasklívání	33 660,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 842 139,68

ROZPOČET

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 834 639,68
HSV - Práce a dodávky HSV							775 017,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce							149 218,15
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,516	4 100,00	10 315,60
m.č. 026 zazdívka WC							
0,9*1,2*0,15							0,162
m.č. 019 zazdívka WC							
0,9*1,2*0,15							0,162
m.č. 106a zazdívka WC							
0,95*1,2*0,15							0,171
m.č. 114 zazdívka WC							
0,97*1,2*0,15							0,175
0,91*1,2*0,15							0,164
1,07*1,2*0,15							0,193
m.č. 213 zazdívka WC							
0,85*1,2*0,15							0,153
m.č. 222 zazdívka WC							
0,95*1,2*0,15*2							0,342
m.č. 313 nový hydrant							
0,6*1,0*0,3							0,180
m.č. 322 zazdívka WC							
0,9*1,2*0,15*2							0,324
m.č. 325 zazdívka WC							
0,9*1,2*0,15							0,162
Mezisoučet							2,188
2,188*0,15							0,328
Součet							2,516
2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příchách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	520,00	520,00
m.č. 031b							
1							1,000
Součet							1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	317168115	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm	kus	1,000	430,00	430,00
			dveře do m.č. 031c				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm	m2	5,100	600,00	3 060,00
			m.č. 224				
			0,9*2		1,800		
			m.č. 222				
			0,9*2		1,800		
			m.č.228 zazdív. otvoru				
			1,2*0,8		0,960		
			Mezisoučet		4,560		
			3,6*0,15		0,540		
			Součet		5,100		
5	K	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	4,145	800,00	3 316,00
			m.č. 107 dveře				
			0,9*2		1,800		
			m.č. 109 dveře				
			0,9*2		1,800		
			Mezisoučet		3,600		
			3,63*0,15		0,545		
			Součet		4,145		
6	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	211,341	550,00	116 237,55
			m.č. 031b				
			(0,9*2+3,2)*2,6-0,7*2		11,600		
			m.č. 027				
			(0,9+1,02)*2,6		4,992		
			m.č. 106, 106a				
			(2,15+2+0,8)*3,42-0,6*2		15,729		
			0,5*3,42		1,710		
			m.č. 114				
			3,385*2		6,770		
			3,15*3,42		10,773		
			m.č. 220, 223				
			(5,45+5+3,35*2+0,15)*3,42		59,166		
			m.č. 222				
			3,56*2		7,120		
			m.č. 321 - 325				
			(5,1+2,5+3,15+2,4+2,4+1,9)*3,5-0,8*2*4-0,6*2*2		52,275		
			(1,55+1,55)*2,4-0,6*2		6,240		
			3,7*2		7,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		183,775		
			183,775*0,15		27,566		
			Součet		211,341		
7	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	20,452	750,00	15 339,00
			m.č. 031c				
			6,84*2,6		17,784		
			Mezisoučet		17,784		
			17,784*0,15		2,668		
			Součet		20,452		
4 - Vodorovné konstrukce							38 000,00
8	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	76,000	500,00	38 000,00
			VZT				
			10		10,000		
			ZTI				
			27+39		66,000		
			Součet		76,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							259 449,88
9	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šířky do 300 mm	m2	4,778	500,00	2 389,00
			m.č. 027				
			0,95*0,3		0,285		
			m.č. 107				
			(1,1+0,6)*0,3		0,510		
			2.NP				
			(1,15+3,35+1+2,3+1+2,4)*0,3		3,360		
			Mezisoučet		4,155		
			4,155*0,15		0,623		
			Součet		4,778		
10	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	272,794	45,00	12 275,73
11	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	520,635	120,00	62 476,20
			pod obklady				
			m.č. 026				
			(0,9+1,46)*2*2-0,6*2		8,240		
			m.č. 027				
			(0,92+2,45)*2*2-0,6*2		12,280		
			m.č. 018				
			(1,5+1,88)*2*2-0,6*2*2		11,120		
			m.č. 019				
			(0,94+1,88)*2*2-0,6*2		10,080		
			m.č. 020				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,818+1,88)*2*2-0,6*2		9,592		
		m.č. 014					
			(0,3+1,7)*1,6		3,200		
		m.č. 031b					
			(0,9+3)*2*2-0,7*2		14,200		
		m.č. 103					
			0,9*1,5		1,350		
		m.č. 106					
			(1,25+2,05+0,95+1,25+0,3)*2-0,6*2		10,400		
		m.č. 106a					
			(2,05+0,95)*2*2-0,6*2		10,800		
		m.č. 108					
			2,1*1,5		3,150		
		m.č. 109					
			1,95*1,5		2,925		
		m.č. 110					
			(7,05+4,6)*2*2-0,8*2-3*1		42,000		
		m.č. 112					
			(3,61+3,45)*2*2+0,42*2*2-0,8*2-0,6*2-3*1		24,120		
		m.č. 113					
			(1,39+1,54)*2*2-0,6*2		10,520		
		m.č. 114					
			(3,54+3,15)*2*2-0,8*2-0,6*2*3-3*1		18,560		
			(0,97+1,57)*2*2-0,6*2		8,960		
			(0,91+1,57)*2*2-0,6*2		8,720		
			(1,07+1,57)*2*2-0,6*2		9,360		
		m.č. 132					
			(0,6+3,6)*0,6		2,520		
		m.č. 133					
			1,2*1,5		1,800		
		m.č. 134					
			(0,6+0,8+0,6)*3,42		6,840		
		m.č. 203					
			0,9*1,5		1,350		
		m.č. 204					
			(1,05+0,3)*1,5		2,025		
		m.č. 206					
			(1,2+0,3)*1,5		2,250		
		m.č. 208					
			0,9*1,5		1,350		
		m.č. 212					
			(2+1,1)*2*2-0,8*2-0,6*2		9,600		
		m.č. 213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,45+0,8)*2*2-0,6*2		7,800		
		m.č. 215					
			(1,5+0,3)*1,5		2,700		
		m.č. 216					
			(1,5+0,3)*1,5		2,700		
		m.č. 221					
			(3,66+3,45)*2*2-0,8*2*2-3,1*1		22,140		
		m.č. 222					
			(3,66+3,15)*2*2-0,8*2-0,6*2*2-3,1*1		20,140		
			(1,5+0,95)*2*2*2-0,6*2*2		17,200		
		m.č. 223					
			(1,9+3,35)*2*2,2-0,8*2		21,500		
		m.č. 302					
			1,05*1,5		1,575		
		m.č. 305					
			1,2*1,5		1,800		
		m.č. 307					
			(1,35+0,6)*1,5		2,925		
		m.č. 313					
			(0,45+1,55+0,45)*1,5		3,675		
		m.č. 316					
			(1,05+1,55+1,15)*2,2		8,250		
		m.č. 321					
			(2,4+2,4)*2*2-0,8*2*2		16,000		
		m.č. 322					
			(3,496+3,15)*2*2-0,8*2-0,6*2*2		22,584		
			(1,5+0,9)*2*2*2-0,6*2*2		16,800		
		m.č. 323					
			(2,5+1,3)*2*2-0,8*2*2		12,000		
		m.č. 324					
			(2,5+2)*2*2-0,8*2-0,6*2		15,200		
		m.č. 325					
			(1,5+0,9)*2*2-0,6*2		8,400		
		m.č. 326					
			1,35*1,5		2,025		
		Mezisoučet			452,726		
			452,726*0,15		67,909		
		Součet			520,635		
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	272,794	180,00	49 102,92
			1.PP nové příčky				
			6,84*2,6*2		35,568		
			(1+3,2+0,8)*2,6		13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,9+3+0,9)*0,6		2,880		
			(0,9+1,02)*2,6+(0,9+0,92)*0,6		6,084		
			1.NP nové příčky				
			(2,1+2,15)*3,42+(0,95*2+0,7*2+2,05+0,6)*1,42		22,984		
			0,5*2+1*2		3,000		
			1*2*2		4,000		
			2.NP nové příčky				
			(5,55+3,6+0,2)*3,42-0,8*2		30,377		
			(5,45+2,8+3,35)*3,42-0,8*2		38,072		
			(1,9+3,35)*2*1,22		12,810		
			(1,3+0,3+1+1)*1,42		5,112		
			0,9*2		1,800		
			3.NP nové příčky				
			(5,1+1,2)*3,5-0,8*2*2		18,850		
			(2,5*2+1,3+2,4*4+2,5+1+1,1+1,2+1,55+1,8+0,9*2)*1,5		40,275		
			(1,5*0,4)*4		2,400		
			Mezisoučet		237,212		
			237,212*0,15		35,582		
			Součet		272,794		
13	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	272,794	115,00	31 371,31
14	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,050	260,00	793,00
			m.č. 107				
			0,6*3,42		2,052		
			m.č. 313 nový hydrant				
			0,6*1,0		0,600		
			Mezisoučet		2,652		
			2,652*0,15		0,398		
			Součet		3,050		
15	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	62,100	500,00	31 050,00
			ZTI instalace				
			90*0,15		13,500		
			165*0,2		33,000		
			elektro				
			50*0,15		7,500		
			Mezisoučet		54,000		
			54*0,15		8,100		
			Součet		62,100		
16	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	425,000	45,00	19 125,00
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	132,756	120,00	15 930,72
			m.č. 031c dveře				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,5+2*2)*2		11,000		
			m.č. 014 obklad umyvadlo				
			3,3+1,5		4,800		
			m.č. 103 obklad umyvadlo				
			0,9+1,5*2		3,900		
			m.č. 108 obklad umyvadlo				
			2,1+1,5*2		5,100		
			m.č. 109 obklad umyvadlo				
			1,95+1,5*2		4,950		
			m.č. 134 obklad umyvadlo				
			3,42*2		6,840		
			m.č. 133 obklad umyvadlo				
			1,25+1,5*2		4,250		
			m.č. 132 kuch. linka				
			(0,6+3,45)*2		8,100		
			m.č. 203 obklad umyvadlo				
			0,9+1,5*2		3,900		
			m.č. 204 obklad umyvadlo				
			(1,05+0,3)+1,5*2		4,350		
			m.č. 206 obklad umyvadlo				
			(1,5*3)		4,500		
			m.č. 208 obklad umyvadlo				
			0,9+1,5*2		3,900		
			m.č. 215 obklad umyvadlo				
			(1,5+0,3)+1,5*2		4,800		
			m.č. 216 obklad umyvadlo				
			(1,5+0,3)+1,5*2		4,800		
			m.č. 302 obklad umyvadlo				
			1,05+1,5*2		4,050		
			m.č. 305 obklad umyvadlo				
			1,2+1,5*2		4,200		
			m.č. 307 obklad umyvadlo				
			(1,35+0,6)+1,5*2		4,950		
			m.č. 313 obklad umyvadlo				
			(0,45+1,55+0,45)+1,5*2		5,450		
			m.č. 316 obklad umyvadlo				
			(1,05+1,55+1,15)+1,5*2		6,750		
			m.č. 319 dveře				
			(1,05+2,1*2)*2		10,500		
			m.č. 326 obklad umyvadlo				
			1,35+1,5*2		4,350		
			Mezisoučet		115,440		
			115,44*0,15		17,316		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		132,756		
18	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,796	3 500,00	2 786,00
			m.č. 027				
			0,95*0,3*0,1		0,029		
			m.č. 107				
			(1,1+0,6)*0,3*0,1		0,051		
			2.NP				
			(4,6+2,3+2,4+0,9*2)*0,3*0,1		0,333		
			3.NP				
			0,9*0,2*0,1		0,018		
			(5,1+1,2*3)*0,3*0,1		0,261		
			Mezisoučet		0,692		
			0,692*0,15		0,104		
			Součet		0,796		
19	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	22,000	500,00	11 000,00
			m.č. 031b				
			1		1,000		
			m.č. 026				
			1		1,000		
			m.č. 027				
			1		1,000		
			m.č. 106a				
			1		1,000		
			m.č. 113				
			1		1,000		
			m.č. 114				
			4		4,000		
			m.č. 220				
			2		2,000		
			m.č. 222				
			3		3,000		
			m.č. 318				
			1		1,000		
			m.č. 320				
			2		2,000		
			m.č. 322				
			3		3,000		
			m.č. 324				
			2		2,000		
			Součet		22,000		
20	M	553312310	zárubeň ocelová pro běžné zdění O 110 600 L/P	kus	12,000	800,00	9 600,00
			1.PP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2		2,000		
			1.NP				
			5		5,000		
			2.NP				
			2		2,000		
			3.NP				
			3		3,000		
			Součet		12,000		
21	M	553312330	zárubeň ocelová pro běžné zdění O 110 700 L/P	kus	1,000	850,00	850,00
22	M	553312350	zárubeň ocelová pro běžné zdění O 110 800 L/P	kus	9,000	1 000,00	9 000,00
			1.NP				
			1		1,000		
			2.NP				
			3		3,000		
			3.NP				
			5		5,000		
			Součet		9,000		
23	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,000	500,00	500,00
			m.č. 031c				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
24	M	553312420	zárubeň ocelová pro běžné zdění O 110 1450 dvoukřídlá	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				176 174,45
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	496,000	50,00	24 800,00
			SDK				
			207+132+19+68+10+10		446,000		
			ostatní plochy				
			50		50,000		
			Součet		496,000		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 960,000	20,00	39 200,00
			490*4		1 960,000		
27	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	33,565	85,00	2 853,03
			m.č. 107				
			(1,05+1,2)*3,42		7,695		
			m.č. 223				
			2,6*3,42		8,892		
			m.č. 321, 324				
			(1,2*3,5)*3		12,600		
			Mezisoučet		29,187		
			29,187*0,15		4,378		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					33,565		
28	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	55,531	100,00	5 553,10
			m.č. 220				
			(4,6+2,3+1*2)*3,42		30,438		
			m.č. 321, 323				
			(5,1*3,5)		17,850		
			Mezisoučet		48,288		
			48,288*0,15		7,243		
			Součet		55,531		
29	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	429,128	55,00	23 602,04
			m.č. 031a				
			22,1		22,100		
			m.č. 031b				
			3,2*1		3,200		
			m.č. 027				
			2,26+(0,9+0,92)*0,1		2,442		
			m.č. 026				
			1,31		1,310		
			m.č. 025				
			2,48		2,480		
			m.č. 024				
			15,4		15,400		
			m.č. 020				
			1,48		1,480		
			m.č. 019				
			1,76		1,760		
			m.č. 018				
			2,82		2,820		
			m.č. 106				
			2,18		2,180		
			m.č. 106a				
			2,15*1,05		2,258		
			m.č. 107				
			0,6*1,05		0,630		
			m.č. 110				
			32,1		32,100		
			m.č. 112				
			9,69		9,690		
			m.č. 113				
			2,14		2,140		
			m.č. 114				
			16,4		16,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 210				
			80,1		80,100		
			m.č. 211				
			80,2		80,200		
			m.č. 218				
			6,6*1,15+3,1*0,45		8,985		
			m.č. 219				
			17,2		17,200		
			m.č. 220				
			12,6		12,600		
			m.č. 221				
			9,7		9,700		
			m.č. 222				
			13,1		13,100		
			m.č. 223				
			6,36		6,360		
			m.č. 321				
			5,8		5,800		
			m.č. 322				
			12,1		12,100		
			m.č. 323				
			3,25		3,250		
			m.č. 324				
			4		4,000		
			m.č. 325				
			1,37		1,370		
			Mezisoučet		373,155		
			373,155*0,15		55,973		
			Součet		429,128		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,570	220,00	2 985,40
			m.č. 026				
			0,7*2		1,400		
			m.č. 027				
			0,7*2		1,400		
			m.č. 109				
			0,9*2		1,800		
			m.č. 107				
			0,9*2		1,800		
			m.č. 220				
			0,9*2*2		3,600		
			m.č. 224				
			0,9*2		1,800		
			Mezisoučet		11,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11,8*0,15		1,770		
			Součet		13,570		
31	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,204	800,00	4 963,20
			dveře do m.č. 031c				
			1,55*2*2*0,15		3,400		
			dveře do m.č. 318				
			0,95*2,1		1,995		
			Mezisoučet		5,395		
			5,395*0,15		0,809		
			Součet		6,204		
32	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,568	1 000,00	568,00
			m.č. 027				
			0,95*2,6*0,2		0,494		
			Mezisoučet		0,494		
			0,494*0,15		0,074		
			Součet		0,568		
33	K	978013191	Odtučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	78,305	60,00	4 698,30
			m.č. 026				
			(0,9+1,46)*2*0,2-0,6*0,2		0,824		
			m.č. 027				
			(0,92+1,46*2)*0,2-0,6*0,2		0,648		
			m.č. 014				
			(0,3+1,7)*1,6		3,200		
			m.č. 018				
			(1,5+1,88)*2*0,2-0,6*0,2*2		1,112		
			m.č. 019				
			(0,94+1,88)*2*0,2-0,6*0,2		1,008		
			m.č. 020				
			(0,818+1,88)*2*0,2-0,6*0,2		0,959		
			m.č. 031b				
			3,1*2		6,200		
			m.č. 106				
			(0,3+1,25+0,95+1,4)*0,2		0,780		
			m.č. 106a				
			(1,4+0,5)*0,2		0,380		
			m.č. 110				
			(7,05+4,6)*2*0,2-0,8*0,2-3*0,2		3,900		
			m.č. 112				
			(3,61+3,45)*2*0,2+0,42*0,2*2-0,8*0,2-0,6*0,2-3*0,2		2,112		
			m.č. 113				
			(1,39+1,54)*2*0,2-0,6*0,2		1,052		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 114				
			(3,54+3,15)*2*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2*3-3*0,2		1,556		
			(0,97+1,57)*2*0,2-0,6*0,2		0,896		
			(0,91+1,57)*2*0,2-0,6*0,2		0,872		
			(1,07+1,57)*2*0,2-0,6*0,2		0,936		
			m.č. 132				
			(0,6+3,6)*0,6		2,520		
			m.č. 134				
			(0,6+0,8+0,6)*3,42		6,840		
			m.č. 212				
			(2+1,1)*2*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2		0,960		
			m.č. 213				
			(1,45+0,8)*2*0,2-0,6*0,2		0,780		
			m.č. 221				
			(3,66+3,45*2+2,36)*0,2-0,8*0,2*2-3,1*0,2		1,644		
			m.č. 222				
			(3,66+3,15+1,9+0,5*2)*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2*2-3,1*0,2		0,922		
			(1,5+0,95)*2*2*0,6*2*2		17,200		
			m.č. 223				
			(2,45+1,9)*0,4		1,740		
			m.č. 321				
			(2,4+2,4)*2*0,2-0,8*0,2*2		1,600		
			m.č. 322				
			(3,496+3,15)*2*0,2-0,8*0,2-0,6*0,22*2		2,234		
			(1,5+0,9)*2*0,2*2-0,6*0,22*2		1,656		
			m.č. 323				
			(2,5+1,3)*2*0,2-0,8*0,2*2		1,200		
			m.č. 324				
			(2,5+2)*2*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2		1,520		
			m.č. 325				
			(1,5+0,9)*2*0,2-0,6*0,2		0,840		
			Mezisoučet		68,091		
			68,091*0,15		10,214		
			Součet		78,305		
34	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	328,294	70,00	22 980,58
			m.č. 026				
			(0,9+1,46)*2*1,8-0,6*1,8		7,416		
			m.č. 027				
			(0,92+1,46)*2*1,8-0,6*1,8		7,488		
			m.č. 018				
			(1,5+1,88)*2*1,8-0,6*1,8*2		10,008		
			m.č. 019				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,94+1,88)*2*1,8-0,6*1,8		9,072		
		m.č. 020					
			(0,818+1,88)*2*1,8-0,6*1,8		8,633		
		m.č. 108					
			2,1*1,5		3,150		
		m.č. 109					
			1,95*1,5		2,925		
		m.č. 133					
			1,2*1,5		1,800		
		m.č. 106					
			(2,65+1,25)*2*1,8-0,6*1,8		12,960		
		m.č. 110					
			(7,05+4,6)*2*1,8-0,8*1,8-3*0,8		38,100		
		m.č. 112					
			(3,61+3,45)*2*1,8+0,42*1,8*2-0,8*1,8-0,6*1,8-3*0,8		22,008		
		m.č. 113					
			(1,39+1,54)*2*1,8-0,6*1,8		9,468		
		m.č. 114					
			(3,54+3,15)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8*3-3*0,8		17,004		
			(0,97+1,57)*2*1,8-0,6*1,8		8,064		
			(0,91+1,57)*2*1,8-0,6*1,8		7,848		
			(1,07+1,57)*2*1,8-0,6*1,8		8,424		
		m.č. 134					
			(0,6+0,8+0,6)*3,42		6,840		
		m.č. 203					
			0,9*1,5		1,350		
		m.č. 204					
			(1,05+0,3)*1,5		2,025		
		m.č. 206					
			(1,2+0,3)*1,5		2,250		
		m.č. 208					
			0,9*1,5		1,350		
		m.č. 215					
			(1,5+0,3)*1,5		2,700		
		m.č. 216					
			(1,5+0,3)*1,5		2,700		
		m.č. 212					
			(2+1,1)*2*1,8-0,8*1,8		9,720		
		m.č. 213					
			(1,45+0,8)*2*1,8-0,6*1,8		7,020		
		m.č. 223					
			(0,9*2+1,7)*1,8		6,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 302				
			1,05*1,5		1,575		
		m.č. 305					
			1,2*1,5		1,800		
		m.č. 307					
			(1,35+0,6)*1,5		2,925		
		m.č. 313					
			(0,45+1,55+0,45)*1,5		3,675		
		m.č. 316					
			(1,05+1,55+1,15)*1,5		5,625		
		m.č. 316					
			(1,05+1,55+1,15)*2,2		8,250		
		m.č. 321 - 325					
			25*1,8		45,000		
		Mezisoučet			285,473		
			285,473*0,15		42,821		
		Součet			328,294		
35	K	960	Demont parapetu vestavná skříň, likvidace	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
36	K	970	Odstranění černé folie z oken	m2	4,854	200,00	970,80
			m.č. 322				
			3,15*0,67*2		4,221		
		Mezisoučet			4,221		
			4,221*0,15		0,633		
		Součet			4,854		
37	K	980	Vystěhování a zpětné nastěhování vnitřního vybavení	hod	400,000	100,00	40 000,00
997 - Přesun sutě							107 441,64
38	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	66,322	100,00	6 632,20
39	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	66,322	750,00	49 741,50
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	66,322	200,00	13 264,40
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	994,830	8,00	7 958,64
42	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,322	450,00	29 844,90
998 - Přesun hmot							44 733,60
43	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	37,278	1 200,00	44 733,60
PSV - Práce a dodávky PSV							2 059 621,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							63 873,51
44	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	58,052	430,00	24 962,36
			m.č. 027				
			2,26		2,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 018				
			2,82		2,820		
			m.č. 020				
			1,48		1,480		
			m.č. 031b				
			2,7		2,700		
			m.č. 106				
			2,18		2,180		
			m.č. 112				
			9,69		9,690		
			m.č. 113				
			2,14		2,140		
			m.č. 212				
			2,1		2,100		
			m.č. 221				
			9,7		9,700		
			m.č. 223				
			6,36		6,360		
			m.č. 321				
			5,8		5,800		
			m.č. 323				
			3,25		3,250		
			Mezisoučet		50,480		
			50,48*0,15		7,572		
			Součet		58,052		
45	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	51,151	450,00	23 017,95
			m.č. 027				
			(0,92+2,45)*2*0,15-0,6*0,15		0,921		
			(0,92+0,95*2)*2		5,640		
			m.č. 018				
			(1,5+1,88)*2*0,15-0,6*0,15*2		0,834		
			m.č. 020				
			(0,818+1,88)*2*0,15-0,6*0,15		0,719		
			m.č. 031b				
			(0,9+3)*2*0,15-0,7*0,15		1,065		
			(0,9*3)*2		5,400		
			m.č. 106				
			(2,05+1,23)*2*0,15-0,8*0,15		0,864		
			m.č. 112				
			(3,61+3,45)*2*0,15-0,8*0,15-0,6*0,15+0,42*0,15*2		2,034		
			m.č. 113				
			(1,39+1,54)*2*0,15-0,6*0,15		0,789		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 212				
			(2+1,1)*2*0,15-0,8*0,15-0,6*0,15		0,720		
			m.č. 221				
			(3,66+3,45)*2*0,15-0,8*0,15*2		1,893		
			m.č. 223				
			(1,9+3,35)*2*2,2-0,8*2		21,500		
			m.č. 321				
			(2,4+2,4)*2*0,15-0,8*0,15*2		1,200		
			m.č. 323				
			(2,5+1,3)*2*0,15-0,8*0,15*2		0,900		
			Mezisoučet		44,479		
			44,479*0,15		6,672		
			Součet		51,151		
46	K	711792112	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění koutové tvarovky TECHNODREN 2 x 9 mm k folii páskou	kus	122,010	120,00	14 641,20
			m.č. 027				
			(0,92+2,45)*2-0,6		6,140		
			2*2		4,000		
			m.č. 018				
			(1,5+1,88)*2-0,6*2		5,560		
			m.č. 020				
			(0,818+1,88)*2-0,6		4,796		
			m.č. 031b				
			(0,9+3)*2-0,7		7,100		
			2*2		4,000		
			m.č. 106				
			(2,05+1,23)*2-0,8		5,760		
			m.č. 112				
			(3,61+3,45)*2-0,8-0,6+0,42*2		13,560		
			m.č. 113				
			(1,39+1,54)*2-0,6		5,260		
			m.č. 212				
			(2+1,1)*2-0,8-0,6		4,800		
			m.č. 221				
			(3,66+3,45)*2-0,8*2		12,620		
			m.č. 223				
			(1,9+3,35)*2-0,8+2,2*4		18,500		
			m.č. 321				
			(2,4+2,4)*2-0,8*2		8,000		
			m.č. 323				
			(2,5+1,3)*2-0,8*2		6,000		
			Mezisoučet		106,096		
			106,096*0,15		15,914		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					122,010		
47	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	2,000	626,00	1 252,00

763 - Konstrukce suché výstavby

48	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	238,700	650,00	155 155,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

m.č. 025

2,48

2,480

m.č. 210

80,1

80,100

m.č. 211

80,2

80,200

m.č. 217

23,2

23,200

m.č. 218

6,6*1,15+3,1*0,45

8,985

m.č. 220

12,6

12,600

Mezisoučet

207,565

207,565*0,15

31,135

Součet

238,700

49	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	151,947	700,00	106 362,90
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

m.č. 018

2,82

2,820

m.č. 019

1,76

1,760

m.č. 020

1,48

1,480

m.č. 026

1,31

1,310

m.č. 027

2,26

2,260

m.č. 031b

2,7

2,700

m.č. 035

4,65*3,6

16,740

m.č. 038 z 50%

(6,84*3,4)*0,5

11,628

m.č. 106

2,18

2,180

m.č. 106a

1,9

1,900

m.č. 110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			32,1		32,100		
			m.č. 112				
			9,69		9,690		
			m.č. 114				
			16,4		16,400		
			m.č. 221				
			9,7		9,700		
			m.č. 222				
			13,1		13,100		
			m.č. 223				
			6,36		6,360		
			Mezisoučet		132,128		
			132,128*0,15		19,819		
			Součet		151,947		

50	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	21,724	40,00	868,96
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

m.č. 025

2,48

2,480

m.č. 018

2,82

2,820

m.č. 019

1,76

1,760

m.č. 020

1,48

1,480

m.č. 026

1,31

1,310

m.č. 027

2,26

2,260

m.č. 031b

2,7

2,700

m.č. 106

2,18

2,180

m.č. 106a

1,9

1,900

Mezisoučet

18,890

18,89*0,15

2,834

Součet

21,724

51	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	32,623	120,00	3 914,76
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

m.č. 035

4,65*3,6

16,740

m.č. 038 z 50%

(6,84*3,4)*0,5

11,628

Mezisoučet

28,368

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			28,368*0,15		4,255		
			Součet		32,623		
52	K	763161730	SDK podkrovní deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	36,598	800,00	29 278,40
			m.č. 321				
			5,8*1,2		6,960		
			m.č. 322				
			12,1*1,2		14,520		
			m.č. 323				
			3,25*1,2		3,900		
			m.č. 324				
			4*1,2		4,800		
			m.č. 325				
			1,37*1,2		1,644		
			Mezisoučet		31,824		
			31,824*0,15		4,774		
			Součet		36,598		
53	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	12,922	1 000,00	12 922,00
			9,94*0,15		1,491		
			Součet		11,431		
54	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	1,000	500,00	500,00
			m.č. 014				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
55	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
56	K	763.1	Demont a zpětní montáž	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
			m.č. 035, 039				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
57	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,000	3 068,00	6 136,00
766 - Konstrukce truhlářské							113 986,00
58	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	22,000	500,00	11 000,00
			1.PP				
			3		3,000		
			1.NP				
			6		6,000		
			2.NP				
			5		5,000		
			3.NP				
			8		8,000		
			Součet		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	550,00	550,00
			1.PP				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
60	M	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	12,000	2 800,00	33 600,00
			1.PP				
			2		2,000		
			1.NP				
			5		5,000		
			2.NP				
			2		2,000		
			3.NP				
			3		3,000		
			Součet		12,000		
61	M	611601560	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	1,000	2 900,00	2 900,00
			1.PP				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
62	M	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm	kus	9,000	3 000,00	27 000,00
			1.NP				
			1		1,000		
			2.NP				
			3		3,000		
			3.NP				
			5		5,000		
			Součet		9,000		
63	M	611603100	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové bílé 145x197 cm	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
			1.PP				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
64	M	549164.1	WC klovaní vnitřních dveří	kus	12,000	600,00	7 200,00
			1.PP				
			3		3,000		
			1.NP				
			4		4,000		
			2.NP				
			2		2,000		
			3.NP				
			3		3,000		
			Součet		12,000		
65	M	549164.2	Kování vnitřních dveří dvoukřídličklíka - klíka	kus	5,000	600,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1.PP				
			1		1,000		
			1.NP				
			2		2,000		
			2.NP				
			3		3,000		
			3.NP				
			5		5,000		
			stávající kování				
			-6		-6,000		
			Součet		5,000		
66	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	7,000	200,00	1 400,00

			1.PP				
			1		1,000		
			1.NP				
			2		2,000		
			2.NP				
			2		2,000		
			3.NP				
			2		2,000		
			Součet		7,000		

67	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
68	K	766.1	Demontáž vestavných skříní	kpl.	4,000	1 000,00	4 000,00
69	K	766.2	Demont dřevěné příčky, úprava délky, očištění povrchu, zpětná montáž, zapravení	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
70	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2,000	1 118,00	2 236,00

771 - Podlahy z dlaždic 561 352,86

71	K	771441810	Demontáž soklíků z obkladaček hutných kladených do malty rovných	m	208,036	30,00	6 241,08
			m.č. 024				
			(3,2+4,8)*2-0,6		15,400		
			m.č. 025				
			(1,25+1,9)*2-0,6*2-0,8*2		3,500		
			m.č. 031a				
			(6,84+3,738)*2-1,5		19,656		
			m.č. 107				
			1,05+2,65+1,05		4,750		
			m.č. 110				
			(7,05+4,6)*2-0,8		22,500		
			m.č. 210				
			(3,1+25,55)*2-1,45*4-0,8*3		49,100		
			m.č. 211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,1+25,55)*2-1,45*2-0,8*4		51,200		
			m.č. 218				
			(3,6+1,15+3,6+0,45+1,6)-0,8*2		8,800		
			m.č. 219				
			(3,1+5,45)		8,550		
			m.č. 220				
			(1,54*2+6,5)		9,580		
			m.č. 321 - 325				
			15		15,000		
			Součet		208,036		
72	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	192,956	85,00	16 401,26

			m.č. 024				
			(3,2+4,8)*2-0,6		15,400		
			m.č. 025				
			(1,25+1,9)*2-0,6*2-0,8*2		3,500		
			m.č. 031a				
			(6,84+3,738)*2-1,5		19,656		
			m.č. 031c				
			6,55		6,550		
			m.č. 107				
			2,1+2,15+0,9		5,150		
			m.č. 210				
			(3,1+25,55)*2-1,45*4-0,8*3		49,100		
			m.č. 211				
			(3,1+25,55)*2-1,45*2-0,8*4		51,200		
			m.č. 218				
			(3,6+1,15+3,6+0,45+1,6)-0,8*2		8,800		
			m.č. 219				
			(3,1+5,45*2)		14,000		
			m.č. 220				
			(2,8+5,45)*2-0,8*2		14,900		
			m.č. 320				
			(5,1+1,2)-0,8*2		4,700		
			Součet		192,956		

73	K	5976144.2	Dlažba Vogue 20x20 perla 20 sv. šedá mat	m2	21,225	450,00	9 551,25
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

			sokl				
			192,956*0,1*1,1		21,225		

74	K	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	52,316	120,00	6 277,92
			m.č. 321				
			(2,4+2,4)*2-0,8*2		8,000		
			m.č. 322				
			(3,496+3,15)*2-0,8-0,6*2		11,292		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,5+0,9)*2*2-0,6*2		8,400		
			m.č. 323				
			(2,5+1,3)*2-0,8*2		6,000		
			m.č. 324				
			(2,5+2)*2-0,8-0,6		7,600		
			m.č. 325				
			(1,5+0,9)*2-0,6		4,200		
			Mezisoučet		45,492		
			45,492*0,15		6,824		
			Součet		52,316		
75	M	5976143	Sokl KCHZ Taurus Granit Nevada 20x9x0,9 cm šedá	ks	301,000	55,00	16 555,00
			52,3126*5*1,15		300,797		
			Mezisoučet		300,797		
			0,203		0,203		
			Součet		301,000		
76	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	371,021	400,00	148 408,40
			m.č. 031a				
			22,1		22,100		
			m.č. 031b				
			3,2*1		3,200		
			m.č. 027				
			2,26+(0,9+0,92)*0,1		2,442		
			m.č. 026				
			1,31		1,310		
			m.č. 025				
			2,48		2,480		
			m.č. 024				
			15,4		15,400		
			m.č. 020				
			1,48		1,480		
			m.č. 019				
			1,76		1,760		
			m.č. 018				
			2,82		2,820		
			m.č. 106				
			2,18		2,180		
			m.č. 106a				
			1,9		1,900		
			m.č. 107 doplnění				
			0,6*1,05		0,630		
			m.č. 110				
			32,1		32,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 112				
			9,69		9,690		
			m.č. 113				
			2,14		2,140		
			m.č. 114				
			16,4		16,400		
			m.č. 210				
			80,1		80,100		
			m.č. 211				
			80,2		80,200		
			m.č. 219				
			17,2		17,200		
			m.č. 220				
			12,6		12,600		
			m.č. 221				
			9,7		9,700		
			m.č. 222				
			13,1		13,100		
			m.č. 223				
			6,36		6,360		
			Mezisoučet		337,292		
			337,292*0,1		33,729		
			Součet		371,021		
77	K	771574121	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/	m2	30,498	480,00	14 639,04
			m.č. 321				
			5,8		5,800		
			m.č. 322				
			12,1		12,100		
			m.č. 323				
			3,25		3,250		
			m.č. 324				
			4		4,000		
			m.č. 325				
			1,37		1,370		
			Mezisoučet		26,520		
			26,52*0,15		3,978		
			Součet		30,498		
78	K	5976144.1	Dlažba Vogue 20x20 perla ig 20 protiskluz sv. šedý	m2	408,123	450,00	183 655,35
			371,021*1,1		408,123		
			Součet		408,123		
79	M	5976144	Dlažba KCHZ Taurus Granit 73 S Nevada 10x10 cm šedá	m2	35,073	550,00	19 290,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			30,498*1,15		35,073		
			Součet		35,073		
80	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	30,280	40,00	1 211,20
			m.č. 031b				
			3*0,9		2,700		
			m.č. 027				
			2,26		2,260		
			m.č. 026				
			1,31		1,310		
			m.č. 025				
			2,48		2,480		
			m.č. 020				
			1,48		1,480		
			m.č. 019				
			1,76		1,760		
			m.č. 018				
			2,82		2,820		
			m.č. 106				
			2,18		2,180		
			m.č. 106a				
			1,9		1,900		
			m.č. 107 doplnění				
			0,6*1,05		0,630		
			m.č. 113				
			2,14		2,140		
			m.č. 323				
			3,25		3,250		
			m.č. 324				
			4		4,000		
			m.č. 325				
			1,37		1,370		
			Součet		30,280		
81	K	771584111	Montáž podlah z mozaiky režné lepené flexibilním lepidlem	m2	8,985	1 000,00	8 985,00
			m.č. 218				
			6,6*1,15+3,1*0,45		8,985		
			Součet		8,985		
82	M	597611700	mozaika keramická (barevná)	m2	9,884	1 000,00	9 884,00
			m.č. 218				
			(6,6*1,15+3,1*0,45)*1,1		9,884		
			Součet		9,884		
83	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	372,797	40,00	14 911,88
			363,812+8,985		372,797		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet	372,797			
84	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	257,314	35,00	9 005,99
			m.č. 025				
			(1,25+1,9)*2-0,6*2-0,8*2		3,500		
			m.č. 026				
			(0,9+1,46)*2-0,6		4,120		
			m.č. 027				
			(0,92+2,45)*2-0,6+2*2		10,140		
			m.č. 018				
			(1,5+1,88)*2-0,6*2		5,560		
			m.č. 019				
			(0,94+1,88)*2-0,6		5,040		
			m.č. 020				
			(0,818+1,88)*2-0,6		4,796		
			m.č. 014				
			(0,3+1,7)		2,000		
			m.č. 031b				
			(0,9+3)*2-0,7+2*2		11,100		
			m.č. 031a				
			(6,84+3,738)*2-1,5		19,656		
			m.č. 103				
			0,9		0,900		
			m.č. 106				
			(1,25+2,05+0,95+1,25+0,3)-0,6		5,200		
			m.č. 106a				
			(2,05+0,95)*2-0,6		5,400		
			m.č. 108				
			2,1		2,100		
			m.č. 109				
			1,95		1,950		
			m.č. 110				
			(7,05+4,6)*2-0,8		22,500		
			m.č. 112				
			(3,61+3,45)*2+0,42*2-0,8-0,6		13,560		
			m.č. 113				
			(1,39+1,54)*2-0,6		5,260		
			m.č. 114				
			(3,54+3,15)*2-0,8-0,6*3		10,780		
			(0,97+1,57)*2-0,6		4,480		
			(0,91+1,57)*2-0,6		4,360		
			(1,07+1,57)*2-0,6		4,680		
			m.č. 212				
			(2+1,1)*2-0,8-0,6		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 213				
			(1,45+0,8)*2-0,6		3,900		
			m.č. 221				
			(3,66+3,45)*2-0,8*2		12,620		
			m.č. 222				
			(3,66+3,15)*2-0,8-0,6*2		11,620		
			(1,5+0,95)*2*2-0,6*2		8,600		
			m.č. 223				
			(1,9+3,35)*2-0,8+2,2*4		18,500		
			m.č. 320				
			(5,1+1,2)-0,8*2		4,700		
			m.č. 321				
			(2,4+2,4)*2-0,8*2		8,000		
			m.č. 322				
			(3,496+3,15)*2-0,8-0,6*2		11,292		
			(1,5+0,9)*2*2-0,6*2		8,400		
			m.č. 323				
			(2,5+1,3)*2-0,8*2		6,000		
			m.č. 324				
			(2,5+2)*2-0,8-0,6		7,600		
			m.č. 325				
			(1,5+0,9)*2-0,6		4,200		
			Součet		257,314		
85	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	372,797	220,00	82 015,34
			363,812+8,985		372,797		
			Součet		372,797		
86	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	2,000	7 160,00	14 320,00
775 - Podlahy skládané							3 852,00
87	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými	m2	32,100	100,00	3 210,00
			m.č. 110				
			32,1		32,100		
			Součet		32,100		
88	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	2,000	321,00	642,00
776 - Podlahy povlakové							34 593,37
89	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	43,896	250,00	10 974,00
			m.č. 014 obklad umyvadlo				
			3,3*1		3,300		
			m.č. 103 obklad umyvadlo				
			0,9*1		0,900		
			m.č. 108 obklad umyvadlo				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,1*1		2,100		
			m.č. 109 obklad umyvadlo				
			1,95*1		1,950		
			m.č. 134 obklad umyvadlo				
			3,42*1		3,420		
			m.č. 133 obklad umyvadlo				
			1,25*1		1,250		
			m.č. 203 obklad umyvadlo				
			0,9*1		0,900		
			m.č. 204 obklad umyvadlo				
			(1,05+0,3)*1		1,350		
			m.č. 206 obklad umyvadlo				
			1,5*1		1,500		
			m.č. 208 obklad umyvadlo				
			0,9*1		0,900		
			m.č. 215 obklad umyvadlo				
			(1,5+0,3)*1		1,800		
			m.č. 216 obklad umyvadlo				
			(1,5+0,3)*1		1,800		
			m.č. 302 obklad umyvadlo				
			1,05*1		1,050		
			m.č. 305 obklad umyvadlo				
			1,2*1		1,200		
			m.č. 307 obklad umyvadlo				
			(1,35+0,6)*1		1,950		
			m.č. 313 obklad umyvadlo				
			(0,45+1,55+0,45)*1		2,450		
			m.č. 316 obklad umyvadlo				
			(1,05+1,55+1,15)*1		3,750		
			m.č. 319 dveře				
			(1,05+2,1*2)*1		5,250		
			m.č. 326 obklad umyvadlo				
			1,35*1		1,350		
			Mezisoučet		38,170		
			38,17*0,15		5,726		
			Součet		43,896		
90	M	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	50,480	320,00	16 153,60
			43,896*1,15		50,480		
			Součet		50,480		
91	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	43,896	120,00	5 267,52
			m.č. 014 obklad umyvadlo				
			3,3		3,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 103 obklad umyvadlo				
			0,9		0,900		
			m.č. 108 obklad umyvadlo				
			2,1		2,100		
			m.č. 109 obklad umyvadlo				
			1,95		1,950		
			m.č. 134 obklad umyvadlo				
			3,42		3,420		
			m.č. 133 obklad umyvadlo				
			1,25		1,250		
			m.č. 203 obklad umyvadlo				
			0,9		0,900		
			m.č. 204 obklad umyvadlo				
			(1,05+0,3)		1,350		
			m.č. 206 obklad umyvadlo				
			1,5		1,500		
			m.č. 208 obklad umyvadlo				
			0,9		0,900		
			m.č. 215 obklad umyvadlo				
			(1,5+0,3)		1,800		
			m.č. 216 obklad umyvadlo				
			(1,5+0,3)		1,800		
			m.č. 302 obklad umyvadlo				
			1,05		1,050		
			m.č. 305 obklad umyvadlo				
			1,2		1,200		
			m.č. 307 obklad umyvadlo				
			(1,35+0,6)		1,950		
			m.č. 313 obklad umyvadlo				
			(0,45+1,55+0,45)		2,450		
			m.č. 316 obklad umyvadlo				
			(1,05+1,55+1,15)		3,750		
			m.č. 319 dveře				
			(1,05+2,1*2)		5,250		
			m.č. 326 obklad umyvadlo				
			1,35		1,350		
			Mezisoučet		38,170		
			38,17*0,15		5,726		
			Součet		43,896		
92	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	52,675	30,00	1 580,25
			43,896*1,2		52,675		
			Součet		52,675		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	2,000	309,00	618,00
781 - Dokončovací práce - obklady							521 676,50
94	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	395,108	400,00	158 043,20
			1.PP obklad stoupačky kanalizace				
			2,6*0,4*2		2,080		
			m.č. 026				
			(0,9+1,46)*2*2-0,6*2		8,240		
			m.č. 027				
			(0,92+2,45)*2*2-0,6*2		12,280		
			m.č. 018				
			(1,5+1,88)*2*2-0,6*2*2		11,120		
			m.č. 019				
			(0,94+1,88)*2*2-0,6*2		10,080		
			m.č. 020				
			(0,818+1,88)*2*2-0,6*2		9,592		
			m.č. 014				
			(0,3+1,7)*1,6		3,200		
			m.č. 031b				
			(0,9+3)*2*2-0,7*2		14,200		
			m.č. 103				
			0,9*1,5		1,350		
			m.č. 106				
			(1,25+2,05+0,95+1,25+0,3)*2-0,6*2		10,400		
			m.č. 106a				
			(2,05+0,95)*2*2-0,6*2		10,800		
			m.č. 108				
			2,1*1,5		3,150		
			m.č. 109				
			1,95*1,5		2,925		
			m.č. 110				
			(7,05+4,6)*2*2-0,8*2-3*1		42,000		
			m.č. 112				
			(3,61+3,45)*2*2+0,42*2*2-0,8*2-0,6*2-3*1		24,120		
			m.č. 113				
			(1,39+1,54)*2*2-0,6*2		10,520		
			m.č. 114				
			(3,54+3,15)*2*2-0,8*2-0,6*2*3-3*1		18,560		
			(0,97+1,57)*2*2-0,6*2		8,960		
			(0,91+1,57)*2*2-0,6*2		8,720		
			(1,07+1,57)*2*2-0,6*2		9,360		
			m.č. 132				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,6+3,6)*0,6		2,520		
			m.č. 133				
			1,2*1,5		1,800		
			m.č. 134				
			(0,6+0,8+0,6)*3,42		6,840		
			m.č. 203				
			0,9*1,5		1,350		
			m.č. 204				
			(1,05+0,3)*1,5		2,025		
			m.č. 206				
			(1,2+0,3)*1,5		2,250		
			m.č. 208				
			0,9*1,5		1,350		
			m.č. 212				
			(2+1,1)*2*2-0,8*2-0,6*2		9,600		
			m.č. 213				
			(1,45+0,8)*2*2-0,6*2		7,800		
			m.č. 215				
			(1,5+0,3)*1,5		2,700		
			m.č. 216				
			(1,5+0,3)*1,5		2,700		
			m.č. 221				
			(3,66+3,45)*2*2-0,8*2*2-3,1*1		22,140		
			m.č. 222				
			(3,66+3,15)*2*2-0,8*2-0,6*2*2-3,1*1		20,140		
			(1,5+0,95)*2*2*2-0,6*2*2		17,200		
			m.č. 223				
			(1,9+3,35)*2*2,2-0,8*2		21,500		
			Mezisoučet		343,572		
			343,572*0,15		51,536		
			Součet		395,108		
95	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	127,919	450,00	57 563,55

m.č. 302	
1,05*1,5	1,575
m.č. 305	
1,2*1,5	1,800
m.č. 307	
(1,35+0,6)*1,5	2,925
m.č. 313	
(0,45+1,55+0,45)*1,5	3,675
m.č. 316	
(1,05+1,55+1,15)*2,2	8,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 321				
			(2,4+2,4)*2*2-0,8*2*2		16,000		
			m.č. 322				
			(3,496+3,15)*2*2-0,8*2-0,6*2*2		22,584		
			(1,5+0,9)*2*2*2-0,6*2*2		16,800		
			m.č. 323				
			(2,5+1,3)*2*2-0,8*2*2		12,000		
			m.č. 324				
			(2,5+2)*2*2-0,8*2-0,6*2		15,200		
			m.č. 325				
			(1,5+0,9)*2*2-0,6*2		8,400		
			m.č. 326				
			1,35*1,5		2,025		
			Mezisoučet		111,234		
			111,234*0,15		16,685		
			Součet		127,919		
96	M	597612	Obklad Rako ColorOne 15x15 cm světle béžová lesk	m2	140,711	320,00	45 027,52
			127,919*1,1		140,711		
			Součet		140,711		
97	K	5976144.2	Dlažba Vogue 20x20 perla 20 sv. šedá mat	m2	354,619	450,00	159 578,55
			395,108*1,1		434,619		
			-80		-80,000		
			Součet		354,619		
98	K	597614.3	Dlažba Vogue 20x20 bordeaux in 20	m2	80,000	550,00	44 000,00
99	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	125,082	40,00	5 003,28

m.č. 026	
(0,9+1,46)*2*2-0,6*2	8,240
m.č. 020	
(0,818+1,88)*2*2-0,6*2	9,592
m.č. 014	
(0,3+1,7)*1,6	3,200
m.č. 103	
0,9*1,5	1,350
m.č. 108	
2,1*1,5	3,150
m.č. 109	
1,95*1,5	2,925
m.č. 114	
(0,97+1,57)*2*2-0,6*2	8,960
(0,91+1,57)*2*2-0,6*2	8,720
(1,07+1,57)*2*2-0,6*2	9,360
m.č. 132	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,6+3,6)*0,6		2,520		
		m.č. 133					
		1,2*1,5			1,800		
		m.č. 134					
		(0,6+0,8+0,6)*3,42			6,840		
		m.č. 203					
		0,9*1,5			1,350		
		m.č. 204					
		(1,05+0,3)*1,5			2,025		
		m.č. 206					
		(1,2+0,3)*1,5			2,250		
		m.č. 208					
		0,9*1,5			1,350		
		m.č. 212					
		(2+1,1)*2*2-0,8*2-0,6*2			9,600		
		m.č. 213					
		(1,45+0,8)*2*2-0,6*2			7,800		
		m.č. 215					
		(1,5+0,3)*1,5			2,700		
		m.č. 216					
		(1,5+0,3)*1,5			2,700		
		m.č. 302					
		1,05*1,5			1,575		
		m.č. 305					
		1,2*1,5			1,800		
		m.č. 307					
		(1,35+0,6)*1,5			2,925		
		m.č. 313					
		(0,45+1,55+0,45)*1,5			3,675		
		m.č. 316					
		(1,05+1,55+1,15)*2,2			8,250		
		m.č. 325					
		(1,5+0,9)*2*2-0,6*2			8,400		
		m.č. 326					
		1,35*1,5			2,025		
		Součet			125,082		
100	K	781.1	Dodávka a montáž zrcadla	m2	12,533	2 800,00	35 092,40

m.č. 027	
0,92*0,4	0,368
m.č. 018	
1,5*0,4	0,600
m.č. 014	
1,7*0,4	0,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		m.č. 031b					
		0,9*0,4			0,360		
		m.č. 103					
		0,9*0,4			0,360		
		m.č. 106					
		0,95*0,4			0,380		
		m.č. 108					
		1,5*0,4			0,600		
		m.č. 109					
		2*0,4			0,800		
		m.č. 112					
		2*0,4			0,800		
		m.č. 133					
		1,1*0,4			0,440		
		m.č. 134					
		0,6*0,4			0,240		
		m.č. 203					
		0,9*0,4			0,360		
		m.č. 204					
		1,1*0,4			0,440		
		m.č. 206					
		1,1*0,4			0,440		
		m.č. 208					
		0,9*0,4			0,360		
		m.č. 212					
		0,8*0,4			0,320		
		m.č. 215					
		1,5*0,4			0,600		
		m.č. 216					
		1,3*0,4			0,520		
		m.č. 221					
		2,2*0,4			0,880		
		m.č. 302					
		0,45*0,3			0,135		
		m.č. 305					
		0,45*0,3			0,135		
		m.č. 307					
		0,45*0,3			0,135		
		m.č. 313					
		0,45*0,3			0,135		
		m.č. 316					
		0,45*0,3			0,135		
		m.č. 321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,45*0,3*3		0,405		
			m.č. 323				
			0,45*0,3		0,135		
			m.č. 326				
			0,45*0,3		0,135		
			Mezisoučet		10,898		
			10,898*0,15		1,635		
			Součet		12,533		

101	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	25,300	100,00	2 530,00
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

			1.NP				
			3*2		6,000		
			2.NP				
			5*2		10,000		
			3.NP				
			3*2		6,000		
			Mezisoučet		22,000		
			22*0,15		3,300		
			Součet		25,300		

102	M	283421400	lišty pro obklady délka 2,5 m	kus	13,000	80,00	1 040,00
-----	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	-------	----------

			13		13,000		
--	--	--	----	--	--------	--	--

103	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	2,000	6 899,00	13 798,00
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry 39 897,80

104	K	783.1	Nátěr ocelové zárubně, očištění, drobná oprava	ks	117,000	300,00	35 100,00
			1.PP				
			40		40,000		
			1.NP				
			47		47,000		
			2.NP				
			30		30,000		
			Součet		117,000		

105	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	34,270	140,00	4 797,80
			m.č. 220				
			(5,45+2,8)*2*2-0,8*2*2		29,800		
			Mezisoučet		29,800		
			29,8*0,15		4,470		
			Součet		34,270		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 368 591,90

106	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8 190,931	45,00	368 591,90
			m.č. 012 strop, stěny				
			10,4+(3,25+3,05)*2*3,1-1,5*2		46,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 013 strop, stěny				
			10,6+(3,3+3,05)*2*3,1		49,970		
			m.č. 014 strop, stěny				
			70,9+(10+6,8)*2*3,1-1,5*2*2-2,8*2		163,460		
			m.č. 015 strop, stěny				
			92,3+(10,2+6,7)*2*3,1+(3,05*2+3,55+6,7)*3,1		247,765		
			m.č. 016 strop, stěny				
			11,2+(3,4+3,05)*2*3,1		51,190		

			m.č. 017 strop, stěny				
			4,62+(3,45+1,3)*2*3,1		34,070		
			m.č. 018 strop, stěny				
			2,82+(1,5+1,88)*2*1,1		10,256		
			m.č. 019 strop, stěny				
			1,76+(0,94+1,88)*2*1,1		7,964		
			m.č. 020 strop, stěny				
			1,48+(0,818+1,88)*2*1,1		7,416		
			m.č. 021 strop, stěny				
			35,2+(10,5+3,35)*2*2,6		107,220		
			m.č. 024 strop, stěny				
			15,4+(3,2+4,8)*2*2,6		57,000		
			m.č. 025 strop, stěny				
			2,48+(1,25+1,9)*2*2,6		18,860		
			m.č. 026 strop, stěny				
			1,31+(0,9+1,46)*2*0,6		4,142		
			m.č. 027 strop, stěny				
			2,26+(0,92+2,45)*2*0,6		6,304		
			m.č. 028 strop, stěny				
			20,1+(3,1+6,5)*2*2,6		70,020		
			m.č. 029 strop, stěny				
			10,5+(3,3+3,0)*2*2,6-1,5*2*2		37,260		
			m.č. 030 strop, stěny				
			45+(6,9+6,4)*2*2,6		114,160		
			m.č. 031a strop, stěny				
			22,1+(6,84+3,738)*2*2,6-1,5*2		74,106		
			m.č. 031b strop, stěny				
			2,7+(3,0+0,9)*2*0,6		7,380		
			m.č. 031c strop, stěny				
			23+(6,84+3,3)*2*2,6-1,5*2		72,728		
			m.č. 036 strop, stěny				
			78,5+(3,1+25,4)*2*2,6-1,5*2*8		202,700		
			m.č. 032 strop, stěny				
			6,84*7+(6,84+7,0)*2*2,6-1,5*2		116,848		
			m.č. 033 strop, stěny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,84*3,4+(6,84+3,4)*2*2,6-1,5*2		73,504		
			m.č. 034 strop, stěny				
			6,84*3,3+(6,84+3,3)*2*2,6		75,300		
			m.č. 035 strop, stěny				
			4,49*3,6+(6,84+3,6)*2*2,6		70,452		
			m.č. 037 strop, stěny				
			4,49*3,2+(4,49+3,2)*2*2,6		54,356		
			m.č. 038 strop, stěny				
			6,84*3,4+(6,84+3,4)*2*0,6		35,544		
			m.č. 039 stěny				
			(2,2+3,2)*2*2,6		28,080		
			m.č. 040 strop, stěny				
			6,75*3,1+(6,75+3,1)*2*2,6-1,5*2*3		63,145		
			odpočet okna 1.PP				
			-3,15*2,08*10		-65,520		
			m.č. 134 strop, stěny				
			23,7+(7+3,4)*2*3,42		94,836		
			m.č. 133 strop, stěny				
			21,8+(7+3,2)*2*3,42		91,568		
			m.č. 132 strop, stěny				
			18,2+(6,1+3,6)*2*3,42		84,548		
			m.č. 131 strop, stěny				
			33,2+(10,6+3,2)*2*3,45-1,5*2*3		119,420		
			m.č. 101 strop, stěny				
			17,6*8,6+(17,6+8,6)*2*3,42-1,5*2*12		294,568		
			(0,4*4)*3,42*4		21,888		
			m.č. 102 strop, stěny				
			18+(5,95+3,5)*2*3,42		82,638		
			m.č. 103 strop, stěny				
			46,7+(6,9+6,6)*2*3,42-1,5*2		136,040		
			m.č. 104 strop, stěny				
			33,2+(3,1+10,5)*2*3,42-1,5*2*3		117,224		
			m.č. 105 strop, stěny				
			53,5+(24,9+2,05)*2*3,42-1,5*2*9		210,838		
			m.č. 106 strop, stěny				
			2,18+(2,05+0,95)*2*3,42-3,35*2		16,000		
			m.č. 106a strop, stěny				
			1,9+(2,05+0,95)*2*1,42		10,420		
			m.č. 107 strop, stěny				
			20+(3,5+6,6)*2*3,42		89,084		
			m.č. 108 strop, stěny				
			72,4+(10,4+6,6)*2*3,42		188,680		
			m.č. 109 strop, stěny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			71,8+(10,2+6,6)*2*3,42		186,712		
			m.č. 110 strop, stěny				
			32,1+(4,6+6,6)*2*1,42		63,908		
			m.č. 111 strop, stěny				
			6,24+(1,75+3,4)*2*3,42		41,466		
			m.č. 112 strop, stěny				
			9,69+(3,61+3,4)*2*1,42		29,598		
			m.č. 113 strop, stěny				
			2,14+(1,39+1,54)*2*1,42		10,461		
			m.č. 114 strop, stěny				
			16,4+(3,54+3,15)*2*1,42		35,400		
			m.č. 115 strop, stěny				
			8,5*3,2+(8,5+3,2)*2*3,42-1,5*2*2		101,228		
			odpočet okna 1.NP				
			-3,15*2,08*12		-78,624		
			m.č. 206 strop, stěny				
			70,1+(6,8+10,4)*2*3,42		187,748		
			m.č. 207 strop, stěny				
			14,8+(6,8+3,4*2)*2*3,42		107,824		
			m.č. 208 strop, stěny				
			23,5+(6,8+3,4)*2*3,42		93,268		
			m.č. 209 strop, stěny				
			22,4+(3,1+6,95)*2*3,42-1,45*2		88,242		
			m.č. 210 strop, stěny				
			80,1+(3,1+25,55)*2*3,42-1,45*2*4		264,466		
			m.č. 211 strop, stěny				
			80,2+(3,1+25,55)*2*3,42-1,45*2*2		270,366		
			m.č. 212 strop, stěny				
			2,1+(2+1,1)*2*1,42		10,904		
			m.č. 213 strop, stěny				
			1,23+(1,4+0,8)*2*1,42		7,478		
			m.č. 214 strop, stěny				
			20,6+(3,55+6)*2*3,42		85,922		
			m.č. 215 strop, stěny				
			44,5+(6,6+6,95)*2*3,42		137,182		
			m.č. 216 strop, stěny				
			73,2+(10,7+6,95)*2*3,42		193,926		
			m.č. 217 strop, stěny				
			23,2+(3,35+6,95)*2*3,42		93,652		
			m.č. 218 strop, stěny				
			20,1+6,6*1,15+(3,6+1,15+3,6+7,05*2+3,1)*3,42-1,45*2*4		103,471		
			m.č. 219 strop, stěny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			17,2+(3,1+5,45*2)*3,42		65,080		
			m.č. 220 strop, stěny				
			12,6+(2,8+5,45)*2*1,42		36,030		
			m.č. 221 strop, stěny				
			9,7+(3,65+3,45)*2*1,42		29,864		
			m.č. 222 strop, stěny				
			13,1+(3,65+3,15)*2*1,42		32,412		
			(1,5+0,95)*2*1,42*2		13,916		
			m.č. 223 strop, stěny				
			6,36+(1,9+3,35)*2*1,42		21,270		
			m.č. 224 strop, stěny				
			6,6*3,15+(6,6+3,15)*2*3,42-1,45*2		84,580		
			m.č. 205 strop, stěny				
			6,8*3,8+(6,8+3,8)*2*3,42		98,344		
			m.č. 204 strop, stěny				
			6,8*10,4+(6,8+10,4)*2*3,42		188,368		
			m.č. 203 strop, stěny				
			6,8*3,4+(6,8+3,4)*2*3,42		92,888		
			m.č. 202 strop, stěny				
			6,8*3,4+(6,8+3,4*2)*2*3,42		116,144		
			m.č. 201 strop, stěny				
			3,1*6,95+(3,1+6,95)*2*3,42-1,45*2		87,387		
			odpočet okna 2.NP				
			-3,15*2,08*21		-137,592		
			m.č. 301 strop, stěny				
			6,8*3,2+(6,8*2+3,2)*3,2-1,45*2*2		69,720		
			m.č. 302 strop, stěny				
			6,8*7+(6,8+7)*2*3,2-1,45*2*2		130,120		
			m.č. 305 strop, stěny				
			7,2*7+(7,2+7)*2*3,2-1,45*2		138,380		
			m.č. 306 strop, stěny				
			7,2*7+(7,2+7)*2*3,2		141,280		
			m.č. 307 strop, stěny				
			73+(10,4+7)*2*3,2-1,45*2		181,460		
			m.č. 308 strop, stěny				
			120,7+(24+18,4+18+18+2,5)*3,2		379,580		
			m.č. 309 strop, stěny				
			10,9+(3,4+3,2)*2*3,2-1,45*2*3		44,440		
			m.č. 310 strop, stěny				
			12,4+(3,4+3,6)*2*3,2		57,200		
			m.č. 311 strop, stěny				
			23,5+(3,4+6,95)*2*3,2-1,45*2		86,840		
			m.č. 312 strop, stěny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			24,6+(7,6*2+3,2)*3,2-1,45*2		80,580		
			m.č. 313 strop, stěny				
			9,2+(3,5+2,3)*2*3,2-1,45*2*2		40,520		
			m.č. 314 strop, stěny				
			15+(3,5+4,1)*2*3,2		63,640		
			m.č. 315 strop, stěny				
			27,8+(10,3+2,5)*2*3,2		109,720		
			m.č. 316 strop, stěny				
			70,4+(10,1+7,5)*2*3,2-1,45*2		180,140		
			m.č. 318 strop, stěny				
			13,7+(3,05+4,25)*2*3,2-1,45*2		57,520		
			m.č. 319 strop, stěny				
			10+(3,05+3,05)*2*3,2-1,45*2*2		43,240		
			m.č. 320 strop, stěny				
			18,2+(6,9+3,45)*2*3,2-1,45*2		81,540		
			m.č. 321 strop, stěny				
			5,8+(2,4+2,4)*2*1,2		17,320		
			m.č. 322 strop, stěny				
			12,1+(3,496+3,15)*2*1,2		28,050		
			(1,5+0,9)*2*3,2*2		30,720		
			m.č. 323 strop, stěny				
			3,25+(2,5+1,3)*2*1,2		12,370		
			m.č. 324 strop, stěny				
			4+(2,5+2)*2*1,2		14,800		
			m.č. 325 strop, stěny				
			1,37+(1,5+0,9)*2*1,2		7,130		
			m.č. 326 strop, stěny				
			24+(7,046+3,35)*2*3,2		90,534		
			odpočet okna 3.NP				
			-3,15*0,67*28		-59,094		
			Součet		8 190,931		

787 - Dokončovací práce - zasklívání						33 660,00	
107	K	787.1	Dod + mont nerezová kce. pro bezpečnostní sklo, sprchová zástěna	ks	2,000	10 000,00	20 000,00
			m.č. 223				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
108	K	787.2	Dod + mont dělicí sprchová zástěna z bezpeč. skla	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
109	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	2,000	330,00	660,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 02 - ZTI + ÚT

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2016

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

IČ:

28270495

DIČ:

CZ28270495

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

IČ:

72464372

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 337 585,50

Ostatní náklady

7 500,00

Cena bez DPH

1 345 085,50

DPH základní

21,00%

ze

1 345 085,50

282 467,96

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

ČZK

1 627 553,46

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358

592 31 Nové Město na Mor.

IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 02 - ZTI + ÚT

Místo: Datum: 10.08.2016
Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

objekt - 001 - ZTI - I etapa

oddíl - 721 - kanalizace vnitřní

D1 - 722 - vodovod vnitřní

D2 - 725 - kompletace ZT

D3 - 726 - instalační prefabrikáty

D4 - 730 - ústřední vytápění

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 02 - ZTI + ÚT

Místo: Datum: 10.08.2016
Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 337 585,50

objekt - 001 - ZTI - I etapa

1 337 585,50

oddíl - 721 - kanalizace vnitřní

161 124,50

0	K	Cislo	průzkumné práce - vyhlídání stáv. rozvodů kanalizace	hod.	6,000	200,00	1 200,00
0	K	Cislo.1	demontáž stáv. odpadů, ekologická likvidace	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	721174022	Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 40	m	68,000	240,00	16 320,00
0	K	721174023	Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 50	m	40,000	260,00	10 400,00
0	K	721174024	Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 70	m	218,000	300,00	65 400,00
0	K	721174025	Kanal potr HT odpad hrdlové DN 100	m	50,000	370,00	18 500,00
0	K	721174026	Kanal potr HT odpad hrdlové DN 125	m	7,000	500,00	3 500,00
0	M	721174026	čisticí kus HTRE 70	kus	9,000	130,00	1 170,00
0	M	721174026.1	čisticí kus HTRE 110	kus	2,000	152,00	304,00
0	M	721174026.2	čisticí kus HTRE 125	kus	1,000	400,00	400,00
0	M	721174026.3	podomítkový přívzdušňovací ventil HTHL900 DN40	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
0	M	721174026.4	podomítkový přívzdušňovací ventil HTHL900 DN100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
0	M	721174026.5	sífon pračkový	kus	4,000	750,00	3 000,00
0	K	721174026.1	montáž a dopojení pračkového sifonu	kus	4,000	130,00	520,00
0	K	721174026.2	zvuk tlumící kanal potrubí odpad hrdlové DN 100 vč. spec. kotvení	m	4,000	940,00	3 760,00
0	K	721194104	Vyvedení kanal výpustek D 40	kus	35,000	48,00	1 680,00
0	K	721194105	Vyvedení kanal výpustek D 50	kus	15,000	52,00	780,00
0	K	721194107	Vyvedení kanal výpustek D 75	kus	2,000	60,00	120,00
0	K	721194109	Vyvedení kanal výpustek D 110	kus	8,000	75,00	600,00
0	K	721290111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	335,000	15,00	5 025,00
0	K	721290111.1	dopojení nového potrubí na stávající	soubor	1,000	8 200,00	8 200,00
0	K	721290111.2	drážky pro potrubí D75	m	145,000	60,00	8 700,00
0	K	721290111.3	drážky pro potrubí D110	m	45,000	80,00	3 600,00
0	K	721290111.4	sekací práce, prostupy konstrukcemi - mimo drážek	hod.	6,000	205,00	1 230,00
0	K	998721202	Přesun kanalizace objekt v -12m	%	0,500	1 631,00	815,50

D1 - 722 - vodovod vnitřní

400 197,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	998721202.1	průzkumné práce - vyhledání stáv. rozvodů kanalizace	hod.	4,000	200,00	800,00
0	K	998721202.2	demontáž stáv. rozvodů, potrubí a armatur, ekologická likvidace	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	998721202.3	Rozvody z plastů PP-RCT 20	m	239,000	150,00	35 850,00
0	K	998721202.4	Rozvody z plastů PP-RCT 25	m	110,000	175,00	19 250,00
0	K	998721202.5	Rozvody z plastů PP-RCT 32	m	65,000	220,00	14 300,00
0	K	998721202.6	Rozvody z plastů PP-RCT 40	m	30,000	272,00	8 160,00
0	K	998721202.7	Rozvody z plastů PP-RCT 50	m	6,000	400,00	2 400,00
0	K	998721202.8	Rozvody z plastů PP-RCT 63	m	70,000	540,00	37 800,00
0	K	998721202.9	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D20	m	143,000	160,00	22 880,00
0	K	998721202.10	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D25	m	110,000	190,00	20 900,00
0	K	998721202.11	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D32	m	115,000	240,00	27 600,00
0	K	998721202.12	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D40	m	40,000	300,00	12 000,00
0	K	998721202.13	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D50	m	4,000	450,00	1 800,00
0	K	998721202.14	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D63	m	50,000	600,00	30 000,00
0	K	722182112	Plastové potrubí izolace PE -D 20	m	382,000	25,00	9 550,00
0	K	722182113	Plastové potrubí izolace PE -D 25	m	220,000	25,00	5 500,00
0	K	722182114	Plastové potrubí izolace PE -D 32	m	180,000	25,00	4 500,00
0	K	722182115	Plastové potrubí izolace PE -D 40	m	70,000	35,00	2 450,00
0	K	722182116	Plastové potrubí izolace PE -D 50	m	10,000	45,00	450,00
0	K	722182117	Plastové potrubí izolace PE -D 63	m	120,000	50,00	6 000,00
0	K	722182117.1	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D20	m	47,000	36,00	1 692,00
0	K	722182117.2	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D25	m	91,000	40,00	3 640,00
0	K	722182117.3	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D32	m	105,000	50,00	5 250,00
0	K	722182117.4	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D40	m	50,000	53,00	2 650,00
0	K	722182117.5	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D50	m	16,000	60,00	960,00
0	K	722182117.6	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D63	m	75,000	70,00	5 250,00
0	K	722190401	Upevnění výpustku DN 15	kus	108,000	135,00	14 580,00
0	K	722290226	Zkouška těsnosti potrubí -DN 50	m	928,000	30,00	27 840,00
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	928,000	25,00	23 200,00
0	M	722290234	kulový kohout 1/2"	kus	10,000	105,00	1 050,00
0	M	722290234.1	kulový kohout 3/4"	kus	17,000	140,00	2 380,00
0	M	722290234.2	kulový kohout 1"	kus	6,000	243,00	1 458,00
0	M	722290234.3	kulový kohout 5/4"	kus	2,000	366,00	732,00
0	M	722290234.4	kulový kohout 6/4"	kus	2,000	560,00	1 120,00
0	M	722290234.5	kulový kohout 2"	kus	1,000	850,00	850,00
0	M	722290234.6	kulový kohout zahradní 1/2"	kus	2,000	105,00	210,00
0	M	722290234.7	kulový kohout zahradní 3/4"	kus	1,000	140,00	140,00
0	K	722239101	Mtž vodov armatur 2závity G 1/2	kus	10,000	50,00	500,00
0	K	722239102	Mtž vodov armatur 2závity G 3/4	kus	17,000	63,00	1 071,00
0	K	722239103	Mtž vodov armatur 2závity G 1	kus	6,000	70,00	420,00
0	K	722239104	Mtž vodov armatur 2závity G 5/4	kus	2,000	81,00	162,00
0	K	722239105	Mtž vodov armatur 2závity G 6/4	kus	2,000	105,00	210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	722239106	Mtž vodov armatur 2závity G 2	kus	1,000	130,00	130,00
0	K	722229101	Mtž vodov armatur 1závit G 1/2	kus	2,000	65,00	130,00
0	K	722229102	Mtž vodov armatur 1závit G 3/4	kus	1,000	90,00	90,00
0	K	722241156	Hydrant systém s tvarově stálou hadicí D 25x30 m, skříň podomítková	soubor	1,000	8 100,00	8 100,00
0	K	722241156.1	termostatický reg. ventil na cirkulaci DN15 s teploměrem a izolací	kpl.	3,000	1 900,00	5 700,00
0	K	722241156.2	termostatický reg. ventil na cirkulaci DN20 s teploměrem a izolací	kpl.	6,000	2 350,00	14 100,00
0	K	722241156.3	nápojení na přívodní potrubí studené vody	kpl.	1,000	2 450,00	2 450,00
0	K	722241156.4	dopojení nového potrubí na stávající	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
0	K	722241156.5	drážky pro potrubí PPR vč. izolace	m	95,000	50,00	4 750,00
0	K	722241156.6	sekací práce, prostupy konstr. - mimo drážek	hod.	8,000	200,00	1 600,00
0	K	998722202	Přesun vodovodu objekt v -12m	%	0,500	3 984,00	1 992,00

D2 - 725 - kompletace ZT

661 541,50

0	K	998722202.1	demontáž zařizovacích předmětů, ekologická likvidace	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
0	K	998722202.2	WC - závěsná mísa, sedátko antibakteriální, tlačítko, kompletace	kpl.	11,000	4 200,00	46 200,00
0	K	998722202.3	WC2 - závěsná mísa zkrácená (480mm), sedátko antibakteriální, tlačítko, kompletace	kpl.	2,000	4 900,00	9 800,00
0	K	998722202.4	U - nové hranaté keram. umyvadlo 55cm, sifon, polonoha, stoj. baterie, roháčky, šrouby, kompletace	kpl.	16,000	4 800,00	76 800,00
0	K	998722202.5	UZ - nové klasické keram. umyvadlo 60cm, sifon, stoj. baterie, roháčky, šrouby, kompletace	kpl.	1,000	3 900,00	3 900,00
0	K	998722202.6	SU - stáv. původní umyvadlo, nový sifon, nová retro nástěnná baterie, šrouby, kompletace	kpl.	4,000	4 300,00	17 200,00
0	K	998722202.7	RU - retro náhrada umyvadla, sifon, nová retro nástěnná baterie, šrouby, kompletace	kpl.	14,000	7 900,00	110 600,00
0	K	998722202.8	D1 - nerezový dřez na mytí zeleniny se zásuvkou, sifon, baterie, spoj. mater., kompletace	kpl.	1,000	11 250,00	11 250,00
0	K	998722202.9	UZ - nerezový dvouarež na mytí nádobí, sifon, sprch. oplach. baterie, spoj. mater., kompletace	kpl.	1,000	11 050,00	11 050,00
0	K	998722202.10	SD - stáv. dřez, nová baterie, kompletace	kpl.	2,000	4 500,00	9 000,00
0	K	998722202.11	V - závěsná výlevka s mříží odpad D75, nástěnná baterie, spoj. mater., kompletace	kpl.	2,000	5 200,00	10 400,00
0	K	998722202.12	SP - sprch. hlavice s automat. ovc., nerez žlab (pro dvě sprchy 1,5m), spoj. mater., kompletace	kpl.	4,000	14 500,00	58 000,00
0	K	998722202.13	SP2 - podl. nerez žlab, pivotové skl. dveře 90cm, sprchová páková baterie, sprchový set, kompletace	kpl.	2,000	17 250,00	34 500,00
0	K	998722202.14	P - pisoár s vest. radar. splachováním, zdroj 24V, kompletace	kpl.	8,000	11 150,00	89 200,00
0	K	998722202.15	P1 - pisoár retro s tlačným ventilem, sifon, spoj. mater., kompletace	kpl.	4,000	5 200,00	20 800,00
0	K	998722202.16	el. zásobníkový ohřívač 100l. 2,2kW, dopojení, spoj. mater., montáž	kpl.	1,000	7 600,00	7 600,00
0	K	998722202.17	el. osoušeč rukou, mont.	kpl.	3,000	5 400,00	16 200,00
0	K	998722202.18	el. štěrbinový osoušeč rukou, mont.	kpl.	4,000	18 750,00	75 000,00
0	K	998722202.19	el. vysoušeč vlasů závěsný, mont.	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	998722202.20	nerez zásobník toalet. papíru uzam., montáž, spoj. mater.	kpl.	13,000	1 350,00	17 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	998722202.21	nerez dávkovač mýdla uzam., montáž, spoj. mater.	kpl.	13,000	650,00	8 450,00
0	K	998722202.22	WC kartáč nerez. montáž, spoj. mater.	kpl.	13,000	810,00	10 530,00
0	K	998722202.23	piktogram WC muži, montáž, spoj. mater.	kpl.	6,000	215,00	1 290,00
0	K	998722202.24	piktogram úklidová komora, montáž, spoj. mater.	kpl.	2,000	215,00	430,00
0	K	998725202	Přesun zařiz předměty objekt v -12m	%	0,500	6 583,00	3 291,50

D3 - 726 - instalační prefabrikáty 66 892,50

0	M	998725202	konstrukce závěsného WC	kpl.	13,000	4 500,00	58 500,00
0	K	998725202.1	montáž a dopojení konstrukce	kus	13,000	620,00	8 060,00
0	K	998726202	Přesun prefabrikáty objekt v -12m	%	0,500	665,00	332,50

D4 - 730 - ústřední vytápění 47 830,00

0	K	998726202.1	demontáž/montáž článkových těles litinových, spoj. mater.	kus	8,000	530,00	4 240,00
0	K	998726202.2	demontáž části potrubí a těles dle PD	soub or	1,000	2 100,00	2 100,00
0	K	998726202.3	nástřík stáv. článkových lit. těles	článek	130,000	50,00	6 500,00
0	K	998726202.4	nástřík ocel. trubkových těles na WC	kus	2,000	350,00	700,00
0	K	733122202	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 15	m	16,000	200,00	3 200,00
0	K	733122203	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 18	m	12,000	215,00	2 580,00
0	K	733122203.1	kotvení potrubí	m	28,000	28,00	784,00
0	K	733122203.2	nátěr potrubí barva bílá	m	28,000	34,00	952,00
0	K	733122203.3	dopojení nového potrubí na stávající	soub or	1,000	1 280,00	1 280,00
0	M	733122203	radiátorový termoventil 1/2"	kus	3,000	390,00	1 170,00
0	M	733122203.1	radiátorové šroubení uzav. 1/2"	kus	3,000	200,00	600,00
0	M	733122203.2	termohlavice pro veřejné budovy se zabezpečením	kus	3,000	670,00	2 010,00
0	M	733122203.3	litinové čl. těleso vč. konzol a přísl. 500/70 - 8čl.	sada	1,000	3 800,00	3 800,00
0	M	733122203.4	litinové čl. těleso vč. konzol a přísl. 500/110 - 18čl.	sada	1,000	7 200,00	7 200,00
0	M	733122203.5	litinové čl. těleso vč. konzol a přísl. 500/110 - 20čl.	sada	1,000	8 000,00	8 000,00
0	K	733122203.4	kompletace dopojení a montáž těles článkových	kpl.	3,000	825,00	2 475,00
0	K	998735202	Přesun hmot objekt v -12m	%	0,500	478,00	239,00

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 03 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2016

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

28270495

DIČ:

CZ28270495

IČ:

72464372

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 195 358,00
Ostatní náklady 7 500,00

Cena bez DPH 202 858,00

DPH základní 21,00% ze 202 858,00 42 600,18
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 245 458,18

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt:1 - I. ETAPA

Část:03 - Vzduchotechnika

Místo: Datum:10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	195 358,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	202 858,00

ROZPOČET

Stavba:VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt:1 - I. ETAPA

Část:03 - Vzduchotechnika

Místo: Datum:10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							195 358,00
0	K	1	radiální ventilátor do kruhového potrubí PR.100	ks	10,000	2 800,00	28 000,00
0	K	2	radiální ventilátor potrubní pro delší vzdálenosti	ks	3,000	8 000,00	24 000,00
0	K	3	radiální ventilátor potrubní PR.150	ks	1,000	10 280,00	10 280,00
0	K	4	kruhový tlumič hluku	ks	3,000	1 600,00	4 800,00
0	K	5	kuchyňká závěsná nerez digestoř 1,6X1,6m	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
0	K	6	odvodní plastový taliřový ventil	ks	15,000	135,00	2 025,00
0	K	7	odvodní plastový taliřový ventil	ks	4,000	325,00	1 300,00
0	K	8	odbočka jednostranná 90°	ks	8,000	200,00	1 600,00
0	K	9	odbočka jednostranná 90°	ks	8,000	200,00	1 600,00
0	K	10	odbočka jednostranná 90°	ks	11,000	350,00	3 850,00
0	K	11	odbočka jednostranná 90°	ks	2,000	380,00	760,00
0	K	12	odbočka jednostraná s odvodem kond.	ks	2,000	360,00	720,00
0	K	13	odbočka jednostraná s odvodem kond.	ks	3,000	380,00	1 140,00
0	K	14	odbočka jednostraná s odvodem kond.	ks	1,000	418,00	418,00
0	K	15	přechodový kus osový	ks	13,000	130,00	1 690,00
0	K	16	koncový kryt potrubí	ks	7,000	120,00	840,00
0	K	17	koncový kryt potrubí	ks	2,000	240,00	480,00
0	K	18	oblouk segmentový	ks	6,000	120,00	720,00
0	K	19	oblouk segmentový	ks	1,000	350,00	350,00
0	K	20	oblouk segmentový	ks	1,000	370,00	370,00
0	K	21	oblouk segmentový	ks	2,000	350,00	700,00
0	K	22	oblouk segmentový	ks	2,000	370,00	740,00
0	K	23	ukončovací hlavice	ks	3,000	600,00	1 800,00
0	K	24	ukončovací hlavice	ks	3,000	600,00	1 800,00
0	K	25	SPIRO potrubí DN 100	m	25,000	100,00	2 500,00
0	K	26	SPIRO potrubí DN 125	m	60,000	110,00	6 600,00
0	K	27	SPIRO potrubí DN 150	m	43,000	175,00	7 525,00
0	K	28	mřížka na potrubí	ks	1,000	350,00	350,00
0	K	29	Hydrostat s možností manuálního spuštění	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	30	dveřní mřížka oboustraná bílá, montáž	ks	1,000	300,00	300,00
0	K	31	vyregulování vzt potrubí	hod	3,000	300,00	900,00
0	K	32	plastová revizní dvířka do podhledu	ks	4,000	300,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	33	Dopojení odvodu kondenzátu na kan.	ks	5,000	500,00	2 500,00
0	K	34	prodloužení vzt potrubí v1.P.P.(osazení podhledu) 3x STÁV. ELK100	ks	3,000	300,00	900,00
0	K	35	kotvení potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	36	průchody konstrukcemi ,sekací práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	37	prostup střechou pr.125 ,oprava střechy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	38	režijní materiál,doprava	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	39	uvedení do provozu ,seznámení s obsluhou	hod	2,000	300,00	600,00
0	K	40	montáž vzt, pomocné lešení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 04 - Rozpočet elektro

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28270495

DIČ:

CZ28270495

IČ:

72464372

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 288 325,00
Ostatní náklady 7 500,00

Cena bez DPH 295 825,00

DPH základní 21,00% ze 295 825,00 62 123,25
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 357 948,25

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Část:

VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

1 - I. ETAPA

04 - Rozpočet elektro

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

STAREDO s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	288 325,00
D1 - Dodávky	39 000,00
D2 - Elektromontáže	206 625,00
D3 - KABELY SILOVÉ Cu, IZOLACE PVC	48 940,00
D4 - ŠNŮRA Cu	900,00
D5 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ Cu, IZOLACE PVC	840,00
D6 - SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE	35 040,00
D7 - ZÁSUVKY	32 305,00
D8 - SVÍTIDLA POPIS VIZ TABULKA	88 600,00
D9 - Sekací a zednické práce	20 000,00
D10 - HZS	22 700,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Doprava dodávek	2 000,00
Přesun dodávek	500,00
PPV	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	295 825,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

1 - I. ETAPA

04 - Rozpočet elektro

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							288 325,00
D1 - Dodávky							39 000,00
0	K	1	RMS1-rozváděč kompl. - viz výkres	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
0	K	2	RP1.2-rozváděč kompl. -úprava	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
0	K	3	RS2.2-rozváděč kompl. - viz výkres	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
0	K	4	RS3.2-rozváděč kompl. - viz výkres	ks	1,000	10 500,00	10 500,00
D2 - Elektromontáže							206 625,00
D3 - KABELY SILOVÉ Cu, IZOLACE PVC							48 940,00
0	K	5	Cu 2ox1.5 mm2	m	70,000	24,00	1 680,00
0	K	6	Cu 3ox1.5 mm2	m	120,000	26,00	3 120,00
0	K	7	Cu 3jx1.5 mm2	m	290,000	26,00	7 540,00
0	K	8	Cu 3jx2.5 mm2	m	320,000	34,00	10 880,00
0	K	9	Cu 5jx1.5 mm2	m	80,000	34,00	2 720,00
0	K	10	Cu 5jx6 mm2	m	110,000	100,00	11 000,00
0	K	11	Cu 5jx10 mm2	m	80,000	150,00	12 000,00
D4 - ŠNŮRA Cu							900,00
0	K	12	Cu 5x2.5 mm2	m	15,000	60,00	900,00
D5 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ Cu, IZOLACE PVC							840,00
0	K	13	Cu 4 mm2,žž	m	30,000	28,00	840,00
D6 - SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE							35 040,00
0	K	14	spínač jednopólový, řazení 1, kompl.	ks	8,000	180,00	1 440,00
0	K	15	spínač jednopólový, řazení 5, kompl.	ks	3,000	200,00	600,00
0	K	16	spínač 3pólový, 400V/25A, IP40, kompl.	ks	3,000	1 000,00	3 000,00
0	K	17	pohybové čidlo, kompl.	ks	30,000	1 000,00	30 000,00
D7 - ZÁSUVKY							32 305,00
0	K	18	zás.230V/16A, zapuštěná, bílá, jednonásobná, kompl.	ks	17,000	185,00	3 145,00
0	K	19	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	60,000	40,00	2 400,00
0	K	20	KRABICE odbočná se svork	ks	85,000	160,00	13 600,00
0	K	21	KRABICE 120x120.se svork	ks	1,000	200,00	200,00
0	K	22	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ	m	20,000	80,00	1 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	23	TRUBKA OHEBNÁ DN32	m	8,000	45,00	360,00
0	K	24	kabelový žlab drátěný 50/50, kompl.	m	50,000	220,00	11 000,00

D8 - SVÍTIDLA POPIS VIZ TABULKA							88 600,00
0	K	25	A- kompl.	ks	24,000	1 200,00	28 800,00
0	K	26	B- kompl.	ks	4,000	1 400,00	5 600,00
0	K	27	C- kompl.	ks	13,000	2 200,00	28 600,00
0	K	28	D- kompl.	ks	12,000	1 200,00	14 400,00
0	K	29	N- kompl.	ks	9,000	800,00	7 200,00
0	K	30	závěsná souprava pro svítidla	ks	2,000	500,00	1 000,00
0	K	31	Podružný materiál	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

D9 - Sekací a zednické práce							20 000,00
0	K	32	sekací a zednické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
0	K	33	zakrytí roštu sádkkartonem	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D10 - HZS							22 700,00
0	K	34	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	20,000	200,00	4 000,00
0	K	35	Vyhledání připojovacího místa	hod	10,000	200,00	2 000,00
0	K	36	Demontaz stávajících rozvodů	hod	16,000	200,00	3 200,00
0	K	37	Uprava stávajících rozvodů	hod	10,000	200,00	2 000,00
0	K	38	Doplnění a úprava stav.rozváděče	hod	12,000	200,00	2 400,00
0	K	39	Uprava stav.slabopr. rozvodů	hod	16,000	200,00	3 200,00
0	K	40	úklid a likvidace odpadů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	41	Revizní technik	hod	13,000	300,00	3 900,00

VP - Vícepráce							0,00
----------------	--	--	--	--	--	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

1 - I. ETAPA

05 - Vedlejší a ostatní náklady

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

STAREDO s.r.o.

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10.08.2016

28270495

CZ28270495

72464372

Náklady z rozpočtu				63 000,00
Ostatní náklady				7 500,00
Cena bez DPH				70 500,00
DPH základní	21,00%	ze	70 500,00	14 805,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				85 305,00

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 500,00

ROZPOČET

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 1 - I. ETAPA

Část: 05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							63 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							63 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							30 000,00
2	K	032903000	Vybudování zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							30 000,00
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 01 - Stavební část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

IČ: 72464372

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 886 869,10
Ostatní náklady	7 500,00

Cena bez DPH	1 894 369,10
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 894 369,10	397 817,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 292 186,61
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednávateľ

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 886 869,10
HSV - Práce a dodávky HSV	612 255,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	123 397,30
4 - Vodorovné konstrukce	29 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	202 275,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	127 491,26
997 - Přesun sutě	90 214,56
998 - Přesun hmot	39 376,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 274 614,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	55 155,41
763 - Konstrukce suché výstavby	138 343,25
766 - Konstrukce truhlářské	101 898,00
771 - Podlahy z dlaždic	241 363,96
776 - Podlahy povlakové	12 237,40
781 - Dokončovací práce - obklady	497 628,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 852,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	162 735,75
787 - Dokončovací práce - zasklívání	33 400,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 894 369,10

ROZPOČET

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 886 869,10
HSV - Práce a dodávky HSV							612 255,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce							123 397,30
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,881	4 100,00	15 912,10
			m.č. 004 zazdívka WC				
			0,9*1,2*0,15		0,162		
			m.č. 006 zazdívka WC				
			0,95*1,2*0,15		0,171		
			m.č. 129 zazdívka WC				
			0,85*1,2*0,15		0,153		
			m.č. 122 zazdívka WC				
			1,48*1,2*0,15		0,266		
			m.č. 123 zazdívka WC				
			(0,95+0,85+0,83+0,88)*1,2*0,15		0,632		
			m.č. 239 zazdívka WC				
			0,85*1,2*0,15		0,153		
			m.č. 228 zazdívka WC				
			1,48*1,2*0,15		0,266		
			m.č. 230 zazdívka WC				
			(1+0,82*2+0,88)*1,2*0,15		0,634		
			m.č. 330 zazdívka WC				
			(0,9*2)*1,2*0,15		0,324		
			m.č. 331 zazdívka WC				
			1,51*1,2*0,15		0,272		
			m.č. 333 zazdívka WC				
			0,9*1,2*0,15		0,162		
			m.č. 337 hydrant				
			0,6*1*0,3		0,180		
			Mezisoučet		3,375		
			3,375*0,15		0,506		
			Součet		3,881		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm	m2	10,350	600,00	6 210,00
			m.č. 005				
			0,9*2		1,800		
			m.č. 122				
			0,9*2		1,800		
			m.č. 233				
			0,9*2		1,800		
			m.č. 328				
			0,9*2		1,800		
			m.č. 330				
			0,9*2		1,800		
			Mezisoučet		9,000		
			9*0,15		1,350		
			Součet		10,350		
3	K	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	4,370	800,00	3 496,00
			m.č.122				
			0,9*2		1,800		
			m.č.328				
			1*2		2,000		
			Mezisoučet		3,800		
			3,8*0,15		0,570		
			Součet		4,370		
4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	126,209	550,00	69 414,95
			1.PP				
			1,9*2,6-0,6*2		3,740		
			1.NP nadezdívka polopříček m.č. 123				
			(1,58*4+3,9)*1,22		12,468		
			2.NP				
			(4,6+3,15+1,1+1,222)*3,42		34,446		
			0,9*3,42-0,6*2		1,878		
			(1,1+0,65)*2,2-0,6*2		2,650		
			2.NP nadezdívka polopříček m.č. 230				
			(1,58*4+3,9)*1,22		12,468		
			3.NP				
			(4,9+2,03+1,9+0,8)*3,5		33,705		
			1,85*2,75		5,088		
			(3,2+1,51)*2,4-0,6*2*2		8,904		
			-0,8*2*2-0,6*2*2		-5,600		
			Mezisoučet		109,747		
			109,747*0,15		16,462		
			Součet		126,209		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	37,819	750,00	28 364,25
			2.NP				
			(2+2)*3,42		13,680		
			1,8*3,42-0,8*2		4,556		
			3.NP				
			(4+1,1)*3,5-0,8*2*2		14,650		
			Mezisoučet		32,886		
			32,886*0,15		4,933		
			Součet		37,819		
4 - Vodorovné konstrukce							29 500,00
6	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve strozech	kus	59,000	500,00	29 500,00
			ZTI				
			25+26		51,000		
			VZT				
			8		8,000		
			Součet		59,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							202 275,09
7	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve strozech šířky do 300 mm	m2	2,889	500,00	1 444,50
			1.PP				
			(1,15+0,95)*0,3		0,630		
			2.NP				
			(3,15+1,222+1,1+0,8)*0,3		1,882		
			Mezisoučet		2,512		
			2,512*0,15		0,377		
			Součet		2,889		
8	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	199,931	45,00	8 996,90
9	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	496,035	120,00	59 524,20
			pod obklady				
			431,335		431,335		
			Mezisoučet		431,335		
			431,335*0,15		64,700		
			Součet		496,035		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	199,931	180,00	35 987,58
			nové zdivo				
			1.PP				
			1*2,1+1*0,6+1,9*0,6*2		4,980		
			1.NP				
			1*1,42*2		2,840		
			(1,58*7+1,68)*1,22		15,543		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2.NP				
			(1,8*2+3,15+1+4,8+0,7)*3,42-0,8*2*6		35,715		
			(1,1+0,4+1,1+1,9)*1,42		6,390		
			(1,9+3,35)*2*1,22		12,810		
			(1,2+0,9)*1,42		2,982		
			(1,22+1,3)*1,42		3,578		
			(1,58*7+1,68)*1,22		15,543		
			3.NP				
			(3,975+2,05+3,35+1)*3,4-0,8*2*4		28,875		
			(1,795+1,15+1,15+2,03+2,5+2,03)*1,4		14,917		
			(1,5+0,8*2+0,9*2+1,89*2+3,2*2)*1,4		21,112		
			(2,3+1,51+1,51+0,8)*1,4		8,568		
			Mezisoučet		173,853		
			173,853*0,15		26,078		
			Součet		199,931		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	199,931	115,00	22 992,07
12	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	47,438	260,00	12 333,88
			ZTI				
			60*0,2		12,000		
			120*0,2		24,000		
			elektro				
			35*0,15		5,250		
			Mezisoučet		41,250		
			41,25*0,15		6,188		
			Součet		47,438		
13	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	500,00	500,00
			m.č. 337 hydrant				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	390,000	45,00	17 550,00
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	44,678	120,00	5 361,36
			umyvadlový prostor				
			m.č. 126				
			(1,05+0,45)+1,5*2		4,500		
			m.č. 125				
			(1,5+0,45)+1,5*2		4,950		
			m.č. 235				
			(1,5+0,45)+1,5*2		4,950		
			m.č. 234				
			(1,65+0,45)+1,5*2		5,100		
			m.č. 233				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,8+1,5*2		4,800		
			m.č. 337				
			(0,3+1,3+0,3)+1,5*2		4,900		
			m.č. 336				
			(1,2+0,45)+1,5*2		4,650		
			m.č. 335				
			(0,3+1,4+0,3)+1,5*2		5,000		
			Mezisoučet		38,850		
			38,85*0,15		5,828		
			Součet		44,678		
16	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,330	3 500,00	1 155,00
			1. PP				
			(1,15+0,95)*0,2*0,1		0,042		
			1. NP				
			0,8*0,2*0,1		0,016		
			2. NP				
			(3,15+1,222+1,1+0,8)*0,2*0,1		0,125		
			3. NP				
			(1,795+2,03+1,35)*0,2*0,1		0,104		
			Mezisoučet		0,287		
			0,287*0,15		0,043		
			Součet		0,330		
17	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	5,716	600,00	3 429,60
			m.č. 122				
			4,97		4,970		
			Mezisoučet		4,970		
			4,97*0,15		0,746		
			Součet		5,716		
18	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	25,000	500,00	12 500,00
			1. NP				
			6		6,000		
			2. NP				
			10		10,000		
			3. NP				
			9		9,000		
			Součet		25,000		
19	M	553312310	zároveň ocelová pro běžné zdění O 110 600 L/P	kus	15,000	800,00	12 000,00
			1. NP				
			5		5,000		
			2. NP				
			5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3.NP				
			5		5,000		
			Součet		15,000		
20	M	553312350	zárubeň ocelová pro běžné zdění O 110 800 L/P	kus	10,000	850,00	8 500,00
			1.NP				
			1		1,000		
			2.NP				
			5		5,000		
			3.NP				
			4		4,000		
			Součet		10,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							127 491,26
21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	284,500	50,00	14 225,00
			150		150,000		
			16,2+87,9+30,4		134,500		
			Součet		284,500		
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	955,000	20,00	19 100,00
			955		955,000		
			Součet		955,000		
23	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	13,657	85,00	1 160,85
			1.PP				
			2,2*2,6		5,720		
			2.NP				
			(1+0,8)*3,42		6,156		
			Mezisoučet		11,876		
			11,876*0,15		1,781		
			Součet		13,657		
24	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	46,880	100,00	4 688,00
			2.NP				
			3,15*3,42		10,773		
			1,222*3,42		4,179		
			3.NP				
			(3,975+3,4)*3,5		25,813		
			Mezisoučet		40,765		
			40,765*0,15		6,115		
			Součet		46,880		
25	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,572	2 500,00	1 430,00
			m.č. 122				
			4,97*0,1*1,15		0,572		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet	0,572			
26	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	161,299	55,00	8 871,45
			m.č.123				
			16,6	16,600			
			m.č.124				
			33	33,000			
			m.č.128				
			2,1	2,100			
			m.č.129				
			1,23	1,230			
			m.č.227				
			2,29	2,290			
			m.č.228				
			4,9	4,900			
			m.č.229				
			7,55	7,550			
			m.č.230				
			16,5	16,500			
			m.č.231				
			3,74	3,740			
			m.č.232				
			16,2	16,200			
			m.č.232a				
			6,37	6,370			
			m.č.232b				
			1,08	1,080			
			m.č.238				
			2,1	2,100			
			m.č.239				
			1,23	1,230			
			m.č.329				
			5,1	5,100			
			m.č.330				
			8,4	8,400			
			m.č.331				
			3,47	3,470			
			m.č.332				
			1,21	1,210			
			m.č.333				
			7,19	7,190			
			Mezisoučet	140,260			
			140,26*0,15	21,039			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					161,299		
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,280	220,00	1 821,60
			1.PP				
			0,9*2		1,800		
			1.NP				
			0,9*2		1,800		
			3.NP				
			0,9*2*2		3,600		
			Mezisoučet		7,200		
			7,2*0,15		1,080		
			Součet		8,280		
28	K	970	Odstranění černé folie z oken	m2	2,389	200,00	477,80
			3,1*0,67*1,15		2,389		
			Součet		2,389		
29	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,840	800,00	1 472,00
			m.č. 123				
			0,8*2		1,600		
			Mezisoučet		1,600		
			1,6*0,15		0,240		
			Součet		1,840		
30	K	978013191	Odtučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	47,789	60,00	2 867,34
			m.č. 004				
			(2,2+1,62)*2*0,2-0,8*0,2		1,368		
			m.č. 005				
			(1,15+1,9)*2*0,2-0,6*0,2*2		0,980		
			m.č. 006				
			(0,95+1,9)*2*0,2-0,6*0,2		1,020		
			m.č. 129				
			(1,4+0,85)*2*0,2-0,6*0,2		0,780		
			m.č. 128				
			(2,05+0,85)*2*0,2-0,6*0,2-0,8*0,2		0,880		
			m.č. 123				
			(5,272+3,15)*2*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2*5-3,1*0,2		1,989		
			(0,95+1,58)*2*0,2-0,6*0,2		0,892		
			(0,85+1,58)*2*0,2-0,6*0,2		0,852		
			(0,83+1,58)*2*0,2-0,6*0,2		0,844		
			(0,88+1,58)*2*0,2-0,6*0,2		0,864		
			m.č. 122				
			(3,36+1,48)*2*0,2-0,6*0,2		1,816		
			m.č. 121				
			(3,55+3,45)*2*0,2+0,5*0,2*2-0,8*0,2-3,1*0,2		2,220		
			m.č. 239				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,45+0,85)*2*0,2-0,6*0,2		0,800		
			m.č. 238				
			(2,05+0,85)*2*0,2-0,6*0,2-0,8*0,2		0,880		
			m.č. 232b				
			(1,2+0,9)*2*0,2-0,6*0,2		0,720		
			m.č. 232a				
			(1,9+3,35)*2*0,4-0,8*0,2		4,040		
			m.č. 231				
			(1,9+2,2)*2*0,2-0,8*0,2		1,480		
			m.č. 230				
			(5,24+3,15)*2*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2*5-3,1*0,2		1,976		
			(1+1,58)*2*0,2-0,6*0,2		0,912		
			(0,82+1,58)*2*0,2*2-0,6*0,2*2		1,680		
			(0,88+1,58)*2*0,2-0,6*0,2		0,864		
			m.č. 229				
			(2,21+3,45)*2*0,2-0,8*0,2*2-3,1*0,2		1,324		
			m.č. 228				
			(3,3+1,48)*2*0,2-0,6*0,2		1,792		
			m.č. 227				
			(1,222+1,871)*2*0,2-0,6*0,2		1,117		
			m.č. 333				
			(1,795+3,5)*2*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2		1,838		
			(1,53+0,9)*2*0,2-0,6*0,2		0,852		
			m.č. 332				
			(1,51+0,8)*2*0,2-0,6*0,2		0,804		
			m.č. 331				
			(1,51+2,3)*2*0,2-0,6*0,2		1,404		
			m.č. 330				
			(1,89+3,2)*2*0,2-0,6*0,2*4-0,8*0,2		1,396		
			(0,9+1,5)*2*0,2*2-0,6*0,2*2		1,680		
			m.č. 329				
			(2,03+2,5)*2*0,2-0,8*0,2*2		1,492		
			Mezisoučet		41,556		
			41,556*0,15		6,233		
			Součet		47,789		
31	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	448,246	70,00	31 377,22
			m.č. 004				
			(2,2+1,62)*2*1,8-0,8*1,8		12,312		
			m.č. 005				
			(1,15+1,9)*2*1,8-0,6*1,8*2		8,820		
			m.č. 006				
			(0,95+1,9)*2*1,8-0,6*1,8		9,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 126				
			(1,05+0,45)*1,5		2,250		
			m.č. 125				
			(1,5+0,45)*1,5		2,925		
			m.č. 129				
			(1,4+0,85)*2*1,8-0,6*1,8		7,020		
			m.č. 128				
			(2,05+0,85)*2*1,8-0,6*1,8-0,8*1,8		7,920		
			m.č. 123				
			(5,272+3,15)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8*5-3,1*0,8		20,999		
			(0,95+1,58)*2*1,8-0,6*1,8		8,028		
			(0,85+1,58)*2*1,8-0,6*1,8		7,668		
			(0,83+1,58)*2*1,8-0,6*1,8		7,596		
			(0,88+1,58)*2*1,8-0,6*1,8		7,776		
			m.č. 122				
			(3,36+1,48)*2*1,8-0,6*1,8		16,344		
			m.č. 121				
			(3,55+3,45)*2*1,8+0,5*1,8*2-0,8*1,8-3,1*0,8		23,080		
			m.č. 235				
			(1,5+0,45)*1,5		2,925		
			m.č. 234				
			(1,65+0,45)*1,5		3,150		
			m.č. 233				
			1,8*1,5		2,700		
			m.č. 239				
			(1,45+0,85)*2*1,8-0,6*1,8		7,200		
			m.č. 238				
			(2,05+0,85)*2*1,8-0,6*1,8-0,8*1,8		7,920		
			m.č. 232b				
			(1,2+0,9)*2*1,8-0,6*1,8		6,480		
			m.č. 232a				
			(1,9+3,35)*2*1,8-0,8*1,8		17,460		
			m.č. 231				
			(1,9+2,2)*2*1,8-0,8*1,8		13,320		
			m.č. 230				
			(5,24+3,15)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8*5-3,1*0,8		20,884		
			(1+1,58)*2*1,8-0,6*1,8		8,208		
			(0,82+1,58)*2*1,8*2-0,6*1,8*2		15,120		
			(0,88+1,58)*2*1,8-0,6*1,8		7,776		
			m.č. 229				
			(2,21+3,45)*2*1,8-0,8*1,8*2-3,1*0,8		15,016		
			m.č. 228				
			(3,3+1,48)*2*1,8-0,6*1,8		16,128		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 227				
			(1,222+1,871)*2*1,8-0,6*1,8		10,055		
			m.č. 337				
			(0,3+1,3+0,3)*1,5		2,850		
			m.č. 336				
			(1,2+0,45)*1,5		2,475		
			m.č. 335				
			(0,3+1,4+0,3)*1,5		3,000		
			m.č. 333				
			(1,795+3,5)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8		16,542		
			(1,53+0,9)*2*1,8-0,6*1,8		7,668		
			m.č. 332				
			(1,51+0,8)*2*1,8-0,6*1,8		7,236		
			m.č. 331				
			(1,51+2,3)*2*1,8-0,6*1,8		12,636		
			m.č. 330				
			(1,89+3,2)*2*1,8-0,6*1,8*4-0,8*1,8		12,564		
			(0,9+1,5)*2*1,8*2-0,6*1,8*2		15,120		
			m.č. 329				
			(2,03+2,5)*2*1,8-0,8*1,8*2		13,428		
			Mezisoučet		389,779		
			389,779*0,15		58,467		
			Součet		448,246		
32	K	980	Vystěhování a zpětné nastěhování vnitřního vybavení	hod	400,000	100,00	40 000,00
997 - Přesun sutě							90 214,56
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	55,688	100,00	5 568,80
34	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	55,688	750,00	41 766,00
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,688	200,00	11 137,60
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	835,320	8,00	6 682,56
37	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	55,688	450,00	25 059,60
998 - Přesun hmot							39 376,80
38	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	32,814	1 200,00	39 376,80
PSV - Práce a dodávky PSV							1 274 614,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							55 155,41
39	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	52,581	430,00	22 609,83
			m.č. 128				
			2,1		2,100		
			m.č. 238				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,1		2,100		
		m.č. 231					
		3,74			3,740		
		m.č. 232a					
		6,37			6,370		
		m.č. 232b					
		1,08			1,080		
		m.č. 229					
		7,55			7,550		
		m.č. 228					
		4,9			4,900		
		m.č. 227					
		2,29			2,290		
		m.č. 333					
		7,19-1,53*0,9			5,813		
		m.č. 329					
		5,1			5,100		
		m.č. 331					
		3,47			3,470		
		m.č. 332					
		1,21			1,210		
		Mezisoučet			45,723		
		45,723*0,15			6,858		
		Součet			52,581		

40	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	41,382	450,00	18 621,90
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

m.č. 128							
(2,05+0,85)*2*0,15-0,8*0,15-0,6*0,15					0,660		
m.č. 238							
(2,05+0,85)*2*0,15-0,8*0,15-0,6*0,15					0,660		
m.č. 231							
(1,9+2,2)*2*0,15-0,8*0,15					1,110		
(0,9+0,9)*2					3,600		
m.č. 232a							
(1,9+3,35)*2*2,2-0,8*2					21,500		
m.č. 232b							
(1,2+0,9)*2*0,15-0,6*0,15					0,540		
m.č. 229							
(2,21+3,45)*2*0,15-0,8*0,15					1,578		
m.č. 228							
(3,3+1,48)*2*0,15-0,6*0,15					1,344		
m.č. 227							
(1,222+1,871)*2*0,15-0,6*0,15					0,838		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 333				
			(1,795+3,5)*2*0,15-0,8*0,15-0,6*0,15		1,379		
		m.č. 329					
			(2,03+2,5)*2*0,15-0,8*0,15*2		1,119		
		m.č. 331					
			(1,51+2,3)*2*0,15-0,6*0,15		1,053		
		m.č. 332					
			(1,51+0,8)*2*0,15-0,6*0,15		0,603		
		Mezisoučet			35,984		
		35,984*0,15			5,398		
		Součet			41,382		

41	K	711792112	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění koutové tvarovky TECHNODREN 2 x 9 mm k folii páskou	kus	107,014	120,00	12 841,68
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

m.č. 128							
(2,05+0,85)*2-0,8-0,6					4,400		
m.č. 238							
(2,05+0,85)*2-0,8-0,6					4,400		
m.č. 231							
(1,9+2,2)*2-0,8					7,400		
2					2,000		
m.č. 232a							
(1,9+3,35)*2-0,8+4*2,2					18,500		
m.č. 232b							
(1,2+0,9)*2-0,6					3,600		
m.č. 229							
(2,21+3,45)*2-0,8					10,520		
m.č. 228							
(3,3+1,48)*2-0,6					8,960		
m.č. 227							
(1,222+1,871)*2-0,6					5,586		
m.č. 333							
(1,795+3,5)*2-0,8-0,6					9,190		
m.č. 329							
(2,03+2,5)*2-0,8*2					7,460		
m.č. 331							
(1,51+2,3)*2-0,6					7,020		
m.č. 332							
(1,51+0,8)*2-0,6					4,020		
Mezisoučet					93,056		
93,056*0,15					13,958		
Součet					107,014		

42	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	2,000	541,00	1 082,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763 - Konstrukce suché výstavby							138 343,25
43	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	19,723	150,00	2 958,45
			m.č. 328				
			4,9*3,5		17,150		
			Mezisoučet		17,150		
			17,15*0,15		2,573		
			Součet		19,723		
44	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	18,630	650,00	12 109,50
			m.č.232				
			16,2*1,15		18,630		
			Součet		18,630		
45	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	101,131	700,00	70 791,70
			m.č. 004				
			3,56		3,560		
			m.č. 005				
			2,2		2,200		
			m.č. 006				
			1,8		1,800		
			m.č. 121				
			9,72		9,720		
			m.č. 122				
			4,97		4,970		
			m.č. 123				
			16,6		16,600		
			m.č. 128				
			2,1		2,100		
			m.č. 129				
			1,23		1,230		
			m.č. 227				
			2,29		2,290		
			m.č. 228				
			4,9		4,900		
			m.č. 229				
			7,55		7,550		
			m.č. 230				
			16,5		16,500		
			m.č. 231				
			3,74		3,740		
			m.č. 232a				
			6,37		6,370		
			m.č. 232b				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,08		1,080		
			m.č. 238				
			2,1		2,100		
			m.č. 239				
			1,23		1,230		
			Mezisoučet		87,940		
			87,94*0,15		13,191		
			Součet		101,131		
46	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	16,135	40,00	645,40
			m.č. 005				
			2,2		2,200		
			m.č. 006				
			1,8		1,800		
			m.č. 128				
			2,1		2,100		
			m.č. 129				
			1,23		1,230		
			m.č. 227				
			2,29		2,290		
			m.č. 232b				
			1,08		1,080		
			m.č. 238				
			2,1		2,100		
			m.č. 239				
			1,23		1,230		
			Mezisoučet		14,030		
			14,03*0,15		2,105		
			Součet		16,135		
47	K	763161730	SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,011	800,00	28 008,80
			m.č.329				
			5,1*1,2		6,120		
			m.č.330				
			8,4*1,2		10,080		
			m.č.331				
			3,47*1,2		4,164		
			m.č.332				
			1,21*1,2		1,452		
			m.č.333				
			7,19*1,2		8,628		
			Mezisoučet		30,444		
			30,444*0,15		4,567		
			Součet		35,011		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	7,245	1 000,00	7 245,00
1.PP							
(2+4,3)*1,15							
49	K	763164631	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	13,743	800,00	10 994,40
1.PP							
(2,6+2,6)							
m.č. 124							
6,75							
Mezisoučet							
11,95*0,15							
Součet							
50	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
1.PP							
2							
Součet							
51	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
52	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,000	1 295,00	2 590,00
766 - Konstrukce truhlářské							101 898,00
53	K	766.2	Demont. a zpětná montáž nadsvětlíku do zděné příčky	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
m.č. 328							
1							
Součet							
54	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	25,000	500,00	12 500,00
1.NP							
6							
2.NP							
10							
3.NP							
9							
Součet							
55	M	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	15,000	2 800,00	42 000,00
1.NP							
5							
2.NP							
5							
3.NP							
5							
Součet							
56	M	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm	kus	10,000	3 000,00	30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1.NP							
1							
2.NP							
5							
3.NP							
4							
Součet							
57	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	7,000	200,00	1 400,00
1.PP							
1							
1.NP							
2							
2.NP							
2							
3.NP							
2							
Součet							
58	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
59	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2,000	999,00	1 998,00
771 - Podlahy z dlaždic							241 363,96
60	K	771441810	Demontáž soklíků z obkladaček hutných kladených do malty rovných	m	44,045	30,00	1 321,35
m.č.124							
(4,75+6,75)*2-0,8							
m.č.232							
(5,65+3,5)*2-0,8*2-0,6							
Mezisoučet							
38,3*0,15							
Součet							
61	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	50,925	85,00	4 328,63
m.č.007							
0,9							
m.č.124							
(4,75+6,75)*2-0,8							
m.č.232							
(5,65+3,5)*2-0,8*2-0,6							
m.č.233							
1,8-0,8							
m.č.226							
(1,45*2+3,15)-0,8*3							
m.č.308a							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,975+2,05)-0,8*3		3,625		
			m.č.328				
			(3,35+0,9)-0,8		3,450		
			Součet		50,925		
62	K	5976144.2	Dlažba Vogue 20x20 perla 20 sv. šedá mat	m2	5,602	450,00	2 520,90
			sokl				
			50,925*0,1*1,1		5,602		
			Součet		5,602		
63	K	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	54,430	120,00	6 531,60
			m.č. 333				
			(1,795+3,5)*2-0,8-0,6		9,190		
			(1,53+0,9)*2-0,6		4,260		
			m.č. 332				
			(1,51+0,8)*2-0,6		4,020		
			m.č. 331				
			(1,51+2,3)*2-0,6		7,020		
			m.č. 330				
			(1,89+3,2)*2-0,6*4-0,8		6,980		
			(0,9+1,5)*2*2-0,6*2		8,400		
			m.č. 329				
			(2,03+2,5)*2-0,8*2		7,460		
			Mezisoučet		47,330		
			47,33*0,15		7,100		
			Součet		54,430		
64	M	5976143	Sokl KCHZ Taurus Granit Nevada 20x9x0,9 cm šedá	ks	300,000	55,00	16 500,00
			54,43*5*1,1		299,365		
			Mezisoučet		299,365		
			0,635		0,635		
			Součet		300,000		
65	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	132,124	400,00	52 849,60
			m.č.123				
			16,6		16,600		
			m.č.124				
			33		33,000		
			m.č.128				
			2,1		2,100		
			m.č.129				
			1,23		1,230		
			m.č.227				
			2,29		2,290		
			m.č.228				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,9		4,900		
			m.č.229				
			7,55		7,550		
			m.č.230				
			16,5		16,500		
			m.č.231				
			3,74		3,740		
			m.č.232				
			16,2		16,200		
			m.č.232a				
			6,37		6,370		
			m.č.232b				
			1,08		1,080		
			m.č.238				
			2,1		2,100		
			m.č.239				
			1,23		1,230		
			Mezisoučet		114,890		
			114,89*0,15		17,234		
			Součet		132,124		
66	K	771574121	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/	m2	29,176	450,00	13 129,20
			m.č.329				
			5,1		5,100		
			m.č.330				
			8,4		8,400		
			m.č.331				
			3,47		3,470		
			m.č.332				
			1,21		1,210		
			m.č.333				
			7,19		7,190		
			Mezisoučet		25,370		
			25,37*0,15		3,806		
			Součet		29,176		
67	M	5976144	Dlažba KCHZ Taurus Granit 73 S Nevada 10x10 cm šedá	m2	33,552	550,00	18 453,60
			29,176*1,15		33,552		
			Součet		33,552		
68	K	5976144.1	Dlažba Vogue 20x20 perla ig 20 protiskluz sv. šedý	m2	145,336	450,00	65 401,20
			132,124*1,1		145,336		
			Součet		145,336		
69	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	26,853	40,00	1 074,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č.128				
			2,1		2,100		
			m.č.129				
			1,23		1,230		
			m.č.227				
			2,29		2,290		
			m.č.228				
			4,9		4,900		
			m.č.231				
			3,74		3,740		
			m.č.232b				
			1,08		1,080		
			m.č.238				
			2,1		2,100		
			m.č.239				
			1,23		1,230		
			m.č.331				
			3,47		3,470		
			m.č.332				
			1,21		1,210		
			Mezisoučet		23,350		
			23,35*0,15		3,503		
			Součet		26,853		

70	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	161,300	40,00	6 452,00
71	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	329,193	35,00	11 521,76

			sokl				
			50,925		50,925		
			obklad				
			m.č. 004				
			(2,2+1,62)*2-0,8		6,840		
			m.č. 005				
			(1,15+1,9)*2-0,6*2		4,900		
			m.č. 006				
			(0,95+1,9)*2-0,6		5,100		
			m.č. 129				
			(1,4+0,85)*2-0,6		3,900		
			m.č. 128				
			(2,05+0,85)*2-0,6-0,8		4,400		
			m.č. 126				
			(1,05+0,45)		1,500		
			m.č. 125				
			(1,5+0,45)		1,950		
			m.č. 123				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,272+3,15)*2-0,8-0,6*5		13,044		
			(0,95+1,58)*2-0,6		4,460		
			(0,85+1,58)*2-0,6		4,260		
			(0,83+1,58)*2-0,6		4,220		
			(0,88+1,58)*2-0,6		4,320		
			m.č. 122				
			(3,36+1,48)*2-0,6		9,080		
			m.č. 121				
			(3,55+3,45)*2+0,5*2-0,8		14,200		
			m.č. 239				
			(1,45+0,85)*2-0,6		4,000		
			m.č. 238				
			(2,05+0,85)*2-0,6-0,8		4,400		
			m.č. 235				
			(1,5+0,45)		1,950		
			m.č. 234				
			(1,65+0,45)		2,100		
			m.č. 233				
			1,8		1,800		
			m.č. 232b				
			(1,2+0,9)*2-0,6		3,600		
			m.č. 232a				
			(1,9+3,35)*2-0,8+4*2,2		18,500		
			m.č. 231				
			(1,9+2,2)*2-0,8+2		9,400		
			m.č. 230				
			(5,24+3,15)*2-0,8-0,6*5		12,980		
			(1+1,58)*2-0,6		4,560		
			(0,82+1,58)*2*2-0,6*2		8,400		
			(0,88+1,58)*2-0,6		4,320		
			m.č. 229				
			(2,21+3,45)*2-0,8*2		9,720		
			m.č. 228				
			(3,3+1,48)*2-0,6		8,960		
			m.č. 227				
			(1,222+1,871)*2-0,6		5,586		
			m.č. 337				
			(0,3+1,3+0,3)		1,900		
			m.č. 336				
			(1,2+0,45)		1,650		
			m.č. 335				
			(0,3+1,4+0,3)		2,000		
			m.č. 333				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,795+3,5)*2-0,8-0,6		9,190		
			(1,53+0,9)*2-0,6		4,260		
			m.č. 332				
			(1,51+0,8)*2-0,6		4,020		
			m.č. 331				
			(1,51+2,3)*2-0,6		7,020		
			m.č. 330				
			(1,89+3,2)*2-0,6*4-0,8		6,980		
			(0,9+1,5)*2*2-0,6*2		8,400		
			m.č. 329				
			(2,03+2,5)*2-0,8*2		7,460		
			Mezisoučet		286,255		
			286,255*0,15		42,938		
			Součet		329,193		
72	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	161,300	220,00	35 486,00
73	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	2,000	2 897,00	5 794,00

776 - Podlahy povlakové 12 237,40

74	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,078	180,00	3 074,04
			m.č. 126				
			(1,05+0,45)*1		1,500		
			m.č. 125				
			(1,5+0,45)*1		1,950		
			m.č. 235				
			(1,5+0,45)*1		1,950		
			m.č. 234				
			(1,65+0,45)*1		2,100		
			m.č. 233				
			1,8*1		1,800		
			m.č. 337				
			(0,3+1,3+0,3)*1		1,900		
			m.č. 336				
			(1,2+0,45)*1		1,650		
			m.č. 335				
			(0,3+1,4+0,3)*1		2,000		
			Mezisoučet		14,850		
			14,85*0,15		2,228		
			Součet		17,078		
75	M	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	19,640	320,00	6 284,80
76	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,078	120,00	2 049,36
			m.č. 126				
			(1,05+0,45)		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 125				
			(1,5+0,45)		1,950		
			m.č. 235				
			(1,5+0,45)		1,950		
			m.č. 234				
			(1,65+0,45)		2,100		
			m.č. 233				
			1,8		1,800		
			m.č. 337				
			(0,3+1,3+0,3)		1,900		
			m.č. 336				
			(1,2+0,45)		1,650		
			m.č. 335				
			(0,3+1,4+0,3)		2,000		
			Mezisoučet		14,850		
			14,85*0,15		2,228		
			Součet		17,078		
77	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	19,640	30,00	589,20
78	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	2,000	120,00	240,00

781 - Dokončovací práce - obklady 497 628,32

79	K	781.1.1	Dodávka a montáž zrcadla	m2	12,035	2 800,00	33 698,00
			1.PP				
			1,15*0,4		0,460		
			1.NP				
			0,85*0,4		0,340		
			1*0,4*2		0,800		
			1,2*0,4		0,480		
			2,2*0,4		0,880		
			2.NP				
			0,85*0,4		0,340		
			1,5*0,4		0,600		
			1*0,4*3		1,200		
			3,4*0,4		1,360		
			3.NP				
			1*0,45*3		1,350		
			2,4*0,45		1,080		
			2,5*0,45		1,125		
			1*0,45		0,450		
			Mezisoučet		10,465		
			10,465*0,15		1,570		
			Součet		12,035		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	377,603	400,00	151 041,20
			m.č. 004				
			(2,2+1,62)*2*2-0,8*2		13,680		
			m.č. 005				
			(1,15+1,9)*2*2-0,6*2*2		9,800		
			m.č. 006				
			(0,95+1,9)*2*2-0,6*2		10,200		
			m.č. 129				
			(1,4+0,85)*2*2-0,6*2		7,800		
			m.č. 128				
			(2,05+0,85)*2*2-0,6*2-0,8*2		8,800		
			m.č. 126				
			(1,05+0,45)*1,5		2,250		
			m.č. 125				
			(1,5+0,45)*1,5		2,925		
			m.č. 123				
			(5,272+3,15)*2*2-0,8*2-0,6*2*5-3,1*1		22,988		
			(0,95+1,58)*2*2-0,6*2		8,920		
			(0,85+1,58)*2*2-0,6*2		8,520		
			(0,83+1,58)*2*2-0,6*2		8,440		
			(0,88+1,58)*2*2-0,6*2		8,640		
			m.č. 122				
			(3,36+1,48)*2*2-0,6*2		18,160		
			m.č. 121				
			(3,55+3,45)*2*2+0,5*2*2-0,8*2-3,1*1		25,300		
			m.č. 239				
			(1,45+0,85)*2*2-0,6*2		8,000		
			m.č. 238				
			(2,05+0,85)*2*2-0,6*2-0,8*2		8,800		
			m.č. 235				
			(1,5+0,45)*1,5		2,925		
			m.č. 234				
			(1,65+0,45)*1,5		3,150		
			m.č. 233				
			1,8*1,5		2,700		
			m.č. 232b				
			(1,2+0,9)*2*2-0,6*2		7,200		
			m.č. 232a				
			(1,9+3,35)*2*2,2-0,8*2		21,500		
			m.č. 231				
			(1,9+2,2)*2*2-0,8*2		14,800		
			m.č. 230				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,24+3,15)*2*2-0,8*2-0,6*2*5-3,1*1		22,860		
			(1+1,58)*2*2-0,6*2		9,120		
			(0,82+1,58)*2*2*2-0,6*2*2		16,800		
			(0,88+1,58)*2*2-0,6*2		8,640		
			m.č. 229				
			(2,21+3,45)*2*2-0,8*2*2-3,1*1		16,340		
			m.č. 228				
			(3,3+1,48)*2*2-0,6*2		17,920		
			m.č. 227				
			(1,222+1,871)*2*2-0,6*2		11,172		
			Mezisoučet		328,350		
			328,35*0,15		49,253		
			Součet		377,603		
81	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	118,433	450,00	53 294,85
			m.č. 337				
			(0,3+1,3+0,3)*1,5		2,850		
			m.č. 336				
			(1,2+0,45)*1,5		2,475		
			m.č. 335				
			(0,3+1,4+0,3)*1,5		3,000		
			m.č. 333				
			(1,795+3,5)*2*2-0,8*2-0,6*2		18,380		
			(1,53+0,9)*2*2-0,6*2		8,520		
			m.č. 332				
			(1,51+0,8)*2*2-0,6*2		8,040		
			m.č. 331				
			(1,51+2,3)*2*2-0,6*2		14,040		
			m.č. 330				
			(1,89+3,2)*2*2-0,6*2*4-0,8*2		13,960		
			(0,9+1,5)*2*2*2-0,6*2*2		16,800		
			m.č. 329				
			(2,03+2,5)*2*2-0,8*2*2		14,920		
			Mezisoučet		102,985		
			102,985*0,15		15,448		
			Součet		118,433		
82	K	5976144.2	Dlažba Vogue 20x20 perla 20 sv. šedá mat	m2	340,363	450,00	153 163,35
			377,603*1,1		415,363		
			-75		-75,000		
			Součet		340,363		
83	K	597614.3	Dlažba Vogue 20x20 bordeaux in 20	m2	75,000	550,00	41 250,00
84	M	597612	Obklad Rako ColorOne 15x15 cm světle béžová lesk	m2	130,276	320,00	41 688,32
			118,433*1,1		130,276		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					130,276		
85	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	175,115	40,00	7 004,60
			m.č. 005				
			(1,15+1,9)*2*2-0,6*2		9,800		
			m.č. 129				
			(1,4+0,85)*2*2-0,6*2		7,800		
			m.č. 128				
			(2,05+0,85)*2*2-0,6*2-0,8*2		8,800		
			m.č. 126				
			(1,05+0,45)*1,5		2,250		
			m.č. 125				
			(1,5+0,45)*1,5		2,925		
			m.č. 123				
			(0,95+1,58)*2*2-0,6*2		8,920		
			(0,85+1,58)*2*2-0,6*2		8,520		
			(0,83+1,58)*2*2-0,6*2		8,440		
			(0,88+1,58)*2*2-0,6*2		8,640		
			m.č. 239				
			(1,45+0,85)*2*2-0,6*2		8,000		
			m.č. 238				
			(2,05+0,85)*2*2-0,6*2-0,8*2		8,800		
			m.č. 235				
			(1,5+0,45)*1,5		2,925		
			m.č. 234				
			(1,65+0,45)*1,5		3,150		
			m.č. 233				
			1,8*1,5		2,700		
			m.č. 232b				
			(1,2+0,9)*2*2-0,6*2		7,200		
			m.č. 230				
			(1+1,58)*2*2-0,6*2		9,120		
			(0,82+1,58)*2*2-0,6*2		16,800		
			(0,88+1,58)*2*2-0,6*2		8,640		
			m.č. 337				
			(0,3+1,3+0,3)*1,5		2,850		
			m.č. 336				
			(1,2+0,45)*1,5		2,475		
			m.č. 335				
			(0,3+1,4+0,3)*1,5		3,000		
			m.č. 333				
			(1,53+0,9)*2*2-0,6*2		8,520		
			m.č. 332				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,51+0,8)*2*2-0,6*2		8,040		
			m.č. 330				
			(0,9+1,5)*2*2*2-0,6*2*2		16,800		
			Součet		175,115		
86	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	25,300	100,00	2 530,00
			1.NP				
			5*2		10,000		
			2.NP				
			4*2		8,000		
			3.NP				
			2*2		4,000		
			Mezisoučet		22,000		
			22*0,15		3,300		
			Součet		25,300		
87	M	283421400	lišty pro obklady délka 2,5 m	kus	13,000	80,00	1 040,00
			13		13,000		
88	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	2,000	6 459,00	12 918,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							31 852,00
89	K	783.1	Nátěr ocelové zárubně, očištění, drobná oprava	ks	89,000	300,00	26 700,00
			1.PP				
			9		9,000		
			1.NP				
			41		41,000		
			2.NP				
			22		22,000		
			3.NP				
			17		17,000		
			Součet		89,000		
90	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	36,800	140,00	5 152,00
			m.č. 232				
			(5,65+3,45)*2*2		36,400		
			-0,8*2*2-0,6*2		-4,400		
			Mezisoučet		32,000		
			32*0,15		4,800		
			Součet		36,800		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							162 735,75
91	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 616,350	45,00	162 735,75
			m.č. 002 strop, stěny				
			(6,65*6,5-2,15*3,2)+(6,65+6,5)*2*2,6-1,45*2-1,5*2,6		97,925		
			m.č. 003 strop, stěny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			23,2*6,5+(23,2+6,5)*2*2,6-1,5*2,6		301,340		
			m.č. 004 strop, stěny				
			3,56+(2,2+1,62)*2*0,6		8,144		
			m.č. 005 strop, stěny				
			2,2+(1,15+1,9)*2*0,6		5,860		
			m.č. 006 strop, stěny				
			1,8+(0,95+1,9)*2*0,6		5,220		
			m.č. 007 strop, stěny				
			6,8*2,95+(6,8+2,95)*2*2,6-1,45*2*2		64,960		
			m.č. 008 strop, stěny				
			21*2,95+(21+2,95)*2*2,6-1,45*2		183,590		
			m.č. 009 strop, stěny				
			3,1*2,95+(3,1+2,95)*2*2,6		40,605		
			m.č. 010 strop, stěny				
			(5*4,6+3*5,3)+(5+9,9)*2*2,6		116,380		
			m.č. 011 strop, stěny				
			(1,85+1,85)*2*2,9		21,460		
			odpočet oken 1.PP				
			-3,1*2*10		-62,000		
			m.č. 130 strop, stěny				
			20,8+(3,6+5,75)*2*3,42		84,754		
			m.č. 129 strop, stěny				
			1,23+(1,4+0,85)*2*1,42		7,620		
			m.č. 128 strop, stěny				
			2,1+(2,05+0,85)*2*1,42		10,336		
			m.č. 127 strop, stěny				
			53,4+(25,4+2,15)*2*3,42-1,45*2*9		215,742		
			m.č. 126 strop, stěny				
			71,8+(10,65+6,75)*2*3,42		190,816		
			m.č. 125 strop, stěny				
			71,8+(10,65+6,75)*2*3,42		190,816		
			m.č. 124 strop, stěny				
			33+(4,75+6,75)*2*3,42		111,660		
			m.č. 123 strop, stěny				
			16,6+(5,272+3,15)*2*1,42		40,518		
			(0,95+1,58)*2*1,42*4		28,741		
			m.č. 122 strop, stěny				
			4,97+(3,36+1,48)*2*1,42		18,716		
			m.č. 121 strop, stěny				
			9,72+(3,55+3,45)*2*1,42+0,5*1,42*2		31,020		
			m.č. 120 strop, stěny				
			(1,85+1,85)*2*3,42		25,308		
			m.č. 119 strop, stěny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			28,7+(8,7+3,25)*2*3,42-1,45*2*2		104,638		
			odpočet oken 1.NP				
			-3,1*2*8		-49,600		
			m.č. 239 strop, stěny				
			1,23+(1,45+0,85)*2*0,42		3,162		
			m.č. 238 strop, stěny				
			2,1+(2,05+0,85)*2*0,42		4,536		
			m.č. 237 strop, stěny				
			80,2+(25,5+3,15)*2*2,42-1,45*2*2		213,066		
			m.č. 236 strop, stěny				
			20,6+(3,6+5,75)*2*2,42		65,854		
			m.č. 235 strop, stěny				
			70,9+(10,5+6,75)*2*2,42		154,390		
			m.č. 234 strop, stěny				
			47,6+(7,05+6,75)*2*2,42		114,392		
			m.č. 233 strop, stěny				
			23,2+(3,45+6,75)*2*2,42		72,568		
			m.č. 232b strop, stěny				
			1,08+(1,2+0,9)*2*0,42		2,844		
			m.č. 232a strop, stěny				
			6,37+(1,9+3,35)*2*0,22		8,680		
			m.č. 232 strop, stěny				
			16,2+(3,15+5,65)*2*2,42		58,792		
			m.č. 231 strop, stěny				
			3,74+(1,9+2,2)*2*0,42		7,184		
			m.č. 230 strop, stěny				
			16,5+(5,24+3,15)*2*0,42		23,548		
			(1+1,58)*2*0,42		2,167		
			(0,82+1,58)*2*0,42*2		4,032		
			(0,88+1,58)*2*0,42		2,066		
			m.č. 229 strop, stěny				
			7,55+(2,21+3,45)*2*0,42		12,304		
			m.č. 228 strop, stěny				
			4,9+(3,3+1,48)*2*0,42		8,915		
			m.č. 227 strop, stěny				
			2,29+(1,222+1,871)*2*0,42		4,888		
			m.č. 226a strop, stěny				
			3,48+(1,871+1,871)*2*2,42		21,591		
			m.č. 226 strop, stěny				
			28,7+(10,3+3,15)*2*2,42+1,45*2,42*2-1,45*2		97,916		
			odpočet oken 2.NP				
			-3,1*2*20		-124,000		
			m.č. 338 strop, stěny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			14,9+(3,6+4,15)*2*3,2		64,500		
			m.č. 337 strop, stěny				
			9,32+(3,6+2,4)*2*3,2-1,45*2*2		41,920		
			m.č. 336 strop, stěny				
			71,3+(10,65+6,7)*2*3,2-1,45*2		179,440		
			m.č. 335 strop, stěny				
			71,7+(10,65+6,7)*2*3,2-1,45*2		179,840		
			m.č. 334 strop, stěny				
			14,2+(3,15+4,5)*2*3,2		63,160		
			m.č. 333 strop, stěny				
			7,19+(1,795+3,5)*2*1,2		19,898		
			(1,53+0,9)*2*1,2		5,832		
			m.č. 332 strop, stěny				
			1,21+(1,51+0,8)*2*1,2		6,754		
			m.č. 331 strop, stěny				
			3,47+(1,51+2,3)*2*1,2		12,614		
			m.č. 330 strop, stěny				
			8,4+(1,89+3,2)*2*1,2		20,616		
			(1,5+0,9)*2*1,2*2		11,520		
			m.č. 329 strop, stěny				
			5,1+(2,03+2,5)*2*1,2		15,972		
			m.č. 328 strop, stěny				
			10+(3+3,15)*2*3,2		49,360		
			m.č. 327 strop, stěny				
			22,6+(7,075+3,45)*2*3,2		89,960		
			m.č. 308a strop, stěny				
			15,9+(7,2+2,1)*2*3,2-1,45*2		72,520		
			m.č. 308 strop, stěny				
			90,7+(28,75*2+3,15)*3,2		284,780		
			odpočet oken3.NP				
			-3,1*2*9		-55,800		
			Součet		3 616,350		

787 - Dokončovací práce - zasklívání 33 400,00

92	K	787.1	Dod + mont nerezová kce. pro bezpečnostní sklo, sprchová zástěna	ks	2,000	10 000,00	20 000,00
			m.č.232a				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
93	K	787.2	Dod + mont dělicí sprchová zástěna z bezpeč. skla	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
			m.č.232a				
			2		2,000		
			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	2,000	200,00	400,00

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 02 - ZTI + ÚT

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28270495

DIČ:

CZ28270495

IČ:

72464372

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 146 658,50

Ostatní náklady

7 500,00

Cena bez DPH

1 154 158,50

DPH základní

21,00%

ze

1 154 158,50

242 373,29

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 396 531,79

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358

592 31 Nové Město na Mor.

IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 02 - ZTI + ÚT

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 146 658,50
objekt - 002 - ZTI - II etapa	1 146 658,50
oddíl - 721 - kanalizace vnitřní	141 262,00
D1 - 722 - vodovod vnitřní	293 645,00
D2 - 725 - kompletace ZT	567 996,00
D3 - 726 - instalační prefabrikáty	107 620,50
D4 - 730 - ústřední vytápění	36 135,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 154 158,50

ROZPOČET

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 02 - ZTI + ÚT

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 146 658,50
objekt - 002 - ZTI - II etapa							1 146 658,50
oddíl - 721 - kanalizace vnitřní							141 262,00
0	M	998735202	průzkumné práce - vyhledání stáv. rozvodů kanalizace	hod.	6,000	200,00	1 200,00
0	K	998735202	demontáž stáv. odpadů, ekologická likvidace	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
0	K	721174022	Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 40	m	55,000	240,00	13 200,00
0	K	721174023	Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 50	m	35,000	260,00	9 100,00
0	K	721174024	Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 70	m	140,000	300,00	42 000,00
0	K	721174025	Kanal potr HT odpad hrdlové DN 100	m	85,000	385,00	32 725,00
0	K	721174026	Kanal potr HT odpad hrdlové DN 125	m	4,000	480,00	1 920,00
0	M	721174026	čisticí kus HTRE 70	kus	6,000	120,00	720,00
0	M	721174026.1	čisticí kus HTRE 110	kus	3,000	150,00	450,00
0	M	721174026.2	čisticí kus HTRE 125	kus	1,000	400,00	400,00
0	M	721174026.3	podomítkový přívzdušňovací ventil HTHL900 DN75	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
0	M	721174026.4	sífon pračkový	kus	9,000	700,00	6 300,00
0	M	721174026.5	montáž a dopojení pračkového sifonu	kus	9,000	130,00	1 170,00
0	K	721194104	Vyvedení kanal výpustek D 40	kus	34,000	42,00	1 428,00
0	K	721194105	Vyvedení kanal výpustek D 50	kus	9,000	50,00	450,00
0	K	721194107	Vyvedení kanal výpustek D 75	kus	3,000	60,00	180,00
0	K	721194109	Vyvedení kanal výpustek D 110	kus	18,000	75,00	1 350,00
0	K	721290111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	319,000	14,00	4 466,00
0	K	721290111.1	dopojení nového potrubí na stávající	soubor	1,000	7 250,00	7 250,00
0	K	721290111.2	drážky pro potrubí D75	m	75,000	62,00	4 650,00
0	K	721290111.3	drážky pro potrubí D110	m	45,000	80,00	3 600,00
0	K	721290111.4	sekací práce, prostupy konstrukcemi - mimo drážek	hod.	5,000	200,00	1 000,00
0	K	998721202	Přesun kanalizace objekt v -12m	%	0,500	1 406,00	703,00
D1 - 722 - vodovod vnitřní							293 645,00
0	K	998721202.1	průzkumné práce - vyhledání stáv. rozvodů kanalizace	hod.	4,000	200,00	800,00
0	K	998721202.2	demontáž stáv. rozvodů, potrubí a armatur, ekologická likvidace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	998721202.3	Rozvody z plastů PP-RCT 20	m	250,000	140,00	35 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	998721202.4	Rozvody z plastů PP-RCT 25	m	165,000	175,00	28 875,00
0	K	998721202.5	Rozvody z plastů PP-RCT 32	m	30,000	215,00	6 450,00
0	K	998721202.6	Rozvody z plastů PP-RCT 40	m	25,000	280,00	7 000,00
0	K	998721202.7	Rozvody z plastů PP-RCT 50	m	66,000	400,00	26 400,00
0	K	998721202.8	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D20	m	120,000	160,00	19 200,00
0	K	998721202.9	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D25	m	60,000	190,00	11 400,00
0	K	998721202.10	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D32	m	48,000	235,00	11 280,00
0	K	998721202.11	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D40	m	31,000	300,00	9 300,00
0	K	998721202.12	Rozvody z plastů PP-RCT +BF D50	m	25,000	440,00	11 000,00
0	K	722182112	Plastové potrubí izolace PE -D 20	m	370,000	20,00	7 400,00
0	K	722182113	Plastové potrubí izolace PE -D 25	m	225,000	23,00	5 175,00
0	K	722182114	Plastové potrubí izolace PE -D 32	m	78,000	25,00	1 950,00
0	K	722182115	Plastové potrubí izolace PE -D 40	m	56,000	35,00	1 960,00
0	K	722182116	Plastové potrubí izolace PE -D 50	m	91,000	40,00	3 640,00
0	K	722182116.1	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D20	m	27,000	35,00	945,00
0	K	722182116.2	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D25	m	80,000	40,00	3 200,00
0	K	722182116.3	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D32	m	45,000	45,00	2 025,00
0	K	722182116.4	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D40	m	32,000	50,00	1 600,00
0	K	722182116.5	kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D50	m	45,000	55,00	2 475,00
0	K	722190401	Upevnění výpustku DN 15	kus	92,000	130,00	11 960,00
0	K	722290226	Zkouška těs potrubí -DN 50	m	780,000	30,00	23 400,00
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	780,000	28,00	21 840,00
0	M	722290234	kuřový kohout 1/2"	kus	14,000	100,00	1 400,00
0	M	722290234.1	kuřový kohout 3/4"	kus	4,000	140,00	560,00
0	M	722290234.2	kuřový kohout 1"	kus	1,000	240,00	240,00
0	M	722290234.3	kuřový kohout 5/4"	kus	2,000	370,00	740,00
0	M	722290234.4	kuřový kohout zahradní 1/2"	kus	1,000	100,00	100,00
0	K	722239101	Mtž vodov armatur 2závity G 1/2	kus	14,000	51,00	714,00
0	K	722239102	Mtž vodov armatur 2závity G 3/4	kus	4,000	60,00	240,00
0	K	722239103	Mtž vodov armatur 2závity G 1	kus	1,000	70,00	70,00
0	K	722239104	Mtž vodov armatur 2závity G 5/4	kus	2,000	80,00	160,00
0	K	722229101	Mtž vodov armatur 1závit G 1/2	kus	1,000	60,00	60,00
0	K	722241156	Hydrant systém s tvarové stálou hadicí D 25x30 m, skříň podomítková	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
0	K	722241156.1	termostatický reg. ventil na cirkulaci DN15 s teploměrem a izolací	kpl.	3,000	1 900,00	5 700,00
0	K	722241156.2	termostatický reg. ventil na cirkulaci DN20 s teploměrem a izolací	kpl.	3,000	2 400,00	7 200,00
0	K	722241156.3	dopojení nového potrubí na stávající	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
0	K	722241156.4	drážky pro potrubí PPR vč. izolace	m	70,000	50,00	3 500,00
0	K	722241156.5	sekací práce, prostupy konstr. - mimo drážek	hod.	7,000	200,00	1 400,00
0	K	722241156.6	skříňka pod omítku uzamykatelná pro osazení armatury 1/2"	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
0	K	998722202	Přesun vodovodu objekt v -12m	%	0,500	2 892,00	1 446,00

D2 - 725 - kompletace ZT

567 996,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	998722202.1	demontáž zařízení předmetů, ekologická likvidace	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
0	K	998722202.2	WC - závěsná mísa, sedátko antibakteriální, tlačítko, kompletace	kpl.	15,000	4 300,00	64 500,00
0	K	998722202.3	WC1 - závěsná mísa invalidní, sedátko antibakteriální, tlačítko, kompletace	kpl.	1,000	13 000,00	13 000,00
0	K	998722202.4	WC2 - závěsná mísa zkrácená (480mm), sedátko antibakteriální, tlačítko, kompletace	kpl.	2,000	4 900,00	9 800,00
0	K	998722202.5	U - nové hranaté keram. umyvadlo 55cm, sifon, polonoha, stoj. baterie, roháčky, šrouby, kompletace	kpl.	18,000	4 900,00	88 200,00
0	K	998722202.6	U1 - invalidní keram. umyvadlo, sifon chrom, stoj. baterie, roháčky, šrouby, kompletace	kpl.	1,000	7 200,00	7 200,00
0	K	998722202.7	SU - stáv. původní umyvadlo, nový sifon, nová retro nástěnná baterie, šrouby, kompletace	kpl.	6,000	4 150,00	24 900,00
0	K	998722202.8	RU - retro náhrada umyvadla, sifon, nová retro nástěnná baterie, šrouby, kompletace	kpl.	9,000	7 800,00	70 200,00
0	K	998722202.9	B - závěsný bidet, sifon, bidet. baterie, roháčky, kompletace	kpl.	3,000	6 250,00	18 750,00
0	K	998722202.10	SD - stáv. dřez, nová baterie, kompletace	kpl.	1,000	4 150,00	4 150,00
0	K	998722202.11	V - závěsná výlevka s mříží odpad D75, nástěnná baterie, spoj. mater., kompletace	kpl.	3,000	5 200,00	15 600,00
0	K	998722202.12	SP - sprch. naviče s automat. ovl., nerez zrad (pro dvě sprchy 1,5m), spoj. mater., kompletace	kpl.	4,000	14 520,00	58 080,00
0	K	998722202.13	SP1 - keram. vanička 90x90, sifon chrom, zástěna 90x90, sprch. pák. baterie, sprch. set, kompletace	kpl.	1,000	15 280,00	15 280,00
0	K	998722202.14	el. zásobníkový ohřivač 100l. 2,2kW, dopojení, spoj. mater., montáž	kpl.	2,000	7 650,00	15 300,00
0	K	998722202.15	el. osoušeč rukou, mont.	kpl.	4,000	5 495,00	21 980,00
0	K	998722202.16	el. šterbinový osoušeč rukou, mont.	kpl.	4,000	17 890,00	71 560,00
0	K	998722202.17	el. vysoušeč vlasů závěsný, mont.	kpl.	2,000	4 590,00	9 180,00
0	K	998722202.18	nerez zásobník toalet. papíru uzam., montáž, spoj. mater.	kpl.	18,000	1 300,00	23 400,00
0	K	998722202.19	nerez dávkovač mýdla uzam., montáž, spoj. mater.	kpl.	15,000	650,00	9 750,00
0	K	998722202.20	WC kartáč nerez. montáž, spoj. mater.	kpl.	18,000	805,00	14 490,00
0	K	998722202.21	piktogram WC ženy, montáž, spoj. mater.	kpl.	6,000	205,00	1 230,00
0	K	998722202.22	piktogram invalidní WC , montáž, spoj. mater.	kpl.	1,000	205,00	205,00
0	K	998722202.23	piktogram úklidová komora, montáž, spoj. mater.	kpl.	3,000	205,00	615,00
0	K	998725202	Přesun zařiz. předměty objekt v -12m	%	0,500	5 652,00	2 826,00

D3 - 726 - instalační prefabrikáty

107 620,50

0	M	998725202	konstrukce závěsného WC	kpl.	18,000	4 500,00	81 000,00
0	K	998725202.1	montáž a dopojení konstrukce	kus	18,000	620,00	11 160,00
0	M	998725202.1	konstrukce závěsného bidetu	kpl.	3,000	4 400,00	13 200,00
0	K	998725202.1	montáž a dopojení konstrukce	kus	3,000	575,00	1 725,00
0	K	998726202	Přesun prefabrikáty objekt v -12m	%	0,500	1 071,00	535,50

D4 - 730 - ústřední vytápění

36 135,00

0	K	998726202.1	demontáž/montáž článkových těles litinových, spoj. mater.	kus	6,000	520,00	3 120,00
0	K	998726202.2	demontáž části potrubí a těles dle PD	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00
0	K	998726202.3	nástřik stáv. článkových lit. těles	čl. ek	116,000	42,00	4 872,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	998726202.4	nástřik ocel. trubkových těles na WC	kus	2,000	345,00	690,00
0	K	733122202	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 15	m	46,000	200,00	9 200,00
0	K	733122202.1	kotvení potrubí	m	46,000	28,00	1 288,00
0	K	733122202.2	nátěr potrubí barva bílá	m	46,000	35,00	1 610,00
0	K	733122202.3	dopojení nového potrubí na stávající	soubor	1,000	610,00	610,00
0	M	733122202	radiátorový termoventil 1/2"	kus	1,000	390,00	390,00
0	M	733122202.1	radiátorové šroubení uzav. 1/2"	kus	1,000	200,00	200,00
0	M	733122202.2	termohlavice pro veřejné budovy se zabezpečením	kus	1,000	650,00	650,00
0	M	733122202.3	litinové čl. těleso vč. konzol a přísl. 500/70 - 15čl.	sada	1,000	7 000,00	7 000,00
0	K	733122202.4	kompletace dopojení a montáž těles článkových	kpl.	1,000	825,00	825,00
0	M	733122202.4	set pro středové připojení trub. těles	set	1,000	1 380,00	1 380,00
0	M	733122202.5	trubkové otop. těleso se střed. připojením 1220.450	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
0	K	733122202.5	montáž těles trubkových	kpl.	1,000	270,00	270,00
0	K	998735202.1	Přesun hmot objekt v -12m	%	0,500	360,00	180,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt:2 - II. ETAPA

Část:03 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo:

Objednatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:
STAREDO s.r.o.

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:10.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:28270495

DIČ:CZ28270495

IČ:72464372

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	175 810,00
Ostatní náklady	7 500,00
Cena bez DPH	183 310,00
DPH základní 21,00% ze 183 310,00	38 495,10
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	221 805,10

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt:2 - II. ETAPA

Část:03 - Vzduchotechnika

Místo:Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Datum:10.08.2016

Objednatel:STAREDO s.r.o.

Projektant:Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel:Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	175 810,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	183 310,00

ROZPOČET

Stavba:VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt:2 - II. ETAPA

Část:03 - Vzduchotechnika

Místo:Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Datum:10.08.2016

Objednatel:STAREDO s.r.o.

Projektant:Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel:Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							175 810,00
0	K	1	radiální ventilátor do kruhového potrubí PR.100	ks	17,000	2 800,00	47 600,00
0	K	2	radiální ventilátor potrubní pro delší vzdálenosti	ks	3,000	8 000,00	24 000,00
0	K	3	kruhový tlumič hluku	ks	3,000	1 600,00	4 800,00
0	K	4	odvodní plastový taliřový ventil	ks	16,000	135,00	2 160,00
0	K	5	odvodní plastový taliřový ventil	ks	4,000	325,00	1 300,00
0	K	6	odbočka jednostranná 90°	ks	6,000	200,00	1 200,00
0	K	7	odbočka jednostranná 90°	ks	16,000	200,00	3 200,00
0	K	8	odbočka jednostranná 90°	ks	9,000	350,00	3 150,00
0	K	9	odbočka jednostraná s odvodem kond.	ks	3,000	360,00	1 080,00
0	K	10	odbočka jednostraná s odvodem kond.	ks	3,000	380,00	1 140,00
0	K	11	přechodový kus osový	ks	12,000	130,00	1 560,00
0	K	12	koncový kryt potrubí	ks	7,000	120,00	840,00
0	K	13	koncový kryt potrubí	ks	2,000	250,00	500,00
0	K	14	oblouk segmentový	ks	8,000	120,00	960,00
0	K	15	oblouk segmentový	ks	2,000	350,00	700,00
0	K	16	ukončovací hlavice	ks	3,000	600,00	1 800,00
0	K	17	ukončovací hlavice	ks	3,000	600,00	1 800,00
0	K	18	SPIRO potrubí DN 100	m	27,000	100,00	2 700,00
0	K	19	SPIRO potrubí DN 125	m	77,000	110,00	8 470,00
0	K	20	SPIRO potrubí DN 150	m	24,000	175,00	4 200,00
0	K	21	mřížka na potrubí	ks	1,000	350,00	350,00
0	K	22	Hydrostat s možností manuálního spuštění	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	23	dveřní mřížka oboustraná bílá,montáž	ks	2,000	300,00	600,00
0	K	24	vyregulování vzt potrubí	hod	3,000	300,00	900,00
0	K	25	plastová revizní dvířka do podhledu	ks	4,000	300,00	1 200,00
0	K	26	Dopojení odvodu kondenzátu na kan.	ks	4,000	500,00	2 000,00
0	K	27	kotvení potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	28	průchody konstrukcemi ,sekací práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	29	prostup střechou pr.125 ,oprava střechy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	30	režijní materiál,doprava	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	31	uvedení do provozu ,seznámení s obsluhou	hod	2,000	300,00	600,00
0	K	32	montáž vzt, pomocné lešení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 04 - Rozpočet Elektro

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28270495

DIČ:

CZ28270495

IČ:

72464372

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	248 660,00
Ostatní náklady	7 500,00

Cena bez DPH	256 160,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	256 160,00	53 793,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	309 953,60
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 04 - Rozpočet Elektro

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	248 660,00
21-M - Elektromontáže	248 660,00
D1 - Dodávky	24 900,00
D2 - 2-PÓLOVÝ PRUDOVÝ CHRÁNIČ	0,00
D3 - S NADPROUDOVOU OCHRANOU	1 600,00
D5 - KABELY SILOVÉ Cu, IZOLACE PVC	33 850,00
D6 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ Cu, IZOLACE PVC	2 400,00
D7 - SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE	36 760,00
D8 - ZÁSUVKY	25 750,00
D9 - SVÍTIDLA POPIS VIZ TABULKA	84 700,00
D10 - Sekací a zednické práce	19 500,00
D11 - HZS	20 800,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Doprava dodávek	2 000,00
Přesun dodávek	500,00
PPV	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	256 160,00

ROZPOČET

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 04 - Rozpočet Elektro

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							248 660,00
21-M - Elektromontáže							248 660,00
D1 - Dodávky							24 900,00
0	K	1	RP1.1-rozváděč kompl. -úprava	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
0	K	2	RS4.1-rozváděč kompl. - viz výkres	ks	1,000	8 800,00	8 800,00
0	K	3	RS5.1-rozváděč kompl. - viz výkres	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
D2 - 2-PÓLOVÝ PRUDOVÝ CHRÁNIČ							0,00
D3 - S NADPROUDOVOU OCHRANOU							1 600,00
0	K	4	16B/0.03 16A	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
D5 - KABELY SILOVÉ Cu, IZOLACE PVC							33 850,00
0	K	5	Cu 3ox1.5 mm2	m	130,000	24,00	3 120,00
0	K	6	Cu 3jx1.5 mm2	m	320,000	26,00	8 320,00
0	K	7	Cu 3jx2.5 mm2	m	170,000	26,00	4 420,00
0	K	8	Cu 5jx1.5 mm2	m	110,000	34,00	3 740,00
0	K	9	Cu 5jx6 mm2	m	95,000	150,00	14 250,00
D6 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ Cu, IZOLACE PVC							2 400,00
0	K	10	Cu 4 mm2,žz	m	40,000	60,00	2 400,00
D7 - SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE							36 760,00
0	K	11	spínač jednopólový, řazení 1, kompl.	ks	2,000	180,00	360,00
0	K	12	spínač jednopólový, řazení 5, kompl.	ks	2,000	200,00	400,00
0	K	13	pohybové čídlo, kompl.	ks	36,000	1 000,00	36 000,00
D8 - ZÁSUVKY							25 750,00
0	K	14	zás.230V/16A, zapuštěná, bílá, jednonásobná, kompl.	ks	3,000	180,00	540,00
0	K	15	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	40,000	40,00	1 600,00
0	K	16	KRABICE odbočná se svork	ks	55,000	140,00	7 700,00
0	K	17	KRABICE 120x120 se svork	ks	1,000	270,00	270,00
0	K	18	kabelový žlab drátěný 50/50, kompl.	m	60,000	240,00	14 400,00
0	K	19	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ	m	20,000	62,00	1 240,00
D9 - SVÍTIDLA POPIS VIZ TABULKA							84 700,00
0	K	20	A- kompl.	ks	34,000	1 200,00	40 800,00
0	K	21	B- kompl.	ks	4,000	1 400,00	5 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	22	C- kompl.	ks	4,000	2 200,00	8 800,00
0	K	23	D- kompl.	ks	12,000	1 200,00	14 400,00
0	K	24	E- kompl.	ks	2,000	1 300,00	2 600,00
0	K	25	N- kompl.	ks	9,000	1 000,00	9 000,00
0	K	26	závěsná souprava pro svítidla	ks	4,000	500,00	2 000,00
0	K	27	Podružný materiál	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

D10 - Sekací a zednické práce 19 500,00

0	K	28	sekací a zednické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
0	K	29	zakrytí roštu sádkokartonem	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

D11 - HZS 20 800,00

0	K	30	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	20,000	200,00	4 000,00
0	K	31	Vyhledání připojovacího místa	hod	10,000	200,00	2 000,00
0	K	32	Demontáž stávajících rozvodů	hod	16,000	200,00	3 200,00
0	K	33	Úprava stávajících rozvodů	hod	10,000	200,00	2 000,00
0	K	34	Doplnění a úprava stav. rozváděče	hod	16,000	200,00	3 200,00
0	K	35	Úprava stav. slabopr. rozvodů	hod	14,000	200,00	2 800,00
0	K	36	Úklid a likvidace odpadů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
0	K	37	Revizní technik	hod	13,000	200,00	2 600,00

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 05 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28270495

DIČ:

CZ28270495

IČ:

72464372

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 63 000,00
Ostatní náklady 7 500,00

Cena bez DPH 70 500,00

DPH základní	21,00%	ze	70 500,00	14 805,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 85 305,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 500,00

ROZPOČET

Stavba: VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI

Objekt: 2 - II. ETAPA

Část: 05 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 10.08.2016

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Filip Marek, Brněnská 34, Žďár

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							63 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							63 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							30 000,00
2	K	032903000	Vybudování zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							30 000,00
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00
VP - Vícepráce							0,00