





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce na akci "SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku			
Schváleno:	Radou kraje	Datum:	24.4.2018	Č.usnesení: 0658/12/2018/RK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	INEX Moravské Budějovice, s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	20202765.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Mikéšková	11.5.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	11.5.2018	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	11.5.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	11.5.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	11.5.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	11.5.2018
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	11.5.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 48531235), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 09.05.2018 09:01:08):

Smlouva o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce na akci "SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně", EZAK 40/2018

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 20202765, Datum Od: 1.6.2018, Datum do: 31.8.2018, Perioda: měsíčně, ODPA: 003127, ORJ: 0000008001, ORG: 0001610230000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (neňahrzuje právní kontrolu).

4204/18

Smlouva o dílo

ID 116038

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“**1. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetkuIng. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje
Vysočina

+420 56460213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Ing. Borisem Šustou, jednatelem společnosti

Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti

Ing. Luděk Pelikán - hlavní stavbyvedoucí

David Malý - stavbyvedoucí

568 420 115, 568 423 343

48531235

CZ48531235

Česká spořitelna a. s.

1523177379/0800

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10783

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „SŠ PTA – Rekonstrukce kuchyně“, vypracované projekční kanceláří ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692, v dubnu 2017. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních nejpozději v den předání staveniště. Realizace stavby je věcně i časově řešena v jedné etapě, jejíž podrobná specifikace je popsána v projektové dokumentaci. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí předmětu díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce,

dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 31 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Víceprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového a finančního plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 14 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento

harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy.

2.15 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava,
třída Legionářů 1572/3, Jihlava
- detašované pracoviště, ul. Školní 4265/1a, Jihlava

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): **červen 2018**

3.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo jako celek v termínu nejpozději do: **31. 8. 2018**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku

jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,
- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují,
- každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky prokazatelně vyškolit nebo zajistit jejich vyškolení z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce v budově domova,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: **16.696.500,-- Kč**

DPH 21%: **3.506.265,-- Kč**

Cena díla celkem s DPH činí: **20.202.765,-- Kč**

slovy: dvacetmilionůdvěstědvatisícšedsmsetšedesátpět korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatelů. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce

trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzetí a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla

osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*bude upřesněno nejpozději před předáním staveniště*).

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.,
Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava,
IČO 255 58 692

Koordinátor BOZP: Radek Hess, Sázava 15, 393 01 Nový Rychnov,
IČO 76140164

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. Zhotovitel je povinen přeložit technickému dozoru nebo objednateli použité materiály před jejich zabudováním.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)

12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně zhotovitele

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

16. 05. 2018

V Moravských Budějovicích, dne V Jihlavě, dne1.1.05.2018.....


Za zhotovitele

Za objednatele

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235 ④
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně podl. C, Mělník 10783

Ing. Boris Šusta
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI
„SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně“

Stavební objekt SO 01	Základ DPH 21%
SO 01 - Stavební část+bourací práce	6 429 373 Kč
SO 01 - Zdravotně technické instalace	552 556 Kč
SO 01 - Vytápění	311 374 Kč
SO 01 - Vzduchotechnika	1 781 567 Kč
SO 01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	914 461 Kč
SO 01 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky	354 526 Kč
SO 01 -Technologie stravování	6 222 644 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	130 000 Kč
Základ pro DPH 21%	16 696 500 Kč
DPH 21%	3 506 265 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	20 202 765 Kč
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce „SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně“ zpracovaná firmou ART PROJEKT s.r.o. pod zakázkovým číslem 03-17-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisu prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci. Prvky dodané v rámci stavby musí splňovat podmínky výkazu výměr i projektové dokumentace, v případě rozporu rozhoduje výkaz výměr. Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové ceny z jednotlivých rozpočtů. Modře označené položky na Souhrnném rozpočtovém listu se vztahují na všechny stavební objekty, které jsou součástí projektu.	


INEX Miroslav Budějovický s.r.o.
 Husova 890/676 02 M. BUDĚJOVICE
 tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
 IČ: 48531235, DIČ: CZ48531235 ④
 zápis do obchodního rejstříku vedeného
 Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

11. 05. 2018



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO: 801.86.1.3.

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

Projektant:

ARTPROJEKT spol. s r.o., 586 01 Jihlava

IČ: 25558692

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 429 372,86

DPH základní
snižená

Základ daně
6 429 372,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 350 168,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 779 541,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Jihlava

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 429 372,86

HSV - Práce a dodávky HSV

2 309 307,81

1 - Zemní práce	38 018,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	94 427,83
4 - Vodorovné konstrukce	1 986,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 156 886,44
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	646 493,51
997 - Přesun sutě	258 394,89
998 - Přesun hmot	113 099,70

PSV - Práce a dodávky PSV

4 100 587,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	254 145,82
713 - Izolace tepelné	53 455,52
762 - Konstrukce tesařské	27 629,50
763 - Konstrukce suché výstavby	986 456,26
764 - Konstrukce klempířské	25 849,55
765 - Krytina skládaná	15 092,80
766 - Konstrukce truhlářské	592,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 011 456,16

771 - Podlahy z dlaždic	99 788,62
776 - Podlahy povlakové	112 357,36
777 - Podlahy lité	842 507,75
781 - Dokončovací práce - obklady	508 102,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	43 312,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	119 841,09
OST - Ostatní	19 478,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Jihlava

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT spol. s r.o., 586 01 Jihlava

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 429 372,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 309 307,81

D 1 Zemní práce 38 018,56

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	6,400	2 103,00	13 459,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - výkop hl. 1000 mm" 6,4*1		6,400			
	VV		Součet		6,400			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,400	1 338,00	8 563,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - výkop hl. 1000 mm" 6,4*1		6,400			
	VV		Součet		6,400			
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,400	235,00	1 504,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"viz v.č. 001 - přesun podsypového a obsypového materiálu na staveništi"		6,400			
	VV		11,52/2+0,64					
	VV		Součet		6,400			
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,400	208,00	1 331,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	VV		"viz v.č. 001 - přesun podsypového a obsypového materiálu na staveništi"		6,400			
	VV		11,52/2+0,64					
	VV		Součet		6,400			
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,400	224,00	1 433,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - výkop hl. 1000 mm" 6,4*1		6,400			
	VV		Součet		6,400			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,400	681,00	4 358,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - výkop hl. 1000 mm" 6,4*1		6,400			
	VV		Součet		6,400			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,560	100,00	1 056,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - výkop hl. 1000 mm" 6,4*1*1,65		10,560			
	VV		Součet		10,560			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,760	558,00	3 214,08	CS ÚRS 2017 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - lože ve výkopu hl. 1000 mm" 6,4*0,9		5,760			
	VV		Součet		5,760			
9	M	1	šterkopísek frakce 0-8	t	11,520	269,00	3 098,88	
	PP		šterkopísek frakce 0-8					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - lože ve výkopu hl. 1000 mm" 6,4*0,9*2		11,520			
	VV		Součet		11,520			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				94 427,83	
10	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,282	5 482,00	1 545,92	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" 0,32*2,75*0,32		0,282			
	VV		Součet		0,282			
11	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,396	5 220,00	2 067,12	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" 0,45*2,75*0,32		0,396			
	VV		Součet		0,396			
12	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,200	5 887,00	1 177,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30					
	VV		"viz v.č. 101 - pod zhlaví ocelových překladů" 0,48*0,25*0,1*(2+2)*1,04		0,050			
	VV		"viz v.č. 102 - pod zhlaví ocelových překladů" 0,32*0,25*0,1*(2+2*3+2*3+2*2)*1,04		0,150			
	VV		Součet		0,200			
13	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	1,868	772,00	1 442,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení					
	VV		"viz v.č. 101 - pod zhlaví ocelových překladů" (0,48+0,25*2)*0,1*(2+2)		0,392			
	VV		"viz v.č. 102 - pod zhlaví ocelových překladů" (0,32+0,25*2)*0,1*(2+2*3+2*3+2*2)		1,476			
	VV		Součet		1,868			
14	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	1,868	219,00	409,09	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění					
	VV		"viz v.č. 101 - pod zhlaví ocelových překladů" (0,48+0,25*2)*0,1*(2+2)		0,392			
	VV		"viz v.č. 102 - pod zhlaví ocelových překladů" (0,32+0,25*2)*0,1*(2+2*3+2*3+2*2)		1,476			
	VV		Součet		1,868			
15	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	32 248,00	612,71	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"viz v.č. 101 - pod zhlaví ocelových překladů" 0,48*0,25*7,9*(2+2)*0,001*1,25		0,005			
	VV		"viz v.č. 102 - pod zhlaví ocelových překladů" 0,32*0,25*7,9*(2+2*3+2*3+2*2)*0,001*1,25		0,014			
	VV		Součet		0,019			
16	K	2	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm	kus	1,000	422,00	422,00	
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 175 cm					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,622	34 144,00	21 237,57	CS ÚRS 2017 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	VV		"viz v.č. 101 - ocelové překlady OK5+OK6" (39,96+75,48)*0,001*1,1		0,127			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102 - ocelové překlady OK2+OK3+OK4" (53,28*3+56,61*3+59,94*2)*0,001*1,1		0,495			
	VV		Součet		0,622			
18	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů, jedná se o kompletní ocelovou konstrukci OK1	t	0,503	32 792,00	16 494,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22, jedná se o kompletní ocelovou konstrukci OK1					
	VV		"viz v.č. 102" 0,5034		0,503			
	VV		Součet		0,503			
19	K	331231116	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	0,736	5 950,00	4 379,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" 1,07*2,15*0,32		0,736			
	VV		Součet		0,736			
20	K	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	1,890	552,00	1 043,28	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" 0,9*2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
21	K	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	9,716	847,00	8 229,45	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" 0,87*1,5+8,9*0,945		9,716			
	VV		Součet		9,716			
22	K	342241192	Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do ocelové kostry	m2	1,600	118,00	188,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC Příplatek k cenám za vyzdívání stěn nebo příček hrázdných do ocelové kostry					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 116 - předstěna pro osaz. splach systému" 1*1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
23	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	92,330	120,00	11 079,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	P		<i>Poznámka k položce: jedná se o ukotvení cementových příček dle předpisu výrobce příčkového systému</i>					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP" 2,945*2		5,890			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" 3,35*20		67,000			
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP" 3,24*6		19,440			
	VV		Součet		92,330			
24	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,824	992,00	1 809,41	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	VV		"viz v.č. 101 - zazdívka zhlaví ocelových překladů" 0,48*0,2*(2+2)		0,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102 - zazdívka zhlaví ocelových překladů" 0,32*0,25*(2+2*3+2*3+2*2)		1,440			
	VV		Součet		1,824			
25	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	16,200	880,00	14 256,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		"viz v.č. 101 - ocelové překlady OK5+OK6" (0,9+1,7)*(0,12*2+0,48)		1,872			
	VV		"viz v.č. 102 - ocelové překlady OK1+OK2+OK3+OK4"		14,328			
	VV		9,4*(0,2*2+0,32)+(1,6*3+1,7*3+1,8*2)*(0,12*2+0,32)		16,200			
	VV		Součet		16,200			
26	K	3	Přizdívky ochranné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic pórobetonových hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,600	961,00	1 537,60	
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 200 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 116 - předstěna pro osaz. splach systému" 1*1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
27	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	16,200	401,00	6 496,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem					
	VV		"viz v.č. 101 - ocelové překlady OK5+OK6" (0,9+1,7)*(0,12*2+0,48)		1,872			
	VV		"viz v.č. 102 - ocelové překlady OK1+OK2+OK3+OK4"		14,328			
	VV		9,4*(0,2*2+0,32)+(1,6*3+1,7*3+1,8*2)*(0,12*2+0,32)		16,200			
	VV		Součet		16,200			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 986,88	
28	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,083	14 693,00	1 219,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových tvárnicových a prefabrikovaných					
	VV		"viz v.č. 101 - stávající prostupy ve stropech" 0,4*0,8*0,25*1,04		0,083			
	VV		Součet		0,083			
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,640	1 199,00	767,36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - lože ve výkopu hl. 1000 mm" 6,4*0,1		0,640			
	VV		Součet		0,640			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 156 886,44	
30	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	543,550	162,00	88 055,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"viz v.č. 001 - stropy - m.č. 001, 002 a 003" 172,9+46,08+15,15		234,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 002 - stropy - celé 1.NP vyjma schodiště a vstupu se sociálním zařízením - odměřeno v CADu"					
	VV		30,57+14,28+127,37+21,18+15,75+12,62+8,65+9,69+17,53+1,82+16,75+3,72+1,85+1,75		309,420			
	VV		+9,3+2,24+14,35					
	VV		Součet		543,550			
31	K	611335213	Cementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropích	kus	1,000	336,00	336,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropích, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	VV		"viz v.č. 001" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	613,708	89,00	54 620,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 116,605		116,605			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 497,103		497,103			
	VV		Součet		613,708			
33	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	380,173	166,00	63 108,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn, položka zahrnuje sklovláknité pletivo s dvěma vrstvami celoplošného vystěrkování a následným broušením					
	VV		"viz v.č. 101-103, 1.PP-2.NP, výpočet viz položka Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q3" 380,173		380,173			
	VV		Součet		380,173			
34	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně, včetně rohových pozinkovaných profilů na všech rozích	m2	116,605	276,00	32 182,98	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn, včetně rohových pozinkovaných profilů na všech rozích					
	VV		"jedná se o omítky zděných stěn v 1.NP s keramickým obkladem"					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 101" (1,85+0,6)*2,4		5,880			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 102" 0,95*1,5		1,425			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 103" 12,3*2,4-(2,4+2,75+3,15)*1,255+0,7*2,4		20,784			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 105" (2,85+0,3+4,25+15,245+5,29+9,685+3,75+1,51)*2,4-(2,4+2,75+3,15)*1,255-1,2*2,1-1,1*2,15-1,2*2,75-1,1*2,15-1,2*2,15		79,366			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 105-pokračování" -1,18*1,475*8		-13,924			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 106" (3,13+3,28)*2,4-1,2*2,1-1,18*1,475*2		9,383			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 108" 5,3*2,4-1,18*1,475*3		7,499			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 112" 1,25*2,4		3,000			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 114" (1,745+0,31)*2,4-1,18*1,475		3,192			
	VV		Součet		116,605			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně, včetně rohových pozinkovaných profilů na všech rozích	m2	497,103	304,00	151 119,31	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn, včetně rohových pozinkovaných profilů na všech rozích					
	VV		"jedná se o omítky zděných stěn v 1.NP bez keramického obkladu"					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" 215*3,35-1,18*2,1*15-1,18*0,625*14-1,1*2,15*2-1,78*2,15*2-(2,4+2,75+3,15)*1,255*2-1,2*2,1*2-1,1*2,15*2*2-1,2*2,75*2-1,1*2,15*2		613,708			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - ODEČET omítek pod obklady, výpočet viz položka					
	VV		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn" -116,605		-116,605			
	VV		Součet		497,103			
36	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 454,832	55,00	135 015,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 116,605*4		466,420			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 497,103*4		1 988,412			
	VV		Součet		2 454,832			
37	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	33,614	542,00	18 218,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP"					
	VV		(1,425*2*14)*0,5+(2,1*2*3+2,4+2,75+3,15)*0,32+(1,2+2,15*2+1,1+2,15*2+1,1+2,15*2+1,2+2,15*2)*0,32		33,614			
	VV		Součet		33,614			
38	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	46,162	686,00	31 667,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková, omítka tl. 30 mm, včetně postřiku pod omítku					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP"					
	VV		(1,18+2,1*2)*15*0,5+(1,1+2,15+1,78+2,15*2)*0,32+(1,745+2,66*2)*0,4		46,162			
	VV		Součet		46,162			
39	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,730	1 053,00	768,69	CS ÚRS 2017 01
	PP		Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - drážka pro přeložení kanalizace" (3,3+2*2)*0,1		0,730			
	VV		Součet		0,730			
40	K	612335112	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	2,680	876,00	2 347,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		"viz v.č. 001-003 - zaomítány drážky pro ÚT" 4*3,35*0,2		2,680			
	VV		Součet		2,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	612821022	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně, včetně postřiku	m2	316,673	931,00	294 822,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm strojně štuková, včetně postřiku					
	VV		"viz v.č. 101 - m.č. 001, 002, 003" 96,7*2,945+11,5*2,93+5,5*2,32-0,9*2*2-1,45*2-1,82*2,1-0,8*2*2-1,5*2*2-0,8*2-0,6*2		308,915			
	VV		"viz v.č. 101 - m.č. 001, 002, 003 - ODEČTY OKEN" - (1,18*0,9*6+1,13*0,55*2+1,2*1,47*3+1,82*2,07)+(1,18*6+0,9*2*6+1,13*2+0,55*2*2+1,2*3+1,47*2*3)*0,6		4,182			
	VV		"viz v.č. 101 - m.č. 001, 002, 003 - ODEČTY OKEN - pokračování" (1,82+2,07*2)*0,6		3,576			
	VV		Součet		316,673			
42	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	753,870	15,00	11 308,05	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP" 172,9+46,08+15,15		234,130			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" 30,57+29,21+91,11+14,28+127,37+21,18+15,75+12,62+8,65+9,69+17,53+1,82+16,75+3,72+1,85+1,75+9,30+2,24+14,35		429,740			
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP" 10*3		30,000			
	VV		"viz v.č. 104 - půda" 20*3		60,000			
	VV		Součet		753,870			
43	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	120,000	44,00	5 280,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		"viz v.č. 101, 102 a 103 - různé konstrukce" 120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
44	K	619991021	Oblepení ráků a keramických soklů lepicí páskou	m	180,000	23,00	4 140,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ráků oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou					
	VV		"viz v.č. 101, 102 a 103 - různé konstrukce" 180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
45	K	4	Začištění venkovní omítky a KZS tl. 120 mm v místě prostupu VZT	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Začištění venkovní omítky a KZS tl. 120 mm v místě prostupu VZT, položka zahrnuje nové provedení perlinky v ostění KZS tl. 120 mm v délce 2 mb a začištění KZS tl. 120 mm na styku s potrubím v délce 4,4 mb					
	VV		"viz v.č. 001, 101" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	208,675	59,00	12 311,83	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačněním do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP" (1,18+0,9*2)*6+(1,13+0,55*2)*2+(1,2+1,47*2)*3+(1,82+2,07*2)		40,720			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" (1,18+2,1*2)*29+(0,87+2*2)+(1,745+2,66*2)		167,955			
	VV		Součet		208,675			
47	M	5	okenní a dveřní přípojovací profil ETICS - provedení 2D	m	229,543	21,00	4 820,40	
	PP		okenní a dveřní přípojovací profil ETICS - provedení 2D					
	VV		"viz v.č. 001 a 002, výpočet viz položka Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)" 208,675*1,1		229,543			
	VV		Součet		229,543			
48	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	94,918	44,00	4 176,39	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP" (1,18*0,9)*6+(1,13*0,55)*2+(1,2*1,47)*3+(1,82*2,07)		16,674			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" (1,18*2,1)*29+(0,87*2)+(1,745*2,66)		78,244			
	VV		Součet		94,918			
49	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	26,688	3 231,00	86 228,93	CS ÚRS 2017 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 -skladba C.2" 282*0,091*1,04		26,688			
	VV		Součet		26,688			
50	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,986	3 131,00	9 349,17	CS ÚRS 2017 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 -skladba C.2"					
	VV		(4,1*0,78+3,8*0,66+2,79*0,71+2,2*0,71+2,16*0,71+2,28*0,71+1,17*0,61+4,91*(0,73+0,73)+0,51*0,15)*0,141*1,04		2,986			
	VV		Součet		2,986			
51	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým, beton C20/25	m3	3,193	3 809,00	12 162,14	CS ÚRS 2017 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 001 - skladba D.1" 16*0,045*1,04		0,749			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10*0,085*1,04		0,884			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění podkladního betonu v m.č. 002 - skladba D.2"		1,560			
	VV		10*0,15*1,04					
	VV		Součet		3,193			
52	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,749	361,00	270,39	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 001 - skladba D.1" 16*0,045*1,04		0,749			
	VV		Součet		0,749			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	29,132	181,00	5 272,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10*0,085*1,04		0,884			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění podkladního betonu v m.č. 002 - skladba D.2" 10*0,15*1,04		1,560			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - skladba C.2" 282*0,091*1,04		26,688			
	VV		Součet		29,132			
54	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,986	92,00	274,71	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
			"viz v.č. 102 a 131 - skladba C.2"					
	VV		(4,1*0,78+3,8*0,66+2,79*0,71+2,2*0,71+2,16*0,71+2,28*0,71+1,17*0,61+4,91*(0,73+0,73)+0,51*0,15)*0,141*1,04		2,986			
	VV		Součet		2,986			
55	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,330	311,00	1 657,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
			"viz v.č. 102 a 131 - skladba C.2"					
	VV		(4,1+0,78+3,8+2,79+0,71*2+2,2+0,71*2+2,16+0,71+2,28+0,71+1,17+0,61*2+4,91*2+1,61*2)*0,141		5,330			
	VV		Součet		5,330			
56	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,330	94,00	501,02	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
			"viz v.č. 102 a 131 - skladba C.2"					
	VV		(4,1+0,78+3,8+2,79+0,71*2+2,2+0,71*2+2,16+0,71+2,28+0,71+1,17+0,61*2+4,91*2+1,61*2)*0,141		5,330			
	VV		Součet		5,330			
57	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,060	31 905,00	1 914,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500					
			"viz v.č. 102 a 131 - skladba C.2 - pozice 9"					
	VV		(14,*2+13*2+10*2+8*2+8*2+7*2+17*2*2)*0,3*0,888*0,001*1,1		0,060			
	VV		Součet		0,060			
58	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,282	33 008,00	42 316,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 001 - skladba D.1" 16*3,03*0,001*1,25		0,061			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10*3,03*0,001*1,25		0,038			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění podkladního betonu v m.č. 002 - skladba D.2" 10*3,03*0,001*1,25		0,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - skladba C.2 - pozice 3" 282*3,03*0,001*1,25		1,068			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - C.2 - pozice 8"					
	VV		(4,1*0,78+3,8*0,66+2,79*0,71+2,2*0,71+2,16*0,71+2,28*0,71+1,17*0,61+4,91*(0,73+0,73)+0,51*0,15)*3,03*0,001*1,25		0,077			
	VV		Součet		1,282			
59	K	632453352	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 30/37	m2	31,000	361,00	11 191,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 30/37					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba C.2" 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
60	K	632453362	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37	m2	122,000	364,00	44 408,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 30/37					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		Součet		122,000			
61	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	153,000	15,00	2 295,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba C.1" 31		31,000			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		Součet		153,000			
62	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	153,000	25,00	3 825,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba C.1" 31		31,000			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		Součet		153,000			
63	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	153,000	25,00	3 825,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba C.1" 31		31,000			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		Součet		153,000			
64	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	153,000	25,00	3 825,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba C.1" 31		31,000			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		Součet		153,000			
65	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	92,970	20,00	1 859,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm					
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - 1.PP - skladba D.1 - m.č.001" 0,6*3		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba A.1 - m.č.102 a 103" (6,45*2+4,5*2+0,2*2)+(14,085+6,45+14,085+3,2+0,75+0,15+0,75+0,2*2)		62,170			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba A.1 - m.č.101" 29		29,000			
	VV		Součet		92,970			
66	K	634112125	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	345,560	20,00	6 911,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 5 mm					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba C.2 - m.č. 104-119" 279,4+(4,1+0,78+0,15+3,8+0,66*2+2,79+2,2+2,16+0,71+2,28+0,71+1,17+0,61+0,15+4,4*2)*2		342,860			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - 1.PP - skladba D.2 - m.č.002" (0,7+0,7+0,5+0,2+0,6)		2,700			
	VV		Součet		345,560			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				646 493,51	
67	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 387,740	50,00	69 387,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP" (172,9+46,08+15,15)*2		468,260			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" (30,57+29,21+91,11+14,28+127,37+21,18+15,75+12,62+8,65+9,69+17,53+1,82+16,75+3,72+1,85+1,75+9,30+2,24+14,35)*2		859,480			
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP" (10*3)*2		60,000			
	VV		Součet		1 387,740			
68	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 696,500	25,00	42 412,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - odměřeno v CADu" 277		277,000			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - odměřeno v CADu" 579,3		579,300			
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP - odměřeno v CADu" 260,9		260,900			
	VV		"viz v.č. 104 - půda - odměřeno v CADu" 579,3		579,300			
	VV		Součet		1 696,500			
69	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	48,242	118,00	5 692,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky je i bourání omítek či keramických obkladů, které jsou na bourané příčce provedeny</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - spodní polovina" 3,605*3,33		12,005			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - horní polovina" (3,21+2,9)*3,35-0,6*2		19,269			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP - obezdívky potrubí VZT" (0,44*2+0,235+0,7*2+0,4+0,85*2+0,45)*3,35		16,968			
	VV		Součet		48,242			
70	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	318,286	158,00	50 289,19	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky je i bourání omítek či keramických obkladů, které jsou na bourané příčce provedeny, položka se vztahuje na příčky, které jsou v PD kótované tl. 150-200 mm!!!</i>					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001" (4,3*3+13,7)*3,005-0,9*2*2		76,333			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - spodní polovina" (3,9+6,6+6,45+7,7+1,41+4,46+1,835+2,695*2)*3,33-0,8*2*2-1,4*2*2-1,175*2-0,6*2-0,9*2*2		109,741			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - horní polovina" (6,45*3+6+2,9+1,1*3+6+1,1+4,74)*3,35-1,09*1,05-0,8*2*3-0,9*2*2-0,6*2*3		132,212			
	VV		Součet		318,286			
71	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,482	661,00	9 572,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky je i bourání omítek či keramických obkladů, které jsou na bouraném zdivu provedeny</i>					
	VV		"viz v.č. 002 - středová zed" (8,9*2,6-1,23*1,05-1,175*1,05)*0,32		6,597			
	VV		"viz v.č. 002 - zdivo mimo středovou zed" 4,7*3,25*0,25+1,8*3,25*0,31+(4,6*3,35*0,25-0,8*2)		7,885			
	VV		Součet		14,482			
72	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,082	3 935,00	322,67	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		"viz v.č. 003 - v místě bourání podlahy pro rozšíření stáv. VZT prostupů" ((0,6*0,7-0,34*0,235)+(1,4*0,65-0,75*0,45))*0,09		0,082			
	VV		Součet		0,082			
73	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	43,763	1 942,00	84 987,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - 100 mm podlahového betonu" 9,4*0,1		0,940			
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - 100 mm betonu základové desky" 6,4*0,1		0,640			
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 2" (30,55+169,7)*0,09		18,023			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 1" (3,45*4,115+29,4+89,5+108,5)*0,1		24,160			
	VV		Součet		43,763			
74	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	43,845	1 113,00	48 799,49	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - 100 mm podlahového betonu" 9,4*0,1		0,940			
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - 100 mm betonu základové desky" 6,4*0,1		0,640			
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 2" (30,55+169,7)*0,09		18,023			
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 1" (3,45*4,115+29,4+89,5+108,5)*0,1		24,160			
	VV		"viz v.č. 003 - v místě bourání podlahy pro rozšíření stáv. VZT prostupů" ((0,6*0,7-0,34*0,235)+(1,4*0,65-0,75*0,45))*0,09		0,082			
	VV		Součet		43,845			
75	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	200,250	63,00	12 615,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2, součástí vybourání keramických dlaždic je i vybourání maltového lože v tloušťce dle PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky je i bourání hydroizolační stěrky</i>					
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 2" (30,55+169,7)		200,250			
	VV		Součet		200,250			
76	K	965081332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2	0,913	111,00	101,34	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy do 1 m2					
	VV		"viz v.č. 003 - v místě bourání podlahy pro rozšíření stáv. VZT prostupů" (0,6*0,7-0,34*0,235)+(1,4*0,65-0,75*0,45)		0,913			
	VV		Součet		0,913			
77	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	25,400	111,00	2 819,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001" 16		16,000			
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002" 9,4		9,400			
	VV		Součet		25,400			
78	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	0,500	18,00	9,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>před bouráním bude provedeno odříznutí KZS od okolního KZS tak, aby při bourání nedošlo k poškození okolního izolantu a omítky</i>					
	VV		"viz v.č. 001 - v místě otvoru pro VZT" 0,5*1		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,500			
79	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	69,602	15,00	1 044,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm					
	VV		"viz v.č. 002 - chladírný" (2,695*4+2,57*2+1,445*2)*3,125+2,695*1,445+2,695*2,57		69,602			
	VV		Součet		69,602			
80	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,305	144,00	187,92	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - výdejní okno" 0,87*1,5		1,305			
	VV		Součet		1,305			
81	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	45,800	362,00	16 579,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001" 0,9*2*3		5,400			
	VV		"viz v.č. 001 - chodba" 0,9*2		1,800			
	VV		"viz v.č. 001 - ostatní" 0,9*2*3+0,8*2*2		8,600			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 0,6*2*4+0,8*2*9+0,9*2*6		30,000			
	VV		Součet		45,800			
82	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	14,800	280,00	4 144,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		"viz v.č. 001 - chodba" 1,6*2		3,200			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 1,45*2*3		8,700			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP" 1,45*2		2,900			
	VV		Součet		14,800			
83	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	77,00	77,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	VV		"viz v.č. 101 - prostup pro VZT v 1.PP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	676,00	676,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"viz v.č. 101 - prostup pro VZT v 1.PP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,448	293,00	424,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 002" (1,75*2,15-1,45*2)		0,863			
	VV		"viz v.č. 102 - prostup pro VZT v 1.NP" 1,3*0,45		0,585			
	VV		Součet		1,448			
86	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,633	2 085,00	1 319,81	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"viz v.č. 101 - prostup pro VZT v 1.PP" 0,45*1,2*0,48		0,259			
	VV		"viz v.č. 102 - prostupy pro VZT v 1.NP" 0,45*1,3*0,32*2		0,374			
	VV		Součet		0,633			
87	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,385	2 376,00	914,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky je i řezání bouraného zdiva tak, aby zůstalo okolní zdivo neporušeno, řezání bude provedeno před samotným bouráním</i>					
	VV		"viz v.č. 001 - chodba" 0,5*1*0,77		0,385			
	VV		Součet		0,385			
88	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,665	166,00	276,39	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	VV		"viz v.č. 001 - chodba" (1,65*2,1-0,9*2)		1,665			
	VV		Součet		1,665			
89	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,399	1 173,00	3 987,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"viz v.č. 002" 1,1*2,15*0,32*2+(1,52*2,15-0,8*2)*0,32+0,45*2,75*0,32+(1,65*2,9-0,9*2)*0,32		3,399			
	VV		Součet		3,399			
90	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,228	9 133,00	2 082,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm					
	VV		"viz v.č. 003 - rozšíření VZT prostupů" ((0,7*0,6-0,235*0,34)+(1,4*0,65-0,75*0,45))*0,25		0,228			
	VV		Součet		0,228			
91	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	24,000	260,00	6 240,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	VV		"viz v.č. 101 - pro zhlaví ocelových překladů" 2+2		4,000			
	VV		"viz v.č. 101 - pro zhlaví keramobetonového překladu" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102 - pro zhlaví ocelových překladů" 2+2*3+2*3+2*2		18,000			
	VV		Součet		24,000			
92	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	7,300	123,00	897,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - drážka pro přeložení kanalizace" 3,3+2*2		7,300			
	VV		Součet		7,300			
93	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	13,400	202,00	2 706,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	VV		"viz v.č. 001-003 - drážka pro ÚT" 4*3,35		13,400			
	VV		Součet		13,400			
94	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	9,250	1 924,00	17 797,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	VV		"viz v.č. 102" 37*0,25		9,250			
	VV		Součet		9,250			
95	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	6,250	2 289,00	14 306,25	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	VV		"viz v.č. 102" 25*0,25		6,250			
	VV		Součet		6,250			
96	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	5,000	3 052,00	15 260,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	VV		"viz v.č. 102" 20*0,25		5,000			
	VV		Součet		5,000			
97	K	977211112	Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,450	2 270,00	12 371,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm					
	VV		"viz v.č. 003 - rozšíření VZT prostupů" (0,7*2+0,6)+(1,4*2+0,65)		5,450			
	VV		Součet		5,450			
98	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	91,700	632,00	57 954,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001 - řezání do hloubky 60 mm" 52,2		52,200			
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - řezání do hloubky 100 mm" 39,5		39,500			
	VV		Součet		91,700			
99	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	865,289	82,00	70 953,70	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001 a 002 - plocha" 95,7*2,945-		250,044			
	VV		(0,9*2*2+1,45*2+0,8*2*2+1,82*2+1,18*0,9*8)-(1*1,2+1,65*2,1+1,2*1,47*3)					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001 a 002 - ostění" (1,18+0,9*2)*0,6*8+(1,2+1,47*2)*0,6*3		21,756			
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 003 - chodba ven - plocha" 11,5*2,93+5,5*2,32-		36,423			
	VV		(1,65*2,1+0,6*2+0,8*2+1,82*2,07)					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 003 - chodba ven - ostění" (1,82+2,07*2)*0,6+(1,82+2,1*2)*0,45		6,285			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 190,4*3,35-1,18*2,05*29+(1,18+2,05*2)*0,5*29-		585,183			
	VV		1,745*2,66+(1,745+2,66*2)*0,3-0,87*2-1,1*2,15*2-1,78*2,15*2-8,9*2,1*2-1,2*2,1*2					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - pokračování" -1,1*2,15*2-1,52*2,15*2-3,27*2,15*2-1,65*2,75*2		-34,402			
	VV		Součet		865,289			
100	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	166,232	106,00	17 620,59	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - místnost u schodiště" (5,1+2,9+3,2+0,4+2+2,85+0,15+1,35)*1,95		35,003			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - varna" (13,29+7-1,2-1,1)*1,8-1,18*0,83*7+(0,83*2*0,5)*7		31,336			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - chodba vedle varny" (7-1,52-3,37)*2		4,220			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - přípravná masa" (3,615+0,35*2)*1,8-1,18*0,83*2+(0,83*2*0,5)*2		7,468			
	VV		"viz v.č. 002 - chladírny" (2,695*4+2,57*2+1,445*2)*3,125+2,695*1,445+2,695*2,57		69,602			
	VV		"viz v.č. 002 - jídelna" (2,06+0,2+1,05)*1,95		6,455			
	VV		"viz v.č. 002 - umývárna nádobí" (3,515*2-1,1)*1,8-1,18*0,81*2+(0,81*2*0,5)*2		10,382			
	VV		"viz v.č. 002 - WC" 1,64*1,5-1,18*0,51*2+(0,51*2*0,5)		1,766			
	VV		Součet		166,232			
101	K	6	Demontáž chladicí technologie v 1.NP včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz PD	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Demontáž chladicí technologie v 1.NP včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	7	Demontáž stávající gastrotechnologie v 1.NP včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz PD	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Demontáž stávající gastrotechnologie (2 kusy kombinovaného sporáku SPE 40, 2 ks smažící pánce plynové NAGEMA, 2 ks umyvadla, 1 ks smaltovaného dřezu, 4 ks výlevky, 1 ks myčky na nádobí ALBA M 1000, 1 ks vodovodní baterie, 1 ks škrabky el. na brambory ELN 13358430, 1 ks smaltovaného jednodřezu) v 1.NP včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	985111231	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm	m2	16,000	968,00	15 488,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001 - 60 mm podlahového betonu" 16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,000			
104	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm					
	VV		"viz v.č. 101 - prokotvení nového podkladního betonu do stáv. podkladního betonu"		6,000			
	VV		20/0,5*0,15					
	VV		Součet		6,000			
105	M	130210110	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 8 mm	t	0,005	35 000,00	175,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 8 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,40 kg/m					
	VV		"viz v.č. 101 - prokotvení nového podkladního betonu do stáv. podkladního betonu"		0,005			
	VV		20/0,5*0,3*0,395*0,001*1,1					
	VV		Součet		0,005			
	D	997	Přesun sutě				258 394,89	
106	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	300,254	250,00	75 063,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 290,165+10,089		300,254			
	VV		Součet		300,254			
107	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením, včetně naložení suti	t	300,254	200,00	60 050,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, včetně naložení suti					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 290,165+10,089		300,254			
	VV		Součet		300,254			
108	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 801,524	10,00	18 015,24	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" (290,165+10,089)*6		1 801,524			
	VV		Součet		1 801,524			
109	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,487	150,00	223,05	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		"součet z rozpočtového programu - beton" 0,074+0,194+0,63+0,589		1,487			
	VV		Součet		1,487			
110	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	101,943	250,00	25 485,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,18+96,279+1,929+0,547+3,008		101,943			
	VV		Součet		101,943			
111	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	140,441	350,00	49 154,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
	VV		"součet z rozpočtového programu-cihly" 6,32+83,073+17,016+0,069+0,276+0,391+1,139+0,693+0,45+6,118+0,744+0,131+0,509		116,929			
	VV		"součet z rozpočtového programu-ker. obklad" 11,304+0,794		12,098			
	VV		"součet z rozpočtového programu-ker. dlažba" 11,414		11,414			
	VV		Součet		140,441			
112	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,020	1 000,00	20,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
	VV		"součet z rozpočtového programu - dřevěná okna - 50% hmotnosti" 0,04*0,5		0,020			
	VV		Součet		0,020			
113	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,920	500,00	460,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		"součet z rozpočtového programu - dřevěná okna - 50% hmotnosti" 0,04*0,5		0,020			
	VV		"součet z rozpočtového programu- dřevo" 0,012+0,888		0,900			
	VV		Součet		0,920			
114	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	2,549	1 000,00	2 549,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 2,549		2,549			
	VV		Součet		2,549			
115	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,784	1 500,00	1 176,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
	VV		"součet z rozpočtového programu - PVC" 0,784		0,784			
	VV		Součet		0,784			
116	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,882	1 500,00	4 323,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
	VV		"součet z rozpočtového programu - hydroizolace" 1,793		1,793			
	VV		"součet z rozpočtového programu - tepelná izolace - polystyren" 0,007+1,044+0,038		1,089			
	VV		Součet		2,882			
117	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,379	500,00	21 189,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		"součet z rozpočtového programu - malby" 0,208		0,208			
	VV		"součet z rozpočtového programu - omítky" 39,803		39,803			
	VV		"součet z rozpočtového programu - teraco" 0,082+2,286		2,368			
	VV		Součet		42,379			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	8	Poplatek za uložení odpadu z ocelových prvků s nátěrem (včetně klempířských prvků)	t	6,847	100,00	684,70	
	PP		Poplatek za uložení odpadu z ocelových prvků s nátěrem (včetně klempířských prvků)					
	VV		"součet z rozpočtového programu - klempířské prvky" 0,023		0,023			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ocelové prvky" 2,411+3,481+0,932		6,824			
	VV		Součet		6,847			
D 998 Přesun hmot							113 099,70	
119	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	161,571	700,00	113 099,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 161,571		161,571			
	VV		Součet		161,571			
D PSV Práce a dodávky PSV							4 100 587,05	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							254 145,82	
120	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
121	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,004	31 083,00	124,33	CS ÚRS 2017 01
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10*0,4*0,001		0,004			
	VV		Součet		0,004			
122	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	448,247	18,00	8 068,45	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	P		Poznámka k položce: jedná se o demontáž separační asfaltové lepenky					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 002 - na bourání základové desce" 6,4		6,400			
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 1" (3,45*4,115+29,4+89,5+108,5)		241,597			
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 2" (30,55+169,7)		200,250			
	VV		Součet		448,247			
123	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,000	113,00	1 356,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10*1,2		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,000			
124	M	9	pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE	m2	12,000	155,00	1 860,00	
	PP		pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií tloušťka pásu - 4,0 mm faktor difuzního odporu - 29000 typ asfaltu - modifikovaný výztužná vložka - skleněná tkanina					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10*1,2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
125	K	10	Dodávka a montáž izolačního nátěru 2vrstvého vodorovně, specifikace-viz PD	m2	30,570	392,00	11 983,44	
	PP		Dodávka a montáž izolačního nátěru 2vrstvého vodorovně, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 101 - skladba C.1" 30,57		30,570			
	VV		Součet		30,570			
126	K	11	Dodávka a montáž izolačního nátěru 2vrstvého svisle, specifikace-viz PD	m2	397,505	391,00	155 424,46	
	PP		Dodávka a montáž izolačního nátěru 2vrstvého svisle, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 45 ks/m2 lepených flex. lep." 387,55		387,550			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flex. lep." 40,62*0,15		6,093			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flex. lep." 6,4*0,2		1,280			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 101 - skladba C.1 - sokl" (29-0,9-1,78+0,15*2-0,8)*0,1		2,582			
	VV		Součet		397,505			
127	K	12	D+MTZ těsnící bandážní pás do vnitřních rohů	m	446,316	165,00	73 642,14	
	PP		D+MTZ těsnící bandážní pás do vnitřních rohů					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 102" (0,95+0,17+1,5)		2,620			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 103" (2,4*2+2,75*2+3,15*2+1,255*2*3+2,4*3)*1,1		34,463			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 105"					
	VV		(2,4*8+2,1*2*3+2,4*2+2,75*2+3,15*2+1,255*2*3+0,845*2*3+0,15*2*3+0,3*2*3+1,2+2,15*2+1,1+2,15*2+0,2*2+1,2+2,75*2+2,4*2)*1,1		95,150			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 105 - pokračování"					
	VV		(1,1+2,15*2+1,2+2,15*2+2,4*2+1,18*8+1,475*2*8+0,5*2*8+1,2*4+0,15*2+4,4*2)*1,1		127,864			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 106" (2,4*4+1,2+2,15*2+1,18*3+1,475*2*2+1,475+0,5*2*2+0,5)*1,1		31,367			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 108" (2,4*5+1,18*3+1,475*2*3+0,5*2*3)*1,1		30,129			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 110" (2,4*2)*1,1		5,280			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 112" (2,4*2)*1,1		5,280			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 113" (0,6)*1,1		0,660			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 114" (2,4*6+1,18+1,475*2+0,5*2)*1,1		21,483			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 115" (1,745*2+1*2)*1,1		6,039			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 116" (1,745*2+1*2+0,2*2+1)*1,1		7,579			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 101 - skladba C.1 - sokl" (29-0,9-1,78+0,15*2-0,8)*1,1		28,402			
	VV		"viz v.č. 102 - rezerva na vystalé rohy a kouty" 50		50,000			
	VV		Součet		446,316			
128	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,507	1 000,00	1 507,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,507		1,507			
	VV		Součet		1,507			
D	713		Izolace tepelné				53 455,52	
129	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	177,040	135,00	23 900,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>POZOR - u výměr doplnění izolace podlahy v půdě se jedná o velmi vysokou pracnost vzhledem k malým výměrám!!!</i>					
	VV		"v.č. 104 - v místě stojek VZT rámu - 2x120 mm - POZOR-malá výměra=vysoká pracnost!!!" 0,3*0,3*6*2		1,080			
	VV		"viz v.č. 104 - pod doplňovanou prkennou podlahu v půdě - 2x120 mm - POZOR-malá výměra=vysoká pracnost" ((1,57*2,5)*2+(1,5*2,42))*2		22,960			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba C.1" 31		31,000			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		Součet		177,040			
130	M	13	pás tepelně izolační tl. 120 mm 6000x1200 mm, specifikace-viz PD	m2	26,444	500,00	13 222,00	
	PP		pás tepelně izolační pro izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd 120 mm 6000x1200 mm					
	VV		"v.č. 104 - v místě stojek VZT rámu - 2x120 mm" 0,3*0,3*6*2*1,1		1,188			
	VV		"viz v.č. 104 - pod doplňovanou prkennou podlahu v půdě - 2x120 mm - POZOR-malá výměra=vysoká pracnost" ((1,57*2,5)*2+(1,5*2,42))*2*1,1		25,256			
	VV		Součet		26,444			
131	M	14	deska pro kročejový útlum a tepelnou izolaci z elastifikovaného pěnového polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti 0,039, pro zatížení podlah až 5 kN/m2, rozměr desky 1000x500x40 mm	m2	160,650	100,00	16 065,00	
	PP		deska pro kročejový útlum a tepelnou izolaci z elastifikovaného pěnového polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti 0,039, pro zatížení podlah až 5 kN/m2, rozměr desky 1000x500x40 mm					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba C.1" 31*1,05		32,550			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 - 1.NP - skladba A.1" 122*1,05		128,100			
	VV		Součet		160,650			
132	K	713141813	Odstanění tepelné izolace střech volně kladené mezi rošt z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	1,560	52,00	81,12	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých mezi rošt volně položených přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace					
	VV		"v.č. 104 - v místě stojek VZT rámu" 0,3*0,3*6*2		1,080			
	VV		"v.č. 004 - v místě rozšíření prostupu VZT" 0,3*0,8*2		0,480			
	VV		Součet		1,560			
133	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,187	1 000,00	187,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,187		0,187			
	VV		Součet		0,187			
D	762		Konstrukce tesařské				27 629,50	
134	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,287	5 000,00	1 435,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	VV		"viz v.č. 104 - rošt pod doplňovanou prkennou podlahu v půdě"		0,287			
	VV		((1,57*3+2,5*3)*2+(1,5*3+2,42*3))*0,06*0,12*1,1		0,287			
	VV		Součet		0,287			
135	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,116	10 000,00	1 160,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	VV		"viz v.č. 004 - v místě prostupu demontovaného potrubí VZT střechou - laťování střechy" 1*3*4*0,04*0,06		0,029			
	VV		"viz v.č. 104 - v místě nových prost. VZT střechou - laťován" ((1,4*1,4-3,14*0,2*0,2)+(1,5*1,5*2-3,14*0,25*0,25)+(1,9*1,9-3,14*0,45*0,45))*4*0,04*0,06		0,087			
	VV		Součet		0,116			
136	K	762342921	Zalátování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,50 m plochy jednotlivě do 1 m2	m2	3,000	423,00	1 269,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění a laťování střešních zalátování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,50 m, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2					
	VV		"viz v.č. 004 - v místě prostupu demontovaného potrubí VZT střechou" 1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
137	K	762342923	Zalátování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,50 m plochy jednotlivě do 4 m2	m2	9,112	348,00	3 170,98	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění a laťování střešních zalátování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,50 m, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
	VV		"viz v.č. 104 - v místě nových prostupů VZT střechou" (1,4*1,4-3,14*0,2*0,2)+(1,5*1,5*2-3,14*0,25*0,25)+(1,9*1,9-3,14*0,45*0,45)		9,112			
	VV		Součet		9,112			
138	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,116	7 000,00	812,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		řezivo jehličnaté drobné, nepracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
	VV		"viz v.č. 004 - v místě prostupu demontovaného potrubí VZT střechou" 1*3*4*0,04*0,06		0,029			
	VV		"viz v.č. 104 - v místě nových prostupů VZT střechou" ((1,4*1,4-3,14*0,2*0,2)+(1,5*1,5*2-3,14*0,25*0,25)+(1,9*1,9-3,14*0,45*0,45))*4*0,04*0,06		0,087			
	VV		Součet		0,116			
139	K	762521921	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 0,25 m2	m	5,400	108,00	583,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 0,25 m2					
	VV		"v.č. 104 - v místě stojín VZT rámu" 3*0,3*6		5,400			
	VV		Součet		5,400			
140	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	0,287	1 000,00	287,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty					
	VV		"viz v.č. 104 - rošt pod doplňovanou prkennou podlahu v půdě" ((1,57*3+2,5*3)*2+(1,5*3+2,42*3))*0,06*0,12*1,1		0,287			
	VV		Součet		0,287			
141	K	762812931	Zabednění částí záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	m2	0,540	2 603,00	1 405,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě do 0,25 m2					
	P		<i>Poznámka k položce: je uvedena čistá výměra bez prořezu!</i>					
	VV		"v.č. 104 - v místě stojek VZT rámu - 2x120 mm - POZOR-malá výměra=vysoká pracnost!!!" 0,3*0,3*6		0,540			
	VV		Součet		0,540			
142	K	762812934	Zabednění částí záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	11,480	864,00	9 918,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2					
	VV		"viz v.č. 104" 1,57*2,5*2+1,5*2,42		11,480			
	VV		Součet		11,480			
143	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	36,180	111,00	4 015,98	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
	VV		"viz v.č. 104" (1,57*3+2,5*3)*2+(1,5*3+2,42*3)		36,180			
	VV		Součet		36,180			
144	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,287	8 500,00	2 439,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2					
	VV		"viz v.č. 104 - rošt pod doplňovanou prkennou podlahu v půdě" ((1,57*3+2,5*3)*2+(1,5*3+2,42*3))*0,06*0,12*1,1		0,287			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,287			
145	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,453	2 500,00	1 132,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,453		0,453			
	VV		Součet		0,453			
D	763		Konstrukce suché výstavby				986 456,26	
146	K	15	Dodávka a montáž kazetového podhledu tl. 20 mm z minerálních desek včetně příslušenství (rošt, závěsy, apod.), specifikace - viz PD	m2	104,610	650,00	67 996,50	
	PP		Dodávka a montáž kazetového podhledu tl. 20 mm z minerálních desek včetně příslušenství (rošt, závěsy, apod.), specifikace - viz PD					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 102+103" 29,21+75,4		104,610			
	VV		Součet		104,610			
147	K	16	Dodávka a montáž cementové příčky tl. 100 mm (kompletní skladba bez obkladu či omítky), specifikace-viz PD	m2	86,958	2 650,00	230 438,70	
	PP		Dodávka a montáž cementové příčky tl. 100 mm (kompletní skladba bez obkladu či omítky), specifikace-viz PD, součástí položky je OCELOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ TL. 50mm, OBOUSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ 2x CEMENTOVOU DESKOU TL.12,5mm, ZVUKOVÁ IZOLACE TL.50mm a a penetrace povrchu polymerovou disperzí (POVRCHOVÁ ÚPRAVA KVALITY Q3)					
	P		<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje příčky i obložení poturbí VZT a instalačních šachet!!!</i>					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP" (0,55*2+1,4)*2,945		7,363			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" (1,77+1,365+1,3+0,8+0,31+0,27+4,19+3,9+4)*3,35-0,7*2*2-0,9*2		55,382			
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP" (0,7*2+0,6+0,7*2+0,6+1,4*2+0,65)*3,25		24,213			
	VV		Součet		86,958			
148	K	17	Dodávka a montáž cementové příčky tl. 150 mm (kompletní skladba bez obkladu či omítky), specifikace-viz PD	m2	228,142	2 650,00	604 576,30	
	PP		Dodávka a montáž cementové příčky tl. 150 mm (kompletní skladba bez obkladu či omítky), specifikace-viz PD, součástí položky je OCELOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ TL. 100mm, OBOUSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ 2x CEMENTOVOU DESKOU TL.12,5mm, ZVUKOVÁ IZOLACE TL.50mm a a penetrace povrchu polymerovou disperzí (POVRCHOVÁ ÚPRAVA KVALITY Q3)					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" (3,8+4,4+0,9+2+3,75+0,85+0,9+4,5+8,25+4,5+1,745*2+1,75+1,55+1,795+3,35+0,6+6,45*2+8,95+0,7+1,4)*3,35+4,4*1,3		241,342			
	VV		"ODEČTY OTVORŮ - viz v.č. 102 - 1.NP" -0,7*2*2-0,8*2*2-0,9*2*4		-13,200			
	VV		Součet		228,142			
149	K	18	Dodávka a montáž obkladu ocelových sloupů 2xcementovou deskou tl. 12,5 mm (celkový rozměr 400x450 mm) včetně penetrace a povrchové úpravy minerálním štukem, PO 30 minut, specifikace-viz PD	m	4,400	1 690,00	7 436,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž obkladu ocelových sloupů 2xcementovou deskou tl. 12,5 mm (celkový rozměr 400x450 mm) včetně penetrace povrchové úpravy minerálním štukem, PO 30 minut, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP" 2,2*2		4,400			
	VV		Součet		4,400			
150	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	380,173	100,00	38 017,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP" (0,55*2+1,4)*2,945		7,363			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 101" (1,77+1,265+0,1+1,365+1,87)*3,35		21,340			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 103+106" (3,2+0,75+0,15+0,9+3,35+6,45)*0,95		14,060			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 104" (4,1+3,45)*3,35-0,8*2		23,693			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 105"					
	VV		(3,8+0,8+0,15+4,4+0,9*2*2+0,15*2+2+0,15*2+1+3,9+1+0,15+0,85+3,75+0,85+4,65+5,29+1,8+3,9*2+1,2)*0,95		45,211			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 107" (6,45*3,35*2)		43,215			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 108" (2,4+3,73+0,7+0,15+0,7+1,32)*0,95		8,550			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 109" (3,6)*3,35		12,060			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 110" (4*2+2,4)*3,35-0,9*2		33,040			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 111" (3,6+0,15*2+2,6+1,4)*3,35		26,465			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 112" (1,4*2+1,25*2)*0,95		5,035			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 113" (4,5*2+3,705)*3,35-0,7*2-0,8*2		39,562			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 114" (1,745*2+2,2*2)*0,95		7,496			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 115" (1,745*2+1*2)*0,95		5,216			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 116" (1,745*2+1*2)*0,95		5,216			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 117" (4,5+2,7+1,9)*3,35		30,485			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 118" (1,75+1,1+1,4)*3,35		14,238			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 119" (2,75+1,8)*3,35-0,9*2*2		11,643			
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP" (0,7*2*2+0,6*2)*3,24+(1,4*2+0,65*2)*3,25		26,285			
	VV		Součet		380,173			
151	K	763121822	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité	m2	32,190	100,00	3 219,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění dvojité					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001" (3,4+3,7+10,3)*1,85		32,190			
	VV		Součet		32,190			
152	K	19	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1ximpregnovaná 12,5	m2	32,044	590,00	18 905,96	
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou, tl. 12,5 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 103" (5,85+14,085+2,6+3,1)*(0,6+0,65)		32,044			
	VV		Součet		32,044			
153	K	763164822	Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění dvojité	m2	50,440	100,00	5 044,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž podkrovní ze sádkartonových desek obkladu sádkartonovými deskami na kovové konstrukci, opláštění dvojité					
	VV		"viz v.č. 002 - opláštění VZT potrubí" 10,66*1,2+0,6*0,6		13,152			
	VV		"viz v.č. 004 - opláštění tlumičů VZT"		37,288			
	VV		(1,5*2+2,42*2)*1,07+1,5*2,42+((1,57*2+2,5*2)*1,07+1,57*2,5)*2		50,440			
	VV		Součet					
154	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	21,645	500,00	10 822,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 21,645		21,645			
	VV		Součet		21,645			
D 764			Konstrukce klempířské				25 849,55	
155	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	3,937	500,00	1 968,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	VV		"viz v.č. 004" ((0,9*0,9-3,14*0,2*0,2)+3,14*0,4*0,5)*3		3,937			
	VV		Součet		3,937			
156	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou, pozice 60	m2	7,517	3 150,00	23 678,55	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	VV		"viz v.č. 104 a 132 - pozice 60 - pr. 500 mm" ((1*1-3,14*0,25*0,25)+3,14*0,5*0,5)*2		3,178			
	VV		"viz v.č. 104 a 132 - pozice 60 - pr. 900 mm" ((1,5*1,5-3,14*0,45*0,45)+3,14*0,9*0,5)		3,027			
	VV		"viz v.č. 104 a 132 - pozice 60 - pr. 400 mm" ((0,9*0,9-3,14*0,2*0,2)+3,14*0,4*0,5)		1,312			
	VV		Součet		7,517			
157	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,081	2 500,00	202,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,081		0,081			
	VV		Součet		0,081			
D 765			Krytina skládaná				15 092,80	
158	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	12,112	394,00	4 772,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž krytiny betonové sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>POZOR - se jedná o velmi vysokou pracnost vzhledem k malým výměřům!!! jde o doplnění části střešní krytiny kolem demontovaných nebo nově prováděných prostupů VZT!!!</i>					
	VV		"viz v.č. 004 - v místě prostupu demontovaného potrubí VZT střechou" 1*3		3,000			
	VV		"viz v.č. 104 - v místě nových prostupů VZT střechou" (1,4*1,4-3,14*0,2*0,2)+(1,5*1,5*2-3,14*0,25*0,25)+(1,9*1,9-3,14*0,45*0,45)		9,112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,112			
159	M	20	taška betonová základní 1/1 33,5x42cm	kus	96,898	50,00	4 844,90	
	PP		taška betonová hladká symetrická základní 1/1 33,5x42cm					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 10 kus/m ²					
	VV		"viz v.č. 004 - v místě prostupu demontovaného potrubí VZT střechou" 1*3*8		24,000			
	VV		"viz v.č. 104 - v místě nových prostupů VZT střechou" ((1,4*1,4-3,14*0,2*0,2)+(1,5*1,5*2-3,14*0,25*0,25)+(1,9*1,9-3,14*0,45*0,45))*8		72,898			
	VV		Součet		96,898			
160	M	21	taška betonová půlená 1/2	kus	24,225	50,00	1 211,25	
	PP		taška betonová hladká symetrická půlená 1/2					
	VV		"viz v.č. 004 - v místě prostupu demontovaného potrubí VZT střechou" 2*1*3		6,000			
	VV		"viz v.č. 104 - v místě nových prostupů VZT střechou" ((1,4*1,4-3,14*0,2*0,2)+(1,5*1,5*2-3,14*0,25*0,25)+(1,9*1,9-3,14*0,45*0,45))*2		18,225			
	VV		Součet		24,225			
161	K	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	13,070	236,00	3 084,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30 st. do suti					
	P		Poznámka k položce: POZOR - se jedná o velmi vysokou pracnost vzhledem k malým výměrám!!! jde o odstranění poškozených částí střešní krytiny kolem demontovaných nebo nově prováděných prostupů VZT!!!					
	VV		"viz v.č. 004 - v místě prostupu demontovaného potrubí VZT střechou" 1*3		3,000			
	VV		"viz v.č. 104 - pro nové prostupy VZT střechou" 1,4*1,4+1,5*1,5*2+1,9*1,9		10,070			
	VV		Součet		13,070			
162	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,472	2 500,00	1 180,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,472		0,472			
	VV		Součet		0,472			
D	766		Konstrukce truhlářské				592,00	
163	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	37,000	16,00	592,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 001 - chodba" 1+2		3,000			
	VV		"viz v.č. 001 - ostatní" 1+1+2+1*2		6,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 4+9+6+3*2		25,000			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		37,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				1 011 456,16	
164	K	22	Demontáž nerezové rampy na tácy délky 5540 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz PD	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Demontáž nerezové rampy na tácy délky 5540 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 002 - jídelna" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	K	23	Demontáž nerezové rampy na tácy délky 3930 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz PD	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Demontáž nerezové rampy na tácy délky 3930 mm včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 002 - jídelna" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	94,149	391,00	36 812,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných					
	VV		"viz v.č. 001 - chodba" (8,2+5,69*2+4,15*2)*2,32		64,682			
	VV		"viz v.č. 002" (3,84+6,2)*2,935		29,467			
	VV		Součet		94,149			
167	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	1,870	500,00	935,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	VV		"viz v.č. 002 - zábradlí u schodiště" 1,87		1,870			
	VV		Součet		1,870			
168	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	111,500	198,00	22 077,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž podhledů kazet					
	VV		"viz v.č. 001 - chodba" 111,5		111,500			
	VV		Součet		111,500			
169	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	111,500	46,00	5 129,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž podhledů roštů					
	VV		"viz v.č. 001 - chodba" 111,5		111,500			
	VV		Součet		111,500			
170	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	6,000	28,00	168,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2					
	VV		"viz v.č. 001 - chodba - v drátěné demontované stěně" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 001 - v drátěné demontované stěně" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	24	Dodávka, výroba a montáž ocelových atypických konstrukcí - lemování prostupů stropem včetně svaření, vyklínování, povrchové úpravy a osazení do jemné cementové malty	kg	1 173,766	150,00	176 064,90	
	PP		Dodávka, výroba a montáž ocelových atypických konstrukcí - lemování prostupů stropem včetně svaření, vyklínování, povrchové úpravy a osazení do jemné cementové malty					
	VV		"viz v.č. 101 - lemování prostupů stropem - detail 1" (45,76+98,56+28,86)*3*1,1		571,494			
	VV		"viz v.č. 102 - lemování prostupů stropem - detail 2" (45,76+105,6+30,27)*1*1,1		199,793			
	VV		"viz v.č. 102 - lemování prostupů stropem - detail 3" (42,24+24,64+9,9+15,35)*1*1,1		101,343			
	VV		"viz v.č. 103 - lemování prostupů stropem - detail 2" (45,76+105,6+30,27)*1*1,1		199,793			
	VV		"viz v.č. 103 - lemování prostupů stropem - detail 3" (42,24+24,64+9,9+15,35)*1*1,1		101,343			
	VV		Součet		1 173,766			
172	K	25	Dodávka, výroba a montáž ocelových atypických konstrukcí - VZT rámu včetně povrchové úpravy a osazení, specifikace-viz v.č. 104	soubor	1,000	25 500,00	25 500,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž ocelových atypických konstrukcí - VZT rámu včetně povrchové úpravy a osazení, specifikace-viz v.č. 104					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené u popisu VZT rámu na výkrese č. 104 (včetně chemických kotev)</i>					
	VV		"viz v.č. 104" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	26	Dodávka, výroba a montáž ocelové atypické konstrukce OK1 včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. 102	soubor	1,000	75 500,00	75 500,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž ocelové atypické konstrukce OK1 včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. 102					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré práce a konstrukce uvedené u popisu konstrukce OK1 na výkrese č. 102 (včetně kotevního a montážního materiálu)</i>					
	VV		"viz v.č. 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
174	K	27	O1 Dodávka a montáž opláštění stáv. interiérového parapetu okna o rozměru 1180x470 mm včetně zališťování a zatmelení, specifikace-viz v.č. 132	soubor	13,000	4 850,00	63 050,00	
	PP		O1 Dodávka a montáž opláštění stáv. interiérového parapetu okna o rozměru 1180x470 mm včetně zališťování a zatmelení, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením O1 na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
175	K	28	O2 Dodávka a montáž vnitřní prosklené příčky o rozměru 1780x2150 mm, EI 30DP3-C5, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	74 000,00	74 000,00	
	PP		O2 Dodávka a montáž vnitřní prosklené příčky o rozměru 1780x2150 mm včetně samozavírače, EI 30DP3-C5, specifikace-viz v.č. 132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 02 na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 101 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	K	29	03 Dodávka a montáž vnitřní prosklené příčky o rozměru 1820x2150 mm, EI 30DP3-C5, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
	PP		03 Dodávka a montáž vnitřní prosklené příčky o rozměru 1820x2150 mm, EI 30DP3-C5, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 03 na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	K	30	04 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 2400x1255 mm, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	12 950,00	12 950,00	
	PP		04 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 2400x1255 mm, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 04 na v.č. 132 (vodící lišty, roletový box, ovládání včetně kabeláže, apod.)</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	K	31	05 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 2750x1255 mm, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	14 840,00	14 840,00	
	PP		05 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 2750x1255 mm, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 05 na v.č. 132 (vodící lišty, roletový box, ovládání včetně kabeláže, apod.)</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	K	32	06 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 3150x1255 mm, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	16 930,00	16 930,00	
	PP		06 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 3150x1255 mm, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 06 na v.č. 132 (vodící lišty, roletový box, ovládání včetně kabeláže, apod.)</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
180	K	33	10/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		10/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 10/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	K	34	11/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 800x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP		11/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 800x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 11/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	K	35	12/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 800x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00	
	PP		12/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 800x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 12/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
183	K	36	13/P Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	3,000	15 500,00	46 500,00	
	PP		13/P Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 13/P na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
184	K	37	13/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	
	PP		13/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 13/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185	K	38	14/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	
	PP		14/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 14/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	K	39	15/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 700x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		15/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 700x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 15/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	40	16/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 700x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		16/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 700x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 16/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	K	41	17/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 700x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	
	PP		17/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 700x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 17/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
189	K	42	18/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 700x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		18/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 700x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 18/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	K	43	19/P Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
	PP		19/P Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 19/P na v.č. 132</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
191	K	44	20 Dodávka a montáž vnitřních plechových 2kř. dveří o rozměru (900+600)x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		20 Dodávka a montáž vnitřních plechových 2kř. dveří o rozměru (900+600)x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 20 na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 101 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
192	K	45	21/P Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz	soubor	2,000	19 000,00	38 000,00	
	PP		21/P Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 21/P na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 101, 103 a 132" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
193	K	46	21/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP		21/L Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 21/L na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 101 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	K	47	22/P Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 800x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz	soubor	2,000	19 000,00	38 000,00	
	PP		19/P Dodávka a montáž vnitřních plechových 1kř. dveří o rozměru 900x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 22/P na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 101 a 132" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
195	K	48	23 Dodávka a montáž vnitřních plechových 2kř. dveří o rozměru (900+550)x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		23 Dodávka a montáž vnitřních plechových 2kř. dveří o rozměru (900+550)x1970 mm včetně zárubně, povrchové úpravy a dalšího příslušenství, EI30-DP1, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 23 na v.č. 132</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 101 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	K	49	50 Dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce pro osazení cementové příčky včetně povrchové úpravy, chemických kotev a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00	
	PP		50 Dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce pro osazení cementové příčky včetně povrchové úpravy, chemických kotev a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 50 na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 101 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				99 788,62	
197	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	67,630	31,00	2 096,53	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 2" 66,3-0,8*2-0,9-0,6-1,4		61,800			
	VV		"viz v.č. 003 - v místě bouraných obezdívek VZT potrubí"		5,830			
	VV		(0,44*2+0,6)+(0,7*2+0,6)+(0,85*2+0,65)		67,630			
	VV		Součet		67,630			
198	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm, včetně sešikmení horní plochy soklu dle PD	m	31,020	123,00	3 815,46	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm, včetně sešikmení horní plochy soklu dle PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky je i dodávka a montáž lepicího tmelu dle specifikace na v.č. 131</i>					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - v místě doplňovaných dlažeb-skladby D.1 a D.2"		5,100			
	VV		(0,8*3)+(0,7+0,7+0,5+0,2+0,6)		25,920			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 101 - skladba C.1" 29-0,9-1,78+0,2*2-0,8		31,020			
	VV		Součet		31,020			
199	M	50	soklová tvarovka z keramické dlažby 598x95x10 mm, specifikace-viz PD	mb	28,512	300,00	8 553,60	
	PP		soklová tvarovka z keramické dlažby 598x95x10 mm, specifikace-viz PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky je i dodávka a montáž lepicího tmelu dle specifikace na v.č. 131</i>					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 101 - skladba C.1" (29-0,9-1,78+0,2*2-0,8)*1,1		28,512			
	VV		Součet		28,512			
200	M	51	soklová tvarovka z keramické dlažby 298x95x10 mm, specifikace-viz PD	mb	5,610	300,00	1 683,00	
	PP		soklová tvarovka z keramické dlažby 298x95x10 mm, specifikace-viz PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky je i dodávka a montáž lepicího tmelu dle specifikace na v.č. 131</i>					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - v místě doplňovaných dlažeb-skladby D.1 a D.2"		5,610			
	VV		((0,8*3)+(0,7+0,7+0,5+0,2+0,6))*1,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,610			
201	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m2	26,000	524,00	13 624,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
	P		Poznámka k položce: součástí položky je i dodávka a montáž lepicího tmelu dle specifikace na v.č. 131					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 001 - skladba D.1" 16		16,000			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10		10,000			
	VV		Součet		26,000			
202	M	52	dlaždice keramické 298x298x10 mm (skladba D.1 a D.2), specifikace-viz PD	m2	32,500	600,00	19 500,00	
	PP		dlaždice keramické 298x298x10 mm (skladba D.1 a D.2), specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 001 - skladba D.1" 16*1,25		20,000			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10*1,25		12,500			
	VV		Součet		32,500			
203	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	31,000	707,00	21 917,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2					
	P		Poznámka k položce: součástí položky je i dodávka a montáž lepicího tmelu dle specifikace na v.č. 131					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 101 - skladba C.1" 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
204	M	53	keramická dlažba 598x598x10 mm (skladba C.1), specifikace-viz PD	m2	35,650	600,00	21 390,00	
	PP		keramická dlažba 598x598x10 mm (skladba C.1), specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 101 - skladba C.1" 31*1,15		35,650			
	VV		Součet		35,650			
205	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	26,000	14,00	364,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 001 - skladba D.1" 16		16,000			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10		10,000			
	VV		Součet		26,000			
206	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	86,102	43,00	3 702,39	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	P		Poznámka k položce: jedná se o hloubkovou penetraci ve specifikaci dle v.č. 131					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 001 - skladba D.1" 16*2		32,000			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" 10*2		20,000			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 101 - skladba C.1" 31		31,000			
	VV		"viz v.č. 001 a 002, výpočet viz položka Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm" 31,02*0,1		3,102			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		86,102			
207	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	32,120	47,00	1 509,64	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 101 - skladba C.1" 29-0,9-1,78+0,2*2-0,8+0,1*9		26,820			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 001 - skladba D.1" (0,8*3)		2,400			
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - doplnění dlažeb v m.č. 002 - skladba D.2" (0,7+0,7+0,5+0,2+0,6)+0,1*2		2,900			
	VV		Součet		32,120			
208	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,633	1 000,00	1 633,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,633		1,633			
	VV		Součet		1,633			
D 776			Podlahy povlakové				112 357,36	
209	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	179,000	5,00	895,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - 1.NP - skladba C.1" 31		31,000			
	VV		"viz v.č. 101 a 132 - 1.PP - skladba D.1" 16		16,000			
	VV		"viz v.č. 101 a 132 - 1.PP - skladba D.1" 10		10,000			
	VV		Součet		179,000			
210	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředitelná	m2	128,445	22,00	2 825,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava podkladu penetrace neředitelná podlah					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		"viz v.č. 102 a 132, sokl skladby A.1, výpočet viz položka Dodávka a montáž designové lišty pro vinylové podlahy včetně disperz. lepidla" 64,449*0,1		6,445			
	VV		Součet		128,445			
211	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	122,000	125,00	15 250,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		Součet		122,000			
212	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	241,597	25,00	6 039,93	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 1" (3,45*4,115+29,4+89,5+108,5)		241,597			
	VV		Součet		241,597			
213	K	54	Dodávka a montáž podlahových PVC dílců o rozměrech 900x150 mm tl. 2 mm včetně disperzního lepidla, specifikace-viz v.č. 131	m2	122,000	650,00	79 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž podlahových PVC dílců o rozměrech 900x150 mm tl. 2 mm včetně disperzního lepidla, specifikace-viz v.č. 131					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - 1.NP - skladba A.1" 122		122,000			
	VV		Součet		122,000			
214	K	55	Dodávka a montáž designové lišty pro vinylové podlahy včetně disperzního lepidla, specifikace-viz v.č. 131	m	64,449	105,00	6 767,15	
	PP		Dodávka a montáž designové lišty pro vinylové podlahy včetně disperzního lepidla, specifikace-viz v.č. 131					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - 1.NP - skladba A.1" ((6,45*2+4,5*2-1,1+0,2*2+0,1*2)+(14,085+6,45+14,085+3,2+0,75+0,15+0,75-1,78+0,2*2-0,9))*1,1		64,449			
	VV		Součet		64,449			
215	K	56	Dodávka a montáž PVC lišty u nových obezdívek VZT potrubí ve 2.NP	m	8,855	35,00	309,93	
	PP		Dodávka a montáž PVC lišty u nových obezdívek VZT potrubí ve 2.NP, design lišty shodný se stávajícími přílehlými lištami					
	VV		"viz v.č. 103 - 2.NP - kolem nových obezdívek VZT" ((0,1+0,7*2+0,6+0,1)*2+(1,5+0,65+1,5))*1,1		8,855			
	VV		Součet		8,855			
216	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	197,280	2,00	394,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"viz v.č. 002 - podlaha 1" (3,45*2+4,115*2-0,8*2)+(199,4-0,6*4-0,8*8-0,9*6-1,45)		197,280			
	VV		Součet		197,280			
217	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,575	1 000,00	575,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,575		0,575			
	VV		Součet		0,575			
D	777		Podlahy lité				842 507,75	
218	K	57	Dodávka a montáž vysoce odolné polyuretanové pryskyřice s vysokou odolností vůči agresivním chemikáliím tl. 9 mm včetně uzavíracího nátěru, specifikace-viz v.č. 131	m2	262,337	2 750,00	721 426,75	
	PP		Dodávka a montáž vysoce odolné polyuretanové pryskyřice s vysokou odolností vůči agresivním chemikáliím tl. 9 mm včetně uzavíracího nátěru, specifikace-viz v.č. 131					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 -skladba C.2" 282-4,1*0,61-3,8*0,66-2,79*0,71-2,2*0,71-2,16*0,71-2,28*0,71-1,17*0,61-4,91*(0,73+0,73)-0,51*0,15		262,337			
	VV		Součet		262,337			
219	K	58	Dodávka a montáž fabionu o poloměru 50 mm - provedeno vysoce odolnou stěrkou, specifikace-viz v.č. 131	m	294,260	350,00	102 991,00	
	PP		Dodávka a montáž fabionu o poloměru 50 mm - provedeno vysoce odolnou stěrkou, specifikace-viz v.č. 131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102 a 131 -skladba C.2 - na styku stěn" 280,4-0,8*1-1,2*2+0,32*2-0,9-1,2*2-1,1*2+0,32*2-1,2*2+0,32*2-0,9-0,7-0,8-0,9*5-0,7*2-0,8-0,7*5-0,9*3		255,920			
	VV		"viz v.č. 102 a 131 -skladba C.2 - sokly" 4,1+0,78+3,8+2,79+0,71*2+2,2+0,71*2+2,16+0,71+2,28+0,71+1,71+0,61*2+4,91*2+1,61*2		38,340			
	VV		Součet		294,260			
220	K	59	Dodávka a montáž povrchové úpravy plochy soklu z vysoce odolné stěrky pro zhotovení vertikálních ploch a fabionů - provedeno vysoce odolnou stěrkou, specifikace-viz v.č. 131	m2	20,360	750,00	15 270,00	
	PP		Dodávka a montáž povrchové úpravy plochy soklu z vysoce odolné stěrky pro zhotovení vertikálních ploch a fabionů - provedeno vysoce odolnou stěrkou, specifikace-viz v.č. 131					
	VV		"viz v.č. 102 a 131 -skladba C.2" (4,1*0,78+3,8*0,66+2,79*0,71+2,2*0,71+2,16*0,71+2,28*0,71+1,17*0,61+4,91*(0,73+0,73)+0,51*0,15)		20,360			
	VV		Součet		20,360			
221	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	282,000	5,00	1 410,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - 1.NP - skladba C.2" 282		282,000			
	VV		Součet		282,000			
222	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	282,000	5,00	1 410,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - 1.NP - skladba C.2" 282		282,000			
	VV		Součet		282,000			
D 781			Dokončovací práce - obklady				508 102,24	
223	K	60	Dodávka+montáž lišta hliníková ukončovací k obkladům	m	285,423	275,00	78 491,33	
	PP		Dodávka+montáž lišta hliníková ukončovací k obkladům, pro tl. obkladu 8 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 101" (2,4*2)*1,1		5,280			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č.102" 1,5*1,1		1,650			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 105" (2,4*3+2,4*2+2,75*2+3,15*2+2,1*2*3+1,2+2,1*2+2,4*2+1,1+2,15*2+1,2+2,15*2+2,4*11+1,18*8+1,475*2*18+1,2*4+0,15*2+4,4*2)*1,1		176,374			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 103" (2,15+2,4*2+2,75*2+3,15*2+1,255*2*3+2,4*2+1,475)*1,1		35,811			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 106" (2,4+2,15*2+1,2+1,18*2+1,475*2*2)*1,1		17,776			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 108-111" (1,18*3+1,475*2*3+2,4*5+2,15*2*2)*1,1		36,289			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 112" 2,4*1,1		2,640			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 113" 0,6*2*1,1		1,320			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 114" (1,18+1,475*2+2,4)*1,1		7,183			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 116" 1*1,1		1,100			
	VV		Součet		285,423			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	393,430	591,00	232 517,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 101" (1,85+0,6)*2,4		5,880			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 102" 0,95*1,5		1,425			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 103" (12,3+3,2+0,75+0,9)*2,4-2,4*1,255-2,75*1,255-3,15*1,255-0,9*2		28,944			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 105" (85-1*2*2)*2,4-0,8*2-2,4*1,255-2,75*1,255-3,15*1,255+(2,4*2+2,75*2+3,15*2+1,255*2*3)*0,32-1,2*2,15+(1,2+2,15*2)*0,32		189,285			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 105 - pokračování" - 1,1*2,15+(2,4*2)*0,32-1,1*2,15+(1,1+2,15*2)*0,32-1,2*2,15+(1,2+2,15*2)*0,32-0,9*2-0,7*2-0,8*2		-7,086			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 105 - pokračování" - 1,18*1,475*8+(1,18+1,475*2)*0,5*8+(4,2*2+1,2)*2,4-0,7*2-0,9*2*2+4,4*1,2*2		31,196			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 106" (3,35+3,13+6,45+3,9)*2,4-1,2*2,15-1,18*1,475*2+(1,18+1,475*2)*0,5*2+(1,475)*0,5		39,199			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 108" (5,3+2,4+5,3+0,7*2)*2,4-0,9*2-1,18*1,475*3+(1,18+1,475*2)*0,5*3		33,734			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 110" (4*2+2,4)*2,4-0,9*2		23,160			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 112" (1,25+0,9)*2,4		5,160			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 113" (3,5+0,7)*0,6		2,520			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 114" (2,2*2+1,745*2)*2,4-0,7*2-1,18*1,475+(1,18+1,475*2)*0,5		17,861			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 115" (1,745*2+1*2)*2,4-0,7*2*2		10,376			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 116" (1,745*2+1*2)*2,4-0,7*2		11,776			
	VV		Součet		393,430			
225	M	61	obkladačky keramické 148x148x6,5 mm, specifikace-viz v.č. 131	m2	467,911	250,00	116 977,75	
	PP		obkladačky keramické 148x148x6,5 mm, specifikace-viz v.č. 131					
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 45 ks/m2 lepených flex. lep." 393,43*1,15		452,445			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flex. lep." 43,02*0,15*2		12,906			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flex. lep." 6,4*0,2*2		2,560			
	VV		Součet		467,911			
226	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	401,163	45,00	18 052,34	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 45 ks/m2 lepených flex. lep." 393,43		393,430			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flex. lep." 43,02*0,15		6,453			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flex. lep." 6,4*0,2		1,280			
	VV		Součet		401,163			
227	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem	m	269,245	47,00	12 654,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za spárování silikonem					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 102" 2,4		2,400			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 102" 1,5		1,500			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 103" 2,15+2,4*2		6,950			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 105" 2,4*4+2,1*2*3+0,15*2*3+2,4*11+1,18*8+1,475*2*8+0,5*2*8		90,540			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 106" 2,4*3+1,18*2+1,475*2*2+1,475+0,5*2*2+0,5*2		19,935			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 108" 2,4*4+1,18*3+1,475*2*3+0,5*2*3		24,990			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 110" 2,4*2		4,800			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 112" 2,4*2		4,800			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 113" 0,6		0,600			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 114" 2,4*5+1,18+1,475*2+0,5*2		17,130			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 115" 2,4*4		9,600			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 116" 2,4*4+0,2*2+1		11,000			
	VV		"viz v.č. 102 - rezerva" 75		75,000			
	VV		Součet		269,245			
228	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, pozice 31	m2	1,920	1 000,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 31 na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - pozice 31" 0,8*1,2*2		1,920			
	VV		Součet		1,920			
229	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, pozice 30	m2	1,800	1 000,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 30 na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - pozice 30" 1,5*1,2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
230	M	634651260	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	4,650	1 000,00	4 650,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm					
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - pozice 30" 0,8*1,2*2*1,25		2,400			
	VV		"viz v.č. 102 a 132 - pozice 31" 1,5*1,2*1,25		2,250			
	VV		Součet		4,650			
231	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	401,163	43,00	17 250,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>hloubková penetrace ve specifikaci dle v.č. 131</i>					
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 45 ks/m2 lepených flex. lep." 393,43		393,430			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flex. lep." 43,02*0,15		6,453			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flex. lep." 6,4*0,2		1,280			
VV			Součet		401,163			
232	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	43,020	318,00	13 680,36	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm					
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 102" 1,5		1,500			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 103" 2,15+2,4+2,75+3,15+2,4		12,850			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 105" 2,4+0,845*2*3+2,4*5+1,2*2+4,4		26,270			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 108" 2,4		2,400			
VV			Součet		43,020			
233	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	6,400	337,00	2 156,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 105" 1,1+2,15*2		5,400			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 116" 1		1,000			
VV			Součet		6,400			
234	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	7,952	1 000,00	7 952,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
VV			"součet z rozpočtového programu" 7,952		7,952			
VV			Součet		7,952			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				43 312,38	
235	K	783943171	Penetrační polyuretanový nátěr hrubých betonových podlah	m2	346,499	125,00	43 312,38	CS ÚRS 2017 01
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o hloubkovou penetraci podkladu - viz skladba C.2 (v.č. 131)</i>					
VV			"viz v.č. 102 a 131 - skladba C.2 - plocha podlahy - pozice 4" 282		282,000			
VV			"viz v.č. 102 a 131 - skladba C.2 - pozice 7 a 11"					
VV			(4,1*0,78+3,8*0,66+2,79*0,71+2,2*0,71+2,16*0,71+2,28*0,71+1,17*0,61+4,91*(0,73+0,73)+0,51*0,15)		20,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102 a 131 -skladba C.2, výpočet viz položka Dodávka a montáž fabionu o poloměru 50 mm" 294,26*0,15		44,139			
	VV		Součet		346,499			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				119 841,09	
236	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	669,530	30,00	20 085,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"viz v.č. 001 - stropy - m.č. 001, 002 a 003" 172,9+46,08+15,15		234,130			
	VV		"viz v.č. 002 - stropy - celé 1.NP vyjma schodiště a vstupu se sociálním zařízením - odměřeno v CADu" 223,2+212,2		435,400			
	VV		Součet		669,530			
237	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 466,988	16,00	23 471,81	CS ÚRS 2017 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"viz v.č. 101-103. 1.PP-2.NP, výpočet viz položka Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm" 543,55		543,550			
	VV		"viz v.č. 101-103. 1.PP-2.NP, výpočet viz položka Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty" 380,173		380,173			
	VV		"viz v.č. 101-103. 1.PP-2.NP, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 497,103		497,103			
	VV		"viz v.č. 101-103. 1.PP-2.NP, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 46,162		46,162			
	VV		Součet		1 466,988			
238	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 466,988	52,00	76 283,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"viz v.č. 101-103. 1.PP-2.NP, výpočet viz položka Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m" 1466,988		1 466,988			
	VV		Součet		1 466,988			
D	OST		Ostatní				19 478,00	
239	K	62	Pozice 32 - Dodávka a montáž svíslého madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Pozice 32 - Dodávka a montáž svíslého madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 132					
	P		Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 32 na v.č. 132					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	63	Pozice 33 - Dodávka a montáž vnitřní čistící rohože včetně nerez rámu, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Pozice 33 - Dodávka a montáž vnitřní čistící rohože včetně nerez rámu, specifikace-viz v.č. 132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením 33 na v.č. 132</i>					
	VV		"viz v.č. 102 a 132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
241	K	64	Dodávka a montáž neprůhledné průsvitné fólie na stávající okno	m2	2,478	1 000,00	2 478,00	
	PP		Dodávka a montáž neprůhledné průsvitné fólie na stávající okno					
	VV		"viz v.č. 102" 1,18*2,1		2,478			
	VV		Součet		2,478			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-17-RP
Stavba: SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně

KSO: 801 33
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			552 556,31
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 552 556,31
	snížená	15,00%	
			Výše daně 116 036,83
Cena s DPH			668 593,14
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

03-17-RP

Stavba:

SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		552 556,31	668 593,14	
1	Zdravotně technické instalace	552 556,31	668 593,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:

1 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 33

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

552 556,31

DPH základní
snížená

Základ daně

552 556,31

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

116 036,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

668 593,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:

1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

552 556,31

PSV - Práce a dodávky PSV

502 556,31

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

128 188,63

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

134 347,68

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 645,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

238 375,00

M - Práce a dodávky M

50 000,00

23-M - Montáže potrubí

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně

Objekt: 1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Datum: 00.01.1900
Zadavatel: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 552 556,31

D PSV Práce a dodávky PSV 502 556,31
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 128 188,63

1	K	721174007	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] svodné (ležaté) DN 150	m	11,500	662,00	7 613,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301" 2,8+1,9+5,3+0,5+1		11,500			
2	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 70	m	42,000	351,00	14 742,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301" 1+2+3+3,5+3+1+2+4+3+2,5+0,5		25,500			
	VV		"výkres 302" 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+1,5+1,5+2,5+3+3		16,500			
	VV		Součet		42,000			
3	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100	m	81,000	380,00	30 780,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301" 0,5+3+1+4+3+2+1+5,5+1,5+1,5+1,5+4+5+5,5+11,5+2+4,5+0,5+0,5+4,5+4+3+3+1,5		74,000			
	VV		"výkres 302" 3,5+3,5		7,000			
	VV		Součet		81,000			
4	K	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 125	m	38,000	551,00	20 938,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301" 1+3+6+2,5+9,5+2+2+2+3,5+3,5+3		38,000			
5	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 40	m	14,500	142,00	2 059,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 302" 2,5+1,5+3+2+2+2+1,5		14,500			
6	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50	m	36,000	163,00	5 868,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301" 2+1,5+1,5+1+1		7,000			
	VV		"výkres 302" 2,5+1,5+2+1,5+1+3+2+1+2,5+2+3+2,5+1,5+1+2		29,000			
	VV		Součet		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 100	m	5,500	483,00	2 656,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 302" 0,5+0,5+1,5+0,5+0,5+0,5+1,5		5,500			
8	K	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	1,000	982,00	982,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 302 a 304" 1		1,000			
9	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	2,000	704,00	1 408,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 302 a 304" 2		2,000			
10	M	286116040	čistící kus kanalizace plastové DN 100	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 302 a 304" 2		2,000			
11	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	217,000	21,00	4 557,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		42+81+38+14,5+36+5,5		217,000			
12	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	11,500	26,00	299,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,5		11,500			
13	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,230	5 000,00	1 150,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	R721000004	kondenzační suchý sifon D25	kus	3,000	368,00	1 104,00	
	VV		Součet		3,000			
15	K	R721000009	Izolace kanalizačního svodu - splašková: lamelový pás tl. 20mm z hydrofobizované minerální vlny vyztužené hliníkovou folií	m	161,000	158,00	25 438,00	
	VV		42+81+38		161,000			
16	K	R722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 - pro odvod kondenzátu	m	26,775	315,00	8 434,13	
	VV		"výkres 301" (2+1,5+1)*1,05		4,725			
	VV		"výkres 302" (7+3+5)*1,05		15,750			
	VV		"výkres 303" (3,5+2,5)*1,05		6,300			
	VV		Součet		26,775			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				134 347,68	
17	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	189,000	241,00	45 549,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301 a 305"					
	VV		(2,5+1+2,5+3+2,5+2+1,5+1,5+5,5+2,5+2,5+3+5+2,5+3+0,5+1,5+1,5+2+2+1+1,5+2,5+3+3,5+3+3+1,5+1,5+4+2,5+2,5+3+2,5+1)*1,05		91,350			
	VV		"výkres 302 a 305"					
	VV		(1,5+1+1+3+3+2+2,5+2,5+5+1,5+5+2,5+2,5+1,5+3+1,5+2+4+2,5+2,5+5+1,5+5+1,5+2,5+1,5+3+6+4+3,5+4,5+5)*1,05		97,650			
	VV		Součet		189,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	73,500	283,00	20 800,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301 a 305" (10+3,5+2+2,5+1,5+3+2+2+2,5+1,5+2,5+1,5+2+5,5+2,5+1,5)*1,05		48,300			
	VV		"výkres 302 a 305" (1+1+2+1+1+2,5+6+7+2,5)*1,05		25,200			
	VV		Součet		73,500			
19	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	50,925	331,00	16 856,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301 a 305" (12+10+5,5+3,5+2+10+3,5+2)*1,05		50,925			
20	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	25,200	432,00	10 886,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301 a 305" (12+12)*1,05		25,200			
21	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	97,650	39,00	3 808,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301 a 305" (3+5+2,5+3+0,5+1,5+1,5+2+2+1+1,5+2,5+3+3,5)*1,05		34,125			
	VV		"výkres 302 a 305" (1,5+1+1+3+3+2+2,5+2,5+5+1,5+5+2,5+2,5+1,5+3+6+4+3,5+4,5+5)*1,05		63,525			
	VV		Součet		97,650			
22	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	73,500	40,00	2 940,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301 a 305" (12+10+5,5+3,5+2+2,5+1,5+3+2+2,5+1,5)*1,05		50,400			
	VV		"výkres 302 a 305" (1+1+2+2,5+6+7+2,5)*1,05		23,100			
	VV		Součet		73,500			
23	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	91,350	52,00	4 750,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301 a 305" (2,5+1+2,5+3+2,5+2+1,5+1,5+5,5+2,5+2,5+3+3+3+1,5+1,5+4+2,5+2,5+3+2,5+1)*1,05		57,225			
	VV		"výkres 302 a 305" (1,5+2+4+2,5+2,5+5+1,5+5+1,5+2,5+1,5+3)*1,05		34,125			
	VV		Součet		91,350			
24	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	112,350	58,00	6 516,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkres 301 a 305" (12+12+10+3,5+2+10+3,5+2+2,5+1,5+2+5,5+2,5+1,5+2+1,5+1)*1,05		78,750			
	VV		"výkres 302 a 305" (1+17+3+5)*1,05		27,300			
	VV		"výkres 303" (3,5+2,5)*1,05		6,300			
	VV		Součet		112,350			
25	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 3/4	kus	2,000	326,00	652,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"výkres 301 a 305" 2			2,000			
26	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 1	kus	4,000	462,00	1 848,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"výkres 301 a 305" 4			4,000			
27	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 5/4	kus	3,000	620,00	1 860,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"výkres 301 a 305" 3			3,000			
28	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním [R 250 DS Giacomini] G 1/2	kus	9,000	352,00	3 168,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"výkres 301 a 305" 9			9,000			
29	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	338,625	38,00	12 867,75	CS ÚRS 2017 01
VV		189+73,5+50,925+25,2			338,625			
30	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,369	5 000,00	1 845,00	CS ÚRS 2017 01
D 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod					1 645,00	
31	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	32,00	64,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	50,000	27,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	231,00	231,00	CS ÚRS 2017 01
D 725		Zdravotechnika - zařízení předměty					238 375,00	
34	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 [RIO 107941	kus	19,000	263,00	4 997,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"výkres 302 - pro gastro" 3+3+3+1+3+3+1+1+1			19,000			
35	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 418,00	1 418,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"výkres 302 - pro gastro" 1			1,000			
36	K	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,351	5 000,00	1 755,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	R725000120	Ventil rohový G 3/8	kus	30,000	195,00	5 850,00	
VV		"výkres 302 - pro gastro" 10+10+4+5+1			30,000			
38	K	R725000002	závěsný klozet se splachovací nádrží pod omítku, splachovací nádržka hl.8,2cm, předním splachováním, tlačítko nerez matný, materiál klozetu bílý diturvit	kus	1,000	7 060,00	7 060,00	
VV		"výkres 302" 1			1,000			
39	K	R725000003	umyvadlo invalidní - z.u.,konzoly,nerez sifon, baterie nerezová páková s prodlouženou pákou, stojánková, rohové ventilk - baterie s prodlouženou zárukou	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
VV		"výkres 302" 1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	R725000003.1	umyvadlo invalidní - z.u.,konzoly,nerez sifon, baterie nerezová páková bez prodloužené páky, stojánková, rohové ventilk - baterie s problouženou zárukou min.	kus	2,000	5 480,00	10 960,00	
	VV		"výkres 302" 2		2,000			
41	K	R725000004	umyvadlo obdélníkové - z.u.,konzoly,nerez sifon, baterie nerezová páková, stojánková, rohové ventilk - baterie s problouženou zárukou min. 5let	kus	3,000	5 200,00	15 600,00	
	VV		"výkres 302" 3		3,000			
42	K	R725000009	Výlevka závěsná, materiál bílý diturvit, mřížka na mísu, výlevková nástenná baterie nerezová, baterie s prodlouženou zárukou min.5let	kus	1,000	5 540,00	5 540,00	
	VV		"výkres 302" 1		1,000			
43	K	R725000014	Drobný režijní materiál, závěsná technika, konzole, objímky, utahovací kroužky, hmožděny, atd. pro zařizovací předměty, vodovod a kanalizaci - nutno doplnit dle potřeby na stavbě	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
44	K	R725000015	Sprchový kout: ocelová vanička smaltovaná 100x90x2,5cm, barva bílá, tvar obdélník, protiskluzná úprava povrchu, zvýšená odolnost proti nárazům, poškrábání a otěru, odolný proti kyselinám, záruka vaničky 30 let. Zástěna prosklená v.2,0m, prosklení 100cm, pevné prosklení 20cm, jednokřídlé dveře 80cm, chromované panty, otevírání ven. Sprchová baterie ruční s možností pevného uchycení, páková s prodlouženou zárukou min.5let.	soub	1,000	32 650,00	32 650,00	
	VV		"výkres 302" 1		1,000			
45	K	R725000020	Bodová nerezová vpust 150x150 - 1kpl, průtok cca 1,2 l/s, teleskop.vpust DN70 svislá,nástavec,sifon, rošt mřížkový protiskluzný 142x142-20mm	kus	7,000	3 990,00	27 930,00	
	VV		"výkres 302" 7		7,000			
46	K	R725000021	Bodová nerezová vpust 200x200 - 1kpl, průtok cca 3,5 l/s, teleskop.vpust DN100 svislá,sifon, rošt mřížkový 168x168mm, protiskluzný, kalový koš a teleskop	kus	4,000	6 710,00	26 840,00	
	VV		"výkres 302" 4		4,000			
47	K	R725000022	Bodová nerezová vpust 300x300 - 1kpl, průtok cca 5 l/s, teleskop.vpust DN100 svislá,sifon, rošt mřížkový 268x268mm, protiskluzný, kalový koš a teleskop	kus	1,000	9 225,00	9 225,00	
	VV		"výkres 302" 1		1,000			
48	K	R725000023	Kuchyňský nerezový žlab 400x600 - 1kpl, průtok cca 3,5 l/s, teleskop.vpust DN100 svislá,sifon, rošt mřížkový 368x598mm, protiskluzný, kalový koš a teleskop	kus	2,000	13 100,00	26 200,00	
	VV		"výkres 302" 2		2,000			
49	K	R725000024	Kuchyňský nerezový žlab 400x1400 - 1kpl, průtok cca 3,5 l/s, teleskop.vpust DN100 svislá,sifon, rošt mřížkový 368x499mm 2ks, rošt mřížkový 368x370mm1ks, protiskluzný, kalový koš a teleskop	kus	1,000	24 050,00	24 050,00	
	VV		"výkres 302" 1		1,000			
50	K	R725000025	Kuchyňský nerezový žlab 400x1800 - 1kpl, průtok cca 3,5 l/s, teleskop.vpust DN100 svislá,sifon, rošt mřížkový 368x499mm 3ks, rošt mřížkový 368x270mm1ks, protiskluzný, kalový koš a teleskop	kus	1,000	28 100,00	28 100,00	
	VV		"výkres 302" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D M Práce a dodávky M 50 000,00

D 23-M Montáže potrubí 50 000,00

51	K	R451000002	Pokládka a uložení ležaté kanalizace pod podlahou vč. zásypu po kci podlahy. (cca 11m ležaté kanalizace pod podlahou)	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
52	K	R451000003	Přepojení stávajících funčních rozvodů kanalizace a vodovodu na nově zrealizované navržené trasy ZTI (ležatá kanalizace pod podlahou, připojovací potrubí od zařizovacích předmětů v ostatních místnostech, rozvody vodovodů)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
53	K	R451000004	Stavební výpomoc - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení, drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 50mm, drážkování vč.hrubého zapravení pro instalace ZTI	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
54	K	R451000005	Demontáže původních rozvodů kanalizace, vodovodu, plynovodu a zařizovacích předmětů v řešené části objektu v celém rozsahu a odvoz materiálu na skládku. Zaspelení nepoužívaných odboček instalací.	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 66 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně

Místo: Jihlava

Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:
Fuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH					311 373,50
DPH	základní	21,00%	ze	311 373,50	65 388,50
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v	CZK	376 762,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

66 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně

Místo:

Jihlava

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

Fuk

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		311 373,50	376 762,00	
66.1	Vytápění	311 373,50	376 762,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 66 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně

Objekt: 66.1 - Vytápění

KSO: 801 34

Místo: Jihlava

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

Projektant:

Fuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

311 373,50

DPH základní 21,00% ze 311 373,50

65 388,44

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

376 761,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně

Objekt: 66.1 - Vytápění

Místo: Jihlava

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: Fuk

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	311 373,50
PSV - Práce a dodávky PSV	311 373,50
713 - Izolace tepelné	6 492,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	7 434,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	58 712,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	40 134,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	169 341,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 66 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
Objekt: 66.1 - Vytápění
Místo: Jihlava Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: Fuk
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 311 373,50

PSV - Práce a dodávky PSV 311 373,50

713 - Izolace tepelné 6 492,00

37	K	713410811	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	36,000	21,00	756,00	CS ÚRS 2016 01
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm								
"1.PP" 36					36,000			
Mezisoučet					36,000			
Součet					36,000			
38	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	73,000	31,00	2 263,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry								
42	M	R7130010	tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.40mm vnitřní průměr 44mm s povrchovou úpravou Als folií	m	23,000	123,00	2 829,00	
tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.40mm vnitřní průměr 44mm s povrchovou úpravou Als folií								
"1.PP-F.2." 23					23,000			
Mezisoučet					23,000			
Součet					23,000			
53	M	R71300001	návlekové izol. trubice z polyetylénul - 22/9 Dod.+Mont.	m	15,000	11,00	165,00	
návlekové izol. trubice z polyetylénul - 22/9 Dod.+Mont.								
"1.np-F.1." 15					15,000			
Mezisoučet					15,000			
Součet					15,000			
54	M	R71300006	návlekové izol. trubice z polyetylénul - 28/9 Dod.+Mont.	m	21,000	12,00	252,00	
návlekové izol. trubice z polyetylénul - 28/9 Dod.+Mont.								
"1.NP" 21					21,000			
Mezisoučet					21,000			
Součet					21,000			
55	M	R71300007	návlekové izol. trubice z polyetylénul - 32/9 Dod.+Mont.	m	14,000	13,00	182,00	
návlekové izol. trubice z polyetylénul povrchová úprava Al- 22/20,Dod.+Mont.								
"1.NP" 14					14,000			
Mezisoučet					14,000			
Součet					14,000			
45	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,009	5 000,00	45,00	CS ÚRS 2016 01
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m								

732 - Ústřední vytápění - strojovny 7 434,00

56	K	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	1,000	163,00	163,00	CS ÚRS 2016 01
Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50								
57	K	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	1,000	1 156,00	1 156,00	CS ÚRS 2016 01
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 40								
58	M	R732420001	oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček DN 32, 2,2m3/hod, dp=10kPa, Pel=34W/230V, 2xredukce potrubí ocel 50/32	sbr	1,000	6 095,00	6 095,00	
"1.PP" 1								
59	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,004	5 000,00	20,00	CS ÚRS 2016 01
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

733 - Ústřední vytápění - potrubí 58 712,00

28	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	57,000	21,00	1 197,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15					
			"1.NP" 20+20+17		57,000			
			"1.PP" 10+12		22,000			
			Mezisoučet		79,000			
			Součet		79,000			
29	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	32,000	21,00	672,00	CS ÚRS 2016 01
			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
			"1.NP" 15+17		32,000			
			Mezisoučet		32,000			
			Součet		32,000			
8	K	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	8,000	189,00	1 512,00	CS ÚRS 2016 01
			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 10					
			"1.NP-C.1." 8		8,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Součet		8,000			
1	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	100,000	226,00	22 600,00	CS ÚRS 2016 01
			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15					
			"1.NP" 20+31		51,000			
			"1.PP" 20+29		49,000			
2	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	49,000	231,00	11 319,00	CS ÚRS 2016 01
			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20					
			"1.NP" 10+11		21,000			
			"1.PP" 10+18		28,000			
3	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	14,000	321,00	4 494,00	CS ÚRS 2016 01
			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25					
			"1.NP" 10+4		14,000			
			Mezisoučet		14,000			
			Součet		14,000			
4	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	23,000	331,00	7 613,00	CS ÚRS 2016 01
			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32					
			"1.PP" 23		23,000			
			Mezisoučet		23,000			
			Součet		23,000			
6	K	733113112	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové	kus	2,000	74,00	148,00	CS ÚRS 2016 01
			Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 10					
			"1.PP" 2		2,000			
7	K	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové	kus	46,000	74,00	3 404,00	CS ÚRS 2016 01
			Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15					
			"1.NP" 36		36,000			
			"1.PP" 10		10,000			
5	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	194,000	11,00	2 134,00	CS ÚRS 2016 01
			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
34	K	733191922	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2016 01
			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 10					
			"1.PP" 2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
35	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	2,000	184,00	368,00	CS ÚRS 2016 01
			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15					
			"1.PP" 2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
36	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2016 01
			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 20					
			"1.PP" 2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2016 01
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 40								
					"1.PP" 2	2,000		
					Mezisoučet	2,000		
					Součet	2,000		
9	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,379	5 000,00	1 895,00	CS ÚRS 2016 01
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
734 - Ústřední vytápění - armatury							40 134,00	
30	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	56,000	69,00	3 864,00	CS ÚRS 2016 01
Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2								
					"1.NP" 46	46,000		
					"1.PP" 10	10,000		
10	K	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	25,000	58,00	1 450,00	CS ÚRS 2016 01
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120 st.C G 1/4								
					"1.NP-D.1." 19	19,000		
					"1.PP" 1+5	6,000		
11	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	263,00	526,00	CS ÚRS 2016 01
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 3/8								
					"1.PP" 2	2,000		
					Mezisoučet	2,000		
					Součet	2,000		
12	K	734221551	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé dvouregulační (R 402P Giacomini) G 3/8								
					"1.NP-D.3." 1	1,000		
					Mezisoučet	1,000		
					Součet	1,000		
13	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	24,000	500,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé dvouregulační (R 402P Giacomini) G 1/2								
					"1.NP-D.3." 18	18,000		
					"1.PP" 5+1	6,000		
14	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	25,000	326,00	8 150,00	CS ÚRS 2016 01
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)								
					"1.NP-D.6." 19	19,000		
					"1.PP" 5+1	6,000		
15	K	734261716	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním	kus	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2016 01
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním (R 715TG Giacomini) G 3/8								
					"1.NP-D.4." 1	1,000		
					Mezisoučet	1,000		
					Součet	1,000		
16	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	24,000	384,00	9 216,00	CS ÚRS 2016 01
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním (R 715TG Giacomini) G 1/2								
					"1.NP" 18	18,000		
					"1.PP" 5+1	6,000		
17	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový	kus	6,000	195,00	1 170,00	CS ÚRS 2016 01
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 3/8								
					"1.PP-D.2." 6	6,000		
					Mezisoučet	6,000		
					Součet	6,000		
19	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	258,00	1 032,00	CS ÚRS 2016 01
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1/2								
					"1.PP-D.5." 4	4,000		
					Mezisoučet	4,000		
					Součet	4,000		
20	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	851,00	1 702,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacominí) G 1 1/2					
			"1.PP" 2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
21	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,028	5 000,00	140,00	CS ÚRS 2016 01

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

169 341,50

22	K	735111411	Otopné těleso litinové článkové s čelní plochou 500/70 se základním nátěrem	m2	0,500	2 205,00	1 102,50	CS ÚRS 2016 01
			Otopná tělesa litinová článková "s čelní plochou" se základním nátěrem 500/70 (0,163 m2/kus)					
			"1.NP-E.1." 0,5		0,500			
			Mezisoučet		0,500			
			Součet		0,500			
23	K	735111412	Otopné těleso litinové článkové s čelní plochou 500/110 se základním nátěrem	m2	16,000	1 700,00	27 200,00	CS ÚRS 2016 01
			Otopná tělesa litinová článková "s čelní plochou" se základním nátěrem 500/110 (0,215 m2/kus)					
			"1.NP-E.1." 16		16,000			
			Mezisoučet		16,000			
			Součet		16,000			
24	K	735111413	Otopné těleso litinové článkové s čelní plochou 500/160 se základním nátěrem	m2	62,500	1 470,00	91 875,00	CS ÚRS 2016 01
			Otopná tělesa litinová článková "s čelní plochou" se základním nátěrem 500/160 (0,290 m2/kus)					
			"1.NP-E.1." 39		39,000			
			"1.PP" 23,5		23,500			
25	K	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	79,000	53,00	4 187,00	CS ÚRS 2016 01
			Otopná tělesa litinová článková "Termo" se základním nátěrem odpojení a připojení po nátěru					
26	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	79,000	336,00	26 544,00	CS ÚRS 2016 01
			Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových					
31	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	88,000	32,00	2 816,00	CS ÚRS 2016 01
			Demontáž otopných těles ocelových článkových					
			"1.NP" 75		75,000			
			"1.PP" 13		13,000			
33	K	735192912	Zpětná montáž otopných těles článkových ocelových	m2	2,000	16,00	32,00	CS ÚRS 2016 01
			Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových ocelových					
			"1.PP" 2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
27	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,834	2 500,00	4 585,00	CS ÚRS 2016 01
			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
49	K	HZS0001	Vypuštění a napuštění systému, topná zkouška systému, nastavení pevné regulace radiátorových ventilů	hod	25,000	300,00	7 500,00	
51	K	RS0002	Stavební výpomoc - prostup pro potrubí ve stropě tl.200mm velikosti 200x200 - včetně utěsnění, dobetonování	ks	2,000	1 750,00	3 500,00	
			Stavební výpomoc - prostup pro potrubí ve stropě tl.400mm velikosti 200x200 - včetně utěsnění, dobetonování					

783 - Dokončovací práce - nátěry

29 260,00

52	K	783395172	Nátěry vodou ředitelné litinových radiátorů barva standardní lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	79,000	220,00	17 380,00	CS ÚRS 2016 01
			Nátěry otopných těles ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) litinových radiátorů lesklý povrch jednorázobné antikorozi a 2x email					
47	K	783495411	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní lesklý povrch 1x antikorozi a 1x email	m	330,000	36,00	11 880,00	CS ÚRS 2016 01
			Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní lesklý povrch 1x antikorozi a 1x email					
			"1.NP,nové a stávající potrubí" 158		158,000			
			"1.PP,nové a stávající potrubí" 172		172,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 67 - ŠŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

DIČ: CZ48531235

Projektant:

IČ:

Fuk

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 781 566,50
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 781 566,50	374 129,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 155 695,50
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

Fuk

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 781 566,50	2 155 695,50	
67.1	Vzduchotechnika - Zař. I	1 285 703,50	1 555 701,30	STA
67.2	Vzduchotechnika - Zař. II	365 383,00	442 113,50	STA
67.3	Vzduchotechnika - Zař.III	130 480,00	157 880,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
Objekt: 67.1 - Vzduchotechnika - Zař. I

KSO: 80134

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

DIČ: CZ48531235

Projektant:

IČ:

Fuk

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 285 703,50
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 285 703,50	269 997,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 555 701,24
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
Objekt: 67.1 - Vzduchotechnika - Zař. I

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: Fuk
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 285 703,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 285 703,50
713 - Izolace tepelné	81 950,00
751 - Vzduchotechnika	1 172 161,00
767 - Konstrukce zámečnické	31 592,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
 Objekt: 67.1 - Vzduchotechnika - Zař. I

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: Fuk
 Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 285 703,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 285 703,50

713 - Izolace tepelné

81 950,00

58	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	3,500	120,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm								
59	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55	m2	3,500	700,00	2 450,00	
ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55								
"střecha " 3,5								
Mezisoučet								
Součet								
60	K	R713000003	lamelové rohože z kamenné vlny tl. 40 mm s povrchovou úpravou ALS folií D+M	m2	166,000	320,00	53 120,00	
lamelové rohože z kamenné vlny tl. 40 mm s povrchovou úpravou ALS folií D+M								
"1.PP,1.NP,2.NP,půda-potrubí, tlumiče-E.1."								
8+97+35+26								
61	K	R713000004.1	rohože z kamenné vlny tl. 100 mm s povrchovou úpravou ALS folií pro tepelnou	m2	59,000	440,00	25 960,00	
rohože z kamenné vlny tl. 100 mm s povrchovou úpravou ALS folií pro tepelnou izolaci D+M								
"1.PP-E.1." 39								
" potrubí půda,střecha" 10+10								

751 - Vzduchotechnika

1 172 161,00

9	K	751311091	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,040 m2	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2								
51	M	R751310001	vyústka jednořadá komfortní s regulací 200x100	ks	1,000	420,00	420,00	
"1.NP -B.1." 1								
Mezisoučet								
Součet								
52	M	R751310002	vyústka jednořadá komfortní s regulací 200x200	ks	3,000	580,00	1 740,00	
"1.NP " 1+2								
Mezisoučet								
Součet								
53	M	R751310003	vyústka dvouřadá komfortní s regulací	ks	2,000	640,00	1 280,00	
"1.NP-B.2. " 1+1								
Mezisoučet								
Součet								
11	K	751311093	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2								
54	M	R751310004	odlučovač tuku nerezový horizontální 400x200	ks	5,000	2 800,00	14 000,00	
"1.NP " 5								
10	K	751311094	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,200 m2	kus	38,000	100,00	3 800,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2								
55	M	R751310005	vyústka dvouřadá komfortní s regulací 560x280 , elox		38,000	820,00	31 160,00	
"1.NP-B.2. " 11+12+15								
Mezisoučet								
Součet								
12	K	751344125	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2								
18	M	R751340001	kulísový tlumič hluku 1200x630 ,	ks	8,000	4 800,00	38 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.PP-B.3." 3		3,000			
			"1.NP" 3+2		5,000			
63	K	751398053	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2					
68	M	R751390004	požární klapka ruční a teplotní 90min.	kus	4,000	4 815,00	19 260,00	
			"1.NP-B.4." 2		2,000			
			"1.PP" 2		2,000			
40	K	751398056	Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2					
			"1.PP" 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
42	M	R751390001	protidešťová žaluzie komfortní Al , se sítím na potrubí	sbr	1,000	3 200,00	3 200,00	
			"1.PP-B.6." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
1	K	751510011	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2 Sk.I	m	11,000	520,00	5 720,00	CS ÚRS 2016 01
			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 včetně 30% tvarovek					
			"1.NP-C.2." 8 + 3		11,000			
			Mezisoučet		11,000			
			Součet		11,000			
2	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2 Sk.I	m	19,000	600,00	11 400,00	CS ÚRS 2016 01
			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 včetně 30% tvarovek					
			"1.NP " 14 + 3+ 2		19,000			
			Mezisoučet		19,000			
			Součet		19,000			
3	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2 Sk.I	m	54,000	800,00	43 200,00	CS ÚRS 2016 01
			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 včetně 30% tvarovek					
			"1.NP " 20+3 + 25 +6		54,000			
			Mezisoučet		54,000			
			Součet		54,000			
4	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2	m	50,000	1 080,00	54 000,00	CS ÚRS 2016 01
			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 včetně 30% tvarovek					
			"1.NP " 6 + 2 + 1 + 10 + 31		50,000			
			Mezisoučet		50,000			
			Součet		50,000			
5	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2	m	72,500	1 410,00	102 225,00	CS ÚRS 2016 01
			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 včetně 40% tvarovek					
			"půda " 2,5		2,500			
			"2.NP " 4		4,000			
			"1.PP " 2+5,5+14+4+5+7+2		39,500			
			"1.NP " 4+8+6+4+4,5		26,500			
6	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2	m	10,000	1 662,00	16 620,00	CS ÚRS 2016 01
			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 včetně 60% tvarovek					
			"1.PP " 7+2+1		10,000			
			"1.NP " 2+1		3,000			
			Mezisoučet		13,000			
			Součet		13,000			
7	K	751510017	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 1,13 m2	m	1,000	2 240,00	2 240,00	CS ÚRS 2016 01
			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2					
			"1.PP " 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
49	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2016 01
			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm včetně 20% tvarovek					
			"1.NP-pr.180 -C.1." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
8	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm	m	17,500	540,00	9 450,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm včetně 40% tvarovek								
"1.NP- pr.315 " 6,5					6,500			
"1.NP - pr.355" 11					11,000			
50	K	751510048	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 800 mm	m	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 710 do 800 mm včetně 50% tvarovek								
"půda -pr.800 " 3					3,000			
Mezisoučet					3,000			
Součet					3,000			
13	K	751514611	Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,035 m2	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2								
20	M	R751510001	škrticí klapka 200x100,ocel PZ	ks	3,000	842,00	2 526,00	
"1.NP" 3					3,000			
Mezisoučet					3,000			
Součet					3,000			
14	K	751514612	Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2								
21	M	R751510002	škrticí klapka 200x200,ocel PZ	ks	1,000	842,00	842,00	
"1.NP" 1					1,000			
Mezisoučet					1,000			
Součet					1,000			
22	M	R751510003	škrticí klapka 250x200,ocel PZ	ks	1,000	861,00	861,00	
"1.NP" 1					1,000			
Mezisoučet					1,000			
Součet					1,000			
23	M	R751510004	škrticí klapka 200x315,ocel PZ	ks	1,000	951,00	951,00	
"1.NP" 1					1,000			
Mezisoučet					1,000			
Součet					1,000			
15	K	751514613	Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2								
24	M	R751510005	škrticí klapka 200x400,ocel PZ	ks	1,000	1 123,00	1 123,00	
"1.NP" 1					1,000			
25	M	R751510006	škrticí klapka 315x400,ocel PZ	ks	3,000	1 160,00	3 480,00	
"1.NP" 3					3,000			
26	M	R751510007	těsná uzavírací klapka 315x400 se servopohonem 230V,ocel PZ	ks	2,000	3 800,00	7 600,00	
"1.NP" 2					2,000			
16	K	751514614	Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2								
27	M	R751510008	těsná uzavírací klapka 400x400 se servopohonem 230V,ocel PZ	ks	2,000	3 940,00	7 880,00	
"1.NP" 2					2,000			
44	M	R751510008.1	škrticí klapka 400x400 ,ocel PZ	ks	2,000	1 208,00	2 416,00	
"1.NP" 2					2,000			
17	K	751514615	Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2								
28	M	R751510009	škrticí klapka 550x400,ocel PZ	ks	1,000	1 285,00	1 285,00	
"1.NP" 1					1,000			
29	M	R751510010	škrticí klapka 630x400,ocel PZ	ks	1,000	1 424,00	1 424,00	
"1.NP" 1					1,000			
30	M	R751510011	těsná uzavírací klapka 630x400 se servopohonem 230V,ocel PZ	ks	2,000	4 800,00	9 600,00	
"1.NP" 1+1					2,000			
19	K	751514618	Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,490 m2	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,420 do 0,490 m2								
31	M	R751510012	škrticí klapka 1200x350,ocel PZ	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
"1.PP" 1					1,000			
Mezisoučet					1,000			
Součet					1,000			
32	M	R751510013	škrticí klapka 1200x400,ocel PZ	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
"1.PP" 1					1,000			
Mezisoučet					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		1,000			
33	K	751514662	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
35	M	R751510015	Škrticí klapka kruhová pr. 180, ocel PZ	ks	1,000	350,00	350,00	
			škrticí klapka 1200x400, ocel PZ					
			"1.NP" 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
34	K	751514664	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 201601
			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm					
36	M	R751510016	Škrticí klapka kruhová pr. 315, ocel PZ	ks	1,000	680,00	680,00	
			škrticí klapka 1200x400, ocel PZ					
			"1.NP" 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
37	M	R751510017	Škrticí klapka kruhová pr. 355, ocel PZ	ks	4,000	722,00	2 888,00	
			škrticí klapka 1200x400, ocel PZ					
			"1.NP" 1+3		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
41	K	751514769	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 800 do 900 mm					
43	M	R751510018	Výfuková hlavice pr. 800 , ocel PZ	ks	1,000	8 960,00	8 960,00	
			"střecha" 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
65	K	751581211	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	20,000	1 200,00	24 000,00	CS ÚRS 2016 01
			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí dodatečný obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 30					
			"1.PP" 2,5		2,500			
			"1.NP" 2,5		2,500			
			"1.půda" 15		15,000			
45	K	R751000001	kompatní vzduchotechnická parapetní jednotka , vnitřní provedení, 11800m3/hod, 670Pa, Pel= 2x5,4kW/400V, teplovodní ohřev 60/45°C, rekuperace s úč. 62%, elektrická rozvodnice	sbr	1,000	415 400,00	415 400,00	
			kompatní vzduchotechnická parapetní jednotka , vnitřní provedení, 11800m3/hod, 670Pa, Pel= 2x5,4kW/400V, teplovodní ohřev 60/45°C, rekuperace s úč. 62%, elektrická rozvodnice, regulátor , ovladač s nastavením otáček, dodaná v rozloženém stavu kompletace na stavbě D+M					
			"1.PP-A.7." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
46	K	R751000002	středová nerezová digestoř 2,6m x 1,5m x 0,465m , 1700m3/hod, 3xfiltr 400x400, 2xosvětlení, hrdlo pr.315 D+M	sbr	1,000	65 600,00	65 600,00	
			středová nerezová digestoř 2,6m x 1,5m x 0,465m , 1700m3/hod, 3xfiltr 400x400, 2xosvětlení, hrdlo pr.315, konzoly pro upevnění na strop D+M					
			"1.NP-A.9." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
47	K	R751000003	nástěnná nerezová digestoř 2,7m x 1,0m x 0,465m , 1700m3/hod, 3xfiltr 400x400, 1xosvětlení, hrdlo pr.315 D+M	sbr	1,000	48 250,00	48 250,00	
			nástěnná nerezová digestoř 2,7m x 1,0m x 0,465m , 1700m3/hod, 3xfiltr 400x400, 1xosvětlení, hrdlo pr.315, konzoly pro upevnění na stěnu D+M					
			"1.NP-A.10." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
48	K	R751000004	nástěnná nerezová digestoř 1,5m x 1,0m x 0,465m , 550m3/hod, 1xfiltr 400x400, 1xosvětlení, hrdlo pr.180, konzoly pro upevnění na stěnu D+M	sbr	1,000	31 240,00	31 240,00	
			nástěnná nerezová digestoř 1,5m x 1,0m x 0,465m , 550m3/hod, 1xfiltr 400x400, 1xosvětlení, hrdlo pr.180, konzoly pro upevnění na stěnu D+M					
			"1.NP-A.10." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
56	K	R751000005	středová nerezová digestoř s přívodem vzduchu 4,8m x 2,4m x 0,435m , 8000m3/hod, 16xfiltr 400x400, 4xosvětlení, hrdla 4x pr.355 pro přívod, 2x 400x400 pro odvod, konzoly pro zavěšení na strop D+M	sbr	1,000	128 900,00	128 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			středová nerezová digestoř s přívodem vzduchu 4,8m x 2,4m x 0,435m ,8000m3/hod, 16xfiltr 400x400,4xosvětlení,hrdla 4x pr.355 pro přívod,2x 400x400 pro odvod, konzoly pro zavěšení na strop D+M					
			"1.NP-A.8." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
38	K	R75100001	pružná tlumící vložka k jednotce 900x710 l=0.12m	ls	2,000	1 200,00	2 400,00	
			"1.PP" 2		2,000			
39	K	R75100002	pružná tlumící vložka k jednotce 1200x400 l=0.12m	ls	2,000	1 340,00	2 680,00	
			"1.PP" 2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
69	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	8,240	1 500,00	12 360,00	CS ÚRS 2016 01
			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
57	K	R80000001	nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
			nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace					
74	K	R80000002	demontáže stávající vzduchotechnické jednotky a potrubí ve varně a na půdě	hod	16,000	250,00	4 000,00	
			nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace					

767 - Konstrukce zámečnické

31 592,50

70	M	R767001	profil U 180 - povrchová úprava žárový pozink, rám pod jednotku ,guma tl. 25mm - 0,5m2	kg	290,000	80,00	23 200,00	
			profil U 180 - povrchová úprava žárový pozink, rám pod jednotku ,guma tl. 25mm - 0,5m2					
72	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	290,000	20,00	5 800,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg					
73	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,305	8 500,00	2 592,50	CS ÚRS 2016 01
			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
Objekt: 67.2 - Vzduchotechnika - Zař. II

KSO: 80134

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

DIČ: CZ48531235

Projektant:

IČ:

Fuk

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	365 383,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	365 383,00	76 730,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	442 113,43
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
Objekt: 67.2 - Vzduchotechnika - Zař. II

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: Fuk
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	365 383,00
PSV - Práce a dodávky PSV	365 383,00
713 - Izolace tepelné	58 762,00
751 - Vzduchotechnika	306 621,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
Objekt: 67.2 - Vzduchotechnika - Zař. II

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: Fuk
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 365 383,00

PSV - Práce a dodávky PSV 365 383,00

713 - Izolace tepelné 58 762,00

21	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	2,100	120,00	252,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm								
22	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55	m2	2,100	700,00	1 470,00	
ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55								
"střecha " 2,1								
Mezisoučet								
Součet								
23	K	R713000003	lamelové rohože z kamenné vlny tl. 40 mm s povrchovou úpravou AIS folií D+M	m2	49,000	320,00	15 680,00	
lamelové rohože z kamenné vlny tl. 40 mm s povrchovou úpravou AIS folií D+M								
"1.NP-2.NP potrubí-E.1." 36+13								
24	K	R713000004.1	rohože z kamenné vlny tl. 100 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou	m2	94,000	440,00	41 360,00	
rohože z kamenné vlny tl. 100 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou izolaci D+M								
" potrubí a tlumiče půda,střecha-E.1." 94,000								

751 - Vzduchotechnika 306 621,00

1	K	751311092	Mtž výusti čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,080 m2	kus	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2								
6	M	R751310001	vyústka jednořadá komfortní s regulací 400x200 elox	ks	4,000	700,00	2 800,00	
"1.NP-B.1." 4								
7	M	R751310002	vyústka dvouřadá komfortní s regulací 400x200 elox	ks	4,000	760,00	3 040,00	
"1.NP-B.2." 4								
2	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2								
8	M	R751340001	tlumič hluku kulisový 600x300 , L=1m	ks	8,000	3 600,00	28 800,00	
"půda-B.3." 8								
26	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2								
27	M	R751390002	požární klapka ruční a teplotní 90min.	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	
požární klapka ruční a teplotní 90min. 350x250								
"půda-B.4." 1+1								
16	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	5,500	600,00	3 300,00	CS ÚRS 2016 01
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 včetně 20% tvarovek								
"1.NP-C.2." 5,5								
17	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2	m	29,000	800,00	23 200,00	CS ÚRS 2016 01
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 včetně 30% tvarovek								
"1.NP" 16,5 +1,5								
"2.NP" 8								
"půda" 3								
19	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2	m	2,500	1 080,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 včetně 100% tvarovek								
"půda" 2,5								
Mezisoučet								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm	m	39,000	540,00	21 060,00	CS ÚRS 2016 01
			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
			"půda pr.315-C.1." 17+13+2		32,000			
			"půda pr. 350" 3+4		7,000			
3	K	751514664	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm					
10	M	R751510001	ruční regulační klapka pr. 315 ocel PZ	ks	2,000	680,00	1 360,00	
			"půda" 1+1		2,000			
13	M	R751510001.1	těsná uzavírací klapka pr. 315 se servopohonem 24V, ocel PZ	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
			"půda" 1		1,000			
5	K	751514764	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm					
11	M	R751510002	stříška kruhová protidešťová na potrubí pr. 350 ocel PZ	ks	1,000	1 342,00	1 342,00	
			"střecha" 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
12	M	R751510003	hlavice výfuková na potrubí pr. 350 ocel PZ	ks	1,000	2 299,00	2 299,00	
			"střecha" 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
29	K	751581211	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
			Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30					
			"1.půda" 1		1,000			
14	K	R7510001	pružné tlumící vložky kruhové pr. 315 ,L=100 D+M	ks	4,000	820,00	3 280,00	
			"půda" 4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
15	K	R7510002	kompaktní vzduchotechnická jednotka 1400m3/hod, 300Pa, rekuperace úč. 92%, podlahové venkovní provedení ,Pel=2x0,78kW/230V,rozvodnice, regulátor , ovladač s nastavením otáček D+M	ks	1,000	188 600,00	188 600,00	
			kompaktní vzduchotechnická jednotka 1400m3/hod, 300Pa, rekuperace úč. 92%, podlahové venkovní provedení ,Pel=2x0,78kW/230V,rozvodnice, regulátor , ovladač s nastavením otáček,elektrický ohříváč pr.315, 3kw/400V,D+M					
			"půda- A.6." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
20	K	R80000001	nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
			nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace					
25	K	R80000002	demontáže stávající vzduchotechniky v jídelně a na půdě	hod	10,000	250,00	2 500,00	
			nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
Objekt: 67.3 - Vzduchotechnika - Zař.III

KSO: 80134

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

Projektant:

Fuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 480,00

DPH základní	21,00%	ze	130 480,00
snížená	15,00%	ze	0,00

27 400,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

157 880,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
Objekt: 67.3 - Vzduchotechnika - Zař.III

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: Fuk

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	130 480,00
PSV - Práce a dodávky PSV	130 480,00
713 - Izolace tepelné	1 490,00
751 - Vzduchotechnika	128 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 67 - SŠPTA Jihlava - rekonstrukce kuchyně
 Objekt: 67.3 - Vzduchotechnika - Zař.III

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: Fuk
 Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 130 480,00

PSV - Práce a dodávky PSV 130 480,00

713 - Izolace tepelné 1 490,00

29	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	0,500	120,00	60,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm					
30	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55	m2	0,500	700,00	350,00	
			ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55					
			"střecha " 0,5		0,500			
			Mezisoučet		0,500			
			Součet		0,500			
31	K	R713000003	lamelové rohože z kamenné vlny tl. 40 mm s povrchovou úpravou ALS folií D+M	m2	1,500	320,00	480,00	
			lamelové rohože z kamenné vlny tl. 40 mm s povrchovou úpravou ALS folií D+M					
			"půda ,střecha potrubí-E.1." 1,5		1,500			
32	K	R71300001	izolační pásy z pěnového polyetylénu tl. 10mm pro izolaci kruhového potrubí,Dod.+Mont.	m2	2,000	300,00	600,00	
			izolační pásy z pěnového polyetylénu tl. 10mm pro izolaci kruhového potrubí,Dod.+Mont.					
			" potrubí 2.NP-E.2." 2		2,000			
			Součet		2,000			

751 - Vzduchotechnika 128 990,00

1	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm					
15	M	R751120001	nástěnný plastový radiální ventilátor pr. 100, 100m3/hod,60Pa,29W/230V,dvouotáček. 2xpružná vložka pr.100	ks	3,000	4 200,00	12 600,00	
			"1.NP-A.1." 3		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			Součet		3,000			
16	M	R751120002	nástěnný plastový radiální ventilátor pr. 100, 150m3/hod,100Pa,53W/230V,2xpružná vložka pr.100,doběh	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
			"1.NP-A.3." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
17	M	R751120003	nástěnný plastový radiální ventilátor pr. 100, 100m3/hod,80Pa,48W/230V,2xpružná vložka pr.100,doběh	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
			"1.NP-A.2." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	751122095	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 500 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 400 do 500 mm					
			"1.PP" 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
18	M	R75112001	radiální ventilátor hlukově izolovaný pr.500,3000m3/hod, 270Pa,550W/230V,2xpružná vložka pr.500,	sbr	1,000	32 400,00	32 400,00	
			radiální ventilátor hlukově izolovaný pr.500,3000m3/hod, 270Pa,550W/230V,2xpružná vložka pr.500, regulátor otáček,nosná k-ce pro osazení na podlahu ,profil U č.18- 2,4m,guma tl. 20mm pro podložení ventilátoru.					
			"1.PP-A.5." 1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	751133011	Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 100 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevybušného, průměru do 100 mm								
19	M	R751130001	diagonální plastový ventilátor pr. 100,250/100, 80m3/hod,60Pa,24W/230V,2xpružná vložka "1.NP-A.4." 1	sbr	1,000	3 040,00	3 040,00	
					1,000			
4	K	751311093	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2								
20	M	R751310001	vyústka jednořadá komfortní s regulací 400x280, elox	ks	6,000	640,00	3 840,00	
					6,000			
					6,000			
					6,000			
5	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm								
21	M	R751320001	talířový ventil plastový odvodní pr. 100 ,	sbr	2,000	160,00	320,00	
					2,000			
8	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2								
22	M	R751340001	tlumič hluku kulisový 600x350, L=1m	ks	4,000	3 600,00	14 400,00	
					4,000			
					4,000			
					4,000			
6	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm								
23	M	R751390001	plastová mřížka venkovní na potrubí pr. 100	ks	2,000	240,00	480,00	
					2,000			
7	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2								
24	M	R751390002	protidešťová žaluzie komfortní se sítím 315x400 na potrubí	ks	1,000	1 640,00	1 640,00	
					1,000			
					1,000			
					1,000			
33	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2								
35	M	R751390003	požární klapka ruční a teplotní 90min.	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
					1,000			
					1,000			
13	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2	m	29,000	800,00	23 200,00	CS ÚRS 2016 01
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2								
					29,000			
14	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2	m	2,000	1 080,00	2 160,00	CS ÚRS 2016 01
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2								
					2,000			
11	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	12,000	240,00	2 880,00	CS ÚRS 2016 01
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm								
					12,000			
					12,000			
					12,000			
12	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	10,500	380,00	3 990,00	CS ÚRS 2016 01
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm								
					5,000			
					4,000			
					1,500			
9	K	751514614	Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2								
25	M	R751510001	ruční regulační klapka 600x350	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	
					1,000			
					1,000			
					1,000			
26	K	751514762	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm								
27	M	R751510004	protidešťová stříška na potrubí pr. 160	ks	1,000	680,00	680,00	
"střecha" 1					1,000			
36	K	751581211	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30								
"1.PP" 3					3,000			
28	K	R7510001	prostorový termostat pro ovládání ventilátorů 5-60°C	sbr	2,000	2 400,00	4 800,00	
"1.NP-D.1." 2					2,000			

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

název akce: SŠ PTA JIHLAVA - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			370 079
2	doprava dodávek	1,00	370 079	3 701
3	přesun dodávek	1,00	370 079	3 701
4	materiál elektromontážní			286 156
5	prořez	3,00	231 100	6 933
6	materiál podružný	2,00	286 156	5 723
7	elektromontáže			193 070
8	demontáže			13 150
9	PPV pro elektromontáže	2,00	491 882	9 838
10	dodávky celkem			373 780
11	materiál+výkony celkem			518 571
12	ostatní náklady			17 110
13	NÁKLADY hl.III celkem			909 461
14	revize			5 000
15	NÁKLADY hl.XI celkem			5 000
16	CENA bez DPH (Kč)			914 461

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

název akce: SŠ PTA JIHLAVA - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Soupis položek

p.č.	č. položky	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	#####	(A) přís.sv.LED mikroprizma 26W 3300 lm,3000K IP40	ks	16,00	1380,00	22 080
2	#####	(B) závěs.sv.LED opál.kryt 40W 5500 lm 3000K IP65	ks	34,00	1720,00	58 480
3	#####	(C) závěs sv.LED opál.kryt 61W 7700 lm 3000K IP65	ks	6,00	1970,00	11 820
4	#####	(D) přís.sv.LED čtverc. Al 52W 5800 lm 2700K IP20	ks	8,00	3158,00	25 264
5	#####	(E) vestavné sv.LED mikroprizma 18W 2412 lm IP20	ks	25,00	970,00	24 250
6	#####	(F) svít.nást.LED pr.280 opál.kryt 23W 1970lm IP43	ks	6,00	1120,00	6 720
7	#####	(M) stropní.nouzové svít.LED SE IP41 3W 340lm 1hod	ks	5,00	1599,00	7 995
8	#####	(N) nástěnné.nouz.svít.LED 1W 1hod IP65+piktogram	ks	6,00	2380,00	14 280
9	#####	skříň.připojková NN /6x400A+přív.(SS202)	ks	1,00	6870,00	6 870
10	#####	RH rozvaděč hlavní ozn.RH	ks	1,00	142680,00	142 680
11	#####	R2 rozvaděč 1.NP ozn.R2	ks	2,00	24240,00	48 480
12	#####	EP1,EP2 skříňka.pospojování ozn.EPn	ks	2,00	580,00	1 160
součet						370 079

Materiál elektromontážní

13	#####	vodič CY 4 /H07V-U/	m	300,00	10,00	3 000
14	#####	vodič CY 6 /H07V-U/	m	420,00	15,00	6 300
15	#####	vodič CY 25 /H07V-R/	m	370,00	62,00	22 940
16	#####	kabel CYKY-O 2x1,5	m	170,00	9,00	1 530
17	#####	kabel CYKY-O 3x1,5	m	320,00	11,00	3 520
18	#####	kabel CYKY 3x1,5	m	700,00	11,00	7 700
19	#####	kabel CYKY 3x2,5	m	1300,00	18,00	23 400
20	#####	kabel CYKY 4x1,5	m	90,00	16,00	1 440
21	#####	kabel CYKY 5x1,5	m	25,00	18,00	450
22	#####	kabel CYKY 5x2,5	m	330,00	30,00	9 900
23	#####	kabel CYKY 5x4	m	10,00	50,00	500
24	#####	kabel CYKY 5x6	m	130,00	73,00	9 490
25	#####	kabel CYKY 5x10	m	210,00	117,00	24 570
26	#####	kabel CYKY 5x16	m	40,00	190,00	7 600
27	#####	kabel 1kV CYKY 5x25	m	25,00	289,00	7 225
28	#####	kabel 1kV CYKY 3x120+50	m	70,00	925,00	64 750
29	#####	šňůra CGSG 5x1,5	m	5,00	29,00	145
30	#####	šňůra CGSG 5x6	m	80,00	87,00	6 960
31	#####	šňůra CGSG 5x10	m	30,00	184,00	5 520
32	#####	šňůra CGSG 5x16	m	40,00	263,00	10 520
33	#####	šňůra CGTG 5x25	m	10,00	410,00	4 100
34	#####	smršťovací trubice KZ4/95-150(3x120+70)	ks	4,00	105,00	420
35	#####	kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU	ks	4,00	24,00	96
36	#####	kabelové oko Cu lisovací 120x12 KU	ks	12,00	49,00	588
37	#####	kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L	ks	70,00	7,00	490
38	#####	kabelové oko Cu/Sn lisovací 10X6 KU-L	ks	20,00	7,00	140
39	#####	kabelové oko Cu/Sn lisovací 16X8 KU-L	ks	20,00	10,00	200
40	#####	kabelové oko Cu/Sn lisovací 25X8 KU-L	ks	10,00	12,00	120
41	#####	kabel JYTY 2x1	m	140,00	7,00	980
42	#####	kabel SYKPY 2x2x0,5	m	140,00	4,00	560
43	#####	krabice přístrojová KP67/1	ks	145,00	20,00	2 900
44	#####	krabice univerz./rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	40,00	6,00	240
45	#####	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	20,00	76,00	1 520
46	#####	krabice pancéř.plast 8102 95x95x50 IP54 +S66	ks	25,00	125,00	3 125
47	#####	skříň rozvodná KT250	ks	1,00	267,00	267
48	#####	průchozí izolovaná svorka HPS-25/35 12pól proveden	ks	1,00	378,00	378
49	#####	trubka ohebná PVC EN20	m	260,00	5,00	1 300
50	#####	trubka ohebná PVC EN25	m	90,00	8,00	720
51	#####	trubka ohebná PVC EN32	m	80,00	13,00	1 040
52	#####	trubka ohebná PVC EN40	m	70,00	18,00	1 260
53	#####	trubka ohebná PVC EN50	m	10,00	26,00	260
54	#####	lišta vkladací 60x40mm	m	15,00	73,00	1 095
55	#####	kab žlab plechový FeZn 2000mm děro 100X125X0.7	m	15,00	108,00	1 620
56	#####	víko kabel žlabu 2000mm NV 125 S	m	15,00	47,00	705
57	#####	spínač 10A/250Vstř řaz.1	ks	3,00	124,00	372
58	#####	přepínač 10A/250Vstř řaz.5	ks	2,00	155,00	310
59	#####	přepínač 10A/250Vstř řaz.6	ks	6,00	127,00	762
60	#####	přepínač 10A/250Vstř řaz.6+6	ks	4,00	193,00	772
61	#####	přepínač 10A/250Vstř řaz.7	ks	5,00	169,00	845
62	#####	přepín.zapuštěný 10A/250Vstř řazení6 IP44	ks	14,00	156,00	2 184
63	#####	spínač.zapuštěný 10A/250Vstř řazení5 IP44	ks	6,00	180,00	1 080
64	#####	přepín. 10A/250Vstř 3558A-07940 řazení7 IP44 Tango	ks	3,00	190,00	570
65	#####	termostat univerzální 8A/230Vstř	ks	1,00	880,00	880
66	#####	vačkový spínač ve skřínce 10/1p/0-1 IP54	ks	4,00	518,00	2 072
67	#####	vačkový spínač ve skřínce S25/3p/0-1 IP54	ks	2,00	551,00	1 102
68	#####	vačkový spínač ve skřínce S63/3p/0-1 IP54	ks	9,00	1006,00	9 054
69	#####	vačkový spínač ve skřínce S100/3p/0-1 IP54	ks	2,00	1555,00	3 110
70	#####	zásuvka 16A/250Vstř jednoduchá	ks	34,00	111,00	3 774
71	#####	zásuvka.zapuštěná 16A/250Vstř IP44	ks	60,00	165,00	9 900
72	#####	zásuvka 16A/250Vstř jednoduchá chráněná	ks	6,00	727,00	4 362
73	#####	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44	ks	8,00	134,00	1 072
74	#####	pojistková patrona PNA2(200-250A)gG	ks	6,00	140,00	840
75	#####	2 polohový přepínač otáček vent. 10A/250V	ks	1,00	1511,00	1 511
součet						286 156
z toho základ pro profez						231 100

Elektromontáže

76	#####	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	2,00	320,00	640
77	#####	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	2,00	850,00	1 700
78	#####	vodič Cu-(CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	300,00	12,00	3 600
79	#####	vodič Cu-(CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	420,00	12,00	5 040
80	#####	vodič Cu-(CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	370,00	18,00	6 660
81	#####	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	170,00	20,00	3 400
82	#####	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	320,00	20,00	6 400
83	#####	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	700,00	20,00	14 000

Výkaz výměr pro jednotlivé položky Odkaz na grafickou či textovou část PD Cenová soustava položky

16	C	vlastní
34	v.č.601,602	vlastní
6	v.č.601,602	vlastní
8	v.č.601,602	vlastní
25	v.č.601,602	vlastní
6	v.č.601,602	vlastní
5	v.č.601,602	vlastní
6	v.č.601,602	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
2	v.č.605	vlastní
2	v.č.605	vlastní

300	v.č.601-605	vlastní
420	v.č.601-605	vlastní
370	v.č.601-605	vlastní
170	v.č.601-605	vlastní
320	v.č.601-605	vlastní
700	v.č.601-605	vlastní
1300	v.č.601-605	vlastní
90	v.č.601-605	vlastní
25	v.č.601-605	vlastní
330	v.č.601-605	vlastní
10	v.č.601-605	vlastní
130	v.č.601-605	vlastní
210	v.č.601-605	vlastní
40	v.č.601-605	vlastní
25	v.č.601-605	vlastní
70	v.č.601-605	vlastní
5	v.č.601-605	vlastní
80	v.č.601-605	vlastní
30	v.č.601-605	vlastní
40	v.č.601-605	vlastní
10	v.č.601-605	vlastní
140	v.č.601-605	vlastní
140	v.č.601-605	vlastní
145	v.č.601-605	vlastní
40	v.č.601-605	vlastní
20	v.č.601-605	vlastní
25	v.č.601-605	vlastní
1	v.č.601-605	vlastní
1	v.č.601-605	vlastní
260	v.č.601-605	vlastní
90	v.č.601-605	vlastní
80	v.č.601-605	vlastní
70	v.č.601-605	vlastní
10	v.č.601-605	vlastní
15	v.č.601-605	vlastní
15	v.č.601-605	vlastní
15	v.č.601-605	vlastní
3	v.č.601-605	vlastní
13	v.č.601-605	vlastní
6	v.č.601-605	vlastní
4	v.č.601-605	vlastní
5	v.č.601-605	vlastní
14	v.č.601-605	vlastní
6	v.č.601-605	vlastní
3	v.č.601-605	vlastní
1	v.č.601-605	vlastní
4	v.č.601-605	vlastní
2	v.č.601-605	vlastní
9	v.č.601-605	vlastní
2	v.č.601-605	vlastní
34	v.č.601-605	vlastní
60	v.č.601-605	vlastní
6	v.č.601-605	vlastní
8	v.č.601-605	vlastní
6	v.č.601-605	vlastní
1	v.č.601-605	vlastní

2	v.č.601-605	URS
2	v.č.601-605	URS
300	v.č.601-605	URS
420	v.č.601-605	URS
370	v.č.601-605	URS
170	v.č.601-605	URS
320	v.č.601-605	URS
700	v.č.601-605	URS

Soupis položek

84	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1300,00	20,00	26 000
85	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	90,00	20,00	1 800
86	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	25,00	20,00	500
87	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	330,00	22,00	7 260
88	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	10,00	22,00	220
89	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	130,00	22,00	2 860
90	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	210,00	25,00	5 250
91	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	40,00	28,00	1 120
92	#####	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	25,00	50,00	1 250
93	#####	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uloží do3x185/4x150/5x120	m	70,00	88,00	6 160
94	#####	šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	5,00	20,00	100
95	#####	šňůra střední pevně uložená do 2x16/4x10/5x6	m	80,00	22,00	1 760
96	#####	šňůra střední pevně uložená do 4x16/5x10	m	30,00	25,00	750
97	#####	šňůra střední pevně uložená do 5x16	m	40,00	28,00	1 120
98	#####	šňůra těžká pevně uložená do 3x35/5x25	m	10,00	50,00	500
99	#####	ukončení kabelu smršňovací trubici do 4x150	ks	4,00	400,00	1 600
100	#####	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 25mm2	ks	15,00	50,00	750
101	#####	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 16mm2	ks	60,00	25,00	1 500
102	#####	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 6mm2	ks	75,00	18,00	1 350
103	#####	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	340,00	12,50	4 250
104	#####	ukončení šňůry do 5x6	ks	14,00	105,00	1 470
105	#####	ukončení šňůry do 5x10	ks	4,00	120,00	480
106	#####	ukončení šňůry do 5x16	ks	4,00	145,00	580
107	#####	ukončení šňůry do 5x25	ks	2,00	240,00	480
108	#####	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	140,00	25,00	3 500
109	#####	kabel SYKY/SYKPY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	140,00	25,00	3 500
110	#####	krabice přístrojová bez zapojení	ks	145,00	30,00	4 350
111	#####	krabicová rozvodka vč. svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	40,00	85,00	3 400
112	#####	krabicová rozvodka vč. svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	20,00	98,00	1 960
113	#####	krabice plast pro P rozvod vč. zapojení 8111	ks	25,00	110,00	2 750
114	#####	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	ks	1,00	115,00	115
115	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.23	m	260,00	25,00	6 500
116	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.29	m	90,00	28,00	2 520
117	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.36	m	80,00	35,00	2 800
118	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.48	m	70,00	40,00	2 800
119	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48	m	10,00	45,00	450
120	#####	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	15,00	40,00	600
121	#####	kabelový žlab 125/100 úplný	m	15,00	135,00	2 025
122	#####	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/fazení 1	ks	3,00	50,00	150
123	#####	přepínač zapuštěný vč. zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	2,00	70,00	140
124	#####	přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/fazení 6	ks	6,00	60,00	360
125	#####	přepínač zapuštěný vč. zapojení 2-střídavý/fazení5B	ks	4,00	70,00	280
126	#####	přepínač zapuštěný vč. zapojení křížový/fazení 7	ks	5,00	65,00	325
127	#####	přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/fazení 6	ks	14,00	60,00	840
128	#####	přepínač zapuštěný vč. zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	6,00	70,00	420
129	#####	přepínač zapuštěný vč. zapojení křížový/fazení 7	ks	3,00	65,00	195
130	#####	montáž termostatu	ks	2,00	110,00	220
131	#####	vypínač vačkový v krytu vč. zapoj.	ks	4,00	155,00	620
132	#####	vypínač vačkový v krytu vč. zapoj. S25	ks	2,00	170,00	340
133	#####	vypínač vačkový v krytu vč. zapoj. S63	ks	9,00	190,00	1 710
134	#####	vypínač vačkový v krytu vč. zapoj. S100	ks	2,00	260,00	520
135	#####	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	34,00	85,00	2 890
136	#####	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	60,00	85,00	5 100
137	#####	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	6,00	85,00	510
138	#####	zásuvka/přívodka průmyslová vč. zapojení 3P+N+Z/16A	ks	8,00	125,00	1 000
139	#####	(A) svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	16,00	165,00	2 640
140	#####	(B) svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj	ks	34,00	280,00	9 520
141	#####	(C) svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj	ks	6,00	280,00	1 680
142	#####	(D)svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	8,00	185,00	1 480
143	#####	(E) svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj	ks	25,00	165,00	4 125
144	#####	(F) svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	6,00	200,00	1 200
145	#####	(M) nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	5,00	165,00	825
146	#####	(N) nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	6,00	165,00	990
147	#####	kabelová skříň plast vč. osazení bez ukonč.	ks	1,00	350,00	350
148	#####	patrona nožové pojistky do 630A	ks	6,00	25,00	150
149	#####	spínač zapuštěný vč. zapojení 2pólový/fazení 2	ks	1,00	70,00	70
150	#####	zapojení ventilátoru	ks	6,00	170,00	1 020
151	#####	zapojení a nastavení regulace VZT	ks	2,00	1000,00	2 000
152	#####	montáž a zapojení ovladače VZT	ks	2,00	1000,00	2 000
153	#####	rozvodnice do hmotnosti 200kg	ks	1,00	1580,00	1 580
součet						193 070
Demontáže						
154	#####	rozvodnice do hmotnosti 100kg /dmtž	ks	2,00	450,00	900
155	#####	rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 200kg /dmtž	ks	2,00	800,00	1 600
156	#####	kabelová skříň tenkocement /osaz.bez /dmtž	ks	1,00	250,00	250
157	#####	spínač nástěnný do IP.1 vč. zapojení 1pólový/ /dmtž	ks	30,00	50,00	1 500
158	#####	spínač nástěnný od IP.2 vč. zapojení 1pólový/ /dmtž	ks	10,00	50,00	500
159	#####	vypínač vačkový v krytu vč. zapoj. /0 /dmtž	ks	15,00	120,00	1 800
160	#####	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení /dmtž	ks	70,00	40,00	2 800
161	#####	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje /dmtž	ks	40,00	95,00	3 800
součet						13 150
Ostatní náklady						
162	#####	poplatek za recyklaci svítidla	ks	106,00	10,00	1 060
163	#####	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	40,00	100,00	4 000
164	#####	vybourání otvoru/zed' beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	9,00	250,00	2 250
165	#####	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m	ks	49,00	200,00	9 800
součet						17 110

Výkaz výměr pro jednotlivé položky	Odkaz na grafickou či textovou část PD	Cenová soustava položky
1300	v.č.601-605	URS
90	v.č.601-605	URS
25	v.č.601-605	URS
330	v.č.601-605	URS
10	v.č.601-605	URS
130	v.č.601-605	URS
210	v.č.601-605	URS
40	v.č.601-605	URS
25	v.č.601-605	URS
70	v.č.601-605	URS
5	v.č.601-605	URS
80	v.č.601-605	URS
30	v.č.601-605	URS
40	v.č.601-605	URS
10	v.č.601-605	URS
4	v.č.601-605	URS
15	v.č.601-605	URS
60	v.č.601-605	URS
75	v.č.601-605	URS
340	v.č.601-605	URS
14	v.č.601-605	URS
4	v.č.601-605	URS
4	v.č.601-605	URS
2	v.č.601-605	URS
140	v.č.601-605	URS
140	v.č.601-605	URS
145	v.č.601-605	URS
40	v.č.601-605	URS
20	v.č.601-605	URS
25	v.č.601-605	URS
1	v.č.601-605	URS
260	v.č.601-605	URS
90	v.č.601-605	URS
80	v.č.601-605	URS
70	v.č.601-605	URS
10	v.č.601-605	URS
15	v.č.601-605	URS
15	v.č.601-605	URS
3	v.č.601-605	URS
2	v.č.601-605	URS
6	v.č.601-605	URS
4	v.č.601-605	URS
5	v.č.601-605	URS
14	v.č.601-605	URS
6	v.č.601-605	URS
3	v.č.601-605	URS
2	v.č.601-605	URS
4	v.č.601-605	URS
2	v.č.601-605	URS
9	v.č.601-605	URS
2	v.č.601-605	URS
34	v.č.601-605	URS
60	v.č.601-605	URS
6	v.č.601-605	URS
8	v.č.601-605	URS
16	v.č.601,602	URS
34	v.č.601,602	URS
6	v.č.601,602	URS
8	v.č.601,602	URS
25	v.č.601,602	URS
6	v.č.601,602	URS
5	v.č.601,602	URS
6	v.č.601,602	URS
1	v.č.601-605	URS
6	v.č.601-605	URS
1	v.č.601-605	URS
6	v.č.601-605	URS
2	v.č.601-605	URS
2	v.č.601-605	URS
1	v.č.601-605	URS
40	v.č.601-605	URS
106	v.č.601-605	URS
40	v.č.601-605	URS
9	v.č.601-605	URS
49	v.č.601-605	URS

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

název akce: SŠ PTA JIHLAVA - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
 objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
 označení rozvaděče: RH

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče RH						
1	#####	rozvo OCEP zapu/IP40 800x1800x250mm	ks	1,00	3000,00	3 000
2	#####	tyč plochá Cu40/10(3,6kg/m)	m	2,40	50,00	120
3	#####	tyč plochá Cu40/5(1,8kg/m)	m	1,60	50,00	80
4	#####	svorka řadová 2,5mm2/24A/fázová	ks	85,00	50,00	4 250
5	#####	svorka řadová 6mm2/41A/fázová	ks	18,00	50,00	900
6	#####	svorka řadová 10mm2/57A/fázová	ks	21,00	50,00	1 050
7	#####	svorka řadová 16mm2/71A/fázová	ks	6,00	100,00	600
8	#####	svorka řadová 35mm2/125A/fázová	ks	3,00	100,00	300
9	#####	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	1,50	100,00	150
10	#####	přístrojový zákryt plastový	m2	1,50	100,00	150
11	#####	jistič 3pól BH630NE305 690V/36kA spínací blok	ks	2,00	8000,00	16 000
12	#####	spoušť nadproud SE-BH-0630-L001 3pol 630A vedení	ks	2,00	800,00	1 600
13	#####	svodič 3pól 350V/25kA typ1+typ2	ks	1,00	1000,00	1 000
14	#####	Jistič 1pól/ch.B/ 6A/10kA	ks	1,00	800,00	800
15	#####	jistič 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	14,00	800,00	11 200
16	#####	jistič 1pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	36,00	800,00	28 800
17	#####	jistič 1pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	1,00	800,00	800
18	#####	jistič 3pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	1,00	1300,00	1 300
19	#####	jistič 3pól/ch.B/ 25A/10kA	ks	5,00	1300,00	6 500
20	#####	jistič 3pól/ch.B/ 32A/10kA	ks	3,00	1300,00	3 900
21	#####	jistič 3pól/ch.B/ 40A/10kA	ks	1,00	1500,00	1 500
22	#####	jistič 3pól/ch.B/ 50A/10kA	ks	2,00	1500,00	3 000
23	#####	jistič 3pól/ch.B/ 63A/10kA	ks	1,00	1500,00	1 500
24	#####	jistič 3pól/ch.B/ 80A/10kA	ks	1,00	1500,00	1 500
25	#####	jistič 3pól/ch.B/ 100A/10kA	ks	1,00	1500,00	1 500
26	#####	jistič 3pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	4,00	1000,00	4 000
27	#####	Jistič 3pól/ch.C/ 16A/10kA	ks	5,00	1000,00	5 000
28	#####	proudový chránič 4pol PF7-40/4/003	ks	1,00	2000,00	2 000
29	#####	proudový chránič 4pol PF7-63/4/003	ks	5,00	2000,00	10 000
30	#####	svorkovnice 11N 5x16+6x10mm2 na lištu modrá	ks	6,00	30,00	180
31	#####	výroba rozvaděče	ks	1,00	#####	30 000
součet						142 680

Výkaz výměr pro jednotlivé položky

Odkaz na grafickou či textovou část PD

Cenová soustava položky

1	v.č.605	vlastní
2,4	v.č.605	vlastní
1,6	v.č.605	vlastní
85	v.č.605	vlastní
18	v.č.605	vlastní
21	v.č.605	vlastní
6	v.č.605	vlastní
3	v.č.605	vlastní
1,5	v.č.605	vlastní
1,5	v.č.605	vlastní
2	v.č.605	vlastní
2	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
14	v.č.605	vlastní
36	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
5	v.č.605	vlastní
3	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
2	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
4	v.č.605	vlastní
5	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
5	v.č.605	vlastní
6	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

název akce: SŠ PTA JIHLAVA - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
označení rozvaděče: R2

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče R2						
1	#####	rozvo OCEP zapu/IP40 600x900x250mm	ks	1,00	2000,00	2 000
2	#####	svorka řadová 4mm ² /32A/fázová	ks	33,00	40,00	1 320
3	#####	svorka řadová 10mm ² /57A/fázová	ks	6,00	50,00	300
4	#####	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	0,60	1000,00	600
5	#####	přístrojový zákryt plastový	m2	0,60	100,00	60
6	#####	vypínač 32A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	800,00	800
7	#####	svodič 3+Npól 350V/20kA typ2	ks	1,00	1000,00	1 000
8	#####	svorkovnice 5x16+6x10mm ² na lištu modrá	ks	2,00	30,00	60
9	#####	jistič 6B-1 1pól/ch.B/ 6A/10kA	ks	1,00	100,00	100
10	#####	jistič 10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	12,00	100,00	1 200
11	#####	jistič 16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	14,00	200,00	2 800
12	#####	jistič 16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	1,00	500,00	500
13	#####	jistič 20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA	ks	1,00	500,00	500
14	#####	proudový chránič 4pol 40/4/003	ks	2,00	2000,00	4 000
15	#####	stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu	ks	1,00	500,00	500
16	#####	spínací hodiny digi 16A-A230V týdenní	ks	1,00	3000,00	3 000
17	#####	impulsní relé/AC230V/500W/1modul	ks	1,00	500,00	500
18	#####	výroba rozvaděče	ks	1,00	5000,00	5 000
součet						24 240

Výkaz výměr pro jednotlivé položky

Odkaz na grafickou či textovou část PD

Cenová soustava položky

1	v.č.605	vlastní
33	v.č.605	vlastní
6	v.č.605	vlastní
0,6	v.č.605	vlastní
0,6	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
2	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
12	v.č.605	vlastní
14	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
2	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

název akce: SŠ PTA JIHLAVA - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
označení rozvaděče: EPn

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj. cena celkem
Rozpis rozvaděče EPn					
1	#####	skříň plast do63A 18M/IP44 zapuštěná	ks	1,00	420,00 420
2	#####	svorkovnice KM25E 1x25+11x16+13x10mm2 na lištu zel	ks	2,00	30,00 60
3	#####	výroba rozvaděče	ks	1,00	100,00 100
součet					580

Výkaz výměr pro jednotlivé položky	Odkaz na grafickou či textovou část PD	Cenová soustava položky
1	v.č.605	vlastní
2	v.č.605	vlastní
1	v.č.605	vlastní

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

název akce: SŠ PTA JIHLAVA - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
objekt: SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			191 161
2	doprava dodávek	1,00	191 161	1 912
3	přesun dodávek	1,00	191 161	1 912
4	materiál elektromontážní			72 045
5	prořez	5,00	9 935	497
6	materiál podružný	2,00	72 045	1 441
7	elektromontáže			71 445
8	PPV pro elektromontáže	3,00	145 428	4 363
9	dodávky celkem			193 073
10	materiál+výkony celkem			151 703
11	ostatní náklady			9 750
12	NAKLADY hl.III celkem			354 526
13	CENA bez DPH (Kč)			354 526

ROZPOČET

název akce: SŠ PTA JIHLAVA - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
objekt: SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	#####	Průmysl.PC s dotyk.15" obrazovkou, Win7 +montáž	ks	1,00	28990,00	28 990
2	#####	Licence pro připojení 1 objednávacího term +montáž	ks	1,00	2000,00	2 000
3	#####	Čtečka bezkontaktních karet USB,vč.kov.krytu+mont.	ks	1,00	7360,00	7 360
4	#####	Držák dotyk.PC na zeď, oceloplech. + montáž	ks	1,00	2190,00	2 190
5	#####	Instal.a oživení objednáv. term.,připoj.PowerKey	hod	5,00	800,00	4 000
6	#####	Průmysl.PC monitor 17",klávesnice,myš + montáž	ks	3,00	17845,00	53 535
7	#####	Licence připojení 1 výdejového termin. do Powerkey	ks	3,00	1000,00	3 000
8	#####	Čtečka bezkontakt.karet USB,kov.kryt + montáž	ks	3,00	7360,00	22 080
9	#####	USB tlačítko k potvrzení vydané stravy +montáž	ks	6,00	1636,00	9 816
10	#####	Kloubový držák monitoru s PC na zeď, černý +montáž	ks	3,00	1430,00	4 290
11	#####	Instal.a oživení výdej. term. připojení PowerKey	hod	15,00	800,00	12 000
12	#####	Licence navýšení strávníků do PowerKey o 100 osob	ks	3,00	5700,00	17 100
13	#####	Licence navýšení počtu provozoven do PowerKey	ks	1,00	3800,00	3 800
14	#####	Implementace další provozovny "JIDELNY"	hod	4,00	800,00	3 200
15	#####	Implementace stáv.pravidel pro objednání a výdej	hod	8,00	800,00	6 400
16	#####	Implementace stáv.počtu kreditů u jednotlivých str	hod	8,00	800,00	6 400
17	#####	Stravovací systém – doprava	ks	1,00	5000,00	5 000
součet						191 161

Materiál elektromontážní

18	#####	protahovací vodič CY 1,5 /H07V-U/	m	100,00	4,00	400
19	#####	kabel CYKY 2x1,5	m	60,00	9,00	540
20	#####	kabel CYKY 4x1,5	m	110,00	16,00	1 760
21	#####	kabel CYKY 7x1,5	m	25,00	22,00	550
22	#####	kabel JYTY 2x1	m	5,00	8,00	40
23	#####	šňůra V05VV-F 2x1,0	m	5,00	13,00	65
24	#####	kabel SYKFY 10x2x0,5	m	20,00	13,00	260
25	#####	kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý	m	1100,00	5,00	5 500
26	#####	krabice univerzální/odbočná pr.68 vč.víčka	ks	55,00	9,00	495
27	#####	krabice univerz./rozvodka pr.68 vč.víčka a svork.	ks	15,00	16,00	240
28	#####	trubka ohebná PVC EN20	m	80,00	5,00	400
29	#####	trubka ohebná PVC EN25	m	390,00	8,00	3 120
30	#####	trubka ohebná PVC EN32	m	90,00	13,00	1 170
31	#####	lišta vkládací 40x20mm	m	20,00	21,00	420
32	#####	SESTAVA zásuvka komunikační 1xRJ45-8		2,00	64,00	128
33	#####	kryt zásuvky komunikační	ks	2,00	54,00	108
34	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	2,00	20,00	40
35	#####	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e	ks	2,00	64,00	128
36	#####	nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack	ks	2,00	17,00	34
37	#####	SESTAVA zásuvka komunikační 2xRJ45-8		11,00	64,00	704
38	#####	kryt zásuvky komunikační	ks	11,00	54,00	594
39	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	11,00	20,00	220
40	#####	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e	ks	22,00	64,00	1 408
41	#####	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack	ks	11,00	21,00	231
42	#####	vrátný elektrický 3f.áč. napojení na tel.ústřednu	ks	1,00	4132,00	4 132
43	#####	zámek elektrický	ks	1,00	874,00	874
44	#####	nást.reproduktor 100V 6W/3W plast.bílý 266x165x37	ks	7,00	619,00	4 333
45	#####	regulátor hlasitosti transform. 100V/30W 80x80mm	ks	5,00	523,00	2 615
46	#####	hodiny podružné nást. 400x400mm analog. impuls 24V	ks	3,00	1940,00	5 820
47	#####	datový 19" nástěnný rozvaděč 24U 600x600 proskl.	ks	1,00	5497,00	5 497
48	#####	switch 48port, 4xSFP	ks	1,00	8859,00	8 859
49	#####	optická vana 19" 1U	ks	1,00	796,00	796
50	#####	modulární patch panel 1U pro 24xUTP+lišta 632791	ks	3,00	1544,00	4 632
51	#####	237030 patchPanel 19H 25xRJ45/TEL	ks	1,00	793,00	793
52	#####	ventilační jednotka 1U	ks	1,00	693,00	693
53	#####	napájecí panel 5x 230V 1U	ks	1,00	724,00	724
54	#####	19" vyvazovací panel 1U	ks	3,00	241,00	723
55	#####	19" záložní zdroj UPS 750VA 2U	ks	1,00	12999,00	12 999
součet						72 045
z toho základ pro přež						9 935

Elektromontáže

56	#####	protah.vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	100,00	25,00	2 500
57	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	60,00	35,00	2 100
58	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	110,00	35,00	3 850
59	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	35,00	875
60	#####	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	5,00	35,00	175
61	#####	šňůra lehká pevně ulož. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	5,00	35,00	175
62	#####	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	20,00	35,00	700
63	#####	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	1100,00	25,00	27 500
64	#####	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	55,00	52,00	2 860
65	#####	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	15,00	68,00	1 020
66	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.23	m	80,00	28,00	2 240
67	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.29	m	390,00	32,00	12 480
68	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.36	m	90,00	42,00	3 780
69	#####	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm	m	20,00	45,00	900
70	#####	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	2,00	120,00	240
71	#####	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	11,00	150,00	1 650
72	#####	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00	400,00	400
73	#####	zámek elektrický vč.zapojení	ks	1,00	450,00	450
74	#####	montáž a zapojení reproduktoru 100V rozvodu	ks	7,00	150,00	1 050
75	#####	montáž a zapojení regulátoru hlasitosti 100V	ks	5,00	150,00	750
76	#####	montáž podružných hodin vč. zapojení	ks	3,00	150,00	450
77	#####	ukončení kabelu UTP - zafézní RJ45	ks	50,00	25,00	1 250
78	#####	proměření trasy UTP cat.5E	ks	25,00	50,00	1 250
79	#####	patch panel vč.zapojení do 24kabelů 8pol	ks	3,00	500,00	1 500
80	#####	patch panel vč.zapojení do 25kabelů 4pol	ks	1,00	500,00	500
81	#####	montáž panelu velikosti 1U do 19" rozvaděče	ks	10,00	80,00	800
součet						71 445

Ostatní náklady

82	#####	výbour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	28,00	100,00	2 800
83	#####	výbourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	3,00	250,00	750
84	#####	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m	ks	31,00	200,00	6 200
součet						9 750

Výkaz výměr pro jednotlivé položky	Odkaz na grafickou či textovou část PD	Cenová soustava položky
1	TZ	vlastní
1	TZ	vlastní
1	TZ	vlastní
1	TZ	vlastní
5	TZ	vlastní
3	TZ	vlastní
3	TZ	vlastní
3	TZ	vlastní
6	TZ	vlastní
3	TZ	vlastní
15	TZ	vlastní
3	TZ	vlastní
1	TZ	vlastní
4	TZ	vlastní
8	TZ	vlastní
8	TZ	vlastní
1	TZ	vlastní

100	v.č.651	vlastní
60	v.č.651	vlastní
110	v.č.651	vlastní
25	v.č.651	vlastní
5	v.č.651	vlastní
5	v.č.651	vlastní
20	v.č.651	vlastní
1100	v.č.651	vlastní
55	v.č.651	vlastní
15	v.č.651	vlastní
80	v.č.651	vlastní
390	v.č.651	vlastní
90	v.č.651	vlastní
20	v.č.651	vlastní
2	v.č.651	vlastní
2	v.č.651	vlastní
2	v.č.651	vlastní
2	v.č.651	vlastní
11	v.č.651	vlastní
11	v.č.651	vlastní
11	v.č.651	vlastní
22	v.č.651	vlastní
11	v.č.651	vlastní
1	v.č.651	vlastní
1	v.č.651	vlastní
7	v.č.651	vlastní
5	v.č.651	vlastní
3	v.č.651	vlastní
1	v.č.651	vlastní
1	v.č.651	vlastní
3	v.č.651	vlastní
1	v.č.651	vlastní
1	v.č.651	vlastní
3	v.č.651	vlastní
1	v.č.651	vlastní

100	v.č.651	URS
60	v.č.651	URS
110	v.č.651	URS
25	v.č.651	URS
5	v.č.651	URS
5	v.č.651	URS
20	v.č.651	URS
1100	v.č.651	URS
55	v.č.651	URS
15	v.č.651	URS
80	v.č.651	URS
390	v.č.651	URS
90	v.č.651	URS
20	v.č.651	URS
2	v.č.651	URS
11	v.č.651	URS
1	v.č.651	URS
1	v.č.651	URS
7	v.č.651	vlastní
5	v.č.651	vlastní
3	v.č.651	vlastní
50	v.č.651	vlastní
25	v.č.651	vlastní
3	v.č.651	vlastní
1	v.č.651	vlastní
10	v.č.651	vlastní

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
100. - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ, VRACENÍ ŠPINAVÉHO NÁDOBÍ									
104.	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky	- spádovaná mycí vana s odtokem, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro koše - uchycení mezi třídicí stůl a rohový stůl - zadní zvýšený lem, v=150 mm	1650x750x300			1	35 550	35 550	21
105.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x			2	4 140	8 280	21
106.	Nerez rohový vstupní dopravník s posunem na koše	- rohový vstupní dopravník 90° - návaznost na myčku nádobí	790x790x900			1	86 000	86 000	21
107.	Myčka nádobí tunelová se sušicí zónou	#####	2100x770x1556/1935			1	977 230	977 230	21
108.	Nerez výstupní stůl k myčce s částečnými válečky	- kapacita pro 3x mycí koš - spodní plná police - částečné válečky - zadní zvýšený lem, v=150 mm - včetně koncového vypínače - provedení na nohou	cca 1600x700x900			1	25 362	25 362	21
110.	Nerez mycí stůl na podnosy s dřezem a umyvadlem na ruce	#####	2150x700x900			1	34 218	34 218	21
111.	Stojánková páková směšovací baterie pro drez a umydlo na ruce		x			1	1 791	1 791	21
115.	Nástěnná baterie s delším raménkem - DODÁVKA ZTI	- nástěnná baterie 2 vody - není součástí dodávky gastro	x			1	oceněno v soupisu 2 - ZTI	0	21
200. - VÝDEJ JÍDEL, NÁPOJE									
201.	Nerez stůl se dvěma policemi	- 2x pevná plná police, spodní včetně lemu - úhel desky - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	1700x700x750			1	14 499	14 499	21
202.	Nerez výdejní stůl s přetaženou deskou a přípravou pro vitrínu	- deska přetažená nad parapet - zaoblená hrana desky - 1x roh desky R25 - spodní plná police vč. lemu - pravý bok zakrytý - bez lemů - v desce příprava pro vestavnou chladicí vitrínu - provedení na stavební sokl	2360x1040x750			1	19 143	19 143	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
203.	Nerez chlazená vitrina, samoobslužná, vestavná	- chlazená vitrina v samoobslužném provedení s výklopnými dvířky - vestavné provedení - chladivo R134a - rozsah teplot +4 až +10°C - LED osvětlení polic - 1x agregát součástí vitríny - příkon (230 V): 0,5 kW	1200x600x680			1	61 812	61 812	21
207.	Nerez stůl s umyvadlem na ruce, košem a policí	#####	1250x700x750			1	25 893	25 893	21
208.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x			1	1 791	1 791	21
210.	Nerez výdejní deska na parapet	- bez lemů - zaoblená hrana desky - plný podlep a nerez dokrytí - příprava pro výdejní galerie	1580x250x50			2	4 266	8 532	21
211.	Nerez výdejní deska na parapet	- bez lemů - zaoblená hrana desky - plný podlep a nerez dokrytí - příprava pro výdejní galerii	2760x250x50			1	5 274	5 274	21
212.	Galerie s ohýbaným sklem jednoduchá s předním zakrytím	- horní skleněná police s ohýbaným sklem - spodní skleněné zakrytí - uchycení do parapetních desek	2760x300x350			1	20 880	20 880	21
213.	Galerie s ohýbaným sklem jednoduchá s předním zakrytím	- horní skleněná police s ohýbaným sklem - spodní skleněné zakrytí - uchycení do parapetních desek	3160x300x350			1	22 320	22 320	21
214.	Nerez trubkový pojezd na podnosy	- kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na stěnu	délka cca 9300 mm			1	22 770	22 770	21
218.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - max. průtok (3 bar): 22 l/min. - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - výška 700 mm	x			1	2 655	2 655	21
300. - KUCHYNĚ - PŘÍPRAVNÝ, STUDENÁ, TĚSTO, ZACHLAZENÍ, KONVEKTOMATY									
304.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem a policí	#####	1490x750x750			1	28 449	28 449	21
306.	Baterie stolní páková - profi	- loketní ovládání - robustní nerezové provedení	x			2	2 610	5 220	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
307.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x			1	1 791	1 791	21
308.	El. konvektomat 6xGN2/1, 12xGN1/1, levé otevírání dveří	#####	1069x976x782			2	330 806	661 612	21
309.	Spojovací sada pro konvektomaty 62/62	- provedení pro kombinaci 62/62 - spodní nohy 150 mm	x			1	30 541	30 541	21
310.	Nerez nízká podestavba pod konvektomaty	- provedení pro kombinaci 62/62 - 2x řada vsunů na GN	dle konvektomatů			1	6 750	6 750	21
311.	El. konvektomat 10xGN2/1, 20xGN1/1	#####	1069x976x782			1	422 035	422 035	21
312.	Nerez podestavba pod konvektomat se vsuny na GN a policí pro holding. skříň	- provedení výše pod knv 102 - 1x řada vsunů pro GN2/1 - police pro holding. skříň - provedení na nohou	dle konvektomatu			1	12 978	12 978	21
319.	Nerez stůl s dřezem, košem, zásuvkovým blokem a policí	#####	2260x800x750			1	33 462	33 462	21
321.	Nerez deska nad šokový zchlazovač a vakuovou baličku	- uchycení desky mezi stěnu a stůl poz. 319. - vč. L profilu na zeď - zadní a levý lem, v=50 mm	1490x800x50			1	4 446	4 446	21
400. - VARNÉ CENTRUM									
401.	Nerez neutrální odkládací stůl se dvěma policemi	- 2x pevná plná police - zakrytí boků a zad stolu - 2x úkos desky (150x150 mm) - bez lemů - provedení na stavební sokl	1862x600x750			1	19 242	19 242	21
402.	Neutrální modul k varné technologii	- modulové provedení - zakrytý čelní panel - provedení na stavební sokl	200x856x750			1	25 110	25 110	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
403.	El. dvouplášťový kotel s nepřímým ohřevem, 250 litrů	- elektrický kotel s nepřímým ohřevem - objem 250 litrů - obdélníkový tvar nádoby o rozměru 990x656x450 mm - možnost vkládání GN - kapacita 6x GN1/1 - 200 mm - dvouplášťová nádoba - polouzavřený, nízkoúdržbový systém vyhřívání - doplňování vody do pláště, presostat, pojistný ventil - dvouplášťové víko s robustní pružinou z nerezové oceli - pevný přívod vody (TV, SV, ZV) - dno nádoby z materiálu DN 1.4571 (AISI 316 Ti) - horní deska s odtokem do odpadu - manuální termostat s kroky pro nastavení teploty - hmotnost: 150 kg - provedení na stavební sokl - jistič: 50 A - příkon (400 V): 30,6 kW Tlaková nádoba: - kapacita: cca. 31 l - objem: cca. 50 l - povoleno přetlak: 0,5 bar - tlaková nádoba: 110 ° C - parní emise: min. 8996 g / h	1400x856x750			1	423 710	423 710	21
404.	El. tálový sporák bez trouby	- ocelový plát se čtyřmi individuálně nastavitelnými zónami - výkon každé zóny 3,5 kW - bez trouby - regulace ohřevu 5-fázovým regulátorem - excelentní akumulace tepla - plné využití zbytkové energie - úspora energie nastavením teplotního limitu - hmotnost: 70kg - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 14,5 kW	800x856x750			1	143 910	143 910	21
405.	Neutrální modul se zásuvkou a policí k varné technologii	- modulové provedení - spodní plná police - 1x zásuvka - provedení na stavební sokl	400x856x750			2	37 350	74 700	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
406.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - max. průtok (3 bar): 22 l/min. - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - výška 550 mm	x			1	2 565	2 565	21
407.	El. Multifunkční pánev, 150 litrů, včetně VitroCeranové plotny	užitná kapacita: 150 l varná plocha: 65 dm ² rozsah teplot: 30 - 250°C Varná média - VarioCooking Control® modus s 9 druhů provozu: ppečení ve velkém, minutky, ryby/plody moře, zelenina/brambory, těstoviny/nýze, vaječné pokrmy, mléčné výrobky/moučníky, polévky/omáčky, finishing - ruční modus se 3 druhů provozu: pečení, vaření, fritování Vybavení Elektrická zásuvka, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění varné vody, resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), VarioDose™ automatické zařízení na plnění vodou, přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu, integrovaný vypínač, přídavné funkce volitelné zmáčknutím tlačítka, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, volitelné cizí řeči pro systémové informace, centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, 24 hod. předvolba začátku / reálný čas, bezpečnostní termostat, VarioBoost™ patentovaný topný systém, patentovaný držák sondy teploty jádra, servisní kryt přístupný zepředu, rozhraní USB, např. připojení na FRIMA CombiLink® Přídavné funkce Zjišťování teploty jádra s 6 měřicími body, AutoLift™ zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření těstovin a fritování), rozpoznání varného	1535x914x1100			1	566 100	566 100	21
408.	Nerez deska na sokl pod MF pánev	- zadní lem - 1x roh desky R25 - plný podlep - provedení na stavební sokl	1590x830x40			1	6 246	6 246	21
409.	Špachtle velká k MF pánvi	x	x			1	3 744	3 744	21
410.	Rameno pro automatické zdvihání a spouštění k MF pánvi	- pro vaření v koších s AutoLift	x			1	7 740	7 740	21
411.	Rošt na dno pánve k MF pánvi	- pro zamezení kontaktu velkých pečených kusů masa se dnem pánve	x			3	2 070	6 210	21
412.	Varný koš k MF pánvi	- pro vaření v koších s AutoLift	x			3	6 939	20 817	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
413.	Nerez neutrální stůl s policí	- spodní plná police včetně lemu - zakryté boky stolu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	950x856x750			1	13 023	13 023	21
414.	Elektrická multifunkční pánev, 2x 25 litrů	#####	1102x905x428			1	392 850	392 850	21
415.	Nerez podstavba pod MF pánev	- snížení podestavba - 2x výsuvná deska - panel pro vedení instalací - spodní plná police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	1240x850x480			1	21 150	21 150	21
416.	Rošt na dno pánve k MF pánvi	- pro zamezení kontaktu velkých pečených kusů masa se dnem pánve	x			2	1 899	3 798	21
417.	Rameno pro automatické zdvihání a spouštění k MF pánvi	- pro vaření v koších s AutoLift	x			2	2 403	4 806	21
418.	Varný koš k MF pánvi	- pro vaření v koších s AutoLift	x			2	6 921	13 842	21
419.	El. dvoupřířadový kotel s nepřímým ohřevem, 100 litrů	#####	800x856x750			1	230 310	230 310	21
420.	Nerez deska na polopříčku	- plné spodní dokrytí nerezem - přesah desky cca 15 mm přes každý okraj polopříčky	2210x180x40			2	2 871	5 742	21
421.	El. dvoupřířadový kotel s nepřímým ohřevem, 150 litrů	#####	1000x856x750			1	278 910	278 910	21
422.	Sada spojovacích lišt k varné technologii	- pro zajištění propojení technologií	x			1	13 500	13 500	21
500. - MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBI									
501.	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem	- hloubka 800 mm - odpad DN70 mm - 1x baterie s loketním ovládáním - 1x baterie pro napouštění vody - zadní a levý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl	500x800x750			1	22 230	22 230	21
502.	Nerez mycí stůl s dřezem a košem	#####	1820x800x750			1	34 281	34 281	21
503.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x			1	4 140	4 140	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
504.	Myčka provozního nádobí	#####	750x870(1375)x188 0(2240)			1	253 700	253 700	21
800. - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY									
808.	Nerez stůl s dřezy pro přípravu zeleniny	#####	2020x700x750			1	26 109	26 109	21
809.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x			1	4 140	4 140	21
812.	Škrabka brambor a kořenové zeleniny - 12 kg, nerezová	- hmotnost náplně: 12 kg - provedení: celonerezové - délka loupání: 1,5 - 3min. - prov. výkon teor. : 200 kg/hod - příkon (400 V): 0,55 kW	700x700x950			1	29 610	29 610	21
813.	Odlučovač škrobu a slupek ke škbace brambor	- odlučování škrobu systémem přepadu - odlučování slupek pomocí nerezového síta/koše - pro model 12 kg	D320x380			1	3 960	3 960	21
814.	Sprcha ruční	- tlaková sprcha s pákovým ovladačem Star - plastový úchyt pro připevnění - tlaková nerezová hadice 2m	x			1	1 755	1 755	21
815.	Nerezové umyvadlo	- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody	470x370x225			1	4 950	4 950	21
900. - PŘÍPRAVNA MASA									
905.	Baterie stolní páková - profi	- loketní ovládání - robustní nerezové provedení	x			1	2 610	2 610	21
906.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x			1	1 791	1 791	21
907.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem a policí	#####	1180x700x750			1	29 097	29 097	21
908.	Nerez neutrální stůl s policí	- spodní plná police včetně lemů - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	900x650x750			1	7 596	7 596	21
1000. - ÚKLID, VÁHA, ODPAD									
1002.	Můstková váha s odděleným vážním indikátorem, do 200 kg	#####	500x500x80			1	3 870	3 870	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1003.	Chladicí skříň 500 ltr. - plně dveře	#####	750x730x1640			1	22 499	22 499	21
1200. - CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY + CHL. TECHNOLOGIE									
1201.	Chladicí box +2 °C	- nařezané panely ISO 60 mm - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 1 ks pravé - zakrývací lišty - příkon (230 V): 2 kW	2620x1380x2460			1	56 402	56 402	21
1202.	Mrazicí box -18 °C	- nařezané panely ISO 100 mm ,včetně izolované podlahy - Dveře křídlové 800/1900mm mrazicí 1 ks - pravé - 1x společná stěna - hygienické + zakrývací lišty - příkon (400 V): 2,5 kW	3540x1400x2500			1	88 319	88 319	21
1203.	Chladicí box +2 °C	- nařezané panely ISO 60 mm - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 2 ks levé + pravé - atyp. roh kolem sloupu - zakrývací lišty - příkon (230 V): 2 kW	2410x3540x2460			1	74 079	74 079	21
1204.	Chladicí box +2 °C	- nařezané panely ISO 60 mm - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 2 ks pravé - atyp. roh kolem sloupu - zakrývací lišty - příkon (230 V): 2 kW	2370x3540x2460			1	74 079	74 079	21
1205.	Technologie chlazených prostor - sdružená chl. jednotka vč. příslušenství	- výhřev oleje - NT/VT bezpečnostní ochrana - VT ochrana / kompresor / - kulový ventil - zpětný ventil výtlačku - regulace výkonu - umístění - venkovní rampa - příkon (400 V): cca 8 kW	x			1	118 199	118 199	21
1206.	Technologie mrazených prostor	#####	x			1	41 820	41 820	21
1207.	Technologie pro chladicí boxy	- 3x výparník - 3x rozvaděč - 3x příslušenství (vstřikovací ventil, solenoid, průhledítko, filtr, 2 x kulový ventil)	x			1	80 160	80 160	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1208.	Propojovací potrubí včetně kaučukové izolace - ODHAD DÉLEK - NUTNO STANOVIT PŘESNĚ DLE STAVBY A UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY	- vč. příslušenství pro montáž potrubí	30 m			1	38 639	38 639	21
1209.	Montážní materiál chlazení	x	x			1	34 800	34 800	21
OSTATNÍ:									
x01.	Změkčovač vody - automatický	- teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím protéké vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	360x500x510			1	44 100	44 100	21
x02.	Závěsná digestoř nad myčku - DODÁVKA VZT	- materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,05 W	2700x1000x450			1	oceněno v soupisu 4 - VZT	0	21
x03.	Závěsná digestoř nad kovektomaty - DODÁVKA VZT	- materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,05 W	2670x1500x450			1	oceněno v soupisu 4 - VZT	0	21
x04.	Závěsná digestoř nad varné technologie - DODÁVKA VZT	- materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,05 W	2800x1200x450			1	oceněno v soupisu 4 - VZT	0	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
x05.	Závěsná digestoř nad varné technologie - DODÁVKA VZT	- materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,05 W	2000x1200x450			1	oceněno v soupisu 4 - VZT	0	21
x06.	Závěsná digestoř nad varné technologie - DODÁVKA VZT	- materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): cca 0,05 W	3800x1200x450			1	oceněno v soupisu 4 - VZT	0	21
x07.	Montáž a doprava chlazení	- montáž technologie a boxů - doprava	x			1	65 000	65 000	21
x08.	Kuchařský servis po dobu 10 dní odborným kuchařem certifikovaným výrobcem/dovozcem na veškeré dodávané varné technologie	5 dní školení po instalaci, 5 dní školení po měsíci provozu	x			1	25 000	25 000	21
x09.	Inženýring kuchyňského celku	- doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - NEOBSAHUJE DODÁVKU ANI MONTÁŽ A DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!! - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace	x			1	170 400	170 400	21

Celkem technologie bez DPH:	6 052 244 Kč
Montáž bez DPH:	135 400 Kč
Doprava bez DPH:	35 000 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:	6 222 644 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou vč. DPH 21%:	7 529 399 Kč

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
		NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ - kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek TECHNICKÉ POŽADAVKY: - povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek - vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50mm !! - spodní police tloušťky konstrukce 40mm - pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené - konstrukce vyztužené - skládané provedení límců s přehyby - výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí - veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/bez lemu atd.) - nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm - u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů - při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu - hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25 - u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové) - veškeré dřezy v lisovaném provedení - prolis desky u mycích stolů = min. 10mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez - u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobí pouze lokální prolis v jinak rovné desce - veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny - vozíky: 4x kolečka pr. 100 - 150 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky - výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů-tj. nerez okopový plech, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30mm - izolované vyhřívané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přívodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání - nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplošťové - nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic, zavěšené podhákutím - podlahové vpustě: síla plechu 1,5mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253 - pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerozvé ložiskové kolejničky - v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis - před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě DIGESTOŘE - AKUMULAČNÍ odsavače vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn, tukové filtry nakloněny do ZÁKRYTY: kondenzačního žlábků s obrubou a výpustním kohoutem. Nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ: - vodní lázně také v lisovaném provedení - kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejdou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla - zakryté pevné napouštění a vypouštění vody s protizápachovým provedením - manuální termostat							

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
		CHLAZENÉ STOLY: - stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály - vyměnitelné magnetické těsnění - samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze - zátěžové kolejničky s předvysuvem pro půdorysné vložení GN 1/1 - prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 - celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejniček ! - úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované OSTATNÍ POŽADAVKY: - Certifikát technický vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované varné technologie, který je vystaven na jméno účastníka VŘ a opravňuje provádět záruční a pozáruční servis vyspecifikované varné technologie. - Certifikát kuchařský vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované varné technologie, který opravňuje k poskytování odborného zaškolení a přístupu k aktualizacím software - Zaškolení po dobu 2 týdnů s možností návštěvy odborných seminářů - zdarma - Prostá kopie živnostenského oprávnění - Výpis z obchodního rejstříku - Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 zákona - Délka záruky a způsob zajištění servisu – tj. dojezdová vzdálenost a časový nástup servisu - Výpis alespoň 3 referenčních akcí obdobného charakteru, potvrzený zákazníkem, v objemu dodávky technologií minimálně 3mio bez DPH, s možností návštěvy jedné z nich ještě před objednáním stroje - Doklad dodavatele o pojištění podnikatelských rizik v min výši 15.mil Kč - Ke každé pozici vyspecifikované varné technologie předložit A4 katalogový list v českém jazyce, s fotkou a parametry							

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
„SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně“	
Stavební objekt - SO 01	Základ DPH 21%
Vybudování a odstranění staveniště	35 000 Kč
"náklady související se zřízením zařízení staveniště a jeho odklizením po skončení stavebních prací, mimostaveništní dopravu, případné zábory veřejného prostoru pro provedení stavby atd."	
Oddělení prostoru stavby	20 000 Kč
"náklady na oddělení prostoru oprav od provozních částí budovy - provizorní dřevěné stěny zřízení a odstranění, provedení prachotěsného oddělení dotčených částí budovy, náklady na přesuny a zabezpečení vybavení dotčených pokojů a ostatních prostor. Vše s souladu s požadavky BOZP a vedením domova. "	
Ochrana stávajících konstrukcí	10 000 Kč
"náklady na ochranu stávajících konstrukcí před poškozením při stavebních úpravách"	
Náklady pro vybavení PBŘ	20 000 Kč
"náklady na pořízení a osazení prvků předempsaných v projektu Požárně bezpečnostního řešení stavby. Jedná se o nákup a osazení hasičských přístrojů c počtu a specifikací dle PBŘ, nákup a osazení autonomních hlásičů a čidel, štitků a fotoluminiscenčních značek."	
Úklid budovy a okolí	15 000 Kč
"náklady na průběžný denní úklid všech prostor dotčených stavbou vč. komunikačních tras a výtahů, balkonů atd. po celou dobu stavby, náklady na celkový úklid budovy před předáním stavby, náklady na úklid okolí stavby a staveniště vč. zelených ploch"	
Náklady na publicitu	10 000 Kč
"náklady na publicitu dle požadavků investora a dotačního titulu"	
Dokumentace skutečného stavu	10 000 Kč
"náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby"	
Dodavatelská a dílenská dokumentace	5 000 Kč
"náklady na vyhotovení dodavatelské a dílenské dokumentace dle požadavků projektu"	
Náklady na kompletaci dokladů	5 000 Kč
"náklady na vyhotovení a kompletaci dokladů předávaných při předání a převzetí díla nebo nutných ke kolaudaci - revize, měření a předepsané zkoušky"	
Základ pro DPH 21%	130 000 Kč
DPH 21%	27 300 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	157 300 Kč
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce „SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně“ zpracovaná firmou ART PROJEKT s.r.o. pod zakázkovým číslem 03-17-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisu prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci. Prvky dodané v rámci stavby musí splňovat podmínky výkazu výměr i projektové dokumentace, v případě rozporu rozhoduje výkaz výměr. Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové ceny z jednotlivých rozpočtů. Modře označené položky na Souhrnném rozpočtovém listu se vztahují na všechny stavební objekty, které jsou součástí projektu.	