







KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo realizace stavby "OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	ZK	Datum:	20. 12. 2016	Č.usnesení:	0577/08/2016/ZK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč				
Smluvní částka: 1)	6966322.05				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	17.7.2017	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	17.7.2017	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	17.7.2017	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	17.7.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	17.7.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	17.7.2017
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	17.7.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 12.07.2017 08:46:17):

Smlouva o dílo realizace stavby "OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 6966322.05, Datum Od: 21.9.2017, Datum do: 21.12.2017, Perioda: měsíčně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1610160000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01844DI

4464/17

SMLOUVA O DÍLO

ID: 105009

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

“OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace“

1. Smluvní strany

Objednatel :

Kraj Vysočina

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

zástupce pro věci technické:

Pavel Čermák

tel.:

564602272

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

se sídlem:

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

zastoupený:

Svoboda Jiří

zástupce pro věci smluvní:

Svoboda Jiří

zástupce pro věci technické:

Turek František

tel./fax:

733 552 834

IČO:

292 32 864

DIČ:

CZ 292 32 864

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

43-7519790207/0100

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „**OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace**“, vypracované projekční kanceláří C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČO 28267419. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího

řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající

nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz uživatele objektu.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Budova školy OA a HŠ Třebíč, T. Bati 609, Třebíč - Borovina

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): srpen 2017

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 13. 10. 2017

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- zhotovitel provede oplocení části staveniště tak, aby nebyla narušena komunikační trasa pro studenty do šaten. Oplocení staveniště nesmí omezit únikovou cestu z budovy a sousedních objektů,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel také rozvod potřebných médií na staveništi s odečtem spotřeby a jejich připojení na odběrná místa určená správcem objektu,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo v budově školy a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů přes schodiště školy ručně a to pouze v době mimo výuku,
- pro oddělení staveniště v 4. NP vybuduje zhotovitel na svůj náklad v místě před rozvaděči na podestě schodiště plně uzavřenou, prachotěsnou stěnu z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD vč. napojení na stropní konstrukci,
- stěna bude utěsněna na protilehlých stěnách a bude obsahovat vstupní dveře do prostoru staveniště – chodby 4. NP,

- zvýšené náklady na provádění všech přesunů a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- zhotovitel bude provádět bourací práce výhradně v době mimo výuku,
- zvýšené náklady na provádění bouracích prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do ceny díla,
- prachotěsné dřevěné dočasné konstrukce na podestě 4. NP, které budou oddělovat staveniště a schodiště do doby provedení úklidu dokončené stavby mokrou cestou, budou provedeny s uzamykatelnými dveřmi tak, aby bylo staveniště chráněno proti vniknutí nepovolaných osob,
- průchod osob do rekonstruovaného 4. NP přes budovu školy bude organizován tak, aby bylo minimalizováno narušování výuky na nezbytně nutnou dobu,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.
 - Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 5 757 290,95 Kč

DPH 21%: 1 209 031,10 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 6 966 322,05 Kč

slovy: šestmilionů devětsetšedesátšesttisíc třístadvacetdva 5/100 korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech

obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

- 4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a částí. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude

sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba.

Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČO 28267419.

Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba, Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč, IČO 67067271.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad

a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

- 12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy
- 12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
- 12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
- 12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn
- 12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Třebíči, dne 17. 07. 2017

V Jihlavě, dne 18. 07. 2017



ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel společnosti

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-04-I
Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

KSO:
Místo: Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč, T. Bati 609

CC-CZ:
Datum: 13.7.2017

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ 70890749

Uchazeč:
ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
C.U.B.E. s.r.o.

IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Cena bez DPH

5 757 290,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 757 290,95	1 209 031,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 966 322,05

ESTING
GROUP s.r.o.

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

①



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-04-I

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Místo: Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč, T. Bati 609

Datum: 13.07.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 757 290,95	6 966 322,05	
SO-01	Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč	5 739 777,95	6 945 131,32	STA
D.1	Architektonické a stavebně technické řešení	1 708 320,98	2 067 068,39	Soupis
D.4	Technika prostředí staveb	4 031 456,97	4 878 062,93	Soupis
D.4.1	Zdravotně technické instalace	723 578,70	875 530,23	Soupis
D.4.2	Vzduchotechnika	413 094,81	499 844,72	Soupis
D.4.3	Silnoproudá elektrotechnika	2 161 068,44	2 614 892,81	Soupis
D.4.4	Slaboproudá elektrotechnika	733 715,02	887 795,17	Soupis
OVN	Ostatní vedlejší náklady	17 513,00	21 190,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:

Místo: Tomáše Batí 609, Třebíč

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

1 708 320,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 708 320,98	21,00%	358 747,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 067 068,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Tomáše Bati 609, Třebíč

Datum: 13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 708 320,98

HSV - Práce a dodávky HSV	365 534,50
---------------------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 521,76
-----------------------------------	-----------

31 - Zdi pozemních staveb	2 870,29
---------------------------	----------

34 - Stěny a příčky	9 651,47
---------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	126 477,76
--	------------

61 - Úprava povrchů vnitřních	81 849,53
-------------------------------	-----------

63 - Podlahy a podlahové konstrukce	34 843,25
-------------------------------------	-----------

64 - Osazování výplní otvorů	9 784,98
------------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	226 534,98
---	------------

94 - Lešení a stavební výtahy	29 600,52
-------------------------------	-----------

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	21 020,24
--	-----------

96 - Bourání konstrukcí	57 033,53
-------------------------	-----------

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	36 516,01
---	-----------

99 - Přesuny hmot a sutí	82 364,68
--------------------------	-----------

997 - Přesun sutě	77 584,82
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	4 779,86
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	1 342 786,48
---------------------------	--------------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 012,81
--	----------

734 - Ústřední vytápění - armatury	2 032,89
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 882,42
763 - Konstrukce suché výstavby	914 458,05
764 - Konstrukce klempířské	3 439,03
766 - Konstrukce truhlářské	71 221,15
771 - Podlahy z dlaždic	884,91
776 - Podlahy povlakové	65 437,32
781 - Dokončovací práce - obklady	105 776,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	168 641,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Tomáše Bati 609, Třebíč

Datum:

13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 708 320,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV	365 534,50
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	12 521,76
D	31	Zdi pozemních staveb	2 870,29

1	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.					
2	M	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm, OZN.:3B	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2017 01
PP			překlad železobetonový RZP s úkosem 119x14x14 cm					
VV			"3B"1			1,000		
VV			Součet			1,000		
3	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm	kus	3,000	201,35	604,05	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
4	M	593211030	překlad železobetonový RZP 4/10 239x14x14 cm, OZN.:1B	kus	1,000	461,52	461,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		překlad železobetonový RZP s úkosem 239x14x14 cm					
	VV		"1B"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	M	593211340	překlad železobetonový RZP 279/14/19 V 279x14x19 cm, OZN.:2B	kus	2,000	709,86	1 419,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 279x14x19 cm					
	VV		"2B"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	34		Stěny a příčky					9 651,47
6	K	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	6,000	74,51	447,06	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm					
	VV		"osazení překladů "6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
7	K	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	6,970	305,64	2 130,31	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm					
	VV		"3.NP"1,7*0,6		1,020			
	VV		"5.NP"1,7*3,5		5,950			
	VV		Součet		6,970			
8	K	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	2,938	481,75	1 415,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm					
	VV		2,9*2,1-0,8*1,97*2		2,938			
	VV		Součet		2,938			
9	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,688	675,34	3 841,33	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
	VV		"4.02"2,37*1,2*2		5,688			
	VV		Součet		5,688			
10	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	4,740	61,35	290,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
		PSC						
		VV	"4.02"2,37*2		4,740			
		VV	Součet		4,740			
11	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,800	81,65	391,92	CS ÚRS 2017 01
		PP	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
		PSC						
		VV	"4.02"1,2*2*2		4,800			
		VV	Součet		4,800			
12	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,572	721,80	1 134,67	CS ÚRS 2017 01
		PP	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro přízdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přízdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přízdívaného o ostění.					
		PSC						
		VV	"společné sociálky"(1*2,1-0,8*1,97)*3		1,572			
		VV	Součet		1,572			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				126 477,76	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				81 849,53	
13	K	611325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	18,000	81,67	1 470,06	CS ÚRS 2016 01
		PP	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na střepech, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
		VV	"společné sociálky"12		12,000			
		VV	"umyvadla učebny"6		6,000			
		VV	Součet		18,000			
14	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc	m2	11,376	26,55	302,03	CS ÚRS 2017 01
		PP	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stěn					
		VV	"4.02"2,37*1,2*2*2		11,376			
		VV	Součet		11,376			
15	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	98,775	56,12	5 543,25	CS ÚRS 2017 01
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"100%omítek"					
	VV		"4.23"3,45*2,4-0,8*1,97*2		5,128			
	VV		"4.24-4.32"(9,06+7,59+1,96)*3,55-(0,8*1,97*3+1,37*2,65*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		56,849			
	VV		"4.42"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.43"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.44"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.46"1,2*1,6		1,920			
	VV		Mezisoučet		69,657			
	VV		"30% omítek"					
	VV		"4.06"(3,34+3,84)*2,1		15,078			
	VV		"4.07"3,885*2*2,1		16,317			
	VV		"4.08"3,885*2*2,1		16,317			
	VV		"4.42"12,435*2,1		26,114			
	VV		Mezisoučet		73,826			
	VV		"Otvory pro VZT"					
	VV		"3.NP"1,7*0,6		1,020			
	VV		"5.NP"1,7*3,5		5,950			
	VV		Mezisoučet		6,970			
	VV		6,97+69,657+73,826*0,3		98,775			
16	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	113,569	42,51	4 827,82	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"Společné sociálky"					
	VV		15,3*1,4-(1,37*1,4*3)+0,32*1,4*2*3		18,354			
	VV		(2,43+2,325+5,5)*1,4		14,357			
	VV		"4.23"(3,45+1,45)*2,4-0,8*1,97*3		7,032			
	VV		"oprava po vestavěných skříních"					
	VV		"4.06"(3,34+3,84)*2,1		15,078			
	VV		"4.07"3,885*2*2,1		16,317			
	VV		"4.08"3,885*2*2,1		16,317			
	VV		"4.42"12,435*2,1		26,114			
	VV		Součet		113,569			
17	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	69,657	170,42	11 870,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		"4.23"3,45*2,4-0,8*1,97*2		5,128			
	VV		"4.24-4.32"(9,06+7,59+1,96)*3,55-(0,8*1,97*3+1,37*2,65*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		56,849			
	VV		"4.42"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.43"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.44"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.46"1,2*1,6		1,920			
	VV		Součet		69,657			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	139,314	41,25	5 746,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn					
	VV		"4.23"3,45*2,4-0,8*1,97*2		5,128			
	VV		"4.24-4.32"(9,06+7,59+1,96)*3,55-(0,8*1,97*3+1,37*2,65*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		56,849			
	VV		"4.42"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.43"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.44"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.46"1,2*1,6		1,920			
	VV		Součet		69,657			
	VV		69,657*2 'Přepočtené koeficientem množství		139,314			
19	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,376	141,72	1 612,21	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"4.02"2,37*1,2*2*2		11,376			
	VV		Součet		11,376			
20	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	15,900	16,25	258,38	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
21	M	553430230	profil omítkový rohový CATNIC č. 4043 pro omítky vnitřní 12 mm	m	16,695	31,72	529,57	CS ÚRS 2017 01
	PP		profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm					
	VV		"4.28"2,65*2		5,300			
	VV		"4.29"2,65*2		5,300			
	VV		"4.32"2,65*2		5,300			
	VV		Součet		15,900			
	VV		15,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,695			
22	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	15,900	14,35	228,17	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišty)					
23	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	16,695	23,51	392,50	
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		"4.28"2,65*2		5,300			
	VV		"4.29"2,65*2		5,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.32"2,65*2		5,300			
	VV		Součet		15,900			
	VV		15,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		16,695			
24	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	120,539	89,76	10 819,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"Společné sociálky"					
	VV		15,3*1,4-(1,37*1,4*3)+0,32*1,4*2*3		18,354			
	VV		(2,43+2,325+5,5)*1,4		14,357			
	VV		"4.23"(3,45+1,45)*2,4-0,8*1,97*3		7,032			
	VV		"oprava po vestavěných skříních"					
	VV		"4.06"(3,34+3,84)*2,1		15,078			
	VV		"4.07"3,885*2*2,1		16,317			
	VV		"4.08"3,885*2*2,1		16,317			
	VV		"4.42"12,435*2,1		26,114			
	VV		"Otvory pro VZT"					
	VV		"3.NP"1,7*0,6		1,020			
	VV		"5.NP"1,7*3,5		5,950			
	VV		Součet		120,539			
25	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	76,627	159,76	12 241,93	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		"4.23"3,45*2,4-0,8*1,97*2		5,128			
	VV		"4.24-4.32"(9,06+7,59+1,96)*3,55-(0,8*1,97*3+1,37*2,65*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		56,849			
	VV		"4.42"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.43"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.44"1,2*1,6		1,920			
	VV		"4.46"1,2*1,6		1,920			
	VV		"Otvory pro VZT"					
	VV		"3.NP"1,7*0,6		1,020			
	VV		"5.NP"1,7*3,5		5,950			
	VV		Součet		76,627			
26	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	229,881	41,27	9 487,19	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		PSC						
		VV	"4.23"3,45*2,4-0,8*1,97*2		5,128			
		VV	"4.24-4.32"(9,06+7,59+1,96)*3,55-(0,8*1,97*3+1,37*2,65*3)+(1,37+2,65*2)*0,32*3		56,849			
		VV	"4.42"1,2*1,6		1,920			
		VV	"4.43"1,2*1,6		1,920			
		VV	"4.44"1,2*1,6		1,920			
		VV	"4.46"1,2*1,6		1,920			
		VV	"Otvory pro VZT"					
		VV	"3.NP"1,7*0,6		1,020			
		VV	"5.NP"1,7*3,5		5,950			
		VV	Součet		76,627			
		VV	76,627*3 'Přepočtené koeficientem množství		229,881			
27	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	16,000	66,55	1 064,80	CS ÚRS 2016 01
		PP	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
		VV	"společné sociálky"8		8,000			
		VV	"umyvadla učebny"8		8,000			
		VV	Součet		16,000			
28	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	12,000	79,48	953,76	CS ÚRS 2017 01
		PP	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
		VV	"osazení překladů "6*2		12,000			
		VV	Součet		12,000			
29	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	73,826	121,35	8 958,79	CS ÚRS 2017 01
		PP	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
		VV	"4.06"(3,34+3,84)*2,1		15,078			
		VV	"4.07"3,885*2*2,1		16,317			
		VV	"4.08"3,885*2*2,1		16,317			
		VV	"4.42"12,435*2,1		26,114			
		VV	Součet		73,826			
30	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	17,600	112,35	1 977,36	CS ÚRS 2017 01
		PP	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	PSC							
	VV		"4.42"1,2+1,6*2		4,400			
	VV		"4.43"1,2+1,6*2		4,400			
	VV		"4.44"1,2+1,6*2		4,400			
	VV		"4.46"1,2+1,6*2		4,400			
	VV		Součet		17,600			
31	K	619991032	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	232,365	15,34	3 564,48	
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	VV		"P1"1,6*1,6*4		10,240			
	VV		"P2"1,6*0,8*3		3,840			
	VV		"P3"0,6*0,6*6		2,160			
	VV		"P4"2,8*8,175*1		22,890			
	VV		"P5"3,3*1,125*2		7,425			
	VV		"P6"4,69*2,5*1		11,725			
	VV		"P7"4,69*2,5*3		35,175			
	VV		"P8"4,69*2,5*2		23,450			
	VV		"P9"4,94*2,5*3		37,050			
	VV		"P10"4,94*2,5*1		12,350			
	VV		"P11"4,94*2,5*1		12,350			
	VV		"P12"4,94*2,5*2		24,700			
	VV		"P13"4,94*2,5*2		24,700			
	VV		"P14"1,4*1,25*1		1,750			
	VV		"P15"1,6*1,6*1		2,560			
	VV		Součet					
	VV		Součet		232,365			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				34 843,25	
32	K	632450134.1	Litý cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	57,200	491,22	28 097,78	
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. do 50 mm					
	VV		"4.24"3,68		3,680			
	VV		"4.25"6,51		6,510			
	VV		"4.26"1,94		1,940			
	VV		"4.27"15,84		15,840			
	VV		"4.28"2,74		2,740			
	VV		"4.29"2,82		2,820			
	VV		"4.30"4,15		4,150			
	VV		"4.31"16,77		16,770			
	VV		"4.32"2,75		2,750			
	VV		Součet		57,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	57,200	12,10	692,12	
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénné fólie					
	VV		"4.24"3,68		3,680			
	VV		"4.25"6,51		6,510			
	VV		"4.26"1,94		1,940			
	VV		"4.27"15,84		15,840			
	VV		"4.28"2,74		2,740			
	VV		"4.29"2,82		2,820			
	VV		"4.30"4,15		4,150			
	VV		"4.31"16,77		16,770			
	VV		"4.32"2,75		2,750			
	VV		Součet		57,200			
34	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	57,200	44,72	2 557,98	
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	VV		"4.24"3,68		3,680			
	VV		"4.25"6,51		6,510			
	VV		"4.26"1,94		1,940			
	VV		"4.27"15,84		15,840			
	VV		"4.28"2,74		2,740			
	VV		"4.29"2,82		2,820			
	VV		"4.30"4,15		4,150			
	VV		"4.31"16,77		16,770			
	VV		"4.32"2,75		2,750			
	VV		Součet		57,200			
35	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem; OZN.: PH1	m	96,414	15,24	1 469,35	
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 8 mm					
	VV		"4.24"(1,9+2,035)*2		7,870			
	VV		"4.25"(1,875+3,47)*2		10,690			
	VV		"4.26"(1,675+1,16)*2		5,670			
	VV		"4.27"(5,625+2,815)*2		16,880			
	VV		"4.28"(2,6+1,055)*2		7,310			
	VV		"4.29"(2,675+1,055)*2		7,460			
	VV		"4.30"(1,88+2,21)*2		8,180			
	VV		"4.31"(5,01+5,96+1,542)*2		25,024			
	VV		"4.32"(2,61+1,055)*2		7,330			
	VV		Součet		96,414			
36	M	611553530	podložka pro kročejový útlum BENEFLOOR PERFORMANCE PLUS tl. 6 mm	m2	57,200	35,42	2 026,02	CS ÚRS 2017 01
	PP		podložka pro kročejový útlum tl. 6 mm					
	VV		"4.24"3,68		3,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.25"6,51		6,510			
	VV		"4.26"1,94		1,940			
	VV		"4.27"15,84		15,840			
	VV		"4.28"2,74		2,740			
	VV		"4.29"2,82		2,820			
	VV		"4.30"4,15		4,150			
	VV		"4.31"16,77		16,770			
	VV		"4.32"2,75		2,750			
	VV		Součet		57,200			
D	64		Osazování výplní otvorů				9 784,98	
37	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	751,98	2 255,94	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.					
38	M	553001	Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž 800/1970mm, OZN.:3T	kus	3,000	2 509,68	7 529,04	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 700 L/P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva. Spoj obou dílů bude proveden v systémové drážce pro těsnění.

Pohledová šířka rámu z lícové strany: 15+30mm

Pohledová šířka rámu z rubové strany: 45mm

Odsazení rámu od SDK: 15mm

Materiálové zpracování:

Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 1,5 mm

Vybavení: TPE těsnění integrované v profilaci zárubně; barva v odstínu povrchové úpravy

Povrchová úprava:

1) průmyslově provedený základní antikoroziní nástřik z výroby

2) průmyslově provedený vrchní syntetický nástřik z výroby barvou na bázi alkydové

pryskyřice, případně průmyslově provedená povrchová úprava práškovým lakováním

Barva:

Barva zárubně bude upřesněna na základě výběru barvy a dekoru dveří objednatelem v rozsahu základních odstínů vzorníku RAL (předpoklad - šedá perlet' RAL 9006), případně NCS zajištěného zhotovitelem.

Zasklení:

výplň zasklení čirým bezpečnostním sklem tl. 8mm a s požární odolností EI 30min.

Poznámka:

Umístění a počet závěsů a otvor pro střelku a západku zámku budou v souladu s požadavky navržených dveří, případně dveřního zámku.

Upozornění:

Před zahájením výroby dveřní zárubně bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upraveného zdiva pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru.

Světlý průchod: 800 x 1970 mm

Tloušťka zdiva: 180 mm, tolerance ± 5 mm

VV		"3T"2+1			3,000
VV		Součet			3,000

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				226 534,98
D	94	Lešení a stavební výtahy				29 600,52

39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	744,480	39,76	29 600,52	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV		"4.04"37,62			37,620
----	--	-------------	--	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"4.07"37,91		37,910			
VV			"4.08"37,91		37,910			
VV			"4.09"18,42		18,420			
VV			"4.10"19,82		19,820			
VV			"4.12"41,73		41,730			
VV			"4.14"39,39		39,390			
VV			"4.17"37,79		37,790			
VV			"4.18"18,3		18,300			
VV			"4.19"11,75		11,750			
VV			"4.20"6,93		6,930			
VV			"4.21"30,18		30,180			
VV			"4.24"3,68		3,680			
VV			"4.25"6,51		6,510			
VV			"4.26"1,94		1,940			
VV			"4.27"15,84		15,840			
VV			"4.30"4,15		4,150			
VV			"4.31"16,77		16,770			
VV			"4.34"54		54,000			
VV			"4.35"57,56		57,560			
VV			"4.36"55,31		55,310			
VV			"4.42"77,21		77,210			
VV			"4.43"57,4		57,400			
VV			"4.44"18,74		18,740			
VV			"4.45"37,62		37,620			
VV			Součet		744,480			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				21 020,24	
40	K	95-001	Opatření pro ochranu provozu školy na chodbách - dočasná dělící stěna s prostupovými dveřmi 900/1970	m2	20,440	121,00	2 473,24	

provizorní zástěna pro provozní oddělení přístavby.
 Nosná rámová konstrukce ze svislých a vodorovných smrkových trámů 100/100mm s min.
 vzdáleností 625mm osově.
 Zaklopení jednostranné OSB 4 deska P+D tl . min. 20mm. Ve styku s okolními konstrukcemi zajistit
 geotextilií-
 Stěna bude opatřena provizorním dveřním křídlem s kování do vestavěné ocelové zárubně.
 včetně demontáže a montáže

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

- prachotěsné dřevěné dočasné konstrukce v chodbách 1. a 2. NP historické budovy gymnázia, které budou oddělovat budoucí přístavbu ve všech průchodech do přístavby (vstup do 1. PP, 1. a 2. NP přístavby) a to do doby zprovoznění trvalých výplní, budou provedeny s uzamykatelnými dveřmi tak, aby byl objekt gymnázia dostatečně chráněn proti vniknutí nepovolaných osob,
- tyto konstrukce budou provedeny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD v dostatečně velkém provedení vč. vlastní stropní konstrukce tak, aby zahrnovaly také prostor pro provádění jádrových vrtů mezi přístavbou a historickou budovou, v případě kolize této konstrukce se stávajícím minerálním podhledem v chodbě 1. a 2. NP uvede zhotovitel podhled do předchozího stavu na svůj náklad,
- neprodleně po vybourání těchto průchodů budou otvory stavebně zapraveny a osazeny nové zárubně, v provedení dle PD,
- do těchto nových zárubní budou současně osazeny dočasné dveře, ve venkovním zatepleném provedení a opatřeny zámkem a vložkou,
- tyto dočasné dveře zůstanou osazeny na náklady zhotovitele po celou dobu výstavby a dveřmi trvalými budou nahrazeny po dokončení všech vnitřních stavebních prací

VV	"4.NP"5,84*3,5	20,440
VV	Součet	20,440

41	K	95-001.1	Opatření pro ochranu podlahové krytiny	M2	56,360	32,00	1 803,52	
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------	--

Ochrana stávajících podlahových krytin

Stávající podlahové krytiny v místnostech dotčených bouráním nebo stavebními úpravami budou účinně plošně ochráněny proti poškození nebo trvalému znečištění. Jedná se zejména o povlakovou podlahovou krytinu na v chodbách historické budovy.
Před zahájením bouracích prací budou stávající podlahové krytiny v místnostech nebo jejich částech exponovaných bouráním a přesuny stavební suti, stavebních materiálů a pohybem pracovníků plošně ochráněny proti mechanickému poškození, případně trvalému znečištění.
Ochrana podlahových krytin bude zajištěna volně položenými deskami OSB4 P+D tloušťky 15 mm, vzájemně spojených průběžným slepením pera a drážky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desek. Desky budou volně kladeny na separační vrstvu geo-textilie z anorganických vláken plošně hmotnosti $\geq 300 \text{ g/m}^2$.
Po dokončení stavebních úprav bude ochranná konstrukce demontována, roztríděna podle druhu bouraných stavebních hmot a zlikvidována na řízené skládce.

VV	"5.NP"	
VV	"dotčené prostory"28,36+15+13	56,360
VV	Součet	56,360

42	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 395,290	12,00	16 743,48	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
	VV		"3.NP"56		56,000			
	VV		"4.NP"1283,29		1 283,290			
	VV		"5.NP"56		56,000			
	VV		Součet		1 395,290			
D	96		Bourání konstrukcí				57 033,53	
43	K	960-001	Přesun v rámci staveniště - komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek	m3	146,160	12,00	1 753,92	
	PP		Komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek. Podíl obejmu desky z aglomerovaného dřeva 10% . Podíl kovových částí - nosné rámy lavic a židlí 5%					
	VV		"Celkový objem vyrovnaného nábytku bez separace"(62,8+59)*1,2		146,160			
	VV		Součet		146,160			
44	K	960-002	Separace - komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek	m3	146,160	13,00	1 900,08	
	PP		Komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek. Podíl obejmu desky z aglomerovaného dřeva 10% . Podíl kovových částí - nosné rámy lavic a židlí 5%					
	VV		"Celkový objem vyrovnaného nábytku bez separace"(62,8+59)*1,2		146,160			
	VV		Součet		146,160			
45	K	960-003	Přesun a uložení na skládku - komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek	m3	21,924	211,00	4 625,96	
	PP		Komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek. Podíl obejmu desky z aglomerovaného dřeva 10% . Podíl kovových částí - nosné rámy lavic a židlí 5%					
	VV		"Celkový objem vyrovnaného nábytku bez separace"(62,8+59)*1,2*0,15		21,924			
	VV		Součet		21,924			
46	K	960-004	Poplatek za uložení na skládku - komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek	m3	39,463	214,00	8 445,08	
	PP		Komunální objemový odpad - vyřazený školní nábytek. Podíl obejmu desky z aglomerovaného dřeva 10% . Podíl kovových částí - nosné rámy lavic a židlí 5%					
	VV		"Celkový objem vyrovnaného nábytku bez separace"(62,8+59)*1,2*0,15*1,8		39,463			
	VV		Součet		39,463			
47	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	68,248	63,75	4 350,81	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"3.NP"(1,7+0,35*3)*3,5		9,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.NP"					
	VV		(7,59+1,88+0,35*4)*3,55		38,589			
	VV		(2,17+3,18+0,92)*2,1-(0,6+0,8)*1,97		10,409			
	VV		"5.NP"(1,7+0,35*3)*3,5		9,625			
	VV		Součet		68,248			
48	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	77,848	78,25	6 091,61	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		(7,59+5,88*2)*3,55		68,693			
	VV		2,245*2,1-0,8*1,97		3,139			
	VV		2,95*2,4-0,8*1,97*2		3,928			
	VV		8,35*0,25		2,088			
	VV		Součet		77,848			
49	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	3,591	669,72	2 404,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		"komín s VZT průduchy"2,1*0,6*2,85		3,591			
	VV		Součet		3,591			
50	K	962032641.1	Příplatek bourání zdiva komínového za omezený prostor (mezistřešní prostor)	m3	3,591	303,22	1 088,86	
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou					
	VV		"komín s VZT průduchy"2,1*0,6*2,85		3,591			
	VV		Součet		3,591			
51	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,189	5 415,37	1 023,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.					
	VV		"komínová hlava"0,6*2,1*0,15		0,189			
	VV		Součet		0,189			
52	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,108	3 002,45	324,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.					
	VV		"nad dveřní překlady"0,15*0,15*1,2*4		0,108			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,108			
53	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,019	8 876,34	168,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nad dveřní překlady příček tl 100mm</i>					
	VV		"nad dveřní překlady"4*1,2*2*0,002		0,019			
	VV		Součet		0,019			
54	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,075	5 009,31	375,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nosník včetně konzol pro umyvadla</i>					
	VV		"4.29"6*0,0125		0,075			
	VV		Součet		0,075			
55	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	6,871	1 662,35	11 422,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"4.24"2,245*1,625		3,648			
	VV		"4.25"2,245*5,79		12,999			
	VV		"4.28"1,77*1,37-0,55*0,45		2,177			
	VV		"4.29"3,180*6,115		19,446			
	VV		"4.30"1,22*0,92		1,122			
	VV		"4.31"1,99*1,88		3,741			
	VV		"4.32"2,52*5,605		14,125			
	VV		Mezisoučet		57,258			
	VV		57,258*0,12		6,871			
56	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	6,871	845,12	5 806,82	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	VV		"4.24"2,245*1,625		3,648			
	VV		"4.25"2,245*5,79		12,999			
	VV		"4.28"1,77*1,37-0,55*0,45		2,177			
	VV		"4.29"3,180*6,115		19,446			
	VV		"4.30"1,22*0,92		1,122			
	VV		"4.31"1,99*1,88		3,741			
	VV		"4.32"2,52*5,605		14,125			
	VV		Mezisoučet		57,258			
	VV		57,258*0,12		6,871			
57	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	57,258	42,15	2 413,42	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"4.24"2,245*1,625		3,648			
	VV		"4.25"2,245*5,79		12,999			
	VV		"4.28"1,77*1,37-0,55*0,45		2,177			
	VV		"4.29"3,180*6,115		19,446			
	VV		"4.30"1,22*0,92		1,122			
	VV		"4.31"1,99*1,88		3,741			
	VV		"4.32"2,52*5,605		14,125			
	VV		Součet		57,258			
58	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000	128,22	1 025,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		"4.05"1		1,000			
	VV		"4.06"1		1,000			
	VV		"4.07"1		1,000			
	VV		"4.08"1		1,000			
	VV		"4.37"1+1		2,000			
	VV		"4.46"1		1,000			
	VV		"4.47"1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
59	K	968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	m2	3,000	48,69	146,07	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		"4.31"2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
60	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	18,000	203,67	3 666,06	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		"4.25"1		1,000			
	VV		"4.26"1		1,000			
	VV		"4.27"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.28"1		1,000			
	VV		"4.29"6		6,000			
	VV		"4.30"1		1,000			
	VV		"4.31"1		1,000			
	VV		"4.32"5		5,000			
	VV		Součet		18,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				36 516,01	
61	K	975032251	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m	m	3,500	901,22	3 154,27	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdíva do 150 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách je započítáno vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů. Zazdění a omítnutí těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a halý-opravy a údržba. 2. V cenách je započteno oboustranné vynesení podchycené konstrukce.					
	VV		"osazení překladů "3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
62	K	976071111.1	Vybourání kovových revizních dvířek 30/30	kus	2,000	115,22	230,44	
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	VV		"4.25"1		1,000			
	VV		"4.29"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	976074131	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MC	kus	6,000	88,93	533,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu cementovou					
	VV		"4.47"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
64	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,500	1 254,00	627,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		"4.21 VZT"0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
65	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	73,826	19,50	1 439,61	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
VV			"4.06"(3,34+3,84)*2,1		15,078			
VV			"4.07"3,885*2*2,1		16,317			
VV			"4.08"3,885*2*2,1		16,317			
VV			"4.42"12,435*2,1		26,114			
VV			Součet		73,826			
66	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	256,910	54,12	13 903,97	CS ÚRS 2017 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
VV			"4.23"2,9*2,4-0,8*1,97*2		3,808			
VV			"4.24"(2,245+1,625)*2*3,5-(0,8*1,97*2)		23,938			
VV			"4.25"(2,245+5,79)*2*3,5-(0,8*1,97+1,37*2,65)+(1,37+2,65*2)*0,32		53,173			
VV			"4.28"(1,77+1,37)*3,5+(1,77+1,37)*2,15-(0,8*1,97*2+0,6*1,97)		13,407			
VV			"4.29"(3,180+6,115)*2*3,5-(0,8*1,97-1,37*2,65)+(1,37+2,65*2)*0,32		69,254			
VV			"4.30"(1,22+0,92)*3,5+(1,22+0,92)*2,15-(0,6*1,97)		10,909			
VV			"4.31"(1,99+1,88)*2*3,5-(0,8*1,97*2+2*1,5)		20,938			
VV			"4.32"(2,52+5,605)*2*3,5-(0,8*1,97+1,37*2,65)+(1,37+2,65*2)*0,32		53,803			
VV			"4.42"1,2*1,6		1,920			
VV			"4.43"1,2*1,6		1,920			
VV			"4.44"1,2*1,6		1,920			
VV			"4.46"1,2*1,6		1,920			
VV			Součet		256,910			
67	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	119,236	62,45	7 446,29	CS ÚRS 2017 01
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			"4.24"(2,245+1,625)*2*1,5-(0,8*1,5*2)		9,210			
VV			"4.25"(2,245+5,79*2)*1,5-(0,8*1,5)+2,245*2,1-1,37*1,2+0,32*1,2*2		23,376			
VV			"4.28"(1,77*2+1,37)*2,1-(0,8+0,8+0,6)*2,1+1,37*1,5		7,746			
VV			"4.29"(3,180+6,115*2)*1,5-1,37*0,6+0,32*0,6*2+3,18*2,1-0,8*1,97		27,779			
VV			"4.30"(1,22+0,92)*2,1-(0,6*1,97)		3,312			
VV			"4.31"3,94*1,8		7,092			
VV			"4.32"(8,535+4,2)*1,5-(1,37*0,6)+0,32*0,6*2+4,015*2,1		27,096			
VV			"4.42"1,2*1,6+8,35*0,25*2+8,85*0,2		7,865			
VV			"4.43"1,2*1,6		1,920			
VV			"4.44"1,2*1,6		1,920			
VV			"4.46"1,2*1,6		1,920			
VV					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		119,236			
68	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	25,587	91,35	2 337,37	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2					
	VV		"4.24"(2,245+1,625)*2*0,3		2,322			
	VV		"4.25"(2,245+5,79)*2*0,3		4,821			
	VV		"4.26"(0,785+1,3)*2*0,3		1,251			
	VV		"4.27"(0,785+1,3)*2*0,3		1,251			
	VV		"4.28"(1,77+1,37)*2*0,3		1,884			
	VV		"4.29"(3,180+6,115)*2*0,3		5,577			
	VV		"4.30"(1,22+0,92)*2*0,3		1,284			
	VV		"4.31"(1,99+1,88)*2*0,3		2,322			
	VV		"4.32"(2,52+5,605)*2*0,3		4,875			
	VV		Součet		25,587			
69	K	978071261	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	57,258	119,52	6 843,48	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2					
	VV		"4.24"2,245*1,625		3,648			
	VV		"4.25"2,245*5,79		12,999			
	VV		"4.28"1,77*1,37-0,55*0,45		2,177			
	VV		"4.29"3,180*6,115		19,446			
	VV		"4.30"1,22*0,92		1,122			
	VV		"4.31"1,99*1,88		3,741			
	VV		"4.32"2,52*5,605		14,125			
	VV		Součet		57,258			
	D 99		Přesuny hmot a suti				82 364,68	
	D 997		Přesun sutě				77 584,82	
70	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,154	1 232,00	1 421,73	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro ulehlou sut'. Za ulehlou sut' se považuje sut' uložená na místě déle než 6 měsíců o objemové hmotnosti min. 1,500 t/m3. 2. Ceny lze použít i pro vyklizení suti ručně na svahu, při jakémkoliv sklonu sut'ové vrstvy. 3. V cenách -3002 a -3012 jsou započteny i náklady svislou dopravu s využitím mechanizace (vrátek). 4. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu ulehle suti.					
	PSC							
	VV		"instalační šachty"					
	VV		0,225*5,88*0,3		0,397			
	VV		0,3*7,59*0,3		0,683			
	VV		0,35*0,35*0,6		0,074			
	VV		Součet		1,154			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	143,355	121,00	17 345,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užit se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
72	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	430,065	9,00	3 870,59	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užit se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	VV		143,355*3 Přepočtené koeficientem množství		430,065			
73	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	143,355	32,29	4 628,93	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 150,325	2,00	4 300,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		VV	143,355*15 'Přepočtené koeficientem množství		2 150,325			
75	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	143,355	321,00	46 016,96	CS ÚRS 2017 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				4 779,86	
76	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	17,826	124,00	2 210,42	CS ÚRS 2017 01
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
77	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	17,826	144,14	2 569,44	CS ÚRS 2017 01
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 342 786,48	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 012,81	
78	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	6,000	2,00	12,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D do 51/2,6					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).					
	VV		1*2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
79	K	733192910	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 22	m	6,000	148,67	892,02	CS ÚRS 2017 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž D 22					
80	M	140110100	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 2,6mm	m	6,000	41,30	247,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 2,6mm					
	VV		1*2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
81	K	733196921	Příplatek k zavaření švu na trubce ocelové stěny o síle do 3,6 mm za každých dalších 10 cm délky	kus	6,000	51,29	307,74	CS ÚRS 2017 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zavaření švu na trubce do 10 cm délky o síle stěny Příplatek k cenám za dalších 10 cm délky o síle stěny do 3,6 mm					
	VV		1*2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
82	K	733811251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	6,000	90,50	543,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	VV		1*2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
83	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,011	931,45	10,25	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

D 734 Ústřední vytápění - armatury

2 032,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	6,000	59,76	358,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
	VV		1*2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
85	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	3,000	556,34	1 669,02	CS ÚRS 2017 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů [typu ventil kompaktní] PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové [R 384 Giacomini] G 1/2 x 18					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,003	1 091,30	3,27	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
87	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,003	681,20	2,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 882,42	
88	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,800	19,30	92,64	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
	VV		8*0,2*3		4,800			
	VV		Součet		4,800			
89	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	3,000	2 841,20	8 523,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, t do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou [KORADO Radič Klasik, typ 21] výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W stavební délky / výkonu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,800	12,65	60,72	CS ÚRS 2017 01
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji, b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.					
VV			8*0,2*3		4,800			
VV			Součet		4,800			
91	K	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,117	1 265,38	148,05	CS ÚRS 2017 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
92	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,075	765,42	57,41	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 763			Konstrukce suché výstavby				914 458,05	
93	K	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	83,580	999,16	83 509,79	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"společné sociálky"(3,47+7,845+9,06+2,45+1,055)*3,5		83,580			
			Součet		83,580			
94	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	10,570	1 052,34	11 123,23	CS ÚRS 2017 01
			PP					
			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB					
			PSC					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			VV					
			VV					
			"společné sociálky"3,02*3,5		10,570			
			Součet		10,570			
95	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	221,305	36,12	7 993,54	CS ÚRS 2017 01
			PP					
			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
			PSC					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			VV					
			"společné sociálky Š.125"(3,47+7,845+9,06+2,45+1,055)*3,5*2		167,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"společné sociálky Š.150"3,02*3,5*2		21,140			
	VV		"společné sociálky inst. stěny"(2,815+1,9)*3,5*2		33,005			
	VV		Součet		221,305			
96	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	64,220	41,23	2 647,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"společné sociálky Š.125"(3,47+7,845+9,06+2,45+1,55)*2		48,750			
	VV		"společné sociálky Š.150"3,02*2		6,040			
	VV		"společné sociálky inst. stěny"(2,815+1,9)*2		9,430			
	VV		Součet		64,220			
97	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	10,500	26,41	277,31	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů hliníkové					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"společné sociálky"3*3,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
98	K	763111725	SDK příčka lišta samolepící vodou aktivovaná k ochraně vnějších rohů 90° [AquaBead]	m	10,500	56,45	592,73	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů lišta samolepící vodou aktivovaná k ochraně vnějších rohů 90 st. [AquaBead]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
		PSC						
		VV	"společné sociálky"3*3,5		10,500			
		VV	Součet		10,500			
99	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,693	45,72	168,84	CS ÚRS 2017 01
		PP	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
		PSC						
		VV	"společné sociálky"1,055*3,5		3,693			
		VV	Součet		3,693			
100	K	763111762	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm	m2	94,150	68,45	6 444,57	CS ÚRS 2017 01
		PP	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
		PSC						
		VV	"společné sociálky Š.125"(3,47+7,845+9,06+2,45+1,055)*3,5		83,580			
		VV	"společné sociálky Š.150"3,02*3,5		10,570			
		VV	Součet		94,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	75,320	49,68	3 741,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"společné sociálky Š.125"(3,47+7,845+9,06+2,45+1,055)*1,4*2		66,864			
	VV		"společné sociálky Š.150"3,02*1,4*2		8,456			
	VV		Součet		75,320			
102	K	763-001	Příplatek k SDK příčce za UA profil	m	72,000	94,52	6 805,44	
	VV		"zařizovací předměty závěsné"9*2*4		72,000			
	VV		Součet		72,000			
103	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	54,354	62,35	3 388,97	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.					
	VV		"4.25"3,135*2,1+0,785*2		8,154			
	VV		"4.29"(1,3*6+5,4)*2,1		27,720			
	VV		"4.32"(1,3*4+3,6)*2,1		18,480			
	VV		Součet		54,354			
104	K	763113347	SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 54 dB	m2	16,503	1 199,65	19 797,82	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádky dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 270 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 54 dB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
		VV	"společné sociálky "(2,815+1,9)*3,5		16,503			
		VV	Součet		16,503			
105	K	763121466	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	53,620	732,64	39 284,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
		VV	"společné sociálky "(2,21*2+2,88+0,88+1,16+2,815+1,055*3)*3,5		53,620			
		VV	Součet		53,620			
106	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	53,620	14,65	785,53	CS ÚRS 2017 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
	VV		"společné sociálky "(2,21*2+2,88+0,88+1,16+2,815+1,055*3)*3,5		53,620			
	VV		Součet		53,620			
107	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	15,320	26,35	403,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
	VV		"společné sociálky "(2,21*2+2,88+0,88+1,16+2,815+1,055*3		15,320			
	VV		Součet		15,320			
108	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	18,218	29,10	530,14	CS ÚRS 2017 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
	VV		"společné sociálky "(0,88+1,16+1,055*3)*3,5		18,218			
	VV		Součet		18,218			
109	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	21,448	24,51	525,69	CS ÚRS 2017 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
	VV		"společné sociálky "(2,21*2+2,88+0,88+1,16+2,815+1,055*3)*1,4		21,448			
	VV		Součet		21,448			
110	K	763-002	Příplatek k SDK předstěně za UA profil	m	40,000	49,67	1 986,80	
	VV		"zařizovací předměty závěsné"5*2*4		40,000			
	VV		Součet		40,000			
111	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	637,520	481,32	306 851,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"4.04"		37,62		37,620	
	VV		"4.07"		37,91		37,910	
	VV		"4.08"		37,91		37,910	
	VV		"4.09"		18,42		18,420	
	VV		"4.10"		19,82		19,820	
	VV		"4.12"		41,73		41,730	
	VV		"4.17"		37,79		37,790	
	VV		"4.18"		18,3		18,300	
	VV		"4.21"		30,18		30,180	
	VV		"4.34"		54		54,000	
	VV		"4.35"		57,56		57,560	
	VV		"4.36"		55,31		55,310	
	VV		"4.42"		77,21		77,210	
	VV		"4.43"		57,4		57,400	
	VV		"4.44"		18,74		18,740	
	VV		"4.45"		37,62		37,620	
	VV		Součet				637,520	
112	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	48,890	532,66	26 041,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"4.24"		3,68		3,680	
	VV		"4.25"		6,51		6,510	
	VV		"4.26"		1,94		1,940	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.27"15,84		15,840			
	VV		"4.30"4,15		4,150			
	VV		"4.31"16,77		16,770			
	VV		Součet		48,890			
113	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	441,300	101,50	44 791,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"4.04"24,56		24,560			
	VV		"4.07"24,65		24,650			
	VV		"4.08"24,65		24,650			
	VV		"4.09"18,55		18,550			
	VV		"4.10"19,8		19,800			
	VV		"4.12"25,95		25,950			
	VV		"4.17"24,65		24,650			
	VV		"4.18"18,45		18,450			
	VV		"4.21"23,21		23,210			
	VV		"4.24"7,9		7,900			
	VV		"4.25"10,7		10,700			
	VV		"4.26"1,94		1,940			
	VV		"4.27"16,9		16,900			
	VV		"4.30"8,18		8,180			
	VV		"4.31"25,05		25,050			
	VV		"4.34"31,2		31,200			
	VV		"4.35"30,1		30,100			
	VV		"4.36"30,56		30,560			
	VV		"4.43"30,85		30,850			
	VV		"4.44"18,75		18,750			
	VV		"4.45"24,7		24,700			
	VV		Součet		441,300			
114	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	116,835	169,25	19 774,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"4.04"5,9			5,900		
		VV	"4.07"5,945			5,945		
		VV	"4.08"5,945			5,945		
		VV	"4.09"2,895			2,895		
		VV	"4.10"2,895			2,895		
		VV	"4.12"5,97			5,970		
		VV	"4.14"7,59			7,590		
		VV	"4.17"5,945			5,945		
		VV	"4.18"2,895			2,895		
		VV	"4.20"2,975			2,975		
		VV	"4.21"5,2			5,200		
		VV	"4.34"9,045			9,045		
		VV	"4.35"9,02			9,020		
		VV	"4.36"14,68			14,680		
		VV	"4.42"12,095			12,095		
		VV	"4.43"8,995			8,995		
		VV	"4.44"2,945			2,945		
		VV	"4.45"5,9			5,900		
		VV	Součet			116,835		
115	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	637,520	26,45	16 862,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"4.04"37,62			37,620		
		VV	"4.07"37,91			37,910		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.08"37,91		37,910			
	VV		"4.09"18,42		18,420			
	VV		"4.10"19,82		19,820			
	VV		"4.12"41,73		41,730			
	VV		"4.17"37,79		37,790			
	VV		"4.18"18,3		18,300			
	VV		"4.21"30,18		30,180			
	VV		"4.34"54		54,000			
	VV		"4.35"57,56		57,560			
	VV		"4.36"55,31		55,310			
	VV		"4.42"77,21		77,210			
	VV		"4.43"57,4		57,400			
	VV		"4.44"18,74		18,740			
	VV		"4.45"37,62		37,620			
	VV		Součet		637,520			
116	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	48,890	59,11	2 889,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"4.24"3,68		3,680			
	VV		"4.25"6,51		6,510			
	VV		"4.26"1,94		1,940			
	VV		"4.27"15,84		15,840			
	VV		"4.30"4,15		4,150			
	VV		"4.31"16,77		16,770			
	VV		Součet		48,890			
117	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	609,200	36,20	22 053,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"4.04"37,62		37,620			
		VV	"4.07"37,91		37,910			
		VV	"4.08"37,91		37,910			
		VV	"4.09"18,42		18,420			
		VV	"4.10"19,82		19,820			
		VV	"4.12"41,73		41,730			
		VV	"4.17"37,79		37,790			
		VV	"4.18"18,3		18,300			
		VV	"4.21"30,18		30,180			
		VV	"4.24"3,68		3,680			
		VV	"4.25"6,51		6,510			
		VV	"4.26"1,94		1,940			
		VV	"4.27"15,84		15,840			
		VV	"4.30"4,15		4,150			
		VV	"4.31"16,77		16,770			
		VV	"4.34"54		54,000			
		VV	"4.35"57,56		57,560			
		VV	"4.36"55,31		55,310			
		VV	"4.43"57,4		57,400			
		VV	"4.44"18,74		18,740			
		VV	"4.45"37,62		37,620			
		VV	Součet		609,200			
118	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 600x600 mm	kus	4,000	221,50	886,00	CS ÚRS 2017 01
		PP	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařízeníových předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařízeníových předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> revizní dvířka pro požární klapky VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	M	590307140	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm	kus	4,000	1 029,35	4 117,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm					
	P		Poznámka k položce: S automatickým zámkem, bez požární odolnosti. Pro tloušťku opláštění 1x 12,5 mm.					
	VV		"5.NP"2		2,000			
	VV		"4.NP"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
120	K	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	11,000	731,42	8 045,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro umyvadlo					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
121	M	590307300	konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	11,000	1 021,52	11 236,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm					
	VV		"společné sociálky"					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		"4.25"4		4,000			
	VV		"4.28"1		1,000			
	VV		"4.29"1		1,000			
	VV		"4.30"3		3,000			
	VV		"4.32"1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
122	K	763173112	Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci	kus	4,000	609,82	2 439,28	CS ÚRS 2017 01
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro pisoár					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
123	M	590307280	konstrukce pro uchycení pisoáru, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	4,000	835,42	3 341,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		konstrukce pro uchycení pisoáru, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm					
	VV		"4.31"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	14,000	481,75	6 744,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro WC					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapků 763 17-1 a revizních dveří 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
125	M	590307310	konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	14,000	1 911,50	26 761,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm					
	VV		"společné sociálky"					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		"4.26"1		1,000			
	VV		"4.27"6		6,000			
	VV		"4.28"1		1,000			
	VV		"4.29"1		1,000			
	VV		"4.31"3		3,000			
	VV		"4.32"1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
126	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	6,000	506,82	3 040,92	
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.					
127	M	763001	Ocelová typizovaná dveřní zárubeň 700 x 1970 mm, OZN.:1Z	kus	4,000	1 562,34	6 249,36	
	PP		Ocelová typizovaná dveřní zárubeň pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci do SDK příčky. Součástí dodávky jsou systémové kotvení prvky do SDK.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Ocelová typizovaná dveřní zárubeň pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci do SDK příčky. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do SDK.

Pohledová šířka rámu z lícové strany: 15+30mm

Pohledová šířka rámu z rubové strany: 45mm

Odsazení rámu od SDK: 15mm

Materiálové zpracování:

Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 1,5 mm

Vybavení: TPE těsnění integrované v profilaci zárubně; barva v odstínu povrchové úpravy

Povrchová úprava:

1) průmyslově provedený základní antikorozní nástřik z výroby

2) průmyslově provedený vrchní syntetický nástřik z výroby barvou na bázi alkydové

pryskyřice, případně průmyslově provedená povrchová úprava práškovým lakováním

Barva:

Barva zárubně bude upřesněna na základě výběru barvy a dekoru dveří objednatelem v rozsahu základních odstínů vzorníku RAL (předpoklad - šedá perlet' RAL 9006), případně NCS zajištěného zhotovitelem.

Poznámka:

Umístění a počet závěsů a otvor pro střelku a západku zámku budou v souladu s požadavky navržených dveří, případně dveřního zámku.

Upozornění:

Před zahájením výroby dveřní zárubně bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upraveného zdiva pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru.

Světlý průchod: 700 x 1970 mm

Tloušťka SDK příčky: 125 mm

Nedílnou součástí soupisu prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace pro provedení stavby.

VV

"1Z"2+2

4,000

VV

Součet

4,000

128	M	763002	Ocelová typizovaná dveřní zárubeň 800 x 1970 mm, OZN.:2Z	kus	2,000	1 561,33	3 122,66	
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

Ocelová typizovaná dveřní zárubeň pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci do SDK příčky. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do SDK.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Ocelová typizovaná dveřní zárubeň pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci do SDK příčky. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do SDK.

Pohledová šířka rámu z lícové strany: 15+30mm

Pohledová šířka rámu z rubové strany: 45mm

Odsazení rámu od SDK: 15mm

Materiálové zpracování:

Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 1,5 mm

Vybavení: TPE těsnění integrované v profilaci zárubně; barva v odstínu povrchové úpravy

Povrchová úprava:

1) průmyslově provedený základní antikorozi náštřík z výroby

2) průmyslově provedený vrchní syntetický náštřík z výroby barvou na bázi alkydové pryskyřice, případně průmyslově provedená povrchová úprava práškovým lakováním

Barva:

Barva zárubně bude upřesněna na základě výběru barvy a dekoru dveří objednatelem v rozsahu základních odstínů vzorníku RAL (předpoklad - šedá perlet' RAL 9006), případně NCS zajištěného zhotovitelem.

Poznámka:

Umístění a počet závěsů a otvor pro střelku a západku zámku budou v souladu s požadavky navržených dveří, případně dveřního zámku.

Upozornění:

Před zahájením výroby dveřní zárubně bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upraveného zdiva pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru.

Světlý průchod: 800 x 1970 mm

Tloušťka SDK příčky: 125 mm

VV

"ZZ"2

2,000

VV

Součet

2,000

129	K	763181321	Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	6,000	591,32	3 547,92	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg, s profilem UW jednokřídlé

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádkartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádkartonových desek.					
	VV		"společné sociálky"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
130	K	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 24 mm, OZN.:1A, 2A	m2	22,050	3 672,35	80 975,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 24 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Sestava systémových sanitárních oddělovacích stěn s dveřmi do omezeně vlhkého prostředí, včetně spojovacích a kotevních prvků. Čelní stěna 3x vstupní dveře do WC kabiny 700/2000mm na koncích kotvená přes keramický obklad do svislé konstrukce SDK Průběžný ztužující nadpražní profil v systému a koncích kotvený přes keramický obklad do svislé konstrukce SDK Dělicí stěna 2x kotveno přes keramický obklad do svislé konstrukce SDK Desky: tloušťka 24 mm Jádro: extrudovaný polystyren Povrchová úprava: oboustranný potah vysokotlakým laminátem tloušťky 2 mm s melaminovým povrchem Barva: šedá Lemování stěn: profily z eloxovaného hliníku Výška stěn: 2100 mm, včetně 100 mm vysokých stavitelných podpěrek z nerezové oceli, s nerezovými krytkami a rozetami; Materiál: nerez satín Závěsy: standardní kovové závěsy Dveřní kování: zámková souprava klíka/klíka s ukazatelem volno/obsazeno a s nouzovým otvíráním v hliníkovém provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1A"(2,775+1,5*2)*2*2-0,7*2*3*2		14,700			
	VV		"2A"(2,775+1,5*2)*2-0,7*2*3		7,350			
	VV		Součet		22,050			
131	K	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 24 mm, š do 800 mm, v do 2100 mm, OZN.: 1A, 2A	kus	6,000	3 672,35	22 034,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 24 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.					
	P		Poznámka k položce: Sestava systémových sanitárních oddělovacích stěn s dveřmi do omezeně vlhkého prostředí, včetně spojovacích a kotevních prvků. Čelní stěna 3x vstupní dveře do WC kabiny 700/2000mm na koncích kotvená přes keramický obklad do svislé konstrukce SDK Průběžný ztužující nadpražní profil v systému a koncích kotvený přes keramický obklad do svislé konstrukce SDK Dělicí stěna 2x kotveno přes keramický obklad do svislé konstrukce SDK Desky: tloušťka 24 mm Jádro: extrudovaný polystyren Povrchová úprava: oboustranný potah vysokotlakým laminátem tloušťky 2 mm s melaminovým povrchem Barva: šedá Lemování stěn: profily z eloxovaného hliníku Výška stěn: 2100 mm, včetně 100 mm vysokých stavitelných podpěrek z nerezové oceli, s nerezovými krytkami a rozetami; Materiál: nerez satín Závěsy: standardní kovové závěsy Dveřní kování: zámková souprava klika/klika s ukazatelem volno/obsazeno a s nouzovým otvíráním v hliníkovém provedení					
	VV		"1A"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
132	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	135,280	331,60	44 858,85	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt polozapuštěný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> Součástí položky je rozměrová, tvarová úprava a montáž všech systémových prvků. Součástí položky je dodávka kotevního a spojovacího materiálu do zdiva z pórobetonu, případně železobetonových konstrukcí. Návrh způsobu a rozsah kotvení zajistí zhotovitel u dodavatele systému. Montáž bude prováděna v souladu s technologickým postupem výrobce pro montáž.								
133	M	590360850	panel akustický, bílá 500, 600x600x15mm	m2	142,044	261,34	37 121,78	
	PP		systémy akustických podhledů panely akustické bílá 500, 600x600x15 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podrobná specifikace materiálu dle PD					
	VV		"4.14"39,39		39,390			
	VV		"4.19"11,75		11,750			
	VV		"4.20"6,93		6,930			
	VV		"4.42"77,21		77,210			
	VV		Součet		135,280			
	VV		135,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		142,044			
134	M	283765420.1	deska izolační Alu folii PUR 025 tl. 20 mm	m2	4,807	601,35	2 890,69	
PUR panely v konstrukci rastrového minerálního podhledu								
	PP		Minerální desky v konstrukci podhledu v místě rekuperační VZT jednotky budou nahrazeny polyuretanovými panely tloušťky 20 mm, s oboustrannou strukturovanou hliníkovou fólií tloušťky 80 ?, hustota 48 kg/m², v šířce ? 600 mm. Panely budou uloženy na nosných profilech tak, aby byl umožněn přístup k rekuperační VZT jednotce. Panely budou z exponované strany povrchově upraveny syntetickým, průmyslově provedeným, nástřikem bílé barvy					
	VV		"4.31"3,71+0,66		4,370			
	VV		Součet		4,370			
	VV		4,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,807			
135	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	135,280	9,86	1 333,86	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		"4.14"39,39		39,390			
	VV		"4.19"11,75		11,750			
	VV		"4.20"6,93		6,930			
	VV		"4.42"77,21		77,210			
	VV		Součet		135,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	92,100	81,32	7 489,57	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		"4.14"25,6+1,2		26,800			
	VV		"4.19"14,05		14,050			
	VV		"4.20"11,8+1,2		13,000			
	VV		"4.42"37,05+1,2		38,250			
	VV		Součet		92,100			
137	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	16,726	321,00	5 369,05	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
138	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	16,726	214,00	3 579,36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
D		764	Konstrukce klempířské				3 439,03	
139	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,260	141,52	178,32	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	VV		"komín s VZT průduchy"2,1*0,6		1,260			
	VV		Součet		1,260			
140	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	2,000	1 050,90	2 101,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně úpravy stávající falcované krytiny po rozebrání komínou s VZT průduchy					
	VV		"oprava po vybourání komínu"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
141	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	2,000	33,62	67,24	CS ÚRS 2017 01
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.					
	VV		"oprava po vybourání komínu"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
142	K	764211405	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Pz plechu rš 400 mm	m	2,000	316,20	632,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		"oprava po vybourání komínu"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
143	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	0,315	1 339,71	422,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na přípojovací dilatační lištu, tyto lze ocenit cenami souboru cen 764 01 - 162. Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem.					
	VV		"potrubí VZT"0,63*0,25*2		0,315			
	VV		Součet		0,315			
144	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,027	1 379,86	37,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766

Konstrukce truhlářské

71 221,15

145	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	68,221	43,86	2 992,17	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Demontáž dřevěných stěn plných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.

VV

"4.05-4.06"5,605*3,5

19,618

VV

"4.46-4.47"5,605*3,5

19,618

VV

"4.04+4.45"4,22*2

8,440

VV

"4.37"2,37*3,5+3,5*3,5

20,545

VV

Součet

68,221

146	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	49,68	149,04	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

PP

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m

VV

"4.25"1

1,000

VV

"4.29"1

1,000

VV

"4.32"1

1,000

VV

Součet

3,000

147	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	1 045,32	9 407,88	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a halý - zděné a monolitické.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	M	611001	Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře 700/1970mm, OZN.:1T	kus	3,000	5 911,23	17 733,69	
	PP		Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem. Rozměr dveří: 700 x 1970 mm Poznámka k položce: Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem Dveře: Jádro dveří: plná, případně odlehčená DTD, celoplošně; Povrchová úprava: oboustranně vysokotlaký laminát HPL, tloušťka 0,8 mm; Barva: HPL laminát je navržen jednobarevný, oboustranně shodná barva předpoklad teplejší světle šedá v blízkosti RAL 7004; Vybavení: jednostranný piktogram Dveřní závěsy: Nosnost závěsu: 20 kg; Ložisko: bezúdržbová technologie kluzných ložisek; Úhel otevření: 180°; Počet závěsů: 3 ks / 1 křídlo Dveřní zámek: Dveře budou vybaveny standardním dvou-západovým zámkem pro dveře s jádrem z DTD, s roztečí v souladu navrženým dveřním kováním a zárubní. Dveřní zámek bude v provedení pro WC pojistku. Materiál, případně povrchová úprava zámku bude stříbrná matná nebo satinovaná. Piktogram: Materiál: hladký nerezový plech se zaoblenými rohy; Povrchová úprava: kartáčováním; Připevnění: plnoplošným lepením; Označení: piktogram symbolizující účel využití místnosti, případně doplňkový text; Technologie provedení: laserové gravírování bez další úpravy; Rozměr: 120x120 mm Dveřní kování: Interiérové nerezové rozetové dveřní kování s kuličkovými ložisky a kulatými rozetami; Provedení: klíka/klíka Materiál: matný nerez Okopný plech: Plnoplošně lepený nerezový okopný plech; Rozměr: 0,6x730x150 mm - 2 ks; včetně rozměrové a tvarové úpravy; Materiál: matný nerez Průvětrník: Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dveřní mřížka s pevnými lamelami určená k instalaci do vnitřního prostředí. Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením Povrchová úprava: práškové lakování, RAL 9001 Šířka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm Orientace lamel: horizontální Aktivní plocha: minimálně 0,032 m2 Rozměr instalačního otvoru: 400x80 mm					
					3,000			
	VV				3,000			
	VV				3,000			
149	M	611002	Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře 700/1970mm, OZN.:2T	kus	1,000	5 911,23	5 911,23	
	PP		. Rozměr dveří: 700 x 1970 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem Dveře: Jádro dveří: plná, případně odlehčená DTD, celoplošně; Povrchová úprava: oboustranně vysokotlaký laminát HPL, tloušťka 0,8 mm; Barva: HPL laminát je navržen jednobarevný, oboustranně shodná barva předpokládá teplejší světle šedá v blízkosti RAL 7004; Vybavení: jednostranný piktogram Dveřní závěsy: Nosnost závěsu: 20 kg; Ložisko: bezúdržbová technologie kluzných ložisek; Úhel otevření: 180°; Počet závěsů: 3 ks / 1 křídlo Dveřní zámek: Dveře budou vybaveny standardním dvou-západovým zámkem pro dveře s jádrem z DTD, s roztečí v souladu navrženým dveřním kováním a zárubní. Dveřní zámek bude v provedení pro cylindrickou vložku, Materiál, případně povrchová úprava zámku bude stříbrná matná nebo satinovaná. Piktogram: Materiál: hladký nerezový plech se zaoblenými rohy; Povrchová úprava: kartáčováním; Připevnění: plnoplošným lepením; Označení: piktogram symbolizující účel využití místnosti, případně doplňkový text; Technologie provedení: laserové gravírování bez další úpravy; Rozměr: 120x120 mm Dveřní kování: Interiérové nerezové rozetové dveřní kování s kuličkovými ložisky a kulatými rozetami; Provedení: klika/klika Materiál: matný nerez Okopný plech: Plnoplošně lepený nerezový okopný plech; Rozměr: 0,6x730x150 mm - 2 ks; včetně rozměrové a tvarové úpravy; Materiál: matný nerez Průvětrník: Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dveřní mřížka s pevnými lamelami určená k instalaci do vnitřního prostředí. Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením Povrchová úprava: práškové lakování, RAL 9001 Šířka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm Orientace lamel: horizontální Aktivní plocha: minimálně 0,032 m² Rozměr instalačního otvoru: 400x80 mm					
	VV		"2T"1+0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	M	6110023	Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře 800/1970mm, OZN.:3T	kus	2,000	5 911,53	11 823,06	
	PP		Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem. Rozměr dveří: 800 x 1970 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem

Dveře:

Jádro dveří: plná, případně odlehčená DTD, celoplošně; Povrchová úprava: oboustranně vysokotlaký laminát HPL, tloušťka 0,8 mm; Barva: HPL laminát je navržen jednobarevný, oboustranně shodná barva předpoklad teplejší světle šedá v blízkosti RAL 7004; Vybavení: jednostranný piktogram

Dveřní závěsy:

Nosnost závěsu: 20 kg; Ložisko: bezúdržbová technologie kluzných ložisek; Úhel otevření: 180°;

Počet závěsů: 3 ks / 1 křídlo

Dveřní zámek:

Dveře budou vybaveny standardním dvou-západovým zámkem pro dveře s jádrem z DTD, s roztečí v souladu navrženým dveřním kováním a zárubní. Dveřní zámek bude v provedení pro cylindrickou vložku, Materiál, případně povrchová úprava zámku bude stříbrná matná nebo satinovaná.

Dveřní kování:

Interiérové nerezové rozetové dveřní kování s kuličkovými ložisky a kulatými rozetami; Provedení: klika/klika

Materiál: matný nerez

Okopný plech:

Plnoplošně lepený nerezový okopný plech; Rozměr: 0,6x730x150 mm - 2 ks; včetně rozměrové a tvarové úpravy; Materiál: matný nerez

Průvětrník:

Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dveřní mřížka s pevnými lamelami určená k instalaci do vnitřního prostředí.

Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením

Povrchová úprava: práškové lakování, RAL 9001

Šířka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm

Orientace lamel: horizontální

Aktivní plocha: minimálně 0,032 m²

Rozměr instalačního otvoru: 400x80 mm

Rozměr dveří: 800 x 1970 mm

VV

"3T"0+2

2,000

VV

Součet

2,000

151	M	611004	Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře 800/1970mm, OZN.:4T	kus	2,000	5 911,23	11 822,46	
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PP

Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem. Rozměr dveří: 800 x 1970 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvírací dveře s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem

Dveře:

Jádro dveří: plná, případně odlehčená DTD, celoplošně; Povrchová úprava: oboustranně vysokotlaký laminát HPL, tloušťka 0,8 mm; Barva: HPL laminát je navržen jednobarevný, oboustranně shodná barva předpokládá teplejší světle šedá v blízkosti RAL 7004; Vybavení: jednostranný piktogram

Dveřní závěsy:

Nosnost závěsu: 20 kg; Ložisko: bezúdržbová technologie kluzných ložisek; Úhel otevření: 180°;

Počet závěsů: 3 ks / 1 křídlo

Dveřní zámek:

Dveře budou vybaveny standardním dvou-západovým zámkem pro dveře s jádrem z DTD, s roztečí v souladu snavrhovaným dveřním kováním a zárubní. Dveřní zámek bude v provedení pro cylindrickou vložku, Materiál, případně povrchová úprava zámku bude stříbrná matná nebo satinovaná.

Piktogram:

Materiál: hladký nerezový plech se zaoblenými rohy; Povrchová úprava: kartáčováním; Připevnění: plnoplošným lepením; Označení: piktogram symbolizující účel využití místnosti, případně doplňkový text; Technologie provedení: laserové gravírování bez další úpravy; Rozměr: 120x120 mm

Dveřní kování:

Interiérové nerezové rozetové dveřní kování s kuličkovými ložisky a kulatými rozetami; Provedení: klika/klika

Materiál: matný nerez

Okopný plech:

Plnoplošně lepený nerezový okopný plech; Rozměr: 0,6x730x150 mm - 2 ks; včetně rozměrové a tvarové úpravy; Materiál: matný nerez

Rozměr dveří: 800 x 1970 mm

VV

"4T"1+1

2,000

VV

Součet

2,000

152	M	611005	Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvírací dveře 800/ 1970mm, OZN.:5T	kus	1,000	5 911,23	5 911,23	
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvírací dveře s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem. Rozměr dveří: 800 x 1970 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé otvíravé dveře s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem s příslušenstvím pro osoby se sníženou schopností pohybu

Dveře:

Jádro dveří: plná, případně odlehčená DTD, celoplošně; Povrchová úprava: oboustranně vysokotlaký laminát HPL, tloušťka 0,8 mm; Barva: HPL laminát je navržen jednobarevný, oboustranně shodná barva předpoklad teplejší světle šedá v blízkosti RAL 7004; Vybavení: jednostranný piktogram

Dveřní závěsy:

Nosnost závěsu: 20 kg; Ložisko: bezúdržbová technologie kluzných ložisek; Úhel otevření: 180°;

Počet závěsů: 3 ks / 1 křídlo

Dveřní zámek:

Dveře budou vybaveny standardním dvou-západovým zámkem pro dveře s jádrem z DTD, s roztečí v souladu snavrženým dveřním kováním a zárubní. Dveřní zámek bude v provedení pro WC pojistku.

Materiál, případně povrchová úprava zámku bude stříbrná matná nebo satinovaná.

Piktogram:

Materiál: hladký nerezový plech se zaoblenými rohy; Povrchová úprava: kartáčováním; Připevnění: plnoplošným lepením; Označení: piktogram symbolizující účel využití místnosti, případně doplňkový text; Technologie provedení: laserové gravírování bez další úpravy; Rozměr: 120x120 mm

Dveřní kování:

Interiérové nerezové rozetové dveřní kování s kulíčkovými ložisky a kulatými rozetami; Provedení: klika/klika

Materiál: matný nerez

Okopný plech:

Plnoplošně lepený nerezový okopný plech; Rozměr: 0,6x730x150 mm - 2 ks; včetně rozměrové a tvarové úpravy; Materiál: matný nerez

Madlo: Vodorovné madlo se zakulacenými rohy a kotvicími rozetami délky 600mm osazené na straně opačné k otvírání dveří; Materiál: matný nerez

Rozměr dveří: 800 x 1970 mm

VV

"5T"0+1

1,000

VV

Součet

1,000

153	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	13,000	26,00	338,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

PP

Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových

VV

"4.05"1

1,000

VV

"4.06"1

1,000

VV

"4.07"1

1,000

VV

"4.08"1

1,000

VV

"4.24"1

1,000

VV

"4.25"2

2,000

VV

"4.28"1

1,000

VV

"4.31"1

1,000

VV

"4.37"1+1

2,000

VV

"4.46"1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.47"1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
154	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,500	201,10	904,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
155	M	607001	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska tl 9mm š-360	m	4,725	328,52	1 552,26	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 360/9mm					
	P		Poznámka k položce: Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska instalovaná vždy v jednom kuse, bez napojení. Základní profil: Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pěnového PVC s koextrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření. Materiál je určen také do trvale vlhkého prostředí. Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm. Pohledová výška včetně pravoúhlého nosu bude minimálně 35 mm. Povrchová úprava materiálu: Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození. Barva desek bude bílá. Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových ukončovacích elementů. Montáž: Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku. ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY: 360 x 1435 mm Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.					
	VV		"2C"3*1,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
	VV		4,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,725			
156	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	2,000	166,35	332,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami částí A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.					
			PSC					
			VV			2,000		
			VV			2,000		
			Součet					
157	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	1,000	97,56	97,56	CS ÚRS 2017 01
			PP					
			Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm					
			PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami částí A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.					
			VV			1,000		
			VV			1,000		
			Součet					
158	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	234,56	234,56	CS ÚRS 2017 01
			PP					
			Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
			PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.					
			VV			1,000		
			VV			1,000		
			Součet					
159	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	16,000	114,86	1 837,76	CS ÚRS 2017 01
			PP					
			Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových					
			VV			2,000		
			VV			4,000		
			VV			4,000		
			VV			6,000		
			VV			16,000		
			Součet					
160	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,158	731,20	115,53	CS ÚRS 2017 01
			PP					
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

161	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,158	361,22	57,07	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771

Podlahy z dlaždic

884,91

162	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	38,225	23,15	884,91	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP

Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

VV

"4.25"3,135*2+0,785*3-(0,6*4)

6,225

VV

"4.29"(1,3*6+5,4)*2-0,6*6*2

19,200

VV

"4.32"(1,3*4+3,6)*2-0,6*4*2

12,800

VV

Součet

38,225

D 776

Podlahy povlakové

65 437,32

163	K	776-001	D+M - Přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku š. 40mm l= 1100 mm	kus	9,000	331,44	2 982,96	
-----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž - Přejížděvací profil: Přejížděvací šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin. Profil bude nstalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Schopnost převýšení: do 8 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 1,5 - 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny, včetně nerezového kotvícího materiálu Délka profilu: 1100 mm					
			PP					
			VV	9		9,000		
			VV	Součet		9,000		
164	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	57,200	119,56	6 838,83	CS ÚRS 2017 01
			PP	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
			PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				
			VV	"4.24"3,68		3,680		
			VV	"4.25"6,51		6,510		
			VV	"4.26"1,94		1,940		
			VV	"4.27"15,84		15,840		
			VV	"4.28"2,74		2,740		
			VV	"4.29"2,82		2,820		
			VV	"4.30"4,15		4,150		
			VV	"4.31"16,77		16,770		
			VV	"4.32"2,75		2,750		
			VV	Součet		57,200		
165	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	14,000	7,45	104,30	CS ÚRS 2017 01
			PP	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
			VV	"4.23"4+2		6,000		
			VV	"4.42"2		2,000		
			VV	"4.43"2		2,000		
			VV	"4.44"2		2,000		
			VV	"4.46"2		2,000		
			VV	Součet		14,000		
166	K	776491111.1	Montáž obrubového žlabu a povlakové krytiny - vodotěsné provedení	m	84,514	54,23	4 583,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		V místnostech s protiskluzovou podlahovou krytinou bude soklík řešen vytažením visle na stěnu do výšky 80 mm od horního líce podlahové krytiny, prostřednictvím kontaktně lepeného průběžného obrubového profilu, který zajistí vytvarování fabiónu. Krytina bude zatažena do profilu s čepcovým těsněním instalovaného se spodním okrajem keramického					
167	M	283001	lišty pro soklík - obrubový žlab délka 2,5 m barva bílá	m	88,740	42,35	3 758,14	
	PP		čepcové těsnění a obrubový žlab					
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace materiálu dle PD					
	VV		"4.24"(1,9+2,035)*2-0,8		7,070			
	VV		"4.25"(1,875+3,47)*2-(0,8*2+0,7)		8,390			
	VV		"4.26"(1,675+1,16)*2-0,7		4,970			
	VV		"4.27"(5,625+2,815)*2-(0,8+0,7*2)		14,680			
	VV		"4.28"(2,6+1,055)*2-0,7		6,610			
	VV		"4.29"(2,675+1,055)*2-0,7		6,760			
	VV		"4.30"(1,88+2,21)*2-0,8*2		6,580			
	VV		"4.31"(5,01+5,96+1,542)*2-(0,8+0,7*2)		22,824			
	VV		"4.32"(2,61+1,055)*2-0,7		6,630			
	VV		Součet		84,514			
	VV		84,514*1,05 Přepočtené koeficientem množství		88,740			
168	K	776521100.2	Lepení pásů povlakových podlah plastových - vodotěsná montáž	m2	65,651	97,56	6 404,91	
	PP		Podlahová krytina bude svým materiálovým provedením a způsobem pokládky plnit hydroizolační funkci. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o mokrý provoz, bude podlahová krytina instalována v souladu s požadavky technologického postupu pro montáž, včetně použití všech souvisejících systémových prvků pro vodotěsné napojení krytiny na stavební konstrukce nebo instalační prvky					
169	M	284-002	protiskluzová povlaková homogenní vinylová podlahová krytina	m2	68,934	581,34	40 074,09	
	PP		Je navržena plnoplošně lepená protiskluzová povlaková homogenní vinylová podlahová krytina výrobcem určená do prostor s trvale zvýšeným výskytem vlhkosti a vody, s kombinací pochozího zatížení bosou nohou a obuví. Podlahovina bude obsahovat vsyp křemičitých písků, bude v antibakteriální úpravě, s profilovanou PUR povrchovou úpravou. Podlahová krytina bude beze-spará, nenasákavá a vhodná pro řešení hygienických povrchů. Pro dosažení tvarové stability bude krytina vybavena stabilizační mřížkou ze skelného vlákna umístěnou ve spodní části krytiny. Podlahovina bude splňovat požadavek na proti-skluznost povrchu dle vyhlášky 268/2009 Sb.					
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace materiálu dle PD					
	VV		"plocha"					
	VV		"4.24"3,68		3,680			
	VV		"4.25"6,51		6,510			
	VV		"4.26"1,94		1,940			
	VV		"4.27"15,84		15,840			
	VV		"4.28"2,74		2,740			
	VV		"4.29"2,82		2,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.30"4,15		4,150			
	VV		"4.31"16,77		16,770			
	VV		"4.32"2,75		2,750			
	VV		Součet		57,200			
	VV		"sokl"					
	VV		"4.24"(1,9+2,035)*2-0,8		7,070			
	VV		"4.25"(1,875+3,47)*2-(0,8*2+0,7)		8,390			
	VV		"4.26"(1,675+1,16)*2-0,7		4,970			
	VV		"4.27"(5,625+2,815)*2-(0,8+0,7*2)		14,680			
	VV		"4.28"(2,6+1,055)*2-0,7		6,610			
	VV		"4.29"(2,675+1,055)*2-0,7		6,760			
	VV		"4.30"(1,88+2,21)*2-0,8*2		6,580			
	VV		"4.31"(5,01+5,96+1,542)*2-(0,8+0,7*2)		22,824			
	VV		"4.32"(2,61+1,055)*2-0,7		6,630			
	VV		Součet		84,514			
	VV		84,514*0,1+57,2		65,651			
	VV		65,651*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,934			
170	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	17,208	19,68	338,65	
	PP		Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za tepla					
	VV		"plocha"					
	VV		"0.07a"12,26		12,260			
	VV		"0.07b"2,38		2,380			
	VV		"0.08"15,3		15,300			
	VV		"sokl"					
	VV		"0.07a"16,8*0,1		1,680			
	VV		"0.07b"5,42*0,1		0,542			
	VV		"0.08"22,53*0,1		2,253			
	VV		Součet		34,415			
	VV		34,415*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		17,208			
171	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	29,940	2,90	86,83	
	PP		Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí					
	VV		"0.07a"12,26		12,260			
	VV		"0.07b"2,38		2,380			
	VV		"0.08"15,3		15,300			
	VV		Součet		29,940			
172	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,452	338,54	153,02	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
173	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,452	248,67	112,40	CS ÚRS 2017 01
PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 781							105 776,02	
Dokončovací práce - obklady								
174	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	165,287	281,64	46 551,43	CS ÚRS 2017 01
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2								
175	M	597612550.1	obkladačky keramické RAKO (barevné) 20 x 20 x 0,6 cm I. j.	m2	173,551	237,56	41 228,78	
PP obkladačky keramické RAKO (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm I. j.								
VV					"4.24"(1,9+2,035)*2*2-0,8*1,87	14,244		
VV					"4.25"(1,875+3,47)*2*2-0,8*1,87*2	18,388		
VV					"4.26"(1,675+1,16)*2*2-0,7*1,87	10,031		
VV					"4.27"(5,625+2,815)*2*2-(0,8+0,7*2)*1,87	29,646		
VV					"4.28"(2,6+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2	12,435		
VV					"4.29"(2,675+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2	12,735		
VV					"4.30"4,045*2	8,090		
VV					"4.31"(5,01+5,96+1,542)*2*2-(0,8+0,7)*1,87	47,243		
VV					"4.32"(2,61+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2	12,475		
VV					Součet	165,287		
VV					165,287*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	173,551		
176	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	146,901	23,15	3 400,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"4.24"(1,9+2,035)*2*2-0,8*1,87		14,244			
	VV		"4.25"(1,875+3,47)*2*2-0,8*1,87*2		18,388			
	VV		"4.26"(1,675+1,16)*2*2-0,7*1,87		10,031			
	VV		"4.27"(2,815)*2*2		11,260			
	VV		"4.28"(2,6+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2		12,435			
	VV		"4.29"(2,675+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2		12,735			
	VV		"4.30"4,045*2		8,090			
	VV		"4.31"(5,01+5,96+1,542)*2*2-(0,8+0,7)*1,87		47,243			
	VV		"4.32"(2,61+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2		12,475			
	VV		Součet		146,901			
177	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	47,676	114,23	5 446,03	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	VV		"4.26"(1,675+1,16)*2*2-0,7*1,87		10,031			
	VV		"4.28"(2,6+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2		12,435			
	VV		"4.29"(2,675+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2		12,735			
	VV		"4.32"(2,61+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2		12,475			
	VV		Součet		47,676			
178	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	165,287	21,53	3 558,63	
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		"4.24"(1,9+2,035)*2*2-0,8*1,87		14,244			
	VV		"4.25"(1,875+3,47)*2*2-0,8*1,87*2		18,388			
	VV		"4.26"(1,675+1,16)*2*2-0,7*1,87		10,031			
	VV		"4.27"(5,625+2,815)*2*2-(0,8+0,7*2)*1,87		29,646			
	VV		"4.28"(2,6+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2		12,435			
	VV		"4.29"(2,675+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2		12,735			
	VV		"4.30"4,045*2		8,090			
	VV		"4.31"(5,01+5,96+1,542)*2*2-(0,8+0,7)*1,87		47,243			
	VV		"4.32"(2,61+1,055)*2*2-(0,7*1,87+1,37*1,2)+0,32*1,2*2		12,475			
	VV		Součet		165,287			
179	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	31,000	19,68	610,08	
	PP		Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN					
	VV		"U"11*2		22,000			
	VV		"V"1*2		2,000			
	VV		"P"4*1		4,000			
	VV		"WC"3		3,000			
	VV		Součet		31,000			
180	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	41,000	24,35	998,35	
	PP		Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"U"11*1		11,000			
	VV		"WC"10*1		10,000			
	VV		"V"1*1		1,000			
	VV		"P"4*1		4,000			
	VV		"el."15		15,000			
	VV		Součet		41,000			
181	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	11,000	13,32	146,52	
	PP		Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	VV		"WC"10*1		10,000			
	VV		"V"1*1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
182	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace	kus	10,000	16,26	162,60	
	PP		Ostatní prvky průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm					
	VV		"WC"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
183	K	D04	D+M Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů	m	106,414	21,00	2 234,69	
	PP		Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou.					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou. Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404 Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v intervalu 8 - 12,5 mm Povrch: satinovaný Doplnky: konstrukčně lepené tvarovky pro vnější a vnitřní rohy a ukončení volného profilu Napojení profilů: natupo; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v méně exponované poloze spoje Montáž: rameno profilu bude zapracováno super-flexibilním nano-strukturálním vylehčeným lepidlem do zdíva z pórobetonu, včetně penetrace povrchu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně systémových prvků. Poznámka: Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezové oceli.					
	VV		"4.24"(1,9+2,035)*2		7,870			
	VV		"4.25"(1,875+3,47)*2		10,690			
	VV		"4.26"(1,675+1,16)*2		5,670			
	VV		"4.27"(5,625+2,815)*2		16,880			
	VV		"4.28"(2,6+1,055)*2		7,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.29"(2,675+1,055)*2		7,460			
	VV		"4.30"(1,88+2,21)*2		8,180			
	VV		"4.31"(5,01+5,96+1,542)*2		25,024			
	VV		"4.32"(2,61+1,055)*2		7,330			
	VV		"svislý"2*5		10,000			
	VV		Součet		106,414			
184	K	D05	D+M Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy - systémový rožek	kus	5,000	211,22	1 056,10	
	PP		Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou.					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou. Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404 Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v intervalu 8 - 12,5 mm Povrch: satinovaný Doplnky: konstrukčně lepené tvarovky pro vnější a vnitřní rohy a ukončení volného profilu Napojení profilů: natupo; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v méně exponované poloze spoje Montáž: rameno profilu bude zapracováno super-flexibilním nano-strukturálním vylehčeným lepidlem do zdiva z pórobetonu, včetně penetrace povrchu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně systémových prvků. Poznámka: Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezové oceli.					
	VV		"svislý"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
185	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,545	419,68	228,73	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
186	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,545	281,33	153,32	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 168 641,88

187	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	533,400	7,90	4 213,86	
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	--

PP Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
 VV "mineralní podhled"92,1 92,100
 VV "SDK"441,3 441,300
 VV Součet 533,400

188	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 258,690	12,10	51 530,15	
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--

PP Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
 VV "stropy"1395,29 1 395,290
 VV "stěny"2863,4 2 863,400
 VV Součet 4 258,690

189	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4 258,690	26,51	112 897,87	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 VV "stropy"1395,29 1 395,290
 VV "stěny"2863,4 2 863,400
 VV Součet 4 258,690

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Tomáše Bati 609, Třebíč

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

723 578,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	723 578,70	21,00%	151 951,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

875 530,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Tomáše Bati 609, Třebíč

Datum:

13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

723 578,70

HSV - HSV

22 756,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 737,61

61 - Úpravy povrchů vnitřní

6 737,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 019,37

94 - Lešení a stavební výtahy

3 072,75

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

9 889,35

99 - Přesuny hmot a sutí

3 057,27

PSV - Práce a dodávky PSV

700 821,72

721 - Vnitřní kanalizace

63 597,84

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

91 431,19

725 - Zařizovací předměty

329 702,80

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

130 133,23

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

85 412,81

751 - Vzduchotechnika

543,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Tomáše Bati 609, Třebíč

Datum:

13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

723 578,70

	D	HSV	HSV				22 756,98	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 737,61	
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				6 737,61	
1	M	612402400U00	Vyplň rýh stěn hl 5 mm š 10 mm	m	18,000	311,42	5 605,56	
	PP		Vyplň rýh stěn hl 5 mm š 10 mm					
	P		Poznámka k položce: V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh					
2	M	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	226,41	1 132,05	
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	P		Poznámka k položce: V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 019,37	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				3 072,75	
3	M	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	85,000	36,15	3 072,75	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.np"85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				9 889,35	
4	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	12,000	47,68	572,16	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	VV		"4.np"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
5	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	18,000	42,15	758,70	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
	VV		"4.np"18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
6	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	9,000	109,35	984,15	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	VV		"4.np"9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
7	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	0,600	2 231,25	1 338,75	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.</i>					
	VV		"4.np"0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
8	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,250	2 394,15	2 992,69	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.</i>					
	VV		"4.np"1,25		1,250			
	VV		Součet		1,250			
9	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	1,250	2 594,32	3 242,90	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	PSC							
	VV		"4.qp"1,25		1,250			
	VV		Součet		1,250			
D	99		Přesuny hmot a sutí				3 057,27	
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,651	611,82	1 010,11	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,953	41,35	204,81	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		1,651*3 'Přepočtené koeficientem množství		4,953			
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,651	176,50	291,40	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,765	8,42	208,52	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1,651*15 'Přepočtené koeficientem množství		24,765			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,651	811,35	1 339,54	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
15	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,003	963,55	2,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				700 821,72	
D	721		Vnitřní kanalizace				63 597,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	721-001	Průzkum a monitoring stávajících svodných potrubí do střešního pláště lažatě kanalizace	soubor	4,000	6 691,35	26 765,40	
	PP		Jedná se o prověření stavu a trasy stávajících svodných potrubí, identifikace jejich zaústění a kapacitního zatížení. Zadokumentování jejich průběhu po rozkrytí všech konstrukcí dotčeného hygienického zařízení.					
	VV		"stoupačky"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	31,500	23,52	740,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.					
	VV		"WC"6,5*3+12*1		31,500			
	VV		Součet		31,500			
18	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	3,000	429,68	1 289,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110					
	VV		"1"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
19	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	5,000	1 039,45	5 197,25	CS ÚRS 2017 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125					
	VV		"2"1		1,000			
	VV		"3"2		2,000			
	VV		"4"1		1,000			
	VV		"5"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
20	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000	203,86	407,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75					
	VV		"6"1		1,000			
	VV		"7"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	5,000	521,43	2 607,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotvících prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"4"2,5		2,500			
	VV		"5"2,5		2,500			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	7,500	251,36	1 885,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 40					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"VZT"7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
23	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	16,000	279,68	4 474,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"1"1+2+2,5+1		6,500			
	VV		"2"2,5		2,500			
	VV		"3"1		1,000			
	VV		"4"2+2		4,000			
	VV		"5"1,5+0,5		2,000			
	VV		Součet		16,000			
24	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	4,500	339,52	1 527,84	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 70					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"2"1,5+2+1		4,500			
	VV		Součet		4,500			
25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	16,500	411,25	6 785,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 100					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"3"3+1		4,000			
	VV		"4"2+0,5*6+1*2		7,000			
	VV		"5"3+0,5*5		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,500			
26	K	721175001	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 50	m	7,000	641,38	4 489,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé [FRIAPHON systém] přípojovací DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"6"1,5+4		5,500			
	VV		"7"1,5		1,500			
	VV		Součet		7,000			
27	K	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 70	m	3,000	1 245,93	3 737,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé [FRIAPHON systém] odpadní (svislé) DN 70					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"5"1,5		1,500			
	VV		"6"1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
28	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	20,000	59,68	1 193,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		"1"3+1		4,000			
	VV		"2"4+4		8,000			
	VV		"3"1		1,000			
	VV		"4"2		2,000			
	VV		"5"1+1		2,000			
	VV		"6"2		2,000			
	VV		"7"1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
29	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	14,000	83,95	1 175,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3"1		1,000			
	VV		"4"8		8,000			
	VV		"5"4+1		5,000			
	VV		Součet		14,000			
30	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	131,55	131,55	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100					
	VV		"4.25+4.29"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	79,85	79,85	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	VV		"4.25+4.29"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	52,000	17,98	934,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>					
	VV		5+16+4,5+16,5+7+3		52,000			
	VV		Součet		52,000			
33	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,095	1 492,35	141,77	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
34	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,066	490,52	32,37	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				91 431,19	
35	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	43,000	41,25	1 773,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	VV		"DN 20"25		25,000			
	VV		"DN25"18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		43,000			
36	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	28,000	10,25	287,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm					
	VV		"DN20"16		16,000			
	VV		"DN25"12		12,000			
	VV		Součet		28,000			
37	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	8,000	17,65	141,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm					
	VV		"DN32"8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
38	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	144,400	219,68	31 721,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. montáže					
	VV		"1"1,5*2+0,3*3*2+10,5		15,300			
	VV		"2"4+0,3*4*3		7,600			
	VV		"3"(3+0,5)*3		10,500			
	VV		"4"13+7,5+(3+1+3)*2		34,500			
	VV		"5"1+3+4+3,5+2		13,500			
	VV		"6"(7,5+3)*2+1*2+(5,5+3)*2+0,5*2		41,000			
	VV		"7"(7,5+3)*2+0,5*2		22,000			
	VV		Součet		144,400			
39	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	39,500	259,68	10 257,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. montáže					
	VV		"1"2+3+3+3+3		14,000			
	VV		"2"3+2+3+2		10,000			
	VV		"4"7,5+2		9,500			
	VV		"5"3+0,5+2,5		6,000			
	VV		Součet		39,500			
40	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	32,500	309,68	10 064,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		"1"6,5+7		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4"2+14+3		19,000			
	VV		Součet		32,500			
41	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	87,100	39,46	3 436,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepící pásky a motáz					
	VV		"1"1,5+0,3*3		2,400			
	VV		"2"4+0,3*4		5,200			
	VV		"3"(3+0,5)*2		7,000			
	VV		"4"13+7,5+3+1+3		27,500			
	VV		"5"1+3+4+3,5+2		13,500			
	VV		"6"(7,5+3)+1+(5,5+3)+0,5		20,500			
	VV		"7"(7,5+3)+0,5		11,000			
	VV		Součet		87,100			
42	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	42,500	42,15	1 791,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	VV		"DN25"					
	VV		"1"2+3+3		8,000			
	VV		"2"3+2		5,000			
	VV		"4"3		3,000			
	VV		"5"3+0,5+2,5		6,000			
	VV		"DN32"					
	VV		"1"6,5		6,500			
	VV		"4"14		14,000			
	VV		Součet		42,500			
43	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	95,300	69,46	6 619,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepící pásky a motáz					
	VV		"1"1,5+0,3*3+10,5		12,900			
	VV		"2"4+0,3*4*2		6,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3"(3+0,5)*1		3,500			
	VV		"4"13+7,5+3+1+3		27,500			
	VV		"5"1+3+4+3,5+2		13,500			
	VV		"6"(7,5+3)+1+(5,5+3)+0,5		20,500			
	VV		"7"(7,5+3)+0,5		11,000			
	VV		Součet		95,300			
44	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	40,500	83,15	3 367,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepící pásky a motáž					
	VV		"DN 25"					
	VV		"1"2+3+3		8,000			
	VV		"2"3+2		5,000			
	VV		"4"7,5+2		9,500			
	VV		"5"3+0,5+2,5		6,000			
	VV		"DN32"					
	VV		"1"7		7,000			
	VV		"4"2+3		5,000			
	VV		Součet		40,500			
45	K	722181817	Demontáž plstěných pásů z trub do D 150	m	43,000	52,41	2 253,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do D 150					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i demontáž plstěných pásů z potrubí odpadního z novodurových trubek části B 01. 2. Množství se určí v m izolovaného potrubí.					
	VV		"DN 20"25		25,000			
	VV		"DN25"18		18,000			
	VV		Součet		43,000			
46	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	52,000	131,20	6 822,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízení předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
47	K	72220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	11,000	7,96	87,56	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4					
	VV		"4.25"2		2,000			
	VV		"4.29"5		5,000			
	VV		"4.32"4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
48	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	6,000	11,62	69,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4					
	VV		"4.25"2		2,000			
	VV		"4.29"2		2,000			
	VV		"4.32"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
49	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit	kus	1,000	247,36	247,36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacominì]					
	VV		G 3/4					
	VV		"připojovací"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit	kus	2,000	358,46	716,92	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacominì]					
	VV		G 1					
	VV		"připojovací"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	216,400	28,46	6 158,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.</i>					
	VV		144,4+39,5+32,5		216,400			
	VV		Součet144,4		216,400			
52	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	216,400	24,56	5 314,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		144,4+39,5+32,5		216,400			
	VV		Součet		216,400			
53	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,138	1 429,38	197,25	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
54	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,238	427,15	101,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		725	Zařizovací předměty				329 702,80	
55	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	135,64	135,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125					
	VV		"4.25"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	725-001	D+M Bidetové sedátko	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	
	PP		D+M Bidetové sedátko					
	VV		"KZB"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	11,000	129,36	1 422,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"4.25"2		2,000			
	VV		"4.29"5		5,000			
	VV		"4.32"4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
58	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	12,000	2 801,50	33 618,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
59	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové	kus	9,000	1 029,74	9 267,66	CS ÚRS 2016 01
	PP		sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
60	M	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování	kus	12,000	1 986,43	23 837,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		klozet závěsný keramický hluboké splachování bílý 490x360x350 mm					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		"KZB"3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
61	M	552817940	tlačítko pro ovládání WC zepředu Samba, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm	kus	12,000	1 215,34	14 584,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm					
	VV		"připojovací"					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		"KZB"3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
62	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	4,000	52,37	209,48	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž pisoáru bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem					
	VV		"4.25"2		2,000			
	VV		"4.32"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	13,000	86,57	1 125,41	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		"4.29"6		6,000			
	VV		"4.31"2		2,000			
	VV		"4.42"1		1,000			
	VV		"4.43"1		1,000			
	VV		"4.44"1		1,000			
	VV		"4.46"1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
64	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	15,000	976,58	14 648,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	642110460	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	11,000	934,75	10 282,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		umyvadlo keramické závěsné 60 x 49 cm bílé					
	VV		"UL"11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
66	M	642210100	umývatko keramické stěnové CUBITO 45 x 25 cm bílé asymetrické	kus	3,000	1 532,61	4 597,83	CS ÚRS 2017 01
	PP		umývatko keramické stěnové 45 x 25 cm bílé asymetrické					
	VV		"UK"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
67	M	642110480	kryt na sifon LYRA plus bílý	kus	11,000	791,22	8 703,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		kryt sifonu keramický bílý 275x235x370 mm					
	VV		"UL"11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
68	M	642110500	umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní ZITA 1335.0 64 cm bílé	kus	1,000	1 342,75	1 342,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 65 cm bílé					
	VV		"UL"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000	137,48	137,48	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž bidetů diturvitových					
	VV		"4.29"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	4,000	487,36	1 949,44	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.					
71	M	642513110	pisoár GOLEM s radarovým splachovačem a s integrovaným zdrojem SLP 19RZ	kus	4,000	9 118,35	36 473,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		pisoár keramický se senzorovým splachovačem 230 V integrovaným zdrojem 305x535x340 mm					
	VV		"P"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
72	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	135,68	135,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	VV		"4.30"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,643	1 342,51	863,23	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	soubor	27,000	105,34	2 844,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2					
75	M	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"	kus	27,000	58,34	1 575,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"					
	VV		"UL"11		11,000			
	VV		"UK"3*2		6,000			
	VV		"ULI"1		1,000			
	VV		"P"4		4,000			
	VV		"WCB"3		3,000			
	VV		"D"2		2,000			
	VV		Součet		27,000			
76	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	14,000	52,11	729,54	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		"4.29"6		6,000			
	VV		"4.30"1		1,000			
	VV		"4.31"2		2,000			
	VV		"4.42"1		1,000			
	VV		"4.43"1		1,000			
	VV		"4.44"1		1,000			
	VV		"4.46"1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
77	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	52,35	52,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	VV		"4.29"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	191,35	191,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
79	M	551449470	baterie nástěnná páková Safira New 1040U-NEW 150mm chrom	kus	1,000	2 561,35	2 561,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		baterie vanová a sprchová nástěnná páková 150mm chrom					
	VV		"V"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	17,000	102,34	1 739,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková Oras Safira 1015	kus	17,000	1 435,62	24 405,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková					
	P		<i>Poznámka k položce: Pevné výtokové rameno a perlátor. Uživatelsky příjemný tvar páky, který je vhodný pro všechna užití. V baterii jsou zabudovány prvky umožňující nastavit optimální teplotu a maximální průtok vody. F = flexibilní hadičky</i>					
	VV		"UL"11		11,000			
	VV		"UK"3*2		6,000			
	VV		Součet		17,000			
82	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	18,000	13,75	247,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž odpadních ventilů T 900 až T 902 všech přípojovacích dimenzí					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		"4.25"2		2,000			
	VV		"4.29"6		6,000			
	VV		"4.30"1		1,000			
	VV		"4.31"2		2,000			
	VV		"4.32"2		2,000			
	VV		"4.42"1		1,000			
	VV		"4.43"1		1,000			
	VV		"4.44"1		1,000			
	VV		"4.46"1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
83	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	18,000	11,35	204,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		"4.25"2		2,000			
	VV		"4.29"6		6,000			
	VV		"4.30"1		1,000			
	VV		"4.31"2		2,000			
	VV		"4.32"2		2,000			
	VV		"4.42"1		1,000			
	VV		"4.43"1		1,000			
	VV		"4.44"1		1,000			
	VV		"4.46"1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
84	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro klimu DN 32 podomítková HL 138	kus	2,000	469,68	939,36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 [HL134]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízení předmětů. 4. Přejížděcí tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
		PSC						
		VV	"VZT"2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
85	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	0,487	509,38	248,07	CS ÚRS 2017 01
		PP	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
86	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,487	319,68	155,68	CS ÚRS 2017 01
		PP	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
87	K	Pol222	Sklopný úchyt s držákem t.p. 813 mm imobilní včetně montáže	soubor	1,000	1 109,32	1 109,32	
		PP	Sklopný úchyt s držákem t.p. 813 mm imobilní včetně montáže					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, Technická specifikace</i>					
		VV	"4.24"1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
88	K	Pol223	Držadlo nerezové imobilní 700 mm včetně montáže 1xumyvadlo , 2 x sprcha	soubor	1,000	1 091,35	1 091,35	
		PP	Držadlo nerezové imobilní 700 mm včetně montáže 1xumyvadlo , 2 x sprcha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, Technická specifikace - vodovod - ZTI 223</i>					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	Pol224	Sklopný úchyt invalidi 813mm- 1xWC , včetně montáže	soubor	1,000	1 687,26	1 687,26	
	PP		Sklopný úchyt invalidi 813mm- 1xWC , 1xsprcha včetně montáže					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, Technická specifikace - vodovod - ZTI 226</i>					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	Pol225	Zrcadlo výklopné nerez 400x600mm včetně montáže	soubor	1,000	1 701,35	1 701,35	
	PP		Zrcadlo výklopné nerez 400x600mm včetně montáže					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, Technická specifikace - vodovod - ZTI 224</i>					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	Pol226	Zrcadlo nerez rámeček 2500x800mm včetně montáže	soubor	1,000	4 915,37	4 915,37	
	PP		Zrcadlo nerez rámeček 2500x800mm, provedení s bezpečnostním sklem, včetně montáže					
	VV		"4.24"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	Pol227	Elektrický osušec rukou Turbo drye včetně montáže a zprovoznění	soubor	4,000	22 492,35	89 969,40	
	PP		Zrcadlo nerez rámeček 2500x800mm, provedení s bezpečnostním sklem, včetně montáže					
	VV		"4.25"2		2,000			
	VV		"4.31"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				130 133,23	
93	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	13,000	8 671,35	112 727,55	CS ÚRS 2017 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka [Artline] a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízení a předmětů.					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		"KZB"3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V"1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
94	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	soubor	1,000	13 790,35	13 790,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka [Artline] a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.					
	VV		"KZI"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	13,000	261,35	3 397,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
	VV		"KZ"9		9,000			
	VV		"KZB"3		3,000			
	VV		"V"1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
96	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,262	509,68	133,54	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
97	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,262	321,52	84,24	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727

Zdravotechnika - požární ochrana

85 412,81

98	K	727121131	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	54,000	851,34	45 972,36	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 [PROMASTOP RI 501.30] D 50

VV "5.NP"36+18

54,000

VV Součet

54,000

99	K	727121132	Protipožární manžeta D 63 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	18,000	933,60	16 804,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 [PROMASTOP RI 501.30] D 63

VV "5.NP"18

18,000

VV Součet

18,000

100	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	19,000	1 191,35	22 635,65	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 [PROMASTOP RI 501.30] D 110

VV "5.NP"19

19,000

VV Součet

19,000

D 751

Vzduchotechnika

543,85

101	K	751123812	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm	kus	1,000	543,85	543,85	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

VV "4.25"1

1,000

VV Součet

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.2 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

413 094,81

DPH základní
snížená

Základ daně
413 094,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
86 749,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

499 844,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.2 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

413 094,81

PSV - PSV

413 094,81

Z-1 - Zařízení č.1 - větrání hygienického zázemí 4.np

369 554,15

Z-2 - Zařízení č.2 - větrání místnosti cukrárny

43 540,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.2 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

413 094,81

D PSV

PSV

413 094,81

D Z-1

Zařízení č.1 - větrání hygienického zázemí 4.np

369 554,15

1	K	1.1	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení	kus	1,000	153 264,26	153 264,26	Vlastní
---	---	-----	---	-----	-------	------------	------------	---------

PP

Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=890m3/h (EC motor), Vo=890m3/h (EC motor), deskový protiproudý rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 85%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass. Dodávka včetně montáže. Včetně kompletního systému MaR, propojení kabeláží, zprovoznění, zaškolení obsluhy. Podrobná specifikace položky viz. D.1.3.03

2	M	1.2a	Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace položky viz. D.1.3.03	kus	1,000	6 215,32	6 215,32	Vlastní
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	---------

PP

Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace položky viz. D.1.3.03

3	M	1.2b	Čidlo kouře do přívodního potrubí, dodávka vč.montáže	kus	1,000	5 942,52	5 942,52	Vlastní
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	---------

PP

Čidlo kouře do přívodního potrubí, dodávka vč.montáže

4	M	1.3.	Externí elektrický ohřivač do kruhového potrubí 315/3. Dodávka včetně montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03	kus	1,000	8 915,00	8 915,00	Vlastní
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	---------

PP

Externí elektrický ohřivač do kruhového potrubí 315/3. Dodávka včetně montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	1.4.	Těsná uzavírací klapka 400x315 včetně servopohonu, dodávka včetně montáže	kus	1,000	3 701,52	3 701,52	Vlastní
	PP		Těsná uzavírací klapka 400x315 včetně servopohonu, dodávka včetně montáže					
6	M	1.5.	Těsná uzavírací klapka DN 315 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže	kus	1,000	3 401,52	3 401,52	Vlastní
	PP		Těsná uzavírací klapka DN 315 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže					
7	M	1.6.	Kruhový tlumič hluku DN 250 dl.900mm pozink, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 601,20	1 601,20	Vlastní
	PP		Kruhový tlumič hluku DN 250 dl.900mm pozink, dodávka vč.montáže					
8	M	1.7.	Čtyřhranný tlumič hluku 500x315 dl.1000mm pozink, dodávka vč.montáže	kus	1,000	3 509,95	3 509,95	Vlastní
	PP		Čtyřhranný tlumič hluku 500x315 dl.1000mm pozink, dodávka vč.montáže					
9	M	1.8.	Čtyřhranný tlumič hluku 500x315 dl.1000mm pozink, dodávka vč.montáže	kus	1,000	3 509,95	3 509,95	Vlastní
	PP		Čtyřhranný tlumič hluku 500x315 dl.1000mm pozink, dodávka vč.montáže					
10	M	1.9.	Výustka dvouřadá s regulací R1 500x200 včetně připojovacího boxu s napojením na kruhové potrubí DN 200, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 405,20	1 405,20	Vlastní
	PP		Výustka dvouřadá s regulací R1 500x200 včetně připojovacího boxu s napojením na kruhové potrubí DN 200, dodávka vč.montáže					
11	M	1.10.	Vířivá výust' pro přívod vzduchu 500/24 včetně plenum boxu s regulační klapkou, dodávka vč.montáže	kus	2,000	2 311,80	4 623,60	Vlastní
	PP		Vířivá výust' pro přívod vzduchu 500/24 včetně plenum boxu s regulační klapkou, dodávka vč.montáže					
12	M	1.11.	Přívodní taliřový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže	kus	1,000	213,85	213,85	Vlastní
	PP		Přívodní taliřový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže					
13	M	1.12.	Odvodní taliřový ventil DN 100 vč.kroužku, dodávka vč.montáže	kus	1,000	213,85	213,85	Vlastní
	PP		Odvodní taliřový ventil DN 100 vč.kroužku, dodávka vč.montáže					
14	M	1.13.	Odvodní taliřový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže	kus	15,000	213,85	3 207,75	Vlastní
	PP		Odvodní taliřový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže					
15	M	1.14.	Měřicí a regulační clonka DN 125, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03	kus	3,000	1 219,20	3 657,60	Vlastní
	PP		Měřicí a regulační clonka DN 125, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03					
16	M	1.15.	Měřicí a regulační clonka DN 160, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03	kus	1,000	1 711,45	1 711,45	Vlastní
	PP		Měřicí a regulační clonka DN 160, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03					
17	M	1.16.	Měřicí a regulační clonka DN 200, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03	kus	2,000	2 333,00	4 666,00	Vlastní
	PP		Měřicí a regulační clonka DN 200, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03					
18	M	1.17.	Protidešťová žaluzie 630x500 vč.síta, provedení elox hliník, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 215,05	2 215,05	Vlastní
	PP		Protidešťová žaluzie 630x500 vč.síta, provedení elox hliník, dodávka vč.montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	1.18.	Protidešťová žaluzie 630x500 vč.síta, provedení elox hliník, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 215,05	2 215,05	Vlastní
	PP		Protidešťová žaluzie 630x500 vč.síta, provedení elox hliník, dodávka vč.montáže					
20	M	PPK-01	Protipožární klapka 630x250 .011 ruční, teplotní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
	PP		Protipožární klapka 630x250 .011 ruční, teplotní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize					
21	M	PPK-02	Protipožární klapka 630x250 .011 ruční, teplotní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
	PP		Protipožární klapka 630x250 .011 ruční, teplotní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize					
22	M	PPK-03	Protipožární klapka 560x250 .011 ruční, teplotní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize	kus	1,000	3 509,95	3 509,95	Vlastní
	PP		Protipožární klapka 560x250 .011 ruční, teplotní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize					
23	M	PPK-04	Protipožární klapka 560x250 .011 ruční, teplotní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize	kus	1,000	3 509,95	3 509,95	Vlastní
	PP		Protipožární klapka 560x250 .011 ruční, teplotní, koncový spínač, EIS90, dodávka vč.montáže, revize					
24	M	713001	Kruhové potrubí DN 315, pozink.plech, dodávka vč.montáže	m	6,000	405,20	2 431,20	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 315, pozink.plech, dodávka vč.montáže					
25	M	713002	Kruhové potrubí DN 250 pozink.plech, dodávka vč.montáže	m	6,000	370,45	2 222,70	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 250 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
26	M	713003	Kruhové potrubí DN 200 pozink.plech, dodávka vč.montáže	m	16,000	351,71	5 627,36	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 200 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
27	M	713004	Kruhové potrubí DN 160 pozink.plech, dodávka vč.montáže	m	12,000	241,75	2 901,00	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 160 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
28	M	713005	Kruhové potrubí DN 125 pozink.plech, dodávka vč.montáže	m	12,000	213,46	2 561,52	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 125 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
29	M	713006	Kruhové potrubí DN 100 pozink.plech, dodávka vč.montáže	m	2,000	179,85	359,70	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 100 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
30	M	713007	Oblouk segmentový 90 DN 315 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	1,000	503,46	503,46	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 315 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
31	M	713008	Oblouk segmentový 45 DN 315 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	451,74	903,48	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 45 DN 315 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
32	M	713009	Oblouk segmentový 90 DN 250 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	405,86	811,72	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 250 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	713010	Oblouk segmentový 90 DN 125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	6,000	258,76	1 552,56	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
34	M	713011	Oblouk segmentový 90 DN 160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	276,45	552,90	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
35	M	713012	Oblouk segmentový 45 DN 160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	265,48	530,96	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 45 DN 160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
36	M	713013	Oblouk segmentový 90 DN 200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	5,000	333,54	1 667,70	Vlastní
	PP		Oblouk segmentový 90 DN 200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
37	M	713014	Přechod osový 200-160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	272,34	544,68	Vlastní
	PP		Přechod osový 200-160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
38	M	713015	Přechod osový 160-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	3,000	189,67	569,01	Vlastní
	PP		Přechod osový 160-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
39	M	713016	Přechod osový 250-200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	1,000	311,58	311,58	Vlastní
	PP		Přechod osový 250-200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
40	M	713017	Přechod osový 315-250 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	330,85	661,70	Vlastní
	PP		Přechod osový 315-250 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
41	M	713018	Přechod osový 250-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	1,000	289,67	289,67	Vlastní
	PP		Přechod osový 250-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
42	M	713019	Odbočka jednostranná 250-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	406,59	813,18	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 250-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
43	M	713020	Odbočka jednostranná 250-160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	1,000	406,59	406,59	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 250-160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
44	M	713021	Odbočka jednostranná 250-200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	406,59	813,18	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 250-200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
45	M	713022	Odbočka jednostranná 160-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	7,000	372,51	2 607,57	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 160-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
46	M	713023	Odbočka jednostranná 200-160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	389,57	779,14	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 200-160 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
47	M	713024	Odbočka jednostranná 200-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	389,57	779,14	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 200-125 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
48	M	713025	Odbočka jednostranná 315-200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	2,000	471,36	942,72	Vlastní
	PP		Odbočka jednostranná 315-200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	713026	Koncový kryt na rouru DN 200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže	kus	1,000	69,68	69,68	Vlastní
	PP		Koncový kryt na rouru DN 200 pozink.plech vč.těsnění, dodávka vč.montáže					
50	M	713027	Ohebná hliníková hadice DN 100, dodávka vč.montáže	m	1,000	109,68	109,68	Vlastní
	PP		Ohebná hliníková hadice DN 100, dodávka vč.montáže					
51	M	713028	Ohebná hliníková hadice DN 125, dodávka vč.montáže	m	15,000	131,41	1 971,15	Vlastní
	PP		Ohebná hliníková hadice DN 125, dodávka vč.montáže					
52	M	713038	Oblouk přechodový 90 500x315-400x315 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	950,85	950,85	Vlastní
	PP		Oblouk přechodový 90 500x315-400x315 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
53	M	713029	Oblouk přechodový 90 350x200-500x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	950,85	950,85	Vlastní
	PP		Oblouk přechodový 90 350x200-500x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
54	M	713030	Trouba 500x200 dl.600mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	546,33	546,33	Vlastní
	PP		Trouba 500x200 dl.600mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
55	M	713031	Oblouk 90 500x200 R100 pozink.plech provedené těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	941,35	941,35	Vlastní
	PP		Oblouk 90 500x200 R100 pozink.plech provedené těsné, dodávka vč.montáže					
56	M	713032	Přechod 500x200-500x315 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	822,50	822,50	
	PP		Přechod 500x200-500x315 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
57	M	713033	Trouba 500x315 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	641,55	1 283,10	Vlastní
	PP		Trouba 500x315 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
58	M	713034	Oblouk 90 500x315 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	941,22	941,22	Vlastní
	PP		Oblouk 90 500x315 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
59	M	713035	Přechod 500x315 - DN 315 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	807,80	807,80	Vlastní
	PP		Přechod 500x315 - DN 315 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
60	M	713036	Oblouk 90 400x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	807,80	807,80	Vlastní
	PP		Oblouk 90 400x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
61	M	713037	Oblouk přechodový 90 400x200-500x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	951,80	951,80	Vlastní
	PP		Oblouk přechodový 90 400x200-500x200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
62	M	713039	Trouba 400x315 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	509,86	1 019,72	Vlastní
	PP		Trouba 400x315 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
63	M	713040	Trouba 630x250 dl.1500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	8,000	1 208,45	9 667,60	Vlastní
	PP		Trouba 630x250 dl.1500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
64	M	713041	Trouba 630x250 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	709,65	1 419,30	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Trouba 630x250 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
65	M	713042	Trouba 630x250 dl. 1500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 208,45	2 416,90	Vlastní
PP			Trouba 630x250 dl.1500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
66	M	713043	Oblouk přechodový 90 250x630-500x630 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 203,50	2 407,00	Vlastní
PP			Oblouk přechodový 90 250x630-500x630 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
67	M	713044	Přechod 630x250-560x250 dl. 300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	945,20	1 890,40	Vlastní
PP			Přechod 630x250-560x250 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
68	M	713045	Trouba 560x250 dl. 1500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 098,65	2 197,30	Vlastní
PP			Trouba 560x250 dl.1500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
69	M	713046	Trouba 560x250 dl. 500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	549,68	1 099,36	Vlastní
PP			Trouba 560x250 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
70	M	713047	Trouba 560x250 dl. 500mm + jeden konec zaslepen s vývodem na napojení odvodu kondenzátu, pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	945,20	1 890,40	Vlastní
PP			Trouba 560x250 dl.500mm + jeden konec zaslepen s vývodem na napojení odvodu kondenzátu, pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže					
71	M	713048	Čtyřhranné potrubí pozink.plech - rezerva na odskoky, doměry potrubí	m2	10,000	421,75	4 217,50	Vlastní
PP			Čtyřhranné potrubí pozink.plech - rezerva na odskoky, doměry potrubí					
72	M	R714000001	Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící	m2	88,000	421,75	37 114,00	Vlastní
PP			Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící					
73	M	R714000002	Protipožární izolace na čtyřhr.potrubí EI45	m2	10,000	365,82	3 658,20	Vlastní
PP			Protipožární izolace na čtyřhr.potrubí EI45					
74	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kg	90,000	92,35	8 311,50	Vlastní
PP			Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)					
75	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	15,000	296,74	4 451,10	Vlastní
PP			Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení					
76	K	R751000003	Autorizované zprovoznění systému MaR	hod	10,000	432,88	4 328,80	Vlastní
PP			Autorizované zprovoznění systému MaR					
77	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	kus	1,000	10 956,00	10 956,00	Vlastní
PP			Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení					

D Z-2

Zařízení č.2 - větrání místnosti cukrárny

43 540,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	2.1.	Potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 1300/250, 230V, dodávka vč.pružných manžet a nástěnného regulátoru otáček, dodávka včetně montáže. Podrobná specifikace viz. D1.3.03	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
	PP		Potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 1300/250, 230V, dodávka vč.pružných manžet a nástěnného regulátoru otáček, dodávka včetně montáže. Podrobná specifikace viz. D1.3.03					
79	M	2.2.	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 250, pozink.vč.montáže	kus	1,000	500,00	500,00	Vlastní
	PP		Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 250, pozink.vč.montáže					
80	M	2.3.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm pozink	kus	2,000	1 602,35	3 204,70	Vlastní
	PP		Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm pozink					
81	M	2.4.	Výustka jednořadá Al s regulací R1 400x125 vč.krčku na kruhové potrubí DN 250, dodávka vč.montáže	kus	4,000	1 324,51	5 298,04	Vlastní
	PP		Výustka jednořadá Al s regulací R1 400x125 vč.krčku na kruhové potrubí DN 250, dodávka vč.montáže					
82	M	2.5.	Výfukový kus se sítím DN 250 pozink.plech, RAL, dodávka vč.montáže	kus	1,000	611,75	611,75	Vlastní
	PP		Výfukový kus se sítím DN 250 pozink.plech, RAL, dodávka vč.montáže					
83	M	713049	Kruhové potrubí DN 250 pozink.plech, dodávka vč.montáže	m	6,000	372,64	2 235,84	Vlastní
	PP		Kruhové potrubí DN 250 pozink.plech, dodávka vč.montáže					
84	M	713050	Koncový kryt na rouru DN 250 pozink.plech s těsněním, dodávka vč.montáže	kus	1,000	82,35	82,35	Vlastní
	PP		Koncový kryt na rouru DN 250 pozink.plech s těsněním, dodávka vč.montáže					
85	M	R714000003	Tepelná izolace tl.40mm + zaplechování pozink.plechem + RAL	m2	4,000	1 311,50	5 246,00	Vlastní
	PP		Tepelná izolace tl.40mm + zaplechování pozink.plechem + RAL					
86	M	R714000001	Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící	m2	3,000	429,68	1 289,04	Vlastní
	PP		Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící					
87	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kg	15,000	81,35	1 220,25	Vlastní
	PP		Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)					
88	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	3,000	294,68	884,04	Vlastní
	PP		Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení					
89	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	kus	1,000	2 968,65	2 968,65	Vlastní
	PP		Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.3 - Silnoprúdová elektrotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

2 161 068,44

DPH základní
snížená

Základ daně
2 161 068,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
453 824,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 614 892,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.3 - Silnoprúdová elektrotechnika

Místo:

Datum: 13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 161 068,44

PSV - Práce a dodávky PSV

2 161 068,44

D1 - Silnoprúdová elektroinstalace

2 161 068,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 161 068,44

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 161 068,44

D D1

Silnoproudá elektroinstalace

2 161 068,44

1	K	M21	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	2,000	319,68	639,36	
PP			Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg					
2	K	M21.1	Montáž rozvaděče do 50 kg	kus	2,000	481,25	962,50	
PP			Montáž rozvaděče do 50 kg					
3	K	M21.2	Zazdění skříně rozv.	kus	2,000	843,51	1 687,02	
PP			Zazdění skříně rozv.					
4	K	M21.3	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,900	2 419,35	2 177,42	
PP			Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2					
5	K	M21.4	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	8,000	65,42	523,36	
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2					
6	K	M21.5	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	2,000	42,35	84,70	
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2					
7	K	M21.6	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	18,000	18,67	336,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2					
8	K	M21.7	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,000	11,34	340,20	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
9	K	M21.8	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	441,000	11,52	5 080,32	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
10	K	M21.9	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	2,000	361,20	722,40	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2					
11	K	M21.10	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	8,000	109,68	877,44	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2					
12	K	M21.11	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	131,000	81,52	10 679,12	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
13	K	M21.12	Spoj proudový lisovanou svorkou do 70 mm2	kus	8,000	201,35	1 610,80	
	PP		Spoj proudový lisovanou svorkou do 70 mm2					
14	K	M21.13	Šablony a proud.spoje - spojka lisovaná do 70 mm2	kus	8,000	195,64	1 565,12	
	PP		Šablony a proud.spoje - spojka lisovaná do 70 mm2					
15	K	M21.14	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	156,000	13,55	2 113,80	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
16	K	M21.15	Odpojení vodiče v krabici	kus	149,000	14,57	2 170,93	
	PP		Odpojení vodiče v krabici					
17	K	M21.16	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	8,000	23,52	188,16	
	PP		Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm					
18	K	M21.17	Označení kabelového vedení	kus	2,000	352,42	704,84	
	PP		Označení kabelového vedení					
19	K	M21.18	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	560,000	8,75	4 900,00	
	PP		Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku					
20	K	M21.19	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	510,000	5,00	2 550,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
21	K	M21.20	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	1,000	47,50	47,50	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
22	K	M21.21	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený v rozvaděčích	m	6,000	42,51	255,06	
	PP		Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený v rozvaděčích					
23	K	M21.22	Svítilno zářivkové stropní	kus	156,000	200,00	31 200,00	
	PP		Svítilno zářivkové stropní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	M21.23	Svítlidlo zářivkové závěsné	kus	12,000	200,00	2 400,00	
	PP		Svítlidlo zářivkové závěsné					
25	K	M21.24	Svítlidlo zářivkové vestavné	kus	27,000	200,00	5 400,00	
	PP		Svítlidlo zářivkové vestavné					
26	K	M21.25	Svítlidlo bytové stropní	kus	20,000	87,96	1 759,20	
	PP		Svítlidlo bytové stropní					
27	K	M21.26	Lankový závěs - montáž	kus	26,000	206,45	5 367,70	
	PP		Lankový závěs - montáž					
28	K	M21.27	Signalizace nouzová montáž vč. zapojení	hod	59,000	129,68	7 651,12	
	PP		Signalizace nouzová montáž vč. zapojení					
29	K	M21.28	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	2,000	151,34	302,68	
	PP		Montáž tísňového hlásiče - tlačítko					
30	K	M21.29	Montáž transformátoru 230/15V	kus	1,000	79,68	79,68	
	PP		Montáž transformátoru 230/15V					
31	K	M21.30	Oživení systému nouzové signalizace	hod	121,000	100,00	12 100,00	
	PP		Oživení systému nouzové signalizace					
32	K	M21.31	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	280,000	4,00	1 120,00	
	PP		Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně					
33	K	M21.32	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	22,000	39,46	868,12	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, 1					
34	K	M21.33	Spínač zapuštěný seriový, 5	kus	22,000	45,27	995,94	
	PP		Spínač zapuštěný seriový, 5					
35	K	M21.34	Spínač zapuštěný střídavý, 6	kus	5,000	45,27	226,35	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý, 6					
36	K	M21.35	Spínač zapuštěný dvojité, 6+6	kus	1,000	89,67	89,67	
	PP		Spínač zapuštěný dvojité, 6+6					
37	K	M21.36	Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou	kus	22,000	52,34	1 151,48	
	PP		Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou					
38	K	M21.37	Spínač zapuštěný trojpól.16A - řaz. 3, obyč.prostř.	kus	6,000	167,48	1 004,88	
	PP		Spínač zapuštěný trojpól.16A - řaz. 3, obyč.prostř.					
39	K	M21.38	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	1,000	99,86	99,86	
	PP		Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	M21.39	Spínač zapuštěný dvojitý - žaluziový	kus	13,000	86,75	1 127,75	
	PP		Spínač zapuštěný dvojitý - žaluziový					
41	K	M21.40	Spínač speciální se snímačem pohybu	kus	8,000	77,48	619,84	
	PP		Spínač speciální se snímačem pohybu					
42	K	M21.41	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení	kus	273,000	85,24	23 270,52	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení					
43	K	M21.42	Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	1,000	101,34	101,34	
	PP		Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1, venkovní					
44	K	M21.43	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, venkovní	kus	2,000	53,64	107,28	
	PP		Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, venkovní					
45	K	M21.44	Krabice odbočná, se zapojením	kus	124,000	102,32	12 687,68	
	PP		Krabice odbočná, se zapojením					
46	K	M21.45	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	3,000	42,51	127,53	
	PP		Připojení motorových spotřebičů do 5 kW					
47	K	M21.46	PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ ELEKTROINSTALACE JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ ROZVODŮ ŠKOLY	hod	295,000	100,00	29 500,00	
	PP		PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ ELEKTROINSTALACE JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ ROZVODŮ ŠKOLY					
48	K	M21.47	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	308,000	25,64	7 897,12	
	PP		Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení					
49	K	M21.48	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	165,000	94,52	15 595,80	
	PP		Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová					
50	K	M21.49	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	256,000	4,00	1 024,00	
	PP		Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit					
51	K	M21.50	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	471,000	23,51	11 073,21	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
52	K	M21.51	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	65,000	96,75	6 288,75	
	PP		Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová					
53	K	M21.52	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	81,000	47,65	3 859,65	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 15x15x10cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
54	K	M21.53	Montáž a demontáž ochrany podlahových krytin	m2	1 569,000	10,25	16 082,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž ochrany podlahových krytin: Poznámka k položce: Montáž a demontáž ochrany podlahových krytin proti mechanickému poškození od stavební činnosti. Jedná se o volné položení geotextilie na poslhovou krytina a překrytí OSB deskou za účelem zamezení poškození pdlahové krytiny pádesm sutí z z vysekání drážek elektro., materiál ve specifikaci					
55	K	M21.54	Ochranná tkaná textílie 560g/m2	m2	784,500	15,00	11 767,50	
	PP		Ochranná tkaná textílie 560g/m2. Poznámka k položce:, Jedná se o 100% polypropylen oboustranně latexovaný, barva světle šedá melírovaná s tmavě šedou. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje okamžitému pronikání kamínků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách					
56	K	M21.55	Deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	784,500	12,00	9 414,00	
	PP		Deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm: Poznámka k položce:, Desky dřevoštěpkové OSB 3 SE (ostrá hrana) do vlhkého prostředí, nebroušená 610 - 650 kg/m3 ostrá hrana OSB 3 SE 2500x1250x18 mm - tato ochrana podlahových krytin ve dvou vrstvách je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách					
57	K	M21.56	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	16,000	105,67	1 690,72	
	PP		Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku					
58	K	M21.57	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	22,000	53,42	1 175,24	
	PP		Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová					
59	K	M21.58	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	2,000	33,16	66,32	
	PP		Svorka EPS 2, montáž + zapojení					
60	K	M21.59	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku	kus	12,000	216,75	2 601,00	
	PP		Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku					
61	K	M21.60	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	111,000	17,56	1 949,16	
	PP		Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby					
62	K	M21.61	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	50,000	19,65	982,50	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
63	K	M21.62	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	1 216,000	5,00	6 080,00	
	PP		Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu					
64	K	M21.63	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu	kus	1 750,000	7,00	12 250,00	
	PP		Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu					
65	K	M21.64	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	659,000	8,00	5 272,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, 23 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	M21.65	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	345,000	8,56	2 953,20	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, 29 mm					
67	K	M21.66	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	195,000	8,56	1 669,20	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, 40 mm					
68	K	M21.67	Krabice pro lištový rozvod se zapojením	kus	32,000	84,57	2 706,24	
	PP		Krabice pro lištový rozvod se zapojením					
69	K	M21.68	Lišta elektroinstalační LO75	m	30,000	18,00	540,00	
	PP		Lišta elektroinstalační LO75					
70	K	M21.69	Parapetní kanál s přísluř. - montáž, 140/70 mm	m	145,000	89,00	12 905,00	
	PP		Parapetní kanál s přísluř. - montáž, 140/70 mm					
71	K	M21.70	Lišta elektroinstalační L 17 - montáž vč. rohů a krytů	m	295,000	21,00	6 195,00	
	PP		Lišta elektroinstalační L 17 - montáž vč. rohů a krytů					
72	K	M21.71	Montáž + zapojení napájecího zdroje pro aut. splachovače	kus	2,000	106,35	212,70	
	PP		Montáž + zapojení napájecího zdroje pro aut. splachovače					
73	K	M21.72	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod	247,000	100,00	24 700,00	
	PP		Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele					
74	K	M21.73	Žlab kabelový Mars s přísluř., 250/100 mm s víkem. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.	m	125,000	184,53	23 066,25	
	PP		Žlab kabelový Mars s přísluř., 250/100 mm s víkem. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.					
75	K	M21.74	Žlab kabelový MARS vyhnutí 250/100 mm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	12,000	236,00	2 832,00	
	PP		Žlab kabelový MARS vyhnutí 250/100 mm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
76	K	M21.75	Podpěrka pro žlab, 250mm	kus	125,000	21,00	2 625,00	
	PP		Podpěrka pro žlab, 250mm					
77	K	M21.76	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg. Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.	kus	95,000	12,00	1 140,00	
	PP		Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg. Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.					
78	K	M21.77	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg. Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.	kus	78,000	23,00	1 794,00	
	PP		Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg. Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	M21.78	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg. Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.	kg	98,000	13,00	1 274,00	
	PP		Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg. Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.					
80	K	M21.79	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 70 mm2 pevně uložený	m	88,000	44,20	3 889,60	
	PP		Kabel silový AYKY 1kV 4 x 70 mm2 pevně uložený					
81	K	M21.80	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený	m	36,000	30,52	1 098,72	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený					
82	K	M21.81	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	265,000	10,25	2 716,25	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený					
83	K	M21.82	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně	m	458,000	10,25	4 694,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně					
84	K	M21.83	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	5 987,000	10,25	61 366,75	
	PP		Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně					
85	K	M21.84	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně	m	2 564,000	10,25	26 281,00	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně					
86	K	M21.85	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně	m	4 587,000	10,25	47 016,75	
	PP		Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně					
87	K	M21.86	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	326,000	10,25	3 341,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený					
88	K	M21.87	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	278,000	10,25	2 849,50	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
89	K	M21.88	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	18,000	35,62	641,16	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku					
90	K	M21.89	Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně	m	784,000	16,53	12 959,52	
	PP		Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně					
91	K	M21.90	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně	m	236,000	16,53	3 901,08	
	PP		Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně					
92	K	M21.91	Vodič CYY 16 mm2 uložený pevně	m	65,000	16,53	1 074,45	
	PP		Vodič CYY 16 mm2 uložený pevně					
93	K	M21.92	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně	m	80,000	26,54	2 123,20	
	PP		Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně					
94	K	M21.93	Svorka odbočná	kus	6,000	39,00	234,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svorka odbočná					
95	K	M21.94	JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm.	kus	59,000	26,00	1 534,00	
PP			JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
96	K	M21.95	JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM zdívev v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm	kus	21,000	21,00	441,00	
PP			JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM zdívev v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm					
97	K	M21.96	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	546,000	12,00	6 552,00	
PP			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
98	K	M21.97	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	221,000	16,00	3 536,00	
PP			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
99	K	M21.98	Demontáž a zpětná montáž stávajícího pevně instalovaného zařízení vč. příslušenství a připojení, (tabule, TV, projektor, reprosoustava, plátno apod...)	hod	236,000	100,00	23 600,00	
PP			Demontáž a zpětná montáž stávajícího pevně instalovaného zařízení vč. příslušenství a připojení, (tabule, TV, projektor, reprosoustava, plátno apod...)					
100	K	M21.99	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	158,000	21,00	3 318,00	
PP			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
101	K	M21.100	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	141,000	24,00	3 384,00	
PP			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
102	K	M21.101	Ucpávka protipožární. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	0,600	1 232,00	739,20	
PP			Ucpávka protipožární. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
103	K	M21.102	Demontáže původní el. instalace	hod	354,000	100,00	35 400,00	
PP			Demontáže původní el. instalace					
104	K	M21.103	Rozvaděč R4.1, oceloplechový skříňový 600x2000x300mm, krytí IP40/20, kompletní, - viz výkres rozvaděče R4.1	kus	1,000	23 564,00	23 564,00	
PP			Rozvaděč R4.1, oceloplechový skříňový 600x2000x300mm, krytí IP40/20, kompletní, - viz výkres rozvaděče R4.1					
105	K	M21.104	Rozvaděč R4.2, oceloplechový skříňový 600x2000x300mm, krytí IP40/20, kompletní, - viz výkres rozvaděče R4.2	kus	1,000	12 356,00	12 356,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozvaděč R4.2, oceloplechový skříňový 600x2000x300mm, krytí IP40/20, kompletní, - viz výkres rozvaděče R4.2					
106	K	M21.105	Rozvaděč R4.1.1, nástěnný, plastový, vel. 48 modulů, IP20 , kompletní vč. náplně	kus	1,000	9 548,00	9 548,00	
	PP		Rozvaděč R4.1.1, nástěnný, plastový, vel. 48 modulů, IP20 , kompletní vč. náplně					
107	K	M21.106	Rozvaděč R4.2.1, nástěnný, plastový, vel. 36 modulů, IP20 , kompletní vč. náplně	kus	1,000	6 547,00	6 547,00	
	PP		Rozvaděč R4.2.1, nástěnný, plastový, vel. 36 modulů, IP20 , kompletní vč. náplně					
108	K	M21.107	Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 16-70mm2, L250	kus	2,000	709,65	1 419,30	
	PP		Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 16-70mm2, L250					
109	K	M21.108	Spojka kabelová lisov.vodiče 4x70 AY, kompletní - lis. spojky + izolace	kus	2,000	395,68	791,36	
	PP		Spojka kabelová lisov.vodiče 4x70 AY, kompletní - lis. spojky + izolace					
110	K	M21.109	Koncovka kabel.do 1kV 01/4X 4-25mm2, L250	kus	8,000	571,42	4 571,36	
	PP		Koncovka kabel.do 1kV 01/4X 4-25mm2, L250					
111	K	M21.110	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	1,000	103,52	103,52	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
112	K	M21.111	Vodič silový CY hnědý 2,50 mm2 - drát	m	6,000	5,85	35,10	
	PP		Vodič silový CY hnědý 2,50 mm2 - drát					
113	K	M21.112	A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x28W T5, elektronický předřadník, ALDP leštěná mřížka, IP20, 1213x240x60mm	kus	115,000	521,00	59 915,00	
	PP		A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x28W T5, elektronický předřadník, ALDP leštěná mřížka, IP20, 1213x240x60mm					
114	K	M21.113	AN - Svítidlo zářivkové přisazené 2x28W T5, elektronický předřadník, ALDP leštěná mřížka, IP20, 1213x240x60mm, nouzový zdroj 1hod.	kus	22,000	874,00	19 228,00	
	PP		AN - Svítidlo zářivkové přisazené 2x28W T5, elektronický předřadník, ALDP leštěná mřížka, IP20, 1213x240x60mm, nouzový zdroj 1hod.					
115	K	M21.114	B - Svítidlo zářivkové závěsné/přisazené - asymetrické 1x49W T5, elektronický předřadník, IP20, 1510	kus	12,000	256,00	3 072,00	
	PP		B - Svítidlo zářivkové závěsné/přisazené - asymetrické 1x49W T5, elektronický předřadník, IP20, 1510					
116	K	M21.115	Závěs svítidel lankový - sada pro 1 svítidlo	kus	26,000	51,34	1 334,84	
	PP		Závěs svítidel lankový - sada pro 1 svítidlo					
117	K	M21.116	Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt	kus	26,000	65,00	1 690,00	
	PP		Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt					
118	K	M21.117	C - Svítidlo zářivkové vestavné 4x14W T5, leštěná mřížka ALDP, 600x600mm, IP20	kus	24,000	458,00	10 992,00	
	PP		C - Svítidlo zářivkové vestavné 4x14W T5, leštěná mřížka ALDP, 600x600mm, IP20					
119	K	M21.118	CN - Svítidlo zářivkové vestavné 4x14W T5, leštěná mřížka ALDP, 600x600mm, IP20, nouzový zdroj 1 hod.	kus	3,000	659,00	1 977,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		CN - Svítidlo zářivkové vestavné 4x14W T5, leštěná mřížka ALDP, 600x600mm, IP20, nouzový zdroj 1 hod.					
120	K	M21.119	D - Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, T8, el. předřadník, polykarbonátový kryt, IP65, průběžná montáž	kus	17,000	326,00	5 542,00	
	PP		D - Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, T8, el. předřadník, polykarbonátový kryt, IP65, průběžná montáž					
121	K	M21.120	DN - Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, T8, el. předřadník, polykarbonátový kryt, IP65, nouzový zdroj 1 hod., průběžná montáž	kus	2,000	954,00	1 908,00	
	PP		DN - Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, T8, el. předřadník, polykarbonátový kryt, IP65, nouzový zdroj 1 hod., průběžná montáž					
122	K	M21.121	E - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 28W, 2500lm, 4000k, kulaté pr. 375mm, IP20	kus	19,000	654,00	12 426,00	
	PP		E - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 28W, 2500lm, 4000k, kulaté pr. 375mm, IP20					
123	K	M21.122	EN - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 28W, 2500lm, 4000k, kulaté pr. 375mm, IP20, nouzový zdroj 1hod.	kus	1,000	1 470,23	1 470,23	
	PP		EN - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 28W, 2500lm, 4000k, kulaté pr. 375mm, IP20, nouzový zdroj 1hod.					
124	K	M21.123	Trubice zářivk. 28W T5-EQ/840 pr.16 mm	kus	274,000	38,00	10 412,00	
	PP		Trubice zářivk. 28W T5-EQ/840 pr.16 mm					
125	K	M21.124	Zářivka lineární 14W/840, T5	kus	108,000	34,00	3 672,00	
	PP		Zářivka lineární 14W/840, T5					
126	K	M21.125	Zářivka lineární 49W, T5	kus	12,000	35,55	426,60	
	PP		Zářivka lineární 49W, T5					
127	K	M21.126	Zářivka lineární 36W/840, T8	kus	38,000	16,84	639,92	
	PP		Zářivka lineární 36W/840, T8					
128	K	M21.127	Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko reset., transformátor.	kus	1,000	7 050,35	7 050,35	

PP

Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko reset., transformátor. Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC. Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. Součástí dodávky jsou rámečky. K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001. (1x 2násobný, 2x 1násobný). Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc. Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB. K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001. Napěťový výstup: 15 V AC, Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač. Vestavná hloubka: 21,5 mm, barva alpská bílá. Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm², Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm². Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, 230 V AC, 50/60 Hz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	M21.128	Alarm nouzové signalizace. Akustická a optická signalizace.	kus	1,000	1 236,26	1 236,26	
	PP		Alarm nouzové signalizace. Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LE diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany. Modul může pracovat též jako blikající světlo (bzučák lze deaktivovat vnitřní propojkou). Může být použit jako samostatný signalizační prvek nebo jako součást poplachového systému, 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC					
130	K	M21.129	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	80,000	9,11	728,80	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
131	K	M21.130	Strojek spínače 1pólového, řaz.1	kus	22,000	63,52	1 397,44	
	PP		Strojek spínače 1pólového, řaz.1					
132	K	M21.131	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	22,000	81,34	1 789,48	
	PP		Strojek přepínače sériového, řaz.5					
133	K	M21.132	Strojek přepínače střídavého, řaz.6	kus	5,000	65,75	328,75	
	PP		Strojek přepínače střídavého, řaz.6					
134	K	M21.133	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6	kus	1,000	103,54	103,54	
	PP		Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6					
135	K	M21.134	Kryt spínače jednoduchý	kus	27,000	26,75	722,25	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
136	K	M21.135	Kryt spínače dělený	kus	23,000	30,52	701,96	
	PP		Kryt spínače dělený					
137	K	M21.136	Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0	kus	22,000	53,64	1 180,08	
	PP		Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0					
138	K	M21.137	Kryt spínače jednoduchý s čířým průzorem pro doutnavku	kus	22,000	27,84	612,48	
	PP		Kryt spínače jednoduchý s čířým průzorem pro doutnavku					
139	K	M21.138	Doutnavka orientační do spínače	kus	22,000	16,45	361,90	
	PP		Doutnavka orientační do spínače					
140	K	M21.139	Přístroj spínače trojpólového, 16A, 400V, zapuštěný	kus	6,000	547,84	3 287,04	
	PP		Přístroj spínače trojpólového, 16A, 400V, zapuštěný					
141	K	M21.140	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem pro spínač řazení 3S	kus	6,000	56,84	341,04	
	PP		Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem pro spínač řazení 3S					
142	K	M21.138	Doutnavka orientační do spínače	kus	6,000	16,53	99,18	
	PP		Doutnavka orientační do spínače					
143	K	M21.141	Ovladač v plast.skříní, uzamykatelný, 1 zap. kontakt, 10A	kus	1,000	555,76	555,76	
	PP		Ovladač v plast.skříní, uzamykatelný, 1 zap. kontakt, 10A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	M21.142	Strojek ovládače žaluziového, řaz.1/0+1/0	kus	13,000	66,76	867,88	
	PP		Strojek ovládače žaluziového, řaz.1/0+1/0					
145	K	M21.143	Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem	kus	13,000	37,84	491,92	
	PP		Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem					
146	K	M21.144	Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 180°, Spínací prvek - relé	kus	8,000	971,35	7 770,80	
	PP		Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 180°, Spínací prvek - relé					
147	K	M21.145	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	289,000	17,85	5 158,65	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky					
148	K	M21.146	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	189,000	79,68	15 059,52	
	PP		Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami					
149	K	M21.147	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená	kus	76,000	63,52	4 827,52	
	PP		Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená					
150	K	M21.148	Zásuvka domovní vodotěsná zapuštěná 230V, 16A s víčkem IP44, s clonkami	kus	8,000	55,64	445,12	
	PP		Zásuvka domovní vodotěsná zapuštěná 230V, 16A s víčkem IP44, s clonkami					
151	K	M21.149	Spínač střídavý zapuštěný č.1(6), IP44, kompletní	kus	1,000	159,68	159,68	
	PP		Spínač střídavý zapuštěný č.1(6), IP44, kompletní					
152	K	M21.150	Přepínač sériový zapuštěný č.5, IP 44, kompletní	kus	2,000	194,52	389,04	
	PP		Přepínač sériový zapuštěný č.5, IP 44, kompletní					
153	K	M21.151	Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40	kus	84,000	54,75	4 599,00	
	PP		Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40					
154	K	M21.152	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	16,000	33,56	536,96	
	PP		Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks					
155	K	M21.153	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	266,000	5,10	1 356,60	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68					
156	K	M21.154	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	289,000	7,10	2 051,90	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem					
157	K	M21.155	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	36,000	13,64	491,04	
	PP		Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí					
158	K	M21.156	Krabice přístrojová KI 68 L /1 izolační do dutých stěn	kus	42,000	47,68	2 002,56	
	PP		Krabice přístrojová KI 68 L /1 izolační do dutých stěn					
159	K	M21.157	Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm	kus	8,000	4,95	39,60	
	PP		Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	M21.158	Krabice s víčkem bezhalogenová KOM 97 HF do sádrokartonu	kus	6,000	45,32	271,92	
	PP		Krabice s víčkem bezhalogenová KOM 97 HF do sádrokartonu					
161	K	M21.159	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	16,000	28,65	458,40	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E					
162	K	M21.160	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	22,000	42,35	931,70	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E					
163	K	M21.161	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	2,000	119,68	239,36	
	PP		Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2					
164	K	M21.162	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	12,000	127,85	1 534,20	
	PP		Krabice rozvodná s víčkem KT 250					
165	K	M21.163	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	12,000	21,35	256,20	
	PP		Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks					
166	K	M21.164	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	14,000	42,35	592,90	
	PP		Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks					
167	K	M21.165	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	18,000	49,65	893,70	
	PP		Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks					
168	K	M21.166	Svorka krabicová 2x2,5	kus	464,000	2,30	1 067,20	
	PP		Svorka krabicová 2x2,5					
169	K	M21.167	Svorka krabicová 3x2,5	kus	820,000	2,65	2 173,00	
	PP		Svorka krabicová 3x2,5					
170	K	M21.168	Svorka krabicová 5x2,5	kus	594,000	3,95	2 346,30	
	PP		Svorka krabicová 5x2,5					
171	K	M21.169	Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	17,500	56,75	993,13	
	PP		Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks					
172	K	M21.170	Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm	kus	1 048,000	2,40	2 515,20	
	PP		Hmoždinka natloukácí, nylon, 8 x 45mm					
173	K	M21.171	Vrut zápuštný 4 x 40 mm	kus	1 048,000	0,98	1 027,04	
	PP		Vrut zápuštný 4 x 40 mm					
174	K	M21.172	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	659,000	7,50	4 942,50	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm					
175	K	M21.173	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	354,000	13,85	4 902,90	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná d.29					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	M21.174	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	195,000	15,34	2 991,30	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná d.40					
177	K	M21.175	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
178	K	M21.176	Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	14,000	114,35	1 600,90	
	PP		Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks					
179	K	M21.177	Krabice lištová LK 80x28 ZTZ	kus	24,000	17,32	415,68	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 ZTZ					
180	K	M21.178	PI 80 ZTZ tepelně izolační podložka pod lištové krabice	kus	24,000	28,68	688,32	
	PP		PI 80 ZTZ tepelně izolační podložka pod lištové krabice					
181	K	M21.179	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	8,000	17,68	141,44	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
182	K	M21.180	Krabice lištová s víčkem LK 80/2	kus	8,000	23,51	188,08	
	PP		Krabice lištová s víčkem LK 80/2					
183	K	M21.181	Lišta oblá LO 75, délka 3m	m	30,000	76,84	2 305,20	
	PP		Lišta oblá LO 75, délka 3m					
184	K	M21.182	Kanál parapetní dutý PK 140 x 70D, délka 2m	m	145,000	145,21	21 055,45	
	PP		Kanál parapetní dutý PK 140 x 70D, délka 2m					
185	K	M21.183	8461 kryt koncový pro PK140x70	kus	14,000	32,00	448,00	
	PP		8461 kryt koncový pro PK140x70					
186	K	M21.184	8462 kryt spojovací pro PK140x70	kus	48,000	12,23	587,04	
	PP		8462 kryt spojovací pro PK140x70					
187	K	M21.185	8463 kryt ohybový pro PK140x70	kus	22,000	65,23	1 435,06	
	PP		8463 kryt ohybový pro PK140x70					
188	K	M21.186	8464 kryt odbočný pro PK140x70	kus	8,000	54,12	432,96	
	PP		8464 kryt odbočný pro PK140x70					
189	K	M21.187	8465 roh vnitřní pro PK140x70	kus	12,000	54,16	649,92	
	PP		8465 roh vnitřní pro PK140x70					
190	K	M21.188	8466 roh vnější pro PK140x70	kus	6,000	62,12	372,72	
	PP		8466 roh vnější pro PK140x70					
191	K	M21.189	8467 kryt průchodkový pro PK140x70	kus	6,000	32,16	192,96	
	PP		8467 kryt průchodkový pro PK140x70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	M21.190	PEKE 60 - příčka do PK140x70	m	98,000	32,02	3 137,96	
	PP		PEKE 60 - příčka do PK140x70					
193	K	M21.191	KP PK, krabice přístrojová do PK140x70	kus	98,000	21,00	2 058,00	
	PP		KP PK, krabice přístrojová do PK140x70					
194	K	M21.192	Přístrojová podložka jednonásobná pro PK140x70	kus	98,000	16,00	1 568,00	
	PP		Přístrojová podložka jednonásobná pro PK140x70					
195	K	M21.193	Lišta hranatá LHD 17x17, délka 3m	m	295,000	11,11	3 277,45	
	PP		Lišta hranatá LHD 17x17, délka 3m					
196	K	M21.194	roh vnitřní LHD 17x17	kus	12,000	12,00	144,00	
	PP		roh vnitřní LHD 17x17					
197	K	M21.195	roh vnější LHD 17x17	kus	8,000	11,32	90,56	
	PP		roh vnější LHD 17x17					
198	K	M21.196	kryt ohybový LHD 17x17	kus	18,000	11,02	198,36	
	PP		kryt ohybový LHD 17x17					
199	K	M21.197	napájecí zdroj 12V - max.3 zařízení, 20VA IP55, napájení aut. splachovače	kus	2,000	845,00	1 690,00	
	PP		napájecí zdroj 12V - max.3 zařízení, 20VA IP55, napájení aut. splachovače					
200	K	M21.198	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	1 256,000	5,00	6 280,00	
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m					
201	K	M21.199	MARS žlab kabelový NKZ 100X250, l=2 m 0,8 mm S	kus	63,000	195,00	12 285,00	
	PP		MARS žlab kabelový NKZ 100X250, l=2 m 0,8 mm S					
202	K	M21.200	MARS víko žlabu V 250, l=2 m 0,8 mm S	kus	63,000	111,00	6 993,00	
	PP		MARS víko žlabu V 250, l=2 m 0,8 mm S					
203	K	M21.201	MARS oblouk 90° NO 90X100X250 1,0 mm S	kus	2,000	125,00	250,00	
	PP		MARS oblouk 90° NO 90X100X250 1,0 mm S					
204	K	M21.202	MARS víko oblouku 90° NVO 90X250 0,8 mm S	kus	2,000	95,00	190,00	
	PP		MARS víko oblouku 90° NVO 90X250 0,8 mm S					
205	K	M21.203	MARS T-kus NT 100X250 1,0 mm S	kus	2,000	165,26	330,52	
	PP		MARS T-kus NT 100X250 1,0 mm S					
206	K	M21.204	MARS víko T-kusu NVT 250 0,6 mm S	kus	2,000	65,20	130,39	
	PP		MARS víko T-kusu NVT 250 0,6 mm S					
207	K	M21.205	MARS ohyb klesací 100X250 1,0 mm S	kus	1,000	122,00	122,00	
	PP		MARS ohyb klesací 100X250 1,0 mm S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	M21.206	MARS víko ohybu klesacího 250 0,8 mm S	kus	1,000	65,00	65,00	
	PP		MARS víko ohybu klesacího 250 0,8 mm S					
209	K	M21.207	MARS ohyb stoupací 100X250 1,0 mm S	kus	1,000	154,18	154,18	
	PP		MARS ohyb stoupací 100X250 1,0 mm S					
210	K	M21.208	MARS víko ohybu stoupacího 250 0,8 mm S	kus	1,000	32,26	32,26	
	PP		MARS víko ohybu stoupacího 250 0,8 mm S					
211	K	M21.209	úchyt víka VU	kus	290,000	9,00	2 610,00	
	PP		úchyt víka VU					
212	K	M21.210	chránič hran NCH	m	8,000	23,28	186,24	
	PP		chránič hran NCH					
213	K	M21.211	Šroub vratový+samojistící matice 6x10, 1 bal/100ks - spoj. materiál kabelových žlabů	bal	5,000	380,56	1 902,80	
	PP		Šroub vratový+samojistící matice 6x10, 1 bal/100ks - spoj. materiál kabelových žlabů					
214	K	M21.212	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	22,000	32,06	705,32	
	PP		Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný					
215	K	M21.213	kotva požárně odolná M8x77	kus	40,000	11,20	448,00	
	PP		kotva požárně odolná M8x77					
216	K	M21.214	kotva kovová zatloukácí M8	kus	128,000	8,50	1 088,00	
	PP		kotva kovová zatloukácí M8					
217	K	M21.215	Přepážka v 100mm do kabelového žlabu, zinkovaná, 2m	m	124,000	45,51	5 643,24	
	PP		Přepážka v 100mm do kabelového žlabu, zinkovaná, 2m					
218	K	M21.216	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	128,000	15,35	1 964,80	
	PP		Tyč závitová M8, zinkovaná					
219	K	M21.217	Matice šestihranná M8, zinkochromát	kus	500,000	0,95	475,00	
	PP		Matice šestihranná M8, zinkochromát					
220	K	M21.218	Podložka velkoplošná M 8	kus	250,000	0,95	237,50	
	PP		Podložka velkoplošná M 8					
221	K	M21.219	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 70 mm2	m	88,000	119,20	10 489,60	
	PP		Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 70 mm2					
222	K	M21.220	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	36,000	103,65	3 731,40	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2					
223	K	M21.221	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	265,000	61,35	16 257,75	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	M21.222	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	458,000	26,53	12 150,74	
	PP		Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2					
225	K	M21.223	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	5 987,000	15,00	89 805,00	
	PP		Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
226	K	M21.224	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	2 564,000	16,84	43 177,76	
	PP		Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
227	K	M21.225	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	4 587,000	8,00	36 696,00	
	PP		Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
228	K	M21.226	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	290,000	8,00	2 320,00	
	PP		Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2					
229	K	M21.227	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	326,000	4,26	1 388,76	
	PP		Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2					
230	K	M21.228	Vodič CY 4 ZŽ	m	278,000	7,00	1 946,00	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
231	K	M21.229	Vodič sílový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	784,000	6,23	4 884,32	
	PP		Vodič sílový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát					
232	K	M21.230	Vodič sílový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát	m	236,000	17,85	4 212,60	
	PP		Vodič sílový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát					
233	K	M21.231	Vodič sílový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát	m	65,000	26,35	1 712,75	
	PP		Vodič sílový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát					
234	K	M21.232	Vodič sílový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano	m	80,000	56,38	4 510,40	
	PP		Vodič sílový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano					
235	K	M21.233	Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2	kus	6,000	57,23	343,38	
	PP		Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2					
236	K	M21.234	Sádra stavební šedá	kg	260,000	8,65	2 249,00	
	PP		Sádra stavební šedá					
237	K	M21.235	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	248,000	100,00	24 800,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
238	K	M21.236	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů	hod	347,000	100,00	34 700,00	
	PP		Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů					
239	K	M21.237	Spolupráce s revizním technikem	hod	38,000	100,00	3 800,00	
	PP		Spolupráce s revizním technikem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	M21.238	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
241	K	M21.239	Likvidace odpadu	t	12,500	487,00	6 087,50	
	PP		Likvidace odpadu					
242	K	M21.240	Revize el. zařízení	hod	32,000	333,52	10 672,64	
	PP		Revize el. zařízení					
243	K	M21.241	Doprava	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Doprava					
244	K	M21.242	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,000	6,00	144,00	
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
245	K	M21.243	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	24,000	91,35	2 192,40	
	PP		Poplatek za skládku suti 5% příměsí					
246	K	M21.244	Oprava rýh stropů MV do 15 cm - Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	459,000	399,00	183 141,00	
	PP		Oprava rýh stropů MV do 15 cm - Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm					
247	K	M21.245	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	198,000	132,65	26 264,70	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou					
248	K	M21.246	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	356,000	748,00	266 288,00	
	PP		Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm					
249	K	M21.247	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	598,000	325,00	194 350,00	
	PP		Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm					
250	K	M21.248	Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	1 254,000	27,45	34 422,30	
	PP		Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm					
251	K	M21.249	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	2 895,000	6,21	17 977,95	
	PP		Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x					
252	K	M21.250	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	2 895,000	11,35	32 858,25	
	PP		Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m					
253	K	M21.251	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 5 m včetně přebroušení	m2	2 895,000	23,51	68 061,45	
	PP		Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 5 m včetně přebroušení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	K	M21.239	Likvidace odpadu	t	24,000	341,27	8 190,48	
PP		Likvidace odpadu						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

733 715,02

DPH základní
snížená

Základ daně
733 715,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
154 080,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

887 795,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

733 715,02

PSV - Práce a dodávky PSV

733 715,02

D1 - Slaboproudá elektroinstalace

733 715,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

SO-01 - Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč

Soupis:

D.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

733 715,02

D PSV

Práce a dodávky PSV

733 715,02

D D1

Slaboproudá elektroinstalace

733 715,02

1	K	M22	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	kus	1,000	321,00	321,00	
PP			Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg					
2	K	M22.1	Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž	kus	1,000	51,24	51,24	
PP			Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž					
3	K	M22.2	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	kus	7,000	131,25	918,75	
PP			19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž					
4	K	M22.3	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž	kus	8,000	20,15	161,20	
PP			Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž					
5	K	M22.4	Ventilační jednotka 19" - montáž	kus	1,000	162,35	162,35	
PP			Ventilační jednotka 19" - montáž					
6	K	M22.5	Panel napájecí, 19" - montáž	kus	1,000	171,25	171,25	
PP			Panel napájecí, 19" - montáž					
7	K	M22.6	19" patchpanel - montáž	kus	7,000	123,00	861,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		19" patchpanel - montáž					
8	K	M22.7	Montáž 19" switch	kus	7,000	106,35	744,45	
	PP		Montáž 19" switch					
9	K	M22.8	19" Optická vana vč. optické kazety - montáž	kus	1,000	652,00	652,00	
	PP		19" Optická vana vč. optické kazety - montáž					
10	K	M22.9	Svár MM - optický kabel	kus	24,000	231,00	5 544,00	
	PP		Svár MM - optický kabel					
11	K	M22.10	PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ ELEKTROINSTALACE JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ ROZVODŮ ŠKOLY	hod	389,000	80,00	31 120,00	
	PP		PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ ELEKTROINSTALACE JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ ROZVODŮ ŠKOLY					
12	K	M22.11	Optický kabel ve žlabu	m	10,000	12,00	120,00	
	PP		Optický kabel ve žlabu					
13	K	M22.12	Příprava jednoho konce optického kabelu	kus	2,000	65,00	130,00	
	PP		Příprava jednoho konce optického kabelu					
14	K	M22.13	Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákn,ochrana svaru	kus	2,000	132,00	264,00	
	PP		Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákn,ochrana svaru					
15	K	M22.14	Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno	kus	22,000	21,00	462,00	
	PP		Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno					
16	K	M22.15	Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.	kus	1,000	135,68	135,68	
	PP		Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.					
17	K	M22.16	Měření optic.kabelů transmisní metoda, další měř.	kus	11,000	42,31	465,41	
	PP		Měření optic.kabelů transmisní metoda, další měř.					
18	K	M22.17	Ukončení optického kabelu v kabelovém objektu	kus	2,000	796,84	1 593,68	
	PP		Ukončení optického kabelu v kabelovém objektu					
19	K	M22.18	Spojka optického vlákna do panelu	kus	24,000	3,01	72,24	
	PP		Spojka optického vlákna do panelu					
20	K	M22.19	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	8,000	100,00	800,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů					
21	K	M22.20	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	156,000	32,00	4 992,00	
	PP		Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu					
22	K	M22.21	Montáž propojovacího kabelu v dat. skříní	kus	156,000	4,00	624,00	
	PP		Montáž propojovacího kabelu v dat. skříní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	M22.22	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	320,000	5,90	1 888,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
24	K	M22.23	Oživení a přezkoušení datové sítě	kus	1,000	154,00	154,00	
	PP		Oživení a přezkoušení datové sítě					
25	K	M22.24	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	43,000	33,65	1 446,95	
	PP		Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku					
26	K	M22.25	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	60,000	33,65	2 019,00	
	PP		Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku					
27	K	M22.26	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	10,000	13,25	132,50	
	PP		Konektor RJ45 na kabel UTP					
28	K	M22.27	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	650,000	3,00	1 950,00	
	PP		Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku					
29	K	M22.28	Kabel UTP, pevně uložený	m	15 698,000	3,00	47 094,00	
	PP		Kabel UTP, pevně uložený					
30	K	M22.29	Trubka ohebná pod omítku, 20 mm	m	1 895,000	8,50	16 107,50	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, 20 mm					
31	K	M22.30	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	1 542,000	8,50	13 107,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, 40 mm					
32	K	M22.31	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	117,000	14,37	1 681,29	
	PP		Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení					
33	K	M22.32	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	38,000	4,68	177,84	
	PP		Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit					
34	K	M22.33	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	110,000	15,00	1 650,00	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
35	K	M22.34	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	4,000	68,00	272,00	
	PP		Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová					
36	K	M22.35	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	4,000	37,19	148,76	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 15x15x10cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
37	K	M22.36	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	13,000	106,58	1 385,54	
	PP		Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku					
38	K	M22.37	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	16,000	52,34	837,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová					
39	K	M22.38	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,000	162,00	1 296,00	
	PP		Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku					
40	K	M22.39	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	37,000	16,57	613,09	
	PP		Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby					
41	K	M22.40	STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	37,000	91,35	3 379,95	
	PP		STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
42	K	M22.41	Krabice pro lištový rozvod se zapojením	kus	31,000	84,00	2 604,00	
	PP		Krabice pro lištový rozvod se zapojením					
43	K	M22.42	Odpojení vodiče v krabici	kus	165,000	12,00	1 980,00	
	PP		Odpojení vodiče v krabici					
44	K	M22.43	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	214,000	5,00	1 070,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
45	K	M22.44	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	49,000	100,00	4 900,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů					
46	K	M22.45	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	1 600,000	2,00	3 200,00	
	PP		Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi					
47	K	M22.46	Kabel speciální HDMI	m	195,000	13,51	2 634,45	
	PP		Kabel speciální HDMI					
48	K	M22.47	Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená	m	135,000	26,45	3 570,75	
	PP		Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená					
49	K	M22.48	Montáž zdroje pro dveřní zámky	kus	1,000	253,64	253,64	
	PP		Montáž zdroje pro dveřní zámky					
50	K	M22.49	Montáž zámku elektromagnetického	kus	3,000	449,35	1 348,05	
	PP		Montáž zámku elektromagnetického					
51	K	M22.50	Programování ústředny EZS	hod	12,000	50,00	600,00	
	PP		Programování ústředny EZS					
52	K	M22.51	Oživení a přezkoušení EZS	hod	49,000	50,00	2 450,00	
	PP		Oživení a přezkoušení EZS					
53	K	M22.52	Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu	hod	15,000	50,00	750,00	
	PP		Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu					
54	K	M22.53	Provozní kniha EZS, vyplnění	kus	1,000	561,34	561,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provozní kniha EZS, vyplnění					
55	K	M22.54	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	598,000	4,00	2 392,00	
	PP		Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně					
56	K	M22.55	Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS	kus	4,000	267,84	1 071,36	
	PP		Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS					
57	K	M22.56	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	1,000	96,53	96,53	
	PP		Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní					
58	K	M22.57	Montáž a připojení signálky LED	kus	10,000	75,34	753,40	
	PP		Montáž a připojení signálky LED					
59	K	M22.58	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	345,000	8,00	2 760,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 pevně uložený					
60	K	M22.59	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	498,000	8,00	3 984,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený					
61	K	M22.60	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů - dohledání a přepojení stávajících vývodů	hod	120,000	50,00	6 000,00	
	PP		Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů - dohledání a přepojení stávajících vývodů					
62	K	M22.61	Šňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená	m	454,000	5,00	2 270,00	
	PP		Šňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená					
63	K	M22.62	Krabice odbočná, se zapojením	kus	46,000	65,00	2 990,00	
	PP		Krabice odbočná, se zapojením					
64	K	M22.63	Ukončení kabelu 1 P v kabelovém objektu - ústředna rozhlasu a jednotného času	kus	4,000	21,00	84,00	
	PP		Ukončení kabelu 1 P v kabelovém objektu - ústředna rozhlasu a jednotného času					
65	K	M22.64	Kabel reproduktorový 2 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	546,000	12,00	6 552,00	
	PP		Kabel reproduktorový 2 x 2,5 mm2 pevně uložený					
66	K	M22.65	Montáž reproduktoru směrového	kus	24,000	103,54	2 484,96	
	PP		Montáž reproduktoru směrového					
67	K	M22.66	Programování rozhlas.ústředny,uvedení do provozu	hod	6,000	50,00	300,00	
	PP		Programování rozhlas.ústředny,uvedení do provozu					
68	K	M22.67	Montáž hodin	kus	2,000	59,00	118,00	
	PP		Montáž hodin					
69	K	M22.68	Programování ústředny JČ, uvedení do provozu	hod	6,000	100,00	600,00	
	PP		Programování ústředny JČ, uvedení do provozu					
70	K	M22.69	Montáž IP kamery	kus	3,000	126,00	378,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž IP kamery					
71	K	M22.70	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený	m	445,000	12,00	5 340,00	
PP			Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený					
72	K	M22.71	Ukončení a zapojení kabelu 2 P v kabelovém objektu	kus	2,000	123,00	246,00	
PP			Ukončení a zapojení kabelu 2 P v kabelovém objektu					
73	K	M22.72	Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm	kus	1 485,000	21,21	31 496,85	
PP			Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm					
74	K	M22.73	Příchytka kabelová kovová	kus	1 485,000	18,67	27 724,95	
PP			Příchytka kabelová kovová					
75	K	M22.74	Oživení a přezkoušení systému monitorování kouře	hod	124,000	100,00	12 400,00	
PP			Oživení a přezkoušení systému monitorování kouře					
76	K	M22.75	Programování ústředny	hod	16,000	50,00	800,00	
PP			Programování ústředny					
77	K	M22.76	Hlásič požáru - montáž vč. patice	kus	39,000	189,00	7 371,00	
PP			Hlásič požáru - montáž vč. patice					
78	K	M22.77	Osazení patice do podhledu	kus	23,000	151,34	3 480,82	
PP			Osazení patice do podhledu					
79	K	M22.22	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	39,000	9,68	377,52	
PP			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
80	K	M22.78	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	5,000	156,35	781,75	
PP			Montáž tísňového hlásiče - tlačítko					
81	K	M22.79	Montáž poplachové sirény vnitřní	kus	3,000	419,68	1 259,04	
PP			Montáž poplachové sirény vnitřní					
82	K	M22.80	Lišta elektroinstalační L 17 - montáž vč. rohů a krytů	m	142,000	43,68	6 202,56	
PP			Lišta elektroinstalační L 17 - montáž vč. rohů a krytů					
83	K	M22.81	JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm	kus	36,000	98,00	3 528,00	
PP			JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm					
84	K	M22.82	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	286,000	12,00	3 432,00	
PP			STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
85	K	M22.83	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	160,000	32,00	5 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
86	K	M22.84	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	118,000	32,29	3 810,22	
	PP		STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
87	K	M22.85	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	78,000	91,35	7 125,30	
	PP		STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi cihelné 15 x 15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
88	K	M22.86	Ucpávka protipožární	m2	0,500	1 265,00	632,50	
	PP		Ucpávka protipožární					
89	K	M22.87	Demontáže původní el. instalace	hod	195,000	50,00	9 750,00	
	PP		Demontáže původní el. instalace					
90	K	M22.88	Stojanový datový rozvaděč 19", výška 42U, š.600mm, h.600mm, barva RAL7035 + RAL5005, kompletní	kus	1,000	8 456,56	8 456,56	
	PP		Stojanový datový rozvaděč 19", výška 42U, š.600mm, h.600mm, barva RAL7035 + RAL5005, kompletní					
91	K	M22.89	Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče	kus	1,000	321,06	321,06	
	PP		Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče					
92	K	M22.90	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	kus	7,000	369,54	2 586,78	
	PP		19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko					
93	K	M22.91	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový	kus	8,000	59,68	477,44	
	PP		Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový					
94	K	M22.92	Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x ventilátor, termostat	kus	1,000	2 105,34	2 105,34	
	PP		Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x ventilátor, termostat					
95	K	M22.93	Panel napájecí, 6x230V,19",2U přepětová ochrana, ČSN	kus	1,000	1 540,23	1 540,23	
	PP		Panel napájecí, 6x230V,19",2U přepětová ochrana, ČSN					
96	K	M22.94	19" patchpanel kompaktní, osazený 24x RJ-45 stíněný Cat.6, výška 1U	kus	7,000	1 562,00	10 934,00	
	PP		19" patchpanel kompaktní, osazený 24x RJ-45 stíněný Cat.6, výška 1U					
97	K	M22.95	switch 24port	kus	7,000	3 256,49	22 795,43	
	PP		switch 24port					
98	K	M22.96	19" Optická vana výsuvná neosazená pro 12 spojek, výška 1U	kus	1,000	1 248,46	1 248,46	
	PP		19" Optická vana výsuvná neosazená pro 12 spojek, výška 1U					
99	K	M22.97	Optická kazeta pro 12 optických svárů, vč. držáků svárů, stohovatelná, včetně víčka kazety a ochrany svárů	kus	1,000	556,34	556,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Optická kazeta pro 12 optických svárů, vč. držáků svárů, stohovatelná, včetně víčka kazety a ochrany svárů					
100	K	M22.98	Pigtail OS2, 1m, 9/125um	kus	24,000	105,35	2 528,40	
		PP	Pigtail OS2, 1m, 9/125um					
101	K	M22.99	Optický propojovací kabel duplex 9/125um, délka 1m	kus	24,000	235,18	5 644,32	
		PP	Optický propojovací kabel duplex 9/125um, délka 1m					
102	K	M22.100	Kabel optický 9/125, 12 vláken, venkovní	m	10,000	13,56	135,60	
		PP	Kabel optický 9/125, 12 vláken, venkovní					
103	K	M22.101	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 0,5m	kus	88,000	98,00	8 624,00	
		PP	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 0,5m					
104	K	M22.102	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 1m	kus	43,000	110,06	4 732,58	
		PP	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 1m					
105	K	M22.103	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 2m	kus	25,000	123,26	3 081,50	
		PP	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 2m					
106	K	M22.104	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá	kus	103,000	46,85	4 825,55	
		PP	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá					
107	K	M22.105	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	kus	43,000	23,51	1 010,93	
		PP	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá					
108	K	M22.106	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá	kus	60,000	23,51	1 410,60	
		PP	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá					
109	K	M22.107	Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6	kus	146,000	133,52	19 493,92	
		PP	Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6					
110	K	M22.108	Rámeček pro zásuvky	kus	103,000	17,52	1 804,56	
		PP	Rámeček pro zásuvky					
111	K	M22.109	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	4,500	33,54	150,93	
		PP	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks					
112	K	M22.110	Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP	kus	10,000	13,20	132,00	
		PP	Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP					
113	K	M22.111	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	12,000	24,51	294,12	
		PP	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks					
114	K	M22.112	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	16,000	61,35	981,60	
		PP	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks					
115	K	M22.113	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	19,000	109,68	2 083,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pásy stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks					
116	K	M22.114	Instalační datový kabel UTP cat.6	m	15 698,000	5,26	82 571,48	
	PP		Instalační datový kabel UTP cat.6					
117	K	M22.115	Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1	m	1 895,000	9,45	17 907,75	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1					
118	K	M22.116	Trubka elektroinstal. ohebná d.40, pod omítku	m	1 542,000	15,34	23 654,28	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná d.40, pod omítku					
119	K	M22.117	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	72,000	5,00	360,00	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68					
120	K	M22.118	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	38,000	6,00	228,00	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem					
121	K	M22.119	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	18,000	13,25	238,50	
	PP		Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí					
122	K	M22.120	Krabice přístrojová KI 68 L /1 izolační do dutých stěn	kus	7,000	44,92	314,44	
	PP		Krabice přístrojová KI 68 L /1 izolační do dutých stěn					
123	K	M22.121	Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm	kus	3,000	5,60	16,80	
	PP		Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm					
124	K	M22.122	Krabice s víčkem bezhalogenová KOM 97 HF do sádkkartonu	kus	1,000	43,75	43,75	
	PP		Krabice s víčkem bezhalogenová KOM 97 HF do sádkkartonu					
125	K	M22.123	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	13,000	28,65	372,45	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E					
126	K	M22.124	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	16,000	43,51	696,16	
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E					
127	K	M22.125	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	8,000	117,20	937,60	
	PP		Krabice rozvodná s víčkem KT 250					
128	K	M22.126	Drobný spojovací materiál	kus	1,000	1 086,35	1 086,35	
	PP		Drobný spojovací materiál					
129	K	M22.127	Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	bal	14,000	116,45	1 630,30	
	PP		Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks					
130	K	M22.128	PI 80 T tepelně izolační podložka pod lištové krabice	kus	26,000	24,53	637,78	
	PP		PI 80 T tepelně izolační podložka pod lištové krabice					
131	K	M22.129	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	18,000	16,20	291,60	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	M22.130	Krabice lištová s víčkem LK 80/2	kus	13,000	17,45	226,85	
	PP		Krabice lištová s víčkem LK 80/2					
133	K	M22.131	KP PK, krabice přístrojová do PK140x70	kus	49,000	28,56	1 399,44	
	PP		KP PK, krabice přístrojová do PK140x70					
134	K	M22.132	Přístrojová podložka jednonásobná pro PK140x70	kus	49,000	18,68	915,32	
	PP		Přístrojová podložka jednonásobná pro PK140x70					
135	K	M22.133	Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	16,000	52,34	837,44	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks					
136	K	M22.134	Kabel HDMI, 15m	kus	13,000	481,35	6 257,55	
	PP		Kabel HDMI, 15m					
137	K	M22.135	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2	m	135,000	9,30	1 255,50	
	PP		Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2					
138	K	M22.136	napájecí zdroj 12V/2A	kus	1,000	461,35	461,35	
	PP		napájecí zdroj 12V/2A					
139	K	M22.137	Elektromagnetický dveřní zámek 12V nízkoodběrový	kus	3,000	371,22	1 113,66	
	PP		Elektromagnetický dveřní zámek 12V nízkoodběrový					
140	K	M22.138	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	598,000	9,60	5 740,80	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
141	K	M22.139	Dveřní magnetický kontakt	kus	1,000	135,48	135,48	
	PP		Dveřní magnetický kontakt					
142	K	M22.140	Signálka ezs LED - červená	kus	10,000	251,34	2 513,40	
	PP		Signálka ezs LED - červená					
143	K	M22.141	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 2,5 mm2	m	345,000	13,52	4 664,40	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 2,5 mm2					
144	K	M22.142	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	498,000	9,65	4 805,70	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2					
145	K	M22.143	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1,50 mm2	m	454,000	9,56	4 340,24	
	PP		Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1,50 mm2					
146	K	M22.144	Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40	kus	46,000	53,64	2 467,44	
	PP		Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40					
147	K	M22.145	Svorka krabicová 2x2,5	kus	195,000	7,00	1 365,00	
	PP		Svorka krabicová 2x2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	M22.146	Svorka krabicová 3x2,5	kus	265,000	4,00	1 060,00	
	PP		Svorka krabicová 3x2,5					
149	K	M22.147	Svorka krabicová 5x2,5	kus	654,000	4,00	2 616,00	
	PP		Svorka krabicová 5x2,5					
150	K	M22.148	kabel reproduktorový, 2x 2.5 mm, PE, 7.7 mm	m	445,000	12,32	5 482,40	
	PP		kabel reproduktorový, 2x 2.5 mm, PE, 7.7 mm					
151	K	M22.149	Repro podhledové PC-1869EN. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.	kus	2,000	611,30	1 222,60	
	PP		Repro podhledové PC-1869EN. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.					
152	K	M22.150	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	1 254,000	3,00	3 762,00	
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m					
153	K	M22.151	Repro nástěnné ARS-289 . Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.	kus	22,000	359,00	7 898,00	
	PP		Repro nástěnné ARS-289 . Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.					
154	K	M22.152	Hodiny oboustranné, typ. 3218.SAM.28.C2+3218.SAM.28.C2+3218.SET.28. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.	kus	2,000	3 265,00	6 530,00	
	PP		Hodiny oboustranné, typ. 3218.SAM.28.C2+3218.SAM.28.C2+3218.SET.28. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.					
155	K	M22.153	PRAFlaGuard 2x2x0,8mm	m	445,000	26,54	11 810,30	
	PP		PRAFlaGuard 2x2x0,8mm					
156	K	M22.154	Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná	kus	1 485,000	5,60	8 316,00	
	PP		Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná					
157	K	M22.155	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	kus	1 485,000	5,26	7 811,10	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
158	K	M22.156	Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.	kus	18,000	999,00	17 982,00	
	PP		Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.					
159	K	M22.157	Patice hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.	kus	39,000	116,35	4 537,65	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.					
160	K	M22.158	Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podhledu. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.	kus	23,000	286,35	6 586,05	
	PP		Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podhledu. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	M22.159	Popisovací štítek pro patice	kus	39,000	21,52	839,28	
	PP		Popisovací štítek pro patice					
162	K	M22.160	Tlačítkový hlásič standardní kompak se sklíčkem	kus	5,000	956,26	4 781,30	
	PP		Tlačítkový hlásič standardní kompak se sklíčkem					
163	K	M22.161	Síréna IQ8Alarm červená. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.	kus	3,000	1 254,00	3 762,00	
	PP		Síréna IQ8Alarm červená. Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.					
164	K	M22.162	Lišta hranatá LHD 17x17, délka 3m	m	142,000	12,00	1 704,00	
	PP		Lišta hranatá LHD 17x17, délka 3m					
165	K	M22.163	roh vnitřní LHD 17x17	kus	6,000	18,65	111,90	
	PP		roh vnitřní LHD 17x17					
166	K	M22.164	roh vnější LHD 17x17	kus	6,000	18,65	111,90	
	PP		roh vnější LHD 17x17					
167	K	M22.165	kryt ohybový LHD 17x17	kus	12,000	14,35	172,20	
	PP		kryt ohybový LHD 17x17					
168	K	M22.166	Sádra stavební šedá	kg	240,000	4,00	960,00	
	PP		Sádra stavební šedá					
169	K	M22.167	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	165,000	50,00	8 250,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
170	K	M22.168	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod	254,000	50,00	12 700,00	
	PP		Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele					
171	K	M22.169	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	1 423,26	1 423,26	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
172	K	M22.170	Doprava	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

OVN - Ostatní vedlejší náklady

KSO:

Místo: Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč, T. Bati 609

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná ing. Bohumilem Berounem

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			17 513,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 513,00	21,00%	3 677,73
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			21 190,73
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

OVN - Ostatní vedlejší náklady

Místo:

Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč, T. Bati 609

Datum:

13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 513,00

OST - Ostatní

7 530,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 983,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce chodeb a elektroinstalace

Objekt:

OVN - Ostatní vedlejší náklady

Místo:

Budova školy „B“ OAHŠ Třebíč, T. Bati 609

Datum:

13.07.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 513,00

D		OST	Ostatní						7 530,00
1	K	02	Zpracování harmonogramu výstavby	soubor	1,000	500,00	500,00		
	PP		Zpracování harmonogramu výstavby v listinné a digitální formě, včetně průběžné aktualizace						
	VV		"stavba"1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	03	Zpracování a kompletace dokladů ke kolaudaci	soubor	1,000	500,00	500,00		
	PP		Kompletace dokladů ke kolaudaci						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		"stavba"1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
3	K	08.01	Informační tabule na staveništi	soubor	2,000	3 265,00	6 530,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Pokud celková předpokládaná cena investice (včetně případných nákladů na výkup pozemků) překročí 6 000 000 Kč bez DPH, je doporučeným rozměrem formát min. 2,5 x 1,75 m, případně poměrové upravení rozměrů. Dodavatel/zhotovitel může využít této formy publicity i v případě, že se jedná o projekt menšího rozsahu. Tento informační panel může být objednatelem/investorem požadován, i pokud se jedná o akci s menším finančním obrátem a ve smlouvě o dílo s dodavatelem/zhotovitelem je užit odkaz na tento manuál s povinností zajištění propagace.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Velkoplošný informační panel</i> <i>U projektů je velikost informačního panelu stanovena na 2,5 x 1,75 m. Panel je celobarevný. Provedení na podklad z tvrdého plastu kotveného na ocelovou konstrukci se samostatnými základovými patkami z betonu C12/15.</i> <i>Závazná podoba informačního panelu</i> <i>Informační panel musí obsahovat tyto informace:</i> 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 5) Projektant 6) Stavbyvedoucí 7) Technický dozor 8) Koordinátor BOZP 10) termín realizace stavby Informace 1), 2) a 3) musí zabírat nejméně 40 % plochy a musí být dobře viditelné a jasně čitelné. Dodavatel/zhotovitel má povinnost dodržet správné použití loga Kraje Vysočina a firemní barevnost - viz kapitola 3 a 4.					
VV			"stavba"2			2,000		
VV			Součet			2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 983,00	
4	K	09	Zařízení a provoz staveniště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Zařízení a provoz staveniště, včetně oplocení, osvětlení a značení; vyklizení prostoru staveniště; závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, - objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby</i>								
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	11	Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	soubor	1,000	3 214,00	3 214,00	
	PP		Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	17	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	19	Značení provozních a technologických celků stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Značení provozních a technologických celků stavby					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	21	Zajištění opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku do okolí	soubor	1,000	1 569,00	1 569,00	
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	22	Ztížené podmínky při realizaci stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		V položce budou obsaženy náklady na ztížené podmínky přesunu všech materiálů potřebných pro realizaci stavby.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou i náklady spojené s dodržением níže uvedených podmínek:

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů přes schodiště školy ručně a to pouze v době mimo výuku,
- pro oddělení staveniště v 4. NP vybuduje zhotovitel na svůj náklad před rozvaděči na podestě schodiště plně uzavřenou, prachotěsnou stěnu z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD vč. napojení na stropní konstrukci,
- stěna bude utěsněna na protilehlých stěnách a bude obsahovat vstupní dveře do prostoru staveniště - chodby 4. NP,
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- zhotovitel bude provádět bourací práce výhradně v době mimo výuku,
- zvýšené náklady na provádění bouracích prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do ceny díla,
- prachotěsné dřevěné dočasné konstrukce na podestě 4. NP, které budou oddělovat staveniště a schodiště do doby provedení úklidu dokončené stavby mokrou cestou, budou provedeny s uzamykatelnými dveřmi tak, aby bylo staveniště chráněno proti vniknutí nepovolaných osob,
- průchod osob do rekonstruovaného 4. NP přes budovu školy bude organizován tak, aby bylo minimalizováno narušování výuky na nezbytně nutnou dobu,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

500,00

10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	--------	-------	--------	--------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn a dokladové části, obsahově a formátově v souladu s SOD. Obsah dokladové části je podrobně specifikován v Souhrnné technické zprávě, která je nedílnou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

3 x v tištěné podobě

3 x v digitální podobě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

P

Poznámka k položce:

Projektová dokumentace skutečného provedení:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST