

ke sml 3604117

o 1237



107488

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Gymnázium Třebíč - přístavba učeben"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku			
Schváleno:	ZK	Datum:	20. 12. 2016	Č.usnesení: 0577/08/2016/ZK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč			
Smluvní částka: 1)	963006.03			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	8.11.2017	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	8.11.2017	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	8.11.2017	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	8.11.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	8.11.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	8.11.2017
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	8.11.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 08.11.2017 09:16:20):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Gymnázium Třebíč - přístavba učeben"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 963006.03, Datum Od: 21.12.2017, Datum do: 21.12.2017, Perioda: jednorázově, ODP: 3121, ORJ: 8001, ORG: 1350080000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP018460L

Dodatek č. 1

ke sml. 3601/17
o 1237

Smlouvy o dílo

ze dne 16. 6. 2017 (ID smlouvy 104074) na akci
„Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Josef Pavlík, náměstek
hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
Pavel Čermák, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
564602272
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
Jiřím Svobodou, jednatelem
Jiří Svoboda
Jiří Svoboda
568 423 922 / 568 423 942
292 32 864
CZ29232864
Komerční banka, a.s.
43-7519790207/0100
KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“. V průběhu plnění zakázky, po provedení bouracích a výkopových prací, bylo zjištěno, že základová spára historické budovy neodpovídá předpokládanému stavu. Současně bylo zjištěno nesoudržné základové a svislé kamenné zdivo původní budovy v úrovni 1.PP. Bude nezbytná úprava a zesílení vyztuží a betonových konstrukcí, doplnění základových pasů a úpravy svislých konstrukcí původní budovy, pro roznesení zatížení a zabezpečení statiky původního objektu, dle pokynů dohlížejíciho statika. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr. Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. 2., 4. a 13. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla

Rozsah díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v oceněném změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla bez DPH:	10 543 623,22 Kč
DPH 21%:	2 214 160,88 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	12 757 784,10 Kč

Slovy: dvanáctmilionůsedmsetpadesátsedmtisícšedsmsetosmdesátčtyři 10/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	9 747 750,47 Kč
DPH 21%:	2 047 027,60 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	11 794 778,07 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	993 131,54 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-197 258,79 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	795 872,75 Kč
Cena víceprací-méněpráce s DPH:	963 006,03 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1 vč. DPH: 12 757 784,10 Kč

3. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet

V Třebíči dne 11. 11. 2017

V Jihlavě dne 11. 11. 2017


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

 ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



Jiří Svoboda
jednatel



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Příloha dodatku SOD č.1 - soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Kód: 16-19-I-S-Z1-ZH

Stavba: Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

KSO: 801 32 1

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

CZ-CPV: 45300000-0

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 6

Projektant:

Ing Bohumil Beroun

Poznámka:

CC-CZ: 12631

Datum: 30.10.2017

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 60407336

DIČ:

Cena bez DPH

795 872,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	795 872,75	167 133,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

963 006,03

ESTING
GROUP

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

[Handwritten signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-19-I-S-Z1-ZH

Stavba: Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Datum: 30.10.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Ing Bohumil Beroun

Uchazeč: ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, Třebíč 6

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1	Příloha dodatku č.1 - Soupis dodatečných stavebních prací oceněný :	993 131,54	1 201 689,16	
2	Měněpráce	-197 258,79	-238 683,14	
Náklady stavby celkem		795 872,75	963 006,03	
SO01	Přístavba budovy Gymnázia	795 872,75	963 006,03	STA
D1.1	Architektonické a stavebně technické řešení	784 546,56	949 301,34	Soupis
D1.1.mz1	Architektonické a stavebně technické řešení - změna č.1 méněpráce	-197 258,79	-238 683,14	Soupis
D1.1.vz1	Architektonické a stavebně technické řešení - změna č.1 vícepráce	981 805,35	1 187 984,47	Soupis
D1.2	Zdravotně technické instalace	11 326,19	13 704,69	Soupis
D1.2.vz1	Zdravotně technické instalace - změna č.1 vícepráce	11 326,19	13 704,69	Soupis

ESTING GROUP s.r.o.
 Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Objekt:

SO01 - Přístavba budovy Gymnázia

Soupis:

D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3:

D1.1.mz1 - Architektonické a stavebně technické řešení - změna č.1 méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

Ing Bohumil Beroun

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 60407336

DIČ:

Cena bez DPH	-197 258,79
--------------	-------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-197 258,79	21,00%	-41 424,35
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-238 683,14
------------	-------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Objekt:

SO01 - Přístavba budovy Gymnázia

Soupis:

D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3:

D1.1.mz1 - Architektonické a stavebně technické řešení - změna č.1 méněpráce

Místo:

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Ing Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-197 258,79

HSV - Práce a dodávky HSV

-197 258,79

2 - Zakládání	-94 158,93
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	-16,06
27 - Zakládání - základy	-94 142,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-103 099,86
96 - Bourání konstrukcí	-4 589,50
99 - Přesuny hmot a sutí	-98 510,36
997 - Přesun sutě	-32 720,19
998 - Přesun hmot	-65 790,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Objekt:

S001 - Přístavba budovy Gymnázia

Soupis:

D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3:

D1.1.mz1 - Architektonické a stavebně technické řešení - změna č.1 méněpráce

Místo:

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Ing Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-197 258,79

D HSV Práce a dodávky HSV -197 258,79

D 2 Zakládání -94 158,93

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin -16,06

22	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	-5,352	3,000	-16,06	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláňe. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV "změna č.1"

VV "základové pasy"-(9,145+4,235)*0,4

-5,352

VV Součet

-5,352

VV "smlouva"

VV "mezi základy"63,19+4,38+1,79

69,360

VV Součet

69,360

D 27 Zakládání - základy

-94 142,87

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-2,676	456,000	-1 220,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"základové pasy"-(9,145+4,235)*0,2		-2,676			
	VV		Součet		-2,676			
	VV		"smlouva"					
	VV		"mezi základy"(63,19+4,38+1,79)*0,2		13,872			
	VV		"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,2		0,576			
	VV		Součet		14,448			
24	K	273321311.V01	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-16,732	1 987,000	-33 246,48	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	P		Poznámka k položce: ztratné na dodávce betonové směsi je započítané ve výši 10% zdůvodu ztížených podmínek transportu.					
	VV		"smlouva"					
	VV		"deska"-104,19*0,15		-15,629			
	VV		"anglické dvorky"-(4,1+2,9)*1,05*0,15		-1,103			
	VV		Součet		-16,732			
28	K	274321311.V01	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-26,737	2 145,000	-57 350,87	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	P		Poznámka k položce: ztratné na dodávce betonové směsi je započítané ve výši 10% zdůvodu ztížených podmínek transportu.					
	VV		"smlouva"					
	VV		"základové pasy"-(23,2*0,85*0,65+9,5*0,85*0,65+(18-4,4)*0,85*0,75)		-26,737			
	VV		Součet		-26,737			
31	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,117	19 874,000	-2 325,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž základů pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"pasy"357,8206*1,1*1,08/1000		0,425			
	VV		Mezisoučet		0,425			
	VV		"smlouva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"základové pasy"-(23,2+9,5+18-3,6)*2*0,00444*1,2*1,08		-0,542			
VV			Mezisoučet		-0,542			
VV			Součet		-0,117			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-103 099,86	
D	96		Bourání konstrukcí				-4 589,50	
237	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	-91,790	50,000	-4 589,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
VV			"změna č.1"					
VV			"sokl"-27,4*3,35		-91,790			
VV			Součet		-91,790			
VV			"smlouva"					
VV			"sokl"27,4*3,35		91,790			
VV			Součet		91,790			
D	99		Přesuny hmot a sutí				-98 510,36	
D	997		Přesun sutě				-32 720,19	
256	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-25,242	35,260	-890,03	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
257	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-302,904	9,000	-2 726,14	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			-25,242*12 'Přepočtené koeficientem množství		-302,904			
258	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-25,242	522,000	-13 176,32	CS ÚRS 2016 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
259	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-302,904	15,000	-4 543,56 CS ÚRS 2016 01
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
VV		-25,242*12 Přepočtené koeficientem množství		-302,904			
260	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-25,242	451,000	-11 384,14 CS ÚRS 2016 01
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
D	998	Přesun hmot				-65 790,17	
263	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-110,017	598,000	-65 790,17 CS ÚRS 2016 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Objekt:

SO01 - Přístavba budovy Gymnázia

Soupis:

D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3:

D1.1.vz1 - Architektonické a stavebně technické řešení - změna č.1 vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

Ing Bohumil Beroun

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

IČ:

60407336

DIČ:

Cena bez DPH

981 805,35

DPH základní
snížená

Základ daně
981 805,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
206 179,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 187 984,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Objekt:

S001 - Přístavba budovy Gymnázia

Soupis:

D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3:

D1.1.vz1 - Architektonické a stavebně technické řešení - změna č.1 vícepráce

Místo:

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Ing Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

981 805,35

HSV - Práce a dodávky HSV

945 970,88

1 - Zemní práce	459 879,88
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	31 383,72
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	174 541,26
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	198 017,49
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	55 937,41
2 - Zakládání	163 556,73
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	2 223,97
27 - Zakládání - základy	161 332,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 295,77
31 - Zdi pozemních staveb	4 295,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	318 238,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	68 168,00
96 - Bourání konstrukcí	15 117,81
98 - Demolice a sanace	137 572,74
99 - Přesuny hmot a sutí	97 379,95
997 - Přesun sutě	4 420,25

998 - Přesun hmot	92 959,70
PSV - Práce a dodávky PSV	35 834,47
713 - Izolace tepelné	25 151,47
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	10 683,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Objekt:

SO01 - Přístavba budovy Gymnázia

Soupis:

D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3:

D1.1.vz1 - Architektonické a stavebně technické řešení - změna č.1 vícepráce

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Datum: 30.10.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing Bohumil Beroun

Uchazeč: ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

981 805,35

D HSV Práce a dodávky HSV 945 970,88

D 1 Zemní práce 459 879,88

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 31 383,72

414	K	119003131 - NP	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	108,000	24,000	2 592,00	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení					
	VV		"stavební jáma - opakované přestavování komunikační rampy" 6*18		108,000			
	VV		Součet		108,000			
415	K	119003132 - NP	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	108,000	9,890	1 068,12	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění					
	VV		"stavební jáma - opakované přestavování komunikační rampy" 6*18		108,000			
	VV		Součet		108,000			
416	K	119004121 - NP	Bezpečným vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěné rampy zřízení	m	108,000	216,000	23 328,00	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěnou rampou zřízení					
	VV		"stavební jáma - opakované přestavování komunikační rampy" 6*18		108,000			
	VV		Součet		108,000			
417	K	119004122 - NP	Bezpečným vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěné rampy odstranění	m	108,000	40,700	4 395,60	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěnou rampou odstranění					
VV		"stavební jáma - překládání komunikační rampy" 6*18		108,000			
VV		Součet		108,000			
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				174 541,26	
3	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	30,960	987,000	30 557,52 CS ÚRS 2016 01
PP		Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.					
VV		"změna č.1"					
VV		"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,6		30,960			
VV		Součet		30,960			
VV		"smlouva"					
VV		"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV		"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV		Mezisoučet		151,162			
VV		151,162*0,6		90,697			
VV		Součet		241,859			
VV		"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV		"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV		Mezisoučet		57,181			
VV		57,181*0,6		34,309			
VV		Součet		91,490			
VV		"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5		1,440			
VV		Součet		1,440			
VV		90,697+34,309+1,44		126,446			
4	K	139811101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	62,196	2 315,000	143 983,74 CS ÚRS 2016 01
PP		Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.					
VV		"změna č.1"					
VV		"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,4		20,640			
VV		"stavební jáma"117,52*2,5*0,1		29,380			
VV		"základové pasy"(9,145+4,235)*1,4*0,65		12,176			
VV		Součet		62,196			
VV		"smlouva"					
VV		"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV		"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		151,162			
VV			151,162*0,4		60,465			
VV			Součet		60,465			
VV			"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV			"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV			Součet		57,181			
VV			57,181*0,4		22,872			
VV			Součet		22,872			
VV			60,465+22,872		83,337			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				198 017,49	
5	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	30,960	845,000	26 161,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4					
VV			"změna č.1"					
VV			"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,6		30,960			
VV			Součet		30,960			
VV			"smlouva"					
VV			"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV			"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV			Součet		151,162			
VV			151,162*0,6		90,697			
VV			Součet		90,697			
VV			"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV			"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV			Součet		57,181			
VV			57,181*0,6		34,309			
VV			Součet		34,309			
VV			"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5		1,440			
VV			Součet		1,440			
VV			90,697+34,309+1,44		126,446			
6	K	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	62,196	1 254,000	77 993,78	CS ÚRS 2016 01
PP			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7					
VV			"změna č.1"					
VV			"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,4		20,640			
VV			"stavební jáma"117,52*2,5*0,1		29,380			
VV			"základové pasy"(9,145+4,235)*1,4*0,65		12,176			
VV			Součet		62,196			
VV			"smlouva"					
VV			"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV			"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV			Součet		151,162			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		151,162*0,4		60,465			
VV		Součet		60,465			
VV		"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV		"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV		Součet		57,181			
VV		57,181*0,4		22,872			
VV		Součet		22,872			
VV		60,465+22,72		83,185			
7	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	30,960	77,000	2 383,92 CS ÚRS 2016 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
VV		"změna č. 1"					
VV		"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,6		30,960			
VV		Součet		30,960			
VV		"smlouva"					
VV		"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV		"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV		Součet		151,162			
VV		151,162*0,6		90,697			
VV		Součet		90,697			
VV		"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV		"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV		Součet		57,181			
VV		57,181*0,6		34,309			
VV		Součet		34,309			
VV		"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5		1,440			
VV		Součet		1,440			
VV		"zásypy"68,122		68,122			
VV		Součet		68,122			
VV		90,697+34,309+1,44+68,122		194,568			
8	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	154,800	78,000	12 074,40 CS ÚRS 2016 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
VV		"změna č. 1"					
VV		"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,6		30,960			
VV		Součet		30,960			
VV		"smlouva"					
VV		"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV		"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV		Součet		151,162			
VV		151,162*0,6		90,697			
VV		Součet		90,697			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV			"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV			Součet		57,181			
VV			57,181*0,6		34,309			
VV			Součet		34,309			
VV			"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5		1,440			
VV			Součet		1,440			
VV			"zásypy"68,122		68,122			
VV			Součet		68,122			
VV			90,697+34,309+1,44+68,122		194,568			
VV			194,568*5 "Přepočtené koeficientem množství		972,840			
VV			30,96*5 "Přepočtené koeficientem množství		154,800			
9	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	62,196	110,000	6 841,56	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7					
VV			"změna č.1"					
VV			"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,4		20,640			
VV			"stavební jáma"117,52*2,5*0,1		29,380			
VV			"základové pasy"(9,145+4,235)*1,4*0,65		12,176			
VV			Součet		62,196			
VV			"smlouva"					
VV			"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV			"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV			Součet		151,162			
VV			151,162*0,4		60,465			
VV			Součet		60,465			
VV			"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV			"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV			Součet		57,181			
VV			57,181*0,4		22,872			
VV			Součet		22,872			
VV			60,465+22,872		83,337			
10	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	310,980	100,000	31 098,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
VV			"změna č.1"					
VV			"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,4		20,640			
VV			"stavební jáma"117,52*2,5*0,1		29,380			
VV			"základové pasy"(9,145+4,235)*1,4*0,65		12,176			
VV			Součet		62,196			
VV			"smlouva"					
VV			"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV		Součet		151,162			
VV		151,162*0,4		60,465			
VV		Součet		60,465			
VV		"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV		"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV		Součet		57,181			
VV		57,181*0,4		22,872			
VV		Součet		22,872			
VV		60,465+22,872		83,337			
VV		83,337*5 "Přepočtené koeficientem množství		416,685			
VV		62,196*5 "Přepočtené koeficientem množství		310,980			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,960	265,000	8 204,40 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV	"změna č.1"						
VV	"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,6			30,960			
VV	Součet			30,960			
VV	"smlouva"						
VV	"stavební jáma"117,52*2,5			293,800			
VV	"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)			-142,638			
VV	Součet			151,162			
VV	151,162*0,6			90,697			
VV	"zásypy"-68,122			-68,122			
VV	Součet			22,575			
VV	"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65			39,181			
VV	"základové patky"(3*3)*1*2			18,000			
VV	Součet			57,181			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5		1,440			
	VV		Součet		1,440			
	VV		57,181*0,6		34,309			
	VV		Součet		34,309			
	VV		90,697-68,122+1,44+34,309		58,324			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	61,920	23,000	1 424,16	CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV	"změna č.1"	
VV	"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,6	30,960
VV	Součet	30,960
VV	"smlouva"	
VV	"stavební jáma"117,52*2,5	293,800
VV	"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)	-142,638
VV	Součet	151,162
VV	151,162*0,6	90,697
VV	"zásypy"-68,122	-68,122
VV	Součet	22,575
VV	"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65	39,181
VV	"základové patky"(3*3)*1*2	18,000
VV	Součet	57,181
VV	"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5	1,440
VV	Součet	1,440
VV	57,181*0,6	34,309
VV	Součet	34,309
VV	90,697-68,122+1,44+34,309	58,324
VV	58,324*2 "Přepočtené koeficientem množství	116,648

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		30,96*2 'Přepočtené koeficientem množství		61,920			
13	K 162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	62,196	350,000	21 768,60	CS ÚRS 2016 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV		"změna č.1"					
VV		"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,4		20,640			
VV		"stavební jáma"117,52*2,5*0,1		29,380			
VV		"základové pasy"(9,145+4,235)*1,4*0,65		12,176			
VV		Součet		62,196			
VV		"smlouva"					
VV		"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV		"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV		Součet		151,162			
VV		151,162*0,4		60,465			
VV		Součet		60,465			
VV		"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV		"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV		Součet		57,181			
VV		57,181*0,4		22,872			
VV		Součet		22,872			
VV		60,465+22,872		83,337			
14	K 162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	124,392	26,000	3 234,19	CS ÚRS 2016 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV	"změna č.1"	
VV	"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,4	20,640
VV	"stavební jáma"117,52*2,5*0,1	29,380
VV	"základové pasy"(9,145+4,235)*1,4*0,65	12,176
VV	Součet	62,196
VV	"smlouva"	
VV	"stavební jáma"117,52*2,5	293,800
VV	"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)	-142,638
VV	Součet	151,162
VV	151,162*0,4	60,465
VV	Součet	60,465
VV	"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65	39,181
VV	"základové patky"(3*3)*1*2	18,000
VV	Součet	57,181
VV	57,181*0,4	22,872
VV	Součet	22,872
VV	60,465+22,872	83,337
VV	83,337*2 "Přepočtené koeficientem množství	166,674
VV	62,196*2 "Přepočtené koeficientem množství	124,392

15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	30,960	60,000	1 857,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
PSC							
VV		"změna č.1"					
VV		"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,6		30,960			
VV		Součet		30,960			
VV		"smlouva"					
VV		"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV		"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV		Součet		151,162			
VV		151,162*0,6		90,697			
VV		Součet		90,697			
VV		"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV		"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV		Součet		57,181			
VV		"schodiště - hlavní budova"2,4*1,2*0,5		1,440			
VV		Součet		1,440			
VV		57,181*0,6		34,309			
VV		Součet		34,309			
VV		90,697+1,44+34,309		126,446			
16	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	62,196	80,000	4 975,68 CS ÚRS 2016 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
PSC							
VV		"změna č.1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*0,4		20,640			
	VV		"stavební jáma"117,52*2,5*0,1		29,380			
	VV		"základové pasy"(9,145+4,235)*1,4*0,65		12,176			
	VV		Součet		62,196			
	VV		"smlouva"					
	VV		"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
	VV		"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
	VV		Součet		151,162			
	VV		151,162*0,4		60,465			
	VV		Součet		60,465			
	VV		"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
	VV		"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
	VV		Součet		57,181			
	VV		57,181*0,6		34,309			
	VV		Součet		34,309			
	VV		60,465+34,309		94,774			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				55 937,41	
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	93,156	150,000	13 973,40	CS ÚRS 2016 01

PP

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV

"změna č.1"

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"stavební jáma"17,2*1,2*2,5*1		51,600			
VV		"stavební jáma"117,52*2,5*0,1		29,380			
VV		"základové pasy"(9,145+4,235)*1,4*0,65		12,176			
VV		Součet		93,156			
VV		41,556*1,8		74,801			
VV		"smlouva"					
VV		"stavební jáma"117,52*2,5		293,800			
VV		"demolice"-(58,75*2,4+2,73*0,6)		-142,638			
VV		Součet		225,963			
VV		151,162		151,162			
VV		"zásypy"-68,122		-68,122			
VV		Součet		83,040			
VV		"základové pasy"22*0,92+11,14*0,65+(15-6)*2*0,65		39,181			
VV		"základové patky"(3*3)*1*2		18,000			
VV		Součet		57,181			
VV		57,181		57,181			
VV		Součet		57,181			
VV		151,162-68,122+57,181		140,221			
VV		140,221*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		252,398			
18	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	120,472	253,330	30 519,17 CS ÚRS 2016 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu

VV	"změna č.1"	
VV	"základové pasy"(9,145+4,235)*1*0,65	8,697
VV	"přístavba"8,5*13,15	111,775
VV	Součet	120,472
VV	"smlouva"	
VV	"přístavba"3,63*13,15	47,735
VV	"základy"(20,62+16,7)*0,47+4,38*0,65	20,387
VV	Součet	68,122

pp

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nez hutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozproštění a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemísťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.							
PSC							
VV		"změna č.1"					
VV		"základové pasy"(9,145+4,235)*1*0,65			8,697		
VV		"přístavba"8,5*13,15			111,775		
VV		Součet			120,472		
VV		"smlouva"					
VV		"přístavba"3,63*13,15			47,735		
VV		"základy"(20,62+16,7)*0,47+4,38*0,65			20,387		
VV		Součet			68,122		
D	2	Zakládání				163 556,73	
D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				2 223,97	
21	K	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	m3	1,137	1 956,000	2 223,97 CS ÚRS 2016 01

PP Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Cena je určena pro všechny vrstvy z prostého betonu, sledující svým povrchem zhruba povrch základové spáry a chránící základovou spáru před vlivem povětrnosti. 2. V ceně nejsou započteny náklady na očištění nebo otrýskání základové spáry; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 216 90-31 Otrýskání ploch pískem a 216 90-4 Očištění ploch. 3. Objem konstrukčního betonu, který se ukládá na ochrannou vrstvu, se určuje od horního povrchu ochranné vrstvy. 4. Množství měrných jednotek se určuje v m3 jako součin rozvinuté plochy spáry a tloušťky ochranné vrstvy.

VV "změna č.1"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"základové pasy"(9,145+4,235)*0,85*0,1		1,137			
VV			Součet		1,137			
VV			"smlouva"					
VV			"základové pasy"23,2*0,85+9,5*0,85+(18-4,4)*1,2		44,115			
VV			"základové patky"2,2*2,2*2		9,680			
VV			Součet		53,795			
VV			53,795*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,380			
D	27		Zakládání - základy				161 332,76	
418	K	273322511 - NP	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	22,310	2 740,000	61 129,40	
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
VV			"změna č.1"					
VV			"deska"104,19*0,05		5,210			
VV			"anglické dvorky"(4,1+2,9)*1,05*0,05		0,368			
VV			Mezisoučet		5,578			
VV			"smlouva změna kvality betonu"					
VV			"deska"104,19*0,15		15,629			
VV			"anglické dvorky"(4,1+2,9)*1,05*0,15		1,103			
VV			Mezisoučet		16,732			
VV			Součet		22,310			
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,768	19 564,000	15 025,15	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
PSC			rozhodnutí k souporu cen:					
VV			1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto					
VV			žehor					
VV			"změna č.1"					
VV			"deska"104,19*2*5,4/1000*1,518*1,08		1,845			
VV			"anglické dvorky"(4,1+2,9)*1,05*2*5,4/1000*1,518*1,08		0,130			
VV			Mezisoučet		1,975			
VV			"smlouva"					
VV			"deska"-104,19*2*0,00444*1,2*1,08		-1,199			
VV			"anglické dvorky"-(4,1+2,9)*1,05*2*0,444/1000*1,2*1,08		-0,008			
VV			Mezisoučet		-1,207			
VV			Součet		0,768			
419	K	274321411.V02- NP	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	30,216	2 650,000	80 072,40	
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
VV			"změna č.1"					
VV			"základové pasy"(9,145+4,235)*0,4*0,65		3,479			
VV			Mezisoučet		3,479			
VV			"smlouva"					
VV			"základové pasy"23,2*0,85*0,65+9,5*0,85*0,65+(18-4,4)*0,85*0,75		26,737			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Mezisoučet		26,737			
VV		Součet		30,216			
29	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	24,084	187,000	4 503,71 CS ÚRS 2016 01
PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
VV		"změna č.1"					
VV		"základové pasy"(9,145+4,235)*2*0,9		24,084			
VV		Součet		24,084			
VV		"smlouva"					
VV		"základové pasy"(23,2+(9,5+18-3,6)*2)*0,9		63,900			
VV		Součet		63,900			
30	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	24,084	25,000	602,10 CS ÚRS 2016 01
PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
VV		"změna č.1"					
VV		"základové pasy"(9,145+4,235)*2*0,9		24,084			
VV		Součet		24,084			
VV		"smlouva"					
VV		"základové pasy"(23,2+(9,5+18-3,6)*2)*0,9		63,900			
VV		Součet		63,900			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 295,77	
D	31	Zdi pozemních staveb				4 295,77	
55	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením	m2	27,537	156,000	4 295,77 CS ÚRS 2016 01
PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdžením, tl. přes 30 do 80 mm					
P		Poznámka k položce: přizdivka ostění 50mm					
VV		"změna č.1"					
VV		"sokl z 30%"27,4*3,35*0,3		27,537			
VV		Součet		27,537			
VV		"smlouva"					
VV		"dveře přístavba tělocvičny"3*0,5		1,500			
VV		Součet		1,500			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				318 238,50	
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				68 168,00	
420	K	952905111 - NP	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	38,000	376,000	14 288,00
PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody					
VV		"čerpání vody ze stavební jámy"4*5+3*2,5+3*3,5		38,000			
VV		Součet		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
421	K	952905131 - NP	Vyklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	24,000	1 050,000	25 200,00	
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách vyklizení bahna z objektů s vodorovným přemístěním do 10 m					
	VV		"stavební jáma"4*1,5+3*2,5+3*3,5		24,000			
	VV		Součet		24,000			
422	K	952905191 - NP	Příplatek k ceně za vyklizení bahna za vodorovné přemístění ZKD i započatých 10 m	m3	72,000	116,000	8 352,00	
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách vyklizení bahna z objektů Příplatek k ceně vyklizení bahna za vodorovné přemístění za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		"stavební jáma"4*1,5+3*2,5+3*3,5		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	VV		24*3 *Přepočtené koeficientem množství		72,000			
423	K	952905195 - NP	Příplatek k ceně za vyklizení bahna za svislé přemístění do hl 3 m	m3	24,000	847,000	20 328,00	
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách vyklizení bahna z objektů Příplatek k ceně vyklizení bahna za svislé přemístění z hloubky do 3 m					
	VV		"stavební jáma"4*1,5+3*2,5+3*3,5		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				15 117,81	
424	K	967023692 - NP	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	27,537	373,000	10 271,30	
	PP		Přísekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"sokl z 30%"27,4*3,35*0,3		27,537			
	VV		Součet		27,537			
	VV		"smlouva"					
	VV		"sokl"27,4*3,35		91,790			
	VV		Součet		91,790			
425	K	967-001 - NP	Příplatek za strojní nařezání do hl. 60mm kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	27,537	176,000	4 846,51	
	PP		Příplatek za strojní nařezání do hl. 60mm kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"sokl z 30%"27,4*3,35*0,3		27,537			
	VV		Součet		27,537			
	VV		"smlouva"					
	VV		"sokl"27,4*3,35		91,790			
	VV		Součet		91,790			
	D	98	Demolice a sanace				137 572,74	
426	K	985131111 - NP	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	91,790	145,000	13 309,55	
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"změna č.1"					
VV		"sokl"27,4*3,35		91,790			
VV		Součet		91,790			
427	K	985131311 - NP	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	91,790	117,000	10 739,43
PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
VV		"změna č.1"					
VV		"sokl"27,4*3,35		91,790			
VV		Součet		91,790			
428	K	985131411 - NP	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	91,790	127,000	11 657,33
PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
VV		"změna č.1"					
VV		"sokl"27,4*3,35		91,790			
VV		Součet		91,790			
429	K	985211111 - NP	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	91,790	252,000	23 131,08
PP		Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
VV		"změna č.1"					
VV		"sokl"27,4*3,35		91,790			
VV		Součet		91,790			
430	K	985221113 - NP	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 12 m/m2	m3	8,261	8 690,000	71 788,09
PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
VV		"změna č.1"					
VV		"sokl z 30%"27,4*3,35*0,3*0,3		8,261			
VV		Součet		8,261			
431	M	583806500 - NP	kámen lomový žula,rula (Předklášteří) neupravený třída I netříděný žula,rula	t	14,870	467,200	6 947,26
PP		kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný					
VV		8,261*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		14,870			
D	99	Přesuny hmot a sutí				97 379,95	
D	997	Přesun sutě				4 420,25	
256	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,410	35,260	120,24 CS ÚRS 2016 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

257	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40,920	9,000	368,28	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 3,41*12 'Přepočtené koeficientem množství 40,920

258	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,410	522,000	1 780,02	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	-------	---------	----------	----------------

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC

259	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	40,920	15,000	613,80	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------	----------------

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC

VV 3,41*12 'Přepočtené koeficientem množství 40,920

260	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,410	451,000	1 537,91	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	-------	---------	----------	----------------

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

PSC

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998	Přesun hmot				92 959,70	
263	K	998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	155,451	598,000	92 959,70	CS ÚRS 2016 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 834,47	
D	713	Izolace tepelné				25 151,47	
306	K	713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	98,640	62,000	6 115,68	CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově					
P		Poznámka k položce: V položce je i izolace atikové hlavy. Součástí položky je tvarová a rozměrová úprava nosného materiálu pro montáž do půdorysného oblouku.					
432	M	283764150 - NP deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30 mm	m2	82,200	148,400	12 198,48	
PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30 mm					
P		Poznámka k položce: Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.					
VV		"změna č.1"					
VV		"sokl"27,4*3		82,200			
VV		Součet		82,200			
433	M	283764210 - NP deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 80 mm	m2	16,440	398,100	6 544,76	
PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80 mm					
VV		"změna č.1"					
VV		"sokl"27,4*0,6		16,440			
VV		Součet		16,440			
317	K	998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,409	715,290	292,55	CS ÚRS 2016 01
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				10 683,00	
434	K	733120819 - NP Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	138,000	48,300	6 665,40	
PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3					
VV		"změna č.1"					
VV		"bouraný tepelný kanál"3*46		138,000			
VV		Součet		138,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
435	K	733120832 - NP	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	48,000	83,700	4 017,60	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"bouraný tepelný kanál"12*4		48,000			
	VV		Součet		48,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Objekt:

S001 - Přístavba budovy Gymnázia

Soupis:

D1.2 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

D1.2.vz1 - Zdravotně technické instalace - změna č.1 vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

Ing Bohumil Beroun

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 60407336

DIČ:

Cena bez DPH

11 326,19

DPH základní
snížená

Základ daně
11 326,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 378,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 704,69

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Objekt:

SO01 - Přístavba budovy Gymnázia

Soupis:

D1.2 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

D1.2.vz1 - Zdravotně technické instalace - změna č.1 vícepráce

Místo:

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Ing Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 326,19

PSV - Práce a dodávky PSV

11 326,19

722 - Zdravotně technické instalace

11 326,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - přístavba učeben

Objekt:

S001 - Přístavba budovy Gymnázia

Soupis:

D1.2 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

D1.2.vz1 - Zdravotně technické instalace - změna č.1 vícepráce

Místo:

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 855 , st. 6755

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Ing Bohumil Beroun

Uchazeč:

ESTING GROUP spol. s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

11 326,19

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 326,19

D 722

Zdravotně technické instalace

11 326,19

38	K	03.1	Šachtové dno DN400-160/160/160,hrdlová zátka KG400,madlo na hrdlovou zátku Kg400-atipický výrobek ZTI - 021	ks	2,000	2 147,000	4 294,00	
	PP		Šachtové dno DN400-160/160/160,hrdlová zátka KG400,madlo na hrdlovou zátku Kg400-atipický výrobek ZTI - 021					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"nové šachty"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	04	Montáž šachty Š1,Š2 DN 400	ks	2,000	789,000	1 578,00	
	PP		Montáž šachty Š1,Š2 DN 400					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"nové šachty"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	05	Šachtové dno DN315-160,hrdlová zátka KG160,šachtová trouba DN315-3000, poklop pochůzný,litina,těsnící manžeta poklopu DN400	ks	1,000	3 265,000	3 265,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Šachtové dno DN315-160,hrdllová zátka KG160,šachtová trouba DN315-3000, poklop					
		pochůzný,litina,těsnící manžeta poklopu DN400					
		ZTI - 022					
VV		"Změna č.1"					
VV		"nové šachty"1		1,000			
VV		Součet		1,000			
41	K 06	Montáž šachty DN 315	ks	1,000	1 254,000	1 254,00	
PP		Montáž šachty DN 315					
VV		"Změna č.1"					
VV		"nové šachty"1		1,000			
VV		Součet		1,000			
71	K 99872-2203	Přesun hmot v objektech výšky do 24m	%	10 391,000	0,090	935,19	
PP		Přesun hmot v objektech výšky do 24m					
VV		103,91*100 'Přepočtené koeficientem množství		10 391,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST