

ke sml 3596/18
o 1385



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	ZK	Datum:	12.12.2017	Č.usnesení:	0542/07/2017/ZK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o., Riegrova 1200/72, 674 01 Třebíč				
Smluvní částka: 1)	133100.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	19.7.2018	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	19.7.2018	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	19.7.2018	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	19.7.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	19.7.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	19.7.2018
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	19.7.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26273195), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 19.07.2018 07:16:54):

Dodatek smlouvy veřejné zakázky na služby "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 133100.00, Datum Od: 31.8.2018, Datum do: 30.9.2020, Perioda: měsíčně, ODP: 003122, ORJ: 0000008001, ORG: 0001810240000 POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby ze dne 20. 4. 2018 (ID smlouvy 115284) na akci

„VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace“

he sml. 3596/18
o 1385

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Pavel Čermák
564 602 272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Dodavatel:

se sídlem:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Riegrova 1200/72, 674 01 Třebíč
Petra Pravdová, jednatel společnosti
Petra Pravdová
568 822 109
26273195
CZ26273195
Komerční banka a.s., pobočka Třebíč
19-7756360227/0100
KS v Brně, oddíl C, vložka 41265

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření předmětu smlouvy - projektové dokumentace stavby „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace“. Při provádění projekčních prací bylo zjištěno, že je nezbytné realizovat úpravy slaboproudých a silnoproudých systémů pro bezdrátovou komunikaci v objektu školy, obou domovů mládeže a rozšíření dálkového ovládání vstupů pro bezbariérový přístup do školy, v rámci součinnosti pro školou připravovanou akci „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“, v rámci projektu IROP. Je proto nezbytné realizovat rozšíření dokumentace.

Čl. 2. Předmět smlouvy

Smluvní strany se v důsledku vynucených dodatečných požadavků na řešení zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení, uplatněných zadavatelem v průběhu realizace projekčních prací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy:

V budově školy v 1.NP v jídelně a v přístavbě a dále ve 2.NP DM chlapci a 2.NP DM dívky budou instalovány nové RACKY 12U, které budou připojeny samostatnými optickými kabely (6vláken pro každý spoj) ze stávajícího RACKU ze serverovny v budově školy v 1. NP. Nově instalované RACKY budou napojeny kabely CYKY-J 3x2,5 z příslušných rozvaděčů NN v jejich blízkosti.

V budově školy budou na chodbách pod stropy na stávajících kabelových žlábech a dále, kde kabelové žlaby nejsou, pod omítkou dle výkresů půdorysů instalovány datové zásuvky pro

připojení WIFI. Tyto datové zásuvky budou připojeny z nově instalovaných Racků a dále ze dvou stávajících Racků ve 2. a ve 3. NP školy kabely UTP CAT5. Ke každé zásuvce budou z příslušných Racků přivedeny 2 kabely UTP.

Optické kabely a dále kabely UTP budou v celém prostoru školy uloženy na chodbách ve stávajících kabelových žlebech a v prostoru vestibulu jídelny a přístavby budou kabely uloženy na chodbách pod stropy v nových plastových lištách LHD 60/40.

Z důvodu přeplněnosti stávajícího kabelového žlabu na hlavní chodbě v 1. NP směrem od serverovny a rozvodny nn bude dle výkresu půdorysu instalován podél chodby na obě strany nový ocelový kabelový žlab 125/100 bílé barvy, napojený na stávající kabelovou trasu z serverovny a rozvodny.

V budovách DM budou na chodbách pod stropy pod omítkou dle výkresů půdorysů instalovány datové zásuvky pro připojení WIFI. Tyto datové zásuvky budou připojeny z nově instalovaných Racků kabely UTP CAT5. Ke každé zásuvce budou z příslušných Racků přivedeny 2 kabely UTP. Optické kabely a dále kabely UTP budou v celém prostoru budov DM na chodbách uloženy v plastových elektroinstalačních trubkách pod omítkou.

Veškeré nově připojené optické kabely a UTP budou označeny dle stávajícího systému označování datových obvodů ve škole.

Úprava skříně MIS 2 v pokoji v 1. NP, ozn. č. 19

Stávající nástěnná připojovací skříň telefonu bude umístěna do nové kovové uzamykatelné skříně, vyrobené na zakázku a která bude uložena v místnosti pod omítku.

Datové rozvody (1. NP)

Ze stávajícího datového rozvaděče, který je umístěn v místnosti učebna PC v 1. NP bude vyvedeno 6 nových kabelů UTP CAT6, které budou uloženy v ohebných plastových trubkách pod omítkou. Kabely budou dle výkresu půdorysů ukončeny ve dvou datových zásuvkách v místnosti ošetřovatelství a v jedné datové zásuvce v místnosti kancelář vychovatelé. Do každé datové zásuvky budou připojeny dva datové kabely.

Dále bude v učebně ošetřovatelství provedeno propojení datové zásuvky u televizoru s místem katedry kabelem UTP CAT6 uloženým v plastové trubce D29 pod omítkou. Trubka bude za katedrou ukončena instalační krabicí.

Datové rozvody (2. NP)

Ze stávajícího datového rozvaděče, který je umístěn v místnosti učebna PC v 1. NP bude vyvedeno 6 nových kabelů UTP CAT6, které budou uloženy v ohebných plastových trubkách pod omítkou. Kabely budou dle výkresu půdorysů ukončeny ve třech datových zásuvkách ve 2. NP v místnosti vychovatelé. Do každé datové zásuvky budou připojeny dva datové kabely.

Ve studovně bude ve společné stoupačce provedeno připojení televizních zásuvek samostatnými koaxiálními kabely 75 ohmů vyvedenými od televizních zásuvek ke stávajícímu rozvaděči STA na půdě v plastové trubce D29 uložené pod omítkou.

Na stávajících kabelových žlebech v určených místech na chodbách školy budou připevněny přijímací jednotky dálkového otevírání dveří. Napájení těchto jednotek bude provedeno kabely CYKY-J 3x1,5 ze stávajících připojovacích krabice světelných okruhů, které jsou rovněž upevněny na kabelových žlebech. Z těchto přijímacích jednotek budou připojeny kabely CYSY 2x1 elektrické zámky určených místností. Kabely CYSY 2x1 budou podél zárubní vedeny na povrchu v plastových vkládacích lištách 25/20. Typ použitých přijímačů např. JA-180N, typ bezdrátových tlačítek např. JA-188J, typ el. zámků např. BEFO 12V.

V objektu bude provedeno rozšíření stávajícího docházkového a přístupového systému o vchodové dveře z nádvoří k výtahu. V rozvodně je osazena stávající řídicí jednotka a napájecí zdroj. U vchodu z nádvoří k výtahu bude umístěna čtečka pro příchod, komunikační prvek VOS a do dveří dále instalován elm. zámek.

Z řídicí jednotky a zdroje bude samostatně kabely UTP cat.6 a CYSY 3x1 připojen komunikační prvek VOS u dveří. Z komunikačního prvku VOS bude dále kabelem UTP cat.6 připojena čtečka u dveří a kabelem CYSY 3x1 elm. zámek ve dveřích.

Čl. 6. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně činností BOZP ve fázi přípravy stavby (dále jen PD) se mění a nově zní takto:

Cena PD bez DPH:

550 000 Kč

DPH 21%:
Cena PD s DPH celkem:
Slovy: šestsetšedesátpěttisíc pětset korun českých

115 500 Kč
665 500 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena PD před uzavřením dodatku č. 1:

Cena PD bez DPH:

DPH 21%:

Cena PD s DPH celkem:

Slovy: pětsetřicetdvatisíce čtyřista korun českých

440 000 Kč
92 400 Kč
532 400 Kč

cena rozšíření předmětu smlouvy (změny) dle dodatku č. 1

Cena části předmětu smlouvy nad rámec smlouvy bez DPH: 110 000 Kč

Cena PD po uzavření dodatku č. 1 vč. DPH:

665 500 Kč

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči dne 19. 07. 2018

V Jihlavě dne


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

19. 07. 2018

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Riegrova 1200/72, 674 01 Třebíč ③

IČ: 26273195 DIČ: CZ26273195

Registrace u Krajského soudu Brno, odd. C, vl. 41265

telefon: 568 822 109

.....
Petra Pravdová
jednatel společnosti


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku