





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o díla na akci "Horácké divadlo - Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	Stavointerier s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	11473333.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:					

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J.Mikéšková	26.5.2017	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	26.5.2017	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	26.5.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	26.5.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	26.5.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	26.5.2017
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	26.5.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25943367), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 23.05.2017 08:34:37):

EZAK 44/2017, akce "Horácké divadlo - Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 11473333, Datum Od: 29.5.2017, Datum do: 11.12.2017, Perioda: měsíčně, ODP: 3311, ORJ: 8003, ORG: 1540090000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0184X8K

1895/17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Horácké divadlo Jihlava – Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu
pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro
oblast ekonomiky a majetkuIng. Jiří Benda, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602276, +420 564602213

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:
16578**Stavointerier s.r.o.**

Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod

Bc. Miroslavem Šrámkem, jednatelem

Bc. Miroslav Šrámek

Ivan Landa, Jan Svoboda

724733079, 602651009

25943367

CZ25943367

Komerční banka, a.s.

78-7810540297/0100

u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C vložka

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátec daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Horácké divadlo Jihlava – Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Horácké divadlo Jihlava – Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna“, vypracované v 2/2017 firmou EATELIER s.r.o., Točická 1549/35, 140 00 Praha 4 – Krč, IČO 28969618. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu (Horácké divadlo Jihlava) a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz divadla.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Horácké divadlo Jihlava, Komenského 1357/24, Jihlava, 586 47

3.2. Práce budou zahájeny: **květen 2017**

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **11. 12. 2017**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel

- zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
 - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
 - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
 - zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
 - zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
 - zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
 - veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
 - zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
 - zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
 - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
 - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
 - zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.

Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	9 482 106,80 Kč
DPH 21%:	1 991 185,86 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	11 473 333,07 Kč

slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc tři sta třicet tři korun českých sedm haléřů korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při současném splnění podmínek dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a příslušné změny nejsou v rozporu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí

hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Horácké divadlo Jihlava – Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel

rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude převímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz divadla. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přijímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: EATELIER s.r.o., Točitá 1549/35, PSČ 140 00, Praha 4 – Krč, IČO 28969618

Koordinátor BOZP: Radek Hess, Sázava 15, PSČ 393 01, Nový Rychnov, IČO 76140164

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto

povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Havlíčkově Brodě dne 26. 05. 2017

26. 05. 2017
V Jihlavě dne


Za zhotovitele

STAVO INTERIER®

STAVOINTERIER s.r.o.
Termesivý 41
580 01 Havlíčkov Brod
www.stavointerier.cz
IČO 25943367
DIČ CZ25943367

Bc. Miroslav Šrámek
jednatel

Za objednatele



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: divadlo
Stavba: Horácké divadlo

JKSO:
 Místo: Jihlava

Objednatel:

Zhotovitel:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

Zpracovatel:
 Ing. Bořivoj Bandouch

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 23.2.2017

IČ:
 DIČ:

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů				9 482 106,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				9 482 106,80
DPH základní	21,00%	ze	9 481 837,43	1 991 185,86
DPH snížená	15,00%	ze	269,37	40,41
Cena s DPH		v	CZK	11 473 333,07

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVO INTERIER®
 STAVOINTERIER s.r.o.
 Termesivý 41
 580 01 Havlíčkův Brod IČO 25943367
 www.stavointerier.cz DIČ CZ25943367

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

divadlo

Horácké divadlo

Jihlava

Datum: 23.2.2017

Projektant: Eatelier sro. U Krčského nádr

Zpracovatel: Ing. Bořivoj Bandouch

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		9 482 106,80	11 473 333,07
bourání	Bourání	625 132,06	756 393,63
1PP	Bourání 1. podzemní podlaží	4 512,60	5 460,25
1NP	Bourání 1. nadzemní podlaží	300 405,92	363 491,16
2NP	Bourání 2. nadzemní podlaží	258 848,86	313 207,12
prostupy	prostupy	61 364,68	74 235,10
stavební	Nový stav	4 980 324,86	6 026 193,08
1NP	Nový stav 1. nadzemní podlaží	3 423 853,95	4 142 863,28
2NP	Nový stav 2. nadzemní podlaží	1 556 470,91	1 883 329,80
MaR	Měření a regulace	481 070,45	582 095,24
topení	Vytápění	262 869,75	318 072,40
VZT	Vzduchotechnika	1 470 038,46	1 778 746,54
ZTI	Zdravotně technické instalace	164 549,50	199 104,90
silnoprou d	Elektroinstalace - silnoproud	596 863,15	722 204,41
slabopro ud	Elektroinstalace - slaboproud	279 284,01	337 933,65
technika	Divadelní technika	621 974,56	752 589,22
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 482 106,80	11 473 333,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo
Objekt: bourání - Bourání
Část: 1PP - Bourání 1. podzemní podlaží
JKSO: Jihlava
Místo: Jihlava
Objednatel:
Zhotovitel: Vyplň údaj
Projektant: Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000
Zpracovatel: Ing. Bořivoj Bandouch
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.2.2017

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	3 012,60
Ostatní náklady	1 500,00

Cena bez DPH	4 512,60
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	4 512,60	947,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 460,25
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo
Objekt: bourání - Bourání

Část: 1PP - Bourání 1. podzemní podlaží

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 012,60

HSV - Práce a dodávky HSV

943,09

997 - Přesun sutě

943,09

PSV - Práce a dodávky PSV

2 069,51

763 - Konstrukce suché výstavby

2 069,51

2) Ostatní náklady

1 500,00

Zařízení staveniště

250,00

Projektové práce

250,00

Územní vlivy

250,00

Provozní vlivy

250,00

Jiné VRN

250,00

Kompletační činnost

250,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 512,60

ROZPOČET

Stavba:

Horácké divadlo

Objekt:

bourání - Bourání

Část:

1PP - Bourání 1. podzemní podlaží

Místo:

Jihlava

Datum:

23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 012,60

HSV - Práce a dodávky HSV

943,09

997 - Přesun sutě

943,09

1	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,650	518,41	336,96
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,650	436,81	283,92
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,650	178,22	115,84
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,100	7,75	70,52
4	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	0,650	209,00	135,85

PSV - Práce a dodávky PSV

2 069,51

763 - Konstrukce suché výstavby

2 069,51

5	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	37,700	54,89	2 069,51
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

7,12+8,85+1,02+1,38+4,46+8,85+6,02

37,700

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Horácké divadlo

Objekt:

bourání - Bourání

Část:

1NP - Bourání 1. nadzemní podlaží

JKSO:

Místo:

Jihlava

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	291 905,92
Ostatní náklady	8 500,00

Cena bez DPH	300 405,92
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	300 405,92	63 085,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	363 491,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo
Objekt: bourání - Bourání

Část: 1NP - Bourání 1. nadzemní podlaží

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	291 905,92
HSV - Práce a dodávky HSV	260 652,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 656,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 308,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 286,80
997 - Přesun sutě	154 400,46
PSV - Práce a dodávky PSV	31 253,51
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	600,61
763 - Konstrukce suché výstavby	5 837,07
767 - Konstrukce zámečnické	24 815,83
2) Ostatní náklady	8 500,00
Zařízení staveniště	2 500,00
Projektové práce	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 500,00
Jiné VRN	1 500,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	300 405,92

ROZPOČET

stavba:

Horácké divadlo

Objekt:

bourání - Bourání

Část:

1NP - Bourání 1. nadzemní podlaží

Místo:

Jihlava

Datum:

23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

291 905,92

HSV - Práce a dodávky HSV

260 652,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 656,89

1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,124	29 491,06	3 656,89
0,0224*3*(1,2+0,65)					0,124		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 308,26

2	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	50,000	305,24	15 262,07
3	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	50,000	80,92	4 046,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

83 286,80

4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	802,680	1,91	1 529,65
5	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	66,212	66,04	4 372,57

3,26*(2,75+1,13+3,45+1*2)-2*0,6*4

25,616

3,26*(1,925+1,55+0,95+1,6+2,1+1,15*2+1,9+1,6)-2*0,6*4

40,596

Součet

66,212

6	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	105,146	79,14	8 321,72
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

3,26*(2,2+1,4+1,55+2,2+5,6+1,5+2,3+2,45+2,5+1,45)-2*(0,9+0,8*4+0,6*4)

62,469

3,26*(3,6+3,1+1,6+4+1,65)-2*(0,6+0,8)

42,677

Součet

105,146

7	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	28,265	491,15	13 882,27
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

3,26*0,2*((12,096-1,94+7+2,2)+0,3*1,75+0,4*1,4+0,3*1,15+0,75*0,95+3,15*0,5)+0,9*2,1*0,5

15,989

3,26*0,2*((2,3*2+3,95+2,95+4,35+1+1,15)+2,07*0,4)

12,276

Součet

28,265

8	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	1,500	60,35	90,52
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

9	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	26,192	1 924,90	50 416,91
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

(32,92+229)*0,1

26,192

10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,000	198,83	3 181,22
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	428,57	428,57
12	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,400	196,92	1 063,37
1,15*3+0,65*3					5,400		

997 - Přesun sutě

154 400,46

13	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	152,374	518,41	78 991,80
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	152,374	178,22	27 155,80
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 133,236	7,75	16 532,50
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	57,622	209,00	12 043,00
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	88,561	209,00	18 509,25
18	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	3,755	209,00	784,80
19	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	1,834	209,00	383,31

PSV - Práce a dodávky PSV

31 253,51

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

600,61

20	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub or	4,000	115,50	462,01
21	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soub or	3,000	46,20	138,60

763 - Konstrukce suché výstavby

5 837,07

22	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	106,333	54,89	5 837,07
3,6*3,1+3,1*2,8+2,6*2,7+1,5*1,55+2,05*0,2+3,9*1+0,6*(3,85+3,2+2,25+4,75)+3,7*5,1+1,05*5,05+2,65*5,6+1,5*7,8+(1,2+1,45)*1,3+2,55*1,4+1,45*(1+1,4)+3,2					106,333		

767 - Konstrukce zámečnické

24 815,83

23	K	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných	m2	113,803	218,06	24 815,83
"Os1-1"3,76*3,26+"Os1-2"6*3,26+"Os1-3"5,15*3,26+"Os1-4"2,7*3,26+"Os1-5"1,6*3,26+"Os1-6"6,19+"Os1-7"5,45*3,26+"Os1-8"4,75*3,26					102,067		
"Os1-9až12"3,6*3,26					11,736		
Součet					113,803		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Horácké divadlo
objekt: bourání - Bourání
Část: **2NP - Bourání 2. nadzemní podlaží**

JKSO:
Místo: Jihlava

Objednatel:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant:
Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

Zpracovatel:
Ing. Bořivoj Bandouch

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.2.2017

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	250 348,86
Ostatní náklady	8 500,00

Cena bez DPH	258 848,86
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	258 848,86	54 358,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	313 207,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVO INTERIER®
STAVOINTERIER s.r.o.
Termesivý 41
580 01 Havlíčkův Brod IČO 25943367
www.stavointerier.cz DIČ CZ25943367

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo
Objekt: bourání - Bourání
Část: 2NP - Bourání 2. nadzemní podlaží
Místo: Jihlava Datum: 23.2.2017
Objednatel: Projektant: Eatelier sro. U Krčského nádraží
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	250 348,86
HSV - Práce a dodávky HSV	232 556,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 308,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 565,45
997 - Přesun sutě	134 683,21
PSV - Práce a dodávky PSV	17 791,94
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	485,10
763 - Konstrukce suché výstavby	4 331,43
767 - Konstrukce zámečnické	12 975,41
2) Ostatní náklady	8 500,00
Zařízení staveniště	2 500,00
Projektové práce	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 500,00
Jiné VRN	1 500,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	258 848,86

ROZPOČET

Stavba:

Horácké divadlo

Objekt:

bourání - Bourání

Část:

ZNP - Bourání 2. nadzemní podlaží

Místo:

Jihlava

Datum:

23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Band'ouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

250 348,86

HSV - Práce a dodávky HSV

232 556,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 308,26

1	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	50,000	305,24	15 262,07
2	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	50,000	80,92	4 046,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 565,45

3	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	383,950	1,91	731,69
4	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	29,334	66,04	1 937,19

3,26*(1,1+1,7*2+2,1+1,8+1,15+1,35)-
2*(0,6*4+0,8*2)+1,8*1

29,334

5	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	145,973	79,14	11 552,95
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

3,26*(2,5*2+1,8+0,5+5,65+5,05+3,1+2,44+1,5+5,
45+3,1+3+2,25*2+2)-2*(0,8*5+0,9*2)+0,9*19

145,973

6	K	962032231	Bourání zdí z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	9,376	491,15	4 604,99
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

3,62*(2,5+1,8+0,15+0,5+1,9)*0,2+3,62*0,4*3,05

9,376

7	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	28,659	1 924,90	55 165,63
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

(304,28-17,69)*0,1

28,659

8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	23,000	198,83	4 573,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

134 683,21

9	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	127,063	518,41	65 870,39
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	127,063	178,22	22 644,92
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 778,882	7,75	13 786,27
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	63,050	209,00	13 177,45
13	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	88,561	209,00	18 509,25
14	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	1,964	209,00	410,48
15	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	1,361	209,00	284,45

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

17 791,94

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

485,10

16	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	3,000	115,50	346,50
17	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	3,000	46,20	138,60

763 - Konstrukce suché výstavby

4 331,43

18	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	78,905	54,89	4 331,43
5,77+1,37+1,24+2,63+4,4+1,14+1,14+10,5*2,3+3*(2,45+1,7)+1,5*11,1+1,8*2+1,8*1,15+1,7*1,35					78,905		

767 - Konstrukce zámečnické

12 975,41

19	K	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných	m2	59,504	218,06	12 975,41
"Os2-1"4,81*1,805+"Os2-2"4,81*1,805+"Os2-3"4,81*1,805+"Os2-4"4,81*1,805+"Os2-5"7,6*3,26					59,504		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Horácké divadlo
Objekt: bourání - Bourání
Část: **prostupy - prostupy**

JKSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 23.2.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Bořivoj Band'ouch

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 209,70
Ostatní náklady	2 154,98

Cena bez DPH	61 364,68
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	61 095,31	12 830,02
snížená	15,00%	ze	269,37	40,41

Cena s DPH	v CZK	74 235,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: bourání - Bourání

Část: prostupy - prostupy

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 59 209,70

D1 - Průrazy 59 209,70

2) Ostatní náklady 2 154,98

Zařízení staveniště 538,75

Projektové práce 538,75

Územní vlivy 269,37

Provozní vlivy 269,37

Jiné VRN 269,37

Kompletační činnost 269,37

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 61 364,68

ROZPOČET

stavba:

Horácké divadlo

Objekt:

bourání - Bourání

Část:

prostupy - prostupy

Místo:

Jihlava

Datum:

23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 209,70

D1 - Průrazy

59 209,70

1	K	B / 1-1	probouraný okenní otvor obvodovou stěnou 450x450 mm (viz bourání 1.NP)	kus	1,000	3 325,00	3 325,00
2	K	B / 1-2	probouraný dveřní otvor obvodovou stěnou 900x2100 mm (viz bourání 1.NP)	kus	1,000	10 516,50	10 516,50
3	K	R / 1-1	prostupy ve stěně mezi 1PP až 3NP 200x100 mm	kus	1,000	1 111,50	1 111,50
4	K	R / 1-2	prostupy ve stěně mezi 1PP až 2NP 50x50 mm	kus	1,000	456,00	456,00
5	K	R / 1-3	průraz stropní deskou mezi 1NP a 1PP d=120 mm	kus	1,000	513,00	513,00
6	K	R / 1-4	průraz stropní deskou mezi 1NP a 1PP d=70 mm	kus	1,000	319,20	319,20
7	K	R / 1-5	průraz stropní deskou mezi 1NP a 1PP d=120 mm	kus	1,000	513,00	513,00
8	K	R / 1-6	průraz stropní deskou mezi 1NP a 1PP d=60 mm	kus	1,000	342,00	342,00
9	K	R / 1-7	4x průraz stropní deskou mezi 1NP a 1PP d=30 mm	kus	1,000	285,00	285,00
10	K	R / 1-8	2x průraz stropní deskou mezi 1NP a 1PP d=30 mm	kus	1,000	285,00	285,00
11	K	B / 2-1	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450mm tl. 200 mm	kus	1,000	1 121,00	1 121,00
12	K	B / 2-2	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450mm tl. 200 mm	kus	1,000	1 121,00	1 121,00
13	K	B / 2-3	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450mm tl. 200 mm	kus	1,000	1 121,00	1 121,00
14	K	B / 2-4	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 200 mm	kus	1,000	1 121,00	1 121,00
15	K	B / 2-5	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 200 mm	kus	1,000	1 121,00	1 121,00
16	K	B / 2-6	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 200 mm	kus	1,000	1 121,00	1 121,00
17	K	B / 2-7	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d= 450 mm tl. 275 mm	kus	1,000	1 534,25	1 534,25
18	K	B / 2-8	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 275 mm	kus	1,000	1 534,25	1 534,25
19	K	B / 2-9	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 275 mm	kus	1,000	1 534,25	1 534,25
20	K	B / 2-10	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 275 mm	kus	1,000	1 534,25	1 534,25
21	K	B / 2-11	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 275 mm	kus	1,000	1 534,25	1 534,25
22	K	B / 2-12	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 275 mm	kus	1,000	1 534,25	1 534,25
23	K	B / 2-13	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=200 mm tl. 100 mm	kus	1,000	294,50	294,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	B / 2-14	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=200 mm tl. 150 mm	kus	1,000	441,75	441,75
25	K	B / 2-15	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 150 mm	kus	1,000	836,00	836,00
26	K	B / 2-16	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 150 mm	kus	1,000	836,00	836,00
27	K	B / 2-17	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 150 mm	kus	1,000	836,00	836,00
28	K	B / 2-18	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 150 mm	kus	1,000	836,00	836,00
29	K	B / 2-19	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 150 mm	kus	1,000	836,00	836,00
30	K	B / 2-20	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=450 mm tl. 150 mm	kus	1,000	836,00	836,00
31	K	B / 2-21	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=200 mm tl. 100 mm	kus	1,000	294,50	294,50
32	K	B / 2-22	probourání otvoru stěnou, pod stropní deskou d=200 mm tl. 150 mm	kus	1,000	441,75	441,75
33	K	R / 2-1	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP d=250 mm	kus	1,000	912,00	912,00
34	K	R / 2-2	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP d=450 mm	kus	1,000	1 586,50	1 586,50
35	K	R / 2-3	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP d=450 mm	kus	1,000	1 586,50	1 586,50
36	K	R / 2-4	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP + další průrazy d=250 mm	kus	1,000	912,00	912,00
37	K	R / 2-5	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP + další průrazy d=250 mm	kus	1,000	912,00	912,00
38	K	R / 2-6	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP + další průrazy d=200 mm	kus	1,000	760,00	760,00
39	K	R / 2-7	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP d=450 mm	kus	1,000	1 586,50	1 586,50
40	K	R / 2-8	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP d=450 mm	kus	1,000	1 586,50	1 586,50
41	K	R / 2-9	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP + další průrazy d=200 mm	kus	1,000	760,00	760,00
42	K	R / 2-10	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP + další průrazy d=150 mm	kus	1,000	598,50	598,50
43	K	R / 2-11	průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP d=50 mm	kus	1,000	313,50	313,50
44	K	R / 2-12	prostup ve stěně mezi 1NP a 2NP 50x50 mm	kus	1,000	456,00	456,00
45	K	R / 2-13	2x průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP d=30 mm	kus	1,000	285,00	285,00
46	K	R / 2-14	2x průraz stropní deskou mezi 1NP a 2NP d=30 mm	kus	1,000	285,00	285,00
47	K	R / 3-1	rozšíření stávajícího prostupu mezi 2NP a 3NP + rozšíření dalších prostupů d=800 mm	kus	1,000	4 303,50	4 303,50
48	K	R / 3-2	průraz stropní deskou mezi 2NP a 3NP + další průrazy d=200 mm	kus	1,000	760,00	760,00
49	K	R / 3-3	průraz stropní deskou mezi 2NP a 3NP + další průrazy d=200 mm	kus	1,000	760,00	760,00
50	K	R / 3-4	průraz stropní deskou mezi 2NP a 3NP + další průrazy d= 200 mm	kus	1,000	760,00	760,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: stavební - Nový stav

Část: 1NP - Nový stav 1. nadzemní podlaží

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 330 853,95

Ostatní náklady

93 000,00

Cena bez DPH

3 423 853,95

DPH základní

21,00%

ze

3 423 853,95

719 009,33

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 142 863,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Horácké divadlo

Objekt: stavební - Nový stav

Část: 1NP - Nový stav 1. nadzemní podlaží

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 330 853,95

HSV - Práce a dodávky HSV

449 675,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

92 414,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

262 367,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 147,62

998 - Přesun hmot

9 746,27

PSV - Práce a dodávky PSV

2 881 178,11

713 - Izolace tepelné

28 155,78

763 - Konstrukce suché výstavby

468 642,27

766 - Konstrukce truhlářské

648 544,19

767 - Konstrukce zámečnické

1 131 202,05

776 - Podlahy povlakové

583 030,12

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

4 154,17

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 886,68

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

8 562,85

2) Ostatní náklady

93 000,00

Zařízení staveniště

33 000,00

Projektové práce

15 000,00

Územní vlivy

10 000,00

Provozní vlivy

10 000,00

Jiné VRN

20 000,00

Kompletační činnost

5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 423 853,95

ROZPOČET

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: stavební - Nový stav

Část: 1NP - Nový stav 1. nadzemní podlaží

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 330 853,95

HSV - Práce a dodávky HSV

449 675,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

92 414,46

1	K	310279842	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,567	3 691,15	2 092,88
0,9*2,1*0,3					0,567		
2	K	341272612	Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m2	15,648	836,89	13 095,73
3,26*(2,325+2,325+0,15)					15,648		
3	K	341272622	Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,300	987,75	1 284,08
4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	56,036	496,69	27 832,73
3,26*(1,95+0,225+1,35+2,1*2+2,125+0,45)-2*(0,9+0,8+0,6)+3,26*(1,9*2+0,5+1,6*2+0,4*2)					56,036		
5	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	71,291	674,83	48 109,04
3,26*(2,25+3,4+0,1+3,15)					29,014		
3,26*(2+2,325*2+0,15+0,1+1,1+2+0,1+2,45+0,1+1,3)-2*0,8*2					42,277		
Součet					71,291		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

262 367,49

6	K	611181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	29,220	106,96	3 125,27
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,276	181,73	19 313,74
12,15*3,26*2+3,26*(1,9*2+0,5+1,6*2+0,4*2)					106,276		
8	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,034	2 914,82	40 906,57
0,055*255,17					14,034		
9	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	255,170	642,63	163 980,01
255,17					255,170		
10	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,759	195,17	2 490,16
255,17*0,05					12,759		
11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,510	22 009,10	11 224,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255,17/500					0,510		
12	K	641951611	Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámu do 1 m2 na montážní pěnu	kus	6,000	202,97	1 217,84
13	M	562457090	dvířka revizní RD 400x400 B - bílá	kus	6,000	295,80	1 774,80
14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	7,000	298,81	2 091,66
15	M	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,000	543,15	543,15
16	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	565,25	565,25
17	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	573,75	573,75
18	M	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	2,000	672,35	1 344,70
19	M	553311320	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P	kus	2,000	684,25	1 368,50
20	K	644951111	F/1-1 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě oken	kus	1,000	6 955,90	6 955,90
21	K	644951112	F/1-2 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě oken	kus	1,000	3 346,85	3 346,85
22	K	644951113	F/1-3 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	1 544,70	1 544,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 147,62

23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	395,700	66,22	26 203,87
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

261,92+133,78

395,700

24	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	668,900	1,91	1 274,71
25	K	952902711	Tlakové čištění fasády	m2	455,000	126,75	57 669,04

455

455,000

998 - Přesun hmot

9 746,27

26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	51,617	188,82	9 746,27
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 881 178,11

713 - Izolace tepelné

28 155,78

27	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	255,170	14,90	3 802,90
28	M	283763600	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm	m2	260,273	91,80	23 893,06
29	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	277,419	1,66	459,82

763 - Konstrukce suché výstavby

468 642,27

30	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	7,000	520,55	3 643,87
31	M	553315210	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P	kus	2,000	625,60	1 251,20
32	M	553315220	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P	kus	1,000	640,05	640,05
33	M	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 800 L/P	kus	3,000	740,35	2 221,05
34	M	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 900 L/P	kus	1,000	751,40	751,40
35	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	6,000	795,51	4 773,05
36	M	553316120	pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm	kus	6,000	5 882,00	35 292,00
37	K	763211123	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 bez TI	m2	90,010	663,49	59 721,03

3,26*(1*4+1,7+0,9*2+0,95+1+1,55+0,35+3,25+1,7
5+1,1+2,5+1,7+1,8+1,45+1,6+2+1*2)-
2*(0,8*7+0,9*2)-2*0,9*2,65

79,860

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,26*(1+2,195+0,9)-0,8*2*2		10,150		
			Součet		90,010		
38	K	763212131	Sádrovláknitá příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 50 mm 50 kg/m3	m2	36,887	1 294,85	47 763,13
			3,26*(3,6+2,195+1,15*4,8)		36,887		
39	K	763331110	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	37,700	934,04	35 213,20
40	K	763331205	Cementovláknitý podhled desky 2x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	225,950	1 201,13	271 394,66
41	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 626,646	1,29	5 977,63

766 - Konstrukce truhlářské

648 544,19

42	K	766660201	Montáž dveřních křídel kývavých 1křídlových š do 1 m do ocelové zárubně	kus	1,000	318,25	318,25
43	M	611627720	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídle 80x197 cm	kus	1,000	1 906,03	1 906,03
44	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	6,000	1 966,50	11 799,00
45	M	611627720	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídle 80x197 cm	kus	6,000	4 580,85	27 485,07
46	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	2 337,00	2 337,00
47	M	611742000	dveře dřevěné vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kování a prahem NORDIC 00 natírané 80, 90, 100 x 200 cm	kus	1,000	20 045,00	20 045,00
48	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	380,00	760,00
49	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	2,000	1 025,24	2 050,48
50	K	766660741	Montáž dveřního kování - držadla dveří	kus	2,000	142,50	285,00
51	M	549955000	Madlo svislé pro invalidní	kus	2,000	811,40	1 622,79
52	K	766951210	Montáž sanitárních stěn plných vč. dveří	m2	20,273	234,65	4 757,06
			2,65*(1,525*2+2*1,15+1,10+1,2)		20,273		

53	M	607952750	Sanitární stěna dřevotřísková laminovaná včetně dveří	kus	2,000	24 903,30	49 806,60
54	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	318,25	1 909,50
55	M	611627700	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídle 60x197 cm	kus	1,000	1 819,81	1 819,81
56	M	611627720	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídle 80x197 cm	kus	5,000	1 906,45	9 532,27
57	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	530,41	1 591,24
58	M	611627730	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídle 90x197 cm	kus	3,000	1 956,54	5 869,61
59	K	766958111	Dodávka a montáž barový pult 6200x800 sdřezem a výčepem (P/1-1)	kus	1,000	237 500,00	237 500,00
60	K	766958112	Dodávka a montáž barový pult 2600x700 (P/1-2)	kus	1,000	142 500,00	142 500,00
61	K	766958113	Dodávka a montáž mobilní barový pult 1100x600 (P/1-3)	kus	1,000	71 250,00	71 250,00
62	K	766958114	Dodávka a montáž desidnová závěsné osvětlení nad barem - podsvětlené logo, nápis - 5600x200, výška 500	kus	1,000	47 500,00	47 500,00
63	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	6 426,447	0,92	5 899,48

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							1 131 202,05
64	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m ²	m ²	105,684	514,03	54 324,47
65	M	553955111	Prosklený fasádní dílec O/1-1	kus	1,000	66 948,65	66 948,65
66	M	553955112	Prosklený fasádní dílec O/1-2	kus	1,000	83 561,66	83 561,66
67	M	553955113	Prosklený fasádní dílec O/1-3	kus	1,000	75 616,31	75 616,31
68	M	553955114	Prosklený fasádní dílec O/1-4	kus	1,000	48 507,30	48 507,30
69	M	553955115	Prosklený fasádní dílec O/1-5	kus	1,000	16 319,58	16 319,58
70	M	553955116	Prosklený fasádní dílec O/1-6	kus	1,000	32 503,73	32 503,73
71	M	553955117	Prosklený fasádní dílec O/1-7	kus	1,000	425 121,64	425 121,64
72	M	553955118	Prosklený fasádní dílec O/1-8	kus	1,000	206 985,53	206 985,53
73	M	553955120	Prosklený fasádní dílec O/1-10	kus	1,000	33 271,17	33 271,17
74	K	767330123	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 550 mm	m	1,500	3 325,00	4 987,50
75	M	553951110	světlovodný tubus Allux průměr 400 mm	m	1,500	13 238,25	19 857,38
76	K	767330131	Montáž tubusového světlovodu sběrný bod průměru do 550 mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
77	M	553956121	světlovod o průměru 400mm svislý sběrný bod čtvercového tvaru O/1-9	kus	1,000	13 281,00	13 281,00
78	K	767330133	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 550 mm	kus	1,000	950,00	950,00
79	M	553950540	tubusový světlovod rozptylovač světla průměr 400 mm	kus	1,000	2 375,00	2 375,00
80	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m ²	5,410	37,26	201,57
1,15*1,1*2+1,1*0,6*3+1,5*0,6					5,410		
81	M	697520300	rohož vstupní OPENWELL provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m ²	2,530	4 722,66	11 948,34
82	M	697521220	koberec čistící zóna, stříž.smyčka s pruhy hrub.vláknem, vlákno Polyamide, 670g/m ² , zátěž 33, Bfl-S1, záda everfort vinyl	m ²	2,880	1 828,75	5 266,80
1,1*0,6*3+1,5*0,6					2,880		
83	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	10,400	58,63	609,78
(1,5*2+1,1*2)*2					10,400		
84	M	697521610	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - mosaz	m	10,400	289,75	3 013,40
85	K	767531126	Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím	m	14,400	47,46	683,50
(2*1,1+2*0,6)*3+2*(1,5+0,6)					14,400		
86	M	697521520	rámy náběhové - náběh úzký - 45 mm - Al	m	14,400	285,73	4 114,45
87	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	11 142,488	1,52	16 953,29
776 - Podlahy povlakové							583 030,12
88	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m ²	255,170	18,05	4 605,82
89	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	255,170	8,55	2 181,70
90	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m ²	255,170	171,00	43 634,07
91	M	284110800	vinyl samet.vyrob.syst.vložkování, tl. 4,30mm, vlákno nylon 6.6, hustota vlákn 70 mil./m ² , zátěž 33, R10, Bfl S1, útlum 20dB	m ²	280,687	874,00	245 320,44

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	776521111	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m	m2	225,550	304,00	68 567,20
		2*(0,9*3+1,1*2+3,35*2+2,325*2-0,8+1,3*2+2,1*2-2*0,8+3,35*2+2,325*2-0,8-0,6+2*12,2625+2-0,6+2*2,25*2,1-0,9+2*24,5+2,1-2*0,9-2*0,8)		225,550		
		Součet		225,550		

93	M	284110800	vinyl samet.vyrob.syst.vločkování, tl. 4,30mm, vlákno nylon 6.6,hustota vlákna 70 mil./m2,zátěž 33,R10,Bfl S1,útlum 20dB	m2	248,105	874,00	216 843,77
94	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	5 811,530	0,32	1 877,12

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

4 154,17

100	K	782531413	Montáž obkladu ostění ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do malty tl do 50 mm	m2	2,000	2 077,09	4 154,17
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 886,68

95	K	784211001	Jednásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřovacích v místnostech výšky do 3,80 m	m2	332,226	26,75	8 886,68
					106,276+225,95		
					332,226		

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

8 562,85

96	K	786681001	Montáž skládacích stěn jednoduchých nebo dvoudílných typu Variant nebo Universal do 4,6 m2	m2	4,400	419,93	1 847,69
97	M	553290250	stěna a dveře shrnovací DOORIS, 1 křídlo 80 cm	kus	1,000	2 230,40	2 230,40
98	M	553290210	stěna a dveře shrnovací DOORIS, 1 křídlo 70 cm	kus	2,000	2 230,40	4 460,81
99	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	85,389	0,28	23,95

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Horácké divadlo
Objekt: stavební - Nový stav
Část: 2NP - Nový stav 2. nadzemní podlaží

JKSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 23.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Bořivoj Bandouch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 486 470,91
Ostatní náklady	70 000,00

Cena bez DPH	1 556 470,91
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 556 470,91	326 858,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 883 329,80
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Horácké divadlo
Objekt: stavební - Nový stav

Část: 2NP - Nový stav 2. nadzemní podlaží

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Band'ouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 486 470,91

HSV - Práce a dodávky HSV 402 470,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce 54 915,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 312 288,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 966,74

998 - Přesun hmot 9 299,90

PSV - Práce a dodávky PSV 1 084 000,22

713 - Izolace tepelné 63 167,49

763 - Konstrukce suché výstavby 40 477,32

766 - Konstrukce truhlářské 26 916,78

767 - Konstrukce zámečnické 367 471,91

776 - Podlahy povlakové 489 188,63

783 - Dokončovací práce - nátěry 10 239,97

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 593,49

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 83 944,63

2) Ostatní náklady 70 000,00

Zařízení staveniště 25 000,00

Projektové práce 10 000,00

Územní vlivy 10 000,00

Provozní vlivy 10 000,00

Jiné VRN 10 000,00

Kompletační činnost 5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 556 470,91

ROZPOČET

stavba: Horácké divadlo
 Objekt: stavební - Nový stav

Část: 2NP - Nový stav 2. nadzemní podlaží

Místo: Jihlava Datum: 23.2.2017
 Objednatel: Projektant: Eatelier sro. U Krčského nádraží
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 486 470,91

HSV - Práce a dodávky HSV

402 470,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

54 915,26

1	K	310279842	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,567	3 691,15	2 092,88
0,9*2,1*0,3					0,567		
2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	40,484	496,69	20 108,15
3,26*(2,5*2+0,5+1,15*2+0,45)+1,7*2+2,15-0,6+3,26*(2,4+0,25)					40,484		
3	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	48,478	674,83	32 714,23
3,26*(6,65+0,65+6,405+3,5)-2,1*2,1-0,8*2*2					48,478		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

312 288,79

4	K	611181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	275,180	106,96	29 432,34
220,13+24,11+30,94					275,180		
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	96,957	181,73	17 620,18
(3,26*(6,65+0,65+6,405+3,5)-2,1*2,1-0,8*2*2)*2					96,957		
6	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,391	2 914,82	44 861,98
0,055*279,84					15,391		
7	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	279,840	642,63	179 833,70
8	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	13,992	195,17	2 730,81
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,560	22 009,10	12 325,10
279,84/500					0,560		
10	K	641951611	Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámu do 1 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	202,97	811,89
11	M	562457090	dvířka revizní RD 400x400 B - bílá	kus	4,000	295,80	1 183,20
12	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	5,000	298,81	1 494,04
13	M	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,000	543,15	543,15
14	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	565,25	1 130,50
15	M	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	2,000	672,35	1 344,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	644951121	F/2-1 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	1 544,70	1 544,70
17	K	644951122	F/2-2 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	1 544,70	1 544,70
18	K	644951123	F/2-3 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	1 544,70	1 544,70
19	K	644951132	F/3-2 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	1 544,70	1 544,70
20	K	644951133	F/3-3 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	1 544,70	1 544,70
21	K	644951134	F/3-4 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	1 544,70	1 544,70
22	K	644951141	F/4-1 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	6 839,05	6 839,05
23	K	644951142	F/4-2 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	1 378,45	1 378,45
24	K	644951143	F/4-4 Větrací mřížka - výměna za novou stejné rozměry, skednocující nátěr v barvě fasády	kus	1,000	1 491,50	1 491,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 966,74

25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	381,070	66,22	25 235,05
					304,28+76,79	381,070	
26	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	383,950	1,91	731,69

998 - Přesun hmot

9 299,90

27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	49,253	188,82	9 299,90
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 084 000,22

713 - Izolace tepelné

63 167,49

28	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	279,840	34,77	9 731,33
29	M	283763600	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm	m2	570,874	91,80	52 406,23
30	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	621,376	1,66	1 029,93

763 - Konstrukce suché výstavby

40 477,32

31	K	763331110	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	10,480	934,04	9 788,71
32	K	763331205	Cementovláknitý podhled desky 2x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	25,120	1 201,13	30 172,31
33	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	399,610	1,29	516,30

766 - Konstrukce truhlářské

26 916,78

34	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	318,25	1 591,25
35	M	611627720	dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídle 80x197 cm	kus	4,000	1 905,99	7 623,95
36	M	611627700	dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídle 60x197 cm	kus	1,000	1 819,35	1 819,35
37	K	766660353	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky přes 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	840,75	840,75
38	M	6119528030	dveře vnitřní hladké foliované 1křídlové 210x210 cm	kus	1,000	14 796,63	14 796,63
39	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	266,719	0,92	244,85

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické						367 471,91
40	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	59,500	514,03
41	M	553955121	Prosklený fasádní dílec O/2-1	kus	1,000	55 798,06
42	M	553955122	Prosklený fasádní dílec O/2-2	kus	1,000	55 798,06
43	M	553955123	Prosklený fasádní dílec O/2-3	kus	1,000	55 798,06
44	M	553955114	Prosklený fasádní dílec O/2-4	kus	1,000	55 798,06
45	M	553955115	Prosklený fasádní dílec O/2-5	kus	1,000	108 187,75
46	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3 619,646	1,52

776 - Podlahy povlakové						489 188,63
47	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	279,840	18,05
48	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	279,084	8,55
49	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	4,670	171,00
1,86+2,81				4,670		
50	M	284110800	vinyl samet. vyrob. syst. vložkování, tl. 4,30mm, vlákno nylon 6.6, hustota vlákna 70 mil. /m2, zátěž 33, R10, Bfl S1, útlum 20dB	m2	5,137	874,00
51	K	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2	275,180	158,65
220,13+24,11+30,94				275,180		
52	M	284110690	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, Topshield, zátěž 34/43, R9, Cfl S1	m2	302,698	821,75
220,13+24,11+30,94				275,180		
53	K	776521111	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m	m2	26,400	304,00
2*(2,05*2+0,9+1,7*2+1,7*2-0,6+1*2)				26,400		
54	M	284110800	vinyl samet. vyrob. syst. vložkování, tl. 4,30mm, vlákno nylon 6.6, hustota vlákna 70 mil. /m2, zátěž 33, R10, Bfl S1, útlum 20dB	m2	29,040	874,00
2*(2,05*2+0,9+1,7*2+1,7*2-0,6+1*2)				26,400		
55	K	776551111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) na stěnu výšky do 2,0 m	m2	123,420	304,00
56	M	284110690	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, Topshield, zátěž 34/43, R9, Cfl S1	m2	135,762	821,75
57	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	4 876,136	0,32

783 - Dokončovací práce - nátěry						10 239,97
58	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	21,060	100,81
0,7*2,025*4*2+0,8*2,025*3*2				21,060		
59	K	783113101	Jednásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	21,060	57,82
60	K	783114101	Základní jednásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	21,060	64,69
61	K	783117101	Krycí jednásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	21,060	68,71
62	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	21,060	110,17
63	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	7,205	33,37

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		$(2*2+0,6)*(0,1+0,05*2)*4+(2*2+0,7)*(0,15+0,05*2)*3$		7,205		
64	K	783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,205	73,03	526,20
65	K	783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,205	68,71	495,04
66	K	783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,205	70,51	508,04

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 593,49

67	K	784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,957	26,75	2 593,49
				96,957		

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

83 944,63

68	K	786631160 Montáž zatemňovací zařízení rentgenové	m2	45,528	147,63	6 721,30
69	M	611956780 roleta vnitřní zatemňovací k oknu O/2-1	kus	1,000	12 741,80	12 741,80
70	M	611956781 roleta vnitřní zatemňovací k oknu O/2-2	kus	1,000	12 741,80	12 741,80
71	M	611956782 roleta vnitřní zatemňovací k oknu O/2-3	kus	1,000	12 741,80	12 741,80
72	M	611956783 roleta vnitřní zatemňovací s elektrickým pohonem k oknu O/2-5	kus	1,000	38 763,12	38 763,12
73	K	998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	837,098	0,28	234,81

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: MaR - Měření a regulace

JKSO:

Místo: Jihlava

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	447 820,45
Ostatní náklady	33 250,00
Cena bez DPH	481 070,45

DPH základní	21,00%	ze	481 070,45	101 024,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	582 095,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: MaR - Měření a regulace

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	447 820,45
D1 - Měření a regulace	447 820,45
D2 - Dodávka zařízení	412 428,20
D3 - MONTÁŽE	35 392,25
2) Ostatní náklady	33 250,00
Zařízení staveniště	2 375,00
Projektové práce	17 100,00
Územní vlivy	1 425,00
Provozní vlivy	2 375,00
Jiné VRN	1 900,00
Kompletační činnost	8 075,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	481 070,45

ROZPOČET

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: MaR - Měření a regulace

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

447 820,45

D1 - Měření a regulace

447 820,45

D2 - Dodávka zařízení

412 428,20

0	M	MAR01	Rozváděč s regulátorem, VZT 1, 2 a 3	kus	3,000	51 040,00	153 120,00
0	M	MAR02	Rozváděč s regulátorem VZT 4	kus	1,000	75 384,00	75 384,00
0	M	MAR03	teplotní čidla	kus	12,000	654,55	7 854,60
0	M	MAR04	pákové servopohony pro VZT klapky	kus	8,000	6 175,00	49 400,00
0	M	MAR05	snímače dif. Tlaku	kus	12,000	6 736,80	80 841,60
0	M	MAR06	protimrazová ochrana ohříváče	kus	4,000	3 382,00	13 528,00
0	M	MAR07	dálkový ovladač s přepínačem otáček	kus	4,000	8 075,00	32 300,00

D3 - MONTÁŽE

35 392,25

0	K	MAR10	Kabelové trasy	soubor	4,000	1 187,50	4 750,00
0	K	MAR11	montáž kabelů vč. Jejich dodávky a ukončení	m	955,000	12,35	11 794,25
0	K	MAR12	seřízení a oživení	soubor	4,000	4 275,00	17 100,00
0	K	MAR13	doprava	km	400,000	4,37	1 748,00

VP - Vícepráce

0,00

Objekt: topení - Vytápění

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Band'ouch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

252 894,75

Ostatní náklady

9 975,00

Cena bez DPH

262 869,75

DPH základní

21,00%

ze

262 869,75

55 202,65

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

318 072,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: topení - Vytápění

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

252 894,75

PSV - Práce a dodávky PSV

252 894,75

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 484,50

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

152 660,25

734 - Ústřední vytápění - armatury

43 462,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

37 287,50

2) Ostatní náklady

9 975,00

Zařízení staveniště

3 325,00

Projektové práce

2 850,00

Územní vlivy

475,00

Provozní vlivy

475,00

Jiné VRN

950,00

Kompletační činnost

1 900,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

262 869,75

ROZPOČET

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: topení - Vytápění

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

252 894,75

PSV - Práce a dodávky PSV

252 894,75

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 484,50

1	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	218,000	52,25	11 390,50
2	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	142,000	57,00	8 094,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

152 660,25

3	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	35,000	23,75	831,25
4	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	76,000	266,00	20 216,00
5	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	68,000	313,50	21 318,00
6	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	74,000	361,00	26 714,00
7	K	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1	m	110,000	522,50	57 475,00
8	K	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	32,000	598,50	19 152,00
9	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	360,000	5,70	2 052,00
10	K	733950304	Napuštění systému vodou	m	360,000	4,75	1 710,00
11	K	733951913	Zaslepení otvoru na stoupačkách po odřezaných přípojkách	kus	28,000	114,00	3 192,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

43 462,50

12	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	19,000	76,00	1 444,00
13	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100 °C vyvažovací	kus	3,000	1 605,50	4 816,50
14	K	734221546	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání	kus	28,000	323,00	9 044,00
15	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C otopných těles VK	kus	28,000	247,00	6 916,00
16	K	734261234	Sroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120 °C	kus	56,000	71,25	3 990,00
17	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	7,000	237,50	1 662,50
18	K	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	7,000	332,50	2 327,50
19	K	734951821	Odřezání přípojek od hlavních stoupaček	kus	28,000	66,50	1 862,00
20	K	734952111	Měřič tepla DN 25 včetně čidel a propojení	kus	1,000	6 175,00	6 175,00
21	K	734952112	Měřič tepla DN 20 včetně čidel a propojení	kus	1,000	5 225,00	5 225,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							37 287,50
22	K	735151252	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 500/500 mm	kus	3,000	940,50	2 821,50
23	K	735151257	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 500/1000 mm	kus	1,000	1 254,00	1 254,00
24	K	735151453	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/600 mm	kus	2,000	1 273,00	2 546,00
25	K	735151454	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/700 mm	kus	1,000	1 349,00	1 349,00
26	K	735151553	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	1 387,00	1 387,00
27	K	735151554	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/700 mm	kus	1,000	1 491,50	1 491,50
28	K	735151557	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1000 mm	kus	11,000	1 786,00	19 646,00
29	K	735151561	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1600 mm	kus	1,000	2 527,00	2 527,00
30	K	735151594	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/700 mm	kus	1,000	2 137,50	2 137,50
31	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	28,000	76,00	2 128,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: VZT - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo: Jihlava

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 454 414,85

Ostatní náklady

15 623,61

Cena bez DPH

1 470 038,46

DPH základní

21,00%

ze

1 470 038,46

308 708,08

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 778 746,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: VZT - Vzduchotechnika

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 454 414,85

D1 - Vzduchotechnika

1 454 414,85

D2 - Zařízení č. 1: Větrání zkušebny

388 423,65

D3 - Zařízení č. 2: Větrání kavárny

312 441,70

D4 - Zařízení č. 3: Větrání varny

322 117,45

D5 - Zařízení č. 4: Větrání předprodeje vstupenek

104 489,55

D6 - Zařízení č. 5: Větrání sociálních zařízení, skladu odpadu

103 692,50

D7 - Demontáž a montáž zařízení:

223 250,00

2) Ostatní náklady

15 623,61

Zařízení staveniště

3 232,47

Projektové práce

2 693,73

Územní vlivy

1 616,24

Provozní vlivy

2 693,73

Jiné VRN

2 693,73

Kompletační činnost

2 693,73

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 470 038,46

ROZPOČET

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: VZT - Vzduchotechnika

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 454 414,85

D1 - Vzduchotechnika

1 454 414,85

1	K	999	Dodávka materiálu a zařízení celkem (rozpis viz níže)	Kč	1 245 000,000	0,00	0,00
---	---	-----	---	----	---------------	------	------

D2 - Zařízení č. 1: Větrání zkušebny

388 423,65

0	K	VZ1.01	1.1 Vzduchotechnická jednotka stacionární pro vnitřní umístění pro zkušebnu - rozměry jednotky: 2300*775*1800	ks	1,000	160 967,05	160 967,05
0	K	VZ1.02	1.2 Protipožární klapka kruhová s tavnou pojistkou DN 450	ks	2,000	3 291,75	6 583,50
0	K	VZ1.03	1.3 Tlumič hluku kruhový DN 450, l=900	ks	6,000	5 202,20	31 213,20
0	K	VZ1.04	1.4 Anemostat kruhový s otočným středem připojovací průměr 250	ks	8,000	1 541,85	12 334,80
0	K	VZ1.05	1.5 Anemostat kruhový s otočným středem připojovací průměr 315	ks	5,000	1 919,00	9 595,00
0	K	VZ1.06	1.6 Vyústka pro kruhové potrubí dvojřadá 525*75 včetně regulace	ks	3,000	682,10	2 046,30
0	K	VZ1.07	1.7 Vyústka pro kruhové potrubí jednořadá 525*75 včetně regulace	ks	3,000	612,75	1 838,25
0	K	VZ1.08	1.8 Žaluzie protidešťová kruhová 800 (připojení na potrubí)	ks	1,000	3 990,00	3 990,00
0	K	VZ1.10	1.9 Uzavírací klapka kruhová na servopohon DN 450	ks	1,000	3 227,15	3 227,15
0	K	VZ1.11	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu včetně tvarovek a přechodů do obvodu 2000 mm/40% tvarovky	m	76,000	851,20	64 691,20
0	K	VZ1.12	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu včetně tvarovek a přechodů do obvodu 1500 mm/30% tvarovky	m	48,000	606,10	29 092,80
0	K	VZ1.13	Protipožární obklad potrubí	m2	12,000	399,00	4 788,00
0	K	VZ1.14	Tepelná izolace přírodního potrubí tl. 30 mm včetně povrchové úpravy Al-folií	m2	120,000	305,90	36 708,00
0	K	VZ1.15	Ohebné kruhové hadice tepelně izolované DN 250	m2	32,000	194,75	6 232,00
0	K	VZ1.16	Ohebné kruhové hadice DN 315	m2	12,000	195,70	2 348,40
0	K	VZ1.17	Materiál na závěsy	kg	105,000	104,50	10 972,50
0	K	VZ1.18	Spojovací a těsnicí materiál	kg	9,000	199,50	1 795,50

D3 - Zařízení č. 2: Větrání kavárny

312 441,70

0	K	VZ2.01	2.1 Vzduchotechnická jednotka stacionární pro vnitřní umístění pro kavárnu - rozměry jednotky: 2300*580*1800	ks	1,000	140 659,85	140 659,85
0	K	VZ2.02	2.2 Protipožární klapka kruhová s tavnou pojistkou DN 400	ks	4,000	3 059,95	12 239,80
0	K	VZ2.03	2.3 Tlumič hluku kruhový DN 400, l=900	ks	4,000	4 721,50	18 886,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	VZ2.04	2.4 Anemostat kruhový s otočným středem připojovací průměr 200	ks	8,000	1 234,05	9 872,40
0	K	VZ2.05	2.5 Anemostat kruhový s otočným středem připojovací průměr 250	ks	6,000	1 541,85	9 251,10
0	K	VZ2.06	2.6 Uzavírací klapka kruhová na servopohon DN 400	ks	1,000	3 146,40	3 146,40
0	K	VZ2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu včetně tvarovek a přechodů do obvodu 1500 mm/40% tvarovky	m	85,000	637,45	54 183,25
0	K	VZ2.08	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu včetně tvarovek a přechodů do obvodu 1000 mm/40% tvarovky	m	18,000	438,90	7 900,20
0	K	VZ2.09	Protipožární obklad potrubí	m2	11,000	399,00	4 389,00
0	K	VZ2.10	Tepelná izolace přívodního potrubí tl. 30 mm včetně povrchové úpravy Al-folií	m2	110,000	305,90	33 649,00
0	K	VZ2.11	Ohebné kruhové hadice tepelně izolované DN 200	m2	24,000	189,05	4 537,20
0	K	VZ2.12	Ohebné kruhové hadice DN 250	m2	14,000	194,75	2 726,50
0	K	VZ2.13	Materiál na závěsy	kg	90,000	104,50	9 405,00
0	K	VZ2.14	Spojovací a těsnicí materiál	kg	8,000	199,50	1 596,00

D4 - Zařízení č. 3: Větrání varny

322 117,45

0	K	VZ3.01	3.1 Vzduchotechnická jednotka stacionární pro vnitřní umístění pro kavárnu - rozměry jednotky: 2300*580*1800	ks	1,000	140 659,85	140 659,85
0	K	VZ3.02	3.2 Protipožární klapka kruhová s tavnou pojistkou DN 400	ks	4,000	3 059,95	12 239,80
0	K	VZ3.03	3.3 Tlumič hluku kruhový DN 400, l=900	ks	4,000	4 721,50	18 886,00
0	K	VZ3.04	3.4 Sací digestoř z nerez-ocelového plechu 1500*1300 včetně lapačů tuku, připojovací hrdlo - kruhové DN 400	ks	1,000	24 225,00	24 225,00
0	K	VZ3.05	3.5 Vyústka pro kruhové potrubí dvojřadá 525*75 včetně regulace	ks	3,000	655,50	1 966,50
0	K	VZ3.06	3.6 Vyústka pro kruhové potrubí dvojřadá 525*125 včetně regulace	ks	5,000	712,50	3 562,50
0	K	VZ3.07	3.7 Vyústka pro kruhové potrubí dvojřadá 625*75 včetně regulace	ks	3,000	741,00	2 223,00
0	K	VZ3.08	3.8 Uzavírací klapka kruhová na servopohon DN 400	ks	1,000	3 146,40	3 146,40
0	K	VZ3.09	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu včetně tvarovek a přechodů do obvodu 1500 mm/40% tvarovky	m	105,000	609,90	64 039,50
0	K	VZ3.10	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu včetně tvarovek a přechodů do obvodu 1000 mm/40% tvarovky	m	28,000	417,05	11 677,40
0	K	VZ3.11	Tepelná izolace přívodního potrubí tl. 30 mm včetně povrchové úpravy Al-folií	m2	85,000	305,90	26 001,50
0	K	VZ3.12	Materiál na závěsy	kg	110,000	104,50	11 495,00
0	K	VZ3.13	Spojovací a těsnicí materiál	kg	10,000	199,50	1 995,00

D5 - Zařízení č. 4: Větrání předprodeje vstupenek

104 489,55

0	K	VZ4.01	4.1 Vzduchotechnická jednotka podstropní pro vnitřní umístění pro předprodej - rozměry jednotky: 1900*1100*350	ks	1,000	86 856,60	86 856,60
0	K	VZ4.02	4.2 Vyústka pro kruhové potrubí dvojřadá 625*75 včetně regulace	ks	2,000	741,00	1 482,00
0	K	VZ4.03	4.3 Vyústka pro kruhové potrubí jednořadá 625*75 včetně regulace	ks	2,000	691,60	1 383,20
0	K	VZ4.04	4.4 Uzavírací klapka kruhová na servopohon DN 200	ks	1,000	2 396,85	2 396,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	VZ4.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu včetně tvarovek a přechodů do obvodu 1000 mm/40% tvarovky	m	26,000	372,40	9 682,40
0	K	VZ4.06	Materiál na závěsy	kg	20,000	104,50	2 090,00
0	K	VZ4.07	Spojovací a těsnicí materiál	kg	3,000	199,50	598,50

D6 - Zařízení č. 5: Větrání sociálních zařízení, skladu odpadu

103 692,50

0	K	VZ5.01	5.1 Radiální ventilátor do kruhového potrubí DN 200+ regulátor otáček	ks	1,000	5 619,25	5 619,25
0	K	VZ5.02	5.2 Radiální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 + regulátor otáček	ks	5,000	4 672,10	23 360,50
0	K	VZ5.03	5.3 Radiální ventilátor do kruhového potrubí DN 100 + regulátor otáček	ks	1,000	4 207,55	4 207,55
0	K	VZ5.04	5.4 Vyústka pro kruhové potrubí jednořadá 525*75 včetně regulace	ks	8,000	612,75	4 902,00
0	K	VZ5.05	5.5 Vyústka pro kruhové potrubí jednořadá 325*75 včetně regulace	ks	11,000	456,00	5 016,00
0	K	VZ5.06	5.6 Stříška na potrubí DN 200	ks	1,000	820,80	820,80
0	K	VZ5.07	5.7 Stříška na potrubí DN 160	ks	3,000	746,70	2 240,10
0	K	VZ5.08	5.8 Stříška na potrubí DN 100	ks	1,000	377,15	377,15
2	K	VZ5.09	Chladicí jednotka typu "split" 3.2 kW chladicího výkonu	soubor	1,000	35 843,50	35 843,50
0	K	VZ5.10	Potrubí kruhové DN 200	m	24,000	206,15	4 947,60
0	K	VZ5.11	Potrubí kruhové DN 160	m	75,000	160,55	12 041,25
0	K	VZ5.12	Potrubí kruhové DN 1060	m	12,000	92,15	1 105,80
0	K	VZ5.13	Materiál na závěsy	kg	25,000	104,50	2 612,50
0	K	VZ5.14	Spojovací a těsnicí materiál	kg	3,000	199,50	598,50

D7 - Demontáž a montáž zařízení:

223 250,00

0	K	DTZ01	Demontáž stávající vzduchotechnické jednotky	ks	1,000	6 555,00	6 555,00
0	K	DTZ02	Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 2000 mm	m	120,000	171,00	20 520,00
0	K	MTZ01	Montáž nového zařízení vzduchotechniky	kpl	1,000	188 100,00	188 100,00
0	K	MTZ02	Zkušební provoz a zaregulování vzduchotechnických zařízení	kpl	1,000	8 075,00	8 075,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: ZTI - Zdravotně technické instalace

JKSO:

Místo: Jihlava

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

159 229,50

Ostatní náklady

5 320,00

Cena bez DPH

164 549,50

DPH základní

21,00%

ze

164 549,50

34 555,40

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

199 104,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	159 229,50
PSV - Práce a dodávky PSV	159 229,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 681,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	55 613,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	82 935,00
2) Ostatní náklady	5 320,00
Zařízení staveniště	1 900,00
Projektové práce	950,00
Územní vlivy	475,00
Provozní vlivy	475,00
Jiné VRN	760,00
Kompletační činnost	760,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	164 549,50

ROZPOČET

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 229,50

PSV - Práce a dodávky PSV

159 229,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 681,50

1	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	15,000	142,50	2 137,50
2	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	23,000	152,00	3 496,00
3	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	44,000	342,00	15 048,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

55 613,00

4	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	246,000	199,50	49 077,00
5	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,000	171,00	171,00
6	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	7,000	152,00	1 064,00
7	K	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závity	kus	2,000	237,50	475,00
8	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	11,000	142,50	1 567,50
9	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	7,000	180,50	1 263,50
10	K	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120 °C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	256,50	513,00
11	K	722263203	Vodomer zavrtávací jednovrtákový suchoběžný do 100 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	2,000	741,00	1 482,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

82 935,00

12	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	2,000	2 375,00	4 750,00
13	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	6,000	1 045,00	6 270,00
14	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	1,000	1 425,00	1 425,00
15	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2,000	1 710,00	3 420,00
16	K	725291730	Přebalovací pult	soubor	1,000	8 455,00	8 455,00
17	K	725951614	Umyvadlo keramické pro ZTP připevněné na stěnu šrouby barevné bez krytu na sifon 650 mm	soubor	1,000	1 805,00	1 805,00
18	K	725959101	Z/2-10 keramické-umyvadlo-chrome--650	soubor	1,000	2 755,00	2 755,00
19	K	725951101	Elektrický ohřivač průtokový	soubor	3,000	1 890,50	5 671,50
20	K	725531102	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW	soubor	1,000	2 375,00	2 375,00
21	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	2,000	940,50	1 881,00
22	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000	845,50	3 382,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soub or	5,000	4 465,00	22 325,00
24	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub or	2,000	1 140,00	2 280,00
25	K	725959102	Z/2-10 sprchový kout	soub or	1,000	7 600,00	7 600,00
26	K	725959121	Klozetová mísa s horní splachovací nádrží	kus	1,000	3 230,00	3 230,00
27	K	725959125	Z/2-12 zavesný wc komplet včetně předstěnového systému	kus	1,000	3 790,50	3 790,50
28	K	725959126	Záchodová mísa s předstěnovou instalací	kus	1,000	1 520,00	1 520,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: silnoproud - Elektroinstalace - silnoproud

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	531 598,15
Ostatní náklady	65 265,00

Cena bez DPH	596 863,15
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	596 863,15	125 341,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	722 204,41
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: sílnoproud - Elektroinstalace - sílnoproud

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

531 598,15

D1 - Výkaz výměr

531 598,15

D2 - kabely sílnoproud

56 826,15

D3 - zemní vodiče

8 373,30

D4 - lišty, trubky, rošty

9 370,80

D5 - přístroje

33 375,40

D6 - krabice

16 964,15

D7 - vypínače

16 411,25

D8 - zásuvky

17 263,40

D9 - ostatní

10 549,75

D10 - svítidla LED

304 818,90

D11 - Rozvaděče

68 030,45

D12 - Zařizovací předměty

22 990,00

2) Ostatní náklady

65 265,00

Zařízení staveniště

4 750,00

Projektové práce

2 375,00

Územní vlivy

1 140,00

Provozní vlivy

1 425,00

Jiné VRN

3 325,00

Kompletační činnost

52 250,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

596 863,15

ROZPOČET

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: silnoproud - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

531 598,15

D1 - Výkaz výměr

531 598,15

D2 - kabely silnoproud

56 826,15

1	K	1	CYKY-O 2x1,5 pod omítku	m	122,000	13,30	1 622,60
2	K	2	CYKY-O 3x1,5 pod omítku	m	73,000	13,30	970,90
3	K	3	CYKY-J 3x1,5 pevně	m	711,000	13,30	9 456,30
4	K	4	CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	622,000	18,05	11 227,10
5	K	5	CYKY-J 4x1,5 pevně	m	30,000	23,75	712,50
6	K	6	CYKY-J 5x2,5 v trubce	m	194,000	52,25	10 136,50
7	K	7	CYKY-J 5x4 v trubce	m	137,000	71,25	9 761,25
8	K	8	CYKY-J 5x6 v trubce	m	29,000	118,75	3 443,75
9	K	9	CYKY-J 5X10 v trubce	m	35,000	137,75	4 821,25
10	K	10	CYKY-J 4x50 v trubce	m	15,000	311,60	4 674,00

D3 - zemnicí vodiče

8 373,30

11	K	11	CY 10 v trubce	m	52,000	37,05	1 926,60
12	K	12	CY 6 v trubce	m	125,000	34,20	4 275,00
13	K	13	CYA 35 v trubce	m	15,000	83,60	1 254,00
14	K	14	svorka pospoj.	ks	23,000	39,90	917,70

D4 - lišty, trubky, rošty

9 370,80

15	K	15	trubka PVC16	m	138,000	13,30	1 835,40
16	K	16	trubka KOPODUR KD 09040	m	7,000	41,80	292,60
17	K	17	trubka KOPODUR KD 09056	m	15,000	46,55	698,25
18	K	18	podparapetní kanál	m	6,000	114,00	684,00
19	K	19	podlahový kanál 30/50	m	31,000	189,05	5 860,55

D5 - přístroje

33 375,40

D6 - krabice

16 964,15

20	K	23	KP 2 přístrojová	ks	43,000	8,55	367,65
21	K	24	KP do spol.rámečků	ks	60,000	13,30	798,00
22	K	25	KP do parapet.kanálu	ks	6,000	33,25	199,50
23	K	26	podlahová krabice 3x zás.230V, 1x SKS	ks	1,000	4 453,60	4 453,60
24	K	27	dtto 6x zás.230V, 2x SKS	ks	1,000	5 348,50	5 348,50
25	K	28	KU 68/2 - 1903 (se svorkovnicí)	ks	129,000	37,05	4 779,45
26	K	29	KR 97 se svorkovnicí a víčkem	ks	15,000	46,55	698,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	30	KO 125E+EPS1 ochr.pospoj. (HOP)	ks	1,000	319,20	319,20

D7 - vypínače

16 411,25

28	K	31	1 pól. kompl.	ks	18,000	99,75	1 795,50
29	K	32	sériový kompl.	ks	4,000	109,25	437,00
30	K	33	střídavý kompl.	ks	6,000	109,25	655,50
31	K	34	1 pól. bez rámečku	ks	4,000	95,00	380,00
32	K	35	3pól.nást. IP45, 25A	ks	5,000	634,60	3 173,00
33	K	36	1 pól.se ignálkou	ks	2,000	128,25	256,50
34	K	37	stmívač 10A	ks	2,000	912,00	1 824,00
35	K	38	PIR čidlo nástěnné	ks	6,000	717,25	4 303,50
36	K	39	PIR čidlo stropní	ks	5,000	717,25	3 586,25

D8 - zásuvky

17 263,40

37	K	40	jednoduchá kompl.	ks	22,000	114,00	2 508,00
38	K	41	dvojitá kompl.	ks	2,000	128,25	256,50
39	K	42	zásuvka jednoduchá bez rámečku	ks	53,000	104,50	5 538,50
40	K	43	dtto se štítkem s clonkou (pro PC)	ks	2,000	156,75	313,50
41	K	44	přepětová ochrana třídy D (do zás.)	ks	3,000	2 042,50	6 127,50
42	K	45	zásuvka IP45 s víčkem	ks	9,000	159,60	1 436,40
43	K	46	rámečky pro přístroje 2nás.	ks	18,000	41,80	752,40
44	K	47	dtto 3nás.	ks	5,000	45,60	228,00
45	K	48	dtto 4nás.	ks	1,000	49,40	49,40
46	K	49	dtto 5nás.	ks	1,000	53,20	53,20

D9 - ostatní

10 549,75

47	K	50	vývodky pro kabely P16	ks	165,000	20,90	3 448,50
48	K	51	ukončení kabelů v rozvaděči do 5x2,5	ks	63,000	9,50	598,50
49	K	52	ukončení kabelů v rozvaděči do 5x10	ks	7,000	19,00	133,00
50	K	53	zapojení vodičů do 2,5	ks	1 341,000	4,75	6 369,75

D10 - svítidla LED

304 818,90

51	K	54	A -závěsné 1270x86,IP65,41W, závěs 0,6m	ks	9,000	3 289,85	29 608,65
52	K	55	B - přisazené 1200x42 nestmívatelné,22W	ks	4,000	3 811,40	15 245,60
53	K	56	C -přisazené 650x650, nestmívatelné,36W	ks	24,000	3 086,55	74 077,20
54	K	57	D -přisaz.1230x220, stmívatelné,56W	ks	20,000	3 292,70	65 854,00
55	K	58	Dn- dtto nestmív.,700mA, 36W	ks	4,000	4 337,70	17 350,80
56	K	59	E -LED pásek pod hor.policemi baru	m	3,000	171,00	513,00
57	K	60	F -přisazené kruh.,d=300mm, 10W	ks	32,000	1 770,80	56 665,60
58	K	61	F1 -přisazené kruh.,d=300mm, 15W	ks	12,000	1 770,80	21 249,60
59	K	62	H -bodovky v podhl.,12V+trafo 50VA,IP65	ks	3,000	817,00	2 451,00
60	K	63	N -nást.nouzové s vl.zdrojem a piktogramem	ks	16,000	936,70	14 987,20
61	K	64	N -dtto stropní	ks	5,000	1 363,25	6 816,25

D11 - Rozvaděče

68 030,45

62	K	Pol1	R1 -rozvaděč restaurace/kavárna pod om. 635/1060/247	ks	1,000	11 745,80	11 745,80
----	---	------	---	----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	Pol2	R.2NP - rozvaděč zkušebna pod om. 359/714/97	ks	1,000	9 547,50	9 547,50
64	K	Pol3	R.P1 - podružný rozvaděč předprodej na om. 250/350/125	ks	1,000	5 367,50	5 367,50
65	K	Pol4	R.VZT1 - rozvodnice pro VZT rest.,gastro na om. 130/140/66	ks	1,000	6 227,25	6 227,25
66	K	Pol5	R.VZT2 - rozvodnice pro VZT zkuš.,předprodej na om. 130/140/66	ks	1,000	6 227,25	6 227,25
67	K	Pol6	RE - elektroměrový rozvaděč pro kavárnu pod om. IP54, nepřímé měření	ks	1,000	14 592,00	14 592,00
68	K	Pol7	Rvyp - rozvodnice s vypínači osv.kavárny na om. 303/212/98	ks	1,000	9 193,15	9 193,15
69	K	Pol8	pojistky pro přípojkové skříně SP-PHN1 3x125A	ks	12,000	427,50	5 130,00

D12 - Zařizovací předměty

22 990,00

70	K	ZP1	zásobník TUV 80l, el.patrona 3kW	kus	1,000	9 120,00	9 120,00
71	K	ZP2	zásobník TUV 120l, el.patrona 3kW, ležatý	kus	1,000	13 870,00	13 870,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: slaboproud - Elektroinstalace - slaboproud

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	246 509,01
Ostatní náklady	32 775,00

Cena bez DPH	279 284,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	279 284,01	58 649,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	337 933,65
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: slaboproud - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **246 509,01**

D1 - Výkaz výměr slaboproud 246 509,01

D2 - kabely slaboproud 26 324,13

D3 - lišty, trubky, rošty 46 090,16

D4 - přístroje 172 160,52

D5 - krabice 1 225,12

D6 - EPS 80 653,10

D7 - EZS 86 077,60

D8 - OSTATNÍ 4 204,70

D9 - Rozvaděče 1 934,20

2) Ostatní náklady **32 775,00**

Zařízení staveniště 3 800,00

Projektové práce 17 100,00

Územní vlivy 1 425,00

Provozní vlivy 2 375,00

Jiné VRN 1 900,00

Kompletační činnost 6 175,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **279 284,01**

ROZPOČET

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: slaboproud - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

246 509,01

D1 - Výkaz výměr slaboproud

246 509,01

D2 - kabely slaboproud

26 324,13

1	K	1	Samozhášivý stíněný kroucený červený požární kabel 2x2x0,8 dle ČSN EN 60332-1-2 (EPS)	m	269,000	6,18	1 661,08
2	K	2	Uložení nehořlavého kabelu do prům.7mm do trubek	m	269,000	12,35	3 322,15
3	K	3	JYTY 2x1 (nouz.tl.)	m	58,000	5,70	330,60
4	K	4	SYKFY 5x2x0,8 (EVS)	m	260,000	11,02	2 865,20
5	K	5	UTP cat.5e (SKS)	m	176,000	4,75	836,00
6	K	6	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (tel.)	m	34,000	6,18	209,95
7	K	7	CY 1,5 protahovací	m	919,000	3,33	3 055,68
8	K	8	CYKY 2x1,5 (reprod.)	m	46,000	6,75	310,27
9	K	9	uložení kabelů do prům.7mm do trubek	m	556,000	24,70	13 733,20

D3 - lišty, trubky, rošty

46 090,16

10	K	10	trubka tuhá 13,5 bezhalogenová pevně	m	793,000	23,37	18 532,41
11	K	11	trubka PVC16 pod omítku	m	28,000	3,84	107,46
12	K	12	trubka PVC 25 pod omítku	m	98,000	7,58	742,94
13	K	13	podlahový kanál OBO 28/190 dvoukomorový	m	8,000	745,75	5 966,00
14	K	14	příslušenství k tuhým trubkám, příchytky	kpl	1,000	237,50	237,50
15	K	15	uložení trubky PVC pod omítku	m	126,000	22,80	2 872,80
16	K	16	montáž pevně uložených trubek	m	793,000	21,85	17 327,05
17	K	17	montáž podlahového kanálu	m	8,000	38,00	304,00

D4 - přístroje

172 160,52

D5 - krabice

1 225,12

18	K	18	Krabice instalační pod omítku vč.víka KO 97	ks	5,000	18,24	91,20
19	K	19	KP2 přístrojová pod om.	ks	2,000	3,99	7,98
20	K	20	KP do spol.rámečků	ks	1,000	3,99	3,99
21	K	21	KP do parapet.kanálu	ks	1,000	31,35	31,35
22	K	22	přístrojová do podlah.krabic	ks	9,000	31,35	282,15
23	K	23	KT 250 + patch panel 8portů - telefon předpr.	ks	1,000	808,45	808,45

D6 - EPS

80 653,10

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	25	Multisenzorový hlásič požáru: Jediný hlásič pro všechna použití, detekce požáru zajištěna vždy vyhodnocením kouře a teploty, optimalizovaná kouřová komora, předpoplach při 30% a 75% prahové hodnoty poplachu, ukládání všech dat a událostí v hlásiči, dynami	ks	7,000	2 090,00	14 630,00
25	K	26	Sokl automatického hlásiče	ks	7,000	212,80	1 489,60
26	K	27	Tlačítkový adresný hlásič červený komplet: Jednoduchá instalace, červený kryt tlačítka, třída krytí IP 24, optická LED signalizace požáru, signalizace chyby při poruše prvku, možnost jednotlivého vypnutí prvku, integrovaný zkratový izolátor, schválení v	ks	8,000	1 824,00	14 592,00
27	K	28	Sklo pro tlačítkový hlásič	ks	8,000	47,50	380,00
28	K	29	Popisný štítek pro hlásiče	ks	15,000	28,50	427,50
29	K	30	Montáž zásuvky automatického hlásiče na omítku	ks	7,000	23,75	166,25
30	K	31	Kontrola funkce vložky automatického hlásiče	ks	7,000	47,50	332,50
31	K	32	Montáž tlačítkových hlásičů na omítku	ks	8,000	28,50	228,00
32	K	33	Programování zákaz. textu pro hlásiče	ks	15,000	1 425,00	21 375,00
33	K	34	Popis hlásiče štítkem	ks	15,000	14,25	213,75
34	K	35	Oživení systému EPS/ZDP	kpl	1,000	5 700,00	5 700,00
35	K	36	Konfigurace objektu na PCO HZS, systému IZS HZS a PCO PATROL	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00
36	K	37	Funkční zkoušky a revize zařízení ZDP/EPS	kpl	1,000	4 037,50	4 037,50
37	K	38	Koordinace postupu prací a dodávek se správcem PCO fa.PATROL	kpl	1,000	6 175,00	6 175,00
38	K	39	zapojení požární klapky	ks	14,000	114,00	1 596,00
39	K	40	nápojení smyček do stáv.systému	ks	4,000	1 140,00	4 560,00

D7 - EZS

86 077,60

40	K	41	ústředna EZS pro jednu smyčku	ks	1,000	14 649,00	14 649,00
41	K	43	Klávesnice s plnohodnotným barevným VGA dotykovým LCD displejem. Jedinečná klávesnice s barevným dotykovým LCD displejem a VGA rozlišením 64 tisíc barev. Klávesnice umožňuje provádět plné programování a ovládání systému. Pro uživatele představuje snad	ks	2,000	5 890,00	11 780,00
42	K	44	ovládací klávesnice	ks	2,000	4 170,50	8 341,00
43	K	45	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	2,000	2 124,20	4 248,40
44	K	46	rozvodná krabice	ks	13,000	213,75	2 778,75
45	K	47	PIR detektor stropní s dosahem pokrytí až 11m. Typ detektoru: digitální Senzor: duální; Citlivost: dvě nastavitelné úrovně; Napájení: 10 - 16 V=; Proudový odběr: min. 26 mA, max. 32 mA; Odolnost na elektr. pole: 10 V/m; Montážní výška: 2,1 - 4 m; P	ks	7,000	814,15	5 699,05
46	K	48	PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí. Zpracování signálu digitální; Typ pyroelementu dvojité; Dosah vějíř - délka 12 m; Dosah vějíř - šířka 17 m; Montážní výška 2,1 - 2,7 m; Napájení 9 - 15 Vss; Odběr - nominální 9 mA;	ks	6,000	832,20	4 993,20

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	49	Magnetický kontakt se svorkovnicí a EOL rezistory 1k/1k, pracovní mezera 20mm. Montáž povrchová; Pracovní mezera - max. 20 mm; Podklad vodivý i nevodivý; Poplachový výstup NC; Sabotážní kontakt NC; Připojení svorkovnice; Barva bílá; Třída prostředí	ks	11,000	810,35	8 913,85
48	K	50	Montáž vnitřního detektoru na strop	ks	7,000	38,00	266,00
49	K	51	Zapojení vnitřního stropního detektoru	ks	7,000	11,40	79,80
50	K	52	Montáž vnitřního detektoru na zeď	ks	6,000	33,25	199,50
51	K	53	Zapojení vnitřního detektoru na zdi	ks	6,000	11,40	68,40
52	K	54	Montáž magnetického kontaktu	ks	11,000	42,75	470,25
53	K	55	Zapojení magnetického kontaktu	ks	11,000	11,40	125,40
54	K	56	napojení smyček do stáv.systému	hod	3,000	1 425,00	4 275,00
55	K	57	Oživení systému EZS/ZDP	kpl	1,000	3 990,00	3 990,00
56	K	58	Konfigurace objektu na PCO PATROL	kpl	1,000	3 420,00	3 420,00
57	K	59	Koordinace postupu prací a dodávek se správcem PCO fa.PATROL	kpl	1,000	5 130,00	5 130,00
58	K	60	Funkční zkoušky a revize zařízení ZDP/EZS	kpl	1,000	4 275,00	4 275,00
59	K	Pol9	demontáž stávajících rozvdů EZS v 1.NP	kpl	1,000	2 375,00	2 375,00

D8 - OSTATNÍ

4 204,70

60	K	61	datová zásuvka 2xRJ45 do spol.rámečku	ks	2,000	126,83	253,65
61	K	62	dtto do podl.krabic	ks	3,000	148,20	444,60
62	K	63	reproduktor s akustickou signalizací	ks	2,000	940,50	1 881,00
63	K	64	regulátor hlasitosti	ks	2,000	388,55	777,10
64	K	65	panik tlačítko s mechanickou aretací po aktivaci a s resetací klíčem, NO/NC kontakt, bílá barva pro univerzální použití	ks	2,000	332,50	665,00
65	K	66	bzučák 12V	ks	1,000	183,35	183,35

D9 - Rozvaděče

1 934,20

66	K	71	malý slaboproudý rozvaděč na om. SOHO LC-18, 550/550/150	ks	1,000	1 235,00	1 235,00
67	K	72	napájecí panel 4x230V, vypínač	ks	1,000	220,40	220,40
68	K	73	patch panel 12portů cat.5e	ks	1,000	359,10	359,10
69	K	74	patch kabel 0,5m propjovací	ks	6,000	19,95	119,70

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: technika - Divadelní technika

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží 2, Praha 4, 14000

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

608 344,56

Ostatní náklady

13 630,00

Cena bez DPH

621 974,56

DPH základní

21,00%

ze

621 974,56

130 614,66

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

752 589,22

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: technika - Divadelní technika

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Bandouch

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

608 344,56

D1 - zkušebna

608 344,56

K - Kabeláž

55 815,35

Mo - Montáž

144 288,66

2) Ostatní náklady

13 630,00

Zařízení staveniště

2 500,00

Projektové práce

1 500,00

Územní vlivy

1 500,00

Provozní vlivy

1 500,00

Jiné VRN

1 500,00

Kompletační činnost

5 130,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

621 974,56

ROZPOČET

Stavba: Horácké divadlo

Objekt: technika - Divadelní technika

Místo: Jihlava

Datum: 23.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Eatelier sro. U Krčského nádraží

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Bořivoj Band'ouch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

608 344,56

D1 - zkušebna

608 344,56

0	K	J / 2-1	sloupová divadelní konstrukce DUO - 32 mm, průměr 1000 mm, obvodová délka 3150 mm, atvo	kus	5,000	19 475,00	97 375,00
0	K	J / 2-2	stropní divadelní konstrukce DUO - 32 mm, obvodová délka 14000 mm vč. spoj. materiálu	m	14,000	1 035,50	14 497,00
0	K	J / 2-3	stropní divadelní konstrukce DUO - 32 mm, obvodová délka 17000 mm vč. spoj. materiálu	m	17,000	1 035,50	17 603,50
0	K	J / 2-4	stropní divadelní konstrukce DUO - 32 mm, obvodová délka 17000 mm vč. spoj. materiálu	m	17,000	1 035,50	17 603,50
0	K	J / 2-5	oponová dráha obvodová, délka 37760 mm a 9520 mm	m	47,280	2 128,00	100 611,84
0	K	J / 2-6	oponová dráha příčná, délka 10800 mm	m	10,800	1 873,40	20 232,72
0	K	J / 2-7	oponová dráha před vstupními dveřmi, délka 2500 mm	m	2,500	1 873,40	4 683,50
0	K	J / 2-8	stropní fixační bod max. zatížení 100 kg na bod	kus	24,000	1 900,00	45 600,00
0	K	J / 2-9	nástěnný rozvaděč	kus	1,000	19 000,00	19 000,00
1	K	J/2-10	stropní drátěný žlab - světelný šířka 150 mm, celková délka 31000 mm	m	31,000	99,97	3 099,02
2	K	J/2-11	stropní drátěný žlab - audio šířka 150 mm, celková délka 39000 mm	m	39,000	99,97	3 898,77
3	K	J/2-12	zrcadlová stěna - obklad zrcadlovými díly, 1000x2000 mm	kus	4,000	2 850,00	11 400,00
4	K	J/2-13	reproduktor, 100W	kus	4,000	4 940,00	19 760,00
0	K	PZ	Podlahová zásuvka - vyústění zásuvek: 1x DMX, 2x elektro - regulovatelná, součástí projektu elektro - divadelní tech. podlahová zásuvka (vč. konektorů)	kus	11,000	2 090,00	22 990,00
0	K	SZ	nástěnná zásuvka podstropní vyústění zásuvek: 1x DMX, 2x elektro - regulovatelná součástí projektu elektro - divadelní tech. (vč. konektorů)	kus	5,000	1 187,50	5 937,50
0	K	RZ	nástěnná zásuvka podstropní - reproduktor vyústění zásuvek: 1x reproduktor součástí projektu elektro - divadelní tech. (vč. konektorů)	kus	4,000	427,50	1 710,00
5	K	MZ	nástěnná zásuvka - nad podlahou - mikrofon vyústění zásuvek: 2x mikrofon (vč. konektorů)		4,000	559,55	2 238,20

K - Kabeláž

55 815,35

6	K	K1	světelné okruhy - 3x2,5 CYKY ozvody pro světelné okruhy regulovatelné	m	710,000	15,20	10 792,00
7	K	K2	DMX - stíněný 5-ti pinový kabel (300 ohmů)	m	355,000	56,05	19 897,75
8	K	K3	reproduktorový kabel - 2x CYKY koncovka - speacon 4	m	355,000	57,00	20 235,00
9	K	K4	mikrofonní kabel 2xSYKIFY dvoužilový stíněný	m	198,000	24,70	4 890,60



K

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Mo - Montáž

144 288,66

10	K	Mo 01	Kotvení stropních fixačních bodů	kus	24,000	332,50	7 980,00
11	K	Mo 02	Montáž a zavěšení divadelní konstrukce	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00
12	K	Mo 03	Kotvení a montáž oponových drah do stropu	m	60,580	627,00	37 983,66
13	K	Mo 04	Montáž stropních drátěných žlabů	m	70,000	47,50	3 325,00

VP - Vícepráce

0,00

ní
m
toilo
utí