



DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

č. objednatele ID 100408 ze dne 3. 2. 2017

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa A

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

k jednání ve věcech technických:

tel./E-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „stavebník“)

Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

Ing. Jiří Krejčí,

564 602 225/724650273, krejci.j@kr-vysocina.cz

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a. s.

4211071077/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený :

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zápis v obchodním rejstříku

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Jiřím Svobodou, jednatelem

Jiří Svoboda

Jiří Svoboda

733 552 834

292 32 864

CZ 292 32 864

Komerční banka, a.s.

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 3. 2. 2017 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Součástí tohoto dodatku je rovněž deklarace změny názvu akce, která nově zní:

Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v příložených položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	26 061 933,02 Kč
DPH 21%:	5 473 005,93 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	31 534 938,95 Kč

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací díla bez DPH:	1 838 548,31 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 470 712,00 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	1 367 836,31 Kč
DPH 21%:	287 245,62 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	1 655 081,93 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.1:

Cena díla bez DPH:	27 429 769,33 Kč
DPH 21%:	5 760 251,55 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	33 190 020,88 Kč

slovy: třicettřímilionystodevadesáttisícdvacet 88/100 korun českých

Čl. 5. Financování, odst. 5.7.2. se mění a nově zní takto:

Zhotovitel je povinen uvádět na jednotlivých fakturách název projektu v IKSP: **Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A** a registrační číslo projektu: **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002000**. Další náležitosti faktur související s financováním z IROP budou v případě nutnosti upřesněny dle požadavku poskytovatele dotace.

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- 3) Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Třebíči, dne 25. 04. 2017

V Jihlavě, dne 25. 04. 2017

Za dodavatele:

ESTING s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



Jiří Svoboda
jednatel

Za objednatele:

Kraj Vysočina 30



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč.DPH
Změna č.1 - Ztužující rámy	781 214,07 Kč	0,00 Kč	781 214,07 Kč	164 054,95 Kč	945 269,02 Kč
Změna č.2 - Likvidace epoxydových podlah	389 333,53 Kč	0,00 Kč	389 333,53 Kč	81 760,04 Kč	471 093,57 Kč
Změna č.3 - Prosvětlovací pás místnosti A5.13	23 104,80 Kč	0,00 Kč	23 104,80 Kč	4 852,01 Kč	27 956,81 Kč
Změna č.4 - Demontáž VZT A4 Buřet	9 398,71 Kč	0,00 Kč	9 398,71 Kč	1 973,73 Kč	11 372,44 Kč
Změna č. 5 - Střešní světlíky A5	620 712,00 Kč	-470 712,00 Kč	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	181 500,00 Kč
Změna č. 6 - Vyřezání topných kanálů A5	14 785,20 Kč	0,00 Kč	14 785,20 Kč	3 104,89 Kč	17 890,09 Kč
Celkem	1 838 548,31 Kč	-470 712,00 Kč	1 367 836,31 Kč	287 245,62 Kč	1 655 081,93 Kč

 **Stavovysocina**
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Tel.: 32 32 864 33 Jihlava

14

J. BAZA

motp.







 **ESTING GROUP s.r.o.**
IČO: 1335, CZ-674 01 Jihlava
292 32 864 - DIČ: CZ-292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 1 - Ztužující rámy

Při provádění bouracích prací byly zjištěny ztužující stěny skeletu, které byly určeny k odstranění. Jako náhrada pro zajištění ztužující funkce stavby jsou nahrazeny ocelovými rámy. Změna dle odst. 5 § 222 ZVZ.

KSO:

Místo:

Třebíč

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING Group

Projektant:

AS Project

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

781 214,07

DPH základní
snížená

Základ daně
781 214,07
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
164 054,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

945 269,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 1 - Ztužující rámy

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

781 214,07

HSV - Práce a dodávky HSV

774 240,61

2 - Zakládání

3 357,90

4 - Vodorovné konstrukce

560 724,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

204 949,81

997 - Přesun sutě

3 594,37

998 - Přesun hmot

1 613,63

PSV - Práce a dodávky PSV

6 973,46

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 973,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 1 - Ztužující rámy

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

781 214,07

D HSV Práce a dodávky HSV

774 240,61

D 2 Zakládání

3 357,90

42	K	278311041	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,02 m3	m3	0,861	3 900,00	3 357,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3					
VV			Podlití paty rámu zálivkou					
VV			((0,5*0,3*0,2)*2)*5		0,300			
VV			Provedení zamaltování mezery mezi rámem a stropy					
VV			(0,42*4,4*0,05)+(4*(0,42*5,58*0,05))		0,561			
VV			Součet		0,861			

D 4 Vodorovné konstrukce

560 724,90

38	K	R421376252	Napínání klínování rámu ocelových z profilů válcovaných	kus	5,000	8 310,00	41 550,00	
PP			napínání rámu do napěťové pozice					
VV			Napínání klínování rámu ocelových z profilů válcovaných					
VV			5*1		5,000			
VV			Součet		5,000			
19	K	R 953946131	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m Montáž bez použití mechanizace ručně, manipulace pouze pro složení materiálu	t	8,816	20 000,00	176 320,00	
PP			Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotností přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t					
VV			Kotevní plechy různé druhy zakončení prvků					
VV			((4*0,42)+(4*(4*0,42)))*0,0314		0,264			
VV			Prvek HEB 200 ztužujícího rámu Nadpražní prvek 5x2ks a stojky 4x5ks					
VV			((5,6*8)+(3,15*20)+(4,38*2))*0,0613		7,145			
VV			Prahová spojka ztužujících rámu A2, A4, A5 5x2ks					
VV			((2*3,98)+(8*5,8))*0,0106		0,576			
VV			Spínací profil -A5 - 2.NP					
VV			1*5,58*0,0184		0,103			
VV			Předpínací plech					
VV			((8*0,5)*5)*0,0314		0,628			
VV			Podložky pro spínání panelů					
VV			0,2*12*0,0314		0,075			
VV			Podložka A5 2.NP					
VV			2*0,3*0,0314		0,019			
VV			Táhla pro ztužení obvodových panelů					
VV			0,2*0,0314		0,006			
VV			Součet		8,816			
21	M	130109100	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,634	21 700,00	13 757,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UE h=100 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 8,60 kg/m					
VV			Prahová spojka ztužujících rámu A2, A4, A5 5x2ks					
VV			((2*3,98)+(8*5,8))*0,0106		0,576			
VV			Součet		0,576			
VV			0,576*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,634			
22	M	130109800	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	7,860	22 500,00	176 850,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-B h=200 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 63,00 kg/m					
VV			Prvek HEB 200 ztužujícího rámu Nadpražní prvek 5x2ks a stojky 4x5ks					
VV			((5,6*8)+(3,15*20)+(4,38*2))*0,0613		7,145			
VV			Součet		7,145			
VV			7,145*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,860			
43	M	130109200	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,113	23 400,00	2 644,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UE h=200 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 18,40 kg/m					
VV			Spínací profil -A5 - 2.NP					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*5,58*0,0184		0,103			
	VV		Součet		0,103			
	VV		0,103*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,113			
23	M	130214750	lepící ampule Lokset HS Slow 28/800	kus	233,000	92,20	21 482,60	CS URS 2016 01
	PP		Ocel betonářská a příslušenství kotvení tyče lepící ampule ampule Lokset HS Slow 28/800					
	VV		Chem kotva pro kotvení tyče stojek					
	VV		(14*2)*5		140,000			
	VV		Kotvení prahu rámu 7ks/1ráh x 5ks ráhů					
	VV		(7*2)*5		70,000			
	VV		Lepení kotev ztuž rámu A5 2.NP					
	VV		3+3+9		15,000			
	VV		Lepení kotev ztuž obvod panelů					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		233,000			
24	M	130212030	matice napínací D1480 ocelová pozinkovaná M12ELVZ	kus	245,000	221,00	54 145,00	CS URS 2016 01
	PP		Ocel betonářská a příslušenství matice ocelové napínací pozinkované DIN 1480 M12					
	VV		Matice kotvení					
	VV		(14*2)*5		140,000			
	VV		Matice kotvení prahů					
	VV		(7*2)*5		70,000			
	VV		Matice kotvení spínání stropů					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Matice Rám A5 2.NP					
	VV		3+3+9		15,000			
	VV		Matice kotvení úpravy ztuž panelů					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		245,000			
28	M	130103300	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 200 x 20 mm	t	1,091	24 100,00	26 293,10	CS URS 2016 01
	PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová plochá konstrukční ocel válcovaná za tepla 200 x 20 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 31,40 kg/m					
	VV		Kotvení plechy různé druhy zakončení prvků					
	VV		((4*0,42)+(4*(4*0,42)))*0,0314		0,264			
	VV		Předpínací plech					
	VV		((8*0,5)*5)*0,0314		0,628			
	VV		Podložky pro spínání panelů					
	VV		0,2*12*0,0314		0,075			
	VV		Podložka A5 2.NP					
	VV		2*0,3*0,0314		0,019			
	VV		Táhla pro ztužení obvodových panelů					
	VV		0,2*0,0314		0,006			
	VV		Součet		0,992			
	VV		0,992*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,091			
17	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	55,800	377,00	21 036,60	CS URS 2016 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení					
	VV		Podpůrná konstrukce stropů před vybouráním do osazení rámu					
	VV		(5,6+5,6+5,6+5,6+4,4)*2		53,600			
	VV		Obednění rámu pro zálivku					
	VV		((0,5+0,3+0,3)*0,2)*10		2,200			
	VV		Součet		55,800			
18	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	55,800	114,00	6 361,20	CS URS 2016 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění					
	VV		Podpůrná konstrukce stropů před vybouráním do osazení rámu					
	VV		(5,6+5,6+5,6+5,6+4,4)*2		53,600			
	VV		Obednění rámu pro zálivku					
	VV		((0,5+0,3+0,3)*0,2)*10		2,200			
	VV		Součet		55,800			
15	K	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	76,000	222,00	16 872,00	CS URS 2016 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení					
	VV		Podpůrná konstrukce stropů před vybouráním do osazení rámu					
	VV		(5,6+5,6+5,6+5,6+4,4)*2		53,600			
	VV		Podpůrná konstrukce pro předeprnutí rámu					
	VV		(5,6*2)*2		22,400			
	VV		Součet		76,000			
16	K	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	76,000	44,90	3 412,40	CS URS 2016 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění					
	VV		Podpůrná konstrukce stropů před vybouráním do osazení rámu					
	VV		(5,6+5,6+5,6+5,6+4,4)*2		53,600			
	VV		Podpůrná konstrukce pro předeprnutí rámu					
	VV		(5,6*2)*2		22,400			
	VV		Součet		76,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				204 949,81				
44	K	977131215	Vrty dovrchní přilepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	23,400	177,00	4 141,80	CS URS 2016 01
PP			Vrty průlepyovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu dovrchní (směrem vzhůru), průměru 16 mm					
VV			Chem kotva pro kotevní tyče stojek					
VV			((14*2)*5)*0,3					
VV			Kotvení prahu rámu 7ks/1rámu x 5ks rámu					
VV			((7*2)*5)*0,3	21,000				
VV			Lepení kotev ztuž rámu A5 2.NP					
VV			(3+3+9)*0,3					
VV			Lepení kotev ztuž obvod panelů					
VV			(2*4)*0,3	2,400				
VV			Součet	23,400				
5	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	171,250	994,00	170 222,50	CS URS 2016 01
PP			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
VV			Řezání ŽB na bouratelné dílce po cca 0,5m					
VV			(1+10+10+10+10+9)*3,425	171,250				
VV			Součet	171,250				
39	K	985622311	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm	m	60,300	504,00	30 391,20	CS URS 2016 01
PP			Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojky, průměru do 20 mm					
VV			Podložka roznášecí					
VV			((14*2)*5)*0,3	42,000				
VV			Kotvení prahu rámu					
VV			(5*7)*0,3	10,500				
VV			Tyč spínací pro stažení spojů stropu					
VV			6*0,3	1,800				
VV			Tyč spínací A5 2.NP					
VV			((3+3)*0,3)+(9*0,2)	3,600				
VV			Zpevnění výměny obvodových panelů					
VV			(2*4)*0,3	2,400				
VV			Součet	60,300				
40	M	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,239	813,00	194,31	CS URS 2016 01
PP			Podložky ocelové z normalizovaného materiálu podložky přesné DIN 125-A ZB D šroubu 12 mm, otvor 13 mm					
VV			Podložka roznášecí					
VV			((14*2)*5)*0,001	0,140				
VV			Podložka roznášecí prahu					
VV			(2*7)*5*0,001	0,070				
VV			Podložka roznášecí pro stažení spojů stropu					
VV			6*0,001	0,006				
VV			Podložka roznášecí A5 2.NP					
VV			15*0,001	0,015				
VV			Podložka pro kce ztuž obv. panelů					
VV			8*0,001	0,008				
VV			Součet	0,239				
D 997			Přesun sutě	3 594,37				
14	K	997006551	Hrubé urovňování suti na skládce bez zhutnění	t	6,049	7,22	43,67	CS URS 2016 01
PP			Hrubé urovňování suti na skládce bez zhutnění					
11	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	6,049	121,00	731,93	CS URS 2016 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,049	6,99	42,28	CS URS 2016 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,049	98,00	592,80	CS URS 2016 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,049	9,00	54,44	CS URS 2016 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
13	K	997013801	Příplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,049	287,00	1 736,06	CS URS 2016 01
PP			Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
8	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,049	65,00	393,19	CS URS 2016 01
PP			Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					

D 998

Přesun hmot

1 613,63

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	12,909	125,00	1 613,63	CS URS 2016 01
PP Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m								

D PSV Práce a dodávky PSV 6 973,46

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 973,46

30	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	168,238	3,45	580,42	CS URS 2016 01
----	---	-----------	---------------------------------	----	---------	------	--------	-------------------

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení

VV Kotevní plechy různé druhy zakončení prvků

VV $((4*0,42)+(4*(4*0,42))) * 0,44$ 3,696

VV Prvek HEB 200 ztužujícího rámu Nadpražní prvek 5x2ks a stojky 4x5ks

VV $((5,6*8)+(3,15*20)+(4,38*2)) * 1,15$ 134,044

VV U 100 Prahová spojka ztužujících rámu A2, A4, A5 5x2ks

VV $((2*3,98)+(8*5,8)) * 0,372$ 20,222

VV Spínací profil -A5 - 2.NP

VV $1*5,58*0,0184*0,661$ 0,068

VV Předpínací plech

VV $((8*0,5)*5)*0,44$ 8,800

VV Podložky pro spínání panelů

VV $0,2*12*0,44$ 1,056

VV Podložka A5 2.NP

VV $2*0,3*0,44$ 0,264

VV Táhla pro ztužení obvodových panelů

VV $0,2*0,44$ 0,088

VV Součet 168,238

32	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	168,238	38,00	6 393,04	CS URS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------------------

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový

VV Kotevní plechy různé druhy zakončení prvků

VV $((4*0,42)+(4*(4*0,42))) * 0,44$ 3,696

VV Prvek HEB 200 ztužujícího rámu Nadpražní prvek 5x2ks a stojky 4x5ks

VV $((5,6*8)+(3,15*20)+(4,38*2)) * 1,15$ 134,044

VV U 100 Prahová spojka ztužujících rámu A2, A4, A5 5x2ks

VV $((2*3,98)+(8*5,8)) * 0,372$ 20,222

VV Spínací profil -A5 - 2.NP

VV $1*5,58*0,0184*0,661$ 0,068

VV Předpínací plech

VV $((8*0,5)*5)*0,44$ 8,800

VV Podložky pro spínání panelů

VV $0,2*12*0,44$ 1,056

VV Podložka A5 2.NP

VV $2*0,3*0,44$ 0,264

VV Táhla pro ztužení obvodových panelů

VV $0,2*0,44$ 0,088

VV Součet 168,238

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 2 - Likvidace epoxydových podlah

Při provádění bouracích prací byly zjištěny epoxydové vrstvy podlah ve vyšším objemu než předpokládala PD. Mocnost se pohybovala mezi 20 a 40 mm a epoxydové podlahy byly ztuženy silonovými vlákny. Změna obsahuje rozšíření položek na stav dle skutečnosti. Změna dle odst. 5 § 222 ZZVZ.

KSO:

Místo:

Třebíč

Zadavatel:

Kraj Vysočina

CC-CZ:

Datum: 19.04.2017

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING Group

Projektant:

AS Project

Poznámka:

Okrajova 1300 CZ-674 01 Třebíč
IČ 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil +420 733 552 834
www.esting-group.cz

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

389 333,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 972,95	21,00%	40 314,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

429 647,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 2 - Likvidace epoxydových podlah

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

389 333,53

HSV - Práce a dodávky HSV

197 360,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 837,52

997 - Přesun sutě

110 523,06

PSV - Práce a dodávky PSV

191 972,95

777 - Podlahy lité

191 972,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 2 - Likvidace epoxydových podlah

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

389 333,53

D HSV Práce a dodávky HSV 197 360,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 837,52

2	K	965081523a	Příplatek k bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	1 550,670	56,00	86 837,52	CS URS 2016 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. přes 10 mm, plochy přes 1 m ²					
	P		Poznámka k položce: Příplatek za bourání podlahy epoxidové, původní tloušťka byla uvažována cca 10mm. Skutečná tloušťka je 20 - 40mm. Stěrka je navíc vyztužena výztužnou rábicovou tkaninou.					
	VV		1NPA5.bývalé 01-34					
	VV		(70+246,16+2,95+51,57+40,52+30,77+18,66+146,5+69,44+212,71+109,56+20,16+16,9+55,79+40,60+126,66+18,63+19,25+19,52+72,67)		1 389,020			
	VV		1NPA5.41 a 42					
	VV		(84,26+77,39)		161,650			
	VV		Součet		1 550,670			

D 997 Přesun sutě 110 523,06

5	K	997006551	Hrubé urovňování sutí na skládce bez zhutnění	t	186,000	7,22	1 342,92	CS URS 2016 01
	PP		Hrubé urovňování sutí na skládce bez zhutnění					
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	186,000	121,00	22 506,00	CS URS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	186,000	6,99	1 300,14	CS URS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	186,000	98,00	18 228,00	CS URS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	186,000	9,00	1 674,00	CS URS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
10	K	979990001R00	Poplatek za skládku sutí (skládkovné)	t	186,000	287,00	53 382,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
11	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	186,000	65,00	12 090,00	CS URS 2016 01
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					

D PSV Práce a dodávky PSV 191 972,95

D 777 Podlahy lité 191 972,95

4	K	777991911	Opravy podlahy lité - řezání spár	m	3 101,340	61,90	191 972,95	CS URS 2016 01
	PP		Opravy podlah ostatní řezání spár					
	P		Poznámka k položce: Řezání podlah epoxydových litých s rábicovou sklolaminátovou vložkou tl. do 40mm. Rozřezání na loupatečné a exportovatelné tabule cca 600x600mm. Řezání okružní kotoučovou pilou s diamantovým kotoučem					
	VV		1NPA5.bývalé 01-34					
	VV		(70+246,16+2,95+51,57+40,52+30,77+18,66+146,5+69,44+212,71+109,56+20,16+16,9+55,79+40,60+126,66+18,63+19,25+19,52+72,67)*2		2 778,040			
	VV		1NPA5.41 a 42					
	VV		(84,26+77,39)*2		323,300			
	VV		Součet		3 101,340			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 3 - Prosvětlovací pás AL místnosti A5.13

Při provádění bouracích prací byl zjištěn havarijní stav přisvětlovacího pásu místnosti A 5.13.
Bylo rozhodnuto o náhradě za nový, zhotovený z AL profilů a zasklený dithermovým sklem
pro dostatečný zvukový útlum učebny. Změna dle odst.5 § 222 ZVZ.

KSO:

Místo: Třebíč

J. BRÁZ

CC-CZ:

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina
KRAJ VYSOČINA
Středoimajetkov
Okres 57 297 33 Jihlava

14

IČ:

Kraj Vysočina

DIČ:

Uchazeč:

ESTING Group

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ. 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil. +420 733 552 834
www.esting-group.cz

IČ:

DIČ:

Projektant:

AS Project

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 104,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 462,80	21,00%	4 717,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 821,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 3 - Prosvětlovací pás AL místnosti A5.13

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	23 104,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 959,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 740,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 767,73
997 - Přesun sutě	414,59
PSV - Práce a dodávky PSV	12 223,31
761 - Konstrukce prosvětlovací	10 804,91
766 - Konstrukce truhlářské	492,88
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	318,43
787 - Dokončovací práce - zasklívání	607,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 3 - Prosvětlovací pás AL místnosti A5.13

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

23 104,80

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 959,17

11	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	2,398	817,00	1 959,17	CS URS 2016 01
PP			Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
W			Oprava ostění po výměně okna					
W			((4,785+4,785+1,21+1,21)*0,1)*2		2,398			
W			Součet		2,398			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 740,00

12	K	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	CS URS 2016 01
PP			Cementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
W			Oprava omítek po výměně okna, venek, vnitřek					
W			1*2		2,000			
10	K	R641941812	Osazování kovových rámu oken do 10 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
PP			Osazování rámu kovových okenních na montážní pěnu, o ploše bez sdrůžených dveří nebo se sdrůženými dveřmi přes 4 do 10 m2					

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 767,73

19	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	53,50	642,00	CS URS 2016 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
6	K	952901102	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	6,077	23,80	144,63	CS URS 2016 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2					
W			Mytí nové AL výplně prosklení					
W			1,27*4,785		6,077			
W			Součet		6,077			
3	K	966074241	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z hliníkových nebo ocelových rámu pl do 5 m2	m2	6,077	326,00	1 981,10	CS URS 2016 01
PP			Demontáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z hliníkových rámu, s výplní izolačním dvojsklem, plochy otvoru do 5 m2					
W			Demontáž ocelové výplně					
W			1,27*4,785		6,077			
W			Součet		6,077			

D 997

Přesun sutě

414,59

18	K	979990181R00	Poplatek za skládku sutí PVC podlahová a střešní krytina (skládkovné)	t	0,346	956,00	330,78	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
13	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	0,346	7,22	2,50	CS URS 2016 01
PP			Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění					
14	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,346	121,00	41,87	CS URS 2016 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,346	6,99	2,42	CS URS 2016 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m					
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,346	98,00	33,91	CS URS 2016 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,346	9,00	3,11	CS URS 2016 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziúkládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 km počítán 1 km přes 1 km					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 223,31	
D	761		Konstrukce prosvětlovací				10 804,91	
7	K	R 761611112	OKNO Z AL profilu zasklené izolačním dvojsklem bílé	m2	6,077	1 778,00	10 804,91	
	P		Poznámka k položce: Okno AL Pevný systém AVANTGARDE 7000 Barva bílá, bez křídla, zasklení pevné v rámu. Výplň 4-16-4 Float - PTN+, Ug 1,1. Profil trojdílný, spoj 2xH, rozměr 4785 x 1250.					
	VV		Dodávka nové AL výplně prosklení pásu					
	VV		1,27*4,785		6,077			
	VV		Součet		6,077			
D	766		Konstrukce truhlářské				492,88	
8	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,610	808,00	492,88	CS URS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				318,43	
2	K	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení okenních křidel kyvných, otočných	m2	6,077	52,40	318,43	CS URS 2016 01
	PP		Ostatní práce Příplatek k cenám za každé další vyvěšení a zavěšení křidel okenních kyvných, otočných nebo kombinované otevíracích					
	VV		Demontáž ocelové výplně					
	VV		1,27*4,785		6,077			
	VV		Součet		6,077			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				607,09	
4	K	787700803	Vysklívání výkladců plochy do 6 m2 skla plochého	m2	6,077	88,80	539,64	CS URS 2016 01
	PP		Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 3 do 6 m2					
	VV		Demontáž ocelové výplně					
	VV		1,27*4,785		6,077			
	VV		Součet		6,077			
5	K	787701822	Příplatek k vysklívání výkladců za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	6,077	11,10	67,45	CS URS 2016 01
	PP		Vysklívání výkladců Příplatek k cenám za konstrukce s hliníkovými lištami oboustrannými					
	VV		Demontáž ocelové výplně					
	VV		1,27*4,785		6,077			
	VV		Součet		6,077			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 4 - Demontáž VZT A4 Bufet

Změna obsahuje odstranění rozvodů VZT zařízení v prostorách bufetu. Jedná se o doplnění položek, které neobsahovala zadávací dokumentace. Změna dle odst.5 § 222 ZZVZ.

KSO:

Místo:

Třebíč

Zadavatel:

Kraj Vysočina

J. BRČKA

CC-CZ:

Datum: 19.04.2017

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING Group

Projektant:

AS Project

Poznámka:

ESTING GROUP s.r.o.
Dražbová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 398,71

DPH: základní
snížená

Základ daně

9 398,71

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 973,73

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 372,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 4 - Demontáž VZT A4 Bufet

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 398,71

HSV - Práce a dodávky HSV

253,91

997 - Přesun sutě

253,91

PSV - Práce a dodávky PSV

9 144,80

713 - Izolace tepelné

1 242,00

751 - Vzduchotechnika

3 752,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 150,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 4 - Demontáž VZT A4 Bufet

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

9 398,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

253,91

D 997

Přesun sutě

253,91

12	K	979990181R00	Poplatek za skládku sutí PVC podlahová a střešní krytina (skládkovné)	t	0,201	956,00	192,16	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
7	K	997006551	Hrubé urovňování sutí na skládce bez zhutnění	t	0,201	7,22	1,45	CS ÚRS 2016
	PP		Hrubé urovňování sutí na skládce bez zhutnění					01
8	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,201	121,00	24,32	CS ÚRS 2016
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					01
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,201	6,99	1,40	CS ÚRS 2016
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -J1111 až -J217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m					01
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,201	98,00	19,70	CS ÚRS 2016
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,201	9,00	1,81	CS ÚRS 2016
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					01
13	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,201	65,00	13,07	CS ÚRS 2016
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					01

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 144,80

D 713

Izolace tepelné

1 242,00

14	K	713490846	Demontáž izolace tepelné oplechování snímatelné tvarových kusů vnějšího obvodu přes 500 mm	m	3,000	414,00	1 242,00	CS ÚRS 2016
	PP		Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů - doplňky a součásti demontáž oplechování snímatelného vnějšího obvodu přes 500 mm tvarových kusů					01

D 751

Vzduchotechnika

3 752,00

2	K	751123885	Dmž ventilátoru radiálního vystř. čtyřhranné potrubí průřezu do 0,350 m2	kus	1,000	2 260,00	2 260,00	CS ÚRS 2016
	PP		Demontáž ventilátoru radiálního vysokotlakého čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2					01
1	K	751510815	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink. čtyřhranného průřezu do 0,50 m2	m	4,000	373,00	1 492,00	CS ÚRS 2016
	PP		Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2					01

D 767

Konstrukce zámečnické

4 150,80

6	K	767584811	Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky	kus	4,000	62,70	250,80	CS ÚRS 2016
	PP		Demontáž podhledů doplňků podhledů mřížek vzduchotechnických					01
15	K	R767-1	Demontáž vzduchotechnické mřížky ve fasádě se zazděním otvoru a zapravením fasády	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		Demontáž podhledů doplňků podhledů mřížek vzduchotechnických					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 5 - Střešní světlík A5

Jedná se o náhradu světlíků učeben objektu A5 za typ, který dosahuje výrazně lepších parametrů prostupu tepla než světlík navržený v zadávací dokumentaci. Jedná se o dvouplášťový typ ALLUX SANDWICH THERMO (Uw 1,1 - 1,2). Tento typ světlíku nebyl v době přípravy projektu znám. Výměna je požadována z důvodu obav z kondenzace na vnitřním povrchu a zkapávání nad obráběcí CN stroje. Změna dle odst.6 § 222 ZZVZ.

KSO:

Místo:

Třebíč

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING Group

Projektant:

AS Project

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 000,00	21,00%	31 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 5 - Střešní světlík A5

Místo: Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč: ESTING Group

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	150 000,00
------------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV	150 000,00
---------------------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	150 000,00
-----------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 5 - Střešní světlík A5

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

Č. p.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

150 000,00

D 767

Konstrukce zámečnické

150 000,00

1	K	767-114	D+M pásového obloukového polykarbonátového světlíku vč. vodor. látkových rolet 4800x1200 mm (114)		-6,000	78 452,00	-470 712,00	
2	K	767-114a	D+M pásového obloukového světlíku vč. vodorovných látkových rolet, 4800x1200 mm, s dvojitým zasklením, zvýšeným Uw. Provedení SANDWICH THERMO + 2 ks klapky pro denní větrání, E 300, 230V		6,000	103 452,00	620 712,00	

PP

Systemová konstrukce pro obloukové světlíky s přerušeným tepelným mostem, materiál Al přírodní, rastr 1070mm Zasklení: PC deska tl. 30mm (PC10/4 opál - 10 - PC10/4 čirá), Uwrp= 1.1 W/m2K, vč. 2 čel standart Rozměr 4.800 x 1.200mm

Poznámka k položce:

Popis výrobku:

Systemová konstrukce pro obloukové světlíky s přerušeným tepelným mostem, materiál Al přírodní, rastr 1070mm

Zasklení: PC deska tl. 30mm (PC10/4 opál - 10 - PC10/4 čirá), Uwrp= 1.1 W/m2K, vč. 2 čel standart

P

Rozměr 4.800 x 1.200mm

Podstava

FeZn plech tl. 1,5mm, 100/600/80/20, provedení pozlnk RAL 9010, čela tl. plechu 1,5mm, podstava vyžaduje střešní výměnu.

Centrála a čidlo vítr-děšť

Cena je včetně dopravy montáže, dopojení tras elektro, jítění jednotky řízení

W

Světlík obloukový

W

6

6,000

W

Součet

6,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 6 - Vyřezání potrubí topných kanálů A5

Po odkrytí topných kanálů určených k zasypání bylo zjištěno takové uspořádání starých rozvodů, které znemožňovalo řádné provedení zásypů a následné zhutnění. Bylo rozhodnuto o odstranění veškerých rozvodů včetně izolačních obalů. Změna dle odst. 5 § 222 ZVZ.


KSO:

Místo:

Třebíč

Zadavatel:

Kraj Vysočina



14

J. Běsík mst,

CC-CZ:

Datum: 19.04.2017

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESTING Group

Projektant:

AS Project

Poznámka:

ESTING GROUP s.r.o.
Průmyslová 1335, CZ-602 01 Třebíč
Tel: +420 32 32 864 - D: +420 32 32 864
Fax: +420 733 55, E: info@esting-group.cz

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 785,20

DPH: základní
snížená

Základ daně

14 785,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 104,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 890,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 6 - Vyřezání potrubí topných kanálů A5

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 785,20

PSV - Práce a dodávky PSV

14 785,20

713 - Izolace tepelné

7 056,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

7 173,60

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

555,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A

Objekt:

Změna 6 - Vyřezání potrubí topných kanálů A5

Místo:

Třebíč

Datum: 19.04.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant AS Project

Uchazeč:

ESTING Group

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 785,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 785,20

D 713

Izolace tepelné

7 056,00

4	K	713490811	Demontáž izolace tepelné oplechování pevně potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m	117,600	60,00	7 056,00	CS URS 2016 01
	PP		Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů - doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí					
	VV		Demontáž tepelné izolace z potrubí					
	VV		Hlavní trasa					
	VV		((6,6+12,2+11,8+11,5)*4)		168,400			
	VV		Boční trasa					
	VV		(4+4+4+13,4+4,7+2,4+2,6)*2		70,200			
	VV		-121		-121,000			
	VV		Součet		117,600			

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

7 173,60

1	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	117,600	61,00	7 173,60	CS URS 2016 01
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do D 32					
	VV		Demontáž tepelné izolace z potrubí					
	VV		Hlavní trasa					
	VV		((6,6+12,2+11,8+11,5)*4)		168,400			
	VV		Boční trasa					
	VV		(4+4+4+13,4+4,7+2,4+2,6)*2		70,200			
	VV		-121		-121,000			
	VV		Součet		117,600			

D 724

Zdravotechnika - strojní vybavení

555,60

3	K	724590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m	t	0,926	600,00	555,60	CS URS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojní vybavení vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					