




KUJIP01AS2UX



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

ke sml. 6843/18  
o 1450

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 27. 8. 2018 podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

### „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

##### Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Jiří Benda, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602276, +420 564602213

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4211011832/6800

##### Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

##### TERNI s.r.o.

Na bělidle 4819/1b, 58601 Jihlava

ing. Prokopem Hávou

ing. Prokop Háva

ing. Prokop Háva

Ing. Jan Kabátek

567 330 270

42634296

CZ42634296

Komerční banka a.s.

433446681/0100

u KS v Brně, oddíl C, vložka 4215

#### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů spočívající v neprovedení části původně plánovaných prací a naopak provedení původně nepředvídaných prací, to vše v rámci upřesnění projektu akce.

Specifikace těchto změn je popsána v příložené rekapitulaci stavby – změnové listy. Výše popsané změny mají vliv i na celkovou cenu díla.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

## Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu uvedeném v rekapitulaci stavby – změnové listy, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2 nově zní takto:

Cena celkem bez DPH

12 676 272,03 Kč

Slovy: dvanáctmilionůšestsetsedmdesátšesttisícdvěstěsedmdesátdvě 03/100 koruny české

### Rekapitulace ceny bez DPH

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1

12 979 236,89 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací

177 337,75 Kč

Cena méněprací

- 480 302,61 Kč

Cena více + méněprací

- 302 964,86 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1

12 676 272,03 Kč

**Příloha č. 1 položkový rozpočet** se mění v rozsahu uvedeném v rekapitulaci stavby – změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Příloha: rekapitulace stavby – změnové listy

V Jihlavě dne 22-08-2019

V Jihlavě dne 26. 08. 2019

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



**TERNI** s.r.o.  
Na Bělídle 1b, 586 01 JIHLAVA  
tel.: 567 330 270

Ing. Prokop Háva  
Jednatel společnosti



Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana  
pro oblast ekonomiky a majetku

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 218052  
 Stavba: Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

KSO: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)  
 Místo:

CC-CZ: 05.08.2019  
 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

IC: 70890749  
 DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IC: 28094026  
 DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

|                  |                   |                         |                      |
|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                         | -302 964,86          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně -302 964,86 | Výše daně -63 622,62 |
| snížená          | 15,00%            | 0,00                    | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                         | -366 587,48          |

Projektant

Zpracovatel

22-08-2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22-08-2019

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

22-08-2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22-08-2019

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 218052

**Stavba:** Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

**Místo:** Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

**Datum:** 05.08.2019

**Zadavatel:** Kraj Vysočina

**Projektant:** PROJEKT CENTRUM  
NOVA s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:** TERNI s.r.o., M. Lisá

| Kód                       | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]   |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                       | <b>-302 964,86</b> | <b>-366 587,48</b> |
| 2180521                   | Odpočty - zateplení prahů             | -10 498,78         | -12 703,52         |
| 2180522                   | Vícepráce - bleskosvod, rohože        | 14 682,29          | 17 765,57          |
| 2180523                   | Vícepráce a odpočty zpevněné plochy   | -175 113,46        | -211 887,29        |
| 2180524                   | Vícepráce - rozšíření atiky           | 135 999,20         | 164 559,03         |
| 2180525                   | Odpočet - protipožární okna           | -253 660,00        | -306 928,60        |
| 2180526                   | Vícepráce a odpočty - stavební úpravy | -41 030,37         | -49 646,75         |
| 2180527                   | Vícepráce - posunutí portálu u vstupu | 26 656,26          | 32 254,07          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180521 - Odpočty - zateplení prahů**

KSO:

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:

Datum: 05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-10 498,78**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -10 498,78  | 21,00%     | -2 204,74 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-12 703,52**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

2180521 - Odpočty - zateplení prahů

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
S.R.O.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

LENKA  
S.R.O. Mladá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

-10 498,78

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 498,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 065,50

998 - Přesun hmot

-433,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

2180521 - Odpočty - zateplení prahů

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.r.o.  
JERINI  
s.r.o. Mladá

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

-10 498,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

-10 498,78

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 065,50

|   |    |           |                                                                                     |    |         |        |            |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1 | K  | 635321221 | Tepelněizolační násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 115 mm | m2 | -20,500 | 491,00 | -10 065,50 |
|   | WV |           | vjezd vrat                                                                          |    |         |        |            |
|   | WV |           | -(5+6+6)*0,45                                                                       |    | -7,650  |        |            |
|   | WV |           | Mezisoučet ZZS                                                                      |    | -7,650  |        |            |
|   | WV |           | vjezd garáže                                                                        |    |         |        |            |
|   | WV |           | -3*0,45*9                                                                           |    | -12,150 |        |            |
|   | WV |           | Mezisoučet garáž                                                                    |    | -12,150 |        |            |
|   | WV |           | Z6                                                                                  |    |         |        |            |
|   | WV |           | -14*0,05                                                                            |    | -0,700  |        |            |
|   | WV |           | Mezisoučet ZZS změny                                                                |    | -0,700  |        |            |
|   | WV |           | Součet                                                                              |    | -20,500 |        |            |

D 998

Přesun hmot

-433,28

|   |   |           |                                                         |   |        |        |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|
| 2 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | -0,640 | 677,00 | -433,28 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|



**TERNI s.r.o.**, Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČ 42634296, DIČ CZ42634296

### **Odůvodnění oceněných provedených nebo neprovedených prací**

**Rozpočet : 2180521 - Odpočty - zateplení prahů**

Po demontáži původních dlažeb ve vratech a vstupech byla zjištěna nedostatečná výška od základových konstrukcí. Proto se po prověření vlivu na parametry zateplení objektu u EA tepelněizolační násyp neprováděl.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180522 - Vícepráce - bleskosvod, rohože**

KSO:

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:

Datum: 05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |  |                  |
|---------------------|--|--|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>14 682,29</b> |
|---------------------|--|--|------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 14 682,29          | 21,00%            | 3 083,28         |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>17 765,57</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180522 - Vícepráce - bleskosvod, rohože**

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.R.O.  
TERINI  
s.r.o. Mladá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**14 682,29**

PSV - Práce a dodávky PSV

**14 682,29**

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

13 623,67

767 - Konstrukce zámečnické

1 058,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

2180522 - Vícepráce - bleskosvod, rohože

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.r.o.  
TERINI  
s.r.o. Mladá

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

14 682,29

D PSV Práce a dodávky PSV 14 682,29

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 13 623,67

|   |   |           |                                                                                             |   |        |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 1 | K | 743612111 | Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi | m | 86,476 | 36,00 | 3 113,14 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

|    |  |  |                       |  |          |  |  |
|----|--|--|-----------------------|--|----------|--|--|
| VV |  |  | -9 " ZZS              |  | -9,000   |  |  |
| VV |  |  | -95 " garáže ZZS      |  | -95,000  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet dle VŘ     |  | -104,000 |  |  |
| VV |  |  | 200/1,05 " skutečnost |  | 190,476  |  |  |
| VV |  |  | Součet                |  | 86,476   |  |  |

|   |   |           |                              |    |        |       |          |
|---|---|-----------|------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 2 | M | 354420620 | páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn | kg | 90,800 | 33,60 | 3 050,88 |
|---|---|-----------|------------------------------|----|--------|-------|----------|

|    |  |  |                       |  |          |  |  |
|----|--|--|-----------------------|--|----------|--|--|
| VV |  |  | -9*1,05 " ZZS         |  | -9,450   |  |  |
| VV |  |  | -95*1,05 " garáže ZZS |  | -99,750  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet dle VŘ     |  | -109,200 |  |  |
| VV |  |  | 200 " skutečnost      |  | 200,000  |  |  |
| VV |  |  | Součet                |  | 90,800   |  |  |

|   |   |           |                                                                 |   |        |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 3 | K | 743621110 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 39,000 | 89,00 | 3 471,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

|    |  |  |                   |  |         |  |  |
|----|--|--|-------------------|--|---------|--|--|
| VV |  |  | -12" ZZS          |  | -12,000 |  |  |
| VV |  |  | -21 " garáže ZZS  |  | -21,000 |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet dle VŘ |  | -33,000 |  |  |
| VV |  |  | 18*4 " skutečnost |  | 72,000  |  |  |
| VV |  |  | Součet            |  | 39,000  |  |  |

|   |   |           |                        |    |        |       |        |
|---|---|-----------|------------------------|----|--------|-------|--------|
| 4 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 24,180 | 32,50 | 785,85 |
|---|---|-----------|------------------------|----|--------|-------|--------|

|    |  |  |                        |  |         |  |  |
|----|--|--|------------------------|--|---------|--|--|
| VV |  |  | -12*0,62" ZZS          |  | -7,440  |  |  |
| VV |  |  | -21*0,62 " garáže ZZS  |  | -13,020 |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet dle VŘ      |  | -20,460 |  |  |
| VV |  |  | 18*4*0,62 " skutečnost |  | 44,640  |  |  |
| VV |  |  | Součet                 |  | 24,180  |  |  |

|   |   |           |                                                     |     |        |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 5 | K | 743622100 | Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 48,000 | 49,00 | 2 352,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|

|    |  |  |                         |  |         |  |  |
|----|--|--|-------------------------|--|---------|--|--|
| VV |  |  | -4 " ZZS                |  | -4,000  |  |  |
| VV |  |  | -20 " garáž ZZS         |  | -20,000 |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet SR 3a dle VŘ |  | -24,000 |  |  |
| VV |  |  | 18*2 " SR 3a skutečnost |  | 36,000  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet              |  | 36,000  |  |  |
| VV |  |  | 36 " svorka uzemňovací  |  | 36,000  |  |  |
| VV |  |  | Součet                  |  | 48,000  |  |  |

|   |   |           |                                                                                     |     |        |       |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 6 | M | 354419960 | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 12,000 | 32,50 | 390,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|

|    |  |  |                         |  |         |  |  |
|----|--|--|-------------------------|--|---------|--|--|
| VV |  |  | -4 " ZZS                |  | -4,000  |  |  |
| VV |  |  | -20 " garáž ZZS         |  | -20,000 |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet SR 3a dle VŘ |  | -24,000 |  |  |
| VV |  |  | 18*2 " SR 3a skutečnost |  | 36,000  |  |  |
| VV |  |  | Součet                  |  | 12,000  |  |  |

|   |   |           |                                       |     |        |       |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 7 | M | 354420110 | svorka SU a univerzální s 1 příložkou | kus | 36,000 | 12,80 | 460,80 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|-----|--------|-------|--------|

D 767 Konstrukce zámečnické 1 058,62

|   |   |           |                                                         |   |       |        |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 8 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 1,600 | 150,00 | 240,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

|    |  |  |                                        |  |         |  |  |
|----|--|--|----------------------------------------|--|---------|--|--|
| VV |  |  | -(1+0,8)*2*3 " dle VŘ                  |  | -10,800 |  |  |
| VV |  |  | 2*(1+0,8)*2+2*(0,8+0,5)*2 " skutečnost |  | 12,400  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                 |  | 1,600   |  |  |

|   |   |           |                                                       |   |       |        |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 9 | M | 697521600 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI | m | 1,600 | 500,00 | 800,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

|    |  |  |                                        |  |         |  |  |
|----|--|--|----------------------------------------|--|---------|--|--|
| VV |  |  | -(1+0,8)*2*3 " dle VŘ                  |  | -10,800 |  |  |
| VV |  |  | 2*(1+0,8)*2+2*(0,8+0,5)*2 " skutečnost |  | 12,400  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                 |  | 1,600   |  |  |

|    |   |           |                                                                       |   |        |      |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 10 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 10,400 | 1,79 | 18,62 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|



**TERNI s.r.o.**, Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČ 42634296, DIČ CZ42634296

**Odůvodnění oceněných provedených nebo neprovedených prací**

**Rozpočet : 2180522 - Vícepráce - bleskosvod, rohože**

Oddíl 743 - Elektromonáže

Místo původně ponechané části byla doplněna chybějící výměra zemnicí pásky a části svodů se spojovacími prvky.

Oddíl 767 Konstrukce zámečnické

Úprava počtů a rozměrů čistících rohoží podle požadavků provozovatele.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180523 - Vícepráce a odpočty zpevněné plochy**

KSO:

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:

Datum: 05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-175 113,46**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-175 113,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-36 773,83

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-211 887,29**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180523 - Vícepráce a odpočty zpevněné plochy**

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.r.o.  
JEDINÍ  
s.p.a. Mladá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-175 113,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-175 113,46**

1 - Zemní práce

-13 991,02

5 - Komunikace pozemní

-89 161,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-15 570,46

997 - Přesun sutě

-39 598,15

998 - Přesun hmot

-16 792,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt: 2180523 - Vícepráce a odpočty zpevněné plochy

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum: 05.08.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel: S.r.o.  
JERINI  
s.r.o. Mladá

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem -175 113,46**

**D HSV Práce a dodávky HSV -175 113,46**

**D 1 Zemní práce -13 991,02**

|   |   |           |                                                                        |    |         |       |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 1 | K | 113107164 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | -93,820 | 88,30 | -8 284,31 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|   |  |                                                         |  |  |          |  |  |
|---|--|---------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
| W |  | S3                                                      |  |  | -125,000 |  |  |
| W |  | -125 " VŘ                                               |  |  |          |  |  |
| W |  | (32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1)*0,25+5,9*0,45 " |  |  | 31,180   |  |  |
| W |  | skutečnost                                              |  |  |          |  |  |
| W |  | Součet                                                  |  |  | -93,820  |  |  |

|   |   |           |                                                              |    |         |       |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | -90,345 | 51,40 | -4 643,73 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|   |  |                                               |  |  |          |  |  |
|---|--|-----------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
| W |  | S3                                            |  |  | -125,000 |  |  |
| W |  | -125                                          |  |  |          |  |  |
| W |  | již provedeno                                 |  |  |          |  |  |
| W |  | S3                                            |  |  |          |  |  |
| W |  | -(-14)                                        |  |  | 14,000   |  |  |
| W |  | Mezisoučet VŘ                                 |  |  | -111,000 |  |  |
| W |  | (32,4+3+2+10+24,6)*0,25+5,9*0,45 " skutečnost |  |  | 20,655   |  |  |
| W |  | Součet                                        |  |  | -90,345  |  |  |

|   |   |           |                                                |    |          |       |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním | m2 | -103,202 | 10,30 | -1 062,98 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

|   |  |                                                          |  |  |          |  |  |
|---|--|----------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
| W |  | S3                                                       |  |  | -137,500 |  |  |
| W |  | -125*1,1 " VŘ                                            |  |  |          |  |  |
| W |  | ((32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1)*0,25+5,9*0,45)* |  |  | 34,298   |  |  |
| W |  | 1,1 " skutečnost                                         |  |  |          |  |  |
| W |  | Součet                                                   |  |  | -103,202 |  |  |

**D 5 Komunikace pozemní -89 161,70**

|   |   |           |                                    |    |         |        |            |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 4 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | -93,820 | 108,00 | -10 132,56 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|---------|--------|------------|

|   |  |                                                         |  |  |          |  |  |
|---|--|---------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
| W |  | S3                                                      |  |  | -125,000 |  |  |
| W |  | -125 " VŘ                                               |  |  |          |  |  |
| W |  | (32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1)*0,25+5,9*0,45 " |  |  | 31,180   |  |  |
| W |  | skutečnost                                              |  |  |          |  |  |
| W |  | Součet                                                  |  |  | -93,820  |  |  |

|   |   |           |                                    |    |          |        |            |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 5 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | -103,202 | 141,00 | -14 551,48 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|----------|--------|------------|

|   |  |                                                          |  |  |          |  |  |
|---|--|----------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
| W |  | S3                                                       |  |  | -137,500 |  |  |
| W |  | -125*1,1 " VŘ                                            |  |  |          |  |  |
| W |  | ((32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1)*0,25+5,9*0,45)* |  |  | 34,298   |  |  |
| W |  | 1,1 " skutečnost                                         |  |  |          |  |  |
| W |  | Součet                                                   |  |  | -103,202 |  |  |

|   |   |           |                                                                                      |    |         |        |            |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 6 | K | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | m2 | -93,820 | 269,00 | -25 237,58 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

|   |  |                                                         |  |  |          |  |  |
|---|--|---------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
| W |  | -125 " VŘ                                               |  |  | -125,000 |  |  |
| W |  | (32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1)*0,25+5,9*0,45 " |  |  | 31,180   |  |  |
| W |  | skutečnost                                              |  |  |          |  |  |
| W |  | Součet                                                  |  |  | -93,820  |  |  |

|   |   |           |                                                                  |    |         |       |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 7 | K | 573111112 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | -93,820 | 16,40 | -1 538,65 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|   |  |                                                         |  |  |          |  |  |
|---|--|---------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
| W |  | S3                                                      |  |  | -125,000 |  |  |
| W |  | -125 " VŘ                                               |  |  |          |  |  |
| W |  | (32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1)*0,25+5,9*0,45 " |  |  | 31,180   |  |  |
| W |  | skutečnost                                              |  |  |          |  |  |
| W |  | Součet                                                  |  |  | -93,820  |  |  |

|   |   |           |                                                           |    |         |      |         |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|
| 8 | K | 573211108 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 | m2 | -93,820 | 5,67 | -531,96 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|

|   |  |                                                         |  |  |          |  |  |
|---|--|---------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
| W |  | -125 " VŘ                                               |  |  | -125,000 |  |  |
| W |  | (32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1)*0,25+5,9*0,45 " |  |  | 31,180   |  |  |
| W |  | skutečnost                                              |  |  |          |  |  |
| W |  | Součet                                                  |  |  | -93,820  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                 |    |         |        |            |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 9 | K | 577134211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | -93,820 | 236,00 | -22 141,52 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

|   |  |           |  |  |          |  |  |
|---|--|-----------|--|--|----------|--|--|
| W |  | -125 " VŘ |  |  | -125,000 |  |  |
|---|--|-----------|--|--|----------|--|--|

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | WV  |            | (32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1)*0,25+5,9*0,45 "                                                         |     | 31,180   |              |                   |
|     | WV  |            | skutečnost                                                                                                      |     |          |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | -93,820  |              |                   |
| 10  | K   | 596211110  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                       | m2  | -3,928   | 283,00       | -1 111,62         |
|     | WV  |            | S2                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | WV  |            | -30                                                                                                             |     | -30,000  |              |                   |
|     | WV  |            | změna Z6                                                                                                        |     |          |              |                   |
|     | WV  |            | -9                                                                                                              |     | -9,000   |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet VŘ                                                                                                   |     | -39,000  |              |                   |
|     | WV  |            | 13,0+8,9*2,48 " skutečnost                                                                                      |     | 35,072   |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | -3,928   |              |                   |
| 11  | M   | 592452120  | dlažba zámková přírodní tl. 6 cm                                                                                | m2  | -14,500  | 238,00       | -3 451,00         |
|     | WV  |            | -19,5 " VŘ                                                                                                      |     | -19,500  |              |                   |
|     | WV  |            | 5,0 " skutečnost                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | -14,500  |              |                   |
| 12  | M   | 5924521201 | dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - použita stávající                                                            | m2  | 10,572   | 238,00       | 2 516,14          |
|     | WV  |            | -19,5 " VŘ                                                                                                      |     | -19,500  |              |                   |
|     | WV  |            | 35,072-5 " skutečnost                                                                                           |     | 30,072   |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | 10,572   |              |                   |
| 13  | K   | 596211210  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                       | m2  | -6,305   | 308,00       | -1 941,94         |
|     | WV  |            | S4+5                                                                                                            |     |          |              |                   |
|     | WV  |            | -(50+2) " VŘ                                                                                                    |     | -52,000  |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet                                                                                                      |     | -52,000  |              |                   |
|     | WV  |            | 1,93*1,08+5,9*0,65+2,9*0,62+2,91*0,63*5 " skutečnost                                                            |     | 16,884   |              |                   |
|     | WV  |            | 4,9*0,65+5,9*0,65+2,91*0,62+2,91*0,63*2 " skutečnost                                                            |     | 12,491   |              |                   |
|     | WV  |            | 2,4*1,3+6,45*1+1,5*1,5+1,5*1*3 " skutečnost                                                                     |     | 16,320   |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet                                                                                                      |     | 45,695   |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | -6,305   |              |                   |
| 14  | M   | 592452130  | dlažba zámková přírodní tl. 8 cm                                                                                | m2  | -6,852   | 298,00       | -2 041,90         |
|     | WV  |            | -50*0,5                                                                                                         |     | -25,000  |              |                   |
|     | WV  |            | -2                                                                                                              |     | -2,000   |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet VŘ                                                                                                   |     | -27,000  |              |                   |
|     | WV  |            | 1,93*1,08+5,9*0,65+2,9*0,62+2,91*0,63*5 " skutečnost                                                            |     | 16,884   |              |                   |
|     | WV  |            | (2,4*1,3+6,45*1+1,5*1,5+1,5*1*3)*0,2 " skutečnost                                                               |     | 3,264    |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet                                                                                                      |     | 20,148   |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | -6,852   |              |                   |
| 15  | M   | 5924521301 | dlažba zámková přírodní tl. 8 cm - použita stávající                                                            | m2  | 0,547    | 298,00       | 163,01            |
|     | WV  |            | -25 " VŘ                                                                                                        |     | -25,000  |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet                                                                                                      |     | -25,000  |              |                   |
|     | WV  |            | 4,9*0,65+5,9*0,65+2,91*0,62+2,91*0,63*2 " skutečnost                                                            |     | 12,491   |              |                   |
|     | WV  |            | (2,4*1,3+6,45*1+1,5*1,5+1,5*1*3)*0,8 " skutečnost                                                               |     | 13,056   |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet                                                                                                      |     | 25,547   |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | 0,547    |              |                   |
| 16  | K   | 596811220  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2                   | m2  | -4,790   | 208,00       | -996,32           |
|     | WV  |            | S1                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | WV  |            | -30 " VŘ                                                                                                        |     | -30,000  |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet                                                                                                      |     | -30,000  |              |                   |
|     | WV  |            | 5,9*0,5 " skutečnost                                                                                            |     | 2,950    |              |                   |
|     | WV  |            | (10,74+5,05+5,03+7,45+11+5,25)*0,5 " skutečnost                                                                 |     | 22,260   |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet                                                                                                      |     | 25,210   |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | -4,790   |              |                   |
| 17  | M   | 592456010  | dlažba desková betonová 50x50x5cm šedá                                                                          | m2  | -23,198  | 340,00       | -7 887,32         |
|     | WV  |            | -30*1,02 " VŘ                                                                                                   |     | -30,600  |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet                                                                                                      |     | -30,600  |              |                   |
|     | WV  |            | 5,9*0,5 " skutečnost                                                                                            |     | 2,950    |              |                   |
|     | WV  |            | (10,74+5,05+5,03+7,45+11+5,25)*0,5*0,2 " skutečnost 20 % nová                                                   |     | 4,452    |              |                   |
|     | WV  |            | Mezisoučet                                                                                                      |     | 7,402    |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | -23,198  |              |                   |
| 18  | K   | 599141111  | Vyplnění spár živичnou záplavkou                                                                                | m   | -5,000   | 55,40        | -277,00           |
|     | WV  |            | S3                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | WV  |            | -125 " VŘ                                                                                                       |     | -125,000 |              |                   |
|     | WV  |            | 32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1+5,9 " skutečnost                                                          |     | 120,000  |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | -5,000   |              |                   |
| D 9 |     |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                             |     |          |              | -15 570,46        |
| 19  | K   | 915491211  | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm vč.betonového lože | m   | 3,000    | 96,20        | 288,60            |
|     | WV  |            | S3                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | WV  |            | -125 " VŘ                                                                                                       |     | -125,000 |              |                   |
|     | WV  |            | 32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1+5,9+4*2 " skutečnost                                                      |     | 128,000  |              |                   |
|     | WV  |            | Součet                                                                                                          |     | 3,000    |              |                   |
| 20  | M   | 592185840  | přídlažba 50x25x8 cm                                                                                            | kus | -204,000 | 64,00        | -13 056,00        |
|     | WV  |            | -125*2*1,02 " VŘ                                                                                                |     | -255,000 |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | 50*1,02 " skutečnost                                                                         |     | 51,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                       |     | -204,000 |              |                   |
| 21 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | -22,480  | 189,00       | -4 248,72         |
|    | VV  |           | S1                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | -60                                                                                          |     | -60,000  |              |                   |
|    | VV  |           | S2                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | -8                                                                                           |     | -8,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Mezisoučet VŘ                                                                                |     | -68,000  |              |                   |
|    | VV  |           | 10,74+5,05+5,03+7,45+11+5,25+0,5*2 " skutečnost                                              |     | 45,520   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                       |     | -22,480  |              |                   |
| 22 | M   | 592172100 | obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm                                                       | kus | -22,930  | 78,00        | -1 788,54         |
|    | VV  |           | -68*1,02 " VŘ                                                                                |     | -69,360  |              |                   |
|    | VV  |           | (10,74+5,05+5,03+7,45+11+5,25+0,5*2)*1,02 " skutečnost                                       |     | 46,430   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                       |     | -22,930  |              |                   |
| 23 | K   | 979024443 | Očištění vybouraných přídlažby                                                               | m   | 103,000  | 31,40        | 3 234,20          |
|    | VV  |           | (32,4+3+2+1,9+9,2+1,9+2+3+23+24,6+11,1+5,9+4*2)-50*0,5 " skutečnost                          |     | 103,000  |              |                   |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                  |     |          |              | -39 598,15        |
| 24 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                          | t   | -74,292  | 39,80        | -2 956,82         |
| 25 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                             | t   | -668,628 | 8,87         | -5 930,73         |
|    | VV  |           | -74,292*9 'Přepočtené koeficientem množství                                                  |     | -668,628 |              |                   |
| 26 | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | t   | -74,292  | 150,00       | -11 143,80        |
| 27 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)                                           | t   | -54,416  | 250,00       | -13 604,00        |
|    | VV  |           | -54,416                                                                                      |     | -54,416  |              |                   |
| 28 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                       | t   | -19,876  | 300,00       | -5 962,80         |
|    | VV  |           | -19,876                                                                                      |     | -19,876  |              |                   |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                  |     |          |              | -16 792,13        |
| 29 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým                                        | t   | -95,955  | 175,00       | -16 792,13        |



**TERNI s.r.o.**, Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČ 42634296, DIČ CZ42634296

**Odůvodnění oceněných provedených nebo neprovedených prací**

**Rozpočet : 2180523 - Vícepráce a odpočty zpevněné plochy**

Úprava výměr ploch asfaltovaných a dlážděných podle dříve vybouraných s maximálním využitím materiálu z vybouraných dlažeb, a to včetně podkladních vrstev.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180524 - Vícepráce - rozšíření atiky**

KSO:

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:

Datum: 05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>135 999,20</b> |
|---------------------|--|--|-------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 135 999,20         | 21,00%            | 28 559,83        |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>164 559,03</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180524 - Vícepráce - rozšíření atiky**

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.R.O.  
TERMIN  
s.r.o. Mladá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**135 999,20**

PSV - Práce a dodávky PSV

**135 999,20**

762 - Konstrukce tesařské

111 681,20

763 - Konstrukce suché výstavby

24 318,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

2180524 - Vícepráce - rozšíření atiky

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.r.o.  
TERINI  
s.r.o. Mladá

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

|   |     |                           |                                                       |   |         |        |            |
|---|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|
|   |     |                           |                                                       |   |         |        | 135 999,20 |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV       |                                                       |   |         |        | 135 999,20 |
| D | 762 | Konstrukce tesařské       |                                                       |   |         |        | 111 681,20 |
| 6 | K   | 7624400R0                 | D+M rozšíření atiky z voděvzdorné překližky tl. 18 mm | m | 350,000 | 313,00 | 109 550,00 |
|   | VV  |                           | 220 " střecha SO 01                                   |   | 220,000 |        |            |
|   | VV  |                           | 130 " střecha SO 02                                   |   | 130,000 |        |            |
|   | VV  |                           | Součet                                                |   | 350,000 |        |            |
| 9 | K   | 7624400R1                 | Příplatek za zaoblené atiky                           | m | 44,400  | 48,00  | 2 131,20   |
|   | VV  |                           | (2*15+14,4)                                           |   | 44,400  |        |            |
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |                                                       |   |         |        | 24 318,00  |
| 7 | K   | 7631991R1                 | Montáž EPDM pásky pro utěsnění u atiky                |   | 350,000 | 48,90  | 17 115,00  |
|   | VV  |                           | 220 " střecha SO 01                                   |   | 220,000 |        |            |
|   | VV  |                           | 130 " střecha SO 02                                   |   | 130,000 |        |            |
|   | VV  |                           | Součet                                                |   | 350,000 |        |            |
| 8 | M   | 2831801R                  | těsnění pryžové spodní antracit š 30mm tl 3mm         | m | 367,500 | 19,60  | 7 203,00   |
|   | VV  |                           | 220*1,05 " střecha SO 01                              |   | 231,000 |        |            |
|   | VV  |                           | 130*1,05 " střecha SO 02                              |   | 136,500 |        |            |
|   | VV  |                           | Součet                                                |   | 367,500 |        |            |



**TERNI s.r.o.**, Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČ 42634296, DIČ CZ42634296

**Odůvodnění oceněných provedených nebo neprovedených prací**

**Rozpočet : 2180524 - Vícepráce - rozšíření atiky**

Rozšíření podkladové konstrukce nad zateplením stěn fasády ze statického důvodu - zpevnění pod závětrnou lištou a zajištění pružného napojení - viz upřesňující detail ve stavebním deníku dne 29.4.2019.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

2180525 - Odpočet - protipožární okna

KSO:

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:

Datum: 05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-253 660,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

-253 660,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-53 268,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

-306 928,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180525 - Odpočet - protipožární okna**

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.R.O.  
JERVI  
s.r.o. Mladá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-253 660,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-253 660,00**

767 - Konstrukce zámečnické

**-253 660,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

2180525 - Odpočet - protipožární okna

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.r.o.  
TERMIN  
s.r.o. Mladá

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

-253 660,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-253 660,00

D 767

Konstrukce zámečnické

-253 660,00

|   |   |         |                                                                               |     |        |            |             |
|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------|
| 1 | K | 767-P22 | M+D kno protipožární 150x180cm vč.kování -<br>specifikace viz tab.PSV ozn.P22 | kus | -1,000 | 126 830,00 | -126 830,00 |
| 2 | K | 767-P23 | Okno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace<br>viz tab.PSV ozn.P23    | kus | -1,000 | 126 830,00 | -126 830,00 |



**TERNI s.r.o.**, Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČ 42634296, DIČ CZ42634296

**Odůvodnění oceněných provedených nebo neprovedených prací**

**Rozpočet : 2180525 - Odpočet - protipožární okna**

Dodávka a montáž obsažena v rozpočtu duplicitně (SO-01 ZZS - 01-1 - Architektonicko-stavební řešení - pol. 158, 159 a SO-01 ZZS - 01-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny - pol. 49,50)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180526 - Vícepráce a odpočty - stavební úpravy**

KSO:

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:

Datum: 05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-41 030,37**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-41 030,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-8 616,38

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**-49 646,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180526 - Vícepráce a odpočty - stavební úpravy**

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
S.R.O.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNA  
s.r.o. Mladá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-41 030,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-45 350,37**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-45 330,74

998 - Přesun hmot

-19,63

PSV - Práce a dodávky PSV

**4 320,00**

765 - Krytina skládaná

**4 320,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

2180526 - Vícepráce a odpočty - stavební úpravy

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.R.O.  
TERINI  
s.r.o. Mladá

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

-41 030,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

-45 350,37

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-45 330,74

|   |     |           |                                                                                                                  |    |          |        |            |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1 | K   | 622143002 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů                                              | m  | -142,400 | 59,40  | -8 458,56  |
|   | VV  |           | -9*10                                                                                                            |    | -90,000  |        |            |
|   | VV  |           | -5*4                                                                                                             |    | -20,000  |        |            |
|   | VV  |           | Mezisoučet SO 01 dle VŘ                                                                                          |    | -110,000 |        |            |
|   | VV  |           | -6*5                                                                                                             |    | -30,000  |        |            |
|   | VV  |           | -5*2                                                                                                             |    | -10,000  |        |            |
|   | VV  |           | Mezisoučet SO 02 dle VŘ                                                                                          |    | -40,000  |        |            |
|   | VV  |           | (1,6+2,2)*2 " skutečnost SO 01                                                                                   |    | 7,600    |        |            |
|   | VV  |           | Součet                                                                                                           |    | -142,400 |        |            |
| 2 | M   | 553430140 | profil omítkový dilatační pro omítky venkovní                                                                    | m  | -149,520 | 244,00 | -36 482,88 |
|   | VV  |           | -142,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                    |    | -149,520 |        |            |
| 3 | K   | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm                                  | m2 | 8,985    | 489,60 | 4 399,06   |
|   | VV  |           | jz                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sz                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sv                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sz                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sv                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sz                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | 15,75*0,42+7,9*0,3                                                                                               |    | 8,985    |        |            |
|   | VV  |           | Součet                                                                                                           |    | 8,985    |        |            |
| 4 | K   | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlínka, tmel) | m2 | -8,985   | 557,00 | -5 004,65  |
|   | VV  |           | jz                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sz                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sv                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sz                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sv                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | sz                                                                                                               |    |          |        |            |
|   | VV  |           | -(15,75*0,42+7,9*0,3)                                                                                            |    | -8,985   |        |            |
|   | VV  |           | Součet                                                                                                           |    | -8,985   |        |            |
| 5 | M   | 283763570 | deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 140mm                                                         | m2 | -9,165   | 340,00 | -3 116,10  |
|   | VV  |           | -8,985*1,02                                                                                                      |    | -9,165   |        |            |
|   | VV  |           | Součet                                                                                                           |    | -9,165   |        |            |
| 6 | M   | 28376354  | deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 100mm                                           | m2 | 9,165    | 363,60 | 3 332,39   |
|   | VV  |           | 8,985*1,02                                                                                                       |    | 9,165    |        |            |
| D | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                      |    |          |        | -19,63     |
| 7 | K   | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m                                                          | t  | -0,029   | 677,00 | -19,63     |
| D | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                              |    |          |        | 4 320,00   |
| D | 765 |           | Krytina skládaná                                                                                                 |    |          |        | 4 320,00   |
| 8 | K   | 765142801 | Demontáž krytiny z polykarbonátových desek                                                                       | m2 | 24,000   | 180,00 | 4 320,00   |
|   | VV  |           | 4,0*1,5*4                                                                                                        |    | 24,000   |        |            |



**TERNI s.r.o.**, Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČ 42634296, DIČ CZ42634296

### **Odůvodnění oceněných provedených nebo neprovedených prací**

**Rozpočet : 2180526 - Vícepráce a odpočty - stavební úpravy**

Pol. 1,2 - redukce výměry po konzultaci a vyjádření generálního projektanta dne 3.4.2019.

Pol. 3,4,5,6 - Změna tloušťky izolace soklové části SZ fasád ve 3. NP a 4.NP. Dříve provedené zateplení fasád bez soklové části bylo provedeno v tl. 120 mm a navržená tloušťka izolace soklu by byla předsazená s nutností řešení tohoto detailu klempířským prvkem.

Pol. 8 - Položka demontáže krytiny z markýz byla v rozpočtu při zadání VŘ vynulována jako provedená, ale ve skutečnosti část demontáže provedena nebyla, proto byla doceněna.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180527 - Vícepráce - posunutí portálu u vstupu**

KSO:

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:

Datum: 05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**26 656,26**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 26 656,26   | 21,00%     | 5 597,81  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 254,07**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180527 - Vícepráce - posunutí portálu u vstupu**

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.R.O.  
TERINI  
s.r.o. Mladá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**26 656,26**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 270,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 270,18

PSV - Práce a dodávky PSV

21 386,08

767 - Konstrukce zámečnické

21 386,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

**2180527 - Vícepráce - posunutí portálu u vstupu**

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

S.R.O.  
TERINI  
s.r.o. Mladá

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**26 656,26**

D HSV Práce a dodávky HSV 5 270,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 270,18

|   |   |           |                                                                                         |    |        |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 97,200 | 26,90 | 2 614,68 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

VV 4\*3\*1,5\*5,4 97,200

|   |   |           |                                                                                           |    |        |      |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 2 | K | 943211119 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 97,200 | 1,87 | 181,76 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|   |   |           |                                                                                                   |    |         |      |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 3 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 291,600 | 1,35 | 393,66 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

VV 97,2\*3 'Přepočtené koeficientem množství 291,600

|   |   |           |                                                                                           |    |        |       |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 4 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 97,200 | 21,40 | 2 080,08 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 21 386,08

D 767 Konstrukce zámečnické 21 386,08

|   |   |         |                                     |     |       |        |          |
|---|---|---------|-------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 5 | K | 767R001 | D+M prodloužení z trubek pr. 100 mm | kus | 2,000 | 910,00 | 1 820,00 |
|---|---|---------|-------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

|   |   |         |                        |     |       |          |          |
|---|---|---------|------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 6 | K | 767R002 | D+M prodloužení konzol | kus | 6,000 | 1 550,00 | 9 300,00 |
|---|---|---------|------------------------|-----|-------|----------|----------|

|   |   |         |                              |     |       |          |          |
|---|---|---------|------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 7 | M | 767R003 | Spojovací a kotevní materiál | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|---|---|---------|------------------------------|-----|-------|----------|----------|

|   |   |         |                                          |     |       |          |          |
|---|---|---------|------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 8 | K | 767R004 | Montáž, vyvážení portálu, základní nátěr | kus | 1,000 | 8 890,00 | 8 890,00 |
|---|---|---------|------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

|   |   |           |                                                                       |   |         |      |        |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 9 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 210,100 | 1,79 | 376,08 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|



**TERNI s.r.o.**, Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČ 42634296, DIČ CZ42634296

**Odůvodnění oceněných provedených nebo neprovedených prací**

**Rozpočet : 2180527 - Vícepráce posunutí portálu u vstupu**

Zámečnická úprava pro odsunutí vstupního portálu od fasády, aby bylo možné provést řádným způsobem zateplení a stěrku SV fasády SO 01. Původní odstup od fasády 14 - 32 cm pro tloušťku zateplení 16 cm nelze provést, proto bylo provedeno prostavení o 26 cm.