

Smlouva o dílo

1130/20

ID:131 902

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek

hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Ing. Josef Pelikán, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602204; +420 56460213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Stavba - final s.r.o.

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

Slavomírem Slabíkem, jednatelem

Slavomír Slabík, jednatel

Slavomír Slabík, Jan Vydrář

Jaroslav Tomášek

724 350 648

474 544 31

CZ 474 544 31

Komerční banka, a.s.

115-8543340227/0100

u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 2780

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“), není Kraj Vysočina

při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) vypracované zhotovitelem Ing. Petrem Vsetečkou, Havlíčkova 53, 602 00 Brno, IČO 499 33 027 pod názvem „Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvníckého centra hradu Kámen“ v červenci 2014, aktualizace z června 2019.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.

2.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

Článek 3 – Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, budova bývalého pivovaru Hradu Kámen

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): leden 2020

3.3. Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději: do 30. 6. 2022

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s přílohou č. 16 k VDS, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,
- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů, vyplývající z omezení při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují,
- zhotovitel provede zajištění staveniště pro stavební úpravy tak, aby nebyla narušena komunikační trasa a únikové cesty pro klienty a veřejnost a zajistí příslušné značení, podle požadavku koordinátora BOZP,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce,

dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 14 960 139,46 Kč

DPH 21 %: 3 141 629,29 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 18 101 768,75 Kč

slovy: osmnáct milionů jedno sto jeden tisíc sedm set šedesát osm korun českých a 75 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatel. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatel objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit až do výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedodělků, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence

objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnícké centrum Hradu Kámen**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatel a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány

státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele, podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma, která bude určena objednatelem před předáním staveniště, a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: (bude upřesněno před předáním staveniště)

Koordinátor BOZP: (bude upřesněno před předáním staveniště).

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezabývá zhotovitele odpovědností za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak

písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného **plnění minimálně 10 mil. Kč.**

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné

reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)

12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně zhotovitele

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezařadovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních strana účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Havlíčkově Brodě dne 24. 03. 2020

V Jihlavě dne 24. 03. 2020

Za zhotovitele

STAVBA - final s.r.o.
Humpolecká 3892
580 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: 569 435 352 DIČ: CZ47454431

Slavomír Šlábík, jednatel

Za objednatele

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: TRANSAT/ REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY
N016 NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN

Zadavatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: Stavba-final IČO: 47454431
Humpolecká 3892 DIČ: CZ47454431
58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 345 346,10
PSV			5 620 077,36
MON			574 716,00
ředlejší náklady			250 000,00
ostatní náklady			170 000,00
celkem			14 960 139,46

Rekapitulace daní		
základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
snížená DPH	15 %	0,00 CZK
základ pro základní DPH	21 %	14 960 139,46 CZK
základní DPH	21 %	3 141 629,00 CZK
okrouhlení		-0,46 CZK

celkem s DPH 18 101 768,00 CZK

V Havlíčkově Brodě
STAVBA - final s.r.o.
Humpolecká 3892
580 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: 569 435 352 DIČ: CZ47454431

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Ostatní a vedlejší náklady	0	420 000	88 200	508 200
00	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	420 000	88 200	508 200
	Stavební objekt			0	0
SO01	NAVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST	0	11 294 017	2 371 744	13 665 761
D1.1 + D1.2	AS ŘEŠENÍ + SKŘ	0	11 294 017	2 371 744	13 665 761
SO02	OKOLNÍ ÚPRAVY	0	520 712	109 350	630 062
SO02	OKOLNÍ ÚPRAVY	0	520 712	109 350	630 062
SO03	TECHNICKÉ SÍTĚ	0	2 725 410	572 336	3 297 746
SO03_01	TZB	0	827 375	173 749	1 001 124
SO03_02	TZB - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	0	285 700	59 997	345 697
SO03_03_1	Materiál el. instalace	0	216 222	45 407	261 629
SO03_03_2	Montáž el. instalace	0	103 103	21 652	124 755
SO03_03_3	Dodávky (rozvaděče)	0	45 697	9 596	55 293
SO03_03_4	Materiál hromosvody	0	17 211	3 614	20 825
SO03_03_5	Hromosvod montáž	0	20 783	4 364	25 147
SO03_03_7	ELI - Zemní práce	0	171 700	36 057	207 757
SO03_04	SK	0	150 613	31 629	182 242
SO03_05	EPS	0	486 196	102 101	588 297
SO03_06	PZTS	0	400 810	84 170	484 980
	Celkem za stavbu	0	14 960 139	3 141 629	18 101 768

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
_3	Izolace	HSV			23 134
_4	Kanalizace	HSV			226 000
_5	Vodovod	HSV			89 492
_7	Stavební část	HSV			11 300

8	Zkoušky	HSV			14 500,00	0
00	Poznámka	HSV			0,00	0
	Zemní práce	HSV			1 527 720,89	10
	Materiál	HSV			321 848,00	2
01	Materiál	HSV			342 446,00	2
	Ostatní náklady	HSV			229 575,00	2
	Základy a zvláštní zakládání	HSV			126 582,20	1
	Ostatní náklady	HSV			143 750,00	1
9	Založení " bílá vana "	HSV			577 819,67	4
	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			49 716,85	0
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 546 771,94	10
	Sádkartonové kce	HSV			162 696,12	1
	Vodorovné konstrukce	HSV			501 619,60	3
	Komunikace	HSV			146 850,00	1
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			246 977,14	2
	Sanační opatření - interiér	HSV			63 583,74	0
	Úpravy povrchů vnější	HSV			253 246,43	2
	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			65 365,17	0
	Trubní vedení	HSV			11 000,00	0
	Lešení a stavební výtahy	HSV			151 204,38	1
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			216 162,18	1
	Bourání konstrukcí	HSV			400 679,49	3

99	Staveništní přesun hmot	HSV			384 747,68
711	Izolace proti vodě	PSV			307 584,01
713	Izolace tepelné	PSV			460 588,75
725	Zařizovací předměty	PSV			305 460,00
751	Ocelové konstrukce	PSV			253 813,50
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 159 229,36
764	Konstrukce klempířské	PSV			248 288,25
765	Krytiny tvrdé	PSV			252 450,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			700 016,60
766_DV	Dveře vč. přesunu hmot	PSV			212 500,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			189 142,00
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			818 000,00
772	Kamenné dlažby	PSV			125 580,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			191 080,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			257 682,60
781	Obklady keramické	PSV			77 636,91
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			36 225,00
784	Malby	PSV			24 800,38
M_21_hR_MA	Materiál hromosvody	MON			17 211,00
M_21_hR_mO	Montáž hromosvody	MON			20 783,00
M_21_MON	Montáž el. instalace	MON			103 103,00
m_21_r	ELI - Dodávky (rozvaděče)	MON			45 697,00

m_21_zm	ELI - Zemní práce, OSTATNÍ	MON			132 800,00	1
m_21mAT	Materiál el. instalace	MON			216 222,00	1
M_21ZP	Pomocné práce_elektromontáže	MON			38 900,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			510 557,62	3
VN	Vedlejší náklady	VN			250 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			170 000,00	1
Cena celkem					14 960 139,46	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				250 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	75 000,00	75 000,00		RTS 19/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na polébný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 19/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				170 000,00		
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ I
5	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ I
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 19/ I
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dle návrhu obchodních podmínek.	sada	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/ I
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ I
10	8956_001	Příplatek za památkový objekt	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
11	8956_002	Plán BOZP zhotovitele	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
12	8956_003	Geologický průzkum	sada	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
13	8956_004	Archeologický průzkum	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
14	ON_OS_02	Inženýrská a kompletační činnost koordinace a kompletace subdodávek :	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						420 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ PRŮŘÍZKY CENÍKŮ RTS.

Platí pro celou stavbu:

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a ovozování díla včetně ztrátového a prořezů.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu atd.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

hypotéza se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální.

Nedílnou součástí výkazu výměr (šlépého rozpočtu) je projektová dokumentace !!!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Díl: 1		Zemní práce				1 100 217,39		
2	139600013RBH	Ruční výkop Výkop v hornině 4, pažení - viz TZ, svislé přemístění, odvoz do 15 km	m3	343,53622	1 900,00	652 718,82	AP-HSV	Vlastní
		D04:				64,76122		
		1,15*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2*0,55				278,77500		
		3,0*1,0*(10,5*8,85)						
3	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	117,74767	12,00	1 412,97	800-1	RTS 19/I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		D04:						
		S1, S2:						
		1,15*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2				117,74767		
4	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	117,74767	32,00	3 767,93	823-1	RTS 19/I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omítky, v hornině 1 až 4.						
		D04:						
		S1, S2:						
		1,15*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2				117,74767		
5	198000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	327,64272	400,00	131 057,09	800-1	RTS 19/I
		D04:				64,76122		
		1,15*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2*0,55				278,77500		
		3,0*1,0*(10,5*8,85)						
		D04:						
		XC2, XA2:						
		ext:						
		-(1,16-0,46)*0,6*(8,4+11,88)				-8,51760		
		-(1,16-0,46)*0,4*1,03				-0,28840		
		int:						
		-(1,16-0,46)*0,5*(8,83+6,74+6,68)				-7,08750		
6	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet šetrkopiskem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m	m3	327,64272	950,00	311 260,58	AP-HSV	RTS 19/I
		sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhuštěním.						
		D04:				64,76122		
		1,15*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2*0,55				278,77500		
		3,0*1,0*(10,5*8,85)						
		D04:						
		XC2, XA2:						
		ext:						
		-(1,16-0,46)*0,6*(8,4+11,88)				-8,51760		
		-(1,16-0,46)*0,4*1,03				-0,28840		
		int:						
		-(1,16-0,46)*0,5*(8,83+6,74+6,68)				-7,08750		

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				120 142,20		
7	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30	m3	19,20562	3 400,00	65 299,11	801-1	RTS 19/I
		Všechné dodávky a uložení betonu a kamene.						
		D1.2-02:						
		XC2, XA2:						
		(0,72-0,46)*0,5*(1,665+1,4+1,365+1,005+2,17)				0,98865		
		(1,16-0,46)*0,5*(0,5+0,9+0,9+0,5+1,0+0,5+0,855)				1,80425		
		(1,16-0,46)*0,5*(8,64+11,855)				9,32523		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,16-0,46)*0,5*(6,68+5,33+1,405+6,835)				7,08750		

8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	68,21460	640,00	43 657,34	801-1	RTS 19/I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.						
		D1.2-02:						
		XC2, XA2:						
		(0,72-0,46)*2*(1,665+1,4+1,365+1,005+2,17)				3,95460		
		(1,16-0,46)*2*(0,5+0,9+0,9+0,5+1,0+0,5+0,855)				7,21700		
		(1,16-0,46)*2*(8,64+11,855)				28,69300		
		(1,16-0,46)*2*(6,68+5,33+1,405+6,835)				28,35000		
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	68,21460	120,00	8 185,75	801-1	RTS 19/I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.						
		Včetně očištění, vytyčení a uložení bednicího materiálu.						
		D1.2-02:						
		XC2, XA2:						
		(0,72-0,46)*2*(1,665+1,4+1,365+1,005+2,17)				3,95460		
		(1,16-0,46)*2*(0,5+0,9+0,9+0,5+1,0+0,5+0,855)				7,21700		
		(1,16-0,46)*2*(8,64+11,855)				28,69300		
		(1,16-0,46)*2*(6,68+5,33+1,405+6,835)				28,35000		

10	299193112110	Prostupy a chráničky v základech	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
----	--------------	----------------------------------	------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 2 99		Založení " bílá vana "				577 819,87		
11	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení	m2	27,37800	880,00	24 092,64	801-1	RTS 19/I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.						
		D1.2-002:						
		0,3*(3,0+36,25+2,555+1,375*2+1,03+0,25+11,855+8,64+10,93)				23,17800		
		0,5*(0,6*2+0,9*2+1,5*2+1,2*2)				4,20000		

12	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	27,37800	120,00	3 285,36	801-1	RTS 19/I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.						
		Včetně očištění, vytyčení a uložení bednicího materiálu.						
		D1.2-002:						
		0,3*(3,0+36,25+2,555+1,375*2+1,03+0,25+11,855+8,64+10,93)				23,17800		
		0,5*(0,6*2+0,9*2+1,5*2+1,2*2)				4,20000		

13	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,64044	44 000,00	204 179,36	801-1	RTS 19/I
		včetně distančních prvků						
		D1.2-017:						
		4640,44/1000				4,64044		

14	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zařízení	m2	110,81480	590,00	65 380,73	801-1	RTS 19/I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.						
		D05:						
		D10:						
		2,515*11,56*2				58,14680		
		D13:						
		3,135*8,4*2				52,66800		

15	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	110,81480	240,00	26 595,55	801-1	RTS 19/I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.						
		Včetně očištění, vytyčení a uložení bednicího materiálu.						
		D05:						
		D10:						
		2,515*11,56*2				58,14680		
		D13:						
		3,135*8,4*2				52,66800		

16	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,63386	40 500,00	25 671,33	801-1	RTS 19/I
		včetně distančních prvků						
		D05:						
		D10:						
		2,515*11,56*2*4,4*1,3/1000				0,33260		
		D13:						
		3,135*8,4*2*4,4*1,3/1000				0,30126		
		množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!!						

17	273323611BV1	Železobeton základ, desek vodostavební C 30/37, XC2, XF2, XA2	m3	33,06588	3 900,00	128 956,93		Vlastní
		D1.2-002:						
		1,265*3,0*0,3				1,13850		
		(12,885+10,93)/2*(8,825+8,64)/2*0,3				31,29738		
		0,3*0,5*(0,9*2+1,2*2)				0,63000		

18	279321511RBV	Železobeton základových zdí C 30/37, XC2, XF2, XA2	m3	16,62222	3 950,00	65 657,77		Vlastní
		D05:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D10 : 2,515*11,56*0,3 D13 : 3,135*8,4*0,3		8,72202 7,90020				
19	299993112T10	Těsnící a izolační prvky " bílé vany " viz výkres : D1.2-02 : 1	sada	1,00000	34 000,00	34 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry								
20	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, D04 : int : 26,8*1,5 ext : 28,0*1,5	m2	82,20000	34,00	2 794,80	800-2	RTS 19/ I
				40,20000 42,00000				
21	21/01	D + M svislých zaustění drenáže, kompletně dle PD	sada	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
22	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopisku a obrys z drčeného kameniva, d 160 mm Lože pro trativody, položení trubek, obrys potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. D04 : int : 26,8 ext : 28,0	m	54,80000	570,00	31 236,00	AP-HSV	RTS 19/ I
				26,80000 28,00000				
23	28611225.AR	Trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm D04 : int : 26,8*1,15 ext : 28,0*1,15	m	63,02000	110,00	6 932,20	SPCM	RTS 19/ I
				30,82000 32,20000				
24	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně D04 : int : 26,8*1,5*1,15 ext : 28,0*1,5*1,15	m2	94,53000	46,00	4 253,85	SPCM	RTS 19/ I
				46,23000 48,30000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
25	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 neopracované pod omítku, D06 : 2,47*0,49*11,1 0,9*2,47*12,4 -0,49*(0,37*1,4)*2 -0,9*0,7*0,4 0,4*2,987*11,1/2 0,9*12,4*1,1 nezměřitelné 5% : 59,14703/100*5	m3	62,10438	5 200,00	322 942,78	801-1	RTS 19/ I
				13,43433 27,56520 -0,50764 -0,25200 6,63114 12,27600 2,95735				
26	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva neopracované pod omítku, D06 : 2,47*0,49*11,1 0,9*2,47*12,4 -0,49*(0,37*1,4)*2 -0,9*0,7*0,4 0,4*2,987*11,1/2 0,9*12,4*1,1 nezměřitelné 5% : 59,14703/100*5	m3	62,10438	2 060,00	127 935,02	801-1	RTS 19/ I
				13,43433 27,56520 -0,50764 -0,25200 6,63114 12,27600 2,95735				
27	311271663R00	Zdivo nosné z kvádrů vápenopiskových tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 10,21 MPa s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, obvodové zdivo : D05 : 2,435*(1,89+0,15+0,15+3,33) 2,26*(1,85+0,25+1,03+11,86-0,31-0,4) D07 : 2,55*(3,58+1,08+3,56+0,05*2)/2 -(0,8*2,0*4+0,6*2,0) D06 :	m2	67,66960	1 800,00	121 805,28	801-1	RTS 19/ I
				13,44120 32,27280 10,60800 -7,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,65*0,4*2 2,77*(7,7-2,225) -(1,8*1,5+0,9*2,65) (2,65-1,345)*(2,835+2,335)		2,12000 15,16575 -5,08500 6,74685				
28	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě dří a přísad z betonu třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. D.1.2_003 : pohled B : 0,2*((4,485+0,16)*5,805-(1,275*1,94+0,76*2,15+1,2*2,435))	m3	3,98695	4 200,00	16 745,19	801-1	RTS 19/ I
				3,98695				
29	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, D.1.2_003 : pohled D : 2*(3,135*2,84+2,435*9,015) pohled E : 2*3,135*8,35 D.1.2_004,005 : 2*9,96*(9,103-5,855)/2 2*((5,625-2,975)*9,96-(1,28*2,545+1,575*1,32)) -2*(0,8*1,2+0,9*2,65+(1,885+1,602)/2*1,5) 0,25*(0,8+1,2*2+0,9+2,65*2+1,5*2+(1,885+1,602)/2) D.1.2_003 : pohled B : 2*((4,485+0,16)*5,805-(1,275*1,94+0,76*2,15+1,2*2,435))	m2	220,01405	880,00	193 612,36	801-1	RTS 19/ I
				61,70985 52,35450 32,35008 42,11480 -11,92050 3,53588 39,86945				
30	311351112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, D.1.2_003 : pohled D : 2*(3,135*2,84+2,435*9,015) pohled E : 2*3,135*8,35 D.1.2_004,005 : 2*9,96*(9,103-5,855)/2 2*((5,625-2,975)*9,96-(1,28*2,545+1,575*1,32)) -2*(0,8*1,2+0,9*2,65+(1,885+1,602)/2*1,5) 0,25*(0,8+1,2*2+0,9+2,65*2+1,5*2+(1,885+1,602)/2) D.1.2_003 : pohled B : 2*((4,485+0,16)*5,805-(1,275*1,94+0,76*2,15+1,2*2,435))	m2	220,01405	290,00	63 804,07	801-1	RTS 19/ I
				61,70985 52,35450 32,35008 42,11480 -11,92050 3,53588 39,86945				
31	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků D.1.2_26 : 1288,01/1000 D.1.2_19 : 485,98/1000	t	1,77399	44 000,00	78 055,56	801-1	RTS 19/ I
				1,28801 0,48598				
32	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm P2 : 2 P3 : 2	kus	4,00000	450,00	1 800,00	801-1	RTS 19/ I
				2,00000 2,00000				
33	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm P1 : 2	kus	2,00000	780,00	1 560,00	801-1	RTS 19/ I
				2,00000				
34	317998111R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm P1-P3 : 1,1*(1,25*2+2,0)	m	4,95000	80,00	396,00	801-1	RTS 19/ I
				4,95000				
35	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhelného čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření D.1.2_04 : S1, S2 : 2,2*(0,3+(0,38+1,4))*2	m2	9,15200	150,00	1 372,80	801-1	RTS 19/ I
				9,15200				
36	342255020R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčekové párobových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení D05 : 2,26*(1,66+0,06+1,275+1,735+0,8+0,35+0,9+0,15)	m2	15,66180	530,00	8 300,75	801-1	RTS 19/ I
				15,66180				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení D05 : 2,26*(1,805+2,025)	m2	8,65580	700,00	6 059,06	801-1	RTS 19/I
38	342271325R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení D05 : interiérové příčky : 2,26*0,55 850	m2	1,24300	760,00	932,25	801-1	RTS 19/I
39	342271327R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení D05 : interiérové příčky : 2,26*(1,075+0,555+2,465+0,15+0,9+1,475+2,0+0,25+2,065+0,2+2,17) -(0,8*2,0*4+0,6*2,0) 2,435*(2,065+0,2+2,17) -0,8*2,0*2 obvodové zdvo : 2,26*(8,11+1,325*2+10,9) -2,1*2,77*2 D06 : 1,25*1,44*2 2,425*(9,25+10,9) -0,95*1,44 -1,44*(0,953+0,5+0,95)	m2	115,02155	850,00	97 768,32	801-1	RTS 19/I
40	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístělenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. D05 : 2,26*7	m	15,82000	80,00	1 265,60	801-1	RTS 19/I
41	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu D.1.2_004,005 : 0,25*(0,8+0,9+(1,885+1,602)/2)	m2	0,86088	520,00	447,66	801-1	RTS 19/I
42	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu D.1.2_004,005 : 0,25*(0,8+0,9+(1,885+1,602)/2)	m2	0,86088	115,00	99,00	801-1	RTS 19/I
43	311321830R10	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37, XC4, XF1, XA1 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. D.1.2_003 : pohled D : 0,3*(3,135*2,84+2,435*9,015) pohled E : 0,3*3,135*8,35 D.1.2_004,005 : 0,25*9,96*(9,103-5,855)/2 0,25*(5,625-2,975)*9,96-(1,28*2,545+1,575*1,32) -0,25*(0,8*1,2+0,9*2,65+(1,885+1,602)/2*1,5)	m3	24,92770	4 700,00	117 160,19		Vlastní
44	311321830RT	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 XF1 - texturovaný, s jednostrannou vložkou surových prken do bednění - postup dle TZ Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. D.1.2_003 : pohled D : 0,3*(3,135*2,84+2,435*9,015) pohled E : 0,3*3,135*8,35 D.1.2_004,005 : 0,25*9,96*(9,103-5,855)/2 0,25*(5,625-2,975)*9,96-(1,28*2,545+1,575*1,32) -0,25*(0,8*1,2+0,9*2,65+(1,885+1,602)/2*1,5) D.1.2_003 : pohled B : 0,2*((4,485+0,16)*5,805-(1,275*1,94+0,76*2,15+1,2*2,435))	m3	28,91465	4 900,00	141 681,79		Vlastní
45	319902321R00	Oprava kamenného zdiva přezděním přezdění nadpraží a ostění - cca 2m3 na 1 otvor, zazdívkový otvorů 1, NP : D05-D07 : 0,5*2,05*1,14*1,15 1,76*1,55*1,0*1,15 5 oken : 5*2,0*1,15	m3	15,98097	11 500,00	183 781,16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	330321411R00P	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, pohledový D.1.2_04 : S1, S2 : 2,2*0,3*(0,38+1,4)	m3	1,17480	4 950,00	5 815,26		Vlastní
47	331351101RP0	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení, přesné D.1.2_04 : S1, S2 : 2,2*(0,3*(0,38+1,4))*2	m2	9,15200	670,00	6 131,84		Vlastní
48	314231114RAD	Komin z keramických tvárníc jednopřůchový výšky 6 m pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz. odvodem spalin, šamotová vložka, tep. izolace, DN 160 mm nadstřešní část obezděna a zaomíтана do vzhledu pohledového betonu fasády : 1	soubor	1,00000	34 000,00	34 000,00	AP-HSV	RTS 19/I
49	314231115RAD	Komin z keramických tvárníc jednopřůchový výšky 6 m příplatek k ceně za každý další 1 m komína s nřirozeným odvodem spalin DN 160 mm a zaomíтана do vzhledu pohledového betonu fasády : 3,8	m	3,80000	3 500,00	13 300,00	AP-HSV	RTS 19/I
Díl: 399	342266211RT1	Sádkartonové kce Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard S7 : 2,435*0,78 1,1*(11,85+9,64) 2,698*9,65/2 2,47*1,27	m2	42,65805	450,00	19 196,12	801-1	RTS 19/I
51	342265122RT5	Úprava podkrovní sádkartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace deskami ze sádkartonu II. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, odměřeno kreslícím programem : S5 : D09 : 175,0	m2	175,00000	820,00	143 500,00	801-1	RTS 19/I
Díl: 4	411321825R00	Vodorovné konstrukce Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých stěh, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu pohledového tř. P82 nevnostl. tř. C 25/30 D.1.2_006 : D1 : (6,461+5,84)/2*(2,69+2,63)/2*0,12 5,834*2,352*0,12 D2 : 2,12*4,634*0,12 odskok : 0,055*4,634*0,2 D3 : (4,637+4,634)/2*3,683*0,12 odskok : 0,475*0,2*4,634*3 podhledová skofepina : 0,05*2,435*4,634 D4 : 0,16*1,527*0,456 (5,54+5,11)/2*1,527*0,2 zábradelní stěna : 0,2*1,0*4,19	m3	11,34894	3 750,00	42 558,53	801-1	RTS 19/I
53	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podenění, tloušťka stropu 120 mm - zřízení s pomocným lešením D.1.2_006 : D1 : (6,461+5,84)/2*(2,69+2,63)/2 5,834*2,352 D2 : 2,12*4,634 odskok : 0,055*4,634*2 D3 : (4,637+4,634)/2*3,683 odskok : 0,475*3*4,634*2 podhledová skofepina : 2,435*4,634 D4 : 1,527*0,456 (5,54+5,11)/2*1,527 boký :	m2	106,00142	880,00	93 281,25	801-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*(1,527*2+4,236+0,323+1,44+0,456+4,19)		2,73980				
		0,12*(0,25+5,84+4,637+3,685+2,12+2,352+2,78+12,295)		4,07508				
		zábradelní stěna :						
		2*1,0*4,19		8,38000				
54	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy, - odstranění s pomocným lešením	m2	106,00142	120,00	12 720,17	801-1	RTS 19/I
		D.1.2_006 :						
		D1 : (6,461+5,84)/2*(2,69+2,63)/2		16,36033				
		5,834*2,352		13,72157				
		D2 :						
		2,12*4,634		9,82408				
		odskok :						
		0,055*4,634*2		0,50974				
		D3 :						
		(4,637+4,634)/2*3,683		17,07255				
		odskok :						
		0,475*3*4,634*2		13,20690				
		podhledová skořepina :						
		2,435*4,634		11,28379				
		D4 :						
		1,527*0,456		0,69631				
		(5,54+5,11)/2*1,527		8,13128				
		boky :						
		0,2*(1,527*2+4,236+0,323+1,44+0,456+4,19)		2,73980				
		0,12*(0,25+5,84+4,637+3,685+2,12+2,352+2,78+12,295)		4,07508				
		zábradelní stěna :						
		2*1,0*4,19		8,38000				
55	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení	m2	77,08990	230,00	17 730,68	801-1	RTS 19/I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		D.1.2_006 :						
		D1 : (6,461+5,84)/2*(2,69+2,63)/2		16,36033				
		5,834*2,352		13,72157				
		D2 :						
		2,12*4,634		9,82408				
		D3 :						
		(4,637+4,634)/2*3,683		17,07255				
		podhledová skořepina :						
		2,435*4,634		11,28379				
		D4 :						
		1,527*0,456		0,69631				
		(5,54+5,11)/2*1,527		8,13128				
56	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění	m2	77,08990	85,00	6 552,64	801-1	RTS 19/I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		D.1.2_006 :						
		D1 : (6,461+5,84)/2*(2,69+2,63)/2		16,36033				
		5,834*2,352		13,72157				
		D2 :						
		2,12*4,634		9,82408				
		D3 :						
		(4,637+4,634)/2*3,683		17,07255				
		podhledová skořepina :						
		2,435*4,634		11,28379				
		D4 :						
		1,527*0,456		0,69631				
		(5,54+5,11)/2*1,527		8,13128				
57	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,62784	44 000,00	27 624,96	801-1	RTS 19/I
		prosté uložené, vetknuté i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		D.1.2_022 :						
		410,06/1000		0,41006				
		D.1.2_023 :						
		217,78/1000		0,21778				
58	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,85248	43 500,00	37 082,88	801-1	RTS 19/I
		prosté uložené, vetknuté i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		D.1.2_022 :						
		852,48/1000		0,85248				
59	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,29909	3 790,00	1 133,55	801-1	RTS 19/I
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,						
		D.1.2_006 :						
		0,175*0,2*2,142		0,07497				
		0,82*0,15*(2,93-2,142)		0,09692				
		0,2*0,2*3,18		0,12720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	413321515R00	Beton nosníků železový třídy C 30/37	m3	0,22914	3 990,00	914,27	801-1	RTS 19/I
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,						
		D.1.2_07 :						
		(4,825-4,255)*0,2*2,01		0,22914				
61	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	7,19002	790,00	5 680,12	801-1	RTS 19/I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		D.1.2_07 :						
		((4,825-4,255)*2+0,2)*2,01		2,69340				
		D.1.2_006 :						
		(0,175*2+0,2)*2,142		1,17810				
		(0,82*2+0,15)*(2,93-2,142)		1,41052				
		3*0,2*3,18		1,90800				
62	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	7,19002	250,00	1 797,51	801-1	RTS 19/I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		D.1.2_07 :						
		((4,825-4,255)*2+0,2)*2,01		2,69340				
		D.1.2_006 :						
		(0,175*2+0,2)*2,142		1,17810				
		(0,82*2+0,15)*(2,93-2,142)		1,41052				
		3*0,2*3,18		1,90800				
63	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	1,58460	520,00	823,99	801-1	RTS 19/I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		D.1.2_07 :						
		(0,2)*2,01		0,40200				
		D.1.2_006 :						
		0,2*2,142		0,42840				
		0,15*(2,93-2,142)		0,11820				
		0,2*3,18		0,63600				
64	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	1,58460	120,00	190,15	801-1	RTS 19/I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		D.1.2_07 :						
		(0,2)*2,01		0,40200				
		D.1.2_006 :						
		0,2*2,142		0,42840				
		0,15*(2,93-2,142)		0,11820				
		0,2*3,18		0,63600				
65	413941021R00	Sváry bet. oceli stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	2,40000	560,00	1 344,00		RTS 19/I
		D.1.2_07_29 :						
		0,2*12		2,40000				
66	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,23345	3 800,00	887,11	801-1	RTS 19/I
		D.1.2_006 :						
		řez P-P :						
		0,2*0,12*(2,948+2,583+1,19+1,19+0,8)		0,20906				
		řez Q-Q :						
		0,15*0,12*1,355		0,02439				
67	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	15,25209	4 100,00	62 533,57	801-1	RTS 19/I
		D.1.2_07 :						
		řez I-I :						
		1,15*0,25*(0,25+0,38+6,25+1,4+1,0)		2,66800				
		1,1*0,45*(0,25+0,38+6,25+1,4+1,0)		4,59360				
		řez J-J :						
		1,37*0,25*(3,6-1,0)		0,89050				
		1,1*0,45*(3,6-1,0)		1,28700				
		pohled N-N :						
		1,0*0,553*2,479		1,37089				
		pohled S-S :						
		řez R-R :						
		0,37*0,7*3,892		1,00803				
		řez K-K :						
		1,1*0,7*2,0		1,54000				
		řez L-L :						
		0,27*0,7*(6,5+5,951)/2		1,17662				
		řez M-M :						
		0,27*0,25*10,629		0,71746				
68	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	52,22335	630,00	32 900,71	801-1	RTS 19/I
		D.1.2_07 :						
		řez I-I :						
		1,15*2*(0,25+0,38+6,25+1,4+1,0)		21,34400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řez J-J :		7,12400				
		1,37*2*(3,6-1,0)						
		pohled N-N :		4,95800				
		1,0*2*2,479						
		pohled S-S :						
		řez R-R :		2,88008				
		0,37*2*3,892						
		řez K-K :		4,40000				
		1,1*2*2,0						
		řez L-L :		3,36177				
		0,27*2*(6,5+5,951)/2						
		řez M-M :		5,73966				
		0,27*2*10,629						
		D.1.2_006 :						
		řez P-P :		2,09064				
		2*0,12*(2,948+2,583+1,19+1,19+0,8)						
		řez Q-Q :		0,32520				
		2*0,12*1,355						
69	41735116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	52,22335	110,00	5 744,57	801-1	RTS 19/ I
		D.1.2_07 :						
		řez I-I :		21,34400				
		1,15*2*(0,25+0,38+6,25+1,4+1,0)						
		řez J-J :		7,12400				
		1,37*2*(3,6-1,0)						
		pohled N-N :		4,95800				
		1,0*2*2,479						
		pohled S-S :						
		řez R-R :		2,88008				
		0,37*2*3,892						
		řez K-K :		4,40000				
		1,1*2*2,0						
		řez L-L :		3,36177				
		0,27*2*(6,5+5,951)/2						
		řez M-M :		5,73966				
		0,27*2*10,629						
		D.1.2_006 :						
		řez P-P :		2,09064				
		2*0,12*(2,948+2,583+1,19+1,19+0,8)						
		řez Q-Q :		0,32520				
		2*0,12*1,355						
70	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,57764	44 000,00	69 416,16	801-1	RTS 19/ I
		Včetně distančních prvků.						
		D.1.2_29 :		1,57764				
		1577,64/1000						
71	411_PD	Příplatek za pohledové bednění	m2	84,62250	390,00	33 002,78		Vlastní
		D07 :						
		9,25		9,25000				
		4,1*0,2		0,82000				
		D05_06 :						
		(16,3+23,8+11,9)		52,00000				
		odskoky :						
		2*0,175*4,65		1,62750				
		2*0,475*4,65*3		13,25250				
		1,65*4,65		7,67250				
72	499_01	D + M nerez IPE 120, kompletně dle výkresu D.1.2_007	bm	1,35000	8 000,00	10 800,00		Vlastní
		1,35		1,35000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				246 977,14		
73	612421637R00	Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	219,61215	390,00	85 648,74	801-1	RTS 19/ I
		D06 :						
		0,45*3*2*2,46		6,64200				
		D05 :						
		č.m.01,02 :						
		4,525*(0,55*2+5,57+5,71+1,325*2+10,09-(0,2+2,065+0,2+2,17))		92,69463				
		1,76*(2,8*2+2,545)		14,33520				
		-2,8*2,545		-7,12600				
		-(0,95*1,44*2+1,05*1,44)		-4,24800				
		(1,05*(1,44*3*2+0,95+1,05))		11,17200				
		03 :						
		2,1*(2,465*2+1,075+1,275+2,025*2)		23,79300				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		05 :						
		2,275*(2,265*2+2,17*2+1,89)		24,47900				
		1,76*(2,8*2+2,545)		14,33520				
		-(2,8*2,545+0,8*2,1*2)		-10,48600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D06 :						
		12,13 :						
		2,675*(7,7+5,85+2,225+6,825)		60,45500				
		-(6,25*2,2+1,0*2,26+1,34*(2,835+2,335)+0,9*2,65)		-25,32280				
		D07 :						
		23 :						
		8,16*2,765/2		11,28120				
		-0,8*1,2		-0,96000				
		nezměřitelné 5% :						
		209,15443/100*5		10,45772				
74	612451121R00	Omlítka vnitřního zdiva cementové hladké	m2	82,54525	300,00	24 763,58	801-1	RTS 19/ I
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		za obkladem :						
		výměra - viz položka 781415013RU2 :						
		82,54525		82,54525				
75	612481111R00	Potažení vnitřních stěn pleťem rabicovým, s vypnutím	m2	6,64200	140,00	929,88	801-1	RTS 19/ I
		v ploše nebo pruzích na plněm podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omlítku)						
		D06 :						
		0,45*3*2*2,46		6,64200				
76	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	219,61215	220,00	48 314,67	801-1	RTS 19/ I
		D06 :						
		0,45*3*2*2,46		6,64200				
		D05 :						
		č.m.01,02 :						
		4,525*(0,55*2+5,57+5,71+1,325*2+10,09-(0,2+2,065+0,2+2,17))		92,69463				
		1,76*(2,8*2+2,545)		14,33520				
		-2,8*2,545		-7,12600				
		-(0,95*1,44*2+1,05*1,44)		-4,24800				
		(1,05*(1,44*3*2+0,95+1,05))		11,17200				
		03 :						
		2,1*(2,465*2+1,075+1,275+2,025*2)		23,79300				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		05 :						
		2,275*(2,265*2+2,17*2+1,89)		24,47900				
		1,76*(2,8*2+2,545)		14,33520				
		-(2,8*2,545+0,8*2,1*2)		-10,48600				
		D06 :						
		12,13 :						
		2,675*(7,7+5,85+2,225+6,825)		60,45500				
		-(6,25*2,2+1,0*2,26+1,34*(2,835+2,335)+0,9*2,65)		-25,32280				
		D07 :						
		23 :						
		8,16*2,765/2		11,28120				
		-0,8*1,2		-0,96000				
		nezměřitelné 5% :						
		209,15443/100*5		10,45772				
77	619_001	D + M úprava vnitřního ostění, nevykázaných v samostatných položkách	m2	30,00000	290,00	8 700,00		Vlastní
		D05-D07 :						
		30		30,00000				
78	619613132R00	D + M přesparování vnitřního povrchu kamenného zdiva vápenným tmelem, srovnání do roviny, vč. očištění před spárováním	m2	92,49443	850,00	78 620,27		Vlastní
		S6, S6a :						
		D05 :						
		2,26*(8,11+1,325*2+10,9)		48,95160				
		-2,1*2,77*2		-11,63400				
		D06 :						
		1,25*1,44*2		3,60000				
		2,425*(9,25+10,9)		48,86375				
		-0,95*1,44		-1,36800				
		-1,44*(0,953+0,5+0,95)		-3,46032				
		S7 :						
		2,47*1,27		3,13690				
		nezměřitelné 5% :						
		88,08993/100*5		4,40450				
Díl: 61_S		Sanační opatření - Interiér				63 583,74		
79	619970111R00	D + M tvarované sanační desky	m2	117,74767	540,00	63 583,74		Vlastní
		D04 :						
		S1, S2 :						
		1,15*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2		117,74767				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				253 246,43		
80	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	176,64650	8,00	1 413,17	801-1	RTS 19/ I
		veškeré povrchy opravovaného kamenného zdiva :						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D07 :						
		S12 :						
		10,97		10,97000				
		S14 :						
		7,5		7,50000				
		S15 :						
		1,74		1,74000				
		D05-D12 :						
		5,835*(11,1+12,4)		137,12250				
		(9,105-5,625)*11,1/2		19,31400				
81	627452101RT1	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z kamene cementovou maltou	m2	20,21000	850,00	17 178,50	801-1	RTS 19/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D07 :						
		S12 :						
		10,97		10,97000				
		S14 :						
		7,5		7,50000				
		S15 :						
		1,74		1,74000				
82	62_99_01	Venkovní sjednocující lička lazurní 2x, kompletně dle PD	m2	156,43650	650,00	101 683,73		Vlastní
		zvětralých nebo silně poškozených částí a kusů						
		- revize kotvení k fasádě, demontáž provizorního kotvení závitovými tyčemi, překotvení uvolněných prvků skrytlu vlepenou nerez výztuží						
		- celoplošné očištění tlakovou vodou a kartáči - hloubkové zpevnění organokřemičitany - sešití prasklin a napojení doplňovaných částí nerez nebo kompozitní výztuží						
		- celoplošná reprofilace prvků umělým kamenem stejného odstínu, složení a textury jako povrch původních prvků a omítky pilastů						
		- sjednocení povrchu patinací						
		D05-D12 :						
		5,835*(11,1+12,4)		137,12250				
		(9,105-5,625)*11,1/2		19,31400				
83	629613132R00	D + M přespárování vnitřního povrchu kamenného zdiva vápenným tmelem, srovnání do roviny, vč. očištění před spárováním	m2	156,43650	850,00	132 971,03		Vlastní
		D05-D12 :						
		5,835*(11,1+12,4)		137,12250				
		(9,105-5,625)*11,1/2		19,31400				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					65 365,17		
84	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	4,81200	3 700,00	17 804,40	801-1	RTS 19/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D05 :						
		S1 :						
		59,8*0,04		2,39200				
		S2 :						
		29,0*0,04		1,16000				
		D06 :						
		S3a :						
		31,5*0,04		1,26000				
85	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	3,55200	350,00	1 243,20	801-1	RTS 19/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D05 :						
		S1 :						
		59,8*0,04		2,39200				
		S2 :						
		29,0*0,04		1,16000				
86	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	4,81200	150,00	721,80	801-1	RTS 19/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D05 :						
		S1 :						
		59,8*0,04		2,39200				
		S2 :						
		29,0*0,04		1,16000				
		D06 :						
		S3a :						
		31,5*0,04		1,26000				
87	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,30965	42 000,00	13 005,30	801-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D05 :						
		S1 :						
		59,8*11,88/6*1,3/1000		0,15393				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S2 :						
		29,0*11,88/6*1,3/1000		0,07465				
		D06 :						
		S3a :						
		31,5*11,88/6*1,3/1000		0,08108				
88	631571003R00	Náryp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	20,47786	950,00	19 453,97	801-1	RTS 19/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		D04 :						
		S1, S2 :						
		0,2*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2		20,47786				
89	632415120RT2	Podér ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně	m2	20,21000	650,00	13 136,50	801-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D07 :						
		S12 :						
		10,97		10,97000				
		S14 :						
		7,5		7,50000				
		S15 :						
		1,74		1,74000				
Díl: 8	Trubní vedení					11 000,00		
90	894310020RA0	Šachlice z betonu C 12/16, do 1,30 m3 obestavěného prostoru	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		domovní pro vodoměry a vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním proslupů ve zdivu pro potrubí a jeho obezděním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm. Bez zemních prací.						
		kompletně dle popisu na výkrese :						
		D04 :						
		1		1,00000				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					151 204,38		
91	94195599	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	%	3,00000	50 401,46	151 204,38		Vlastní
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					214 417,13		
92	931981115RR1	Vložky do dilat. spár svislé z miner. písku a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	12,65000	235,00	2 972,75	801-1	RTS 19/ I
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).						
		P05-P07 :						
		12,65		12,65000				
93	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení v přednostech před předáním do užívání svěřitelská podlaží do 4 m	m2	204,00000	60,00	12 240,00	801-1	RTS 19/ I
		D05 :						
		S1 :						
		38,1+3,6+7,0+11,1		59,80000				
		S2 :						
		3,6+1,5+7,1+3,0+2,6+8,0+3,2		29,00000				
		D06 :						
		S3a :						
		16,3+15,2		31,50000				
		S3b :						
		11,9+23,8-15,2		20,50000				
		D07 :						
		S4 :						
		13,6+25,8+16,3-10,97-1,74		42,99000				
		S12 :						
		(1,45*2,6+6,0*1,2)		10,97000				
		S14 :						
		7,5		7,50000				
		S15 :						
		1,45*(0,4+0,4*2)		1,74000				
94	95_03	Zakrývání stávajících prostor folii	m2	400,00000	45,00	18 000,00		Vlastní
		viz TZ, výkres C03 :						
		400		400,00000				
95	95_04	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami	m2	200,00000	150,00	30 000,00		Vlastní
		viz TZ, výkres C03 :						
		200		200,00000				
96	95-02	Práce malého rozsahu, nevypočítatelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000	50 401,46	75 602,19		Vlastní
97	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1,5% z HSV	%	1,50000	50 401,46	75 602,19		Vlastní
Díl: 98	Bourání konstrukcí					285 575,49		
98	981021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	12,91015	950,00	12 264,64	801-3	RTS 19/ I

S:	TRANSAT/NO1 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	S001 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

Stranks.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D06 : 1,25*1,44*2 2,425*(9,25+10,9) -0,95*1,44 -1,44*(0,953+0,5+0,95)		3,60000 48,86375 -1,36800 -3,46032				
125	711_05	D + M hydroizolační stěrky 3-5mm, parametry dle popisu - viz Výpisy skladeb	m2	81,55552	570,00	46 486,65		Vlastní
		S7 : 2,47*1,27 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D07 : S14 : 7,5 S15 : 1,74 S11a : 2,435*0,45*2 S11 : 2,435*0,375 1,1*(8,76+0,2+4,43) S7 - TI 150mm : 2,435*0,78 1,1*(11,85+9,64) 2,898*9,65/2 S10 : 2,898*(8,16)/2		3,13690 7,50000 1,74000 2,19150 0,91313 14,72900 1,89930 23,63900 13,98285 11,82384				
126	711_10	O + M hydroizolační stěrky 5-10mm, parametry dle popisu - viz Výpisy skladeb	m2	141,63703	680,00	96 313,18		Vlastní
		S6, S6a : D05 : 2,26*(8,11+1,325*2+10,9) -2,1*2,77*2 D06 : 1,25*1,44*2 2,425*(9,25+10,9) -0,95*1,44 -1,44*(0,953+0,5+0,95) podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D07 : S12 : 10,97 S8, S9 - TI 100mm : D05 : 2,435*(1,89+0,15+0,15+3,33) 2,26*(1,85+0,25+1,03+11,86-0,31-0,4)		48,95160 -11,63400 3,60000 48,86375 -1,36800 -3,46032 10,97000 13,44120 32,27280				
127	71121002RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnící hmotou, dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnění pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přiláčení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. D05 : S2 : 3,6+1,5+7,1+3,0+2,6+8,0+3,2 za obkladem - cca 30% plochy : výměra - viz položka 781415013RU2 : 82,54525/100*30	m2	53,76357	570,00	30 645,23	AP-PSV	RTS 19/ I
128	28323113R	folie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	23,29900	280,00	6 523,72	SPCM	RTS 19/ I
		D05 : 1,0*(11,86+8,4)*1,15		23,29900				
129	28323123R60	Folie nopová sanační tl. 2,0 mm, výška nopů 60mm	m2	135,40982	370,00	50 101,63		Vlastní
		D04 : S1, S2 : 1,15*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2*1,15		135,40982				
130	28325022R	folie izolační zemní hydroizolační, protiradonová, rekultivační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 125 g/m2; LDPE	m2	135,40982		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		D04 : S1, S2 : 1,15*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2*1,15		135,40982				
131	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	256,34730	40,00	10 253,89	SPCM	RTS 19/ I
		D04 : S1, S2 : 1,15*(8,4+8,83)/2*(12,83+10,94)/2*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D07 : S12 :		135,40982				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,97*1,15 S14 : 7,5*1,15 S15 : 1,74*1,15 S6, S6a : D05 : 2,26*(8,11+1,325*2+10,9)*1,15 -2,1*2,77*2*1,15 D06 : 1,25*1,44*2*1,15 2,425*(9,25+10,9)*1,15 -0,95*1,44*1,15 -1,44*(0,953+0,5+0,95)*1,15		12,61550 8,62500 2,00100 56,29434 -13,37910 4,14000 56,19331 -1,57320 -3,97937				
132	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	5,00000	3 245,05	16 225,25	800-711	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné			460 588,75			
133	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, odměřeno kreslícím programem : S5 : D09 : 175,0*3	m2	525,00000	85,00	44 625,00	800-713	RTS 19/ I
134	713111211RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků, odměřeno kreslícím programem : S5 : D09 : 175,0	m2	175,00000	130,00	22 750,00	800-713	RTS 19/ I
135	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu, podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D05 : S1 : 59,8 S2 : 29,0 D06 : S3a : 31,5 D06 : S3b : 20,5 D07 : S4 : 42,99 S12 : 10,97 S15 : 1,74	m2	196,50000	45,00	8 842,50	800-713	RTS 19/ I
136	713131313R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nanesení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. výměra - viz položka 619613132R00 : 92,49443 S8, S9 - TI 100mm : D05 : 2,435*(1,89+0,15+0,15+3,33) 2,26*(1,85+0,25+1,03+11,86-0,31-0,4) S11a : 2,435*0,45*2 S11 : 2,435*0,375 1,1*(8,76+0,2+4,43) S7 - TI 150mm : 2,435*0,78 1,1*(11,85+9,64) 2,898*9,65/2 S10 : 2,898*(8,16)/2	m2	207,38705	160,00	33 181,93	800-713	RTS 19/ I
137	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D05 : S1 : 59,8 S2 :	m2	120,30000	37,00	4 451,10	800-713	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		29,0		29,00000				
		D06 :						
		S3a :		31,50000				
		31,5						
138	713_001	D + M detailů tepelných izolací, nevykázaných v samostatných položkách	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		D05-D18 :		1,00000				
		1						
139	71312151LR00	Izolace tepelná podlah, lepená v pruzích	m2	20,21000	140,00	2 829,40		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D07 :						
		S12 :		10,97000				
		10,97						
		S14 :		7,50000				
		7,5						
		S15 :		1,74000				
		1,74						
140	28375460RX	Polystyren extrudovaný XPS	m3	26,71699	2 500,00	66 792,48		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D06 :						
		S3a :		0,16065				
		31,5*0,005*1,02						
		D06 :						
		S3b :		0,10455				
		20,5*0,005*1,02						
		výměra - viz položka 619613132R00 :		14,15165				
		92,49443*1,02*0,15						
		S8, S9 - TI 100mm :						
		D05 :		1,37100				
		2,435*(1,89+0,15+0,15+3,33)*0,1*1,02		3,29183				
		2,26*(1,85+0,25+1,03+11,86-0,31-0,4)*0,1*1,02						
		S11a :		0,22353				
		2,435*0,45*2*0,1*1,02						
		S11 :		0,09314				
		2,435*0,375*0,1*1,02		1,50236				
		1,1*(8,76+0,2+4,43)*0,1*1,02						
		S7 - TI 150mm :		0,29059				
		2,435*0,78*0,15*1,02		3,61677				
		1,1*(11,85+9,64)*0,15*1,02		0,10188				
		2,898*9,65/42*0,15*1,02						
		S10 :		1,80905				
		2,898*(8,16)/2*0,15*1,02						
141	283754923R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren; povrch vroubkovaný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	20,61420	125,00	2 576,78	SPCM	RTS 19/1
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D07 :						
		S14 :		7,65000				
		7,5*1,02						
		S15 :		1,77480				
		1,74*1,02						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D07 :						
		S12 :		11,18940				
		10,97*1,02						
142	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	9,05760	1 350,00	12 227,76	SPCM	RTS 19/1
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D05 :						
		S1 :		6,09960				
		59,8*0,1*1,02						
		S2 :		2,95800				
		29,0*0,1*1,02						
143	60715300R	Deska dřevovláknitá (hobra) 5 mm, 1200x1000 mm	m2	55,70000	70,00	3 899,00		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		D07 :						
		S4 :		42,99000				
		42,99						
		S12 :		10,97000				
		10,97						
		S15 :		1,74000				
		1,74						
144	63151370.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	178,50000	160,00	28 560,00	SPCM	RTS 19/1
		odměřeno kreslicím programem :						
		S5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D09 :						
		175,0*1,02						
		178,50000						
145	63151376.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	357,00000	560,00	199 920,00	SPCM	RTS 19/1
		odměřeno kreslicím programem :						
		S5 :						
		D09 :						
		175,0*2*1,02						
		357,00000						
146	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	5,00000	4 386,56	21 932,80	800-713	RTS 19/1
		50 m vodorovně						
Díl: 751		Ocelové konstrukce						
147	767_01a	D + M OK prvky nosných kcl - zednické přípomoci, matly, kapsy, betony na podliti, stavební	kg	1 880,10000	30,00	56 403,00		Vlastní
		lepidla atk atd.						
		D1.2-12 :						
		1422,13						
		D1.2-12 :		1 422,13000				
		457,97						
		457,97000						
148	767_01as	D + M OK prvky nosných kcl vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, pomocné ocelové kce - montážní prostředky	kg	1 880,10000	105,00	197 410,50		Vlastní
		D1.2-12 :						
		1422,13						
		D1.2-12 :		1 422,13000				
		457,97						
		457,97000						
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
149	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové	m	35,10000	185,00	6 493,50	800-762	RTS 19/1
		plochy do 120 cm2						
		D/09 :						
		50/180 :						
		0,9*39						
		35,10000						
150	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové	m	35,75000	326,00	11 654,50	800-762	RTS 19/1
		plochy přes 120 do 288 cm2						
		D/11 :						
		120/200 :						
		2,75*13						
		35,75000						
151	762333140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové	m	171,82500	390,00	67 011,75	800-762	RTS 19/1
		plochy přes 288 do 450 cm2						
		D/10 :						
		120/280 :						
		5,925*29						
		171,82500						
152	762342204RT2	Bednění a latování montáž kontralatí příbílím... s dodávkou řeziva	m2	175,00000	50,00	8 750,00	800-762	RTS 19/1
		Montáž svislého latování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků.						
		odměřeno kreslicím programem :						
		S5 :						
		D09 :						
		175,0						
		175,00000						
153	762342202RT2	Bednění a latování s dodávkou řeziva latování střeš o sklonu do 60°	m2	175,00000	170,00	29 750,00	800-762	RTS 19/1
		na vzdálenost latí do 220 mm vodorovně včetně dodávky latí 30/50 mm						
		odměřeno kreslicím programem :						
		S5 :						
		D09 :						
		175,0						
		175,00000						
154	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	7,98930	1 400,00	11 185,02	800-762	RTS 19/1
		D/09 :						
		50/180 :						
		0,9*39*0,05*0,18*1,15						
		D/10 :						
		120/280 :						
		5,925*29*0,12*0,28*1,15						
		D/11 :						
		120/200 :						
		2,75*13*0,12*0,2*1,15						
		0,98670						
155	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	521,00000	280,00	145 880,00	800-762	RTS 19/1
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
		výměry odečteny z výkresů, není výpis prvků :						
		80/120 :						
		45						
		60/80 :						
		298						
		45,00000						
		298,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	60/120 :							
	178			178,00000				
156	762712120R00	Prostorově vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. č.v. 008 : 120/120 : 5*0,9	m	4,50000	340,00	1 530,00	800-762	RTS 19/ I
				4,50000				
157	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace č.v. 008 : 120/120 : 5*0,9*0,12*0,12*1,15 výměry odečteny z výkresů, není výpis prvků : 80/120 : 45*0,08*0,12*1,15 60/80 : 298*0,06*0,08*1,15 60/120 : 178*0,06*0,12*1,15	m3	3,69012	830,00	3 062,80	800-762	RTS 19/ I
				0,07452				
				0,49680				
				1,64496				
				1,47384				
158	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 výměry odečteny z výkresů, není výpis prvků : D1.2-08 : 120/200 : (4,65*10+0,5+1,15+1,25+1,35*3+4,5*8+1,1+1,2*2+2,423*2+0,958*2)*1,1 80/200 : 0,9*2*1,15	m	111,75320	90,00	10 057,79	800-762	RTS 19/ I
				109,68320				
				2,07000				
159	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace výměry odečteny z výkresů, není výpis prvků : D1.2-08 : 120/200 : (4,65*10+0,5+1,15+1,25+1,35*3+4,5*8+1,1+1,2*2+2,423*2+0,958*2)*1,1*0,12*0,2*1,15 80/200 : 0,9*2*1,15*0,08*0,2*1,15	m3	3,06534	180,00	551,76	800-762	RTS 19/ I
				3,02726				
				0,03809				
160	763614132R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S1 : D06 : S3b : 20,5*2	m2	41,00000	160,00	6 560,00	800-763	RTS 19/ I
				41,00000				
161	763614141R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, lepením, bez dodávky desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D07 : S4 : 42,99 S12 : 10,97 S15 : 1,74	m2	55,70000	150,00	8 355,00	800-763	RTS 19/ I
				42,99000				
				10,97000				
				1,74000				
162	763615132R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D07 : S4 : 42,99	m2	42,99000	450,00	19 345,50	800-763	RTS 19/ I
				42,99000				
163	D/01	D + M atyp. dřevěná příčka 4700*150*5520, kompletně dle výpisu prvků atyp. dřevěná příčka : V pohledové kvalitě z obou stran opláštěný překližkou, viditelné hrany pohledové, spojení se stropními panely na pokos. : požární odolnost min. R30 : zhotovitel vše doměří na místě : zhotovitel předloží dílenskou dokumentaci : k odsouhlasení AD a doloží požární odolnost dle požadavků PBŘ : smrk - masiv, dřevo sušené a hoblované, bednění překližkou v pohledové kvalitě; profily a tloušťky viz SKŘ : viditelné spoje na sebe kolmých desek provedené vždy pouze na pokos, s pohledově zoracovanými ostrými hranami : tvrdý voskový olej lazurní ve dvou vrstvách (horní bezbarvá) : 4,7*5,52	m2	25,94400	3 800,00	98 587,20		Vlastní
				25,94400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	D/02	D + M atyp. dřevěná příčka 4700*100*5000 - viz D/01, kompletně dle výpisu prvků 4,7*5,0	m2	23,50000	3 800,00	89 300,00		Vlastní
				23,50000				
165	D/03	D + M atyp. dřevěná příčka 6430*150*1100 - viz D/01 + madlo 6430/260/160mm, kompletně dle výpisu prvků horní madlo zábradlí průběžné, masiv jasan nenapojovaný sušený profilu 200x100mm., ostré hranv stržené : (zábradlí s madlem tvoří nosník vynášející volnou hranu stropního panelu pod ochozem 21 a místností 22. spoje těchto prvků budou nosné) : 6,43*1,1	m2	7,07300	5 200,00	36 779,60		Vlastní
				7,07300				
166	D/04	D + M atyp. dřevěná příčka 7640*100*3400 - viz D/01, kompletně dle výpisu prvků 7,64*3,4	m2	25,97600	3 800,00	98 708,80		Vlastní
				25,97600				
167	D/05	D + M atyp. dřevěná příčka 3625*100*5000 - viz D/01, kompletně dle výpisu prvků 3,625*5,0	m2	18,12500	4 200,00	76 125,00		Vlastní
				18,12500				
168	D/06	D + M atyp. dřevěná příčka 3860*100*3370 - viz D/01, kompletně dle výpisu prvků 3,86*3,37	m2	13,00820	4 500,00	58 536,90		Vlastní
				13,00820				
169	D/07	D + M atyp. dřevěný strop tramový, kompletně dle výpisu prvků V pohledové kvalitě z jedné strany opláštěný překližkou, viditelné hrany pohledové, spojení se sténovými panely na pokos. : požární odolnost min. R30 : smrk - masiv, dřevo sušené a hoblované, podbití překližkou v pohledové kvalitě, záklop OSB, profil a tloušťky viz SKŘ : viditelné spoje na sebe kolmých desek provedené vždy pouze na pokos, s pohledově zoracovanými ostrými hranami : 31,87	m2	31,87000	2 800,00	89 236,00		Vlastní
				31,87000				
170	D/08	D + M atyp. dřevěný stropní panel - dtt D/07, kompletně dle výpisu prvků	m2	17,30000	2 800,00	48 440,00		Vlastní
171	60596002R	hranol D/09 : 50/180 : 0,9*39*0,05*0,18*1,15 D/10 : 120/280 : 5,925*29*0,12*0,28*1,15 výměry odečteny z výkresů, není výpis prvků : D1.2-08 : 120/200 : (4,65*10+0,5+1,15+1,25+1,35*3+4,5*8+1,1+1,2*2+2,423*2+0,958*2)*1,1*0,12*0,2*1,15 80/200 : 0,9*2*1,15*0,08*0,2*1,15 č.v. 008 : 120/120 : 5*0,9*0,12*0,12*1,15 výměry odečteny z výkresů, není výpis prvků : 80/120 : 45*0,08*0,12*1,15 60/80 : 298*0,06*0,08*1,15 60/120 : 178*0,06*0,12*1,15	m3	13,75807	7 600,00	104 561,33	SPCM	RTS 19/ I
				0,36329				
				6,63932				
				3,02726				
				0,03809				
				0,07452				
				0,49680				
				1,64496				
				1,47384				
172	60596002RV	Řezivo - hranol - hoblované s finální porcovou úpravou D/11 : 120/200 : 2,75*13*0,12*0,2*1,15	m3	0,98670	10 200,00	10 064,34		Vlastní
				0,98670				
173	60623215R	překližka vodovzdorná: SM;BO/SM; jakost C/C; tl = 12,0 mm; š = 2 440 mm; h = 1 220,0 mm; počet vrstev 7 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D07 : S4 : 42,99*1,15	m2	49,43850	950,00	46 966,58	SPCM	RTS 19/ I
				49,43850				
174	60725037R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S1 : D06 : S3b : 20,5*2*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D07 : S4 : 42,99*1,15	m2	96,58850	150,00	14 488,28	SPCM	RTS 19/ I
				47,15000				
				49,43850				
175	60726119AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm	m2	14,61650	140,00	2 046,31	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D07 : S12 : 10,97*1,15 S15 : 1,74*1,15		12,61550				
				2,00100				
176	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,00000	11 040,28	55 201,40	800-762	RTS 19/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				248 288,25		
177	K/01a	D + M atyp. oplechování štítové zdi - závětná lišta, kompletně dle výpisu prvků titanzinek, : tl. 0,7mm; příponky plechové 5ks/m : r.š. 450mm : 12,4	m	12,40000	800,00	9 920,00		Vlastní
178	K/01b	D + M atyp. oplechování štítové zdi - atíkový plech a závětná lišta, kompletně dle výpisu prvků titanzinek, : tl. 0,7mm; příponky 3/30mm 3ks/m : r.š. 700mm : 12,4	m	12,40000	1 050,00	13 020,00		Vlastní
179	K/02	D + M okapový žlab půlkruhový vč. háků TiZn plech r.š. 330mm, kompletně dle výpisu prvků 12,5*2	m	25,00000	1 100,00	27 500,00		Vlastní
180	K/03	D + M atyp. dešťový svod svislý TiZn plech DN 100, kotlík krabice 200/150/150, kompletně dle výpisu prvků 2*(3,5+5,7)	m	18,40000	1 100,00	20 240,00		Vlastní
181	K/04	D + M atyp. oplechování úžlabí střechy TiZn plech, kompletně dle výpisu prvků atyp. oplechování úžlabí střechy pod výstupem na střechu, vč. bednění prkny a reliéfní mikroventilační rohože : viz výkres D21 : 4,0	m2	4,00000	820,00	3 280,00		Vlastní
182	K/05	D + M atyp. komínek a oplechování TiZn plech prům. 130mm0,62m; 0,16 m2, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
183	K/06	D + M atyp. komínek a oplechování TiZn plech prům. 130mm0,62m; 0,16 m2, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
184	K/07	D + M atyp. komínek a oplechování TiZn plech prům. 200mm0,62m; 0,16 m2, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
185	K/08	D + M atyp. chrlič TiZn DN500 dl. 400, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
186	K/09	D + M atyp. střešní dveře, kompletně dle výpisu prvků atyp. střešní dveře, : ruční posuv do boku - mechanismus z nerez oceli, zasklení Ug 71,1W/m2K bezpečnostní nízkoemisivní, celv vřobek Uo 71,3W/m2K, teplovzdušný rámec, obvodové zateplení : rámu (XPS, PUR), impregnace a vysokotlaký nástřik, oplechování TiZn, plně zabudované kování s nerez klikou, uzamknatelné zevnitř bezpečnostním zámkem v svislému osovém klíči : viz výkres D21 : posuvné, : průchozí rozměr 800x2000mm : dttto K1, : borovice impregnovaná, lazurní nátěr : 1	ks	1,00000	110 000,00	110 000,00		Vlastní
187	K/10	D + M olověné oplechování - krycí lišta paty zdiva, kompletně dle výpisu prvků olověné oplechování - krycí lišta paty zdiva, přes novou fólii, těsně nad terémem, : dotlačené až na fasádu a podle ní vytvarované : olověný plech tl. 2mm : 200mm : 30,0*2	m	60,00000	380,00	22 800,00		Vlastní
188	K/11	D + M atyp. lemování komína ze 4 stran, rozměr komína 320x320mm TiZn plech r.š. 1500mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00		Vlastní
189	K/12	D + M komínová hlavice s lapačem jisker nerez ocel DN 160mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
190	K/13	D + M sněhová zábrana dvoutrubková ø28x1mm, konzoly masivní z ohýbané pásoviny a plechu, kompletně dle výpisu prvků	m	25,50000	350,00	8 925,00		Vlastní
191	Kle/05	D + M atyp. oplechování a úprava vyspádovaného parapetu proti nasákání TiZn plech r.š.300mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	620,00	620,00		Vlastní
192	Kle/06	D + M atyp. oplechování a úprava vyspádovaného parapetu proti nasákání TiZn plech r.š.300mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	620,00	620,00		Vlastní
193	Kle/08	D + M atyp. oplechování a úprava vyspádovaného parapetu proti nasákání TiZn plech r.š.300mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	620,00	620,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
194	Kle/11	D + M atyp. oplechování a úprava vyspádovaného parapetu proti nasákání TiZn plech r.š.300mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	620,00	620,00		Vlastní
195	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,00000	2 364,65	11 823,25	800-764	RTS 19/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				252 450,00		
196	765611251R00	Pokrytí požárních zdi pálenou krytinou šířky do 300 mm, bobrovkou včetně pokrývačské malty, D09 : 12,5	m	12,50000	360,00	4 500,00	800-765	RTS 19/ I
197	765901119R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků, standard - vodotěsné podstřeší : vč. všech doplňků dle skladby S5 : odměřeno kreslicím programem : S5 : D09 : 175,0	m2	175,00000	110,00	19 250,00	800-765	RTS 19/ I
198	765310010RA0	Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou, 18 x 38 cm, střech jednoduchých, Zastřešení sedlových a pultových střech šupinové z bobrovek. Pokrytí hřebenu hřebenači s větracím pásem (1 m hřebenu/10 m2 střechy). Zakončení štítových hran taškami krajovými s ozubem (1 m zakončení/10 m2 střechy). Doplnění taškou skleněnou, průchodovou včetně komínku (1 kus/100 m2 střechy) a větrací mřížkou proti plákům (1 m/5 m2 střechy. Pokrytí požárních zdi šířky 15 cm bobrovkou (1 m/10 m2 střechy). odměřeno kreslicím programem : vč. všech systémových doplňků : S5 : D09 : 175,0	m2	175,00000	1 200,00	210 000,00	AP-PSV	RTS 19/ I
199	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	8,00000	2 337,50	18 700,00	800-765	RTS 19/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				700 016,60		
200	766_01as	D + M příhradová kce zábradlí, kompletně dle výkresu 008 6,379	bm	6,37900	3 200,00	20 412,80		Vlastní
201	Ti/11	D + M okno atypické vnitřní neotvíravé 2520/750mm, kompletně dle výpisu prvků okno atypické vnitřní neotvíravé : 2588mm x 800mm : 1	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
202	Ti/14	D + M schodiště atypické 13 x 175 x 290 tl. 50mm, kompletně dle výpisu prvků schodiště atypické : 13 x 175 x 290 : stupně zapuštěné do desky Ti 15, kolmé podstupnice : viz výkres D31-33 : jasan masiv nenapojovaný : (dřevo listnaté, třída pevnosti D30) : 1	ks	1,00000	120 000,00	120 000,00		Vlastní
203	Ti/15	D + M atypické zábradlí a schodnice schodiště, kompletně dle výpisu prvků atypické zábradlí a schodnice schodiště : boční schodnice je tvořena smrkovou masivní deskou stejného charakteru jako D1-D6 a prochází od podlahy až k madlu, : součástí jsou snížené dveře bez zárubně stejné tloušťky jako deska uložené na skrytých pantech a madlo ze smrkového masivu : viz výkres D31-33 : 1	ks	1,00000	132 000,00	132 000,00		Vlastní
204	Ti/16	D + M zábradlí podesty atypické vč. skříněk, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
205	Ti/17	D + M schodiště atypické 2*175*300 tl. 50mm, kompletně dle výpisu prvků jasan masiv nenapojovaný : (dřevo listnaté, třída pevnosti D30) : 1	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
206	Ti/18	D + M schodiště atypické, kompletně dle výpisu prvků schodiště atypické : 8 x 194 x 300 tl 50mm : vč. dvou podest dělký 1320mm a 1250mm : včetně vestavěné skříně : viz výkres D34 : stupně, podstupnice a podesty jasan masiv nenapojovaný (dřevo listnaté, třída pevnosti D30), skříň smrk masiv : 1	ks	1,00000	180 000,00	180 000,00		Vlastní
207	Ti/19	D + M zvýšená podlaha v míst. 23, kompletně dle výpisu prvků zvýšená podlaha v míst. 23 - začištění pohledových hran a napojení na okolní konstrukce : (horní plocha součást podlahy) : celkové rozměry: v=0,53m, ;	ks	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NO1 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		délka=2,22+1,04m : 1		1,00000				
208	Ti/20	D + M schody na střechu 6x220x220mm tl. 50mm, kompletně dle výpisu prvků schody na střechu : 6x220x220mm : tloušťka stupně 30mm50mm ; boční schodnice, bez podstupnic ; madlo vč. stojiny 100x100mm celkové délky 2,2m : viz výkres D21 : smrk masiv : (třída pevnosti C30) : 1	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
209	Ti/21	D + M okno v příčce 3. úrovně, kompletně dle výpisu prvků š 1800, v 1750 : horní hrana šikmá dle sklonu hřebene střechy : 1	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00		Vlastní
210	766410010RA0	Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva palubkami SM/JD pero-drážka, lakování Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem. Včetně našroubování soklu. D06 : 0,45*3*2*2,46	m2	6,64200	650,00	4 317,30	AP-PSV	RTS 19/ I
211	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,00000	5 867,30	29 286,50	800-766	RTS 19/ I
						212 500,00		
Díl: 766_OV	Dveře vč. přesunu hmot							
212	Ti/01	D + M dveře levé atypické 1000/2275, kompletně dle výpisu prvků dveře levé atypické : šířka křídla 900mm : viz výkres D30 : 1	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
213	Ti/02	D + M dveře pravé typické 900/2275, kompletně dle výpisu prvků dveře pravé typické : šířka křídla 800mm : ocelová zárubeň, křídlo MDF a vošтина : dtto Ti 1 ; madlo pro invalidy - leštěná nerez, : bezp. zámek v systému generálního klíče : 1	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
214	Ti/03	D + M dveře levé typické 900/2275, kompletně dle výpisu prvků dveře levé typické : šířka křídla 800mm : ocelová zárubeň, křídlo MDF a vošтина : dtto Ti 1 ; madlo pro invalidy - leštěná nerez, : bezp. zámek v systému generálního klíče : 1	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
215	Ti/04	D + M dveře pravé typické 900/2100, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
216	Ti/05	D + M dveře pravé typické 700/2100, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
217	Ti/06	D + M dveře pravé typické 900/2100, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
218	Ti/07	D + M dveře levé atypické 800/2100, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
219	Ti/08	D + M dveře pravé typické 800/2100, kompletně dle výpisu prvků dveře pravé typické : šířka křídla 700mm : vč. SDK příčky 1820 x 2100 : 1	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
220	Ti/09	D + M dveře levé atypické 700/2100, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
221	Ti/10	D + M dveře levé atypické 1000/2100, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
222	Ti/12	D + M dveře levé atypické 900/2100, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
223	Ti/13	D + M dveře levé atypické 900/2100, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
						189 142,00		
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
224	Z/01	D + M atyp. čističí zóna plocha 0,45m2, kompletně dle výpisu prvků	ks	6,00000	2 900,00	17 400,00		Vlastní
225	Z/02	D + M atyp. mřížka - ochrana nasávání vzduchu do drenáže, kompletně dle výpisu prvků	m	1,90000	3 900,00	7 410,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NO1 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
226	Z/03	D + M láhlo mezi věncem Z a V fasády, kompletně dle výpisu prvků	m	10,00000	520,00	5 200,00		Vlastní
227	Z/04	D + M žlab líniového odvodnění se spodním odtokem nerez mřížka, kompletně dle výpisu prvků	m	12,63000	2 800,00	35 364,00		Vlastní
228	Z/05	D + M žlab líniového odvodnění se spodním odtokem nerez mřížka, kompletně dle výpisu prvků	m	5,46000	2 800,00	15 288,00		Vlastní
229	Z/06	D + M závitová tyč M16 dl. 200mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	56,00000	80,00	4 480,00		Vlastní
230	Z/07	D + M L profil 200x100x10 dl. 650mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	56,00000	280,00	15 680,00		Vlastní
231	Z/08	D + M kotva do betonu M16/200, kompletně dle výpisu prvků	ks	112,00000	85,00	9 520,00		Vlastní
232	Z/09	D + M atyp. rošt výstupu na střechu, kompletně dle výpisu prvků atyp. rošt výstupu na střechu - rozdělen na dva stupně, cca 1850*850 + 850x550 : mřížový rošt 33x33mm, pruhy 30/3, protiskluzné hrany stupňů, atyp. kotvení ke zdivu věže a ke střeše. vodolápné napojení na krýtinu : viz výkres D21 : 1	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
233	Z/10	D + M atyp. zábradlí výstupu na střechu viz v. D20, kompletně dle výpisu prvků atyp. zábradlí výstupu na střechu viz v. D20 : jákl 40/30/3, připevněno k Z9 : viz výkres D21 : 1	m	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní
234	Z/11	D + M atyp. žebřík pevný ke štitovým oknům Te 10, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
235	Z/12	D + M zavětrovací pásek krovu 40/2, kompletně dle výpisu prvků	m	110,00000	150,00	16 500,00		Vlastní
236	Z/13	D + M kotvení hambáleků svorníky, kompletně dle výpisu prvků kotvení hambáleků svorníky : M12, velké podložky, dl. 300mm : 48	ks	48,00000	450,00	21 600,00		Vlastní
237	Z/14	D + M poutač, kompletně dle výpisu prvků poutač : viz výkres D43 : konstrukce : nerez ocel, jákly silnostěnné svařované, broušené, nerez ocel. lanka 4mm s napínáky, kotvení do zdiva : textilie : 1x banner exteriérový oboustranný cca 650x2500mm, voděodolný, PES, UV odolnost materiálu a tisku min. 7 let, tisk oboustranný v kvalitě 720 dpi barevný, šité lemy, součástí dodávky je i grafický návrh a tisk : 2x svítidlo LED venkovní integrované do horní konzoly, svítidlo musí rovnoměrně osvětlit obě plochy banneru. zkouška svítidel, intenzit a otliv. odsouhlasí autorský dozor : 1	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
						818 000,00		
Díl: 767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)							
238	Te/01a	D + M dveře atypické jednokřídlé 2600/2780, kompletně dle výpisu prvků dveře atypické jednokřídlé s plnou postranní výplní, : a - exteriérová část : rozměr 2600 x 2780mm : přizpůsobit původnímu otvoru, : viz výkres : 1	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
239	Te/01b	D + M dveře atypické ve skleněné výplni 2545/2800, kompletně dle výpisu prvků dveře atypické ve skleněné výplni, : b - interiérová část : jedno křídlo otvíravé (pravé), okolní skla fixní, zapuštěný práh, rozměr 2545 x 2800mm : viz výkres : 1	ks	1,00000	105 000,00	105 000,00		Vlastní
240	Te/02a	D + M dveře atypické dvoukřídlé 2100/2770, kompletně dle výpisu prvků dveře atypické dvoukřídlé, : a - exteriérová část : rozměr 2100 x 2770mm : přizpůsobit původnímu otvoru, : viz detail : 1	ks	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
241	Te/02b	D + M dveře atypické ve skleněné výplni 2070/2800, kompletně dle výpisu prvků - dtto Te/01b	ks	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
242	Te/03	D + M okno atypické dvojité dvoukřídlé 1050/1440, kompletně dle výpisu prvků okno atypické dvojité dvoukřídlé : vč. vnitřního parapetu : rozměr 1050x1440 : 1	ks	1,00000	31 000,00	31 000,00		Vlastní
						1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek			
S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN		
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST		
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
243	Te/04	D + M okno atypické dvojité dvoukřídle 950/1440 - viz Te/03, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	31 000,00	31 000,00		Vlastní
244	Te/05	D + M sestava oken a dveří atypická celkové rozměry otvoru 6250 x 2200mm, kompletně dle výpisu prvků sestava oken a dveří atypická : celkové rozměry otvoru 6250 x 2200mm : rozděleno na 3 části : otvíravé křídlo dveří - světlá šířka 900mm, prosklené, integrovaná plechová stříška 1x1m vykonzolovala z nadrazí dveří : posuvné francouzské okno - světlá šířka 2550mm : fixní francouzské okno - světlá šířka 2550mm : viz výkres D24 : 1	ks	1,00000	145 000,00	145 000,00		Vlastní
245	Te/06	D + M sestava oken a dveří atypická rohová, kompletně dle výpisu prvků sestava oken a dveří atypická rohová : rozměry: dveře 1000x2200, otvíravé křídlo dveří - světlá šířka 900mm, prosklené : okno 2835x1280mm fixní + 2335x1280 s otvíravým křídlem š. 1000 : napojení dveře-okno a rohový spoj bez zdvojení svislých profilů - v subtlíním provedení : vč. vnitřního parapetu : viz výkres D24 : 1	ks	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní
246	Te/07	D + M dveře atypické jednokřídle levé 900/2650, kompletně dle výpisu prvků dveře atypické jednokřídle levé : rozměr otvoru 900 x 2650mm vč. nadsvětlíku : (světlik fixní) : výška dveřního křídla - 2050mm : šířka dveřního křídla - 800mm : 1	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
247	Te/08	D + M okno atypické 1600/1500, kompletně dle výpisu prvků okno atypické : vč. vnitřního parapetu : celkové rozměry otvoru 1800 x 1500mm : jedna část otvíravá, druhá fixní : jedna špaleta zesílená : 1	ks	1,00000	24 000,00	24 000,00		Vlastní
248	Te/09	D + M okno atypické dvojité 700/400, kompletně dle výpisu prvků okno atypické dvojité : vč. vnitřního parapetu : rozměry otvoru 700 x 400 : součástí výrobku je nerez. síťka proti hmyzu v samostatném nerez. rámečku : 1	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
249	Te/10	D + M okno atypické dvojité 370/1400, kompletně dle výpisu prvků okno atypické dvojité : vč. vnitřního parapetu : rozměry otvoru 370 x 1400mm : součástí výrobku je nerez. síťka proti hmyzu v samostatném nerez. rámečku : 2	ks	2,00000	17 000,00	34 000,00		Vlastní
250	Te/11	D + M okno atypické dvojité 800/1200mm, kompletně dle výpisu prvků okno atypické dvojité : vč. vnitřního parapetu : rozměry otvoru 800 x 1200mm : 1	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
251	Te/12	D + M atyp. okenice ve věži 480/2000, kompletně dle výpisu prvků atyp. okenice ve věži : rozměry otvoru 480 x 2000 mm, zalomené obloukové nadpraží, impregnovaný dubový práh navazující na K4 : viz výkres D21 : 1	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						191 080,00		
252	775_01	D + M dřevěné palubky - listnaté dřevo, kompletně dle skladby S3b podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D06 : S3b : 20,5	m2	20,50000	2 800,00	57 400,00		Vlastní
253	775_02	D + M dřevěné palubky - modřín, kompletně dle skladby S4, S12, S15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D07 : S4 : 42,99 S12 : 10,97 S15 :	m2	55,70000	2 400,00	133 680,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek			
S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN		
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST		
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				1,74		1,74000		
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						257 682,60		
254	777_S01	D + M -probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi, kompletně dle TZ D05 : S1 : 38,1+3,6+7,0+11,1 S2 : 3,6+1,5+7,1+3,0+2,6+8,0+3,2 D06 : S3a : 16,3+15,2	m2	120,30000	2 100,00	252 630,00		Vlastní
255	998777204R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	2,00000	2 526,30	5 052,60	800-773	RTS 19/ I
Díl: 781 Obklady keramické						77 636,91		
256	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem výměra - viz položka 781415013RU2 : 82,54525/2	m	41,27263	45,00	1 857,27	800-771	RTS 19/ I
257	781415013RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního Imele D05 : knihy místností : 4a : 2,1*(0,9*2+1,275) 4b : 2,1*(0,8*2+1,725) 6a : 2,275*(2,065*2+3,3*2) -(0,9*2,225+0,7*2,1+0,9*2,1) 6b : 2,1*(1,66*2+1,805) -0,9*2,1 6c : 2,1*(1,275*2+1,805) -0,7*2,1 7a : 2,275*(2,17*2+3,3*2) -(0,9*2,275+0,9*2,1) 7b : 2,1*(1,635*2+1,805*2) -0,9*2,1	m2	82,54525	450,00	37 145,36	800-771	RTS 19/ I
258	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu výměra - viz položka 781415013RU2 : 82,54525/2	m	41,27263	30,00	1 238,18	800-771	RTS 19/ I
259	5976010XX	Lišta nerez pro obklady výměra - viz položka 781415013RU2 : 82,54525/2*1,15	m	47,46352	190,00	9 018,07		Vlastní
260	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat výměra - viz položka 781415013RU2 : 82,54525*1,15	m2	94,92704	260,00	24 681,03	SPCM	RTS 19/ I
261	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	5,00000	739,40	3 697,00	800-771	RTS 19/ I
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						35 525,00		
262	KAM/01	D + M venkovní kamenné stupně, kompletně dle výpisu prvků venkovní kamenné stupně demontovat, upravit : a přemístit do nové pozice v souladu s venkovními úpravami, přespádováním a přeložením dlažby : cca 200x300x2700mm : 4	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
263	KAM/Te/03	D + M atyp. parapet - umělý kámen - 1500 x 2270mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
264	KAM/Te/04	D + M atyp. parapet - umělý kámen - 1450 x 2270mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
265	KAM/Te/05	D + M atyp. parapet - umělý kámen - 700/500mm, kompletně dle výpisu prvků	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
266	998782202R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,00000	205,00	1 025,00	800-782	RTS 19/ I
Díl: 784 Malby						24 800,38		
267	78445002XC	Malba - složení dle PD D07 : 9,25	m2	400,00610	62,00	24 800,38		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	D05, 06 :			52,00000				
	(16,3+23,8+11,9)							
	odskoky :			7,67250				
	1,65*4,65							
	XC1 :							
	D05 :			27,85640				
	2,436*5,72*2							
	D07 :			8,20000				
	2*1,0*4,1							
	D06 :			25,38225				
	2*(8,06-2,225)*2,175							
	D06 :			6,64200				
	0,45*3*2*2,46							
	D05 :							
	č.m.01,02 :			92,69463				
	4,525*(0,55*2+5,57+5,71+1,325*2+10,09-(0,2+2,065+0,2+2,17))			14,33520				
	1,76*(2,8*2+2,545)			11,17200				
	(1,05*(1,44*3*2+0,95+1,05))							
	03 :			23,79300				
	2,1*(2,465*2+1,075+1,275+2,025*2)							
	05 :			24,47900				
	2,275*(2,265*2+2,17*2+1,89)			14,33520				
	1,76*(2,8*2+2,545)							
	D06 :							
	12,13 :			60,45500				
	2,675*(7,7+5,85+2,225+6,825)							
	D07 :							
	23 :			11,28120				
	8,16*2,765/2							
	nezměřitelné 5% :			10,45772				
	209,15443/100*5							

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					433 983,22		
268	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	313,34528	100,00	31 334,53	832-1	RTS 19/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

96,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,117, :

Součet : 313,34528

313,34528

269	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	313,34528	220,00	68 935,96	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		96,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,117, :						
		Součet : 313,34528						

313,34528

270	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	313,34528	180,00	56 402,15	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		96,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,117, :						
		Součet : 313,34528						

313,34528

271	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 520,28661	10,00	75 202,87	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		96,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,117, :						
		Součet : 7520,28661						

7 520,28661

272	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	313,34528	220,00	68 935,96	801-3	RTS 19/ I
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		96,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,117, :						
		Součet : 313,34528						

313,34528

273	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 566,72638	15,00	23 500,90	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		96,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,117, :						
		Součet : 1566,72638						

1 566,72638

274	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	313,34528	350,00	109 670,85		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		96,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,117, :						
		Součet : 313,34528						

313,34528

Celkem						11 294 017,07		
--------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - STAVEBNÍ ČÁST
R:	D1.1 + D1.2 AS ŘEŠENÍ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	801.45	budovy muzeí						
	m3	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů						
		rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN	
O:	SO02	OKOLNÍ ÚPRAVY
R:	SO02	OKOLNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00	00	Poznámka				0,00		
1	100	Poznámka - NENACENO VAT III		0,00000		0,00		Vlastní
		POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ PRACÍ ČENÍKŮ RTS						
		Platí pro celou stavbu :						
		a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :						
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :						
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :						
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :						
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla včetně ztrátového a přežtů :						
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu aod. :						
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících stří, komunikací či staveb :						
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :						
		h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :						
		Nedílnou součástí výkazu výměr (stejného rozpočtu) je projektová dokumentace !! :						
		Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :						
		V případě zjištěných :						
		rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :						
		prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						
Díl: 1		Zemní práce				21 214,50		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,75000	50,00	437,50	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
		C03 :						
		S16 :						
		25,0*0,35		8,75000				
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,75000	250,00	2 187,50	800-1	RTS 19/ I
		C03 :						
		S16 :						
		25,0*0,35		8,75000				
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	8,75000	450,00	3 937,50	800-1	RTS 19/ I
		C03 :						
		S16 :						
		25,0*0,35		8,75000				
5	181006113R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	25,00000	120,00	3 000,00	823-2	RTS 19/ I
		v rovině a ve sklonu do 1:5						
		ve sklonu přes 1:5						
		C03 :						
		S16 :						
		25,0		25,00000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílu, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	204,00000	13,00	2 652,00	800-1	RTS 19/ I
		C03 :						
		20,0		20,00000				
		S16 :						
		25,0		25,00000				
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	204,00000	30,00	6 120,00	823-1	RTS 19/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		C03 :						
		20,0		20,00000				
		S16 :						
		25,0		25,00000				
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
8	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	20,00000	144,00	2 880,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílu. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřebu ze vzdálenosti do 30 m. v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN	
O:	SO02	OKOLNÍ ÚPRAVY
R:	SO02	OKOLNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C03 :						
		20,0		20,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 440,00		
9	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	184,00000	35,00	6 440,00	800-2	RTS 19/ I
		C03 :						
		S16 :						
		25,0		25,00000				
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
Díl: 5		Komunikace				146 850,00		
10	451571111R00	Lože pod dlažby z kameniva šterkopísek, tloušťka do 100 mm	m2	25,00000	150,00	3 750,00	832-1	RTS 19/ I
		Včetně urovnání líc vrstvy						
		S16 :						
		25,0		25,00000				
11	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	159,00000	300,00	47 700,00	822-1	RTS 19/ I
		C03 :						
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
12	451571352R00	Lože dlažby z betonu prostého tl do 200mm	m2	159,00000	600,00	95 400,00		Vlastní
		Včetně urovnání líc vrstvy.						
		C03 :						
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 745,05		
13	95-02	Práce malého rozsahu, nevyropočtovatelné detaily, 1% z HSV	%	1,00000	1 745,05	1 745,05		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				115 104,00		
14	113106122R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pro další použití :	m2	184,00000	120,00	22 080,00	822-1	RTS 19/ I
		C03 :						
		S16 :						
		25,0		25,00000				
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
15	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	159,00000	26,00	4 134,00	822-1	RTS 19/ I
		C03 :						
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
16	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	159,00000	110,00	17 490,00	822-1	RTS 19/ I
		C03 :						
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
17	979071151R00	Očištění vybouraných kamenných dlaždic	m2	204,00000	350,00	71 400,00		Vlastní
		kamenná dlažba :						
		C03 :						
		20,0		20,00000				
		S16 :						
		25,0		25,00000				
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 504,44		
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	126,21161	210,00	26 504,44	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		9,10,11,12. :						
		Součet : 126,21161		126,21161				
Díl: 772		Kamenné dlažby				125 580,00		
19	772506150RDK	Dlažba z kamene nepravidelná	m2	184,00000	650,00	119 600,00		Vlastní
		S16 :						
		25,0		25,00000				
		S17 :						
		(16,0+112,0+56,0-25,0)		159,00000				
20	998772201R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	1 196,00	5 980,00	800-782	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN		
O:	SO02	OKOLNÍ ÚPRAVY	
R:	SO02	OKOLNÍ ÚPRAVY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				700,00		
21	KAM/01	D + M venkovní kamenné stupně, kompletně dle výpisu prvků venkovní kamenné stupně demontovat, upravit : a přemístit do nové pozice v souladu s venkovními úpravami, přespádováním a přeložením dlažby : cca 200x300x2700mm : 4	ks	4,00000		0,00		Vlastní
				4,00000				
22	998782201R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5,00000	140,00	700,00	800-782	RTS 19/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				76 574,40		
23	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16 : Součet : 127,20000	t	127,20000	43,00	5 469,60	822-1	RTS 19/ I
				127,20000				
24	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16 : Součet : 2416,80000	t	2 416,80000	11,00	26 584,80	822-1	RTS 19/ I
				2 416,80000				
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16 : Součet : 127,20000	t	127,20000	350,00	44 520,00	801-3	RTS 19/ I
				127,20000				
Celkem						520 712,39		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN		
O:	SO03	TECHNICKÉ SÍTĚ	
R:	SO03_01	TZB	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Izolace				23 134,00		
1	71331-1111	MTZ izolací potrubí	m	98,00000	135,00	13 230,00		Vlastní
2	99813-1101	Přesun pro izolace -6m	T	0,20000	600,00	120,00		Vlastní
3	Pot_0015	Izolace polyetylenová 42/10	m	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
4	71350-0301	DMTZ izolace přesun hmot -6m	T	0,05000	600,00	30,00		Vlastní
5	PC	DMTZ izolací potrubí	m	38,00000	30,00	1 140,00		Vlastní
6	PC	Izolace polyetylenová 22/10	m	18,00000	65,00	1 170,00		Vlastní
7	PC	Izolace polyetylenová 28/10	m	22,00000	70,00	1 540,00		Vlastní
8	PC	Izolace polyetylenová 35/10	m	7,00000	82,00	574,00		Vlastní
9	PC	Izolace polyetylenová 22/25	m	30,00000	95,00	2 850,00		Vlastní
10	PC	Izolace minerální vlna 25/30	m	20,00000	120,00	2 400,00		Vlastní
Díl: 4		Kanalizace				226 000,00		
11	72117-1105	Potrubí HT 40	m	14,00000	230,00	3 220,00		Vlastní
12	72117-1106	Potrubí HT 50	m	8,00000	260,00	2 080,00		Vlastní
13	72117-1107	Potrubí HT 70	m	20,00000	820,00	16 400,00		Vlastní
14	72117-1109	Potrubí HT 100	m	14,00000	655,00	9 170,00		Vlastní
15	72117-1111	Potrubí HT 125	m	8,00000	690,00	5 520,00		Vlastní
16	72117-2109	Potrubí KG100	m	45,00000	630,00	28 350,00		Vlastní
17	72117-2111	Potrubí KG125	m	26,00000	740,00	19 240,00		Vlastní
18	72117-2112	Potrubí KG150	m	28,00000	700,00	19 600,00		Vlastní
19	72129-0111	Zkouška těsnosti kanalizace -DN150	m	163,00000	20,00	3 260,00		Vlastní
20	99821-0101	Přesun pro kanalizace -6m	T	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
21	PC	Vsakovací zařízení z plast bloků 5,8m3, 21,1m2 s přepadem a předčištěním včetně geotextilie	celek	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
22	PC	Přívzdušňovací ventil D70	celek	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
23	PC	Přívzdušňovací ventil D100	celek	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
24	PC	Žlabová vpust se suchou zápachovou uzávěrkou D70	celek	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
25	72111-0802	DMTZ potrubí kam -DN100	m	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní
26	72111-0806	DMTZ potrubí kam -DN200	m	26,00000	190,00	4 940,00		Vlastní
27	72114-0802	DMTZ potrubí litina -DN100	m	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
28	72114-0806	DMTZ potrubí litina -DN200	m	6,00000	220,00	1 320,00		Vlastní
29	72117-1803	DMTZ potrubí PVC -D70	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
30	72124-2115	Lapač střešních splavenin plast D100	celek	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
31	72126-2205	Klapka koncová KG100	celek	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
32	72127-3315	Hlavice ventilační plast D100	celek	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
33	72129-0801	DMTZ kanalizace přesun hmot -6m	T	0,60000	600,00	360,00		Vlastní
34	PC	MTZ vsakovacího zařízení	celek	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
35	PC	MTZ žlabové vpusti	celek	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
36	PC	MTZ přívzdušňovacího ventilu	celek	5,00000	150,00	750,00		Vlastní
37	PC	Drenážní potrubí D80	m	32,00000	110,00	3 520,00		Vlastní
38	PC	Drenážní potrubí D125	m	36,00000	130,00	4 680,00		Vlastní
39	PC	MTZ drenážního potrubí	m	68,00000	60,00	4 080,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN		
O:	SO03	TECHNICKÉ SÍTĚ	
R:	SO03_01	TZB	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5 Vodovod						89 492,00		
40	72213-0831	Demontáž nástěnky	kus	14,00000	60,00	840,00		Vlastní
41	72213-1032	Potrubí PE D25 PN16	m	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
42	72222-9101	MTZ vodovodních armatur 1závit G1/2	kus	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
43	72223-9101	MTZ vodovodních armatur 2 závit G1/2	kus	9,00000	320,00	2 880,00		Vlastní
44	72223-9102	MTZ vodovodních armatur 2závit G3/4	kus	7,00000	320,00	2 240,00		Vlastní
45	72223-9103	MTZ vodovodních armatur 2 závit G1	kus	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
46	72223-9104	MTZ vodovodních armatur 2 závit G5/4	kus	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
47	72229-0226	Zkouška tlaková potrubí -DN50	m	116,00000	10,00	1 160,00		Vlastní
48	72229-0234	Proplach a dezinfekce -DN80	m	116,00000	12,00	1 392,00		Vlastní
49	73313-1231	Potrubí PP D20 PN16	m	48,00000	420,00	20 160,00		Vlastní
50	73313-1232	Potrubí PP D25 PN16	m	40,00000	350,00	14 000,00		Vlastní
51	73313-1233	Potrubí PP D32 PN16	m	5,00000	490,00	2 450,00		Vlastní
52	99822-1101	Přesun pro vodovod -6m	T	0,60000	600,00	360,00		Vlastní
53	PC	Čerpadlo oběhové cirkulační DN15	celek	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní
54	PC	Uzavírací ventil G1/2	kus	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
55	PC	Expanzomat 2L/10bar s průtočnou armaturou	celek	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
56	PC	Expanzomat 8L/10bar s průtočnou armaturou	celek	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
57	PC	Uzavírací ventil G5/4	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
58	PC	Uzavírací ventil G1	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
59	PC	Uzavírací ventil G3/4	kus	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
60	PC	Pojistovací ventil G1/2-0,8bar včetně odvodňovací hadičky	celek	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
61	PC	Clona nerez 1mm do potrubí cirkulace v 1. úrovni do S1/2" D=5mm	celek	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
62	PC	Uzavírací ventil G1/2	kus	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
63	72213-0801	DMTZ potrubí ocelizavit -DN25	m	62,00000	60,00	3 720,00		Vlastní
64	72218-1830	Nástěnka G1/2	kus	32,00000	160,00	5 120,00		Vlastní
65	72222-0851	DMTZ armatur vodov 1závit	kus	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
66	72222-0861	DMTZ armatur vodov 2závit	kus	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
67	72229-0801	DMTZ vodovod přesun hmot -6m	T	0,30000	600,00	180,00		Vlastní
68	72213-1032	Potrubí PE D32 PN16	m	8,00000	490,00	3 920,00		Vlastní
69	72213-1032	Potrubí PE D40 PN16	m	12,00000	550,00	6 600,00		Vlastní
70	PC	Filtr závitový G1/2	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
71	PC	Zpětná klapka G1/2	kus	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
72	PC	Zpětná klapka G3/4	kus	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
73	PC	MTZ expanzomatu včetně úpravy tlaku ve vaku	celek	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
74	PC	MTZ čerpadla oběhového DN15	celek	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
75	PC	Drobné závitové armatury	celek	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Díl: 7 Stavební část						11 300,00		
76	PC	Betonová šachta 0,6x0,9x0,5m s poklopem z pozink rýhovaného plechu	celek	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
77	PC	Betonová prefab revizní šachta D1000mm s prefab dnem a litinovým poklopem	celek	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN		
O:	SO03	TECHNICKÉ SÍTĚ	
R:	SO03_01	TZB	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8 Zkoušky						14 500,00		
78	PC	Ekologická likvidace demontovaných hmot	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
79	PC	Zkoušky rozvodu studené, teplé vody a cirkulace včetně vypuštění a napuštění	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 1 Zemní práce						406 289,00		
80	13960-0013	Ruční výkop v hornině 3 do hloubky 2m, odvoz kolečkem do 20m	m3	73,00000	900,00	65 700,00		Vlastní
81	13960-1101	Ruční hloubení v hornině 5	m3	37,00000	5 000,00	185 000,00		Vlastní
82	16220-1102	Vodorovné přemístění výkopku 1-4 do 100m3	m3	49,00000	44,00	2 156,00		Vlastní
83	16710-1102	Nakládání výkopku 1-4 do 100m3	m3	49,00000	67,00	3 283,00		Vlastní
84	17510-0010	Zásyp jam rýh a šachet sypaninou se ztuhnutím	m3	61,00000	950,00	57 950,00		Vlastní
85	PC	Odvoz výkopku na skládku	m3	49,00000	750,00	36 750,00		Vlastní
86	PC	Uvedení do původního stavu	m2	72,00000	600,00	43 200,00		Vlastní
87	PC	Poplatek za skládku	m3	49,00000	250,00	12 250,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						36 900,00		
88	PC	Lože ze šterkopisku	m3	11,00000	850,00	9 350,00		Vlastní
89	PC	Obsyp potrubí	m3	29,00000	950,00	27 550,00		Vlastní
Díl: 725 Zařizovací předměty						19 760,00		
90	99825-0201	Přesun pro zařizovací předměty -6m	T	0,10000	600,00	60,00		Vlastní
91	PC	Sprchová podlahová vpust s protizápachovým kloboučkem	celek	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
92	PC	Rohový kulový kohout G1/2	celek	28,00000	250,00	7 000,00		Vlastní
93	PC	DMTZ WC splachovací včetně nádrží, napouštěcí armatury a sedátka	celek	3,00000	120,00	360,00		Vlastní
94	PC	DMTZ pisoaru včetně sifonu a splachovací armatury	celek	3,00000	120,00	360,00		Vlastní
95	PC	DMTZ umývadla včetně sifonu	celek	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
96	PC	DMTZ baterie umývadlové	celek	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
97	PC	Sifon nástěnný	celek	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
98	72599-0101	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot -6m	T	0,20000	600,00	120,00		Vlastní
99	PC	MTZ rohového kohoutu	celek	28,00000	150,00	4 200,00		Vlastní
100	PC	MTZ sprchové podlahové vpusti	celek	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
101	PC	MTZ sifonu nástěnného	celek	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní

Celkem						827 375,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN	
O:	SO03	TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_02	TZB - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725 Zařizovací předměty						285 700,00		
1	Pol_0001	ZP1, závěsný klozet keramický bílý s hlubokým splachováním včetně sedátka s poklopem, s kompletní, předstěnovou instalací - stavební výška - 82cm, včetně splachovacího tlačítka (tlačítko dvoumnožstevní, kovové s chrom. povrchem), délka klozetu 49 cm (konkrétní typ předstěnové instalace odsouhlasí investor před realizací)	kpl	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní
2	Pol_0002	ZP2a, klozet závěsný keramický bílý s hlubokým splachováním, standard pro imobilní včetně sedátka, bez poklopu, s kompletní předstěnovou instalací, včetně splachovacího tlačítka pro imobilní (na boční stěně vedle klozetu), (konkrétní typ předstěnové instalace odsouhlasí investor před realizací)	kpl	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
3	Pol_0003	ZP2b, madla WC imobilní, prvek tvoří dvě madla - standard pro WC invalidů - nerez lesk, plně, vybavení 1x pevné madlo, 1x sklopné madlo	kpl	2,00000	3 200,00	6 400,00		Vlastní
4	Pol_0004	ZP2c, zrcadlo pro wc imobilní zrcadlo typové - standard pro WC invalidů, sklápěcí, kolvené do stěny, nad umyvadlem, nerez lesk	kpl	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
5	Pol_0005	ZP3, výlevka keramická bílá, šířka: 425 mm, hloubka: 500 mm, výška: 450 mm, včetně mřížky a, keramické splachovací nádrží bílé, součástí je baterie nástěnná páková, s prodlouženou výtokovou hubicí, keramická kartuše s technologií 35 mm, chromový povrch	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
6	Pol_0006	ZP4, umyvadlo zdravotní, standard pro imobilní, 550/540, se sifonem nerezovým, s baterií směšovací, pákovou s prodlouženou pákou pro imobilní (nerez) s keramickou kartuší s technologií 35 mm, chromový povrch	kpl	2,00000	6 200,00	12 400,00		Vlastní
7	Pol_0007	ZP5, umyvadlo keramické 55x42x185 s otvorem pro baterii, keramické bílé, se sifonem nerezovým, válcovým, s baterií směšovací pákovou, keramická kartuše s technologií 35 mm, chromový povrch	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
8	Pol_0008	ZP6, umyvadlo přisazené pod desku vč. baterie a sifonu vybavení pro umyvadlovou desku z černého, přírodního kamene: dvě keramická bílá přisazená umyvadla, vč. dvou sifonů nerezových válcových vč. dvou baterií směšovacích pákových s keramickou kartuší s technologií 35 mm, chromový povrch, vč. dávkovače mýdla vestavného se zásobníkem 1l chrom lesk	kpl	2,00000	29 000,00	58 000,00		Vlastní
9	Pol_0009	ZP7, umyvadlo přisazené pod desku vč. baterie a sifonu vybavení pro umyvadlovou desku z černého, přírodního kamene: dvě keramická přisazená umyvadla, vč. dvou sifonů nerezových válcových vč. dvou baterií směšovacích pákových s keramickou kartuší s technologií 35 mm, chromový povrch, vč. dávkovače mýdla vestavného se zásobníkem 1l chrom lesk	kpl	2,00000	29 000,00	58 000,00		Vlastní
10	Pol_0010	ZP8, umyvadlo keramické bílé, tvar dle obrázku (bez krytu sifonu) vč. sifonu nerezového válcového, vč. baterie směšovací pákové keramická kartuše s technologií 35 mm, chrom lesk	kpl	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní
11	Pol_0011	ZP9, pisoárOdsávací urinál Antivandal s radarovým senzorem, napájení el. en., vnitřní přívod vody, Rozměry 305x340x535 keramický, bílý	kpl	3,00000	8 400,00	25 200,00		Vlastní
12	Pol_0012	ZP10, pisoárová přepážkaUrinátová keramická dělicí stěna, bíláRozměr: 41 x 10 x 66 cm	kpl	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní
13	Pol_0013	ZP11, sprchová bateriePáková sprchová baterie, DN 15nástěnná montáž, keramická kartuše 46 mm s, technologií, chromový povrch, variabilně nastavitelný omezovač průtoku - nastavitelné min. množství 2,5 l/min, výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou, S-přípojky Ruční sprcha, nástěnný držák sprchy, sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 zajištěno proti zpětnému toku	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
14	Pol_0014	ZP12, mýdelníkapolíčka na mýdlo do sprchy zaměstnanců, keramika bílá	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
15	Pol_0015	ZP13, pracovní pult občerstvenísamostojný - potravinářská nerez - viz výkres vč. nerez dízeu a, umyvadlavč. pákové dfezové baterie, DN 15středový výtok, jednootvorová montáž, keramická kartuše s technologií 35 mm, chromový povrch, variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výtoková trubice - otočný úhel 140 °, perlator, flexi připojovací hadičky, rychlomontážní systém, vč. baterie směšovací pákové, keramická kartuše s technologií 35 mm, chromový povrch, vč. dvou sifonů nerezových válcových	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
16	Pol_0016	ZP14, zrcadlozrcadlo (3480x1050 - doměřit na stavbě podle šířky stěny) zabroušené, kotvení upřesní aut. dozor (lepeno na stěnu)	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
17	Pol_0017	ZP15, zrcadlozrcadlo (3375x1050 - doměřit na stavbě podle šířky stěny) zabroušené, kotvení upřesní aut. dozor (lepeno na stěnu)	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
18	Pol_0018	ZP16, zrcadlozrcadlo (780x1050 - doměřit na stavbě podle šířky stěny) zabroušené, kotvení upřesní aut. dozor (lepeno na stěnu)	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
19	Pol_0019	ZP17, zrcadlozrcadlo (400x1050 - doměřit na stavbě podle šířky stěny) zabroušené, kotvení upřesní aut. dozor (lepeno na stěnu)	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
20	Pol_0020	ZP18, hasicí přístrojehasicí přístroj práškový s náplní hasebné látky 6kg s hasicí schopností, nejméně 34A/183B/C	ks	3,00000	1 700,00	5 100,00		Vlastní
21	Pol_0021	ZP19, skleněná zástěna sprchyskleněná stěna ve sprše m.4alepené sklo 5*5mm, zabroušené leštěné, hrany rozměry - 750x2100včetně uchycení v nerezových lištách a úchytch	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN	
O:	SO03	TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_02	TZB - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						285 700,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN	
O:	SO03	TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_03_1	Materiál el. instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
					216 222,00			
Díl:	m. 21mAT	Materiál el. instalace						
1	345551726401	Topná rohož LDTS 160/0,8, 230V / 130W	ks	12,00000	730,00	8 760,00		Vlastní
2	345711810011	Topná rohož LDTS 160/0,5, 230V / 70W	ks	8,00000	598,00	4 784,00		Vlastní
3	341111581151	1-CSKH-V180-J 3x1,5	m	68,00000	29,00	1 972,00		Vlastní
4	345711356010	Optické návěsti, měnitelný text (pomoc-čel.postižení)	ks	1,00000	12 075,00	12 075,00		Vlastní
5	345711356821	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 1/1, 230V, 6A, popis tlačítka, "TOTAL STOP"	ks	1,00000	753,00	753,00		Vlastní
6	348512070892	O2 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	9,00000	2 082,00	18 738,00		Vlastní
7	348512070892	O4 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	4,00000	1 445,00	5 780,00		Vlastní
8	348512070892	O5 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	1,00000	1 445,00	1 445,00		Vlastní
9	348512070892	O6 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	1,00000	1 092,00	1 092,00		Vlastní
10	348512070892	O7 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	1,00000	1 618,00	1 618,00		Vlastní
11	348512070892	El. zásobníkový ohřivač TUV 230V/1kW, 100 litrů	ks	1,00000	19 423,00	19 423,00		Vlastní
12	348512070892	El. zásobníkový ohřivač TUV 230V/1kW, 55 litrů	ks	1,00000	19 140,00	19 140,00		Vlastní
13	348512070892	Axiální plastový ventilátor s manuálním spínačem a senzorem vlhkosti: napájení 230 V, příkon 14 W	ks	4,00000	1 123,00	4 492,00		Vlastní
14	341111580087	KABEL CYKY-O 3x1,5	m	110,00000	11,00	1 210,00		Vlastní
15	341111580088	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	530,00000	19,00	10 070,00		Vlastní
16	341111581058	KABEL CYKY-O 2x1,5	m	52,00000	11,00	572,00		Vlastní
17	341111581149	KABEL CYKY-J 5x6	m	14,00000	73,00	1 022,00		Vlastní
18	341111581151	KABEL CYKY-J 5x10	m	20,00000	120,00	2 400,00		Vlastní
19	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1,5	m	360,00000	12,00	4 320,00		Vlastní
20	341111582182	KABEL CYKY-J 5x1,5	m	8,00000	18,00	144,00		Vlastní
21	341111582362	KABEL CYKY-J 5x2,5	m	34,00000	32,00	1 088,00		Vlastní
22	341411513019	VODIC CY 6 ZELENOLUTY	m	200,00000	14,00	2 800,00		Vlastní
23	345355301280	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	ks	13,00000	69,00	897,00		Vlastní
24	345355305280	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A	ks	1,00000	103,00	103,00		Vlastní
25	345355306280	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	ks	4,00000	80,00	320,00		Vlastní
26	345355307280	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	ks	4,00000	111,00	444,00		Vlastní
27	345551422350	Dvojjádravka ABB Swing bílá	ks	42,00000	97,00	4 074,00		Vlastní
28	345551723800	Bzučák 230V 50/60Hz, 2M (nastavitelný tón)	ks	2,00000	402,00	804,00		Vlastní
29	345551726401	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 1/1, 230V, 6A, popis tlačítka, "CENTRAL STOP"	ks	1,00000	753,00	753,00		Vlastní
30	345711356010	KRABICE PRISTROJOVA KU 1901	ks	76,00000	7,00	532,00		Vlastní
31	345711356423	KRABICE ODBOCNA KU 1903, vě. svorek	ks	78,00000	52,00	4 056,00		Vlastní
32	345711356820	KRABICE ODBOCNA KR 97	ks	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
33	345711356821	Tlač. ovladač se signaliz. dlouhovou, řaz. 1/1, 230V/10A - signalizace imobilní	ks	2,00000	6 205,00	12 410,00		Vlastní
34	345771060160	Trubka elektroinstalační, ohebná 1225	m	80,00000	13,00	1 040,00		Vlastní
35	348512070859	O3 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	4,00000	2 082,00	8 328,00		Vlastní
36	348512070865	Prostorový termostat Fenix-Therm 100	ks	12,00000	1 601,00	19 212,00		Vlastní
37	348512070892	O1 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	8,00000	471,00	3 768,00		Vlastní
38	348512070898	Elektrický nástěnný, přímotopný konvektor, 1000W/230V s termostatem, dle specifikace	ks	2,00000	2 199,00	4 398,00		Vlastní
39	345711810011	Topná rohož LDTS 160/1,6, 230V / 260W	ks	10,00000	1 564,00	15 640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_03_1 Materiál el.instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Čen. soustava / platnost
40	345711810011	Topná rohož LDTS 160/2,1. 230V / 340W	ks	5,00000	2 017,00	10 085,00		Vlastní
41	345711810011	Topná rohož LDTS 160/2,6. 230V / 410W	ks	2,00000	2 470,00	4 940,00		Vlastní
Celkem						216 222,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_03_2 Montáž el. instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						103 103,00		
Díl:	M 21 MON	Montáž el. instalace						
1	10101	Topná rohož LDTS 160/0,5, 230V / 70W	ks	8,00000	850,00	6 800,00		Vlastní
2	10102	Topná rohož LDTS 160/1,6, 230V / 260W	ks	10,00000	850,00	8 500,00		Vlastní
3	10103	Topná rohož LDTS 160/2,6, 230V / 410W	ks	2,00000	980,00	1 960,00		Vlastní
4	190002	MONTAZ ROZVODNICE DO 60 KG	ks	2,00000	885,00	1 730,00		Vlastní
5	110041	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 1/1, 230V, 6A, popis tlačítka, "CENTRAL STOP"	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
6	110041	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 1/1, 230V, 6A, popis tlačítka, "TOTAL STOP"	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
7	110041	Bzučák 230V 50/60Hz, 2M (nastavitelný tón)	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
8	110041	Optické návěstí, měnitelný text (pomoc-těl.postižení)	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
9	110046	Tlač. ovladač se signaliz. doutnavkou, řaz. 1/1, 230V/10A - signalizace imobilní	ks	2,00000	690,00	1 380,00		Vlastní
10	200006	El. zásobníkový ohřivač TUV 230V/1kW, 100 litrů	ks	1,00000	747,00	747,00		Vlastní
11	200006	El. zásobníkový ohřivač TUV 230V/1kW, 55 litrů	ks	1,00000	4 747,00	4 747,00		Vlastní
12	201001	O6 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	1,00000	287,00	287,00		Vlastní
13	201001	O2 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	9,00000	287,00	2 583,00		Vlastní
14	201001	O3 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	4,00000	287,00	1 148,00		Vlastní
15	810061	1-CSKH-V180-J 3x1,5	m	68,00000	21,00	1 428,00		Vlastní
16	10002	Trubka elektroinstalační, ohebná 1225	m	80,00000	25,00	2 000,00		Vlastní
17	10301	KRABICE PRÍSTROJOVÁ KU 1901	ks	76,00000	29,00	2 204,00		Vlastní
18	10321	KRABICE ODBOČNÁ KU 1903	ks	78,00000	87,00	6 786,00		Vlastní
19	10322	KRABICE ODBOČNÁ KR 97	ks	6,00000	92,00	552,00		Vlastní
20	110041	VYP.c.1 POD OMITKU	ks	13,00000	86,00	1 118,00		Vlastní
21	110043	VYP.c.5 POD OMITKU	ks	1,00000	92,00	92,00		Vlastní
22	110045	VYP.c.6 POD OMITKU	ks	4,00000	86,00	344,00		Vlastní
23	110046	VYP.c.7 POD OMITKU	ks	4,00000	92,00	368,00		Vlastní
24	111012	ZAS.250V/10/16A SMYC.	ks	42,00000	92,00	3 864,00		Vlastní
25	200006	O5 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	1,00000	287,00	287,00		Vlastní
26	200017	O4 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	4,00000	287,00	1 148,00		Vlastní
27	200026	Axiální plastový ventilátor s manuálním spínačem a senzorem vlhkosti: napájení 230 V, příkon 14 W	ks	4,00000	287,00	1 148,00		Vlastní
28	200028	O7 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	1,00000	287,00	287,00		Vlastní
29	200784	Elektrický nástěnný, přímotopný konvektor, 1000W/230V s termostatem, dle specifikace	ks	2,00000	287,00	574,00		Vlastní
30	201001	O1 = svítidlo, specifikace dle následující "Knihy svítidel"	ks	8,00000	287,00	2 296,00		Vlastní
31	270232	Prostorový termostat Fenix-Therm 100	ks	12,00000	287,00	3 444,00		Vlastní
32	800102	KABEL CYKY 2x1,5 P.OM.	m	52,00000	20,00	1 040,00		Vlastní
33	800105	KABEL CYKY 3x1,5 P.OM.	m	470,00000	20,00	9 400,00		Vlastní
34	800115	KABEL CYKY 5x1,5	m	8,00000	20,00	160,00		Vlastní
35	800547	VODIC CY 6 VOLNE	m	200,00000	20,00	4 000,00		Vlastní
36	810046	KABEL CYKY 3x2,5	m	530,00000	20,00	10 600,00		Vlastní
37	810052	KABEL CYKY 5x6	m	14,00000	25,00	350,00		Vlastní
38	810053	KABEL CYKY 5x10	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
39	810061	KABEL CYKY 5x2,5	m	34,00000	23,00	782,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_03_2 Montáž el. instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	10101	Topná rohož LDTS 160/0,8, 230V / 130W	m	12,00000	977,00	11 724,00		Vlastní
41	10102	Topná rohož LDTS 160/2,1, 230V / 340W	ks	5,00000	977,00	4 885,00		Vlastní
Celkem						103 103,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_03_3 Dodávky (rozvaděče)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						45 697,00		
Díl: m_21_r		ELI - Dodávky (rozvaděče)						
1 12		Prepínač na dvě rozvaděče ZB5-AD3	ks	1,00000	1 322,00	1 322,00		Vlastní
2 1		Typová plastová rozvodnice, 18 modulů DIN, š. 400, v. 300, hl. 140, IP21/IP23	ks	1,00000	977,00	977,00		Vlastní
3 2		Vypínač modulový trojpólový 32/3, 32A	ks	1,00000	747,00	747,00		Vlastní
4 3		Jistič jednopólový 6B/1, 6A	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
5 4		Jistič jednopólový 10B/1, 10A	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
6 5		Jistič jednopólový 16B/1, 16A	ks	9,00000	253,00	2 277,00		Vlastní
7 1		Typová plastová rozvodnice, 64 modulů DIN, š. 400, v. 700, hl. 140, IP21/IP66	ks	1,00000	3 910,00	3 910,00		Vlastní
8 10		Jistič modulový trojpólový 20/3, 20A	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
9 11		Modulární soumrakový spínač 2-200Lx, 230V/max.960W	ks	1,00000	966,00	966,00		Vlastní
10 13		Stykač dvoupólový, 230V/20A, c.230V	ks	11,00000	598,00	6 578,00		Vlastní
11 14		Stykač třípólový, 400V/25A, c.230V	ks	1,00000	1 161,00	1 161,00		Vlastní
12 15		Proudový chránič 40-4-030, 40A, 30mA	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
13 16		Schodišťový spínač MQB-16-100-A230	ks	1,00000	1 288,00	1 288,00		Vlastní
14 2		Přepětí ochrana DV M TNC 255	ks	1,00000	14 950,00	14 950,00		Vlastní
15 3		Jistič modulový trojpólový 32/3, 32A, s napětovou spouští SV-LP-X230	ks	1,00000	632,00	632,00		Vlastní
16 4		Jistič jednopólový 2B/1, 2A	ks	2,00000	368,00	736,00		Vlastní
17 5		Jistič jednopólový 4B/1, 4A	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
18 6		Jistič jednopólový 6B/1, 6A	ks	3,00000	287,00	861,00		Vlastní
19 7		Jistič jednopólový 10B/1, 10A	ks	5,00000	253,00	1 265,00		Vlastní
20 8		Jistič jednopólový 16B/1, 16A	ks	17,00000	253,00	4 301,00		Vlastní
21 9		Jistič modulový trojpólový 16/3, 16A	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Celkem						45 697,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_03_4 Materiál hromosvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						17 211,00		
Díl: M_21_hR_MA		Materiál hromosvody						
1 1561421080000		UZ VED.FeZn d=8mm,0.4kg/m	kg	30,00000	46,00	1 380,00		Vlastní
2 1561421100000		UZ VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m	kg	9,50000	46,00	437,00		Vlastní
3 345411195000		PASEK CU	ks	1,00000	18,00	18,00		Vlastní
4 35441111315		TYC JIMACI JP 25 2500mm BEZ OS.	ks	3,00000	322,00	966,00		Vlastní
5 354411195001		UZ VED.FeZn 30/4mm, 0.972kg/m	kg	166,00000	46,00	7 636,00		Vlastní
6 354411211112		DRŽAK JIM.TYCI DJ1 20mm	ks	6,00000	52,00	312,00		Vlastní
7 354411221112		STRISKA OCHR OS1 d=20mm	ks	3,00000	58,00	174,00		Vlastní
8 354411311125		PODPERA PV 11 POD TASKY	ks	47,00000	15,00	705,00		Vlastní
9 354411311126		PODPERA PV 15 NA HREBENACE	ks	20,00000	20,00	400,00		Vlastní
10 354411311225		PODPERA PV 07 350mm DO ZDIVA	ks	50,00000	29,00	1 450,00		Vlastní
11 354411611120		SVORKA HROM.TYC.SJ01 DO20mm	ks	3,00000	33,00	99,00		Vlastní
12 354411612124		SVORKA SR03	ks	5,00000	30,00	150,00		Vlastní
13 354411613212		SVORKA HROM.PROP.SP 1	ks	6,00000	18,00	108,00		Vlastní
14 354411615101		SVORKA HROM.VODOVOD ST01	ks	1,00000	18,00	18,00		Vlastní
15 354411712120		TYC ZEMNIC DO 2 m	ks	5,00000	356,00	1 780,00		Vlastní
16 3600000000005		SJ2 Svorka k zemnicí tyči	ks	5,00000	36,00	180,00		Vlastní
17 3600000000006		SOa Svorka na okapové žlaby	ks	2,00000	14,00	28,00		Vlastní
18 3600000000008		SS Svorka spojovací	ks	12,00000	10,00	120,00		Vlastní
19 3600000000014		OU2 Ochranný úhelník	ks	5,00000	166,00	830,00		Vlastní
20 3600000000018		SZa Svorka zkušební	ks	5,00000	38,00	190,00		Vlastní
21 3600000000053		DOUa-20 držák ochranného úhelníku	ks	10,00000	23,00	230,00		Vlastní
Celkem						17 211,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_03_5 Hromosvod montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						20 783,00		
Díl:	M 21	hR_mO Montáž hromosvody						
1	220002	UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU	m	5,00000	58,00	290,00		Vlastní
2	220021	UZ.VED.FeZn 30/4mm V ZEMI	m	166,00000	35,00	5 810,00		Vlastní
3	220022	UZ.VED.FeZn d=10mm V ZEMI	m	10,00000	35,00	350,00		Vlastní
4	220101	SVOD.VODIC.DO 10mm VC PODP.	m	75,00000	98,00	7 350,00		Vlastní
5	220211	JIMACI TYC DO 2m na konstrukci	ks	3,00000	402,00	1 206,00		Vlastní
6	220302	SVORKA HROM.NAD DVA SROUBY	ks	15,00000	58,00	870,00		Vlastní
7	220311	SVORKY NA POTR.260-700mm	ks	1,00000	46,00	46,00		Vlastní
8	220361	TYC ZEMNIC DO 2 m	ks	5,00000	287,00	1 435,00		Vlastní
9	222401	OZNAC.STITEK SVODU	ks	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
10	230005	SJ2 Svorka k zemnicí tyči	ks	5,00000	57,00	285,00		Vlastní
11	230006	SOa Svorka na okapové žláby	ks	2,00000	57,00	114,00		Vlastní
12	230008	SS Svorka spojovací	ks	12,00000	46,00	552,00		Vlastní
13	230014	OU2 Ochranný úhelník	ks	5,00000	287,00	1 435,00		Vlastní
14	230018	SZa Svorka zkušební	ks	5,00000	58,00	290,00		Vlastní
15	230053	DOUa-20 držák ochranného úhelníku	ks	10,00000	58,00	580,00		Vlastní

Celkem 20 783,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_03_7 ELI - Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	m 21	zm ELI - Zemní práce, OSTATNÍ						
1	1	VYT.TRATI KAB.V ZASTAVBE	km	0,18000	50 000,00	8 000,00		Vlastní
2	2	RYHA 35/70 - IV	m	160,00000	350,00	56 000,00		Vlastní
3	3	BETONOVÁ SMĚS.DO VÝKOPU 35/40cm	m	160,00000	180,00	28 800,00		Vlastní
4	4	ZAHOZ 35/70 - IV	m	160,00000	250,00	40 000,00		Vlastní
Díl:	M 21ZP	Pomocné práce elektromontáže						
5	x_01	Výchozí revize+zpráva (20hod)	hod	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
6	x_02	PPV el.Instalace	sada	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní

Celkem 171 700,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_04 SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.		Materiál				68 388,00		
1	1.1	Datový nástěnný rozvaděč, 19", výška 18U, hloubka 495mm, šířka 600mm, odnímatelná bočnice, prosklené dveře se zámkem, šedá barva 1273, 26.30.23 SK001	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
2	1.10	Záslepka prázdného portu v patchpanelu, 1273, 26.30.23 SK010	ks	14,00000	51,00	714,00		Vlastní
3	1.11	Datová zásuvka, pod omítku, osazená 2x modul RJ45, CAT.5E UTP, 1273, 26.30.23 SK011	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
4	1.12	Datová zásuvka, pod omítku, osazená 1x modul RJ45, CAT.5E UTP, 1273, 26.30.23 SK012	ks	4,00000	265,00	1 060,00		Vlastní
5	1.15	Zařízení AP/klient pro WiFi, PoE - dodávka investora, 1273, 26.30.23 SK016	ks	0,00000		0,00		Vlastní
6	1.16	Záložní zdroj UPS, minimálně 240W / 400VA, 230V, eurozásuvky, max. hloubka a šířka 300mm, max. výška 200mm 1273, 26.30.23 SK017	ks	2,00000	4 025,00	8 050,00		Vlastní
7	1.17	Zásuvka 230V, 16A, nástěnná do datového rozvaděče, 1273, 26.30.23 SK018	ks	2,00000	265,00	530,00		Vlastní
8	1.18	Propojovací optický kabel, SM, OS2, SC/SC, duplex, 2m, 1273, 26.30.23 SK019	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
9	1.19	Propojovací optický kabel, SM, OS2, SC/LC, duplex, 2m, 1273, 26.30.23 SK020	ks	2,00000	242,00	484,00		Vlastní
10	1.2	Datový nástěnný rozvaděč, 19", výška 12U, hloubka 495mm, šířka 600mm, odnímatelná bočnice, prosklené dveře se zámkem, šedá barva 1273, 26.30.23 SK002	ks	1,00000	7 580,00	7 580,00		Vlastní
11	1.20	Propojovací kabel, CAT.5E UTP, RJ45, 0.5m, šedý, 1273, 26.30.23 SK021	ks	10,00000	15,00	150,00		Vlastní
12	1.21	Propojovací kabel, CAT.5E UTP, RJ45, 1m, šedý, 1273, 26.30.23 SK022	ks	5,00000	23,00	115,00		Vlastní
13	1.22	Kabel U/UTP CAT.5E, LS0H, vnitřní, 1273, 26.30.23 SK023	m	300,00000	8,00	2 400,00		Vlastní
14	1.23	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 25mm, 350N, 1273, 26.30.23 SK024	m	60,00000	27,00	1 620,00		Vlastní
15	1.24	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 32mm, 350N, 1273, 26.30.23 SK025	m	70,00000	36,00	2 520,00		Vlastní
16	1.25	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 40mm, 350N, 1273, 26.30.23 SK026	m	30,00000	49,00	1 470,00		Vlastní
17	1.26	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 73mm, hloubka 42mm, 1273, 26.30.23 SK027	ks	15,00000	28,00	420,00		Vlastní
18	1.27	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 103mm, hloubka 50mm, 1273, 26.30.23 SK028	ks	12,00000	79,00	948,00		Vlastní
19	1.28	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 150x150mm, hl.77mm, 1273, 26.30.23 SK029	ks	4,00000	168,00	672,00		Vlastní
20	1.29	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 205x255mm, hl.68mm, 1273, 26.30.23 SK030	ks	4,00000	380,00	1 520,00		Vlastní
21	1.3	Police, 19", 1U, s perforací, hloubka 350mm, nosnost 50kg, 1273, 26.30.23 SK003	ks	3,00000	495,00	1 485,00		Vlastní
22	1.30	Drobný instalační materiál, 1273, 26.30.23 SK031	sd	1,00000	12 650,00	12 650,00		Vlastní
23	1.4	Ventilátor pro datový rozvaděč, mřížka s filtrem, 1273, 26.30.23 SK004	ks	2,00000	4 128,00	8 256,00		Vlastní
24	1.5	Vyřazovací panel 19", 1U, 5x oko, šedý, 1273, 26.30.23 SK005	ks	3,00000	495,00	1 485,00		Vlastní
25	1.6	Napájecí panel, 19", 1U, 9x ČSN nebo SCHUKO 230V, 1273, 26.30.23 SK006	ks	2,00000	2 438,00	4 876,00		Vlastní
26	1.7	Optická vana výsuvná, 19", 1U, 6-8 SC duplex adaptér, SM, 9/125, OS2, 12 pigtailů SC, optická, kazeta, držák svárů, max. hloubka 380mm 1273, 26.30.23	ks	2,00000	2 748,00	5 496,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_04 SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Ostatní náklady				82 225,00		
27	1.8	Patchpanel, 19", 1U, pro 24 kvestonů, neosazený, šedý, 1273, 26.30.23 SK008	ks	1,00000	1 173,00	1 173,00		Vlastní
28	1.9	Keystone, CAT.5E, UTP, RJ45, samozářezový do patchpanelu, 1273, 26.30.23 SK009	ks	10,00000	50,00	500,00		Vlastní
29	Pol_0013	Box na omítku 80x80mm, hloubka 40, pro datovou zásuvku, 1273, 26.30.23 SK013	ks	2,00000	37,00	74,00		Vlastní
30	1.13	Switch - dodávka investora, 1273, 26.30.23 SK014	ks	0,00000		0,00		Vlastní
31	1.14	Modul MiniGBIC/ SFP 1000Base SM (LC) - dodávka investora, 1273, 26.30.23 SK015	ks	0,00000		0,00		Vlastní
32	2.1	Průrazy zdílem, 1273, 26.30.23 SK032	kpl	1,00000	18 400,00	18 400,00		Vlastní
33	2.2	Měření optiky a metaliky, měřicí protokoly, 1273, 26.30.23 SK033	kpl	1,00000	10 925,00	10 925,00		Vlastní
34	2.3	Koordinace s ostatními profesemi, 1273, 26.30.23 SK034	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
35	2.4	Uvedení do provozu, funkční zkouška a ostatní práce, 1273, 26.30.23 SK035	kpl	1,00000	29 900,00	29 900,00		Vlastní
36	2.5	Zaškolení obsluhy, 1273, 26.30.23 SK036	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
37	2.6	Výchozí revize a revizní zpráva, 1273, 26.30.23 SK037	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
Celkem						150 613,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_05 EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.01		Materiál				342 446,00		
1	1.1	Ústředna elektrické požární signalizace EPS určená pro ovládání, monitorování a ochranu objektu, systémem EPS. Moduliární skladba ústředny, decentralizovaná funkce řízení uvnitř jednotlivých linkových hlásičů EPS a linkových modulů EPS. Obsahuje minimálně 2 moduly kruhové sběrnice EPS o délce vedení až 3500m, možnost realizace odboček na vedení hlásičové linky. Podpora bezdrátové technologie umožňující adresné připojení bezdrátových detektorů EPS. Rozhraní RS485 nebo RS-232 s protokolem pro vysílač NAM, kompatibilní s PCO NAM. Napájení 230V AC, integrovaný napájecí zdroj 12V DC, externí vývod 12V/2A DC pro napájení externích spotřebičů EPS, v boxu na zeď s prostorem pro aku 2x 12V/12Ah. Možnost připojení OPPO, KTPO, ZDP. 1273, EPS001 26.30.50	ks	1,00000	74 800,00	74 800,00		Vlastní
2	1.10	Maják válcový, jantarová barva, venkovní, min. IP54, 24V, 1273, EPS010	ks	1,00000	1 290,00	1 290,00		Vlastní
3	1.11	Patice pro povrchovou montáž sirény a majáku., 1273, EPS011	ks	2,00000	535,00	1 070,00		Vlastní
4	1.12	Spínací zálohovaný zdroj v krytu 27.6V/5A, CPD certifikát, prostor pro AKU 2x17Ah, 1273, EPS012	ks	1,00000	7 300,00	7 300,00		Vlastní
5	1.13	Akumulátor 12V/12Ah, 1273, EPS013	ks	2,00000	1 480,00	2 960,00		Vlastní
6	1.14	Akumulátor 12V/17Ah, 1273, EPS014	ks	2,00000	1 938,00	3 876,00		Vlastní
7	1.16	OPPO - Obslužné pole pro hasiče, česká verze, 1273, EPS016	ks	1,00000	9 890,00	9 890,00		Vlastní
8	1.17	KTPO - Klíčový trezor pro hasiče, 24V, včetně zámku a klíče, 1273, EPS017	ks	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní
9	1.18	Připojení na PCO HZS, ZDP bude napojeno v Jihlavě, zpracování projektu ZDP oprávněnou osobou., kompatibilita s ústřednou EPS komunikační linkou RS485, nebo RS232 s protokolem pro vysílač NAM. veškerý materiál a práce spojené s tímto připojením. 1273, EPS018 26.30.50	ks	1,00000	82 800,00	82 800,00		Vlastní
10	1.19	Sdělovací kabel pro EPS, červený, B2caS1D0, 1x2x0,8, stíněný kabel 2x Cu drát 0,8 mm., 1273, EPS019	m	250,00000	23,00	5 750,00		Vlastní
11	1.2	Čelní ovládací panel s displejem, český jazyk, 1273, EPS002	ks	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
12	1.20	Slaboproudý kabel stíněný ohni odolný bezhalogenový 1x2x0,8, funkční při požáru, PH120-R die, ZP-27/2008, B2caS1D0 die PrFEN, 1273, EPS020	m	40,00000	30,00	1 200,00		Vlastní
13	1.21	Slaboproudý kabel stíněný ohni odolný bezhalogenový 5x2x0,8, funkční při požáru 180minut, 1273, EPS021	m	40,00000	113,00	4 520,00		Vlastní
14	1.22	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 25mm, 350N, 1273, EPS022	m	90,00000	27,00	2 430,00		Vlastní
15	1.23	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 32mm, 350N, 1273, EPS023	m	50,00000	36,00	1 800,00		Vlastní
16	1.24	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 40mm, 350N, 1273, EPS024	m	50,00000	49,00	2 450,00		Vlastní
17	1.25	Trubka-chránička, zemní, průměr 40/33mm, HDPE, včetně protahovacího drátu, výkop je dodávkou systému, PZTS 1273, EPS025	m	70,00000	53,00	3 710,00		Vlastní
18	1.26	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 73mm, hloubka 42mm, 1273, EPS026	ks	10,00000	21,00	210,00		Vlastní
19	1.27	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 103mm, hloubka 50mm, 1273, EPS027	ks	10,00000	56,00	560,00		Vlastní
20	1.28	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 150x150mm, hl.77mm, 1273, EPS028	ks	2,00000	113,00	226,00		Vlastní
21	1.29	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 205x255mm, hl.68mm, 1273, EPS029	ks	2,00000	242,00	484,00		Vlastní
22	1.3	Modul analogové kruhové hlásičové sběrnice linky EPS, Technologie dvouvoditové sběrnice umožňující, kromě přenosu řídicích a informačních signálů požárních detektorů přenos i řeči. Na hlásičovou linku EPS lze připojit adresné detekční požární hlásiče EPS - llačkové, optické, teplotní, multisenzorové, a dále adresné bezdrátové komunikační moduly, sirény, řečové moduly a linkové moduly EPS. Sirény i řečové moduly lze použít také v provedení integrovaném do požárního hlásiče EPS. Instalační rozhraní do ústředny EPS. 1273, EPS003 26.30.50	ks	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
23	1.30	Atyp výložník pro instalaci palice hlásiče na šikmý strop, 1273, EPS030	ks	5,00000	950,00	4 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_05 EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	1.31	Drobný instalační materiál, 1273, EPS031	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
25	1.4	Rozšiřující skříň pro akumulátory 2x12V/24Ah, 1273, EPS004	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
26	1.5	Linkový modul EPS 4 vstupy / 2 releové řídané výstupy, kryt, deska oddělovače, 1273, EPS005	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
27	1.6	Systémový tlačítkový požární hlásič, kompletní, včetně boxu a interní elektroniky pro připojení, přímo do hlásičové sběrnice linky EPS, oboustranný oddělovač kruhového vedení EPS, barva červená pro instalaci na zeď. 1273, EPS006 26.30.50	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
28	1.7	Systémový optický požární hlásič, Decentrální inteligence v hlásiči, oboustranný oddělovač kruhového, vedení EPS integrovaný do hlásiče. Plně adresovatelný, s napájením i komunikací prostřednictvím kruhové sběrnice EPS. Pro instalaci do palice. Specifikace hlásiče EN 54-7/5. 1273, EPS007 26.30.50	ks	12,00000	1 720,00	20 640,00		Vlastní
29	1.8	Systémová palice pro požární hlásiče, v provedení pro instalaci na strop., 1273, EPS008	ks	12,00000	415,00	4 980,00		Vlastní
30	1.9	Multifunkční siréna, červená, systémová, plně adresovatelná, s napájením i komunikací, prostřednictvím kruhové sběrnice EPS. EN 54-7. 1273, EPS009	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 2.01		Ostatní náklady						
31	2.1	Přírazy zdířem, 1273, EPS032	kpl	1,00000	20 700,00	20 700,00		Vlastní
32	2.2	Koordinace s ostatními profesemi, 1273, EPS033	kpl	1,00000	32 200,00	32 200,00		Vlastní
33	2.3	Uvedení do provozu, funkční zkouška a ostatní práce, 1273, EPS034	kpl	1,00000	64 400,00	64 400,00		Vlastní
34	2.4	Zaškolení obsluhy, 1273, EPS035	kpl	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní
35	2.5	Výchozí revize a revizní zpráva, 1273, EPS036	kpl	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
Celkem						486 196,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_06 PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.		Materiál				253 460,00		
1	1.1	Ústředna systému PZTS, min. počet zón 200, min. počet vstupů 8, 8x výstup, vestavěný zdroj min. 2,5A, minimálně 4 linky, minimálně 32 podsystémů, v plechovém boxu, min. stupeň zabezpečení 3 dle ČSN EN-50131-1, včetně instalačního sw 1273, 26.30.50	ks	1,00000	22 900,00	22 900,00		Vlastní
2	1.10	Box pro akumulátor 12V/45Ah, tamper, 1273, 26.30.50	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
3	1.11	Lineární napájecí systémový zdroj 13,8V/5A, v boxu, signalizační stavby pro PZTS, prostor pro aku. 45Ah 1273, 26.30.50	ks	2,00000	6 600,00	13 200,00		Vlastní
4	1.12	Připojení na SCO Policie ČR, měření signálu, instalace přenosového zařízení Latis, dodavatel s, odbornou způsobilostí, veškerý materiál a práce spojené s tímto připojením 1273, 26.30.50	ks	1,00000	22 800,00	22 800,00		Vlastní
5	1.13	GSM brána pro bezdrátový přenos poplachových a poruchových stavů systému, přenos kódovaných datových formátů 1273, 26.30.50	ks	1,00000	7 550,00	7 550,00		Vlastní
6	1.15	Detektor PIR, vnitřní, 7 záclon, dosah 12m, zrcadlová optika, 1273, 26.30.50	ks	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
7	1.16	Duální detektor PIR+MW, 9 záclon, dosah 12m, zrcadlová optika, 1273, 26.30.50	ks	4,00000	2 650,00	10 600,00		Vlastní
8	1.17	Duální detektor PIR+MW stropní, 18 záclon, dosah 18m, antimask, zrcadlová optika, 3.stupeň, zabezpečení 1273, 26.30.50	ks	1,00000	3 040,00	3 040,00		Vlastní
9	1.18	Duální detektor PIR+MW, 9 záclon, dosah 12m, antimask, zrcadlová optika, 3.stupeň zabezpečení 1273, 26.30.50	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
10	1.19	Detektor tříštění skla, dosah min. 7,5m, 1273, 26.30.50	ks	2,00000	1 490,00	2 980,00		Vlastní
11	1.2	Modul pro RS-232 do ústředny (pro Latis), 1273, 26.30.50	ks	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
12	1.20	Magnetický kontakt, závrtný, s kabelem se 4 žilami, 10x36mm, pracovní vzdálenost 25mm, kabel 2,5m, 2.stupeň zabezpečení 1273, 26.30.50	ks	6,00000	380,00	2 280,00		Vlastní
13	1.21	Tišňové tlačítko s pamětí a indikací LED, 1273, 26.30.50	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
14	1.22	Venkovní siréna, zálohovaná NICD akumulátorem, blikáč, 1273, 26.30.50	ks	1,00000	1 490,00	1 490,00		Vlastní
15	1.23	Převodník optika SM/RS-485, kompatibilní se systémem PZTS, 1273, 26.30.50	ks	2,00000	8 613,00	17 226,00		Vlastní
16	1.24	Krabice nástěnná pro optický převodník, 1273, 26.30.50	ks	2,00000	640,00	1 280,00		Vlastní
17	1.25	Kabel stíněný pro systémy PZTS pro připojení detektorů, 4 žily, twistované, 1273, 26.30.50	m	100,00000	11,00	1 100,00		Vlastní
18	1.26	Kabel stíněný pro systémy PZTS pro připojení detektorů, 6 žil, twistované, 1273, 26.30.50	m	280,00000	13,00	3 640,00		Vlastní
19	1.27	Kabel napájecí sdělovací, 3x1,5, 1273, 26.30.50	m	80,00000	19,00	1 520,00		Vlastní
20	1.28	Kabel optický, venkovní, 12 vláken, SM, OS2, gelový s volnou sekundární stranou, LS0H, ochrana proti hlodavcům, podélná vodotěsnost 1273, 26.30.50	m	150,00000	23,00	3 450,00		Vlastní
21	1.29	Propojovací optický kabel, SM, OS2, SC/SC, duplex, 5m, 1273, 26.30.50	ks	2,00000	640,00	1 280,00		Vlastní
22	1.3	Zásuvná karta do ústředny, minimálně pro 2 linky, 1273, 26.30.50	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
23	1.30	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 16mm, 350N, 1273, 26.30.50	m	50,00000	14,00	700,00		Vlastní
24	1.31	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 25mm, 350N, 1273, 26.30.50	m	80,00000	23,00	1 840,00		Vlastní
25	1.32	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 32mm, 350N, 1273, 26.30.50	m	90,00000	32,00	2 880,00		Vlastní
26	1.33	Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 40mm, 350N, 1273, 26.30.50	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní
27	1.34	Trubka chránička, zemní, průměr 40/33mm, HDPE, včetně protahovacího drátu, 1273, 26.30.50	m	140,00000	57,00	7 980,00		Vlastní
28	1.35	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 73mm, hloubka 42mm, 1273, 26.30.50	ks	18,00000	28,00	504,00		Vlastní
29	1.36	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 103mm, hloubka 50mm, 1273, 26.30.50	ks	20,00000	77,00	1 540,00		Vlastní
30	1.37	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 150x150mm, hl.77mm, 1273, 26.30.50	ks	2,00000	168,00	336,00		Vlastní
31	1.38	Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 205x255mm, hl.68mm, 1273, 26.30.50	ks	3,00000	380,00	1 140,00		Vlastní
32	1.39	Rozvodná krabice do instalačních krabic KO68, pro zabezpečovací systémy, 10x letovací svorka, mikrosvináč 1273, 26.30.50	ks	7,00000	180,00	1 260,00		Vlastní
33	1.4	Ovládací a programovací LCD klávesnice, integrovaná čtečka, bílá/světle šedá barva, na stěnu, 1273, 26.30.50	ks	2,00000	5 800,00	11 600,00		Vlastní
34	1.40	Drobný instalační materiál potřebný k dokončení realizace, 1273, 26.30.50	ks	1,00000	11 550,00	11 550,00		Vlastní
35	1.41	Výkop zeminy, pro 3x trubku HDPE, hloubka 800mm, vystražná páska, záhos, úprava terénu do původního stavu - koordinace s ostatními výkopy 1273, 26.30.50	m	50,00000	460,00	23 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N01 REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU PRO ÚČELY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA HRADU KÁMEN
O:	SO03 TECHNICKÉ SÍTĚ
R:	SO03_06 PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	1.5	Box klávesnice s klíčkem a tamperem, 1273, 26.30.50	ks	2,00000	802,00	1 604,00		Vlastní
37	1.6	Karta/čip pro ovládání systému PZTS, kompatibilní s klávesnicí, 1273, 26.30.50	ks	20,00000	102,00	2 040,00		Vlastní
38	1.7	Expander, minimálně 8 vstupů, min. 1 výstup, včetně kovového boxu, 1273, 26.30.50	ks	5,00000	3 500,00	17 500,00		Vlastní
39	1.8	Expander, minimálně 8 vstupů, min. 8 výstupů, včetně kovového boxu, 1273, 26.30.50	ks	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní
40	1.9	Akumulátor 12V/45Ah, 1273, 26.30.50	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
41	1.14	SIM karta telefonního operátora, dodávka investora, 1273, 26.30.50	ks	0,00000		0,00		Vlastní
Díl: 2		Ostatní náklady				147 350,00		
42	2.1	Připojení stávajícího systému EZS na hrade (18x detektor) do nového systému PZTS, 1273, 26.30.50	kpl	1,00000	33 400,00	33 400,00		Vlastní
43	2.2	Průrazy zdí, 1273, 26.30.50	kpl	1,00000	24 200,00	24 200,00		Vlastní
44	2.3	Koordinace s ostatními profesemi, 1273, 26.30.50	kpl	1,00000	21 900,00	21 900,00		Vlastní
45	2.4	Uvedení do provozu, funkční zkouška a ostatní práce, 1273, 26.30.50	kpl	1,00000	43 700,00	43 700,00		Vlastní
46	2.5	Zaškolení obsluhy, 1273, 26.30.50	kpl	1,00000	10 350,00	10 350,00		Vlastní
47	2.6	Výchozí revize a revizní zpráva, 1273, 26.30.50	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00		Vlastní
Celkem						400 810,00		