



KUJIP01ATXQ3


Kraj Vysočinake sml. č. 3475/19
s. 1534

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

IČO:

DIČ:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

tel:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Zdeněk Berka

564 602 205

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

osoba pověřená vedením stavby

stavbyvedoucí dle zákona:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

60932171

CZ60932171

Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

Petrem Suchým, předsedou představenstva

Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva

Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

Petr Suchý, předseda představenstva

Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení

Luboš Hájek, vedoucí střediska Silnice

+420 569 400 500 / +420 569 400 501

Luboš Hájek, vedoucí střediska Silnice

ČSOB Havlíčkův Brod

3925017/0300

vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému“ uzavřené dne 13.6. 2019 takto:

1) Doplnění předmětu díla (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět díla se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených v příloženém Změnovém listu Z1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2.)

Čl. 4 odst. 4.2. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.1:

Cena díla celkem bez DPH: 5 889 868,49 Kč

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.1:

Cena víceprací bez DPH: 1 204 797,48 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 741 792,30 Kč

Cena víceprací/méněprací bez DPH: 463 005,18 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.1:

Cena díla celkem bez DPH: 6 352 873,67 Kč

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.


Příloha: Změnový list Z1

V Havlíčkově Brodě, dne 22.10.2019

Za zhotovitele



Petr Suchý
předseda představenstva

(9)  **Chládek a Tintora a.s.**
Průmyslová 941
P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 400 500
a.s. telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

V Jihlavě, dne 19. 11. 2019

Za objednatele


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana pro
oblast ekonomiky a majetku

Změnový list Z1

Název stavby:

„Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému“

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební práce	Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce
01_Úpravy části komunikace + parkovací systém	-254 800,55	208 809,76	-463 610,31
02_Opěrná stěna	374 522,47	649 967,17	-275 444,70
03_Sanace	196 768,11	196 768,11	0,00
04_Úprava ostrůvků	29 590,51	32 327,80	-2 737,29
05_Doplnění parkovacího systému	116 924,64	116 924,64	0,00
Celková cena	463 005,18	1 204 797,48	-741 792,30

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému

Objekt: 01_Úpravy části komunikace + parkovací systém, 02_Opěrná stěna, 03_Sanace, 04_Úprava ostrůvků

JKSO: 822.55.3 / 6

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01_Úpravy části komunikace + parkovací systém								
22	001	31199903 SPC	D+M Květináč 1,0x0,5m - Specifikace dle PD	kus	-5,00	9 568,98	-47 844,89	SOD
			" - Květináč včetně dodání ohumusované zeminy a rostlin. V ceně závlivka, přihnojení, ošetření vysázených rostlin. "		-5,00			
23	508	508999101 SPC	D+M Výměna krytu asfaltové komunikace - Specifikace dle PD	m2	144,67	501,50	72 552,68	SOD
			84,7+12,54+30,8+16,53					
23a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm "					
23b			" - Postřík spojovací PS-E, 0,7kg/m2 "					
			" Komunikace s živitčným povrchem "					
			" Cena skladby včetně ztrátového "					
25	508	508999103 SPC	D+M Přídlažba z žulových kostek - Specifikace dle PD	m2	-12,64	1 880,56	-23 770,22	SOD
			" V ceně : "					
25a			" - Žulové kostky 100x100x100mm - reliéfní - 10% - 13,9m2 "	m2	13,90	1575,17		
25b			" - Ložná vrstva z betonu C 12/15 - 13,9m2 "	m2	13,90	134,92		
			" Nová přídlažba v asfaltové komunikaci. " 126,4*0,1		-12,64			
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "					
26	508	508999104 SPC	D+M Přijezdová komunikace z žulových kostek u vjezdu do areálu - Specifikace dle PD	m2	-30,80	1 993,93	-61 413,00	SOD
			" V ceně : "					
26a			" - Žulové kostky 100x100x100mm - 10% - 33,9m2 "	m2	33,90	1533,65		
26b			" - Ložná vrstva z drti 4/8mm - tl. 40mm - 1,3m3 "	m3	1,30	89,95		
26c			" - Štěrkodrt (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 250 mm - 33,9m2 "	m2	33,90	274,49		
			" Nová část komunikace. "		-30,80			
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "					
31upr	508	508999109 SPC	D+M Přídlaždní plochy u schodiště z žulových kostek - Specifikace dle PD	m2	21,50	1 149,00	24 703,43	SOD
			" V ceně : "					
31a			" - Zpětná pokládka žulových kostek "					
31b			" - Ztrátové při zpětné pokládce žulových kostek 100x100x100mm - 10% "					
31c			" - Ložná vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm "					
31d			" - Doplnění podkladní vrstvy štěrkodrtě - tl. do 200mm "					
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "					
33	508	508999111 SPC	D+M Přídlaždní stávající přídlažby z žulových kostek - Specifikace dle PD	m2	-16,53	1 055,08	-17 440,40	SOD
			" V ceně : "					
33a			" - Zpětná pokládka žulových kostek - 16,53m2 "	m2	-16,53	818,99		
33b			" - Ztrátové při zpětné pokládce žulových kostek 100x100x100mm - 10% - 1,7m2 "	m2	-1,70	851,16		
33c			" - Ložná vrstva z betonu C 12/15 - 18,2m2 "	m2	-18,20	134,92		
			" Přídlaždní stávající přídlažby v asfaltové komunikaci. " 124,5*0,1		-12,45			
			" Přídlaždní stávající přídlažby v chodníku. " 20,4*0,2		-4,08			
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "					
38	916	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	148,30	380,55	56 434,82	SOD
			" osazení silničního obrubníku "		148,30			
39	916	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-148,30	352,87	-52 330,47	SOD
			" Osazení nového obrubníku u vjezdu do areálu "		20,00			
			" Osazení nového obrubníku u chodníkového přejezdu " 1,9'2		3,80			
			" Zpětné osazení silničního obrubníku "		124,50			
40	592	58380003	obrubník kamenný přímý, žula, 30x20	m	-62,34	1 679,85	-104 721,86	SOD
			" Osazení nového obrubníku u vjezdu do areálu " 20,0*1,05		21,00			
			" Osazení nového obrubníku u chodníkového přejezdu " 1,9'2*1,05		3,99			
			" Ztrátové při zpětné pokládce obrubníku - 30% " 124,5*0,30		37,35			
41	592	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	274,70	200,65	55 118,83	SOD
					274,70			
49	221	914999104 SPC	Odstranění stávajícího kamerového systému - Specifikace dle PD	sada	-1,00	13 838,00	-13 838,00	SOD
			místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě "		-1,00			
			185/2001 Sb. o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za					
26	584	584999026 SPC	Automatická závořa pro intenzivní provoz, do 3,0m délky ramene, bez příslušenství, rychlost 1s, frekvenční měnič	kus	-1,00	56 700,00	-56 700,00	SOD
			" Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující vyšší životnost mechanismu závořy, rychlost 1s, dvoukanalový externí detektor. "		-1,00			
			" - Topení pro závořy pro teploty od -30°C do -15°C. "					
			" - Povrchová úprava galvanickým zinkováním + prášková barva RAL2000. "					
30	584	584999030 SPC	SW pro rozpoznávání SPZ Stream	kus	-1,00	8 820,00	-8 820,00	SOD
31	584	584999031 SPC	Kamera pro snímání SPZ Color Stream	kus	-1,00	59 721,48	-59 721,48	SOD
33	584	584999033 SPC	Sloupek pro umístění kamery	kus	-1,00	17 010,00	-17 010,00	SOD
CELKEM			01_Úpravy části komunikace + parkovací systém				-254 800,55	

02_Opěrná stěna

20	001	31199901 SPC	D+M Sanace kamenné zdičky včetně podzemních částí - Specifikace dle PD	m	-110,00	2 027,27	-222 999,37	SOD
			" - Odstranění vegetace, odstranění nesoudržných částí. "					
			" - Očištění kamenného zdiva a římsy, vylhčení podkladu. "					
			" - Vysekání spárovací hmoty. "					

			" - Vyklinování uvolněných kamenů. "						
			" - Vyspárování kameniva cementovou maltou. "						
			" - Dozdění kamenivem stejného druhu a tvaru. "						
			" - Vyspravení betonové římsy sanační reprofilační maltou, zapravení prasklin, ochrana proti zatékání. "						
			" - Výměna poškozených prvků betonové římsy. "						
			" - Sjednocující nátěr na beton. "						
			" - Přesun hmot. "						
			" Sanace zidky včetně podzemních částí. "			-110,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "						
21	001	31199902 SPC	D+M Sanace venkovního kamenného schodiště - Specifikace dle PD	kus	-1,00	27 676,00	-27 676,00	SOD	
			" - Odstranění nesoudržných částí. "						
			" - Očištění kamenných stupňů. "						
			" - Vyspravení schodiště sanační reprofilační maltou, zapravení prasklin, ochrana proti zatékání. "						
			" - Výměna poškozených prvků schodiště. "						
			" Sanace schodiště. "			-1,00			
			" - Přesun hmot. "						
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "						
62	711	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z novové folie	m2	-66,00	33,21	-2 191,94	SOD	
			" Ochrana stávající zidky podél chodníku " 110,0*0,600		-66,00				
63	592	28323010	Fólie drenážní novová v 20mm tl 1mm š 2,0m	m2	-75,90	200,65	-15 229,41	SOD	
			" Ochrana stávající zidky podél chodníku " 110,0*0,600*1,15		-75,90				
64	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-3,42	691,90	-2 366,30	SOD	
65	HZS	HZS2161	Hodinová zuřčovací sazba izolátér	hod	-8,00	622,71	-4 981,68	SOD	
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711. "		-8,00				
			" Zednická výpomoc, doprňkové práce, kompletace apod. "						
22	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,000	144,00	3 456,00	URS 2019	
	VV		60*0,5*0,8		24,000				
23	K	122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	24,000	31,50	756,00	URS 2019	
24	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	48,000	71,10	3 412,80	URS 2019	
25	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,000	190,00	4 560,00	URS 2019	
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	24,000	95,00	2 280,00	URS 2019	
27	K	174101101b	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů ŠD 16-32 se zhuštěním	m3	17,120	95,00	1 626,40	URS 2019	
	VV		107*0,2*0,8		17,120				
28	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	34,240	422,00	14 449,28	URS 2019	
	VV		17,12*2		34,240				
1	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	107,000	43,30	4 633,10	URS 2019	
	D	2	Zakládání						
2	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	107,000	34,00	3 638,00	URS 2019	
3	M	69311143	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 210g/m2	m2	117,700	16,80	1 977,36	URS 2019	
4	K	212752213	Tratě vod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	107,000	242,00	25 894,00	URS 2019	
5	K	272311611	Základové pasy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	51,360	2 430,00	124 804,80	URS 2019	
	VV		0,6*0,8*107		51,360				
6	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S505	t	1,200	25 000,00	30 000,00	URS 2019	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
19	K	311113144	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	35,250	1 270,00	44 767,50	URS 2019	
	VV		0,75*47		35,250				
20	K	348272153	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štipaných přírodních na MC vč spárování	m2	59,250	1 120,00	66 360,00	URS 2019	
	VV		0,75*47+0,4*60		59,250				
18	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	107,000	469,00	50 183,00	URS 2019	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
10	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	51,360	830,00	42 628,80	URS 2019	
	VV		(60*0,6*0,8)+(47*0,6*0,8)		51,360				
11	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	35,550	783,00	27 835,65	URS 2019	
	VV		(60*0,6*0,4)+(47*0,6*0,75)		35,550				
12	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	107,000	157,00	16 799,00	URS 2019	
	D	997	Přesun suti						
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	236,987	237,00	56 165,92	URS 2019	
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	947,948	10,30	9 763,86	URS 2019	
15	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	236,987	200,00	47 397,40	URS 2019	
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	236,107	78,00	18 416,35	URS 2019	
	D	998	Přesun hmot						
17	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	231,913	150,00	34 786,95	URS 2019	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV						
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
21	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	107,000	125,00	13 375,00	URS 2019	
CELKEM		02_Opěrná stěna					374 522,47		

03_Sanace

12	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	38,08	199,27	7 588,09	SOD
			" Odkopávka pro sanaci komunikace - 50 % z celkové kubatury " 253,89*0,3*0,50		38,08			
13	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	19,04	43,59	829,95	SOD
			" Lepivost 50 % " 38,08*0,50		19,04			
14	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	38,08	401,30	15 281,58	SOD
			" Odkopávka pro sanaci komunikace - 50 % z celkové kubatury " 253,89*0,3*0,50		38,08			
15	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	19,04	44,14	840,49	SOD
			" Lepivost 50 % " 38,08*0,50		19,04			
34upr	508	508999112 SPC	D+M Sanace podloží komunikace	m2	253,89	442,44	112 330,59	SOD
			" V ceně : "					
34a			" - Štěrkodrt fr. 32/63 - tl. 300mm - 253,89m2 "	m2	253,89			
34b			" - Separční geotextilie - 265,31m2 "	m2	265,31			
			" Sanace podloží komunikace. "		253,89			
			" Cena skladby včetně ztrátého "					
56	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku	m3	76,16	534,98	40 743,85	SOD
			terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie					
56a			" Naložení zeminy "	m3	76,16			
56b			" Odvoz zeminy "	m3	76,16			
56c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	76,16			
56d			" Hrubé terénní úpravy na místě dovozu "	m3	76,16			
56e			" Poplatek za uložení sypaniny / výkopku "	m3	76,16			
60	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	288,36	66,42	19 153,56	SOD

CELKEM

03_Sanace

196 768,11

04_Úprava ostrůvků

HSV		Práce a dodávky HSV		29 590,50				
	1	Zemní práce					1 162,74	
4	113	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,50	48,29	265,62	SOD
			Odstranění podkladních vrstev 1,5+4					
6	113	113154222	Frézování živiného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1,50	62,27	93,41	SOD
			Odstranění krytu vozovky 1,5*1,0					
7	113	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	7,00	62,27	435,90	SOD
			1+6					
16	231	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,00	104,89	104,89	SOD
			" Zásyp kolem obrubníků "					
18	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	7,60	34,60	262,92	SOD
			" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " 1,5+4+2,1					
	2	Zakládání					157,75	
19	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	7,60	20,76	157,75	SOD
			" Hutnění ploch před realizací zpevněných ploch. " 1,5+4+2,1					
	5	Komunikace					1 584,79	
23	508	508999101 SPC	D+M Výměna krytu asfaltové komunikace - Specifikace dle PD	m2	4,00	501,50	2 006,02	SOD
23a			" - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm "					
23b			" - Postřik spojovací PS-E, 0,7kg/m2 "					
			" doplnění živice kolem ostrůvků " 3,5+0,5					
24	508	508999102 SPC	D+M Vyspravení podkladních vrstev asfaltové komunikace - Specifikace dle PD	m2	-2,10	861,03	-1 808,17	SOD
			" V ceně : "					
24a			" - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm "					
24b			" - Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0/32 - tl. 150 mm "					
			" Komunikace s živiným povrchem - 30% "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "					
34upr	508	508999112 SPC	D+M Sanace podloží komunikace	m2	-2,10	442,44	-929,12	SOD
			" V ceně : "					
34a			" - Štěrkodrt fr. 32/63 - tl. 300mm "					
34b			" - Separční geotextilie "					
			" Sanace podloží komunikace. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "					
30	508	508999108 SPC	D+M Konstrukce ostrůvku - Specifikace dle PD	m2	2,25	1 029,36	2 316,06	SOD
			" V ceně : "					
30a			" - Betonová zámková dlažba - tl. 60 mm "					
30b			" - Ložná vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm "					
30c			" - Štěrkodrt (ŠDA) frakce 0-32 - tl. 250 mm "					
			" Ostrůvek z dlažby "					
			" Cena skladby včetně ztrátého a vmetením drobného kameniva do spár dlažby " 0,75+1,5					
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					26 551,55	
36	221	915211116	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	20,00	77,84	1 556,78	SOD
			Vodorovné značení zadního parkoviště					
37	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	20,00	12,45	249,08	SOD
			Vodorovné značení zadního parkoviště					
38	916	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,00	380,55	5 708,18	SOD
			" osazení silničního obrubníku " 3,5+5+6,5					
41	592	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	15,00	200,65	3 009,77	SOD
			3,5+5+6,5					
46	221	914999101 SPC	D+M Svislá dopravní značka vč. sloupku - Specifikace dle PD	kus	3,00	4 967,84	14 903,53	SOD
			" Dodávka a montáž sloupku, patky a 1x velkoformátová dopravní značka "					
57	009	97899947 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, ostatní...)	t	0,85	1 148,30	976,06	SOD

			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
58	009	97899948 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložení sutí - nebezpečný odpad - asfalt	t	0,15	987,78	148,17	SOD
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
		99	Přesun hmot				133,68	
59	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,30	224,18	67,25	SOD
60	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,00	66,42	66,42	SOD

Celkem

29 590,50

CELKEM	04_Úprava ostrůvků	29 590,50
--------	--------------------	-----------

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce komunikace a vjezdového systému

Objekt: 05_Doplňení parkovacího systému

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				116 924,64	
		5	Komunikace				116 924,64	
18 584	584999018	SPC	Modul platby platební kartou pro bankovní a mincovní automat s vrácením mincí pro systém GP4P VARIANT	kus	2,00	23 854,32	47 708,64	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Čtečka platebních karet s příslušenstvím pro připojení k internetu pomocí LAN sítě. Připojení čtečky platebních karet dle smlouvy odběratele s dodavatelem a odběratele s bankou.		1,00			
			* - instalační materiál a ostatní příslušenství.					
n1 584	001	SPC	Displej (volno, obsazeno, uzavřeno, požár) - DMV 24VDC 10. Multifunkční barevný RGB displej.	kus	2,00	28 560,00	57 120,00	
n2 584	002	SPC	Komunikace IP. Napájení 24VDC	kus	2,00	6 048,00	12 096,00	
			Montáž a oživení displejů					
			<u>Celkem</u>				116 924,64	
		CELKEM	05_Doplňení parkovacího systému				116 924,64	