

KE ML: 5530/23
V. 2116



KUJIP01AU5WC

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 09. 2023 (ID smlouvy: 164639) na akci
„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce areálové kanalizace a dvora,
Tovačovského sady“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Prokop, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 276; +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem:	Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Jiřím Svobodou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Svoboda
zástupce pro věci technické:	Jiří Svoboda
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Michal Šula
tel./email:	+420 776 741 342
IČO:	29232864
DIČ:	CZ29232864
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 09. 2023 je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny dle článku 8, odstavce 10 pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021 blíže popsané v Soupisu prací Z1, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Soupisu prací Z1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) **Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3** výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

3.3 Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. 4. 2024.

Důvody prodloužení termínu jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

- 3) **Článek 4 – Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

Cena díla celkem bez DPH činí: **2 391 245,72 Kč**

slovy: dva miliony tři sta devadesát jedna tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých a sedmdesát dva haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: **1 990 576,33 Kč**

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH: **478 209,58 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **- 77 540,19 Kč**

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: **400 669,39 Kč**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy: Změnový list Z1 – oceněný soupis víceprací a méněprací

Žádost o prodloužení termínu

V Třebíči
Za zhotovitele

6.2.2024



Jiří Svoboda
jednatel

V Jihlavě
Za objednatele

9.2.2024



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Zadavatel: Kraj Vysočina
Se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtnanem
Mgr. Karlem Janouškem, členem rady kraje

Žádost o prodloužení termínu

Jako zhotovitel veřejné zakázky „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce areálové kanalizace a dvora, Tovačovského sady“ žádám o prodloužení termínu dokončení předmětu díla. Vzhledem k nejistotě ohledně provádění stavebních prací v zimním období žádám o prodloužení termínu nejpozději do 30. 4. 2024.

Odůvodnění:

Kraj Vysočina provádí od září 2023 do února 2024 prostřednictvím společnosti ESTING GROUP s.r.o. stavbu „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce areálové kanalizace a dvora, Tovačovského sady“. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nešly předvídat a jsou nezbytné pro dokončení akce. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů. Při provádění kamerové zkoušky nově položeného kanalizačního potrubí byla zjištěna havárie navazujícího úseku stávajícího potrubí z kameniny mimo řešené území. Vzhledem k rozsahu poškození stávajícího potrubí DN300 bylo dohodnuto bezodkladné řešení – výměna potrubí v rámci víceprací.




V Třebíči 6.2.2024
Za zhotovitele

Jiří Svoboda



ZA OBJEDMATELE
Ing. PROKOP



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-43-S

Stavba: SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

KSO:
Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ESTING GROUP s.r.o.

IČ: 29232864
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Svoboda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			400 669,39
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 400 669,39	Výše daně 84 140,57
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		484 809,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


KRAJ VYSOČINA
JAN PROKOP

Zhotovitel

ESTING GROUP S.R.O.
SVOBODA JIRI


6.8.2024

Datum a podpis:




Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Tel: Dokulil Martin



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-43-S

Stavba: SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		400 669,39	484 809,96
Z1	Změna č.1	400 669,39	484 809,96
ZL.1.1	D.1 - Architektonicko stavební řešení - změna č.1.1	198 253,95	239 887,28
ZL.1.2	D.1.4 - Technika prostředí staveb - kanalizace - změna č.1.2	51 237,28	61 997,11
ZL.1.3	Havarijní stav	151 178,16	182 925,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SS řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.1 - D.1 - Architektonicko stavební řešení - změna č.1.1

KSO:

Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			198 253,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 253,95	21,00%	41 633,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			239 887,28
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

KRAJ VYSOČINA
JAN PROKOP

Zhotovitel

ESTING GROUP s.r.o.
SVOBODA JIŘÍ

6.2.2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TD: Bohumil Mertin

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.1 - D.1 - Architektonicko stavební řešení - změna č.1.1

Místo: Moravské Budějovice
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 24. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

198 253,95

HSV - Práce a dodávky HSV	68 733,86
1 - Zemní práce	26 816,13
21 - Úprava podloží a základ.spáry	1 822,39
5 - Komunikace pozemní	18 065,95
8 - Trubní vedení	-4 895,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 432,56
99 - Staveništní přesun hmot	492,55
PSV - Práce a dodávky PSV	33 413,00
74 - Elektroinstalace	27 005,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	27 005,00
76 - Konstrukce PSV	1 914,00
764 - Konstrukce klempířské	1 914,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 494,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	96 107,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.1 - D.1 - Architektonicko stavební řešení - změna č.1.1

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

24. 10. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							198 253,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 733,86	
D	1		Zemní práce				26 816,13	
84	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	2,00000	151,00	302,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo žlvice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106023					
	VV		"Změna č.1"		2,00000			
	VV		"okolo liniového žlabu"2		2,00000			
	VV		Součet					
2	K	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	105,50000	339,23	35 789,77	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"146		146,00000			
	VV		"SOD"-40,5		-40,50000			
	VV		Součet		105,50000			
	VV		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :					
	VV		D.8 - Odstranění stávající vrstvy asfaltového recyklátu (předpoklad tl. 150 mm) : 40,5					
	VV		Součet		0,00000			
3	K	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-105,50000	113,56	-11 980,58	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"40,5		40,50000			
	VV		"SOD"-146		-146,00000			
	VV		Součet		-105,50000			
	VV		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :					
	VV		D.7 - Demokce stávající betonové plochy z betonu C 16/20 (předpoklad tl. 150 mm) : 146					
	VV		Součet		0,00000			
85	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,50000	1 210,00	605,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"okolo liniového žlabu"2*0,25		0,50000			
	VV		Součet		0,50000			
5	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,68000	507,24	852,16	
	PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně					
	P		Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"navíc drenáž"21*0,4*0,2		1,68000			
	VV		Součet		1,68000			
	VV		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :					
	VV		D.10 - Výkop pro ukončující šachtu odvodňovacího liniového žlabu : 1,3*0,55*0,4					
	VV		Drenáž : (17,5*3,15)*0,3*0,3					
	VV		Součet		0,00000			
6	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,00000	1 248,78	1 248,78	
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3					
	P		Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"napojení dešťové vpusti pod rampou"1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	VV		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :					
	VV		D.9 - Výkop pro odvlhčovací příkop : 18,2*0,7*0,76					
	VV		Součet		0,00000			
D	21		Úprava podloží a základ.spáry				1 822,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	21,00000	12,27	257,67	
	PP		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"59,8		59,80000			
	VV		"SOD"-38,8		-38,80000			
	VV		Součet		21,00000			
	VV		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :					
	VV		N.6 : 18,15					
	VV		Drenáž : 17,5+3,15					
	VV		Součet		0,00000			
18	M	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj. západkový; potrubí: jednostranné; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	21,63000	57,80	1 250,21	
	PP		Trubka plastová drenážní spoj. západkový; potrubí: jednostranné; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"61		61,00000			
	VV		"SOD"-40		-40,00000			
	VV		Součet		21,00000			
	VV		21*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		21,63000			
20	M	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	11,55000	27,23	314,51	
	PP		geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"drenážní potrubí"21*0,5		10,50000			
	VV		Součet		10,50000			
	VV		10,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		11,55000			
	D	5	Komunikace pozemní				18 065,95	
86	K	500-001	D+M - líniového žlabu	m	1,50000	3 860,00	5 790,00	
	PP		D+M - líniového žlabu					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"líniový žlab"1,5		1,50000			
	VV		Součet		1,50000			
30	K	565151111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm	m2	2,00000	630,40	1 260,80	
	PP		Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		s rozprostřením a zhuštěním					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"napojení dešťové vpusti pod rampou"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
	VV		"SOD"					
	VV		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :					
	VV		N.6 : 10,5					
	VV		Součet		0,00000			
31	K	573111113R00	Postřik živичný infiltrací s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	2,00000	51,46	102,92	
	PP		Postřik živичný infiltrací s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"napojení dešťové vpusti pod rampou"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
	VV		"SOD"					
	VV		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :					
	VV		N.6 : 10,5					
	VV		Součet		0,00000			
32	K	573231127R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	2,00000	10,99	21,98	
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		bez posypu kamenivem					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"napojení dešťové vpusti pod rampou"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
	VV		"SOD"					
	VV		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :					
	VV		N.6 : 10,5					
	VV		Součet		0,00000			
33	K	577141212RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	2,00000	436,53	873,06	
	PP		Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"napojení dešťové vpusti pod rampou"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
	VV		"SOD"					
	VV		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :					
	VV		N.6 : 10,5					
	VV		Součet		0,00000			
87	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,00000	454,00	908,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"okolo liniového žlabu"2		2,00000			
	WV		Součet		2,00000			
35	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	25,00000	240,32	6 008,00	
	PP		Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"navýšení"25		25,00000			
	WV		Součet		25,00000			
	WV		"SOD"					
	WV		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh					
	WV		N.5 (předpoklad) : 25					
	WV		Součet		0,00000			
88	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	3,00000	528,00	1 584,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pář s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikostí dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811311					
89	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	3,09000	491,00	1 517,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba desková betonová tl 50mm přírodní					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"dlažba"3		3,00000			
	WV		Součet		3,00000			
	WV		3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,09000			
	D	8	Trubní vedení				-4 895,72	
42	K	721263003RT2	Koncové klapy D 125 mm, Koncová klapka (žabi) s klapkou z nerezové oceli, mat.ABS , včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	4 895,72	-4 895,72	
	PP		Koncové klapy D 125 mm, Koncová klapka (žabi) s klapkou z nerezové oceli, mat.ABS , včetně dodávky materiálu					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"1		1,00000			
	WV		"sod"-2		-2,00000			
	WV		Součet		-1,00000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 432,56	
90	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	6,00000	206,00	1 236,00	
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tl. C 12/15					
91	K	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	6,30000	126,00	793,80	
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"6		6,00000			
	WV		"SOD"0		0,00000			
	WV		Součet		6,00000			
	WV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,30000			
44	K	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,00000	100,69	402,76	
	PP		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: včetně spotřeby vody					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"16		16,00000			
	WV		"SOD"-12		-12,00000			
	WV		Součet		4,00000			
	WV		D.1.1.c Výpisy stavebních úprav - bourání					
	WV		D.11 : 12,0					
	WV		Součet		0,00000			
92	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,00000	4 000,00	24 000,00	
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"6		6,00000			
	WV		"SOD"0		0,00000			
	WV		Součet		6,00000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				492,55	
58	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	2,22061	221,81	492,55	
	PP		Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu					
	P		Poznámka k položce: vodorovně do 200 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 413,00	
	D	74	Elektroinstalace				27 005,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				27 005,00	
93	K	741-001	D+M Držák ochranných úhelníků	ks	4,00000	247,00	988,00	
	PP		D+M Držák ochranných úhelníků					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost hromosvod"4		4,00000			
	WV		Součet		4,00000			
94	K	741-002	D+M ochranný úhelník	ks	2,00000	456,00	912,00	
	PP		D+M ochranný úhelník					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost hromosvod"2		2,00000			
	WV		Součet		2,00000			
95	K	741-003	D+M zemníci pozinkovaná páska	kg	68,00000	103,00	7 004,00	
	PP		D+M zemníci pozinkovaná páska					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Změna č.1"					
	W		"skutečnost hromosvod"68		68,00000			
	W		Součet		68,00000			
96	K	741-004	D+M Zemníci kulatina pr. 10mm vč. naohýbání	kg	29,00000	127,00	3 683,00	
	PP		D+M Zemníci kulatina pr. 10mm vč. naohýbání					
	W		"Změna č.1"					
	W		"skutečnost hromosvod"29		29,00000			
	W		Součet		29,00000			
97	K	741-005	D+M Svorka SR	ks	14,00000	137,00	1 918,00	
	PP		D+M Svorka SR					
	W		"Změna č.1"					
	W		"skutečnost hromosvod"14		14,00000			
	W		Součet		14,00000			
98	K	741-006	D+M Svorka SR2	ks	12,00000	137,00	1 644,00	
	PP		D+M Svorka SR2					
	W		"Změna č.1"					
	W		"skutečnost hromosvod"12		12,00000			
	W		Součet		12,00000			
99	K	741-007	D+M Svorka SS	ks	16,00000	116,00	1 856,00	
	PP		D+M Svorka SS					
	W		"Změna č.1"					
	W		"skutečnost hromosvod"16		16,00000			
	W		Součet		16,00000			
100	K	741-008	Kontrolní měření	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Kontrolní měření					
	W		"Změna č.1"					
	W		"skutečnost hromosvod"1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
101	K	741-009	Revize hromosvodu	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Revize hromosvodu					
	W		"Změna č.1"					
	W		"skutečnost hromosvod"1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
	D	76	Konstrukce PSV				1 914,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				1 914,00	
102	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	2,00000	957,00	1 914,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518623					
	W		"Změna č.1"					
	W		"svod"2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 494,00	
103	K	767-003	D+M patka sloupku	kus	14,00000	321,00	4 494,00	
	PP		D+M patka sloupku					
	W		"Změna č.1"					
	W		"patka sloupku"14		14,00000			
	W		Součet		14,00000			
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				96 107,09	
82	K	97999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	-51,34500	361,27	-18 549,41	
	PP		Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů					
	W		"Změna č.1"					
	W		"odpočet živice"-13,365		-13,36500			
	W		"odpočet beton"-37,98		-37,98000			
	W		Součet		-51,34500			
	W		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
	W		1,2,3,51,52,53,54,55,56,57,68,69, :					
	W		Součet : 189,74134		0,00000			
83	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	48,17500	2 380,00	114 656,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013645					
	W		"smluvní rozpočet"13,36		13,36000			
	W		"nová výměra"34,815		34,81500			
	W		Součet		48,17500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ fenesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.2 - D.1.4 - Technika prostředí staveb - kanalizace - změna č.1.2

KSO:

Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 237,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 237,28	21,00%	10 759,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 997,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


KRAJ VYSOČINA
JAN PROCHÁZKA

Zhotovitel

ESTING GROUP s.r.o.
SVOBODA JIRÍ

6.2.2024

Datum a podpis:




Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Titul: Doklad Měřený



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.2 - D.1.4 - Technika prostředí staveb - kanalizace - změna č.1.2

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

24. 10. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 237,28

HSV - Práce a dodávky HSV

51 237,28

8 - Trubní vedení

50 605,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

631,55

998 - Přesun hmot

631,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.2 - D.1.4 - Technika prostředí staveb - kanalizace - změna č.1.2

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

24. 10. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 237,28	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				51 237,28	
D		8	Trubní vedení				50 605,73	
105	K	870-001	Průzkum kanalizace	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Průzkum kanalizace					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"průzkum"1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
25	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	2,00000	210,75	421,50	ÚRS 23 01
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125					
	P		Poznámka k položce: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
106	M	28611354	koleno kanalizační PVC KG 125x15°	kus	2,00000	79,40	158,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x15°					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
32	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	29,00000	228,07	6 614,03	ÚRS 23 01
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160					
	P		Poznámka k položce: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
107	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	8,00000	140,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x15°					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"8		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
33	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	3,00000	103,95	311,85	ÚRS 23 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x30°					
	P		Poznámka k položce: koleno kanalizace PVC KG 160x30°					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"5		5,00000			
	VV		"SOD"-2		-2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
34	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,00000	117,54	235,08	ÚRS 23 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
	P		Poznámka k položce: koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"5		5,00000			
	VV		"SOD"-3		-3,00000			
	VV		Součet		2,00000			
35	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	8,00000	96,23	769,84	ÚRS 23 01
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
	P		Poznámka k položce: redukce kanalizační PVC 160/125					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"10		10,00000			
	VV		"SOD"-2		-2,00000			
	VV		Součet		8,00000			
37	M	28611568	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150	kus	8,00000	87,94	703,52	ÚRS 23 01
	PP		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
	P		Poznámka k položce: objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"11		11,00000			
	VV		"SOD"-3		-3,00000			
	VV		Součet		8,00000			
41	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,00000	247,74	495,48	ÚRS 23 01
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200					
	P		Poznámka k položce: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
42	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,00000	165,72	331,44	ÚRS 23 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		redukce kanalizační PVC 200/160					
	P		Poznámka k položce: redukce kanalizační PVC 200/160					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"4		4,00000			
	VV		"SOD"-2		-2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
43	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	8,00000	383,35	3 066,80	URS 23 01
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200					
	P		Poznámka k položce: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200					
108	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15"	kus	2,00000	319,00	638,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x15"					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
109	M	28611365	koleno kanalizační PVC KG 200x30"	kus	4,00000	281,00	1 124,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x30"					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"4		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
110	M	28611368	koleno kanalizační PVC KG 200x87"	kus	2,00000	367,00	734,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x87"					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
47	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	6,00000	268,11	1 608,66	URS 23 01
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250					
	P		Poznámka k položce: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250					
111	M	28611369	koleno kanalizační PVC KG 250x15"	kus	1,00000	706,00	706,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 250x15"					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
112	M	28611370	koleno kanalizační PVC KG 250x30"	kus	2,00000	763,00	1 526,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 250x30"					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
113	M	28611371	koleno kanalizační PVC KG 250x45"	kus	2,00000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 250x45"					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
48	M	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	1,00000	537,82	537,82	URS 23 01
	PP		redukce kanalizační PVC 250/200					
	P		Poznámka k položce: redukce kanalizační PVC 250/200					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"4		4,00000			
	VV		"SOD"-3		-3,00000			
	VV		Součet		1,00000			
50	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	1,00000	441,07	441,07	URS 23 01
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250					
	P		Poznámka k položce: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250					
51	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45"	kus	1,00000	653,96	653,96	URS 23 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45"					
	P		Poznámka k položce: odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45"					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"3		3,00000			
	VV		"SOD"-2		-2,00000			
	VV		Součet		1,00000			
53	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	kus	7,00000	407,09	2 849,63	URS 23 01
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315					
	P		Poznámka k položce: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315					
114	M	28611373	koleno kanalizační PVC KG 300x15"	kus	3,00000	1 140,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 300x15"					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"3		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
115	M	28611374	koleno kanalizační PVC KG 300x30"	kus	2,00000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 300x30"					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
54	M	28611514	redukce kanalizační PVC 315/250	kus	2,00000	984,31	1 968,62	URS 23 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		redukce kanalizační PVC 315/250					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		redukce kanalizační PVC 315/250					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"4		4,00000			
	WV		"SOD"-2		-2,00000			
	WV		Součet		2,00000			
57	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousóse DN 315	kus	1,00000	603,32	603,32	ÚRS 23 01
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousóse DN 315					
	P		Poznámka k položce:					
			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplasty tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousóse DN 315					
58	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45"	kus	1,00000	1 031,99	1 031,99	ÚRS 23 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45"					
	P		Poznámka k položce:					
			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45"					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"2		2,00000			
	WV		"SOD"-1		-1,00000			
	WV		Součet		1,00000			
59	K	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	-14,49200	2 906,05	-42 114,48	ÚRS 23 01
	PP		Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3					
	P		Poznámka k položce:					
			Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"odpočet - bourání bylo provedeno strojně"-14,492		-14,49200			
	WV		Součet		-14,49200			
	WV		"SOD"					
	WV		(PI*0,62*0,62*2)*6 :					
	WV		14,492		14,49200			
	WV		Součet		14,49200			
116	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	14,49200	2 110,00	30 578,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890431851					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"bourání šachet bylo provedeno strojně					
	WV		(PI*0,62*0,62*2)*6 :					
	WV		14,492		14,49200			
	WV		Součet		14,49200			
68	K	894812326	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00000	8 245,59	8 245,59	ÚRS 23 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°					
	P		Poznámka k položce:					
			Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°, 60°, 90°					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"3		3,00000			
	WV		"SOD"-2		-2,00000			
	WV		Součet		1,00000			
	WV		"SOD"					
	WV		RŠS2+RŠS2 :					
	WV		1+1 :					
	WV		2		2,00000			
	WV		Součet		2,00000			
69	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	4 292,26	4 292,26	ÚRS 23 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"3		3,00000			
	WV		"SOD"-2		-2,00000			
	WV		Součet		1,00000			
70	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	1,00000	113,78	113,78	ÚRS 23 01
	PP		Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury					
	P		Poznámka k položce:					
			Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"3		3,00000			
	WV		"SOD"-2		-2,00000			
	WV		Součet		1,00000			
71	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,00000	11 079,05	11 079,05	ÚRS 23 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem					
	P		Poznámka k položce:					
			Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"skutečnost"3		3,00000			
	WV		"SOD"-2		-2,00000			
	WV		Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				631,55	
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,63738	990,85	631,55	URS 23 01

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Poznámka k položce:

P Přesun hmot pro trubní vedení hloubené žrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.3 - Havarijní stav

KSO:

Místo:

Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

151 178,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 178,16	21,00%	31 747,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

182 925,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


KRAJ VYSOČINA
JAN PROKEŠ

Zhotovitel

ESTING GROUP s.r.o.
SVOBODA JIŘÍ

6.2.2024


Datum a podpis:

 Razítko

Datum a podpis:

 Razítko

TSI: Dokudil Martin



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Objekt:

Z1 - Změna č. 1

Soupis:

ZL.1.3 - Havarijní stav

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

24. 10. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Jiří Svoboda

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

151 178,16

HSV - Práce a dodávky HSV

122 580,34

1 - Zemní práce	27 088,03
4 - Vodorovné konstrukce	23 817,02
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	23 387,79
5 - Komunikace pozemní	12 892,51
8 - Trubní vedení	40 321,92
89 - Ostatní konstrukce	5 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 885,64
91 - Doplňující práce na komunikaci	3 826,40
96 - Bourání konstrukcí	10 087,30
99 - Staveništní přesun hmot	2 661,52

PSV - Práce a dodávky PSV

14 709,65

72 - Zdravotně technické instalace	972,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	972,00
74 - Elektroinstalace	1 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 000,00
76 - Konstrukce PSV	682,00
764 - Konstrukce klempířské	682,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 146,91
77 - Podlahy	5 908,74
772 - Podlahy z kamene	5 908,74

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

11 388,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.3 - Havarijní stav

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

24. 10. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 178,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 580,34	
D	1		Zemní práce				27 088,03	
104	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	9,00000	151,00	1 359,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní opár ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106023					
	VV		"Změna 1"9		9,00000			
	VV		Součet		9,00000			
105	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	9,00000	69,80	628,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
	VV		"Změna č. 1"3+6		9,00000			
	VV		Součet		9,00000			
106	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,50000	591,00	5 614,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		"Změn č.1 - havarijní stav"					
	VV		9,5		9,50000			
	VV		Součet		9,50000			
6	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	9,50000	1 248,78	11 863,41	
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3					
	P		Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek					
	VV		"Změn č.1 - havarijní stav"					
	VV		9,5		9,50000			
	VV		Součet		9,50000			
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"napojení dešťové vpusti pod rampou"1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	VV		D.1.1.c Výpisy stavebních úprav - bourání					
	VV		D.9 - Výkop pro odvětvovací příkop : 18,2*0,7*0,76					
	VV		Součet		0,00000			
107	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	8,00000	255,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
	VV		"Změn č.1 - havarijní stav"					
	VV		8		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
108	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	12,80000	286,00	3 660,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111109					
	VV		"Změn č.1 - havarijní stav"					
	VV		8*1,6		12,80000			
	VV		Součet		12,80000			
13	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,80000	587,48	1 057,46	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu					
	P		Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
	VV		"Změn č.1 - havarijní stav"					
	VV		5*0,6*0,6		1,80000			
	VV		Součet		1,80000			
	VV		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh:					
	VV		N.4 : 18,15*0,7*0,25					
	VV		Drenáž : 20,65*0,3*0,2					
	VV		Součet		0,00000			
109	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	2,88000	300,23	864,66	
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	P		Poznámka k položce: šterkopísek frakce 0/16					
	VV		"Změna č.1 - havarijní stav"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5*0,6*0,6*1,6		2,88000			
	W		Součet		2,88000			
	VV		38,286*1,69 "Přepočtené koeficientem množství :		72,36054			
	VV		72,361		72,36100			
	VV		Součet		144,72154			
D	4		Vodorovné konstrukce				23 817,02	
110	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,32000	1 341,33	429,23	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
	P		Poznámka k položce: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		4*0,1*0,8		0,32000			
	VV		Součet		0,32000			
D	43		Schodišťové konstrukce a rampy				23 387,79	
111	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,67400	4 790,00	8 018,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)					
	Online PSC		stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321313					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stěny"1,8*1,05*0,3*2		1,13400			
	VV		"rameno"1,2*1,5*2*0,15		0,54000			
	VV		Součet		1,67400			
112	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 S05	t	0,03905	67 300,00	2 628,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stěny"1,2*12*2*0,618/1000*1,08*1,25		0,02403			
	VV		"rameno"15*1,2*0,618/1000*1,08*1,25		0,01502			
	VV		Součet		0,03905			
113	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,07552	40 200,00	3 035,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430362021					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stěny"1,05*1,8*2*2*4,44/1000*1,08*1,25		0,04531			
	VV		"rameno"1,2*2,1*2*4,44/1000*1,08*1,25		0,03021			
	VV		Součet		0,07552			
114	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,78000	964,00	3 643,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stěny"1,8*1,05*2		3,78000			
	VV		Součet		3,78000			
115	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,78000	157,00	593,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stěny"1,8*1,05*2		3,78000			
	VV		Součet		3,78000			
116	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	8,40000	340,00	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434311114					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stupně"1,2*7		8,40000			
	VV		Součet		8,40000			
117	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,78000	580,00	2 192,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stupně"1,2*7*(0,3+0,15)		3,78000			
	VV		Součet		3,78000			
118	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,78000	111,00	419,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stupně"1,2*7*(0,3+0,15)		3,78000			
	VV		Součet		3,78000			
D	5		Komunikace pozemní				12 892,51	
119	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	2,00000	4 970,00	9 940,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572360112					
	VV		"Změn č.1 - havarijní stav"					
	VV		2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
34	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	9,00000	269,14	2 422,26	
	PP		Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: s provedením lože z kamenné drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na křepici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. "Změna 1"9 Součet					
	VV				9,00000			
	VV				9,00000			
120	M	59245030	dlážba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	1,05000	505,00	530,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlážba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		"Změna 1"1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	VV		1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,05000			
	D	8	Trubní vedení				40 321,92	
121	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	4,00000	1 503,50	6 014,00	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315					
	P		Poznámka k položce: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 "Změna č. - havarijní stav" 4 Součet 2 8+17+4 Součet 31 Součet					
	VV				4,00000			
	VV				4,00000			
	VV							
	VV							
	VV				0,00000			
	VV				31,00000			
	VV				31,00000			
144	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	7,00000	247,74	1 734,18	
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200					
	P		Poznámka k položce: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16 "Změna č. - havarijní stav" 2 Součet					
122	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16	kus	2,00000	599,00	1 198,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16					
	VV				2,00000			
	VV				2,00000			
123	M	28611368	koleno kanalizační PVC KG 200x87°	kus	1,00000	367,00	367,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x87°					
	VV		"Změna č. - havarijní stav"		1,00000			
	VV				1,00000			
124	M	28611365	koleno kanalizační PVC KG 200x30°	kus	1,00000	281,00	281,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x30°					
	VV		"Změna č. - havarijní stav"		1,00000			
	VV				1,00000			
125	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	1,00000	319,00	319,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x15°					
	VV		"Změna č. - havarijní stav"		1,00000			
	VV				1,00000			
126	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	1,00000	292,00	292,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x45°					
	VV		"Změna č. - havarijní stav"		1,00000			
	VV				1,00000			
127	M	28611367	koleno kanalizační PVC KG 200x67°	kus	1,00000	439,00	439,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x67°					
	VV		"Změna č. - havarijní stav"		1,00000			
	VV				1,00000			
128	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	5,00000	603,32	3 016,60	
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315					
	P		Poznámka k položce: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315 KGUS přech. kam./PVC DN 315 SN8 "Změna č. - havarijní stav" 1 Součet					
129	M	OSM.225830	KGUS přech. kam./PVC DN 315 SN8	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00	
	PP		KGUS přech. kam./PVC DN 315 SN8					
	VV		"Změna č. - havarijní stav"		1,00000			
	VV				1,00000			
130	M	OSM.225200	KGB koleno DN 315/15st SN8	kus	2,00000	1 607,57	3 215,14	
	PP		KGB koleno DN 315/15st SN8					
	VV		"Změna č. - havarijní stav"		2,00000			
	VV				2,00000			
131	M	28617238	spojka přesuvná kanalizační PP DN 300	kus	2,00000	1 580,00	3 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojka přesuvná kanalizační PP DN 300					
	VV		"Změna č. - havarijní stav"		2,00000			
	VV				2,00000			
132	K	894-001	Demontáž betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00	
	PP		Demontáž betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová					
	VV		"Změna 1"1		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
133	K	894410301	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 800					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410301					
	VV		"Změna 1"1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
134	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,00000	488,00	976,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211					
	VV		"Změna 1"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
135	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,00000	3 750,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
	VV		"Změna 1"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
	D	89	Ostatní konstrukce				5 050,00	
136	K	890-001	Osazení revizní plastové šachty, průběžné dno	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Osazení revizní plastové šachty, průběžné dno					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"DN400"1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
137	K	890-002	Demontáž šachet z plastu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 - pro zpětné použití	soubor	1,00000	1 550,00	1 550,00	
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z plastu					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"DN400"1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 885,64	
138	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,50000	586,00	879,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111					
	VV		"Změna č.1 - havarijní stav"					
	VV		1,5		1,50000			
	VV		Součet		1,50000			
45	K	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	8,00000	125,83	1 006,64	
	PP		Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"kotvení zábradlí"4*2		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
	VV		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :					
	VV		N.1 - oplocení : 14*4					
	VV		Součet		0,00000			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				3 826,40	
48	K	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	6,00000	172,50	1 035,00	
	PP		Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby					
	VV		"Změna č.1"5		6,00000			
	VV		Součet		6,00000			
	VV		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :					
	VV		N.9 : 7,7+5,6+7,9+1,2+16,35+6,6+18,15					
	VV		Součet		0,00000			
50	M	592162116R	Dlažba betonová tl. = 80,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zatěž: pojízdné nad 3,5 t	kus	12,15000	81,31	987,92	
	PP		Dlažba betonová tl. = 80,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zatěž: pojízdné nad 3,5 t					
	VV		6*2,026 Přepočtené koeficientem množství		12,15000			
139	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	3,00000	338,00	1 014,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zřizněním spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
140	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	3,06000	258,00	789,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční 500x150x250mm					
	VV		"Změna č.1"3		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
	VV		3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,06000			
	D	96	Bourání konstrukcí				10 087,30	
86	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,50000	4 000,00	2 000,00	
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"Změna č.1 - havarijní stav"					
	VV		"schodiště"0,5		0,50000			
	VV		Součet		0,50000			
	VV		"Změna č.1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skutečnost"5		6,00000			
	VV		"SOD"0		0,00000			
	VV		Součet		6,00000			
141	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,95000	5 950,00	5 652,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042320					
	VV		"Změna č.1 - havarijní stav"					
	VV		"schodiště"0,95		0,95000			
	VV		Součet		0,95000			
142	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	8,40000	272,00	2 284,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819					
	VV		"Změna č.1 - havarijní stav"					
	VV		"schodiště - stupně"1,2*7		8,40000			
	VV		Součet		8,40000			
143	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	1,50000	100,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008221					
	VV		"Změna č.1 - havarijní stav"					
	VV		1,5		1,50000			
	VV		Součet		1,50000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				2 661,52	
58	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	10,52907	221,81	2 335,45	
	PP		Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu					
	P		Poznámka k položce: vodovodné do 300 m					
152	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,32908	990,85	326,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 709,65	
	D	72	Zdravotně technické instalace				972,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				972,00	
144	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,00000	216,00	216,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242804					
	VV		"Změna č. havarijní stav"					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
145	K	721249102	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ	kus	1,00000	649,00	649,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721249102					
	VV		"Změna č. havarijní stav"					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
146	K	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	1,00000	107,00	107,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pročištění lapačů střešních splavenin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721910942					
	VV		"Změna č. havarijní stav"					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	74	Elektroinstalace				1 000,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 000,00	
147	K	741-003.1	Pospojení uzemňovací soustavy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pospojení uzemňovací soustavy					
	VV		"Změna č. havarijní stav"					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost hromosvod"66		66,00000			
	VV		Součet		66,00000			
	D	76	Konstrukce PSV				682,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				682,00	
148	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	2,00000	170,00	340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004863					
	VV		"Změna č.1"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
149	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	2,00000	171,00	342,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764508131					
	VV		"Změna č.1"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				6 146,91	
150	K	767161844	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	2,31000	781,00	1 804,11	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž zábradlí k dalšímu použití schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161844					
VV			"Změna č.1"2,31		2,31000			
VV			Součet		2,31000			
151	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	2,31000	1 880,00	4 342,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163221					
VV			"Změna č.1"2,31		2,31000			
VV			Součet		2,31000			
D 77			Podlahy				5 908,74	
D 772			Podlahy z kamene				5 908,74	
152	K	772211313	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene měkkého tl přes 30 do 50 mm	m	8,40000	532,00	4 468,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772211313					
VV			"Změna č.1"1,2"7		8,40000			
VV			Součet		8,40000			
153	M	59248005	dlážba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	2,77200	421,00	1 167,01	CS ÚRS 2023 02
PP			dlážba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní					
VV			"Změna č.1"1,2"7*0,3		2,52000			
VV			Součet		2,52000			
VV			2,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,77200			
154	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	0,35171	776,00	272,93	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998772101					
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				11 388,17	
79	K	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	8,82380	342,30	3 020,39	
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m					
P			Poznámka k položce: Vnitrostavěbní přesuny suti a vybouraných hmot pro naložení na dopravní prostředek, nebo kontejner.					
80	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,82380	222,25	1 961,09	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
P			Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
81	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	167,65220	19,20	3 218,92	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
VV			8,8238*19 "Přepočtené koeficientem množství"		167,65220			
82	K	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	8,82380	361,27	3 187,77	
PP			Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				2 500,00	
155	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplocení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000					