



KUJIP01AVGVZ

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Dě. ml. č. 7810/20

č. 1732

uzavřené dne 28. 07. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08. 02. 2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Schrekem Vítězslavem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina nebo Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	564 602 419 nebo 564 602 205
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ESOX, spol. s r.o.
IČO:	00558010
DIČ:	CZ00558010
se sídlem:	Libušina třída 23, 623 00 Brno
zastoupený:	Ing. Janem Polickým, výkonným ředitelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti
	Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel
osoba pověřená vedením stavby:	Tomáš Tschöpl, výrobní ředitel
	Hynek Brandl, stavbyvedoucí
tel./fax:	777 746 713
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	272941621/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 143

Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 10. 2020, ve znění Dodatku č.1 ze dne 08. 02. 2021 (dále jen „Smlouva“), je změna termínu dokončení díla a změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Prodloužení termínu je způsobeno především potřebou provést zemní práce okolo objektu ve výrazně vyšší třídě těžitelnosti zeminy, než předpokládal projekt. Nutnost provádět část prací ručně, s ohledem na množství stávajících sítí, vyvolala posunutí navazující činnosti o 30 dnů.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody v souladu s čl. 2.6., 2.7. Smlouvy na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech č.5 -15, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště; odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 450 dnů ode dne předání staveniště

3) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH: 26 545 261,46 Kč
slovy: Dvacetšestmilionůpětsetčtyřicetpěttisícdevětšedesátjedna, 46/100 korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č.2 bez DPH: 25 316 427,08 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 1 866 762,66 Kč

Cena méněprací bez DPH: 637 928,28 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 1 228 834,38 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č.2:

Cena díla bez DPH: 26 545 261,46 Kč

Článek 3 - Ostatní ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.


3.5. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku..

3.6. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: 1) Změnové listy č.5 - 15

Brno, 18. 06. 2021


za zhotovitele:


.....
Ing. Pavel Betlach
prokurista


Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz00558010 esox,red

Jihlava, 18. 06. 2021

za objednatele:


.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

M ZMĚNOVÝCH LISTŮ ke stavbě Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710

ZL	Popis změny	Objekt	odsouhlasená cena			datum potvrzení ZL	Dodatek číslo	Celkem za dodatek
			přípočet	odpočet	konečná cena			
	Cena díla dle SOD				23 881 630,44 Kč			
1	Sanace severovýchodní stěny včetně hydroizolačních a souvisejících opatření		374 480,32	0,00	374 480,32 Kč		1	1 434 796,64 Kč
2	Prohloubení ventovni drenáže + doplnění zpětné klapky související s napojením vnitřní drenáže		152 765,13	-6 779,12	143 986,01 Kč		1	
3	Doplnění spodní hydroizolace stavby + sanační omítky konečná verze		833 342,90	-184 465,50	648 877,40 Kč		1	
4	Kuční bourání skaliny v 1.PP		339 442,20	-71 989,29	267 452,91 Kč		1	
	Dodatek č.1		1 700 030,55	-265 233,91	1 434 796,64 Kč			
5	Doplnění chráničků + navýšení přívodu pro pojistkovou rozvodnu		34 149,80	0,00	34 149,80 Kč		2	1 228 834,38
6	Bourání skaliny venkovní výstup		891 988,48	-161 981,42	730 007,06 Kč		2	
7	Zrušení telefonních rozvaděčů, nahrazeno připojením do racku		296 272,00	-85 280,00	210 992,00 Kč		2	
8	Úprava dispozice LNP - místnost číslo 1.22 a 1.23		18 967,40	-37 567,91	-18 600,51 Kč		2	
9	Změna skladby podlah		144 762,60	-168 709,66	-23 947,06 Kč		2	
10	Dojezd výstupu		88 756,95	-7 698,95	81 058,00 Kč		2	
11	Úprava vodovodní přípojky		0,00	-25 890,07	-25 890,07 Kč		2	
12	Časové ovládání zámků dveří W17 a W18, bezpečnostní sklo na schodišti		33 721,00		33 721,00 Kč		2	
13	Připojení objektu na teplovod		261 219,95	-143 890,77	117 329,18 Kč		2	
14	Prostor za výtahem		62 143,85	-6 909,30	55 234,55 Kč		2	
15	Doplnění kontrolního čidla, změna klávesnic, připojení objektu optickým kabelem		34 780,60		34 780,60 Kč		2	
	Dodatek č.2		1 886 762,88	-637 928,28	1 228 834,38 Kč			
	Dodatek č. 1 + dodatek č.2		3 586 793,21 Kč	-803 162,19 Kč	2 783 631,02 Kč			
	Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1 a dodatek č.2				26 645 261,46 Kč			

ESOX

Libušina tř. 23 628 00 Brno
cz00558940 esoxbrno.cz

V Pelhřimově 8.6.2021

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Petřřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. 2020 Doplnění chrániček + navýšení přívodu pro pojistkovou rozvodnu	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL5
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vzniká v důsledku požadavku uživatele. Jedná se o doplnění rezervních průchodek z revizní šachty optického vedení pro budoucí možné využití. Dozbrojení nové svorkovnice v důsledku navýšení příkonu pro novou výstavbu pavilonu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací
0,00 Kč	34 149,80 Kč	34 149,80 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Martin Červený	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dělník

Práce a dodávky HSV - Zemní práce - Zemní práce

Kraj

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Kraj

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Kraj

Palhřimov, areál Nemocnice

Kraj

Kraj Vysočina

Kraj

PROJEKT
CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kraj

Kraj Vysočina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 149,80

HSV - Práce a dodávky HSV

Zemní práce

8 344,00

PSV - Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

27 805,80

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
CELKEM							34 149,80	
Zemní práce							8 344,00	
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,000	89,00	712,00 dle SOD	
20*0,5*0,8								
2	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	8,000	58,00	464,00 dle SOD	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	142,50	1 140,00 dle SOD	
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,000	14,20	113,60 dle SOD	
1	K	113108123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zankových dlaždic	m2	2,100	67,50	141,75 dle SOD	
2,1*1								
2	K	113107023	Odstavení podkladu plochy do 15 m2 z kamenné	m2	2,100	681,00	1 430,10 dle SOD	
drceného tl. 300 mm								
3	K	113107043	Odstavení podkladu plochy do 15 m2 živých tl 150 mm	m2	2,100	409,50	859,95 dle SOD	
9	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	2,100	218,00	457,80 dle SOD	
10	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	2,100	90,50	190,05 dle SOD	
11	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	2,100	169,50	355,95 dle SOD	
18	K	566211111	Kladení zankové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 s ložem z kamenné též z kamenné tl. do 40 mm	m2	2,100	228,00	478,80 dle SOD	
Elektroinstalace - silnoproud							27 805,80	
19	M	343713500	trubka elektroinstalace kabelů Kapeflex HDPE+LDPE KF 33040	m	74,000	15,50	1 154,40 dle SOD	
2*37								
20	K	460150064	Hloubení kabelových zapálených i nezapálených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	37,000	286,00	10 582,00 dle SOD	
21	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	37,000	56,50	2 053,50 dle SOD	
22	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	37,000	9,90	366,30 dle SOD	
23	M	263234210	fólie varovná PE POLYNET šířka 33 cm s potiskem	m	37,000	6,00	222,00 dle SOD	
24	K	460560184	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	37,000	34,80	1 287,60 dle SOD	
25	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	kpl	1,000	8 940,00	8 940,00 dle SOD	
26	M	357160000R	přepážkové rozvodnice SR302N/VV/1	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
navýšení přívodu								

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby. Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. 2020 Změna pro dodatek č. 2 - bourání skaliny venkovní výkopy	SO a IO ve změně ASŘ	Číslo změny stavby: ZL č.6
---	--------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva).

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkovská 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řadné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny

Při výkopech vně objektu se objevila hornina č. 6 a 7. třídy. Částečně je nutné ji bourat ručními stroji a přemísťovat kolečky, kvůli přítomnosti stávajících IS, které musí být zachovány. Ostatní je bouráno strojně. Dále je nutno doplnit zeminu k zasypání výkopu, jelikož výkopek není sypanina, ale skála, k tomuto použití nevhodná. Toto množství je tedy nutno také nad rámec SoD odvézt.

Tato změna vyvolává prodloužení termínu o 30 dnů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-361 981,42	891 988,48 Kč	730 007,06

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bartl	datum	7.6.2021	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/O, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.					
Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	7.6.2021	podpis	
Projektant	Martin Červený	datum	7.6.2021	podpis	
Uživatel	Petr Adam	datum	7.6.2021	podpis	
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	7.6.2021	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

^a $\chi^2 = 1.0$, $df = 1$, $p = .32$.

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Journal of Management Education 36(7)br/>© The Author(s)
10.1177/0095647212468211
<http://jme.sagepub.com>

6

References

00.01.1900

^a $\chi^2 = 0.76$, $p = .82$.
^b $\chi^2 = 0.91$, $p = .63$.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Naklady soupisu celkem							730 007,06	
0 HSV Práce a dodávky HSV							730 007,06	
01 Zemní práce							730 007,06	
1	K	139911121	Bourání kol v hloubených výkopkách ze zdva z betonu prostého ručně (28,32+18,83)*1,51=55,25,807/100%	m3	14,730	6 000,00	88 382,25	CS ÚRS 2021 01
2	K	139951121	Bourání kol v hloubených výkopkách ze zdva z betonu prostého strojně (28,32+18,83)*1,51=55,25,807/100%	m3	132,573	4 000,00	530 293,50	CS ÚRS 2021 01
3	K	161111522	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	7,365	691,00	5 089,34	CS ÚRS 2021 01
4	K	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 100 m	m3	14,730	120,00	1 767,65	CS ÚRS 2021 01
6	K	162251142	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 do 50 m	m3	132,573	66,00	8 749,84	CS ÚRS 2021 01
7	K	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 6 až 7	m3	147,304	336,00	49 494,06	CS ÚRS 2021 01
8	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 6 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 948,075	25,40	74 830,31	CS ÚRS 2021 01
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	1	338,799	378,50	128 235,28	CS ÚRS 2021 01
10	K	59331200	Stárkoplatek utříděný zasypaný odpadní sypaniny pro očištění odpadů	m3	50,953	101,00	5 146,25	CS ÚRS 2021 01
1	K	132201202	Hloubení rýh 8 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	14,730	89,00	-1 311,00	dle SoD
2	K	132212201	Hloubení rýh 8 přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v souběžných horninách tř. 3	m3	-132,573	667,50	-88 492,73	dle SoD
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	7,365	58,00	-427,18	dle SoD
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-94,099	142,50	-13 409,11	dle SoD
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 881,980	14,20	-26 724,12	dle SoD
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	1	-197,608	180,00	-31 617,28	dle SoD

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. 2020

Změna pro dodatek č. **1**

SO a IO ve změně

SO 01e, IO 07

Číslo změny stavby:

ZL7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**

Obsah:

Položkový rozpočet

2

Výkresová část, podklady

0

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

2

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

**Dopad do
termínu**

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Bylo zjištěno, že stávající kabely jsou krátké tudíž nebude možné provést projektové řešení. Ve stávajícím projektovém řešení řešením chybí oproti nabídce zemní spojky. Dále v nabídce přibyl nový rack dle dohody s IT oddělením ve kterém bude rozvod vyvázán

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-85 280,00	296 272,00	210 992,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Martin Cervený	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

TECHNICKÝ POROK Ing. BÄRTL



KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

#		#	
Stavba:	#	#ODKAZ!	
Adresa:	#	#ODKAZ!	
Zadavatel:	#	#ODKAZ!	
Zhotovitel:	#	#ODKAZ!	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		210 992,00	255 308,32
ZL 0.8' 7	01e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky	54 138,00	66 508,98
ZL 0.8' 7	K0 07 - Úprava areálového SLP	266 130,00	320 807,30

PRACÍ

Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 210 - ZL7

SO-01 - Administrativní budova

01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 23.02.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZI

Zpracovatel: #ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-54 138,00	
b PSV Práce a dodávky PSV							-54 138,00	
D 743V SKS							-54 138,00	
1	K	001V	Montáž tel. rozvaděče	kus	-1,000	2 190,00	-2 190,00	dle SoD
2	M	VD009V	Telefonní rozvaděč 200 párů	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00	dle SoD
3	M	VD0023	Držák 30*1 modulů pro svorkovnice typu Krone	kus	-6,000	449,50	-2 697,00	dle SoD
4	M	VD0033	Držák 10*1 modulů pro svorkovnice typu Krone	kus	-2,000	213,00	-426,00	dle SoD
5	M	VD003V	Svorkovnice typu Krone 10 párů	kus	-190,000	153,50	-29 165,00	dle SoD
6	K	0156	Proměření a měpování stávajících tel. kabelů	kpl	-1,000	15 660,00	-15 660,00	dle SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 719 - 2014

Objekt: IO-07 - Úprava areálového vedení SLP

Source: IO-07 - Úprava areálového vedení SLP

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 23.02.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							265 130,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				265 130,00	
D	741		Elektroinstalace - síťový proud				-1 998,00	
1	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žilý 2 až 19x0,8 mm2	m	-20,000	11,40	-228,00	dle SoD
2	M	34121065VS	Uložení ovně JYTYI	m	-20,000	88,50	-1 770,00	dle SoD
D	743V		SKS				-28 049,00	
3	K	001V	Montáž tel. rozvaděče	kus	-2,000	2 685,00	-5 370,00	dle SoD
4	M	VD002V	Telefonní rozvaděč 900 párů	kus	-2,000	4 549,00	-9 098,00	dle SoD
Umožňuje instalaci 3 nosníků zářezových modulů (30+1 pozice) Přidržovače kabelů Randžovací oka Pryžové průchodky Uzamykatelné dveře Třísčkový zámek Instalace pod omítku Shrubení krytů IP 54 Zemní svazky a svazky								
5	M	VD0023	Držák 30+1 modulů pro svorkovnice typu Krane	kus	-5,000	296,50	-1 482,50	dle SoD
6	M	VD003V	Svorkovnice typu Krane 10 párů	kus	-40,000	101,50	-4 060,00	dle SoD
7	M	VD004V	Držákbleskojiskla typ Krane pro 10 párů	kus	-20,000	119,00	-2 380,00	dle SoD
8	M	VD006V	Bleskojiskla třípólová	kus	-200,000	16,90	-3 380,00	dle SoD
-1400+1200 Pomocné instalační práce, zařetíení								
TECHNOLOGIE							27 256,00	
9			Rack 47U, 800x1000 stojanový, perforované dveře a záda	ks	1,000	16 068,00	16 068,00	vlastní
10			černý	ks	10,000	918,00	9 180,00	vlastní
11			vana pro LSA, 3U	ks	10,000	73,50	735,00	dle SoD
12			vyvazovací panel 1U	ks	10,000	62,50	625,00	dle SoD
13			Montáž vyvazovacího panelu	ks	20,000	32,40	648,00	vlastní
ROZVOD							265 921,00	
14			kabel TCEPKFLE 50XN0,6 (100x2x0,6)	m	220,000	234,00	51 480,00	vlastní
15			kabel TCEPKFLE 25XN0,6 (50x2x0,6)	m	100,000	132,00	13 200,00	vlastní
16			kabel TCEPKFLE 5XN0,6 (10x2x0,6)	m	22,000	72,00	1 584,00	vlastní
17			spočky XAGA kompletní pro celkem 1200 párů	ks	12,000	8 496,00	101 952,00	vlastní
18			MAPOVÁNÍ A PROMĚŘENÍ TEL.LINEK	ks	1 200,000	40,00	48 000,00	vlastní
19			DILENSKA DOKUMENTACE, PROHLÍDKA, MAPOVÁNÍ	ks	1 200,000	44,00	52 800,00	vlastní
20	K	0012V	ROZVODU A TEL.SYSTÉMU	kspl	-1,000	3 095,00	-3 095,00	dle SoD

Úprava kabelové trasy pro přepojení ze stávajících do nových telefonních rozvaděčů vč. provedení jejich přepojení v rozvaděčích (cca 1400 párů) a nutného prodloužení kabelů v délce 50 m.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. Úprava dispozice 1.NP - místnost číslo 1.22 a 1.23	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL8
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vzniká v důsledku požadavku úpravy dispozice 1.NP uživatelem. Dochází ke sloučení místností číslo 1.23 a 1.22.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-37 567,91 Kč	18 967,40 Kč	-18 600,51 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo;

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Martin Červený	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-37 567,91

HSV - Práce a dodávky HSV

-13 804,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-13 000,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68,57

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

68,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-292,50

998 - Přesun hmot

-577,92

PSV - Práce a dodávky PSV

-23 763,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

38,06

713 - Izolace tepelné

130,49

763 - Konstrukce suché výstavby

-8 065,33

766 - Konstrukce truhlářské

-7 286,12

771 - Podlahy z dlaždic

-114,66

772 - Podlahy z kamene

-2 291,57

773 - Podlahy z litého teraca

-8 221,86

776 - Podlahy poviakové

1 695,01

783 - Dokončovací práce - nátěry

-1 647,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							-37 567,91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-13 804,34	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-13 000,49	
0	K	389941023	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 30 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	-0,042	45,40	-1,91 dle SOD	
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 10 do 30 kg					
	VV		SOD = 0,206					
	VV		viz. pol. č. 18 - Bourací práce		-0,042			
	VV		Součet		-0,042			
0	M	130108180	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	-0,042	15 760,00	-661,92 dle SOD	
	PP		ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm					
	VV		SOD = 0,084					
	VV		viz. pol. č. 19 - Bourací práce					
	VV		č.1.2.2 - Půdorys 1.PP konstrukce					
	VV		0 0,07					
	VV		-0,0399*1,05		-0,042			
	VV		Součet		-0,042			
0	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, Ie, U, UE nebo L do č. 22	t	-0,345	6 305,00	-2 175,23 dle SOD	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo Ie nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		SOD = 0,558					
	VV		viz. pol. č. 27 - Bourací práce		-0,345			
	VV		Součet		-0,345			
0	M	130108260	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	-0,345	15 700,00	-5 415,50 dle SOD	
	PP		ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm					
	VV		SOD = 0,558					
	VV		viz. pol. č. 28 - Bourací práce					
	VV		č.1.2.2 - Půdorys 1.PP konstrukce					
	VV		0 0,06					
	VV		-0,3289*1,05		-0,345			
	VV		Součet		-0,345			
36	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	-1,000	279,50	-279,50 dle SOD	
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	VV		SOD = 11					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
44	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu MVC	m2	-7,430	601,00	-4 465,43 dle SOD	
	PP		tloušťky 115 mm					
	VV		Příčky jednoduše z cihel děrovaných klasických spojených na perla a drážku na maltu MVC, pemzet cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	VV		SOD = 109,075					
	VV		č.1.1.10 - Půdorys 1.NP - Návrh					
	VV		č.123 pozn.9					

	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-1,3+1,95+0,65)*1,2		-4,680			
VV		6101-129		-4,350			
VV		-1,45*3		1,800			
VV		0,8*2		-7,430			
VV		Součet					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				66,57	
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				66,57	
116	K 631362021	Výzuv mazanin svařovanými sítěmi Kan	t	-0,012	18 050,00	-216,60 dle SOD	
PP		Výzuv mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KAR					
VV		SOD = 0,832					
VV		F15					
VV		-2,27*0,00444*1,15		-0,012			
VV		Součet		-0,012			
116	K 635111311	Násep tl. do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého do tl. 20 mm	m2	3,470	29,30	101,67 dle SOD	
PP		Násep ze šléřkopřítu, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (ploše) z písku prosátého					
VV		SOD = 1435,45					
VV		F15					
VV		-2,27		-2,270			
VV		F14					
VV		2,87*2		5,740			
VV		Součet		3,470			
116	K 632451214	Podér cementový samonivelační litý C20 tl. do 50 mm	m2	0,600	268,50	161,70 dle SOD	
PP		Podér cementový samonivelační litý C20, tl. přes 45 do 50 mm					
VV		SOD = 1065,29					
VV		F15					
VV		-2,27		-2,270			
VV		F14					
VV		2,87		2,870			
VV		Součet		0,600			
120	K 632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litámu potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	1,200	16,50	19,80 dle SOD	
PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 20					
VV		SOD = 2130,58					
VV		-2,27*2		-4,540			
VV		2,87*2		5,740			
VV		Součet		1,200			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-292,50	
149	K 953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekávaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	-1,000	194,50	-194,50 dle SOD	
PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vysekávaných či vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím malou cementovou hmotností přes 5 do 15 kg/kus					
VV		SOD = 31					
VV		-1		-1,000			
VV		Součet		-1,000			
150	M 590302001	úhelník na ochranu rohů bezpečnostní profil L50x50x150cm	kus	-1,000	98,00	-98,00 dle SOD	
D	996	Přesun hmot				-577,92	
157	K 998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-1,105	523,00	-577,92 dle SOD	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-23 763,57	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38,06	
170	K 711491172	Provedení separace z textilní vrstvy ochranná	m2	0,600	44,40	26,64 dle SOD	
PP		Provedení separace z textilní vrstvy ochranná					
VV		SOD = 1093,845					
VV		F15					
VV		-2,27		-2,270			
VV		F14					
VV		2,87		2,870			
VV		Součet		0,600			
171	M 69311060	geotextilie 200 g/m2	m2	0,650	16,00	10,56 dle SOD	
PP		geotextilie 200 g/m2					
VV		-2,27*1,1+2,87*1,1		0,660			
VV		Součet		0,660			
174	K 998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,001	861,00	0,86 dle SOD	
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 60 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D	713	Izolace tepelné				130,49	
184	K 713121121	Montáž izolace tepelné podlah vlně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	0,600	40,10	24,06 dle SOD	
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými vlně dvouvrstev					
185	M 28376557	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku tl. 30mm	m2	0,612	48,10	29,44 dle SOD	
PP		deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku tl. 30mm					
VV		SOD = 341,975					
VV		-2,27*1,02		-2,315			
VV		2,87*1,02		2,827			
VV		Součet		0,612			
186	M 28376559	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku tl. 50mm	m2	0,612	61,50	43,68 dle SOD	
PP		deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku tl. 50mm					
182	K 713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo sítěch překrytí separační fólií z PE	m2	0,600	8,00	4,80 dle SOD	
PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplněk a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo sítěch překrytí fólií separační z PE					
VV		SOD = 1070,98					
VV		-2,27		-2,270			
VV		2,87		2,870			
VV		Součet		0,600			

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M	29323020	folie separační PE	m2	0,550	4,00	2,64	dle SOD
PP		folie separační PE					
VV		SOD = 1178,078					
VV		-2,27*1,1		-2,497			
VV		2,87*1,1		3,157			
VV		Součet		0,660			
194	K 998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,022	894,00	19,87	dle SOD
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
D	763	Konstrukce suché výstavby				-8 065,33	
217	K 763111417R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA	m2	-10,832	708,00	-7 669,06	dle SOD
PP		Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěna deskami standardními A II 2 x 12,5 mm E160 příčka II 150 mm profil 100 TI II 80 mm RW 55 dB					
VV		č. 1.1.9 - Podorys 1. PP - Návrh					
VV		SOD = 458,773					
VV		č. 1.1.10 - Podorys 1. MP - Návrh					
VV		č. 122					
VV		-4,1*3,5		-14,350			
VV		č. 123					
VV		1,05*3,5		3,518			
VV		Součet		-10,832			
292	K 998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,510	777,00	-396,27	dle SOD
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádkovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	766	Konstrukce truhlářské				-7 286,12	
291	K 766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných ořivavých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1,000	594,50	-594,50	dle SOD
PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ořivavých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
VV		SOD = 37					
VV		-1		-1,000			
VV		-1		-1,000			
VV		1		1,000			
VV		Součet		-1,000			
293	M 61162934	dveře vnitřní hladké CPL laminované pině 1křídle 80x197 cm	kus	-1,000	4 430,00	-4 430,00	dle SOD
PP		dveře vnitřní hladké CPL laminované pině 1křídle 80x197 cm					
VV		SOD = 10					
VV		D11					
VV		-1		-1,000			
VV		Součet		-1,000			
294	M 611629391	dveře vnitřní hladké CPL laminované pině 1křídle 80x120 cm - ATYP	kus	-1,000	4 985,00	-4 985,00	dle SOD
PP		dveře vnitřní hladké CPL laminované pině 1křídle 80x120 cm - ATYP					
VV		SOD = 2					
VV		D17					
VV		-1		-1,000			
VV		Součet		-1,000			
307	K 766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	-1,000	48,70	-48,70	dle SOD
PP		Montáž overních doplnků dveřního kování interiérového zámku					
VV		SOD = 57					
VV		-2+1		-1,000			
VV		Součet		-1,000			
308	K 766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	-1,000	78,00	-78,00	dle SOD
PP		Montáž overních doplnků dveřního kování interiérového štitku s klikou					
VV		SOD = 57					
VV		-2+1		-1,000			
VV		Součet		-1,000			
309	M 54914520	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	-1,000	235,00	-235,00	dle SOD
PP		kování vnitřní dveří klika včetně rozet a montážního materiálu					
VV		SOD = 57					
VV		-2+1		-1,000			
VV		Součet		-1,000			
312	K 766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-1,000	605,00	-605,00	dle SOD
PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z laminy obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
VV		SOD = 5					
VV		-1		-1,000			
VV		Součet		-1,000			
314	M 6116225802	zárubeň obložkové pro dveře 1křídlové CPL laminát 80x120cm, tl. 6 - 17 cm, ATYP - specifikace viz tab.PSV ozn. D17	kus	-1,000	2 120,00	-2 120,00	dle SOD
452	M 61162934R	dveře vnitřní hladké CPL laminované pině 1křídle 80x197 cm protihlukové	kus	1,000	6 250,00	6 250,00	
PP		dveře vnitřní hladké CPL laminované pině 1křídle 80x197 cm se zvukovou neprůzvučností Rw=37 dB					
VV		SOD = 15					
VV		D15					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
329	K 998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,038	12 220,00	-439,92	dle SOD
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	771	Podlahy z dlaždic				-114,66	
351	K 771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-4,540	24,80	-112,59	dle SOD
PP		Příprava podkladu před provedením nátěru nátěr penetrační na podlahu					
VV		SOD = 509,28					
VV		F15					
VV		-2,27*2		-4,540			
VV		Součet		-4,540			
376	K 998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	-0,001	2 070,00	-2,07	dle SOD

	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	772	Podlahy z kamene				-2 291,57	
380	K 772991431	Voskování (fluotace) a leštění dlažeb ručně	m2	-2,270	224,50	-509,62 dle SOD	
PP		Díazby ostatní práce voskování a leštění ručně					
VV		SOD = 148,71					
VV		F15		-2,270			
VV		-2,27		-2,270			
VV		Součet					
381	K 772991901	Broušení teracových podlah	m2	-2,270	785,00	-1 781,95 dle SOD	
D	773	Podlahy z litého teraca				-6 221,66	
383	K 773511261	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm vč. dodávky cementu	m2	-2,270	2 485,00	-5 640,95 dle SOD	
PP		Podlahy z přírodního teraca zřízení podlahy z vápencových dríl a cementu nebo suché teracové prosté (ort ve specifikaci) tl 20 mm					
VV		SOD = 143,52					
VV		F15		-2,27			
VV		-2,27		-2,270			
VV		Součet					
384	M 583461220	ort vápencová bílá frakce 2,0-4 bal 25 kg	t	-0,091	2 405,00	-218,86 dle SOD	
PP		ort vápencová bílá frakce 2,0-4 bal 25 kg					
VV		-2,27*0,04 Přepočtené koeficientem množství		-0,091			
386	K 998773103	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	t	-0,129	2 805,00	-361,85 dle SOD	
PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	776	Podlahy povlakové				1 695,01	
390	K 776111112	Broušení betonového podkladu podlah	m2	0,600	35,20	21,12 dle SOD	
PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
VV		SOD = 1065,79					
VV		F15		-2,270			
VV		-2,27		-2,270			
VV		F14		2,870			
VV		2,87		2,870			
VV		Součet		0,600			
391	K 776111131	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	0,600	4,00	2,40 dle SOD	
PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
VV		SOD = 1065,79					
VV		-2,27*2,87		0,600			
VV		Součet		0,600			
394	K 776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	8,610	25,50	219,56 dle SOD	
PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (vstříkovaním)					
VV		SOD = 2310,8					
VV		F14		8,610			
VV		2,87*3		8,610			
VV		Součet		8,610			
398	K 77622111111	Lepení pásů z vinylu vč. lepidla	m2	2,270	139,00	315,53 dle SOD	
VV		SOD = 436,65					
VV		F14		2,270			
VV		2,27		2,270			
VV		Součet		2,270			
399	M 2841100011	heterogenní zářezová podlahovina se skleněnou výztuhou tl 3mm	m2	2,497	453,50	1 132,39 dle SOD	
VV		2,27*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,497			
410	K 998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,008	501,50	4,01 dle SOD	
PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783	Dokončovací práce - nátěry				-1 647,79	
0	K 783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-9,867	65,50	-646,29 dle SOD	
PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
VV		SOD = 223,63					
VV		viz. pol. 6.156 - Bourací práce					
VV		výpis válcové oceli					
VV		1PP					
VV		-6,5*0,86*2		-8,580			
VV		-1,5*0,429*2		-1,287			
VV		Součet		-9,867			
426	K 783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-9,867	101,50	-1 001,50 dle SOD	
PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV		SOD = 223,63+14,816					
VV		-8,867		-9,867			
VV		Součet		-9,867			

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budov č.p. 710

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

2 032,30

PSV - Práce a dodávky PSV

2 032,30

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 032,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 032,30	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 032,30	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 032,30	
95	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W	kus	-1,000	2 755,00	-2 755,00	dle SOD
PP			Otopné těleso panelové PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodeskové s jednou přídavnou přestupní plochou [typ 11] výšky tělesa 600 mm 700 mm / 701 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha 6.10					
109	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W	kus	1,000	4 755,00	4 755,00	dle SOD
PP			Otopné těleso panelové PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami [typ 22] výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 2351 W stavební délky / výkonu viz technické listy - příloha 6.10					
114	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,031	1 042,00	32,30	dle SOD
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m					

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budov č.p. 710

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 557,10

PSV - Práce a dodávky PSV

16 557,10

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 193,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

13 364,10

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 557,10	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 557,10	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 193,00	
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pasivně	m	20,000	13,50	270,00 dle SOD	
2	M	345710740V	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 viz. tech. list č. 25	m	20,000	8,50	170,00 dle SOD	
PP								
VV			20		20,000			
75	K	7413710V8	Montáž LED svítidlo bytové nástěnné přisazené 4-2	kus	2,000	169,50	339,00 dle SOD	
PP					2,000			
80	M	3481444V4	LED svítidlo 15 přisazené, hliníkový profil, 3656lm, 4000K, IP 20/40, 28W viz. tech. list č. 13	kus	-2,000	1 380,00	-2 760,00 dle SOD	
PP					-2,000			
81	M	3481440V2	LED svítidlo 17 přisazené čtvercové, kovové tělo, 4582lm, 32W, 4000K viz. příloha č. 17	kus	4,000	1 293,50	5 174,00 dle SOD	
PP					4,000			
VV			4		4,000			
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				13 364,10	
96	M	34536490	kryt spínače jednopólový jednoduchý pro spínače řazení 1, 2, 6, 7, 1/0 - viz. technický list č. 26	kus	-2,000	19,90	-39,80 dle SOD	
PP								
97	M	345364901	kryt spínače dělený - viz. technický list č. 26	kus	1,000	24,70	24,70 dle SOD	
PP								
VV			1		1,000			
98	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný - viz. technický list č. 10	kus	4,000	12,60	50,40 dle SOD	
PP					4,000			
VV			4		4,000			
102	M	345367V5	rámeček pro spínače a zásuvky pětínásobný, vodotěsný - viz. technický list č. 26	kus	-2,000	52,50	-105,00 dle SOD	
PP								
105	K	741310121	Montáž prepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	1,000	36,60	36,60 dle SOD	
106	M	345354040	přístroj prepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový - viz. technický list č. 26	kus	1,000	70,00	70,00 dle SOD	
PP					1,000			
VV			1		1,000			
112	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínač	kus	-2,000	36,60	-73,20 dle SOD	
113	M	34535402	přístroj spínače jednopólového 10A - viz. technický list č. 26	kus	-2,000	51,50	-103,00 dle SOD	
PP								
VV			-2		-2,000			
117	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů 2x6-4-2	kus	2,000	42,30	84,60 dle SOD	
PP					2,000			
118	M	345551070.1	zásuvka 1 násobná 16A parapetní systém s prepárovou ochranou - viz. technický list č. 26	kus	2,000	497,00	994,00 dle SOD	
PP								
VV			2		2,000			
119	M	345551070.2	zásuvka 1 násobná 16A s prepárovou ochranou - viz. technický list č. 26	kus	-2,000	453,50	-907,00 dle SOD	
PP								
VV			-2		-2,000			
120	M	34555110V2	spodek zásuvky 16A jednonásobný parapetní systém - viz. technický list č. 26	kus	5,000	37,30	223,80 dle SOD	
PP					5,000			
VV			6		6,000			
121	M	3455511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 5519A-A02357 - viz. technický list č. 26	kus	-4,000	71,50	-286,00 dle SOD	
PP					-4,000			
VV			-4		-4,000			
133	K	7413130V7	Montáž podlahové krabice	kus	2,000	282,00	564,00 dle SOD	
134	M	358112592V2	podlahová krabice 10 modulů - viz. tech. list č. 23	kus	2,000	6 415,00	12 830,00 dle SOD	
PP								

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budov č.p. 710

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

378,00

PSV - Práce a dodávky PSV

378,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

488,00

743V - SKS

-110,00

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							378,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				378,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				488,00	
4	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	20,000	15,00	300,00	dle SOD
6	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	20,000	9,40	188,00	dle SOD
	VV		20		20,000			
	D	743V	SKS				-110,00	
27	M	VD3745124V	Detová zásuvka 2xRJ45 - cat 6	kus	-2,000	124,00	-248,00	dle SOD
	PP		-viz.technický list č.1					
	VV		-2		-2,000			
28	M	VD3745124V3	Detová zásuvka 2RJ45 - cat 6 do parapetu	kus	2,000	69,00	138,00	dle SOD
	PP		-viz.technický list č.1					
	VV		2		2,000			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. Změna skladby podlah	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL9
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vzniká v důsledku zjištěných skutečností a rovinatosti nosných konstrukcí po odbourání stávajících podlah v celé ploše. Dochází k optimalizaci výšky skladby nově navržených podlah. Práce zahrnuté v tomto ZL reflektují veškeré nutné změny k zachování navržených výškových úrovní jednotlivých podlaží.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-168 709,86 Kč	144 762,60 Kč	-23 947,26 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Martin Červený	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

vba: Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budov č.p. 710
 Objekt: SO-01 - Administrativní budova
 Soupis: 01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -23 947,26

HSV - Práce a dodávky HSV -26 871,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -17 101,22

63 - Podlahy a podlahové konstrukce -17 155,61

998 - Přesun hmot 54,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 789,89

PSV - Práce a dodávky PSV 3 491,96

713 - Izolace tepelné 3 491,96

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady -568,11

OST Ostatní -568,11

002 Vedlejší a ostatní náklady -568,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -23 947,26

D HSV Práce a dodávky HSV -26 871,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -17 101,22

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -17 155,61

118 K 635111311 Násyp tl. do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvu podlah z písku prosátého do tl. 20mm m2 -1 435,450 29,30 -42 058,69 dle SOD

Násyp ze štěrku/písku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí

nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (tože) z písku

prosátého

F13

22,65*2

-45,300

F14

168,76*2

-377,520

F15

66,44

-66,440

F16

6,05*2

-12,100

F19

23,51*2

-47,020

F21

16,44*2

-32,880

F22

17,16*2

-34,320

F23

225,47*2

-450,940

F24

41,25

-41,250

F25

7,97*2

-15,940

F31

105,12*2

-210,240

F32

27,86*2

-55,720

F33

22,89*2

-45,780

Soubet

-1 435,450

K 631342212 Cementová litá pěna - pánobeton tl. přes 50 do 80 mm, m3 17,225 3 900,00 67 179,06 CS ÚRS 2021 01

Násyp ze štěrku/písku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí

nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (tože) z písku

prosátého - v rozsahu do 30% plochy dle naměřených hodnot

F13

22,65*2

45,300

F14

168,76*2

377,520

F15

66,44

66,440

F16

6,05*2

12,100

F19

23,51*2

47,020

F21

16,44*2

32,880

F22

17,16*2

34,320

F23

225,47*2

450,940

F24

41,25

41,250

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		F25		15,940			
VV		7,97*2					
VV		F31		210,240			
VV		105,12*2					
VV		F32		55,720			
VV		27,86*2					
VV		F33		45,780			
VV		22,89*2					
VV		Součet		1 435,450			
124	K 635211121	Násep pod podlahy z liaporu 0-4	m3	-21,725	2 695,00	-59 548,88	dle SOD
PP		Násep pod podlahy z liaporu 0-4					
VV		F17		15,589			
VV		(15,97+25)*0,38					
VV		F18		6,158			
VV		18,2*0,38					
VV		Součet		21,725			
	K 271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštění a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8-16 mm	m3	11,070	1 470,00	16 272,80	CS ÚRS 2021 01
VV		36,9*0,3		11,070			
VV		Součet		11,070			
D	998	Přesun hmot				54,39	
157	K 995017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,104	523,00	54,39	dle SOD
PP		Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výroby a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
VV		-61,806+61,81		0,104			
VV		Součet		0,104			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 769,89	
72	K 985082833	Odstranění nátěrů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	-4,932	205,00	-1 011,06	dle SOD
PP		Odstranění nátěrů pod podlahami nebo ochranného nátěru na střeších tl do 200 mm, plochy přes 2 m2					
VV		č 1 1 5 - Pódorys 3 NP - bourání					
VV		B5					
VV		č301+302					
VV		(5,95+29,27)*0,14		-4,932			
VV		Součet		-4,932			
73	K 985082941	Odstranění nátěrů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	-42,726	205,00	-8 758,83	dle SOD
PP		Odstranění nátěrů pod podlahami nebo ochranného nátěru na střeších tl přes 200 mm (akrotyly, plochy)					
VV		č 1 1 3 - Pódorys 1 NP - bourání					
VV		B8					
VV		č109+112+113					
VV		(32,76+24,1+14,35)*0,6		-42,726			
VV		Součet		-42,726			
D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 491,96	
D	713	Izolace tepelné				3 491,96	
184	K 713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-335,270	40,10	-13 444,33	dle SOD
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstev					
VV		F13					
VV		22,65		-22,650			
VV		F14					
VV		188,76		-188,760			
VV		F15					
VV		56,44		-56,440			
VV		F16					
VV		6,05		-6,050			
VV		F19					
VV		23,51		-23,510			
VV		F32					
VV		27,86		-27,860			
VV		Součet		-335,270			
185	M 28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm	m2	-341,975	48,10	-16 449,00	dle SOD
PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm					
VV		335,27*1,02		-341,975			
VV		Součet		-341,975			
186	M 28376559	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 50mm	m2	-341,975	81,50	-27 870,96	dle SOD
PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 50mm					
179	K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	335,270	20,00	6 705,40	dle SOD
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstev					
VV		F13					
VV		22,65		22,650			
VV		F14					
VV		188,76		188,760			
VV		F15					
VV		56,44		56,440			
VV		F16					
VV		6,05		6,050			
VV		F19					
VV		23,51		23,510			
VV		F32					
VV		27,86		27,860			
VV		Součet		335,270			
	M 28376558	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 40mm	m2	341,975	147,00	50 270,38	CS ÚRS 2021 01
PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm					
VV		335,27*1,02		341,975			
VV		Součet		341,975			
	K 996713103	Přesun hmot (tonážní) pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,788	694,00	4 280,47	dle SOD
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z limitů přenosovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
VV		-12,311+17,099		4,788			
VV		Součet		4,788			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				-568,11	
D	OST	Ostatní				-568,11	
D	002	Vedlejší a ostatní náklady				-568,11	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. Dojezd výtahu	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL10
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vzniká v důsledku zjištěných skutečností a nutnosti provedení izolace spodní stavby proti tlakové vodě. Dochází k optimalizaci hloubky dojezdu výtahu z důvodu složitých základových poměrů - sklonu podloží a následné zajištění vodonepropustnosti s možností odčerpání drobných průsaků. Práce zahrnuté v tomto ZL reflektují veškeré nutné změny k možnému provedení požadovaných stavebních prací

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-7 698,95 Kč	88 756,98 Kč	81 058,03 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Martin Červený	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budov č.p. 710

Objekt: SO-01 - Administrativní budova

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM
NOVA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 058,03

HSV - Práce a dodávky HSV 43 900,16

2 - Zakládání 45 438,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 414,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce -5 264,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2 434,60

61 - Úprava povrchů vnitřních -2 434,60

998 - Přesun hmot 746,15

PSV - Práce a dodávky PSV 3 260,00

767 - Konstrukce zámečnické 3 260,00

M - Práce a dodávky M 32 000,00

33-M - Montáže dopr. zařiz., sklad., zař. a váh 32 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 897,87

OST Ostatní 1 897,87

002 Vedlejší a ostatní náklady 1 897,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 058,03

D HSV Práce a dodávky HSV 43 900,16

D 2 Zakládání 45 438,36

K	272323611	Základové klenby ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	1,375	3 540,00	5 005,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,815	2 625,00	2 139,38 dle SOD
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,350	320,50	753,18 dle SOD
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,350	80,00	188,00 dle SOD
	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,065	41 200,00	2 678,00 CS ÚRS 2021 01
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,039	27 150,00	1 058,85 dle SOD
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,087	27 150,00	2 362,05 dle SOD
	K	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	2,520	3 630,00	9 147,60 CS ÚRS 2021 01
11	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	2,480	356,00	882,88 dle SOD
12	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	2,480	89,00	220,72 dle SOD
	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	5,400	941,00	5 081,40 CS ÚRS 2021 01
	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	5,400	173,00	934,20 CS ÚRS 2021 01
	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,015	39 900,00	598,50 CS ÚRS 2021 01
14	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,128	27 150,00	3 420,90 dle SOD
	M	426000.R	D+M čerpadlo ponorné kalové	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
18	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1, XC2	m3	-1,156	2 625,00	-3 034,50 dle SOD
	PP		Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zrušování ořezků na rozestání tř. C 20/25				
	VV		6.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh				
	VV		F05				
	VV		2,5*1,65*0,25		-1,156		
			Součet		-1,156		
19	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,035	27 150,00	-950,25 dle SOD
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		F05				
	VV		1,2*0,00042*70		-0,035		
	VV		Součet		-0,035		
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,057	27 150,00	-1 547,55 dle SOD
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI				
	VV		6.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh				
	VV		F05				
	VV		2,5*1,65*0,0054*2*1,15		-0,057		
			Součet		-0,057		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 414,60
	K	953334121	Bobtnavý pások do pracovních spár betonových kci bentonitový 20 x 25 mm	m	8,800	327,00	2 877,60 CS ÚRS 2021 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	953334441	Těsnící plech ve svítku do pracovních apar betonových kol s bitumenem obousměrným š 125 mm	m	8,600	295,00	2 537,00	CS ÚRS 2021 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 264,35	
33	K	311270531 KMB Zdivo z vápenopiskových tvárnic 248x240x248mm AKU 25-2,0 tl 240 mm	m2	-4,550	1 157,00	-5 264,35	dle SOD
W		6.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh					
W		6008					
W		(1,7+1,15+1,7)*1,00		-4,550			
W		Součet		-4,550			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 434,60	
D	61	Úprava povrchů vnitřních				-2 434,60	
77	K	617321141 Vápenocementová omítka štuková světlíků nebo výtahových šachet tl. 10mm	m2	-7,400	269,50	-1 994,30	dle SOD
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch, tloušťky jednovrstevné omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
W		výřah					
W		((1,7*2)+(2,0*2))*1,0		-7,400			
W		Součet		-7,400			
78	K	617321191 Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	-7,400	59,50	-440,30	dle SOD
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších uzavřených 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet					
W		((1,7*2)+(2,0*2))*1,0		-7,400			
W		Součet		-7,400			
D	998	Přesun hmot				746,15	
K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	6,870	280,00	1 923,60	CS ÚRS 2021 01
157	K	998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-2,251	523,00	-1 177,45	dle SOD
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 260,00	
D	767	Konstrukce zámečnické				3 280,00	
K	767000.R	D+M krycí nerez, mřížky s lamováním	kpl	1,000	3 260,00	3 260,00	
D	M	Práce a dodávky M				32 000,00	
D	33-M	Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh				32 000,00	
K	330000.R	Změna hloubky dojezdu výtahové šachty	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
PP		Nutná úprava technologie dojezdu výtahu - dle zjištěných skutečností - akční podloží - není možné provedení dle zadávací dokumentace					
D	VRN	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				1 897,87	
D	OST	Ostatní				1 897,87	
D	O02	Vedlejší a ostatní náklady				1 897,87	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. Úprava vodovodní přípojky	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL11
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vzniká v důsledku požadavku uživatele. Jedná o ekonomičtější návrh řešení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-25 890,07 Kč	0,00 Kč	-25 890,07 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Martin Červený	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt: IO-04 - Areálový rozvod vody

Soupis: IO-04 - Areálový rozvod vody

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

NOVA s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -25 890,07

HSV - Práce a dodávky HSV -18 355,67

1 - Zemní práce -3 978,87

4 - Vodorovné konstrukce -487,69

8 - Trubní vedení -13 152,80

998 - Přesun hmot -736,31

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady -7 534,40

OST Ostatní -7 534,40

002 Vedlejší a ostatní náklady -7 534,40

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-25 890,07	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-18 355,67	
D	1		Zemní práce				-3 978,87	
3	K	132201101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-4,780	189,50	-905,77 dle SOD	
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		-12,2*(1,46+1,4)/2*0,5		-8,723			
	VV		5,515*(1,46+1,4)/2*0,5		3,943			
	VV		Součet		-4,780			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-4,780	96,00	-458,88 dle SOD	
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		-8,723		-8,723			
	VV		3,943		3,943			
	VV		Součet		-4,780			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,547	200,50	-310,17 dle SOD	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 0 000 do 10 000 m					
	VV		-(8,723-5,899)		-2,824			
	VV		3,943-2,666		1,277			
	VV		Součet		-1,547			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-30,940	15,80	-488,85 dle SOD	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		-2,824*20 *Přepočtené koeficientem množství		-56,480			
	VV		1,277*20 *Přepočtené koeficientem množství		25,540			
	VV		Součet		-30,940			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-1,547	199,00	-307,85 dle SOD	
	PP		Nakládání, ukládání a překládání nadešlého výkopku nebo sypání nakládkou, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4					
	VV		-2,824		-2,824			
	VV		1,277		1,277			
	VV		Součet		-1,547			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	-3,249	135,00	-438,57 dle SOD	
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
	VV		-2,824*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		-5,930			
	VV		1,277*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,682			
	VV		Součet		-3,249			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	-3,233	93,00	-300,67 dle SOD	
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		-(8,723-2,214-0,81)		-5,899			
	VV		3,943-1,001-0,276		2,666			
	VV		Součet		-3,233			
11	K	175151101	Obšypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-1,213	141,00	-171,04 dle SOD	
	PP		Obšypání potrubí strojní sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a nitro zhutnění bez prohození sypáním					
	VV		-(12,2*(0,3+0,063)*0,5)		-2,214			
	VV		5,515*(0,3+0,063)*0,5		1,001			

PODATEK č. 2

Q₂ m. 1. 9478/20
1761

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SV		Součet		-1,213			
12	M 583373030	Štěrkošek frakce 0-8 kameniva přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkoševy) štěrkoševy ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 -2,214*1,89 "Přepočtené koeficientem množství 1,001*1,89 "Přepočtené koeficientem množství Součet	t	-2,282	260,50	-597,09 dle SOD	
PP				-4,184			
VV				1,892			
VV				-2,282			
D	4	Vodorovně konstrukce				-487,69	
13	K 451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenného drobného těženého 0 až 4 mm (12,2*0,5*0,1) 5,5*5*0,5*0,1 Součet	m3	-0,334	967,00	-323,22 dle SOD	
PP				-0,610			
VV				0,276			
VV				-0,334			
14	M 583373030	Štěrkošek frakce 0-8 kameniva přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkoševy) štěrkoševy ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 -0,611*1,89 "Přepočtené koeficientem množství 0,276*1,89 "Přepočtené koeficientem množství Součet	t	-0,631	260,50	-164,47 dle SOD	
PP				-1,153			
VV				0,522			
VV				-0,631			
D	8	Trubní vedení				-13 152,80	
15	K 871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm Montáž vodorovního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	-6,500	67,50	-438,75 dle SOD	
PP				-12,5			
VV				6			
VV				-6,500			
16	M 288135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8, L=12m potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8, L=12m -12,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m	-7 150	257,00	-1 837,55 dle SOD	
PP				-13,750			
VV				8,800			
VV				-7,150			
19	K 877211112	Montáž elektrokolan 90° na potrubí z PE trub d 63 Montáž tvarovek na vodorovním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 63 -1 Součet	kus	-1,000	176,00	-176,00 dle SOD	
PP				-1,000			
VV				-1,000			
VV				-1,000			
20	M 288149340	elektrokoleno 90° PE 100, PN 16, d 63 elektrokoleno 90° PE 100, PN 16, d 63 -1 Součet	kus	-1,000	5 045,00	-5 045,00 dle SOD	
PP				-1,000			
VV				-1,000			
VV				-1,000			
24	K 891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 Montáž vodorovních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji i MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 -1 Součet	kus	-1,000	1 209,00	-1 209,00 dle SOD	
PP				-1,000			
VV				-1,000			
VV				-1,000			
25	M 335012500216	Litkový navrtávací pas pro litinové potrubí se závitovým napojením DN110/2" Litkový navrtávací pas pro litinové potrubí se závitovým napojením DN110/2" - standardní dodávka s pryžovou vložkou pro litinové potrubí - robustní konstrukce, tloušťka je o 50% širší, než vyžaduje norma - závitové výstupy jsou opatřeny ochranným kroužkem zabráněujícím vzniku koroze a inkrustace - vhodný pro neagresivní odpadní vody - při objednávání nutné uvést druh a vnější Ø potrubí materiál: - tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - pryžové vložky z elastomeru - O-kroužek z elastomeru - ochranný kroužek z elastomeru - armatura, matice a mufy z nehrdzné oceli -1 Součet	kus	-1,000	4 205,00	-4 205,00 dle SOD	
PP				-1,000			
VV				-1,000			
VV				-1,000			
31	K 892233122	Proplach a dezinfekce vodorovního potrubí DN od 40 do 70 Proplach a dezinfekce vodorovního potrubí DN od 40 do 70 -13 6 Součet	m	-7,000	18,30	-128,10 dle SOD	
PP				-13,000			
VV				6,000			
VV				-7,000			
32	K 892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 -13 6 Součet	m	-7,000	16,20	-113,40 dle SOD	
PP				-13,000			
VV				6,000			
VV				-7,000			
D	988	Přesun hmot				-796,31	
K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubané z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodorovný nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m -5,559 3,046 Součet	t	-2,513	105,00	-263,87 dle SOD	
PP				-5,559			
V				3,046			
V				-2,513			
K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvláštní přesun do 500 m Přesun hmot pro trubní vedení hloubané z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m -5,559 3,046 Součet	t	-2,513	188,00	-472,44 dle SOD	
PP				-5,559			
V				3,046			
V				-2,513			
VRN		VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				-7 534,40	
OST		Ostatní				-7 534,40	
O02		Vedlejší a ostatní náklady				-7 534,40	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7 Časové ovládání zámků dveří W17 a W18, bezpečnostní sklo na schodišti	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL12
---	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Pro okna na schodiště bylo navrženo běžné zasklení. Toto by bylo při pádu osob na schodišti nebezpečné. Změna řeší změnu na bezpečnostní zasklení ve spodní části okenních výplní pro zajištění větší bezpečnosti.

Doplnění časového ovládání automatických dveří W18 dle upřesněných požadavků uživatele. Toto řeší časové hodiny a relé, automatické dveře již mají systémový modul pro odlišení režimů (odlišení pracovních dnů od víkendů a svátků).

Doplnění časového ovládání dveří W17 dle upřesněných požadavků uživatele. Zde je nutno řešit odlišné právě kvůli požadavku na odlišení ovládání v pracovní dny a víkendové dny a svátky, tj. doplněním systémového modulu. Je nutno také doplnit silnoproudé připojení dveří, které PD **NEŘEŠÍ**.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	33 721,00 Kč	33 721,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum 19.4.2021	podpis
-----------------	-------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19.4.2021	podpis
Projektant	Martin Červený	datum	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

IS PRACÍ

Nemocnice Pelhřimov

SO-01 - Administrativní budova

soupis:

listo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

adavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

chazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Š	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

úklady soupisu celkem

11 736,00

D PSV Práce a dodávky PSV 11 736,00

D 766 Konstrukce truhlářské 4 800,00

		Okno plast trojsklo 200x310cm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W16 - příplatek za bezpečnostní sklo	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	vlastní
--	--	--	-----	-------	----------	----------	---------

PP příplatek za bezpečnostní sklo pro spodní část sestavy

D 767 Konstrukce zámečnické 6 936,00

M	767-W18	Dveře AL 200x309cm posuvné automatické 2kř., pohon, ovládání, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W18 - příplatek za doplněné časové ovládání dveří	kus	1,000	6 936,00	6 936,00	vlastní
---	---------	---	-----	-------	----------	----------	---------

PP doplnění: Odchodové tlačítko, časové hodiny, relé

SOUPIS PRACÍ - vícepráce č.2

Stavba: Nemocnice Patřelova
Objekt: 00401 - Administrativní budova
Stavba: 01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Míst: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24.03.2021

Stavba: Kraj Vysočina

Projekt: PROJEKT

Ustanovitel: PATROL group s.r.o.

Stavba: PATROL group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 985,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 985,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

7 227,40

1	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech pí do 0,09 m2 tl do 600 mm	ks	3,000	1 194,50	3 583,50	dle SoD
2	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pí do 0,09 m2 tl do 150 mm	ks	1,000	273,00	273,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená oevně	m	30,000	15,00	450,00	dle SoD
4	M	345710740	trubka elektroinstalacní ohebná z PVC (EN) 2332	m	30,000	8,40	252,00	dle SoD
5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	33,80	33,80	dle SoD
6	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 60x2-150x2s víčkem KD60	kus	1,000	5,30	5,30	dle SoD
7	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	2,000	10,30	20,60	dle SoD
8	M		vodič silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5-J	m	2,000	15,60	31,20	vlastní
9	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený oevně (JYTY)	m	35,000	10,30	360,50	dle SoD
10	M		kabel sdělovací s Cu jádrem 2x1,5 mm	m	35,000	48,00	1 680,00	vlastní
11	K	799759294V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6	m	35,000	9,40	329,00	dle SoD
12	M	VD927814113V	UTP sdělovací datový kabel cat. 6	m	35,000	5,15	178,50	dle SoD

- viz technický list 2.5

D 744V

EZS

8 767,60

13	K		Montáž systémového modulu pro vytvoření přístupového bodu (ovládání dveří)	kus	1,000	780,00	780,00	vlastní
14	M		Systémový modul pro vytvoření přístupového bodu (ovládání dveří)	kus	1,000	4 041,60	4 041,60	vlastní
15	K		Montáž a zapojení krytu pro systémový modul včetně zdroje	kus	1,000	540,00	540,00	vlastní
16	M		Kryt pro systémový modul včetně zdroje	kus	1,000	1 191,60	1 191,60	vlastní
17	K		Montáž záložního akumulátoru	kus	1,000	300,00	300,00	vlastní
18	M		Záložní akumulátor pro přístupový bod	kus	1,000	1 304,40	1 304,40	vlastní

D 21-M

Elektromontáže

6 000,00

19	K	01R821	Osazení a připojení koncových zařízení - vícepráce	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní
20	K	799753292V	Oživení systému - vícepráce	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	vlastní

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. Připojení objektu na teplovod	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL13
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

ZL vypracován dle změny Z1A (doplnění Z1B).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-143 890,77 Kč	261 219,95 Kč	117 329,18 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis	
Projektant	Martin Červený	datum 10.5. 2021	podpis	
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis	
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 10.5. 2021	podpis	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

17-078a-Z

Název stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - 201A (DOPLNENÍ Z01B)

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		117 329,18	141 968,31
SO-01	Administrativní budova	117 329,18	141 968,31
01-01	Architektonicko-stavební řešení	-8 906,95	-10 777,41
01_a	Zařízení pro vytápění staveb	131 718,68	159 379,60
01_c	Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení	-40 998,96	-49 608,74
01_f	Měření a regulace	35 516,41	42 974,86

IS PRACÍ

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A (DOPLNENÍ Z01B)

Projekt: SO-01 - Administrativní budova

Soupis: 01-01 - Architektonicko-stavební řešení

Účel: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Stavba: Vypln údaj

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
úklady soupisu celkem							-8 906,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 906,95	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8 908,00	
3	K	90007	Úprava niky piliře HUP vč. nových dvířek - viz pohledy pozn. 9	kpl	-1,000	14 420,00	-14 420,00	dle SoD
	PP		Úprava niky piliře HUP vč. nových dvířek - viz pohledy pozn. 9					
4	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,650	2 840,00	1 846,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
5	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,650	5 640,00	3 666,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
D	998		Přesun hmot				1,05	
K	998017003		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,002	523,00	1,05	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					

IS PRACÍ

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A (DOPLNENÍ Z01B)

Objekt: SO-01 - Administrativní budova

Soupis: 01_a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Jchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 718,68

D PSV Práce a dodávky PSV 138 613,68

D 713 Izolace tepelné 6 063,18

00	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	44,000	47,60	2 094,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

01	M	63143112	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 34/40mm	m	28,000	96,00	2 688,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 34/40mm

02	M	63143155	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 61/50mm	m	8,000	153,00	1 224,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 61/50mm

03	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,035	871,50	30,50	dle SoD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	---------

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

04	M	63154001	páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m	m	36,000	0,73	26,28	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	---	--------	------	-------	----------------

PP páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -52 567,54

6	K	731139617	Montáž kotle litinového stacionárního na kapalná nebo plynná paliva o výkonu do 45 kW	soubor	-3,000	3 995,00	-11 985,00	dle SoD
---	---	-----------	---	--------	--------	----------	------------	---------

PP Kotle litinové teplovodní na kapalná a plynná paliva stacionární odtah spalin do komína montáž kotlů litinových na kapalná a plynná paliva ostatních typů o výkonu přes 24 do 46 kW

7	K	73120082R1	Demontáž a zpětná montáž odkouření kaskády kotlů	soubor	-0,500	2 585,00	-1 292,50	dle SoD
---	---	------------	--	--------	--------	----------	-----------	---------

PP Demontáž a zpětná montáž odkouření kaskády kotlů
- kotle 3x potrubí průměru 150 mm
- zásobník 1x potrubí průměru 100 mm
- společně odkouření průměru 250 mm

8	K	7311109	Revize spalinové cesty	soubor	-1,000	2 155,00	-2 155,00	dle SoD
---	---	---------	------------------------	--------	--------	----------	-----------	---------

3	K	732113103	Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický přírubový	kus	-1,000	11 480,00	-11 480,00	dle SoD
---	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------	---------

PP Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h) viz technické listy - příloha 6.4

4	K	7312492MR	Úprava stávající kotlové regulace a uvedení do provozu servisním technikem	kpl	-1,000	21 550,00	-21 550,00	dle SoD
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------	---------

5	K	731249MR2	Uvedení stávajících plynových kotlů do provozu, servis a seřízení	kpl	-1,000	3 880,00	-3 880,00	dle SoD
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	---------

PP Uvedení stávajících plynových kotlů do provozu, servis a seřízení
- uvedení stávajících 3 ks kotlů Viadrus do provozu
- servis stávajících kotlů
- revize stávajících kotlů

6	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	-0,058	3 880,00	-225,04	dle SoD
---	---	-----------	--	---	--------	----------	---------	---------

PP Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 40 857,77

5	K	725515272	Montáž ohřivačů plynových zásobníkových stacionárních s nuceným odtahem spalin sada vertikál	soubor	-1,000	3 165,00	-3 165,00	dle SoD
---	---	-----------	--	--------	--------	----------	-----------	---------

PP Plynové ohřivače montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních s nuceným odtahem spalin sada vertikál

3	K	732420921	Zpětná montáž čerpadla oběhového spirálního po opravě DN 25	kus	-1,000	295,00	-295,00	dle SoD
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	---------

PP Opravy čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) zpětná montáž DN 25

5	K	732199100	Montáž + dodávka orientačních štítků	soubor	1,000	2 375,00	2 375,00	dle SoD
---	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	----------	----------	---------

PP Montáž orientačních štítků

6	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Montáž ohříváku vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 200 l

7	M	48437112	ohříváč vody stacionární PN 0,6 zásobníkový 1 výměník horní vývod 160L	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP ohříváč vody stacionární PN 0,6 zásobníkový 1 výměník horní vývod 160L

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	732421402	Čerpadlo teplovodní mokróběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	6 270,00	6 270,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Čerpadla teplovodní závitová mokróběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h					
09	K 732vp1	Montáž deskového pájeného výměníku tepla	soubor	1,000	2 794,00	2 794,00	vlastní
PP		Montáž deskového pájeného výměníku tepla					
10	M 484vp1	Deskový pájený výměník tepla, výkon 100 kW, velikost 30, 34 desek včetně izolace	kus	1,000	20 312,60	20 312,60	vlastní
PP		Deskový pájený výměník tepla, výkon 100 kW, velikost 30, 34 desek včetně izolace					
11	K 998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,154	1 598,50	246,17	dle SoD
PP		Přesun hmot pro strojovny stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				41 732,13	
12	K 733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	28,000	418,50	11 718,00	dle SoD
PP		Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25					
VV		14"2		28,000			
3	K 733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	8,000	858,00	6 864,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 50					
VV		4"2		8,000			
4	K 733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	28,000	7,80	218,40	dle SoD
PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
5	K 733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	8,000	11,90	95,20	dle SoD
PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50					
M	484vp2	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	vlastní
PP		Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
K	733vp1	Hydroizolační prostup pro předizolované potrubí DN65 obvodovou stěnou suterénu (průměr 200 mm)	kus	2,000	3 437,50	6 875,00	vlastní
PP		Hydroizolační prostup pro předizolované potrubí DN65 obvodovou stěnou suterénu (průměr 200 mm)					
K	733vp2	Hydroizolační prostup pro chráničku MaR obvodovou stěnou suterénu (průměr 100 mm)	kus	1,000	2 700,50	2 700,50	vlastní
PP		Hydroizolační prostup pro chráničku MaR obvodovou stěnou suterénu (průměr 100 mm)					
K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,213	1 225,50	261,03	dle SoD
PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
I	734	Ústřední vytápění - armatury				100 638,14	
K	734191963	Zpětná montáž armatury přírubové se třemi přírubami bez naváření protipřírub DN 40	kus	-1,000	469,00	-469,00	dle SoD
PP		Opravy armatur přírubových zpětná montáž armatur bez naváření protipřírub se třemi přírubami DN 40					
K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	-2,000	389,00	-778,00	dle SoD
PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm					
K	734191634	Ventil přírubový regulační DN 50 PN 16 do 300°C s elektrickým servomotorem	soubor	1,000	21 700,00	21 700,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé s elektrickým servomotorem PN 16 do 300°C (V 41 113 616) DN 50					
K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40)					
K	484vp3	Regulátor diferenčního tlaku DN 40 s vnějším závitem, převlečná matice	kus	1,000	31 827,40	31 827,40	vlastní
PP		Regulátor diferenčního tlaku DN 40 s vnějším závitem, převlečná matice					
K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	235,00	1 410,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	223,00	223,00	dle SoD
PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 viz technické listy - příloha č.7					
K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2					
K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	554,00	554,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	165,50	662,00	dle SoD
PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110°C viz technické listy - příloha č.9					
K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	124,00	496,00	dle SoD
PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110°C viz technické listy - příloha č.9					
4*1				4,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
734291241	Filtr závitový přímý G 3/8 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 3/8	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2021 01
K 734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 2	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 01
531 K 734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 viz technické listy - příloha č.6 1+1+1	kus	3,000	312,00	936,00	dle SoD
532 K 734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 viz technické listy - příloha č.6 2+2	kus	4,000	892,50	3 570,00	dle SoD
533 K 734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm 4+2	kus	6,000	606,00	3 636,00	CS ÚRS 2021 01
534 K 734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení 1+2	kus	3,000	1 913,00	5 739,00	dle SoD
535 K 734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8	kus	8,000	196,00	1 568,00	CS ÚRS 2021 01
536 K 734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2021 01
537 K 734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	4,000	193,00	772,00	CS ÚRS 2021 01
538 K 734vp1	Revize ventil pojistný do PN 40 DN 20 Revize ventil pojistný do PN 40 DN 20	kus	1,000	940,50	940,50	vlastní
439 M 484vp4	Dvoucestný regulační kulový kohout DN 25 s elektrickým servomotorem Dvoucestný regulační kulový kohout DN 25 s elektrickým servomotorem	kus	1,000	4 680,50	4 680,50	vlastní
440 K 734vp2	Montáž ultrazvukového měřiče tepla s průtokoměrem, DN25 Montáž ultrazvukového měřiče tepla s průtokoměrem, DN25	kus	1,000	940,50	940,50	vlastní
41 M 484vp5	Ultrazvukový měřič tepla kompaktní s průtokoměrem Qn 6 m3/h, DN25 Ultrazvukový měřič tepla kompaktní s průtokoměrem Qn 6 m3/h, DN25	kus	1,000	18 304,00	18 304,00	vlastní
42 K 998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 8 m	t	0,296	926,50	274,24	dle SoD
D 783	Dokončovací práce - nátěry				1 890,00	
43 K 783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	36,000	16,40	590,40	CS ÚRS 2021 01
44 K 783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	36,000	36,10	1 299,60	CS ÚRS 2021 01
D OST	Ostatní				-6 895,00	
5 K vp_ost0001	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění včetně zprovoznění stávajících kotlů a zásobníku TUV	hod	-1,000	6 895,00	-6 895,00	dle SoD

IS PRACÍ

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A (DOPLNENÍ Z01B)

Projekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Vypiň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-40 998,96	
D PSV Práce a dodávky PSV							-40 998,96	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							-39 830,46	
125	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 57x3,2 mm	m	-5,000	515,50	-2 577,50	dle SoD
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 57/3,2								
126	K	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 89x3,6 mm	m	-4,500	780,00	-3 510,00	dle SoD
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 89/3,6								
27	K	723150371	Chránička D 108x4 mm	m	-0,500	806,00	-403,00	dle SoD
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 108/4								
28	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	-1,000	1 160,50	-1 160,50	dle SoD
PP Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1								
29	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	-1,000	362,00	-362,00	dle SoD
PP Přípojky k plynoměrům rozpěrký přípojek G 1								
30	K	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	soubor	-4,000	1 134,00	-4 536,00	dle SoD
PP Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25								
31	K	723229102	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	-1,000	97,00	-97,00	dle SoD
PP Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2								
12	M	36801	Manometr 0 - 6 KPa s manometrickým kohoutem	kus	-1,000	2 020,00	-2 020,00	dle SoD
PP Manometr 0 - 6 KPa s manometrickým kohoutem								
13	K	723231162R	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	-1,000	230,00	-230,00	dle SoD
PP Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové (s koulí) vnitřní závit těžká řada G 1/2								
4	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	-4,000	336,50	-1 346,00	dle SoD
PP Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1								
5	K	723231167R	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	-2,000	1 011,00	-2 022,00	dle SoD
PP Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové (s koulí „DADO“) vnitřní závit těžká řada (R 950 Giacomini) G 2								
5	K	723239106	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2 ostatní typ	kus	-2,000	204,50	-409,00	dle SoD
PP Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2								
7	M	42261664R	Plynový filtr závitový do 600 kPa (vnitřní závit - Rp 2)	kus	-1,000	3 800,00	-3 800,00	dle SoD
PP Závitové připojení : Rp UNI-ISO 711 Max. vstupní tlak : 600 kPa Tasovací tlak : 900 kPa Stupeň filtrace : < 50 µm Pracovní teplota : -10°C a +80°C Mechanická pevnost vyhovující UNI-EN 181 Použitý materiál : tělo a víko hliník, filtrační element se dvěma trvanlivými panely z vlnedonu P15/500S s výbornou absorpcí prachu dle DIN EN 779; filtrační vložka je ze syntetického materiálu a je vložena do obalu z galvanizované oceli Průtokové médium : všechna plynná paliva včetně propan butanu a jejich směsí nominální tlak : 166 mm								
M		42261665R	Bezpečnostní uzavěr plynu - elektromagnetický ventil Rp2 (bez proudu uzavřen)	kus	-1,000	12 180,00	-12 180,00	dle SoD

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Dvoucestný elektromagnetický ventil - přímo ovládaný Provedení : 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým těsněním odpovídá EN161 Funkce : NC (E) - bez proudu uzavřen Průtokové médium : plynná paliva včetně propan - butanu Použitý materiál : těsno - mosaz vnitřní část - nerez, AI těsnění - pryž NBR, HNBR Teplota okolí : -20 až +60°C Teplota média : max 80°C Doba zapnutí : 100% Spinací čas (otevření/zavření) : max. 1.s/ max 1 s Poloha zabudování : poloha nahoru, max. odklon od svisle ody 90° (INSTALACE S ODKLONEM 90°C) Příkon : 20 VA, 20W, 65W Krytí : IP 54 El. připojení : konektorovou zásovkou s ochranným kontaktem Prostředí : ZONA 2 (94/9/EC) Jmenovitá světlost : 050 Třída ventilu : L - nízkotlak					
139	K	723261913R	Montáž plynoměru G-6 maximální průtok 10 m3/hod.	kus	-1,000	253,50	-253,50 dle SoD
PP		Montáž plynoměru při rekonstrukci plynoinstalací s odzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h (G-10) plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10 m3/h, PN 0,05 MPa, rozteč 250 vč. nízkofrekvenčního snímače impulsů (dálkový odečet spotřeby)					
140	M	388222720R	10 m3/h, PN 0,05 MPa, rozteč 250 vč. nízkofrekvenčního snímače impulsů (dálkový odečet spotřeby)	kus	-1,000	4 105,00	-4 105,00 dle SoD
141	K	7232313R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní rozvod plynu (D+M)	kpl	-1,000	262,00	-262,00 dle SoD
PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní rozvod plynu - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zděch - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
142	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	-9,500	17,10	-162,45 dle SoD
PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 vč. výstupní revize rozvodu a plynových spotřebičů 5+4,5 9,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství'					
43	K	580506322	Odzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 100 m	úsek	-1,000	255,00	-255,00 dle SoD
PP		Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odzdušnění plynovodu DN do 80, délky přes 20 do 100 m					
44	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	-0,127	573,00	-72,77 dle SoD
PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
45	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,127	525,50	-66,74 dle SoD
PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
O		783	Dokončovací práce - nátěry			-1 168,50	
4	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	-9,500	12,40	-117,80 dle SoD
PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní 5+4,5 9,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství'					
4	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	-9,500	46,60	-442,70 dle SoD
PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní 9,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství'					
4	K	783617821	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	-9,500	64,00	-608,00 dle SoD
PP		Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní 9,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství'					

IS PRACÍ

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A (DOPLNENÍ Z01B)

jekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_f - Měření a regulace

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 516,41

o PSV Práce a dodávky PSV 35 516,41

D 741 Elektromontáže 35 516,41

1	K	741002	Zařízení pro měření a regulaci - ODPOČET	soubor	1,000	-24 302,27	-24 302,27	
---	---	--------	--	--------	-------	------------	------------	--

PP
Zařízení pro měření a regulaci (ODPOČET) - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.1

2	K	741003	Zařízení pro měření a regulaci - PŘÍPOČTY	soubor	1,000	59 818,68	59 818,68	
---	---	--------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP
Zařízení pro měření a regulaci (PŘÍPOČTY) - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.2

Název	Mj.	Počet	Cena	Celková celkem	Poznámka - Poznámka 2
POZNÁMKA					
Seznam materiálů a prací je orientační. Je doplněn výkresovou dokumentací, specifikací a technickou zprávou. Není tedy jediným podkladem pro ocenění a provedení díla. Pokud bude tato dokumentace použita pro ostatní nabídky, bude celková částka obsahovat všechny materiály potřebné pro instalaci a zprovoznění celého díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést do provozu a přenést uživateli. Projektová dokumentace je zpracována na základě ceník, zpracovatel vychází z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací.					
Značky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže (viz Pozn. 1)					
Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.				DM	
Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.				DP	
Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen montáž, připojení a ovládání.				M	
Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.				P	
Pouze dodávka M+R, montáž je zajištěna v rámci jiné položky.				D	
Přístroj není dodatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.				Z	
Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.				ROH	
Přístroj je součástí dodávky rozvaděče.				SRO	
Pozdnímky ke specifikaci M+R					
Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace včetně povinných zkoušek ve stýsklu platných norem a předpisů. Hrdmetem díla a provedení zhotovitele je dále provedení všech pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a reškolení obsluhy.				1	
Všechny podstatné a centrálné RS budou dodány včetně příslušného softwaru, oživení, kompletního vyzkoušení a uvedení do provozu.				2	
Všecké elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.				3	
				4	
POZNÁMKA - celkem					
Měření a regulace					
ROZVADĚČ RA_1					
Příslušenství rozvaděče:sumární deska, přepětová ochrana II. a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jističové vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocných kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní brata 230/24VAC, ss zdroj SA/24VDC, servisy zásuvky 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchoďky , atd. Kapsle na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.					
ELEKTROVÝSTŘEDÍ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA					
Vývod pro plymový kotel 230V do 2kW (Z1A-DOPLNĚNO) (Z2A-ZRUŠENO)	kpl	-3,00	465,49	-1 196,47 DM	ZMĚNA Z1A dle SoD
ROZVADĚČ RA_1 - celkem					
-1 396,47					
Polní instrumentace					
RA1, Kotlina					
Stacionární detektory					
Detektor pro výbušné plyny					
2-stupňový detektor, detekovaný plyn - hořlavé plyny a páry výbušných látek	ks	-2,00	2 847,23	-5 694,46 DM	dle SoD
Detektor oxidu uhelnatého					
2-stupňový detektor CO v ovzduší	ks	-1,00	2 940,33	-2 940,33 DM	dle SoD
Napájecí zdroje a pomocné prvky					
Zdroj včetně vyhodnocení pro 2-stupňové detektory. Napájení 230VAC. Montáž ne DIH do rozvaděče	ks	-1,00	1 869,71	-1 869,71 DM	dle SoD
Teplotní snímač					
Balíkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	-1,00	775,81	-775,81 DM	dle SoD
TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL					
MIX-K- STÁVAJÍC					
STÁVAJÍCÍ (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	-1,00	4 395,76	-4 395,76 P	ZMĚNA Z1A dle SoD
Připojení řízení technologického zařízení					
Plymový kotel UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	-1,00	698,23	-698,23 P	dle SoD
Plymový kotel UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	-1,00	698,23	-698,23 P	dle SoD
Plymový kotel UT 230V - PŘIPOJENÍ (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	-1,00	698,23	-698,23 P	ZMĚNA Z1A dle SoD
Čerpadlo Kotlevo 230V STÁVAJÍCÍ - PŘIPOJENÍ (Z1A-DOPLNĚNO)	ks	-1,00	232,74	-232,74 P	ZMĚNA Z1A dle SoD
Uzávěr plynu 230V - PŘIPOJENÍ	ks	-1,00	232,74	-232,74 P	dle SoD
RA1, Kotlina - celkem					
-18 236,25					
Polní instrumentace - celkem					
-19 632,72					
Montážní práce a materiál					
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					
CYKY-J 3x1,5 , pevné	m	-20,00	25,03	-500,60 DM	dle SoD
CYKY-J 3x2,5 , pevné	m	-30,00	32,22	-966,60 DM	dle SoD
KABEL STÍNĚNÝ					
JTTY 2x1 mm, pevné	m	-50,00	18,77	-938,35 DM	dle SoD
JTTY 4x1 mm, pevné	m	-50,00	23,18	-1 159,06 DM	dle SoD
L224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU					
4xTVVODKA G48/G 7-14mm),IP43					
G45E-12 sedlá do 4 mm2,svork.G303-13	ks	-4,00	203,36	-813,44 DM	dle SoD
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ D DOLNOST					
L216F d 16 mm,pevné	m	-10,00	29,15	-291,50 DM	ZMĚNA Z1A dle SoD
Montážní práce a materiál - celkem					
-4 669,85					
Měření a regulace - celkem					
-24 302,27					

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7 Prostor za výtahem	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL14
--	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Položkový rozpočet</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Výkresová část, podklady</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Položkový rozpočet	1	Výkresová část, podklady	1	Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	1	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Položkový rozpočet	1														
Výkresová část, podklady	1														
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	1														
Paré č.	Příjemce														
1	Objednatel														
2	Zhotovitel														
3	Technický dozor														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *												
Dopad do termínu	ANO / NE *														

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

ZL vypracován dle změny řešení prostoru za výtahem. V projektu nedořešeno, nově se prostor uzavře kvůli stále přítomnosti spodní vody, která by zatékala do prostoru výtahu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-6 909,30 Kč	62 143,85 Kč	55 234,55 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Martin Červený	datum 10.5. 2021	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 10.5. 2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

17-078a-Z

avba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy č.p. 710 (PROSTOR ZA VÝTAHEM)

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Uchazeč: Zpracovatel: NOVA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 234,55	66 833,81
SO-01	Administrativní budova	55 234,55	66 833,81
01-01	Architektonicko-stavební řešení	52 827,35	63 921,09
01_d1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	2 407,20	2 912,71

IS PRACÍ

adresa: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy č.p. 710 (PROSTOR ZA VÝTAHEM)

objekt: SO-01 - Administrativní budova

záměr: 01-01 - Architektonicko-stavební řešení

staveniště: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum: 24. 4. 2020

objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

zadání: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

úklady soupisu celkem

52 827,35

D HSV Práce a dodávky HSV

44 944,34

D 1 Zemní práce

2 138,80

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,165	142,50	593,51	dle SoD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	---------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

W SOD = 94,099

W 4,165

W 4,165

W Součet

7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,300	14,20	1 182,86	dle SoD
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	---------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších 1 započatých 1 000 m

W 4,165*20

W 83,300

W 83,300

W Součet

8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,747	160,00	1 399,52	dle SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

W 4,165*2,1

W 8,747

W Součet

9	K	175101201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m (max. ve vrstvách do 30cm)	m3	-4,165	249,00	-1 037,09	dle SoD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	---------

PP Obsypání objektu původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až
4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny

W SOD = 230,801

W Č.1.1.9 - Půdorys 1.PP - Návrh

W pozn 16

W -1,4*1,7*(1,95-0,2)

W Součet

W -4,165

W -4,165

D 2 Zakládání

103,73

14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	0,312	801,00	249,91	dle SoD
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	---------

PP Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním a urovnáním povrchu
z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm

W SOD = 31,958

W 8020

W (1,65*1,7+0,7*0,45)*0,1

W 0,312

W 0,312

W Součet

16	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1, XC2	m3	-0,035	2 625,00	-91,88	dle SoD
----	---	-----------	---	----	--------	----------	--------	---------

PP Základy z betonu železobetonového (bez zvýšení) desky z betonu bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

W SOD = 53,121

W F12

W -3,35*0,15

W -0,503

W 8020

W (1,65*1,7+0,7*0,45)*0,15

W 0,468

W -0,035

W Součet

20	K	273362021	Vyztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (vč. distančních podložek)	t	-0,002	27 150,00	-54,30	dle SoD
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	--------	---------

PP Vyztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

W SOD = 3,616

W F12

W -3,35*0,00444*2*1,15

W -0,034

W 8020

W (1,65*1,7+0,7*0,45)*0,00444*2*1,15

W 0,032

W -0,002

W Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 443,95

30	K	310238211	Zazdivka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlymi pálenými na MVC	m3	0,124	4 165,00	516,46	dle SoD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	---------

PP Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlymi pálenými plochy přes

0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

W SOD = 0,30

W 8020 (1 strana POT)

W 1,65*0,3*0,25

W 0,124

W 0,124

W Součet

31	K	310239211	Zazdivka otvorů pi do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlymi pálenými na MVC	m3	1,645	3 900,00	6 415,50	dle SoD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	---------

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m ² do 4 m ² na maltu vápenocementovou SOD = 6,621 W W W W 1,7*2,15*0,45 Součet		1,645 1,645			
8	K 317944323 Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,059	25 730,00	1 518,07	dle SoD
	PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 W W W W bourání SOD = 3,021 č020 1,3*0,0143*3*1,05 Součet		0,059 0,059			
12	K 346244381 Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,364	508,00	184,91	dle SoD
	PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojny do 200 mm W W W W bourání SOD = 17,456 č020 1,3*0,14*2 Součet		0,364 0,364			
14	K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rábcovým pleťvem	m2	1,300	273,00	354,90	dle SoD
	PP Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoli tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnamí rábcovým pleťvem W W W W bourání SOD = 92,5 č020 1,3*1 Součet		1,300 1,300			
48	K 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	-7,650	748,50	-5 728,03	dle SoD
	PP Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požárku z ohybu izolace vodorovně na svislou, se zatřesenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm W W W SOD = 7,65 -1,7*(3,5+1) Součet		-7,650 -7,650			
51	K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,204	5 785,00	1 180,14	dle SoD
	PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí W W W SOD = 1,36 1,7*0,6*0,2 Součet		0,204 0,204			
D 4 Vodorovné konstrukce					6 687,50	
500	K 411168281 Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 50 cm	m2	3,300	1 630,00	5 379,00	CS ÚRS 2021 01
	PP Stropy keramické z cihelných stropních vložek (MIAKO) a keramobetonových nosníků (POROTHERM) včetně zmonolnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky do 2 m W W W č020 2*1,65 Součet		3,300 3,300			
501	K 417388132 Žlužující věnec keramických stropů tl 21 cm pro vnější zdi š 44 cm	m	1,700	585,00	994,50	CS ÚRS 2021 01
	PP Žlužující věnce keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 44 cm, stropní konstrukce tl. 21 cm W W W č020 1,7 Součet		1,700 1,700			
25	K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	78,50	314,00	dle SoD
	PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm W W W W bourání SOD = 46 č020 (1 strana POT) 4 Součet		4,000 4,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 813,07	
D 61 Úprava povrchů vnitřních					19 176,59	
70	K 611321141 Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných tl. 10mm	m2	2,805	285,00	799,43	dle SoD
	PP Vápenocementová omítka štuková vnitřních stropů rovných tl. 10mm W W W W SOD = 1249,765 č020 1,65*1,7 Součet		2,805 2,805			
71	K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	2,805	59,00	165,50	dle SoD
	PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů W W W W SOD = 1249,765 2,805 Součet		2,805 2,805			
72	K 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	6,930	219,00	1 517,87	dle SoD
	PP Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn W W W W SOD = 1586,322 č020 1,65*2,1*2 Součet		6,930 6,930			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K 612821001	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	14,410	888,00	12 796,08	dle SoD
PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně					
W		zatřená					
W		SOD = 112,621					
W		6020					
W		(1,65+1,7)*2*2,1		14,070			
W		-0,7*1,7		-1,190			
W		0,45*1,7*2		1,530			
W		Součet		14,410			
76	K 612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	14,410	270,50	3 897,91	dle SoD
PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl.					
W		do 20 mm ručně					
W		SOD = 112,621					
W		6020					
W		(1,65+1,7)*2*2,1		14,070			
W		-0,7*1,7		-1,190			
W		0,45*1,7*2		1,530			
W		Součet		14,410			
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 636,48	
111	K 631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC2	m3	0,218	5 055,00	1 101,99	dle SoD
PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes					
W		80 do 120 mm tř. C 20/25					
W		SOD = 0,519					
W		6020					
W		(1,65*1,7+0,7*0,45)*0,07		0,218			
W		Součet		0,218			
114	K 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,218	329,00	71,72	dle SoD
PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny					
W		tl. před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny					
W		over 80 do 120 mm					
W		SOD = 1,779					
W		0,218		0,218			
W		Součet		0,218			
116	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	18 050,00	198,55	dle SoD
PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W		SOD = 0,682					
W		6020					
W		(1,65*1,7+0,7*0,45)*0,0031*1,15		0,011			
W		Součet		0,011			
121	K 634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	6,700	10,60	71,02	dle SoD
PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem					
W		podlahovým páskem výšky 150 mm					
W		SOD = 1070,14					
W		6020					
W		(1,65+1,7)*2		6,700			
W		Součet		6,700			
31	K 632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,545	354,50	193,20	dle SoD
PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné					
W		(střední) tl. přes 40 do 50 mm					
W		bourání SOD = 10,35					
W		6020					
W		0,45*0,25*2		0,225			
W		0,2*0,2*(4+4)		0,320			
W		Součet		0,545			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 077,29	
74	K 967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,530	61,50	94,10	dle SoD
PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel					
W		pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na					
W		maltu vápennou nebo vápenocementovou					
W		bourání SOD = 10,96					
W		6020					
W		1,7*0,45*2		1,530			
W		Součet		1,530			
96	K 971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,536	571,00	306,06	dle SoD
PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel,					
W		tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo					
W		vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
W		bourání SOD = 0,75					
W		6020					
W		0,7*1,7*0,45		0,536			
W		Součet		0,536			
98	K 973031335	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	143,50	574,00	dle SoD
PP		Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou					
W		nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
W		bourání SOD = 61					
W		6020 (1strana pro POT)					
W		4		4,000			
W		Součet		4,000			
101	K 974031287	Výsekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	2,950	215,50	635,73	dle SoD
PP		Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo					
W		vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl.					
W		300 mm a šířky do 300 mm					
W		bourání SOD = 44,85					
W		6020					
W		1,3		1,300			
W		6020 (1strana pro POT)					
W		1,65		1,650			
W		Součet		2,950			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K 974031289	Příplatek k vysekání ryh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm s ryhy	m	2,600	42,50	110,50	dle SoD
PP		Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně - 1287 za každých dalších 100 mm šířky ryhy hl. do 300 mm					
WV		bourání SOD = 53,4					
WV		č020		2,600			
WV		1,3*2		2,600			
WV		Součet		2,600			
108	K 978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn s vyškrabáním spar v rozsahu do 100 %	m2	6,930	51,50	356,90	dle SoD
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
WV		bourání SOD = 1586,322					
WV		č020		6,930			
WV		1,65*2,1*2		6,930			
WV		Součet		6,930			
D	997	Přesun sutě				5 819,71	
153	K 997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,018	1 851,00	3 735,32	dle SoD
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
154	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,018	208,50	420,75	dle SoD
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
155	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,522	9,10	532,55	dle SoD
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV		2,018*29		58,522			
WV		Součet		58,522			
156	K 997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,018	560,50	1 131,09	dle SoD
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového					
D	998	Přesun hmot				2 860,29	
157	K 998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	5,469	523,00	2 860,29	dle SoD
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 883,01	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 797,18	
158	K 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	3,655	28,00	102,34	dle SoD
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmyli za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
WV		SOD = 340,062					
WV		č020		3,655			
WV		(1,65*0,5)*1,7		3,655			
WV		Součet		3,655			
160	M 111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,001	40 060,00	40,06	dle SoD
PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
WV		SOD = 0,123					
WV		3,655*0,0003		0,001			
WV		Součet		0,001			
164	K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAiP	m2	7,310	72,00	526,32	dle SoD
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAiP na ploše vodorovné V					
WV		SOD = 680,124					
WV		č020		7,310			
WV		(1,65*0,5)*1,7*2		7,310			
WV		Součet		7,310			
166	M 62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	8,407	133,00	1 118,13	dle SoD
PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
WV		SOD = 926,707					
WV		7,31*1,15		8,407			
WV		Součet		8,407			
174	K 998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,012	861,00	10,33	dle SoD
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D	771	Podlahy z dlaždic				5 069,43	
361	K 771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,120	24,80	77,38	dle SoD
PP		Příprava podkladu před provedením nátěru nátěr penetrační na podlahu					
WV		SOD = 509,28					
WV		č020		3,120			
WV		1,65*1,7+0,7*0,45		3,120			
WV		Součet		3,120			
365	K 771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní tepidlo v do 120 mm	m	6,900	74,50	514,05	dle SoD

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
WV		SOD = 253,37					
WV		6020					
WV		(1,65+1,7)*2		6,700			
WV		-0,7+0,45*2		0,200			
WV		Součet		6,900			
368	M	59761416 sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 300mm	kus	25,300	29,80	753,94	dle SoD
PP		sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 300mm					
WV		SOD = 1184,956					
WV		(8,9/0,3)*1,1		25,300			
WV		Součet		25,300			
371	K	771574118 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	3,120	372,50	1 162,20	dle SoD
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m2					
WV		SOD = 159,17					
WV		3,12		3,120			
WV		Součet		3,120			
372	M	59761014 dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 45ks/m2	m2	3,432	546,50	1 875,59	dle SoD
PP		dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 45ks/m2					
WV		SOD = 175,087					
WV		3,12*1,1		3,432			
WV		Součet		3,432			
373	K	771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,120	20,70	64,58	dle SoD
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé					
WV		SOD = 24,99					
WV		3,12		3,120			
WV		Součet		3,120			
375	K	771591115 Podlahy spárování silikonem	m	6,900	58,00	400,20	dle SoD
PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
WV		SOD = 323,17					
WV		6,9		6,900			
WV		Součet		6,900			
378	K	998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,107	2 070,00	221,49	dle SoD
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783	Dokončovací práce - nátěry				304,53	
156	K	783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,231	65,50	146,13	dle SoD
PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
WV		bourání SOD = 223,63					
WV		6020					
WV		1,4*0,506*3*1,05		2,231			
WV		Součet		2,231			
157	K	783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,231	71,00	158,40	dle SoD
PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
WV		bourání SOD = 223,63					
WV		2,231		2,231			
WV		Součet		2,231			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				711,87	
430	K	784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2,805	11,20	31,42	dle SoD
PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
WV		SOD = 3872,903					
WV		6020					
WV		1,65*1,7		2,805			
WV		Součet		2,805			
431	K	784211121 Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,805	26,00	72,93	dle SoD
PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
WV		SOD = 3872,903					
WV		2,805		2,805			
WV		Součet		2,805			
502	K	784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	13,065	10,30	134,57	dle ZL č.3
PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m					
WV		6020					
WV		(1,65+1,7)*2*1,95		13,065			
WV		Součet		13,065			
503	K	784321031 Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	13,065	36,20	472,95	dle ZL č.3
PP		Malby silikátové dvounásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					

PIS PRACÍ

Objekt:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy č.p. 710 (PROSTOR ZA VÝTAHEM)

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Misto:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 407,20	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 407,20	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 179,60	
8	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	36,60	73,20	dle SoD
	W		dle SOD 610					
	W		2		2,000			
9	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	2,000	4,70	9,40	dle SoD
			viz. tech. list č. 25					
	PP							
	W		dle SOD 370					
	W		2		2,000			
28	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	10,000	9,30	93,00	dle SoD
	W		dle SOD 2725					
	W		10		10,000			
29	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	6,20	62,00	dle SoD
			viz. tech. list č. 29					
	PP							
	W		dle SOD 2400					
	W		10		10,000			
31	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	40,000	9,30	372,00	dle SoD
			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)					
	PP		dle SOD 4087					
	W		40		40,000			
33	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	40,000	10,20	408,00	dle SoD
			viz. tech. list č. 29					
	PP							
	W		dle SOD 3965					
	W		40		40,000			
42	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez tetování	kus	6,000	31,00	186,00	dle SoD
	W		dle SOD 264					
	W		6		6,000			
62	K	7413710V3	Montáž svítidlo LED bytové	kus	1,000	169,50	169,50	dle SoD
	W		dle SOD 29					
	W		1		1,000			
66	M	3481444V6	LED svítidlo 16 přisazené kruhové pr 350 mm, 3038lm, 25W, IP 65, 4000K	kus	1,000	806,50	806,50	dle SoD
			viz. tech. list č. 18					
	PP							
	W		dle SOD 6					
	W		1		1,000			
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				227,60	
117	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	42,30	84,60	dle SoD
	W		dle SOD 295					
	W		2		2,000			
121	M	345511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 5519A-A02357	kus	2,000	71,50	143,00	dle SoD
			- viz. technický list č. 26					
	PP		dle SOD 213					
	W		2		2,000			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. Doplnění kouřového čidla, změna klávesnic SLP, propojení objektů optickým kabelem	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL15
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

ZL řeší požadavek uživatele na změnu klávesnic zabezpečovacího systému. Původně navržené tlačítkové LCD klávesnice budou změněny na dotykové klávesnice. Důvodem je především sjednocení se systémem, který v nemocnici Pelhřimov je použit v ostatních objektech.

ZL řeší také požadavek na doplnění kouřového čidla do prostoru IT oddělení v 1.PP. Toto čidlo v projektu chybí.

ZL dále řeší propojení objektů optickým kabelem. Jedná se o propojení rekonstruovaného objektu 710A s pavilonem PAM. Tento propoj měl být dle PD proveden stávajícím optickým kabelem provozovatele. Z důvodu požadavku na oddělení datových linek Nemocnice a systému MaR bude tento propoj proveden novým optickým kabelem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	34 780,60 Kč	34 780,60 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum 31.5.2021	podpis
-----------------	-------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 31.5.2021	podpis
Projektant	Martin Červený	datum 31.5.2021	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum 31.5.2021	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandt	datum 31.5.2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

PIS PRACÍ

Technická zpráva o provedení prací

Číslo:

8-101 - Administrativní budova

Název:

01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:

Pelechov, areál Nemocnice

Datum:

24. 4. 2020

Stavba:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Obsah:

Vypíň údaje

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 811,40	
o PSV Práce a dodávky PSV							12 811,40	
o 741 Elektroinstalace - silnoproud							157,80	
16	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm ² uložený pevně (JYTY) dle SOD	m	12,000	10,30	123,60	dle SOD
					12	12,000		
78	M	341210440	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKPY 2x2x0,5 mm dle SOD	m	12,000	2,85	34,20	dle SOD
					12	12,000		
o 742 Elektroinstalace - slaboproud							502,00	
104	K	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud Montáž lišt elektronistatečních vkládacích	m	10,000	32,60	326,00	CS ÚRS 2021 01
105	M	34571001	lišta elektronistateční hranatá PVC 15x10mm lišta elektronistateční hranatá PVC 15x10mm	m	10,000	17,60	176,00	CS ÚRS 2021 01
o 744V EZS							12 151,80	
76	K	744V05	Montáž detektorů dle SOD	kus	1,000	188,00	188,00	dle SOD
					1	1,000		
103	M	345123V10	Opticko-kouřový detektor 1	kus	1,000	983,60	983,60	vlastní
					1	1,000		
82	M		Komunikační klávesnice (změna z tlačítkových klávesnic na grafické dotykové) Rozdíl mezi SOD a cenou za nově zvolené řešení	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	SOD minus vlastní

	Popis položky	MJ	Počet	Jedn.cena	Celk.cena	
1	TP-link MC210CS Gb SM15km 1310nm SC Media Converter	ks	2,00	1 130,80 Kč	2 261,60 Kč	vlastní
2	Optická kazeta malá komplet	ks	2,00	214,50 Kč	429,00 Kč	vlastní
3	Optický kabel 4 vlákna SM 9/125	m	230,00	23,10 Kč	5 313,00 Kč	vlastní
4	Příprava optického kabelu	ks	4,00	121,00 Kč	484,00 Kč	vlastní
5	Optický svár	ks	4,00	302,50 Kč	1 210,00 Kč	vlastní
6	Kabel optický propojovací SM - pár 2m	ks	2,00	330,00 Kč	660,00 Kč	vlastní
7	Montáž kabelu	m	230,00	24,20 Kč	5 566,00 Kč	vlastní
8	Drobný montážní materiál	kpl	1,00	704,00 Kč	704,00 Kč	vlastní
9	Doprava, zakreslení skutečného stavu, apod.	kpl	1,00	5 341,60 Kč	5 341,60 Kč	vlastní
	Celkem				21 969,20 Kč	