

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

ID: 154 262

uzavřené dne 11. 4. 2021 (ID 148 870) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

708 90 749

CZ 70890749

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina

+420 564 602 275, +420 564 602 419

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

KALHA a.s.

Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

255 62 151

CZ 25562151

Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva

Tomáš Václavek, místopředseda představenstva

Petr Bajer, předseda představenstva

Petr Bajer, předseda představenstva

Ing. Libor Štásta, člen představenstva

+420 543 245 570

Česká spořitelna, a.s.

8410522/0800

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5965

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2021 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnové listy č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a 12.

Dalším předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla v důsledku nutnosti záměny položek v původním soupisu stavebních prací. Nové položky jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně a cenově stejné. Odůvodnění záměny a ověření kvalitativních vlastností nových položek vůči původním je přílohou tohoto dodatku. Potřeba vznikla v průběhu realizace a zadavatel jednající s náležitou péčí ji nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Jedná se o změnový list č. 4.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	38 493 521,38 Kč
DPH 21%:	8 083 639,49 Kč
Cena celkem s DPH:	46 577 160,87 Kč

Slovy: čtyřicet šest milionů pět set sedmdesát sedm tisíc jedno sto šedesát korun českých osmdesát sedm haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	38 135 686,61 Kč
DPH 21%:	8 008 494,19 Kč
Cena díla celkem s DPH:	46 144 180,80 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH:	-97 877,36 Kč
Cena víceprací bez DPH:	455 712,13 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	357 834,77 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH:	-502 655,05 Kč
Cena víceprací bez DPH:	502 655,05 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	0,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Příloha: Položkové rozpočty – změnové listy (oceněný soupis víceprací a méněprací)
Odůvodnění záměny položek v soupisu prací – změnový list č. 4
Protokol číslo: 11/222026 – Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a tlaku dle ČSN
EN 13892-2 a objemové hmotnosti dle ČSN EN 12190

V Brně dne 14. 6. 2022

Za zhotovitele:

 **KALAH**[®]

KALAH a.s. Maříkova 1, 602 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

.....
Tomáš Václavěk
jednatel společnosti

V Jihlavě dne 13. 06. 2022

Za objednatele:


Kraj Vysočina

Žitná 1, 586 01 Jihlava

16

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Rekapitulace víceprací a méněprací dodatku č.1: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů

cena díla dle SOD bez DPH	38 135 686,61	cena díla po změnách	38 493 521,38
cena díla dle SOD s DPH	46 144 180,80	cena díla po změnách	46 577 160,87

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	celková změna ceny v Kč bez DPH	vícepráce DPH	vícepráce v Kč s DPH	méněpráce DPH	méněpráce v Kč s DPH	celková změna ceny v Kč s DPH
ZL 01	Doplnění podlah	146 515,47		146 515,47	30 768,25	177 283,72			177 283,72
ZL 02	Zbudování otvoru do stávající místnosti 1.06	38 513,41	-455,85	38 057,56	8 087,82	46 601,23	-95,73	-551,58	46 049,65
ZL 03	Prodložení potrubí vytápění	104 494,54		104 494,54	21 943,85	126 438,39			126 438,39
ZL 04	Změna technologie litých podlah	502 655,02	-502 655,02	0,00	105 557,55	608 212,57	-105 557,55	-608 212,57	0,00
ZL 05	Vyrovnaní ostění zárubní	65 860,54		65 860,54	13 830,71	79 691,25			79 691,25
ZL 06	Izolace pod příčky		-42 530,36	-42 530,36			-8 931,38	-51 461,74	-51 461,74
ZL 07	Provedení vrtů pro osazení smykových trnů v podkladní desce místností 1.NP	9 716,11		9 716,11	2 040,38	11 756,49			11 756,49
ZL 08	Otlučení omítek	46 819,16	-36 263,31	10 555,85	9 832,02	56 651,18	-7 615,30	-43 878,61	12 772,58
ZL 09	Jádrové vrtání podlahových vpustí	23 555,84	-18 627,84	4 928,00	4 946,73	28 502,57	-3 911,85	-22 539,69	5 962,88
ZL 10	Doplnění koutových lišt	7 608,24		7 608,24	1 597,73	9 205,97			9 205,97
ZL 11	Sondy	3 290,65		3 290,65	691,04	3 981,69			3 981,69
ZL 12	Rozšíření podhledu chodby	9 338,17		9 338,17	1 961,02	11 299,19			11 299,19
	Celkem	958 367,15	-600 532,38	357 834,77	201 257,10	1 159 624,25	-126 111,80	-726 644,18	432 980,07

07. 06. 2022

KALANA
 KALANA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 256 62 151 DIČ: CZ25662151

Kraj Vysočina
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žitná 1882/57, 586 01 Jihlava

3

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy:	SO IO ve změně	Číslo změny
SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.11.2021	SO 01 - Budova DM ZL01_vcp	1
Doplnění podlah		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4.11. 2021 (dále jen Smlouva)

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, 619 00 Brno-Řečkovice a Mokrý Hora**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady -	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění -	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny:



Nutné vybourání části skladeb podlah, a opětovné částečné dobetonování z důvodu dodržení předepsaných tloušťek podlahových mazanin.

Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-	146 515,47	146 515,47

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	podpis 

YČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

01_VCP - Doplnění podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

146 515,4

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

a:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Projekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

01_VCP - Doplnění podlah

Místo:

Datum: 30.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C]

Náklady ze soupisu prací

146 515,-

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

49 022,-

96 - Bourání konstrukcí

48 807,-

99 - Přesuny hmot a sutí

48 685,-

PRIS PRACÍ

na: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: 01_VCP - Doplnění podlah

Místo: Datum: 30.03.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 146 515,47

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 49 022,42

1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,85703	4 134,46	49 022,42	SOD
---	---	-----------	--	----	----------	----------	-----------	-----

85	9.22 : 0							
	9.19 : 0,7*0,03				0,02100			
	9.16 : 7,945*0,03				0,23835			
	9.13 : 8,585*0,03				0,25755			
	9.10 : 2,145*0,03				0,06435			
	9.07 : 5,395*0,03				0,16185			
	9.04 : 3,075*0,03				0,09225			
	Mezisoučet				0,83535			
	8.22 : 2,225*0,03				0,06675			
	8.19 : 4,8125*0,03				0,14438			
	8.16 : 6,4375*0,03				0,19313			
	8.13 : 2,1525*0,03				0,06458			
	8.10 : 2,58*0,03				0,07740			
	8.07 : 2,5425*0,03				0,07628			
	8.04 : 2,58*0,03				0,07740			
	Mezisoučet				0,69990			
	7.22 : 4,0925*0,03				0,12278			
	7.19 : 5,1915*0,03				0,15575			
	7.16 : 15,06*0,03				0,45180			
	7.13 : 2*0,03				0,06000			
	7.10 : 2*0,03				0,06000			
	7.07 : 2*0,03				0,06000			
	7.04 : 2,425*0,03				0,07275			
	Mezisoučet				0,98307			
	6.22 : 2,65*0,03				0,07950			
	6.19 : 3,3025*0,03				0,09908			
	6.16 : 9,36*0,03				0,28140			
	6.13 : 3,04*0,03				0,09120			
	6.10 : 1,66*0,03				0,04980			
	6.07 : 1,8*0,03				0,05400			
	6.04 : 2,24*0,03				0,06720			
	Mezisoučet				0,72218			
	5.22 : 3,0875*0,03				0,09263			
	5.19 : 2,905*0,03				0,08715			
	5.16 : 1,125*0,03				0,03375			
	5.13 : 3,7405*0,03				0,11222			
	5.10 : 3,1*0,03				0,09300			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5.07 : 6,77*0,03			0,20310		
5.04 : 2,6725*0,03			0,08018		
Mezisoučet			0,70202		
4.22 : 8,5525*0,03			0,25658		
4.19 : 13,34*0,03			0,40020		
4.16 : 13,84*0,03			0,41520		
4.13 : 13,815*0,03			0,41445		
4.10 : 13,54*0,03			0,40620		
4.07 : 13,8275*0,03			0,41483		
4.04 : 4,4725*0,03			0,13418		
Mezisoučet			2,44163		
3.22 : 11,055*0,03			0,33165		
3.19 : 20,355*0,03			0,61065		
3.16 : 10,05*0,03			0,30150		
3.13 : 20,355*0,03			0,61065		
3.10 : 20,355*0,03			0,61065		
3.07 : 10,2323*0,03			0,30697		
3.04 : 7,2275*0,03			0,21683		
Mezisoučet			2,98889		
2.22 : 17,055*0,03			0,51165		
2.19 : 20,355*0,03			0,61065		
2.16 : 14,2*0,03			0,42600		
2.13 : 6,1476*0,03			0,18443		
2.10 : 14,4*0,03			0,43200		
2.07 : 5,535*0,03			0,16605		
2.04 : 5,1075*0,03			0,15323		

D 96

Bourání konstrukcí

48 807,50

2	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	395,23440	123,49	48 807,50	SOC
148			9.22 : 0					
			9.19 : 0,7		0,70000			
			9.16 : 7,945		7,94500			
			9.13 : 8,585		8,58500			
			9.10 : 2,145		2,14500			
			9.07 : 5,395		5,39500			
			9.04 : 3,075		3,07500			
			Mezisoučet		27,84500			
			8.22 : 2,225		2,22500			
			8.19 : 4,8125		4,81250			
			8.16 : 6,4375		6,43750			
			8.13 : 2,1525		2,15250			
			8.10 : 2,58		2,58000			
			8.07 : 2,5425		2,54250			
			8.04 : 2,58		2,58000			
			Mezisoučet		23,33000			
			7.22 : 4,0925		4,09250			
			7.19 : 5,1915		5,19150			
			7.16 : 15,06		15,06000			
			7.13 : 2		2,00000			
			7.10 : 2		2,00000			
			7.07 : 2		2,00000			
			7.04 : 2,425		2,42500			
			Mezisoučet		32,76900			
			6.22 : 2,65		2,65000			

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
6.19	3,3025			3,30250			
6.16	9,38			9,38000			
6.13	3,04			3,04000			
6.10	1,66			1,66000			
6.07	1,8			1,80000			
6.04	2,24			2,24000			
Mezisoučet				24,07250			
5.22	3,0875			3,08750			
5.19	2,905			2,90500			
5.16	1,125			1,12500			
5.13	3,7405			3,74050			
5.10	3,1			3,10000			
5.07	6,77			6,77000			
5.04	2,6725			2,67250			
Mezisoučet				23,40050			
4.22	8,5525			8,55250			
4.19	13,34			13,34000			
4.16	13,84			13,84000			
4.13	13,815			13,81500			
4.10	13,54			13,54000			
4.07	13,8275			13,82750			
4.04	4,4725			4,47250			
Mezisoučet				81,38750			
3.22	11,055			11,05500			
3.19	20,355			20,35500			
3.16	10,05			10,05000			
3.13	20,355			20,35500			
3.10	20,355			20,35500			
3.07	10,2323			10,23230			
3.04	7,2275			7,22750			
Mezisoučet				99,62980			
2.22	17,055			17,05500			
2.19	20,355			20,35500			
2.16	14,2			14,20000			
2.13	6,1476			6,14760			
2.10	14,4			14,40000			
2.07	5,535			5,53500			
2.04	5,1075			5,10750			
Mezisoučet				82,80010			
D 99		Přesuny hmot a sutí				48 685,55	
3	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace	t	35,57110	296,37	10 542,21 SOD
206		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		2 :					
		Součet : 35,5711		35,57110			
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,57110	291,09	10 354,39 SOD
207		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		2 :					
		Součet : 35,5711		35,57110			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	533,56650	11,31	6 034,64 SOD
208		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		2 :					

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Součet : 533,5665				533,56650			
K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	35,57110	316,40	11 254,70 SOD	
209 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
2 :							
Součet : 35,5711				35,57110			
7	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	29,93900	350,70	10 499,61 SOD
210 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
1 :							
Součet : 29,93900				29,93900			

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Zbudování otvoru do stávající místnosti 1.06	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL02_vcp ZL02_mp	Číslo změny 2
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**



Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	2	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	3	Technický dozor
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o náleзовý stav, při realizaci stavebních prací bylo zjištěno že v místě budoucího otvoru se nenachází cihelné zdivo, ale v celé ploše jde o železobetonový panel. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k vyřezání otvoru stěnovou pilou.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-455,85	38 513,41	38 057,56

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	podpis 

SEŠIT LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

SPŠ Třebíč rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02_VCP - Zbudování otvoru do stávající místnosti 1.06

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

KALAH A s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Melichar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25562151

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 513,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SPŠ Třebíč - rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

akt:

02_VCP - Zbudování otvoru do stávající místnosti 1.06

Místo:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KALHA a.s., Mařkova 1899/1, 621 00 Brno

Zpracovatel: Milan Melichar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 513,41
HSV - Práce a dodávky HSV	27 603,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	775,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 827,51
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	837,06
997 - Přesun sutě	770,78
998 - Přesun hmot	66,28
PSV - Práce a dodávky PSV	10 910,31
74 - Elektroinstalace	110,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	110,00
76 - Konstrukce PSV	9 449,63
767 - Konstrukce zámečnické	9 449,63
78 - Dokončovací práce	1 350,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 350,68

PRACÍ

SPS Třebíč rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02_VCP - Zbudování otvoru do stávající místnosti 1.06

Místo:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KALHA a.s., Mařikova 1899/1, 621 00 Brno

Zpracovatel:

Milan Melichar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							38 513,41		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 603,10		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				775,59		
1	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,265	114,00	30,21	CS ÚRS 2022 01	URS
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů						
	VV		"Výztužný rám R1"						
	VV		"Nadpraží stavebního otvoru"(0,9+2*0,06)*0,14+(1,02*0,06)*2		0,265				
	VV		Mezisoučet		0,265				
	VV		Součet		0,265				
2	K	611135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,265	412,00	109,18	CS ÚRS 2022 01	URS
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omezených ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stropů						
	VV		"Výztužný rám R1"						
	VV		"Nadpraží stavebního otvoru"(0,9+2*0,06)*0,14+(1,02*0,06)*2		0,265				
	VV		Mezisoučet		0,265				
	VV		Součet		0,265				
3	K	613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	1,092	119,00	129,95	CS ÚRS 2022 01	URS
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů						
	VV		"Výztužný rám R1"						
	VV		"Ostění stavebního otvoru"(0,05+2,05)*0,14*2+(2,1*0,06)*2*2		1,092				
	VV		Mezisoučet		1,092				
	VV		Součet		1,092				
4	K	613135002	Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,092	454,00	495,77	CS ÚRS 2022 01	URS
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omezených ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou pilířů nebo sloupů						
	VV		"Výztužný rám R1"						
	VV		"Ostění stavebního otvoru"(0,05+2,05)*0,14*2+(2,1*0,06)*2*2		1,092				
	VV		Mezisoučet		1,092				
	VV		Součet		1,092				
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,002	5 240,00	10,48	CS ÚRS 2022 01	URS
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách						
	VV		"Výztužný rám R1"						
	VV		"Výplň prahové spojky výztužného rámu v oblasti prahu"(0,9*0,05*0,04)		0,002				
	VV		Mezisoučet		0,002				
	VV		Součet		0,002				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 827,51		
6	K	953961213.R01	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 160 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	132,53	795,18		URS
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 160 mm						
	VV		"Výztužný rám R1"						
	VV		"Kotvy proti vzpěrnému vybočení "3*2		6,000				
	VV		Mezisoučet		6,000				
	VV		Součet		6,000				
7	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	6,000	56,50	339,00	CS ÚRS 2022 01	URS
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm						
	VV		"Výztužný rám R1"						
	VV		"Kotvy proti vzpěrnému vybočení "3*2		6,000				
	VV		Mezisoučet		6,000				
	VV		Součet		6,000				
8	K	971052631	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	1,967	1 010,00	1 986,67	CS ÚRS 2022 01	URS
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm						
	VV		"Výztužný rám R1"						
	VV		"Vybourání stávajícího stěnového panelu"0,93*2,115						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	Mezisoučet		1,967				
	Součet		1,967				
053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	8,000	480,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 01	URS
	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2						
	"Výztužný rám R1"						
	"Podepření stávajících vodorovných konstrukcí z obou stran otvoru"4*2		8,000				
	Mezisoučet		8,000				
	Součet		8,000				
K 977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	10,065	1 440,00	14 493,60	CS ÚRS 2022 01	URS
PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm						
VV	"Výztužný rám R1"						
VV	"Řezání stavebního otvoru"(2,115*3)+(0,93*4)		10,065				
VV	Mezisoučet		10,065				
VV	Součet		10,065				
11 K 977211111.R01	Řezání stěnovou pilou ŽB kci bez výztuže hl do 60 mm	m	10,500	432,00	4 536,00		URS
PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm						
VV	"Výztužný rám R1"						
VV	"Dořezání okrajů stavebního otvoru pro osazení výztužného rámu"(2,115*2)*2+(1,02*2)		10,500				
VV	Mezisoučet		10,500				
VV	Součet		10,500				
D 99	Přesun hmot a manipulace se suti				837,06		
D 997	Přesun suti				770,78		
12 K 997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace	t	0,718	296,37	212,79	CS ÚRS 2022 01	SOD
206 PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m						
13 K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,718	291,09	209,00	CS ÚRS 2022 01	SOD
207 PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
14 K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,770	11,31	121,81	CS ÚRS 2022 01	SOD
208 PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
VV	0,718*15 'Přepočtené koeficientem množství		10,770				
15 K 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,718	316,40	227,18	CS ÚRS 2022 01	SOD
209 PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
D 998	Přesun hmot				66,28		
16 K 998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,189	350,70	66,28	CS ÚRS 2022 01	SOD
210 PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m						
D PSV	Práce a dodávky PSV				10 910,31		
D 74	Elektroinstalace				110,00		
D 741	Elektroinstalace - silnoproud				110,00		
17 K 7411.R02	Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů	m2	10,000	11,00	110,00		SOD
3 PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 lis. Kč						
VV	"Výztužný rám R1"						
VV	"Detekce přítomnosti rozvodů elektroinstalace"(2,0*2,5)*2		10,000				
VV	Mezisoučet		10,000				
VV	Součet		10,000				
D 76	Konstrukce PSV				9 449,63		
D 767	Konstrukce zámečnické				9 449,63		
18 K 767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	5,031	110,00	553,41	CS ÚRS 2022 01	URS
PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg						
VV	"Výztužný rám R1"						
VV	"Prahová spojka"0,9*5,59		5,031				
VV	Mezisoučet		5,031				
VV	Součet		5,031				
19 K 767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	16,320	78,30	1 277,86	CS ÚRS 2022 01	URS
PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg						
VV	"Výztužný rám R1"						
VV	"Nadpraží"1,02*16		16,320				

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
		Mezisoučet		16,320					
		Součet		16,320					
K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	67,200	47,00	3 158,40	CS ÚRS 2022 01	URS	
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg							
VV		"Výztužný rám R1"							
VV		"Stojky" 2,1*2*16		67,200					
VV		Mezisoučet		67,200					
VV		Součet		67,200					
21	M	130*0820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,100	39 900,00	3 990,00	CS ÚRS 2022 01	URS
PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140							
VV		"Výztužný rám R1"							
VV		"Nadpraží" 1,02		1,020					
VV		"Stojky" 2,1*2		4,200					
VV		Mezisoučet		5,220					
VV		"Výpočet: (1,02+2,1*2)*1,2*16/1000*0,100224		0,100					
22	M	13010810	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50	t	0,006	41 000,00	246,00	CS ÚRS 2022 01	URS
PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50							
VV		"Výztužný rám R1"							
VV		"Prahová spojka" 0,9		0,900					
VV		Mezisoučet		0,900					
VV		"Výpočet: (0,9)*1,2*5,59/1000*0,0060372		0,006					
23	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,110	1 400,00	154,00	CS ÚRS 2022 01	URS
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
24	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,110	636,00	69,96	CS ÚRS 2022 01	URS
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu							
D	78	Dokončovací práce				1 350,68			
D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 350,68			
25	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,761	58,10	160,41	CS ÚRS 2022 01	URS
PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým							
VV		"Výztužný rám R1"							
VV		"Prahová spojka" 0,9*0,232		0,209					
VV		"Nadpraží" 1,02*0,489		0,499					
VV		"Stojky" (2,1*2)*0,489		2,054					
VV		Mezisoučet		2,761					
VV		Součet		2,761					
26	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,761	70,10	193,55	CS ÚRS 2022 01	URS
PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým							
VV		"Výztužný rám R1"							
VV		"Prahová spojka" 0,9*0,232		0,209					
VV		"Nadpraží" 1,02*0,489		0,499					
VV		"Stojky" (2,1*2)*0,489		2,054					
VV		Mezisoučet		2,761					
VV		Součet		2,761					
27	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,761	121,00	334,08	CS ÚRS 2022 01	URS
PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický							
VV		"Výztužný rám R1"							
VV		"Prahová spojka" 0,9*0,232		0,209					
VV		"Nadpraží" 1,02*0,489		0,499					
VV		"Stojky" (2,1*2)*0,489		2,054					
VV		Mezisoučet		2,761					
VV		Součet		2,761					
28	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,761	118,00	325,80	CS ÚRS 2022 01	URS
PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní							
VV		"Výztužný rám R1"							
VV		"Prahová spojka" 0,9*0,232		0,209					
VV		"Nadpraží" 1,02*0,489		0,499					
VV		"Stojky" (2,1*2)*0,489		2,054					
VV		Mezisoučet		2,761					
VV		Součet		2,761					
29	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,761	122,00	336,84	CS ÚRS 2022 01	URS
PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní							
VV		"Výztužný rám R1"							
VV		"Prahová spojka" 0,9*0,232		0,209					
VV		"Nadpraží" 1,02*0,489		0,499					
VV		"Stojky" (2,1*2)*0,489		2,054					
VV		Mezisoučet		2,761					
VV		Součet		2,761					

LIST SOUPISU PRACÍ

PŠ Třebíč rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Kl:
02_MP - Zbudování otvoru do stávající místnosti 1.06

IO:
Isto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

KALAH A s.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Melichar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25562151

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-455,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

UPLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SPŠ Třebíč rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

jekt:

02_MP - Zbudování otvoru do stávající místnosti 1.06

Místo:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KALÁHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Zpracovatel: Milan Melichar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-455,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-455,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-455,85

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

-289,85

997 - Přesun sutě

-289,85

PRACÍ

SPŠ Třebíč rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02_MP - Zbudování otvoru do stávající místnosti 1.06

Místo:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KALAHIA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Zpracovatel: Milan Melichar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								-455,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-455,85		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-455,85		
1	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	-1,000	166,00	-166,00	CS ÚRS 2022 01	SOD
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm						
W			"1_NP"-1		-1,000				
W			Mezisoučet		-1,000				
W			Součet		-1,000				
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				-289,85		
D	997		Přesun suti				-289,85		
2	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace	t	-0,270	296,37	-80,02	CS ÚRS 2022 01	SOD
206	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 24 do 27 m						
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,270	291,09	-78,59	CS ÚRS 2022 01	SOD
207	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-4,050	11,31	-45,81	CS ÚRS 2022 01	SOD
208	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
W			-0,27*15 'Přepočtené koeficientem množství		-4,050				
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,270	316,40	-85,43	CS ÚRS 2022 01	SOD
209	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy:	SO IO ve změně	Číslo změny
SPŠ Třebíč -Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.11.2021 Prodloužení potrubí vytápění	SO 01 - Budova DM ZL03_vcp	3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4.11. 2021 (dále jen Smlouva)

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALAH A s.r.o., Maříkova 1899/1, 619 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady -	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění -	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	NE

Popis a zdůvodnění změny:



Umístění otopných těles na střed místnosti z důvodu lepšího dispozičního uspořádání vybavení pokoje.

Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-	104 494,54	104 494,54

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	podpis 

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

03_VCP - Prodloužení potrubí vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 494,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

jekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

03_VCP - Prodloužení potrubí vytápění

Místo:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 494,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 668,86

733 - Rozvod potrubí

41 401,84

735 - Otopná tělesa

44 137,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 286,34

PRACÍ

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

03_VCP - Prodloužení potrubí vytápění

Místo:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 494,54

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 668,86

1	K	976082141	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva betonového	kus	189,00000	61,74	11 668,86	SOD
163		1.NP : 7*3			21,00000			
		2.NP : 7*3			21,00000			
		3.NP : 7*3			21,00000			
		4.NP : 7*3			21,00000			
		5.NP : 7*3			21,00000			
		6.NP : 7*3			21,00000			
		7.NP : 7*3			21,00000			
		8.NP : 7*3			21,00000			
		9.NP : 7*3			21,00000			

D 733

Rozvod potrubí

41 401,84

2	K	733111323R00	Potrubí závitové běžné svař. niz/středotl. DN 15, dodávka + montáž vč. kotvení	m	74,97000	338,80	25 399,84	SOD
23		1.NP : 7*1,19			8,33000			
		2.NP : 7*1,19			8,33000			
		3.NP : 7*1,19			8,33000			
		4.NP : 7*1,19			8,33000			
		5.NP : 7*1,19			8,33000			
		6.NP : 7*1,19			8,33000			
		7.NP : 7*1,19			8,33000			
		8.NP : 7*1,19			8,33000			
		9.NP : 7*1,19			8,33000			

3	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	126,00000	127,00	16 002,00	URS
---	---	-----------	--	-----	-----------	--------	-----------	-----

Příplatek za připojení nového potrubí ke stávajícímu potrubí

		1.NP : 7*2			14,00000			
		2.NP : 7*2			14,00000			
		3.NP : 7*2			14,00000			
		4.NP : 7*2			14,00000			
		5.NP : 7*2			14,00000			
		6.NP : 7*2			14,00000			
		7.NP : 7*2			14,00000			
		8.NP : 7*2			14,00000			
		9.NP : 7*2			14,00000			

D 735

Otopná tělesa

44 137,50

4	K	6	Konzola pro či. otopné těleso, souprava třídičná, pro uchycení o plně stěny, dodávka a montáž	kus	107,00000	412,50	44 137,50	SOD
46		1.NP : 7*3			21,00000			

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		2.NP : 5*3			15,00000			
		3.NP : 5*3			15,00000			
		4.NP : 5*3			15,00000			
		5.NP : 5*3			15,00000			
		6.NP : 5*3			15,00000			
		7.NP : 5*3			15,00000			
		8.NP : 6*3			18,00000			
		Konzola navíc do porobetonové stěny 2.NP-9.NP						
		1*7*8			56,00000			
		Odečet rezerva : 78			-78,00000			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				7 286,34	
5	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	74,97000	44,05	3 302,43	SOD
418		1.NP : 7*1,19			8,33000			
		2.NP : 7*1,19			8,33000			
		3.NP : 7*1,19			8,33000			
		4.NP : 7*1,19			8,33000			
		5.NP : 7*1,19			8,33000			
		6.NP : 7*1,19			8,33000			
		7.NP : 7*1,19			8,33000			
		8.NP : 7*1,19			8,33000			
		9.NP : 7*1,19			8,33000			
6	K	783617603	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	74,97000	53,14	3 983,91	SOD
420		1.NP : 7*1,19			8,33000			
		2.NP : 7*1,19			8,33000			
		3.NP : 7*1,19			8,33000			
		4.NP : 7*1,19			8,33000			
		5.NP : 7*1,19			8,33000			
		6.NP : 7*1,19			8,33000			
		7.NP : 7*1,19			8,33000			
		8.NP : 7*1,19			8,33000			
		9.NP : 7*1,19			8,33000			

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Změna technologie litých podlah	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL04_mp ZL04_vcp	Číslo změny 4
--	---	------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**



Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	2	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	3	Technický dozor
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Kvůli velkému zdržení v harmonogramu prací, byla provedena změna technologie cementových potěrů z důvodu rychlejšího vyztváření betonu.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-502 655,02	502 655,02	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	podpis 

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Wba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

04_VCP - Změna technologie litých podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

502 655,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

jekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

04_VCP - Změna technologie litých podlah

Místo:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

502 655,02

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

502 655,02

IS PRACÍ

a: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
 Objekt: 01 - Změnové listy
 Soupis: 04_VCP - Změna technologie litých podlah

Místo: Datum: 23.05.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **502 655,02**

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 502 655,02

1	K	632451254	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí s výztužnými vlákny , provedený v ploše	m2	1 045,93900	437,80	457 912,09	URS
2	K	632451293	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí s výztužnými vlákny , provedený v ploše ZKD 5 mm	m2	1 162,15400	38,50	44 742,93	URS
	W		"1.NP-(1x)"					
	W		"pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*1*2		232,43080			
	W		"2.-9.NP-(8x)"					
	W		"pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*8*1		929,72320			
	W		Součet		1 162,15400			

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Závba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

04_MP - Změna technologie litých podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-502 655,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

jekt:
01 - Změnové listy

Soupis:
04_MP - Změna technologie litých podlah

Místo:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-502 655,02

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-502 655,02

IS PRACÍ

a: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: 04_MP - Změna technologie litých podlah

Místo: Datum: 23.05.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							-502 655,02	
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							-502 655,02	
1	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	-1 045,93900	437,80	-457 912,09	SOD
93								
2	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	-1 162,15400	38,50	-44 742,93	SOD
94								

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Vyrovnění ostění zárubní	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL05_vcp	Číslo změny 5
---	---	------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady -	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění -	3	Technický dozor
Dopad do termínu plnění		NE

Popis a zdůvodnění změny:

Nutné zapravení ostění po prořezání dveřních otvorů, pro následující montáž dveřních zárubní.

Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	0,00	65 860,54	65 860,54

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	podpis 

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

zba:
SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:
01 - Změnové listy

Soupis:
05_VCP - Vyrovnání ostění zárubní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 860,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Projekt:
01 - Změnové listy

Soupis:
05_VCP - Vyrovnání ostění zárubní

Místo:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 860,54

HSV - Práce a dodávky HSV

45 950,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

42 322,77

61 - Úprava povrchů vnitřních

1 533,16

99 - Přesuny hmot a sutí

2 094,14

PSV - Práce a dodávky PSV

19 910,47

713 - Izolace tepelné

3 270,81

762 - Konstrukce tesařské

16 639,66

Objekt: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: 05_VCP - Vyrovnání ostění zárubní

Místo: Datum: 20.05.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							65 860,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 950,07	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 322,77	
1	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	46,30500	914,00	42 322,77	URS
	WV		2,0*2*0,15*7*9		37,80000			
	WV		(1,4+2,0*2)*0,175*9		8,50500			
	WV		Součet		46,30500			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				1 533,16	
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	46,30500	33,11	1 533,16	SOD
59	WV		2,0*2*0,15*7*9		37,80000			
	WV		(1,4+2,0*2)*0,175*9		8,50500			
	WV		Součet		46,30500			
D	99		Přesuny hmot a sutí				2 094,14	
3	K	997013158	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace	t	1,08500	296,37	321,56	SOD
206								
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,08500	291,09	315,83	SOD
207								
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,27500	11,31	184,07	SOD
208								
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,08500	316,40	343,29	SOD
209								
7	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	2,65010	350,70	929,39	SOD
210								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 910,47	
D	713		Izolace tepelné				3 270,81	
8	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,50500	215,00	1 828,58	URS
	WV		nadpraží zárubní		8,50500			
	WV		0,15*0,9*7*9					
9	M	ISV.8592248026 949	Isover TF PROFÍ 20mm, $\lambda D = 0,036 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, 1000x600x20mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	10,20600	120,50	1 229,82	URS
	WV		nadpraží zárubní		10,20600			
	WV		0,15*0,9*7*9*1,2					
10	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,11227	1 892,00	212,41	SOD
273								
D	762		Konstrukce tesařské				16 639,66	
11	K	762131811	DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	77,49000	43,00	3 332,07	URS
12	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	77,49000	58,00	4 494,42	URS
	WV		ostění zárubní					

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		(2,05*4*0,15)*7*9		77,49000			
M	60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed	m3	0,76715	10 300,00	7 901,65	URS
W		77,49*0,018/2		0,69741			
W		0,69741*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,76715			
14	K	Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,42200	2 160,00	911,52	URS

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Izolace pod příčky	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL06_mp	Číslo změny 6
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**



Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	3	Technický dozor
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Záměna technologie zakládání porobetonových příček.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-42 530,36		-42 530,36

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikoln	datum	podpis 
----------------------------------	--------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	podpis 

CÍLIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
01 - Změnové listy
soupis:
06_MP - Izolace pod příčky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-42 530,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: 06_MP - Izolace pod příčky

Místo:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-42 530,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-42 530,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-41 936,27

99 - Přesuny hmot a sutí

-594,09

PRACÍ

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: 06_MP - Izolace pod příčky

Místo: Datum: 20.05.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							-42 530,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-42 530,36	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-41 936,27	
1	K	346971121R00	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	-421,47000	99,50	-41 936,27	SOD
41								
D	99		Přesuny hmot a sutí				-594,09	
2	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	-1,69400	350,70	-594,09	SOD
210								

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Provedení vrtů pro osazení smykových trnů v podkladní desce místností 1.NP	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL07_vcp	Číslo změny 7
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**




Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	~	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	3	Technický dozor
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Nutné provedení vrtů pro osazení smykových trnů v podkladní desce místností 1.NP. Jedná se o nálezový stav, kdy při vybourání podkladních betonů na zeminu a posouzení TDS bylo rozhodnuto provést další navrtání smykových výztuží do základových konstrukcí.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	0,00	9 716,11	9 716,11

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Ščasta	datum	podpis 

ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

07_VCP - Provedení vrtů pro osazení smykových trnů v podkladní desce
místností 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 716,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

na: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: 07_VCP - Provedení vrtů pro osazení smykových trnů v podkladní desce místností 1.NP

Místo:

Datum: 14.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 716,11

HSV - Práce a dodávky HSV

9 716,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 716,11

PIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
 Objekt: 01 - Změnové listy
 Soupis: 07_VCP - Provedení vrtů pro osazení smykových trnů v podkladní desce místností 1.NP

Místo: Datum: 14.04.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 716,11
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 716,11
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 716,11
1	K	977131110	Vrty příklepovými vrtačky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	66,15000	146,88	9 716,11
164	VV		smykové trny				
	VV		63*0,15*7		66,15000		

SOD

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy:	SO IO ve změně	Číslo změny
SPŠ Třebíč -Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.11.2021 Otlučení omítek	SO 01 – Budova DM ZL08_vcp ZL08_mp	8

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4.11. 2021 (dále jen Smlouva)

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, 619 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 2	1	Objednatel
Výkresová část, podklady -	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění -	3	Technický dozor
Dopad do termínu		NE

Popis a zdůvodnění změny:



Jedná se o nálezový stav, kdy při osekávání omítek byla zjištěna větší tloušťka vrstev.

Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-36 263,31	46 819,16	10 555,85

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štafa	datum	podpis 

PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

08_VCP - Otlučení omítek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 819,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
Objekt: 01 - Změnové listy
Soupis: 08_VCP - Otlučení omítek

Místo: Datum: 23.05.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	46 819,16
HSV - Práce a dodávky HSV	46 819,16
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	42 169,10
99 - Přesuny hmot a sutí	4 650,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
 Objekt: 01 - Změnové listy
 Soupis: 08_VCP - Otlučení omítek

Místo: Datum: 23.05.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							46 819,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 819,16	
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				42 169,10	
1	K	978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100%	m2	683,01100	61,74	42 169,10	SOD
182	VV		2732,044/4		683,01100			
	VV		Součet		683,01100			
D	99		Přesuny hmot a sutí				4 650,06	
2	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace	t	3,26500	296,37	967,65	SOD
206								
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,26500	291,09	950,41	SOD
207								
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,97500	11,31	553,91	SOD
208								
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,26500	316,40	1 033,05	SOD
209								
6	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	3,26500	350,70	1 145,04	SOD
210								

RYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

08_MP - Otlučení omítek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-36 263,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
01 - Změnové listy
Soupis: 08_MP - Otlučení omítek

Místo: Datum: 23.05.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-36 263,31
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-36 263,31
---------------------------	------------

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-33 733,91
---	------------

99 - Přesuny hmot a sutí	-2 529,40
--------------------------	-----------

PIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
 Objekt: 01 - Změnové listy
 Soupis: 08_MP - Otlučení omítek

Misto: Datum: 23.05.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							-36 263,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-36 263,31	
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-33 733,91	
1	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	-683,01100	49,39	-33 733,91	SOD
181	VV		2732,044/4*-1		-683,01100			
D	99		Přesuny hmot a sutí				-2 529,40	
2	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace	t	-1,77600	296,37	-526,35	SOD
206								
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,77600	291,09	-516,98	SOD
207								
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,64000	11,31	-301,30	SOD
208	VV		1,776*15*-1		-26,64000			
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-1,77600	316,40	-561,93	SOD
209								
6	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	-1,77600	350,70	-622,84	SOD
210								

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Jádrové vrtání podlahových vpustí	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL09_vcp ZL09_mp	Číslo změny 9
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**



Zhotovitel: **KALAH A.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	2	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	3	Technický dozor
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Nutnost provedení vrtů větších průměrů, z důvodu velikosti odpadního potrubí dodávaných podlahových vpustí.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-18 627,84	23 555,84	4 928,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Ščasta	datum	podpis 

RYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

09_VCP - Jádrové vrtání podlahových vpustí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 555,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

09_VCP - Jádrové vrtání podlahových vpustí

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 555,84

HSV - Práce a dodávky HSV

23 555,84

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

23 555,84

PRIS PRACÍ

avba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

09_VCP - Jádrové vrtání podlahových vpustí

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Hotovitel:

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
láklady soupisu celkem							23 555,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 555,84
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				23 555,84
K	977151121		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	8,96000	2 629,00	23 555,84
VV			"vrty pro podlahové vpusti sprch" 7*8*0,16		8,96000		
VV			Součet		8,96000		

SOD

OCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
Objekt: 01 - Změnové listy
Soupis: 09_MP - Jádrové vrtání podlahových vpustí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 06.05.2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	-18 627,84
--------------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

na: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: 09_MP - Jádrové vrtání podlahových vpustí

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

základy ze soupisu prací

-18 627,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 627,84

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-18 627,84

PIS PRACÍ

avba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

09_MP - Jádrové vrtání podlahových vpustí

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							-18 627,84
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-18 627,84
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					-18 627,84
---	----	--	--	--	--	--	------------

1	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	-8,96000	2 079,00	-18 627,84	SOD
67	VV	"vrty pro podlahové vpusti sprch" 7*8*0,16*-1					-8,96000	
	VV	Součet					-8,96000	

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Doplnění koutových lišt	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL10_vcp	Číslo změny 10
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**


Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	3	Technický dozor
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodů velkých nerovností panelových stěn, je nutné použít koutové lišty pro dodržení rovinatosti finálních omítek.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	0,00	7 608,24	7 608,24

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	podpis 

PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
10_VCP - Doplnění koutových lišt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 608,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PRÍLOHA A TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
01 - Změnové listy
Soupis: 10_VCP - Doplnění koutových lišt

Místo: Datum: 20.05.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	7 608,24
HSV - Práce a dodávky HSV	7 608,24
61 - Úprava povrchů vnitřních	7 608,24

IS PRACÍ

Objekt: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
01 - Změnové listy
Soupis: 10_VCP - Doplnění koutových lišt

Místo: Datum: 20.05.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							7 608,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 608,24	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				7 608,24	
1	K	612143004	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	202,80000	24,70	5 009,16	SOD
66	VV		rohové lišty v místnostech 78*2,6		202,80000			
2	M	622206	profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se skelných vláken - pro vnější rohy 30/30mm	m	243,36000	10,68	2 599,08	SOD
67	VV		x04 :					
	VV		1.NP : 1					
	VV		2.NP : 1					
	VV		3.NP : 1					
	VV		4.NP : 1					
	VV		5.NP : 3					
	VV		6.NP : 1					
	VV		7.NP : 2					
	VV		8.NP : 1					
	VV		9.NP : 1					
	VV		x07 :					
	VV		1.NP : 2					
	VV		2.NP : 3					
	VV		3.NP : 1					
	VV		4.NP : 1					
	VV		5.NP : 1					
	VV		6.NP : 2					
	VV		7.NP : 1					
	VV		8.NP : 2					
	VV		9.NP : 2					
	VV		x10 :					
	VV		1.NP : 1					
	VV		2.NP : 1					
	VV		3.NP : 3					
	VV		4.NP : 2					
	VV		5.NP : 1					
	VV		6.NP : 1					
	VV		7.NP : 1					
	VV		8.NP : 1					
	VV		9.NP : 1					
	VV		x13 :					
	VV		1.NP : 1					
	VV		2.NP : 1					
	VV		3.NP : 2					
	VV		4.NP : 1					
	VV		5.NP : 2					
	VV		6.NP : 1					
	VV		7.NP : 3					
	VV		8.NP : 3					
	VV		9.NP : 3					
	VV		x16 :					
	VV		1.NP : 1					
	VV		2.NP : 2					
	VV		3.NP : 1					
	VV		4.NP : 1					
	VV		5.NP : 1					
	VV		6.NP : 1					
	VV		7.NP : 1					
	VV		8.NP : 2					
	VV		9.NP : 1					
	VV		x19 :					
	VV		1.NP : 2					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	2.NP : 2				
VV	3.NP : 1				
VV	4.NP : 2				
VV	5.NP : 2				
VV	6.NP : 2				
VV	7.NP : 1				
VV	8.NP : 2				
VV	9.NP : 1				
VV	x22 :				
VV	1.NP : 1				
VV	2.NP : 1				
VV	3.NP : 1				
VV	4.NP : 1				
VV	5.NP : 2				
VV	6.NP :				
VV	7.NP : 2				
VV	8.NP : 1				
VV	9.NP : 2				
VV	78*2,6*1,2		243,36000		
VV	Součet		243,36000		

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Sondy	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL11_vcp	Číslo změny 11
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**


Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	3	Technický dozor
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Nutné provedení sondy skrz podlahu, kvůli zjištění tras rozvodů topení.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	0,00	3 290,65	3 290,65

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Šťasta	datum	podpis 

PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

11_VCP - Sondy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 290,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

na: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
jekt: 01 - Změnové listy
upis: 11_VCP - Sondy

sto: Datum: 20.05.2022
lavatel: Projektant:
tovitel: Zpracovatel:

l dílu - Popis Cena celkem [CZK]

klady ze soupisu prací	3 290,65
HSV - Práce a dodávky HSV	747,66
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	446,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101,09
96 - Bourání konstrukcí	200,05
PSV - Práce a dodávky PSV	2 542,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	511,69
713 - Izolace tepelné	118,50
771 - Podlahy z dlaždic	1 912,80

PRACÍ

Název: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
 Objekt: 01 - Změnové listy
 Soupis: 11_VCP - Sondy

Místo: Datum: 20.05.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							3 290,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				747,66	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				446,52	
1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,10800	4 134,46	446,52	SOD
85	W		(0,9*0,6*0,05+0,3*0,3*0,1)*3		0,10800			
	W		Součet		0,10800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				101,09	
2	K	965081112	Bourání dlažby z dlaždic půdních pl do 1 m2	m2	1,62000	62,40	101,09	URS
	W		0,6*0,9*3		1,62000			
D	96		Bourání konstrukcí				200,05	
3	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	1,62000	123,49	200,05	SOD
148	W		0,6*0,9*3		1,62000			
	W		Součet		1,62000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 542,99	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				511,69	
4	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí vodovné	m2	1,62000	111,14	180,05	SOD
213	W		0,6*0,9*3		1,62000			
5	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	1,94400	144,87	281,63	SOD
214	W		0,54*1,2*3		1,94400			
	W		Součet		1,94400			
6	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	1,62000	30,87	50,01	SOD
215	W		0,6*0,9*3		1,62000			
	W		Součet		1,62000			
D	713		Izolace tepelné				118,50	
7	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,62000	22,00	35,64	SOD
50	W		sonda					
	W		0,6*0,9*3		1,62000			
	W		Součet		1,62000			
8	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	1,62000	51,15	82,86	SOD
53	W		sonda					
	W		0,6*0,9*3		1,62000			
	W		Součet		1,62000			
D	771		Podlahy z dlaždic				1 912,80	
1	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,62000	72,60	117,61	SOD
2	W		sonda					
	W		0,6*0,9*3		1,62000			
	W		Součet		1,62000			
9	K	771591112.01	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,62000	466,40	755,57	SOD
7	W		sonda					
	W		0,6*0,9*3		1,62000			
	W		Součet		1,62000			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
965	K 771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	1,62000	547,80	887,44	SOD
W		0,6*0,9*3		1,62000			
12	K 771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,62000	75,90	122,96	SOD
356	W	0,6*0,9*3		1,62000			
W		Součet		1,62000			
13	K 998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,01328	2 200,00	29,22	SOD
372							

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Rozšíření podhledu chodby	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL12_vcp	Číslo změny 12
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**



Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:	Paré č.	Příjemce	
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel	
Výkresová část, podklady -	2	Zhotovitel	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění -	3	Technický dozor	
Dopad do termínu plnění		NE	
Popis a zdůvodnění změny:			
Nutné rošíření podhledu na chodbách, z důvodu zakrytí protipožárních kabelových tras.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	0,00	9 338,17	9 338,17

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikoion	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

12_VCP - Rozšíření podhledu chodby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 338,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
Objekt: 01 - Změnové listy
Soupis: 12_VCP - Rozšíření podhledu chodby

Místo: Datum: 20.05.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	9 338,17
PSV - Práce a dodávky PSV	9 338,17
763 - Konstrukce suché výstavby	9 338,17

SOUPIS PRACÍ

stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

12_VCP - Rozšíření podhledu chodby

Místo:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							9 338,17	
0		PSV	Práce a dodávky PSV				9 338,17	
0		763	Konstrukce suché výstavby				9 338,17	
1	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, EI 30	m2	10,15537	907,50	9 216,00	SOD
293	VV		1-9 Np					
	VV		x01-chodba					
	VV		(25,075*0,135)*3		10,15538			
2	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,22213	550,00	122,17	SOD
315								

Akce: SPŠ Třebíč - rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

**Věc: Odůvodnění změny technologického postupu provedení cementového potěru podlahy
(změnový list č. 4)**


Při realizaci bouracích prací bylo zjištěno, že omítky není možné škrábat v celém rozsahu, ale musí se použít i bourací kladivo. To mělo za následek velké zdržení v harmonogramu postupu prací. Z tohoto důvodu se přistoupilo ke změně technologie provádění cementových potěrů. Oproti původně navržené technologii má nově navržená technologie výhodu v rychlejším vyzrání, a tím nebrání dalšímu provádění díla z důvodu dlouhého vysychání litých samonivelačních podlah.

Změna provedení technologie cementových potěrů spočívá v nahrazení původně navrhovaného řešení samonivelačním cementovým litým potěrem za ručně zpracovávané, strojně hlazené potěry. Tato změna zachovává kvalitativní požadavky původně navržené lité podlahy. Mechanické vlastnosti jsou ověřeny akreditovanou zkušební laboratoří BETONTEST, spol. s r. o. (Protokol číslo: 11/222026).

Rozpočtové položky použité pro nově navrženou technologii betonových potěrů těžkých plovoucích podlah jsou svým obsahem, parametry použitých materiálů, kvalitou zpracování a cenovou úrovní srovnatelné se zněním položek souvisejících s původně navrženými litými cementovými potěry. Výsledná jednotková cena za dodávku materiálů a jejich zpracování se nemění.

za Kalaha, a.s.


Petr Bajer – zástupce pro věci technické


.....

.....

Ing. Libor Štásta – osoba pověřená vedením stavby


za kraj Vysočina

Ing. Pavel Liška, Ph.D. – zástupce pro věci technické


.....

.....


Ing. Zdeněk Pikolon – technický dozor stavebníka

Milan Melichar – autorský dozor


.....

za SPŠ Třebíč

Ing. Petra Hrbáčková – ředitelka


.....

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU ZA OHYBU A TLAKU DLE ČSN EN 13892-2 A OBJEMOVÉ HMOTNOSTI DLE ČSN EN 12190 PROTOKOL číslo: 11/222026

Objednatel zkoušky: **KALAH A. s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno**
 Výrobce směsi: **Staveniště**
 Místo výroby těles: **SPŠT, Třebíč, Budova DM Manželů Curierových**
 Název stavby: **Podlahy v patrech 3, 6 a 9**
 Objekt - konstrukce: **Podlahy v patrech 3, 6 a 9**
 Druh a počet zkušeb. těles: **3 výřezy úhlovou bruskou o rozměrech 20x20x5 cm, viz foto**
 Označení směsi:
 Tělesa výřezem vyrobil: **Tomáš Skoumal, T.Skoumal ml., pracovníci ZL Betontest**
 Datum výroby směsi:
 Datum zhotovení vzorku: **3.5.2022**

VÝSLEDEK ZKOUŠKY:

Datum dodání tělesa: **3.5.2022**
 Úprava vzorků ke zkoušce: **na 9 ks trámečků o hraně 4 cm x 4 cm x 16 cm**
 Datum zkoušky: **10.5.2022**

Číslo vzorku ZL	Podlaha v patře číslo	Datum výroby směsi	Datum zkoušky	Stáří směsi (dnů)	Váha vzorku (kg)	Rozměry vzorku b h l (mm) (mm) (mm)			Objem. hmot. (kg/m ³)	Zatížení pevnosti (kN)	Pevnost tah R _t (MPa)	Maxim. síla (kN)	Pevnost tlak R _c (MPa)
247	3		10.5.		0,542	43	41	161	1910	2,80	6,1	49	30,6
248					0,561	43	42	161	1929	3,10	6,3	51	31,9
249					0,559	44	42	159	1902	3,15	6,4	50	31,3
Průměr									1914		6,3	50	31,3

Číslo vzorku ZL	Podlaha v patře číslo	Datum výroby směsi	Datum zkoušky	Stáří směsi (dnů)	Váha vzorku (kg)	Rozměry vzorku b h l (mm) (mm) (mm)			Objem. hmot. (kg/m ³)	Zatížení pevnosti (kN)	Pevnost tah R _t (MPa)	Maxim. síla (kN)	Pevnost tlak R _c (MPa)
250	6		10.5.		0,630	47	44	161	1892	3,60	6,3	55	34,4
251					0,635	47	45	160	1876	3,90	6,4	53	33,1
252					0,633	48	43	166	1848	3,55	6,7	56	35,0
Průměr									1872		6,5	51	31,9
												52	32,5
												54	33,8
													33,5

Číslo vzorku ZL	Podlaha v patře číslo	Datum výroby směsi	Datum zkoušky	Stáří směsi (dnů)	Váha vzorku (kg)	Rozměry vzorku b b l (mm) (mm) (mm)			Objem. hmot. (kg/m ³)	Zatížení pevnost (kN)	Pevnost tah R _t (MPa)	Maxim. síla (kN)	Pevnost tlak R _c (MPa)
253	9		10.5.		0,630	47	42	166	1923	3,50	7,1	55	34,4
254					0,636	48	43	162	1902	3,20	6,0	56	35,0
255					0,634	47	42	166	1935	3,15	6,4	53	33,1
Průměr									1920		6,5		33,9



Brno dne 11.5.2022

Protokol číslo 11/222026

Strana 3/3

Zkušební laboratoř BETONTEST, spol. s r. o. prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Hodnocení: Zkoušený materiál směsi v podlahách budovy D odpovídá zařazení pro cementový potěr CT 30 – F6 dle ČSN EN 13813.



Rozdělovník:

KALAH A. S. 2x
Zkušební laboratoř 1x

Tomáš Skoumal
vedoucí zkušební laboratoře
BETONTEST, spol. s r. o.