



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 155 612

uzavřené dne 4. 11. 2021 (ID 148 870) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 275, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	KALHA a.s.
se sídlem:	Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČO:	255 62 151
DIČ:	CZ 25562151
zastoupený:	Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Tomáš Václavek, místopředseda představenstva
	Petr Bajer, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Petr Bajer, předseda představenstva
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Libor Šťasta, člen představenstva
tel.:	+420 543 245 570
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	8410522/0800
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5965

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2021 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 6. 2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 14, 21, 23 a změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	40 453 184,76 Kč
DPH 21%:	8 495 168,80 Kč
Cena celkem s DPH:	48 948 353,56 Kč

Slovy: čtyřicet osm milionů devět set čtyřicet osm tisíc tři sta padesát tři korun českých padesát šest haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:	38 493 521,38 Kč
DPH 21%:	8 083 639,49 Kč
Cena díla celkem s DPH:	46 577 160,87 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH:	-64 093,87 Kč
Cena víceprací bez DPH:	63 509,48 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	-584,39 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH:	-11 899,14 Kč
Cena víceprací bez DPH:	1 972 146,91 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	1 960 247,77 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

tku
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Příloha: Položkové rozpočty – změnové listy č. 13 – 24 (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Brně dne 23. 08. 2022

V Jihlavě dne 24. 08. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Petr Bajer
Předseda představenstva



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

 **KALAH**[®]

KALAH a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151


Kraj Vysočina

Zákon 130/57, Sb. 01 /Jsem

15

Rekapitulace víceprcí a méněprací dodatku č.2: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů

cena díla dle SOD + dodatek č.1 bez DPH	38 493 521,38	cena díla po změnách	40 453 184,76
cena díla dle SOD + dodatek č.1 s DPH	46 577 160,87	cena díla po změnách	48 948 353,56

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	celková změna ceny v Kč bez DPH	vícepráce DPH	vícepráce v Kč s DPH	méněpráce DPH	méněpráce v Kč s DPH	celková změna ceny v Kč s DPH
ZL 13	Změna výměry penetračního nátěru koupelen	12 102,31		12 102,31	2 541,49	14 643,80			14 643,80
ZL 14	Záměna polymercementového můstku	63 509,48	-63 509,48	0,00	13 336,99	76 846,47	-13 336,99	-76 846,47	0,00
ZL 15	Prodloužení odpadního potrubí k umyvadlům	8 662,50		8 662,50	1 819,13	10 481,63			10 481,63
ZL 16	Doplnění montáže sílnoproudu	37 358,75		37 358,75	7 845,34	45 204,09			45 204,09
ZL 17	Jádrové vrtání pro rozvody vody	2 037,42		2 037,42	427,86	2 465,28			2 465,28
ZL 18	Smyčky přes průrazy VZT	65 834,24		65 834,24	13 825,19	79 659,43			79 659,43
ZL 19	Demontáž a montáž přívodního kabelu pokojů	35 952,89		35 952,89	7 550,11	43 503,00			43 503,00
ZL 20	Azbest dle skutečnosti		-11 899,14	-11 899,14			-2 498,82	-14 397,96	-14 397,96
ZL 21	Oprava změnového listu č.2		-95,49	-95,49			-20,05	-115,54	-115,54
ZL 22	Oprava ležaté kanalizace	1 764 544,58		1 764 544,58	370 554,36	2 135 098,94			2 135 098,94
ZL 23	Oprava změnového listu č.6		-488,90	-488,90			-102,67	-591,57	-591,57
ZL 24	Úprava rozvodů ÚT ve schodišťovém prostoru	45 654,22		45 654,22	9 587,39	55 241,61			55 241,61
	Celkem	2 035 656,39	-75 993,01	1 959 663,38	427 487,84	2 463 144,23	-15 958,53	-91 951,54	2 371 192,69

Pavel Lisák

Petr Bajek

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor regionální
žákov 1882/57, 586 01 Jihlava

3

KALAHÁ

KALAHÁ a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

23. 08. 2022

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Změna výměry penetračního nátěru koupelen	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL13_vcp	Číslo změny 13
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**



Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00 ***

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	Dopad do termínu plnění	
		NE	
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu chybného výkazu výměr v projektu, provedena korekce dle skutečných výměr.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
		12 102,31	12 102,31

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Píkolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	23. 08. 2022	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

13 vcp - Změna výměry penetračního nátěru koupelen

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 102,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

13 vcp - Změna výměry penetračního nátěru koupelen

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 102,31

HSV - Práce a dodávky HSV

12 102,31

61 - Úprava povrchů vnitřních

12 102,31

OUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 13 vcp - Změna výměry penetračního nátěru koupelen

Místo: Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							12 102,31
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 102,31
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	61	Úprava povrchů vnitřních					12 102,31
---	----	--------------------------	--	--	--	--	-----------

2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	365,51813	33,11	12 102,31	SOD
59	W	koupelny skutečnost						
	W	$(1,125+0,925+1,315)*2,6*7*9$						
	W	"koupelna původní"(((2,34+1,655)*2+0,53)*2,65-0,7*1,97)*7*9-						
	W	1						
	W	"koupelna skutečnost"						
	W	$((2,24+1,655)*2*2,65+(1,315*0,125)-(0,125*1,2*2)-(1,1*0,5)-(0,3*0,3)-(0,8*2,02))*7*9$						
	W	Součet						
							365,51813	

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Záměna polymercementového můstku	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL14_mp ZL14_vcp	Číslo změny 14
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALAH A s.r.o., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	2	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	Dopad do termínu plnění	
		NE	
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu nedostatku materiálu na trhu, provedena záměna technologie polymercementového můstku.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-63 509,48	63 509,48	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis
----------------------------------	---------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	23. 08. 2022	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

14 mp - Záměna polymercementového můstku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-63 509,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 14 mp - Záměna polymercementového můstku

Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-63 509,48
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-63 509,48
---------------------------	------------

61 - Úprava povrchů vnitřních	-63 509,48
-------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
 Objekt: 02 - Změnové listy
 Soupis: 14 mp - Záměna polymercementového můstku

Místo: Datum: 09.08.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-63 509,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-63 509,48
D	61		Úprava povrchů vnitřních				-63 509,48
1	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-1 918,13600	33,11	-63 509,48
58	WV		1918,136*-1		-1 918,13600		
	WV		Součet		-1 918,13600		

SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

14 vcp - Záměna polymercementového můstku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 509,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 14 vcp - Záměna polymercementového můstku

Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	63 509,48
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	63 509,48
---------------------------	-----------

61 - Úprava povrchů vnitřních	63 509,48
-------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 14 vcp - Záměna polymercementového mústku

Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 509,48
D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 509,48
D		61	Úprava povrchů vnitřních				63 509,48
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 918,13600	33,11	63 509,48

SOD

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Prodloužení odpadního potrubí k umyvadlům	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL15_vcp	Číslo změny 15
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-		
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu nemožnosti napojení přípojovacího odpadního potrubí, do svodného potrubí, kvůli nedostatečnému prostoru, je přípojovací potrubí vedeno delší trasou.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
		8 662,50	8 662,50

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikoln	datum	podpis
----------------------------------	--------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	23. 08. 2022	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

15 vcp - Prodloužení odpadního potrubí k umyvadlům

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 662,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
Objekt: 02 - Změnové listy
Soupis: 15 vcp - Prodloužení odpadního potrubí k umyvadlům

Místo: Datum: 09.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 662,50
721 - Vnitřní kanalizace	8 662,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
Objekt: 02 - Změnové listy
Soupis: 15 vcp - Prodloužení odpadního potrubí k umyvadlům

Místo: Datum: 09.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 662,50
D	721	Vnitřní kanalizace					8 662,50
1	K	721176102R00	Potrubí PP přípojovací D 40 x 1,8 mm, dodávka + montáž vč. kotvení	m	31,50000	275,00	8 662,50
12	VV		0,5*63		31,50000		
	VV		Součet		31,50000		

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Doplnění montáže sílnoproudu	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL16_vcp	Číslo změny 16
---	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**





Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-		
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění chybějící montáže silnoproudého kabelu, položka obsahuje výkaz výměr, ten ale nebyl započítán v celkové výměře položky.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
		37 358,75	37 358,75

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štafa	datum	23. 08. 2022	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

16 vcp - Doplnění montáže silnoproudu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 358,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 16 vcp - Doplnění montáže silnoproudu

Místo: Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	37 358,75
---------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	37 358,75
---------------------------	-----------

7419 - Kabelové rozvody	37 358,75
-------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 16 vcp - Doplnění montáže silnoproudu

Místo: Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							37 358,75	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				37 358,75	
0	7419		Kabelové rozvody				37 358,75	
1	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	1 235,00000	30,25	37 358,75	SOD
99	WV		"J-Y(St)Y 1x2x0,8:					
	WV		"Klapky PPK-1 až PPK-9 (stoupačky)" 25+5+5+5+5+5+5+5		65,00000			
	WV		"Klapky PPK-x.1 až x.7 (pokoje)" ((30+10+15+10+15+10+15)*9) + (5+10+15+20+25+30+35+40+45)		1 170,00000			
	WV		Mezisoučet		1 235,00000			
	WV		"J-Y(St)Y 2x2x0,8:					
	WV		"VZT jednotka č.1.1 / ovladač VZT 9.NP" 40		40,00000			
	WV		"VZT jednotka č.1.1 / ústř.PPK" 40		40,00000			
	WV		Mezisoučet		80,00000			
	WV		nachází se již v rozpočtu					
	WV		-80		-80,00000			
	WV		Součet		1 235,00000			

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Jádrové vrtání pro rozvody vody	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL17_vcp	Číslo změny 17
---	--	------------------------------


Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	Dopad do termínu plnění	
		NE	
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o nálezový stav, kdy při montáži vodovodního potrubí, a vzduchotechnického potrubí dochází ke kolizi. Nutné zhotovení dalších otvorů, pro vedení vodovodního potrubí jinou trasou.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
		2 037,42	2 037,42

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Píkolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štafa	datum	23. 08. 2022	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

17 vcp - Jádrové vrtání pro rozvody vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 037,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 17 vcp - Jádrové vrtání pro rozvody vody

Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 037,42
---------------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 037,42
---------------------------	----------

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 037,42
---	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 17 vcp - Jádrové vrtání pro rozvody vody

Místo: Datum: 09.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							2 037,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 037,42	
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 037,42	
1	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do Ø 70 mm do stavebních materiálů	m	0,98000	2 079,00	2 037,42	SOD
167	W		"f.NP"					
	W		"1.44/1.04"0,14		0,14000			
	W		"1.04/1.05"0,14		0,14000			
	W		"1.05/1.10"0,14		0,14000			
	W		"1.10/1.13"0,14		0,14000			
	W		"1.13/1.16"0,14		0,14000			
	W		"1.16/1.19"0,14		0,14000			
	W		"1.19/1.21"0,14		0,14000			
	W		Součet		0,98000			

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Smyčky přes průrazy VZT	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL18_vcp	Číslo změny 18
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**




Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:	Paré č.	Příjemce	
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel	
Výkresová část, podklady -	2	Zhotovitel	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění -	Dopad do termínu plnění NE		
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o náleзовý stav. V průběhu řezání otvorů pro přípravu budoucího vzduchotechnického potrubí, byly zjištěny v každém patře elektrické kabely procházející skrze otvor, nutné přepojení.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	0,00	65 834,24	65 834,24

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Ščasta	datum	23. 08. 2022	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

18 vcp - Smyčky přes púrazy VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 834,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 18 vcp - Smyčky přes půrazy VZT

Místo: Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	65 834,24
---------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	65 834,24
----------------------------------	------------------

7411 - Přípravné práce, demontáže	9 037,82
-----------------------------------	----------

7412 - Ostatní	6 600,00
----------------	----------

7413 - Rozvaděče NN a příslušenství	33 366,24
-------------------------------------	-----------

7418 - Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	3 218,58
--	----------

7419 - Kabelové rozvody	13 611,60
-------------------------	-----------

OUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 18 vcp - Smyčky přes půrazy VZT

Místo: Datum: 17.08.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							65 834,24	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 834,24	
D	7411		Přípravné práce, demontáže				9 037,82	
1	K	7411.R02	Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů	m2	410,00000	11,00	4 510,00	SOD
3	W		51,25*8		410,00000			
2	K	741910321.R1	Demontáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků ostatních, šířky do 400 mm	m	121,00000	37,42	4 527,82	SOD
10	W		15,125*8		121,00000			
D	7412		Ostatní				6 600,00	
3	K	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpř	1,00000	6 600,00	6 600,00	SOD
12	W		1-8 .np wagosvorky (15*2)*8=240					
	W		9.np wagosvorky 21*2=42					
	W		1-8.np krabice (10*2)*8 = 160					
	W		9.np krabice 12*2=24					
	W		1		1,00000			
D	7413		Rozvaděče NN a příslušenství				33 366,24	
4	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	846,00000	39,44	33 366,24	SOD
10	W		1-8.np					
	W		(30*3)*8		720,00000			
	W		9.np					
	W		42*3		126,00000			
	W		Součet		846,00000			
D	7418		Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras				3 218,58	
	K	742110122	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm	kus	18,00000	159,50	2 871,00	SOD
	W		OČK_žlab_250x50					
	W		2,25*8		18,00000			
	W		Součet		18,00000			
	M	1191844	Závitová tyč 8MM/1M	kus	18,00000	19,31	347,58	SOD
	W		OČK_žlab_250x50					
	W		2,25*8		18,00000			
	W		Součet		18,00000			
D	7419		Kabelové rozvody				13 611,60	
	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	180,00000	29,72	5 349,60	SOD
	W		1-9.np					
	W		(15*1,5)*8		180,00000			
	W		Součet		180,00000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
8	M 34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	216,00000	38,25	8 262,00	SOD
89	VV	180*1,2		216,00000			

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Demontáž a montáž přívodního kabelu pokojů	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL19_vcp	Číslo změny 19
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-		
		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
V rámci rekonstrukce byla provedena demontáž kabelového žlabu se stávajícím přívodním kabelem do pokojů. Projekt nepočítal s demontáží, a opětovnou montáží do nového kabelového žlabu.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	0,00	35 952,89	35 952,89

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis
----------------------------------	---------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	23. 08. 2022	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

19 vcp - Demontáž a montáž přívodního kabelu pokojů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 952,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
Objekt: 02 - Změnové listy
Soupis: 19 vcp - Demontáž a montáž přívodního kabelu pokojů

Místo: Datum: 17.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	35 952,89
--------------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	35 952,89
---------------------------	-----------

7411 - Přípravné práce, demontáže	9 102,11
-----------------------------------	----------

7419 - Kabelové rozvody	26 850,78
-------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
 Objekt: 02 - Změnové listy
 Soupis: 19 vcp - Demontáž a montáž přívodního kabelu pokojů

Místo: Datum: 17.08.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							35 952,89	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 952,89	
D	7411		Přípravné práce, demontáže				9 102,11	
1	K	741122851	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2	m	859,50000	10,59	9 102,11	SOD
	VV		1-9.np					
	VV		(25+19,5+18+12,5+11+5,5+4,0)*9		859,50000			
D	7419		Kabelové rozvody				26 850,78	
	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	859,50000	31,24	26 850,78	SOD
	VV		1-9.np					
	VV		(25+19,5+18+12,5+11+5,5+4,0)*9		859,50000			

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Azbest dle skutečnosti	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL20_mp	Číslo změny 20
--	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALAH A s.r.o., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	Dopad do termínu plnění	
		NE	
Popis a zdůvodnění změny:			
V průběhu demolice a sanace prvků s obsahem azbestu, byly zjištěny menší kubatury odpadu, úprava dle skutečnosti.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-11 899,14		-11 899,14

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolín	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štáta	datum	23. 08. 2022	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

20 mp - Azbest dle skutečnosti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-11 899,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 20 mp - Azbest dle skutečnosti

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 899,14

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 899,14

98 - Demolice a sanace - azbest

-11 899,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 20 mp - Azbest dle skutečnosti

Místo: Datum: 17.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							-11 899,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11 899,14	
D	98		Demolice a sanace - azbest				-11 899,14	
200	K	Pol5.1.2	Odvoz nebezpečného materiálu do 1km	t	-1,79700	264,00	-474,41	SOD
201	K	Pol5.2.2	příplatek k dovozu ZKD kilometr	t	-62,85000	13,20	-829,62	SOD
202	K	Pol5.3.2	Uložení na skladku vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)	t	-1,79700	3 190,00	-5 732,43	SOD
203	K	Pol6.2	Přesun sutě (nebezpečný odpad) do výšky 30m	t	-1,79700	2 706,00	-4 862,68	SOD

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Oprava změnového listu č.2	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL21_mp	Číslo změny 21
--	---	------------------------------


Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**




Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:	Paré č.	Příjemce	
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel	
Výkresová část, podklady -	2	Zhotovitel	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění -	Dopad do termínu plnění NE		
Popis a zdůvodnění změny:			
Při tvorbě změnového listu č.2 byla udělána chyba v jednotkové ceně položky, provedena úprava do jednotkové ceny dle SOD.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-95,49		-95,49

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štafa	datum	23. 08. 2022	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

21 mp - Oprava změnového listu č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-95,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 21 mp - Oprava změnového listu č.2

Místo: Datum: 17.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-95,49
---------------------------------	---------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-95,49
---------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-95,49
---	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 21 mp - Oprava změnového listu č.2

Místo: Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-95,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-95,49
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-95,49
1	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	-1,00000	95,49	-95,49
155	W		"1.NP"-1		-1,00000		
	W		Mezisoučet		-1,00000		
	W		Součet		-1,00000		

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Oprava ležaté kanalizace	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL22_vcp	Číslo změny 22
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**




Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	Dopad do termínu plnění	
		NE	
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o náleзовý stav, po odkrytí podlahové konstrukce v 1. NP, bylo zjištěno, že ležatá kanalizace je v havarijním stavu, nutná oprava.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
		1 764 544,58	1 764 544,58

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Píkořon	datum	podpis
----------------------------------	---------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis	
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis	
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis	
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	23. 08. 2022	podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

22-31b-I - SPŠ Třebíč – Manž. Curieových 656 – Oprava ležaté kanalizace - PD

Soupis:

22 vcp - Oprava ležaté kanalizace

KSO:

Místo: Třebíč, Manž. Curieových 656

CC-CZ:

Datum: 18.08.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ:

03816931

DIČ:

CZ03816931

Zpracovatel:

Ing. Radovan Vejvoda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 764 544,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

22-31b-I - SPŠ Třebíč – Manž. Curieových 656 – Oprava ležaté kanalizace - PD

Soupis:

22 vcp - Oprava ležaté kanalizace

Místo: Třebíč, Manž. Curieových 656

Datum: 18.08.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ing. Kadovan
Vojvoda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 764 544,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 484 765,55

1 - Zemní práce	402 545,53
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	209 982,04
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	123 134,17
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	69 429,32
2 - Zakládání	39 435,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 981,20
31 - Zdi pozemních staveb	21 981,20
4 - Vodorovné konstrukce	50 069,28
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	13 005,92
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	37 063,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	138 031,53
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	138 031,53
8 - Trubní vedení	181 041,19
85 - Potrubí z trub litinových	36 369,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	144 672,19
94 - Lešení a stavební výtahy	2 927,75
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	39 041,66
96 - Bourání konstrukcí	78 480,90
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 852,00
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	527 358,53
997 - Přesun sutě	186 783,38
998 - Přesun hmot	340 575,15

PSV - Práce a dodávky PSV

257 356,03

71 - Izolace	68 188,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	68 188,71
713 - Izolace tepelné	37 758,65
720 - Zdravotechnika	25 582,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 945,25
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 637,58
76 - Konstrukce PSV	69 433,75

763 - Konstrukce suché výstavby	69 433,75
767 - Konstrukce zámečnické	423,82
77 - Podlahy	55 968,27
776 - Podlahy povlakové	55 968,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 423,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
 Objekt: 22-31b-I - SPŠ Třebíč – Manž. Curieových 656 – Oprava ležaté kanalizace - PD
 Soupis: 22 vcp - Oprava ležaté kanalizace

Misto: Třebíč, Manž. Curieových 656 Datum: 18.08.2022
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Kaudovan
 Velvoda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 764 544,58

o HSV Práce a dodávky HSV 1 484 765,53
 D 1 Zemní práce 402 545,53
 D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 209 982,04

1	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	33,76563	1 728,81	58 374,36
12	W		"kanalizace"				
	W		"pátevní vedení"24,6*0,8*(2,39+0,715)/2		30,55320		
	W		"S1"0,6*3*(0,7+1,095)/2		1,61550		
	W		"S2"0,6*2*(0,7+1,378)/2		1,24680		
	W		"S3"0,6*2*(0,7+1,430)/2		1,27800		
	W		"S4"0,6*2*(0,7+1,819)/2		1,51140		
	W		"S5"0,6*1,5*(0,7+1,822)/2		1,13490		
	W		"S6"0,6*2*(0,7+2,232)/2		1,75920		
	W		"S7"0,6*2*(0,7+2,284)/2		1,79040		
	W		"S8"0,6*2*(0,7+2,304)/2		1,80240		
	W		"S9"0,6*2*(0,7+2,251)/2		1,77060		
	W		"S10"0,6*1,5*(0,7+1,845)/2		1,14525		
	W		"S11"0,6*2*(0,7+1,837)/2		1,52220		
	W		"S12"0,6*2*(0,7+1,499)/2		1,31940		
	W		"S13"0,6*2*(0,7+1,397)/2		1,25820		
	W		"S14"0,6*2*(0,7+1,114)/2		1,08840		
	W		"S15"0,6*2*(0,7+0,915)/2		0,96900		
	W		"D1"0,6*2*(0,7+1,202)/2		1,14120		
	W		"D2"0,6*2*(0,7+1,827)/2		1,51620		
	W		"D3"0,6*2*(0,7+1,894)/2		1,55640		
	W		"D4"0,6*2*(0,7+1,221)/2		1,15260		
	W		"vodovod"				
	W		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,5		5,20000		
	W		"požární voda"26*0,4*0,5		5,20000		
	W		Mezisoučet		67,53125		
	W		67,53125*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		33,76563		

2	K	139752101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 až 5 ručně	m3	33,76563	4 490,00	151 607,68
	W		"kanalizace"				
	W		"pátevní vedení"24,6*0,8*(2,39+0,715)/2		30,55320		
	W		"S1"0,6*3*(0,7+1,095)/2		1,61550		
	W		"S2"0,6*2*(0,7+1,378)/2		1,24680		
	W		"S3"0,6*2*(0,7+1,430)/2		1,27800		
	W		"S4"0,6*2*(0,7+1,819)/2		1,51140		
	W		"S5"0,6*1,5*(0,7+1,822)/2		1,13490		
	W		"S6"0,6*2*(0,7+2,232)/2		1,75920		
	W		"S7"0,6*2*(0,7+2,284)/2		1,79040		
	W		"S8"0,6*2*(0,7+2,304)/2		1,80240		
	W		"S9"0,6*2*(0,7+2,251)/2		1,77060		
	W		"S10"0,6*1,5*(0,7+1,845)/2		1,14525		
	W		"S11"0,6*2*(0,7+1,837)/2		1,52220		
	W		"S12"0,6*2*(0,7+1,499)/2		1,31940		
	W		"S13"0,6*2*(0,7+1,397)/2		1,25820		
	W		"S14"0,6*2*(0,7+1,114)/2		1,08840		
	W		"S15"0,6*2*(0,7+0,915)/2		0,96900		
	W		"D1"0,6*2*(0,7+1,202)/2		1,14120		

č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	WV		"D2"0,6*2*(0,7+1,827)/2		1,51620			
	WV		"D3"0,6*2*(0,7+1,894)/2		1,55640			
	WV		"D4"0,6*2*(0,7+1,221)/2		1,15260			
	WV		"vodovod"					
	WV		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,5		5,20000			
	WV		"požární voda"26*0,4*0,5		5,20000			
	WV		Součet		67,53125			
	WV		67,53125*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		33,76563			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				123 134,17	
	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	52,78125	222,28	11 732,22	SOD
3	WV		"odvoz před vstup"					
	WV		"kanalizace"					
	WV		"páteřní vedení"24,6*0,8*(2,39+0,715)/2		30,55320			
	WV		"S1"0,6*3*(0,7+1,095)/2		1,61550			
	WV		"S2"0,6*2*(0,7+1,378)/2		1,24680			
	WV		"S3"0,6*2*(0,7+1,430)/2		1,27800			
	WV		"S4"0,6*2*(0,7+1,819)/2		1,51140			
	WV		"S5"0,6*1,5*(0,7+1,822)/2		1,13490			
	WV		"S6"0,6*2*(0,7+2,232)/2		1,75920			
	WV		"S7"0,6*2*(0,7+2,284)/2		1,79040			
	WV		"S8"0,6*2*(0,7+2,304)/2		1,80240			
	WV		"S9"0,6*2*(0,7+2,251)/2		1,77060			
	WV		"S10"0,6*1,5*(0,7+1,845)/2		1,14525			
	WV		"S11"0,6*2*(0,7+1,837)/2		1,52220			
	WV		"S12"0,6*2*(0,7+1,499)/2		1,31940			
	WV		"S13"0,6*2*(0,7+1,397)/2		1,25820			
	WV		"S14"0,6*2*(0,7+1,114)/2		1,08840			
	WV		"S15"0,6*2*(0,7+0,915)/2		0,96900			
	WV		"D1"0,6*2*(0,7+1,202)/2		1,14120			
	WV		"D2"0,6*2*(0,7+1,827)/2		1,51620			
	WV		"D3"0,6*2*(0,7+1,894)/2		1,55640			
	WV		"D4"0,6*2*(0,7+1,221)/2		1,15260			
	WV		"vodovod"					
	WV		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,5		5,20000			
	WV		"požární voda"26*0,4*0,5		5,20000			
	WV		Mezisoučet		67,53125			
	WV		"zpětný návoz pro zásypy"					
	WV		"kanalizace"					
	WV		"páteřní vedení"24,6*0,8*(1,89+0,215)/2		20,71320			
	WV		"S1"0,6*3*(0,2+0,595)/2		0,71550			
	WV		"S2"0,6*2*(0,2+0,878)/2		0,64680			
	WV		"S3"0,6*2*(0,2+0,930)/2		0,67800			
	WV		"S4"0,6*2*(0,2+1,319)/2		0,91140			
	WV		"S5"0,6*1,5*(0,2+1,322)/2		0,68490			
	WV		"S6"0,6*2*(0,2+1,732)/2		1,15920			
	WV		"S7"0,6*2*(0,2+1,784)/2		1,19040			
	WV		"S8"0,6*2*(0,2+1,804)/2		1,20240			
	WV		"S9"0,6*2*(0,2+1,751)/2		1,17060			
	WV		"S10"0,6*1,5*(0,2+1,345)/2		0,89525			
	WV		"S11"0,6*2*(0,2+1,337)/2		0,92220			
	WV		"S12"0,6*2*(0,2+0,999)/2		0,71940			
	WV		"S13"0,6*2*(0,2+0,897)/2		0,65820			
	WV		"S14"0,6*2*(0,2+0,614)/2		0,48840			
	WV		"S15"0,6*2*(0,2+0,415)/2		0,36900			
	WV		"D1"0,6*2*(0,2+0,702)/2		0,54120			
	WV		"D2"0,6*2*(0,2+1,327)/2		0,91620			
	WV		"D3"0,6*2*(0,2+1,394)/2		0,95640			
	WV		"D4"0,6*2*(0,3+0,721)/2		0,61260			
	WV		"vodovod"					
	WV		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,1		1,04000			
	WV		"požární voda"26*0,4*0,1		1,04000			
	WV		Mezisoučet		38,03125			
	WV		Součet		105,56250			
	WV		105,5625*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		52,78125			
	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	105,56250	49,39	5 213,73	SOD
	WV		52,78125*2		105,56250			
	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	52,78125	151,00	7 969,97	URS
	WV		"odvoz před vstup"					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
W		"kanalizace"					
W		"pátevní vedení"24,6*0,8*(2,39+0,715)/2		30,55320			
W		"S1"0,6*3*(0,7+1,095)/2		1,61550			
W		"S2"0,6*2*(0,7+1,378)/2		1,24680			
W		"S3"0,6*2*(0,7+1,430)/2		1,27800			
W		"S4"0,6*2*(0,7+1,819)/2		1,51140			
W		"S5"0,6*1,5*(0,7+1,822)/2		1,13490			
W		"S6"0,6*2*(0,7+2,232)/2		1,75920			
W		"S7"0,6*2*(0,7+2,284)/2		1,79040			
W		"S8"0,6*2*(0,7+2,304)/2		1,80240			
W		"S9"0,6*2*(0,7+2,251)/2		1,77060			
W		"S10"0,6*1,5*(0,7+1,845)/2		1,14525			
W		"S11"0,6*2*(0,7+1,837)/2		1,52220			
W		"S12"0,6*2*(0,7+1,499)/2		1,31940			
W		"S13"0,6*2*(0,7+1,397)/2		1,25820			
W		"S14"0,6*2*(0,7+1,114)/2		1,08840			
W		"S15"0,6*2*(0,7+0,915)/2		0,96900			
W		"D1"0,6*2*(0,7+1,202)/2		1,14120			
W		"D2"0,6*2*(0,7+1,827)/2		1,51620			
W		"D3"0,6*2*(0,7+1,894)/2		1,55640			
W		"D4"0,6*2*(0,7+1,221)/2		1,15260			
W		"vodovod"					
W		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,5		5,20000			
W		"požární voda"26*0,4*0,5		5,20000			
W		Mezisoučet		67,53125			
W		"zpeřný návoz pro zásypy"					
W		"kanalizace"					
W		"pátevní vedení"24,6*0,8*(1,89+0,215)/2		20,71320			
W		"S1"0,6*3*(0,2+0,595)/2		0,71550			
W		"S2"0,6*2*(0,2+0,878)/2		0,64680			
W		"S3"0,6*2*(0,2+0,930)/2		0,67800			
W		"S4"0,6*2*(0,2+1,319)/2		0,91140			
W		"S5"0,6*1,5*(0,2+1,322)/2		0,68490			
W		"S6"0,6*2*(0,2+1,732)/2		1,15920			
W		"S7"0,6*2*(0,2+1,784)/2		1,19040			
W		"S8"0,6*2*(0,2+1,804)/2		1,20240			
W		"S9"0,6*2*(0,2+1,751)/2		1,17060			
W		"S10"0,6*1,5*(0,2+1,345)/2		0,69525			
W		"S11"0,6*2*(0,2+1,337)/2		0,92220			
W		"S12"0,6*2*(0,2+0,999)/2		0,71940			
W		"S13"0,6*2*(0,2+0,897)/2		0,65820			
W		"S14"0,6*2*(0,2+0,614)/2		0,48840			
W		"S15"0,6*2*(0,2+0,415)/2		0,36900			
W		"D1"0,6*2*(0,2+0,702)/2		0,54120			
W		"D2"0,6*2*(0,2+1,327)/2		0,91620			
W		"D3"0,6*2*(0,2+1,394)/2		0,95640			
W		"D4"0,6*2*(0,3+0,721)/2		0,61260			
W		"vodovod"					
W		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,1		1,04000			
W		"požární voda"26*0,4*0,1		1,04000			
W		Mezisoučet		38,03125			
W		Součet		105,56250			
W		105,5625*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		52,78125			
6	K 162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	105,56250	139,00	14 673,19	URS
W		52,78125*2		105,56250			
7	K 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,75000	489,64	7 222,19	SOD
15	W	"výkop"67,531		67,53100			
W		"zásyp"-38,031		-38,03100			
W		Součet		29,50000			
W		29,5*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		14,75000			
8	K 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	147,50000	37,05	5 464,88	SOD
16	W	29,5*5 "Přepočtené koeficientem množství"		147,50000			
9	K 162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	14,75000	345,00	5 088,75	URS
W		"výkop"67,531		67,53100			
W		"zásyp"-38,031		-38,03100			
W		Součet		29,50000			
W		29,5*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		14,75000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
10	K 162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	147,50000	27,00	3 982,50	URS
	vv	29,5*5 "Přepočtené koeficientem množství		147,50000			
11	K 167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	52,78125	543,34	28 678,16	SOD
17	vv	"odvoz před vstup"					
	vv	"kanalizace"					
	vv	"pátevní vedení"24,6*0,8*(2,39+0,715)/2		30,55320			
	vv	"S1"0,6*3*(0,7+1,095)/2		1,61550			
	vv	"S2"0,6*2*(0,7+1,378)/2		1,24680			
	vv	"S3"0,6*2*(0,7+1,430)/2		1,27800			
	vv	"S4"0,6*2*(0,7+1,819)/2		1,51140			
	vv	"S5"0,6*1,5*(0,7+1,822)/2		1,13490			
	vv	"S6"0,6*2*(0,7+2,232)/2		1,75920			
	vv	"S7"0,6*2*(0,7+2,284)/2		1,79040			
	vv	"S8"0,6*2*(0,7+2,304)/2		1,80240			
	vv	"S9"0,6*2*(0,7+2,251)/2		1,77060			
	vv	"S10"0,6*1,5*(0,7+1,845)/2		1,14525			
	vv	"S11"0,6*2*(0,7+1,837)/2		1,52220			
	vv	"S12"0,6*2*(0,7+1,499)/2		1,31940			
	vv	"S13"0,6*2*(0,7+1,397)/2		1,25820			
	vv	"S14"0,6*2*(0,7+1,114)/2		1,08840			
	vv	"S15"0,6*2*(0,7+0,915)/2		0,96900			
	vv	"D1"0,6*2*(0,7+1,202)/2		1,14120			
	vv	"D2"0,6*2*(0,7+1,827)/2		1,51620			
	vv	"D3"0,6*2*(0,7+1,894)/2		1,55640			
	vv	"D4"0,6*2*(0,7+1,221)/2		1,15260			
	vv	"vodovod"					
	vv	"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,5		5,20000			
	vv	"požární voda"26*0,4*0,5		5,20000			
	vv	Mezisoučet		67,53125			
	vv	"zpětný návoz pro zásypy"					
	vv	"kanalizace"					
	vv	"pátevní vedení"24,6*0,8*(1,89+0,215)/2		20,71320			
	vv	"S1"0,6*3*(0,2+0,595)/2		0,71550			
	vv	"S2"0,6*2*(0,2+0,878)/2		0,64680			
	vv	"S3"0,6*2*(0,2+0,930)/2		0,67800			
	vv	"S4"0,6*2*(0,2+1,319)/2		0,91140			
	vv	"S5"0,6*1,5*(0,2+1,322)/2		0,68490			
	vv	"S6"0,6*2*(0,2+1,732)/2		1,15920			
	vv	"S7"0,6*2*(0,2+1,784)/2		1,19040			
	vv	"S8"0,6*2*(0,2+1,804)/2		1,20240			
	vv	"S9"0,6*2*(0,2+1,751)/2		1,17060			
	vv	"S10"0,6*1,5*(0,2+1,345)/2		0,69525			
	vv	"S11"0,6*2*(0,2+1,337)/2		0,92220			
	vv	"S12"0,6*2*(0,2+0,999)/2		0,71940			
	vv	"S13"0,6*2*(0,2+0,897)/2		0,65820			
	vv	"S14"0,6*2*(0,2+0,614)/2		0,48840			
	vv	"S15"0,6*2*(0,2+0,415)/2		0,36900			
	vv	"D1"0,6*2*(0,2+0,702)/2		0,54120			
	vv	"D2"0,6*2*(0,2+1,327)/2		0,91620			
	vv	"D3"0,6*2*(0,2+1,394)/2		0,95640			
	vv	"D4"0,6*2*(0,3+0,721)/2		0,61260			
	vv	"vodovod"					
	vv	"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,1		1,04000			
	vv	"požární voda"26*0,4*0,1		1,04000			
	vv	Mezisoučet		38,03125			
	vv	Součet		105,56250			
	vv	105,5625*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		52,78125			
2	K 167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 ručně	m3	52,78125	454,00	23 962,69	URS
	vv	"odvoz před vstup"					
	vv	"kanalizace"					
	vv	"pátevní vedení"24,6*0,8*(2,39+0,715)/2		30,55320			
	vv	"S1"0,6*3*(0,7+1,095)/2		1,61550			
	vv	"S2"0,6*2*(0,7+1,378)/2		1,24680			
	vv	"S3"0,6*2*(0,7+1,430)/2		1,27800			
	vv	"S4"0,6*2*(0,7+1,819)/2		1,51140			
	vv	"S5"0,6*1,5*(0,7+1,822)/2		1,13490			
	vv	"S6"0,6*2*(0,7+2,232)/2		1,75920			
	vv	"S7"0,6*2*(0,7+2,284)/2		1,79040			
	vv	"S8"0,6*2*(0,7+2,304)/2		1,80240			
	vv	"S9"0,6*2*(0,7+2,251)/2		1,77060			
	vv	"S10"0,6*1,5*(0,7+1,845)/2		1,14525			
	vv	"S11"0,6*2*(0,7+1,837)/2		1,52220			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		"S12"0,6*2*(0,7+1,499)/2		1,31940		
W		"S13"0,6*2*(0,7+1,397)/2		1,25820		
W		"S14"0,6*2*(0,7+1,114)/2		1,08840		
W		"S15"0,6*2*(0,7+0,915)/2		0,96900		
W		"D1"0,6*2*(0,7+1,202)/2		1,14120		
W		"D2"0,6*2*(0,7+1,827)/2		1,51620		
W		"D3"0,6*2*(0,7+1,894)/2		1,55640		
W		"D4"0,6*2*(0,7+1,221)/2		1,15260		
W		"vodovod"				
W		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,5		5,20000		
W		"požární voda"26*0,4*0,5		5,20000		
W		Mezisoučet		67,53125		
W		"zpětný návoz pro zásypy"				
W		"kanalizace"				
W		"pátevní vedení"24,6*0,8*(1,89+0,215)/2		20,71320		
W		"S1"0,6*3*(0,2+0,595)/2		0,71550		
W		"S2"0,6*2*(0,2+0,878)/2		0,64680		
W		"S3"0,6*2*(0,2+0,930)/2		0,67800		
W		"S4"0,6*2*(0,2+1,319)/2		0,91140		
W		"S5"0,6*1,5*(0,2+1,322)/2		0,68490		
W		"S6"0,6*2*(0,2+1,732)/2		1,15920		
W		"S7"0,6*2*(0,2+1,784)/2		1,19040		
W		"S8"0,6*2*(0,2+1,804)/2		1,20240		
W		"S9"0,6*2*(0,2+1,751)/2		1,17060		
W		"S10"0,6*1,5*(0,2+1,345)/2		0,69525		
W		"S11"0,6*2*(0,2+1,337)/2		0,92220		
W		"S12"0,6*2*(0,2+0,999)/2		0,71940		
W		"S13"0,6*2*(0,2+0,897)/2		0,65820		
W		"S14"0,6*2*(0,2+0,614)/2		0,48840		
W		"S15"0,6*2*(0,2+0,415)/2		0,36900		
W		"D1"0,6*2*(0,2+0,702)/2		0,54120		
W		"D2"0,6*2*(0,2+1,327)/2		0,91620		
W		"D3"0,6*2*(0,2+1,394)/2		0,95640		
W		"D4"0,6*2*(0,3+0,721)/2		0,61260		
W		"vodovod"				
W		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,1		1,04000		
W		"požární voda"26*0,4*0,1		1,04000		
W		Mezisoučet		38,03125		
W		Součet		105,56250		
W		105,5625*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		52,78125		
13	K 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,50000	299,00	8 820,50 URS
W		"odvoz před vstup"				
W		"kanalizace"				
W		"pátevní vedení"24,6*0,8*(2,39+0,715)/2		30,55320		
W		"S1"0,6*3*(0,7+1,095)/2		1,61550		
W		"S2"0,6*2*(0,7+1,378)/2		1,24680		
W		"S3"0,6*2*(0,7+1,430)/2		1,27800		
W		"S4"0,6*2*(0,7+1,819)/2		1,51140		
W		"S5"0,6*1,5*(0,7+1,822)/2		1,13490		
W		"S6"0,6*2*(0,7+2,232)/2		1,75920		
W		"S7"0,6*2*(0,7+2,284)/2		1,79040		
W		"S8"0,6*2*(0,7+2,304)/2		1,80240		
W		"S9"0,6*2*(0,7+2,251)/2		1,77060		
W		"S10"0,6*1,5*(0,7+1,845)/2		1,14525		
W		"S11"0,6*2*(0,7+1,837)/2		1,52220		
W		"S12"0,6*2*(0,7+1,499)/2		1,31940		
W		"S13"0,6*2*(0,7+1,397)/2		1,25820		
W		"S14"0,6*2*(0,7+1,114)/2		1,08840		
W		"S15"0,6*2*(0,7+0,915)/2		0,96900		
W		"D1"0,6*2*(0,7+1,202)/2		1,14120		
W		"D2"0,6*2*(0,7+1,827)/2		1,51620		
W		"D3"0,6*2*(0,7+1,894)/2		1,55640		
W		"D4"0,6*2*(0,7+1,221)/2		1,15260		
W		"vodovod"				
W		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,5		5,20000		
W		"požární voda"26*0,4*0,5		5,20000		
W		Mezisoučet		67,53125		
W		"zpětný návoz pro zásypy"				
W		"kanalizace"				
W		"pátevní vedení"24,6*0,8*(1,89+0,215)/2		20,71320		
W		"S1"0,6*3*(0,2+0,595)/2		0,71550		
W		"S2"0,6*2*(0,2+0,878)/2		0,64680		
W		"S3"0,6*2*(0,2+0,930)/2		0,67800		
W		"S4"0,6*2*(0,2+1,319)/2		0,91140		
W		"S5"0,6*1,5*(0,2+1,322)/2		0,68490		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
W		"S6"0,6*2*(0,2+1,732)/2		1,15920			
W		"S7"0,6*2*(0,2+1,784)/2		1,19040			
W		"S8"0,6*2*(0,2+1,804)/2		1,20240			
W		"S9"0,6*2*(0,2+1,751)/2		1,17060			
W		"S10"0,6*1,5*(0,2+1,345)/2		0,69525			
W		"S11"0,6*2*(0,2+1,337)/2		0,92220			
W		"S12"0,6*2*(0,2+0,999)/2		0,71940			
W		"S13"0,6*2*(0,2+0,897)/2		0,65820			
W		"S14"0,6*2*(0,2+0,614)/2		0,48840			
W		"S15"0,6*2*(0,2+0,415)/2		0,36900			
W		"D1"0,6*2*(0,2+0,702)/2		0,54120			
W		"D2"0,6*2*(0,2+1,327)/2		0,91620			
W		"D3"0,6*2*(0,2+1,394)/2		0,95640			
W		"D4"0,6*2*(0,3+0,721)/2		0,61260			
W		"vodovod"					
W		"přípojka stravovací provoz"26*0,4*0,1		1,04000			
W		"požární voda"26*0,4*0,1		1,04000			
W		Mezisoučet		38,03125			
W		Součet		105,56250			
W		67,531-38,031		29,50000			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,50000	11,03	325,39 SOD
19	W		67,531-38,031		29,50000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				69 429,32
15	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3	38,03100	518,64	19 724,40 SOD
21	W		"zásyp"38,031		38,03100		
W		Součet		38,03100			
16	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítí	m3	38,03100	264,00	10 040,18 URS
W			"zásyp"38,031		38,03100		
W		Součet		38,03100			
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	36,59700	617,43	22 596,09 SOD
22	W		"DN125"8*0,6*0,5		2,40000		
W		"DN160"47*0,6*0,5		14,10000			
W		"DN200"13,5-0,7*0,5		13,15000			
W		"DN250"10,25-0,7*0,5		9,90000			
W		"vodovod"26,5*2*0,6*0,5		15,90000			
W		Součet		55,45000			
W		55,45*0,66 "Přepočtené koeficientem množství		36,59700			
18	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	47,50000	359,34	17 068,65 SOD
23	D	2	Zakládání				39 435,98
139	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,89600	3 300,00	2 956,80 URS
W			podkladní betonová deska 100 mm				
W			Vodoměrná šachta				
W			3,1*1,8*0,1		0,55800		
W			RŠ 1				
W			1,3*1,3*0,1		0,16900		
W			RŠ2				
W			1,3*1,3*0,1		0,16900		
W			Součet		0,89600		
142	K	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	21,16000	1 060,00	22 429,60 URS
W			vodoměrná šachta				
W			(2,8*2+1,8*2)*1,2		11,04000		
W			RŠ1				
W			(1*2+1,3*2)*1,2		5,52000		
W			RŠ2				
W			(1*2+1,3*2)*1		4,60000		
W			Součet		21,16000		
143	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,19246	73 000,00	14 049,58 URS
W			17,76*0,1*36*0,001*1,08		0,06905		
W			21,16*0,15*36*0,001*1,08		0,12341		
W			Součet		0,19246		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 981,20
D	31		Zdi pozemních staveb				21 981,20
19	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	1,44000	15 264,72	21 981,20 SOD

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
W		"zpravení rozšířených prostupů základem"					
W		0,6*0,6*0,5*8		1,44000			
W		Součet		1,44000			
D	4	Vodorovné konstrukce				50 069,28	
D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				13 005,92	
145	K 411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,48600	4 010,00	1 948,86	URS
W		vodoměrná šachta					
W		(3,1*1,8*0,1)-(2,6*1,3*0,1)		0,22000			
W		RŠ 1					
W		(1,3*1,3*0,1)-(0,6*0,6*0,1)		0,13300			
W		RŠ 2					
W		(1,3*1,3*0,1)-(0,6*0,6*0,1)		0,13300			
W		Součet		0,48600			
146	K 411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	8,64250	586,00	5 064,51	URS
W		vodoměrná šachta					
W		(3,1+1,8)*2*0,1		0,98000			
W		2,85*1,55		4,41750			
W		RŠ 1					
W		(1,3+1,3)*2*0,1		0,52000			
W		1,05*1,05		1,10250			
W		RŠ 2					
W		(1,3+1,3)*2*0,1		0,52000			
W		1,05*1,05		1,10250			
W		Součet		8,64250			
147	K 411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	8,64250	139,00	1 201,31	URS
148	K 411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	6,62250	188,00	1 245,03	URS
W		vodoměrná šachta					
W		2,85*1,55		4,41750			
W		RŠ 1					
W		1,05*1,05		1,10250			
W		RŠ 2					
W		1,05*1,05		1,10250			
W		Součet		6,62250			
149	K 411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	6,62250	53,60	354,97	URS
150	K 411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,04199	76 000,00	3 191,24	URS
W		0,486*80*0,001*1,08		0,04199			
D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				37 063,36	
20	K 451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	30,09000	1 231,75	37 063,36	SOD
48	W	"DN125"8*0,6*0,1		0,48000			
W		"DN160"47*0,6*0,1		2,82000			
W		"DN200"13,5-0,7*0,1		13,43000			
W		"DN250"10,25-0,7*0,1		10,18000			
W		"vodovod"26,5*2*0,6*0,1		3,18000			
W		Součet		30,09000			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				138 031,53	
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				138 031,53	
21	K 631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	10,40604	4 134,46	43 023,36	SOD
86	W	"podkladní beton"					
W		"podkladní beton"(25,74*3,46)*0,1+(3*5*0,1)		10,40604			
W		Součet		10,40604			
22	K 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	10,40604	197,58	2 056,03	SOD
88							
23	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,32600	53 233,44	17 354,10	SOD
90							
24	K 632451254	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí s výztužnými vlákny , provedený v ploše	m2	92,69340	437,80	40 581,17	ZL č.4
W		"podlahové souvrství"					
W		26,790*3,46		92,69340			
W		Součet		92,69340			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
25	K 632451293	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí s výztužnými vlákny , provedený v ploše ZKD 5 mm	m2	185,38680	38,50	7 137,39	ZL č.4
	W	92,6934*2 "Přepočtené koeficientem množství		185,38680			
26	K 632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	92,69340	33,42	3 097,81	SOD
98	W	"podlahové souvrství"					
	W	26,790*3,46		92,69340			
	W	Součet		92,69340			
27	K 633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	92,69340	24,70	2 289,53	SOD
99	W	"podlahové souvrství"					
	W	26,790*3,46		92,69340			
	W	Součet		92,69340			
28	K 634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	60,50000	26,55	1 606,28	SOD
100	W	"podlahové souvrství"					
	W	(26,790+3,46)*2		60,50000			
	W	Součet		60,50000			
29	K 635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	15,60906	1 338,06	20 885,86	SOD
101	W	"podkladní beton"					
	W	"podkladní beton"(25,74*3,46)*0,15+(3*5*0,15)		15,60906			
	W	Součet		15,60906			
D	8	Trubní vedení				181 041,19	
D	85	Potrubi z trub litinových				36 369,00	
30	K 852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,00000	1 490,00	2 980,00	URS
31	M 55253241	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00	URS
	W	"VŠ"1		1,00000			
	W	Součet		1,00000			
32	M 55253246	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 900mm	kus	1,00000	16 200,00	16 200,00	URS
	W	"VŠ"1		1,00000			
	W	Součet		1,00000			
33	K 857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,00000	509,00	509,00	URS
34	M 55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	1,00000	3 660,00	3 660,00	URS
	W	"VŠ"1		1,00000			
	W	Součet		1,00000			
35	K 857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00000	1 620,00	1 620,00	URS
36	M 55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00	URS
	W	"VŠ"1		1,00000			
	W	Součet		1,00000			
D	87	Potrubi z trub plastických a skleněných				144 672,19	
37	K 871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	53,00000	107,00	5 671,00	URS
38	M 28613173	troubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	53,00000	172,00	9 116,00	URS
	W	"vodovod"26,5*2		53,00000			
	W	Součet		53,00000			
39	K 871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	8,00000	301,00	2 408,00	URS
	W	"kanalizace"					
	W	"S8"1		1,00000			
	W	"S9"1		1,00000			
	W	"S10"1		1,00000			
	W	"S11"1		1,00000			
	W	"S12"1		1,00000			
	W	"S13"1		1,00000			
	W	"S14"1		1,00000			
	W	"S15"1		1,00000			
	W	Součet		8,00000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
40	K 871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	47,00000	527,00	24 769,00	URS
	W	"kanalizace"					
	W	"S1"3		3,00000			
	W	"S2"2		2,00000			
	W	"S3"2		2,00000			
	W	"S4"2,5		2,50000			
	W	"S5"2,5		2,50000			
	W	"S6"3		3,00000			
	W	"S7"3		3,00000			
	W	"S8"3		3,00000			
	W	"S9"3		3,00000			
	W	"S10"2,5		2,50000			
	W	"S11"2,5		2,50000			
	W	"S12"2		2,00000			
	W	"S13"2		2,00000			
	W	"S14"3		3,00000			
	W	"S15"2		2,00000			
	W	"D1"2		2,00000			
	W	"D2"2		2,00000			
	W	"D3"2,5		2,50000			
	W	"D4"2,5		2,50000			
	W	Součet		47,00000			
41	K 871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	13,50000	760,00	10 260,00	URS
	W	"DN 250"					
	W	"pátevní rozvod ležaté kanalizace"13,5		13,50000			
	W	Součet		13,50000			
42	K 871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 250	m	10,25000	1 280,00	13 120,00	URS
	W	"DN 250"					
	W	"pátevní rozvod ležaté kanalizace"10,25		10,25000			
	W	Součet		10,25000			
43	K 877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	4,00000	267,00	1 068,00	URS
44	M 28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	4,00000	192,00	768,00	URS
	W	"Napojení stravovacího provozu"2		2,00000			
	W	"Napojení požární vody"2		2,00000			
	W	Součet		4,00000			
45	M 28653083	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 63-2"	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00	URS
	W	"Napojení stravovacího provozu"1		1,00000			
	W	"Napojení požární vody"1		1,00000			
	W	Součet		2,00000			
46	K 877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,00000	267,00	534,00	URS
47	M 28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	2,00000	490,00	980,00	URS
	W	"Napojení stravovacího provozu"1		1,00000			
	W	"Napojení požární vody"1		1,00000			
	W	Součet		2,00000			
48	K 877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	8,00000	223,00	1 784,00	URS
49	M OSM.221820	KGUG přech.litina/PVC DN 125 SN8	kus	8,00000	207,11	1 656,88	URS
	W	"kanalizace"					
	W	"S8"1		1,00000			
	W	"S9"1		1,00000			
	W	"S10"1		1,00000			
	W	"S11"1		1,00000			
	W	"S12"1		1,00000			
	W	"S13"1		1,00000			
	W	"S14"1		1,00000			
	W	"S15"1		1,00000			
	W	Součet		8,00000			
50	K 877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	73,00000	245,00	17 885,00	URS
51	M OSM.222200	KGB koleno DN 160/15st SN8	kus	15,00000	129,80	1 947,00	URS
	W	"připojení k pátevnímu vedení"15		15,00000			
	W	Součet		15,00000			
52	M OSM.222210	KGB koleno DN 160/30st SN8	kus	15,00000	144,10	2 161,50	URS

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	W		"připojení k páteřnímu vedení"15		15,00000			
	W		Součet		15,00000			
53	M	OSM.222220	KGB koleno DN 160/45st SN8	kus	30,00000	140,93	4 227,90	URS
	W		"kanalizace"					
	W		"S1"1		3,00000			
	W		"S2"1		1,00000			
	W		"S3"1		1,00000			
	W		"S4"1		1,00000			
	W		"S6"1		1,00000			
	W		"S7"1		1,00000			
	W		"S8"1		1,00000			
	W		"S9"1		1,00000			
	W		"S11"1		1,00000			
	W		"S12"1		1,00000			
	W		"S13"1		1,00000			
	W		"S14"3		3,00000			
	W		"S15"2		2,00000			
	W		"D1"3		3,00000			
	W		"D2"3		3,00000			
	W		"D3"3		3,00000			
	W		"D4"3		3,00000			
	W		Součet		30,00000			
54	M	OSM.222710	KGR redukce dlouhá DN 160/125 SN8	kus	13,00000	97,17	1 263,21	URS
	W		"kanalizace"					
	W		"pátevní rozvod ležaté kanalizace"1		1,00000			
	W		"S1"1		1,00000			
	W		"S2"1		1,00000			
	W		"S3"1		1,00000			
	W		"S4"1		1,00000			
	W		"S6"1		1,00000			
	W		"S7"1		1,00000			
	W		"S8"1		1,00000			
	W		"S9"1		1,00000			
	W		"S11"1		1,00000			
	W		"S12"1		1,00000			
	W		"S13"1		1,00000			
	W		"S14"1		1,00000			
	W		Součet		13,00000			
55	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	2,00000	413,00	826,00	URS
56	M	OSM.222300	KGEA 45st odbočka DN 160/160 SN8	kus	2,00000	455,63	911,26	URS
	W		"kanalizace"					
	W		"D2"1		1,00000			
	W		"D3"1		1,00000			
	W		Součet		2,00000			
57	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,00000	267,00	534,00	URS
58	M	OSM.223700	KGR redukce dlouhá DN 200/160 SN8	kus	1,00000	244,17	244,17	URS
	W		"kanalizace"					
	W		"pátevní rozvod ležaté kanalizace"1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
59	M	OSM.223600	KGRE čistící tvarovka DN 200 SN8	kus	1,00000	3 337,40	3 337,40	URS
	W		"kanalizace"					
	W		"pátevní rozvod ležaté kanalizace"1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
60	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	8,00000	444,00	3 552,00	URS
61	M	OSM.223310	KGEA 45st odbočka DN 200/160 SN8	kus	8,00000	754,60	6 036,80	URS
	W		"kanalizace"					
	W		"pátevní rozvod ležaté kanalizace"8		8,00000			
	W		Součet		8,00000			
62	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	2,00000	298,00	596,00	URS
63	M	OSM.224700	KGR redukce dlouhá DN 250/200 SN8	kus	1,00000	490,37	490,37	URS
	W		"kanalizace"					
	W		"pátevní rozvod ležaté kanalizace"1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			

typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
64 M	OSM.824600	KGRE čistící tvarovka DN 250 SN8	kus	1,00000	4 675,00	4 675,00	URS
W		"kanalizace"					
W		"pátevní rozvod ležaté kanalizace"1		1,00000			
W		Součet		1,00000			
65 K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	8,00000	492,00	3 936,00	URS
66 M	OSM.772760	PPKGEA odbočka 45st DN 250/160 SN16	kus	8,00000	1 995,40	15 963,20	URS
W		"kanalizace"					
W		"pátevní rozvod ležaté kanalizace"8		8,00000			
W		Součet		8,00000			
67 K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	kus	1,00000	437,00	437,00	URS
68 M	OSM.775780	PPKGR redukce dlouhá DN 315/250 SN16	kus	1,00000	1 413,50	1 413,50	URS
W		"kanalizace"					
W		"pátevní rozvod ležaté kanalizace"1		1,00000			
W		Součet		1,00000			
D 94		Lešení a stavební výtahy				2 927,75	
69 K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	66,92000	43,75	2 927,75	SOD
122 W		"chodba 1.NP"66,92		66,92000			
W		Součet		66,92000			
D 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				39 041,66	
70 K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	92,69340	41,15	3 814,33	SOD
123 W		"podlahové souvrství"					
W		26,790*3,46		92,69340			
W		Součet		92,69340			
71 K	953241111	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	115,00000	52,80	6 072,00	SOD
126 W		"hrana základových pasů"(25,74+2,6)*2/0,5		113,36000			
W		Součet		113,36000			
W		"ks"115		115,00000			
72 M	132853000	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500 D 12 mm	t	0,03755	52 317,85	1 964,54	SOD
127 W		"smykové trny"115*0,5		57,50000			
W		Součet		57,50000			
W		57*0,61*1,08/1000		0,03755			
156 K	899102112.1	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 - kryt vodoměrné šachta 2750x1350mm	kus	1,00000	3 704,59	3 704,59	SOD
107 W		"1.NP chodba"1		1,00000			
W		Součet		1,00000			
152 K	95301R pol.	Repase poklopu	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	INDIV
157 K	767-001	D+M Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zakrytí otvoru inspekční šachty v interiéru budovy OZN. Z2	kus	2,00000	5 743,10	11 486,20	SOD
340 W		"1.NP"2		2,00000			
W		Součet		2,00000			
D 96		Bourání konstrukcí				78 480,90	
73 K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,26934	1 849,41	17 142,81	SOD
144 W		"podlahové souvrství"					
W		26,790*3,46*0,1		9,26934			
W		Součet		9,26934			
74 K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	14,36292	1 849,41	26 562,93	URS
W		"podkladní beton"(25,74*3,1)*0,18		14,36292			
W		Součet		14,36292			
75 K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	14,36292	740,92	10 641,77	SOD
147 W		"podkladní beton"(25,74*3,1)*0,18		14,36292			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	W	Součet		14,36292			
76	K 965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	104,06040	79,30	8 251,99	URS
	W	"bourání podlah na schodišti"					
	W	25,74*3,46+3*5		104,06040			
	W	Součet		104,06040			
134	K 962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,06000	5 190,00	15 881,40	URS
	W	Vodoměrná šachta					
	W	(2,6*2+1,3*2)*1,1*0,2		1,71600			
	W	RŠ1					
	W	(0,8*2+0,8*2)*1,1*0,2		0,70400			
	W	RŠ2					
	W	(0,8*2+0,8*2)*0,2		0,64000			
	W	Součet		3,06000			
D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 852,00	
78	K 971042441	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	4,00000	963,00	3 852,00	URS
	W	"prostup revizní šachtou"					
	W	"RŠ1"2		2,00000			
	W	"RŠ2"2		2,00000			
	W	Součet		4,00000			
D 99		Přesun hmot a manipulace se suti				527 358,53	
D 997		Přesun sutě				186 783,38	
80	K 997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	66,45700	2 090,00	138 895,13	URS
	W	59,113+7,344		66,45700			
81	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	66,45700	291,09	19 344,97	SOD
207							
82	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	664,57000	11,31	7 516,29	SOD
208	W	66,457*10 "Přepočtené koeficientem množství"		664,57000			
83	K 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	66,45700	316,40	21 026,99	SOD
209							
D 998		Přesun hmot				340 575,15	
84	K 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	193,50861	1 760,00	340 575,15	URS
D PSV		Práce a dodávky PSV				257 356,03	
D 71		Izolace				68 188,71	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				68 188,71	
137	K 711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodorovné	m2	15,00000	111,14	1 667,10	SOD
213	W	3*5		15,00000			
138	M 62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	17,25000	144,87	2 499,01	SOD
214	W	15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		17,25000			
	W	Součet		17,25000			
85	K 711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	92,69340	30,87	2 861,45	SOD
215	W	"podlahové souvrství"					
	W	26,790*3,46		92,69340			
	W	Součet		92,69340			
86	K 711471301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	92,69300	246,97	22 892,39	SOD
216							
87	M 28322033	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální vrstvou	m2	101,96274	206,73	21 078,76	SOD
217	W	"podlahové souvrství"					
	W	26,790*3,46		92,69340			
	W	Součet		92,69340			
	W	92,6934*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		101,96274			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
88	K 711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	92,69300	24,70	2 289,52	SOD
218							
89	M 69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	101,96274	35,85	3 655,36	SOD
219	W	"podlahové souvrství"					
	W	26.790*3,46		92,69340			
	W	Součet		92,69340			
	W	92,6934*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		101,96274			
90	K 711493001	Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby	kus	8,00000	986,17	7 889,36	SOD
220	W	"podlahové souvrství"					
	W	8		8,00000			
	W	Součet		8,00000			
93	K 711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímku do 300 mm přitavením NAIP	kus	8,00000	377,83	3 022,64	SOD
224	W	"podlahové souvrství"					
	W	8		8,00000			
	W	Součet		8,00000			
94	K 998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,33600	991,43	333,12	SOD
225							
	D 713	Izolace tepelné				37 758,65	
154	K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	92,69340	22,00	2 039,25	SOD
250	W	(26,79*3,46)		92,69340			
155	M 28375032	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 130mm	m2	97,32807	367,00	35 719,40	URS
	W	92,6934*1,05		97,32807			
	D 720	Zdravotechnika				25 582,83	
	D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 945,25	
95	K 721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	20,00000	133,10	2 662,00	SOD
4	W	"kanalizace"					
	W	"S1"1		1,00000			
	W	"S2"1		1,00000			
	W	"S3"1		1,00000			
	W	"S4"1		1,00000			
	W	"S6"1		1,00000			
	W	"S7"1		1,00000			
	W	"S8"1		1,00000			
	W	"S9"1		1,00000			
	W	"S11"1		1,00000			
	W	"S12"1		1,00000			
	W	"S13"1		1,00000			
	W	"S14"3		3,00000			
	W	"S15"2		2,00000			
	W	"D1"1		1,00000			
	W	"D2"1		1,00000			
	W	"D3"1		1,00000			
	W	"D4"1		1,00000			
	W	Součet		20,00000			
96	K 721110809	Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300	m	23,75000	203,00	4 821,25	URS
	W	"kanalizace"					
	W	"pátevní rozvod ležaté kanalizace"10,25+13,5		23,75000			
	W	Součet		23,75000			
97	K 721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	20,00000	260,70	5 214,00	URS
	W	"kanalizace"					
	W	"S1"1		1,00000			
	W	"S2"1		1,00000			
	W	"S3"1		1,00000			
	W	"S4"1		1,00000			
	W	"S6"1		1,00000			
	W	"S7"1		1,00000			
	W	"S8"1		1,00000			
	W	"S9"1		1,00000			
	W	"S11"1		1,00000			
	W	"S12"1		1,00000			
	W	"S13"1		1,00000			
	W	"S14"3		3,00000			
	W	"S15"2		2,00000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
W		"D1"1		1,00000			
W		"D2"1		1,00000			
W		"D3"1		1,00000			
W		"D4"1		1,00000			
W		Součet		20,00000			
98	K 721140926	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125	kus	8,00000	156,00	1 248,00	URS
W		"kanalizace"					
W		"S8"1		1,00000			
W		"S9"1		1,00000			
W		"S10"1		1,00000			
W		"S11"1		1,00000			
W		"S12"1		1,00000			
W		"S13"1		1,00000			
W		"S14"1		1,00000			
W		"S15"1		1,00000			
W		Součet		8,00000			
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 637,58	
101	K 722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m	26,00000	108,00	2 808,00	URS
W		"Stávající rozvod chodbou"26		26,00000			
W		Součet		26,00000			
102	K 722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	8,00000	126,00	1 008,00	URS
W		"Stávající rozvod chodbou"8		8,00000			
W		Součet		8,00000			
103	K 722130919	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky DN přes 50 do 100	kus	4,00000	87,10	348,40	URS
W		"Stávající rozvod chodbou"4		4,00000			
W		Součet		4,00000			
104	K 722171917	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 50 do 63 mm	kus	4,00000	14,00	56,00	URS
W		"Stávající rozvod chodbou"4		4,00000			
W		Součet		4,00000			
105	K 722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	4,00000	409,00	1 636,00	URS
106	M WVN.STRFB063 TRCT	EKOPLASTIK - TRUBKA FIBER BASALT PLUS (S 3,2) D 63x8,6	m	4,12000	608,00	2 504,96	URS
W		"napojení stravovacího provozu"4		4,00000			
W		Součet		4,00000			
W		4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		4,12000			
107	K 722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	4,00000	83,50	334,00	URS
W		"Stávající rozvod chodbou"4		4,00000			
W		Součet		4,00000			
108	K 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,00000	88,10	176,20	URS
W		"Stávající rozvod chodbou"2		2,00000			
W		Součet		2,00000			
109	K 722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	57,00000	48,40	2 758,80	URS
W		26,5*2+4		57,00000			
W		Součet		57,00000			
110	K 998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,01100	656,00	7,22	URS
D	76	Konstrukce PSV				69 433,75	
D	763	Konstrukce suché výstavby				69 433,75	
111	K 763121413	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 - dočasná instalace	m2	68,88700	484,00	33 341,31	SOD
287	W	"1.01-chodba"(2,155+23,35+0,99)*2,6		68,88700			
W		Součet		68,88700			
112	K 763121423	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	8,48000	693,00	5 876,64	SOD
288	W	"svislé opláštění dešťových svod"(0,25*2+0,3)*2,65*4		8,48000			
W		Součet		8,48000			
113	K 763121712	SDK stěna přesazená zalomení	m	26,40000	759,00	20 037,60	SOD
289	W	"1.01-chodba dočasná instalace"2,6*2		5,20000			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"svislé opláštění dešťových svod" 2,65*2*4		21,20000			
		Součet		26,40000			
114	K 763121716	SDK stěna přesazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	3,20000	57,20	183,04	SOD
290	WV	"svislé opláštění dešťových svod" (0,25*2+0,3)*4		3,20000			
	WV	Součet		3,20000			
115	K 763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,48000	110,00	932,80	SOD
291	WV	"svislé opláštění dešťových svod" (0,25*2+0,3)*2,65*4		8,48000			
	WV	Součet		8,48000			
16	K 763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché - dočasná instalace	m2	68,88700	123,49	8 506,86	SOD
92	WV	"1.01-chodba" (2,155+23,35+0,99)*2,6		68,88700			
	WV	Součet		68,88700			
17	K 998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,01000	550,00	555,50	SOD
5	D 767	Konstrukce zámečnické				423,82	
3	K 767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	3,43200	123,49	423,82	SOD
9	WV	(0,21*2+0,24)*2,6*2		3,43200			
	WV	Součet		3,43200			
	D 77	Podlahy				55 968,27	
	D 776	Podlahy povlakové				55 968,27	
	K 776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	92,69340	166,00	15 387,10	URS
	WV	26,79*3,46		92,69340			
	M 28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	101,96274	398,00	40 581,17	URS
	WV	92,6934*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		101,96274			
	D HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 423,00	
	K HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - hasicí zařízení	hod	12,00000	679,00	8 148,00	URS
	K HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - koordinace řemesel	hod	25,00000	571,00	14 275,00	URS

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Oprava změnového listu č.6	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL23_mp	Číslo změny 23
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**



Zhotovitel: **KALAH A s.r.o., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	Dopad do termínu plnění	
		NE	
Popis a zdůvodnění změny:			
Při tvorbě změnového listu č.6 byla udělena chyba v jednotkové ceně položky, provedena úprava do jednotkové ceny dle SOD.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-488,90		-488,90

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Píkolon	datum	podpis 
----------------------------------	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis 
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis 
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis 
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	23. 08. 2022	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

23 mp - Oprava změnového listu č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-488,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
02 - Změnové listy
Soupis: 23 mp - Oprava změnového listu č.6

Misto: Datum: 17.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-488,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-488,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-488,90

PRACÍ

Objekt: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
 02 - Změnové listy
 Soupis: 23 mp - Oprava změnového listu č.6

Místo: Datum: 17.08.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-488,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-488,90
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-488,90

1	K	346971121R00	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 100 mm	m	-1,00000	488,90	-488,90	SOD
---	---	--------------	---	---	----------	--------	---------	-----

41

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM (ID 148 870) Smlouva o dílo (SoD) ze dne 04. 11. 2021 Přepojení stoupacího potrubí vytápění ve schodišťovém prostoru	SO ve změně SO 01 – Budova DM ZL24_vcp	Číslo změny 24
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4. 11. 2021

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

Zhotovitel: **KALHA a.s., Maříkova 1899/1, Brno, 621 00**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění	-	Dopad do termínu plnění NE	
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o nálezový stav, kdy bylo zjištěno vracející se potrubí vytápění ke stoupacímu potrubí ve schodišťovém prostoru. Provedení odstranění vracejícího se potrubí vytápění a přepojení stupaček.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	0,00	45 654,22	45 654,22

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolín	datum	podpis
----------------------------------	---------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	datum	23. 08. 2022	podpis
Projektant	Milan Melichar	datum	23. 08. 2022	podpis
Uživatel	Ing. Petra Hrbáčková	datum	23. 08. 2022	podpis
Zhotovitel	Ing. Libor Štásta	datum	23. 08. 2022	podpis

LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

objekt: 02 - Změnové listy

Soupis:

24 vcp - Připojení stoupacího potrubí vytápění ve schodišťovém prostoru

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 654,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REGULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Projekt:
02 - Změnové listy
Soupis:

24 vcp - Přepojení stoupacího potrubí vytápění ve schodišťovém prostoru

Místo:	Datum:	18.08.2022
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 654,22
HSV - Práce a dodávky HSV	2 316,00
23-M - Montáže potrubí	856,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 460,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 991,40
713 - Izolace tepelné	10 991,40
733 - Rozvod potrubí	32 346,82
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 866,60

PRACÍ

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

24 vcp - Přepojení stoupacího potrubí vytápění ve schodišťovém prostoru

Místo:

Datum: 18.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							45 654,22	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 316,00	
D	23-M		Montáže potrubí				856,00	
1	K	230040027	Zhotovení vnějšího závitu G DN 1 1/4"	kus	8,00000	107,00	856,00	URS
	W		stoupací potrubí					
	W		4*2		8,00000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 460,00	
2	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	25,00000	58,40	1 460,00	URS
	W		stoupací potrubí					
	W		12,5*2		25,00000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 991,40	
D	713		Izolace tepelné				10 991,40	
3	K	713400991	Příplatek k opravě izolaci tepelných potrubí vyspravení ostatní za správkový kus	kus	12,00000	233,00	2 796,00	URS
	W		stoupací potrubí					
	W		6*2		12,00000			
4	M	28355322	páska lepicí AL folie pro tepelně izolační pásy š 50mm	m	100,00000	6,53	653,00	URS
	W		stoupací potrubí					
	W		50*2		100,00000			
5	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	8,00000	208,00	1 664,00	URS
	W		stoupací potrubí					
	W		4*2		8,00000			
6	K	631547017R	Pouzdro potrubní izolační 48/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	12,00000	150,70	1 808,40	SOD
7	W		stoupací potrubí					
	W		6*2		12,00000			
	W		Součet		12,00000			
7	K	722182201R00	Výroba izolační tvarovky přes DN 40 do DN 80	kus	18,00000	37,40	673,20	SOD
15	W		stoupací potrubí					
	W		9*2		18,00000			
	W		Součet		18,00000			
8	K	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus	12,00000	73,70	884,40	SOD
16	W		stoupací potrubí					
	W		6*2		12,00000			
	W		Součet		12,00000			
9	K	722182096R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80	kus	6,00000	103,40	620,40	SOD
17	W		stoupací potrubí					
	W		3*2		6,00000			
	W		Součet		6,00000			
10	K	722182014R00	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40.páska	m	12,00000	71,50	858,00	URS

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
W		stoupací potrubí					
W		6*2		12,00000			
W		Součet		12,00000			
11	K 722182016R00	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 80,páska	m	10,00000	103,40	1 034,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		5*2		10,00000			
W		Součet		10,00000			
D	733	Rozvod potrubí				32 346,82	
12	K 733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	18,00000	68,20	1 227,60	SOD
21	W	stoupací potrubí					
W		9*2		18,00000			
W		Součet		18,00000			
13	K 733193925	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 89	kus	5,00000	406,00	2 030,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		3+2		5,00000			
14	K 733193917	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 51	kus	2,00000	253,00	506,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		1*2		2,00000			
15	K 733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	3,00000	479,00	1 437,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		2+1		3,00000			
16	K 733124122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 80/50	kus	1,00000	1 360,00	1 360,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		1		1,00000			
17	K 733111328R00	Potrubí závitové běžné svař. niz/středotl. DN 50, dodávka + montáž vč. kotvení	m	18,00000	705,10	12 691,80	URS
W		stoupací potrubí					
W		9*2		18,00000			
W		Součet		18,00000			
18	K 733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	18,00000	17,50	315,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		9*2		18,00000			
19	K 733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 32 do 50	kus	6,00000	372,00	2 232,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		3*2		6,00000			
20	M PRG.916140040 CX	Kulový ventil PE 40x5/4" vni	kus	4,00000	403,48	1 613,92	URS
W		stoupací potrubí					
W		2*2		4,00000			
21	K 733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	2,00000	127,00	254,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		1*2		2,00000			
22	K 733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	4,00000	225,00	900,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		2*2		4,00000			
23	K 733113118	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	8,00000	517,00	4 136,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		4*2		8,00000			
24	K 733194925	Oprava - navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 89x3,6 mm	kus	2,00000	538,00	1 076,00	URS
W		stoupací potrubí					
W		1*2		2,00000			
25	K 733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,27300	2 567,40	700,90	SOD
31	D 734	Ústřední vytápění - armatury				1 866,60	

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 stoupací potrubí 2"2	kus	4,00000	153,00	612,00	URS
				4,00000			
	K 734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 stoupací potrubí 3"2	kus	6,00000	187,00	1 122,00	URS
				6,00000			
8	K 734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2 stoupací potrubí 1"2	kus	2,00000	34,50	69,00	URS
				2,00000			
9	K 734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 stoupací potrubí 1"2	kus	2,00000	31,80	63,60	URS
				2,00000			