

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo
na akci

„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka
+420 564602419; +420 56460205
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
stavbyvedoucí:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina tř. 826/23, 623 00 Brno
Ing. Janem Polickým, jednatelem
Ing. Pavel Betlach, obchodní ředitel
Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel
Ing. Aleš Kovář
Ing. Lukáš Večeřa
+420 777267949
00 55 80 10
CZ00558010
Komerční Banka, a.s.
272941621/0100
u KS v Brně oddíl C, vložka 143

2. Předmět dodatku

Předmětem toho dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ID: 143611 ze dne 24. 03. 2021 ve znění Dodatku č.1 ze dne 1.10.2021 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Smluvní strany se proto dohodly v souladu čl. 13, odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2 se mění a nově zní takto:

4.2 Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

93 882 631,69 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH:

93 309 975,50 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH

809 427,30 Kč

Cena méněprací bez DPH

-236 771,11 Kč

Cena více-méněprací bez DPH

572 656,19 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH

93 882 631,69 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

Přílohy: Změnové listy 8 - 13

V Brně dne 02. 02. 2022


za zhotovitele:



Ing. Jan Polický
jednatel společnosti

V Jihlavě, dne 02. 02. 2022

za objednatele:



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Kraj Vysočina
Žitkova 1862/57, 586 01 Jihlava

5

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu			č.SuD: KUJIP01H3DGG		
Investor	Kraj Vysočina	Ing. Jan Kalina, kalina.j@kr-vysocina.cz, 724 650 121			
Uživatel	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace	Ing. Jiří Drdla, jiri.drdla@nnm.cz, 606 787 259			
TDI	SAFETY PRO s.r.o.	Ing. Petr Dokoupil, dokoupil@safetyprow.cz, 730 596 934			
AD	ATELIER PENTA v.o.s.	Ing. Aleš Prudký, a.prudky@penta.ji.cz 737 488 607			
Zhotovitel	ESOX, spol. s r.o.	Ing. Lukáš Večeřa, lukas.vecera@esox.red, 777 746 716			
ZL č.	Popis	Odsouhlaseno investorem			Dodatek k č.:
		vícepráce	méněpráce	celkem	
SoD				92 490 000,00 Kč	
01.	Reprofilace stropu v 1PP	28 955,90 Kč	- Kč	28 955,90 Kč	1
02.	Úprava prefabrikovaných konstrukcí	483 472,78 Kč	- 379 037,02 Kč	104 435,76 Kč	1
03.	Spojkování telefonních kabelů - Var. B: Spojkování	60 266,24 Kč	- 9 230,79 Kč	51 035,45 Kč	1
04.	NEOBSAZENO	- Kč	- Kč	- Kč	
05.	Statika stávající objekt + změna založení přístavba	374 675,89 Kč	- 11 423,99 Kč	363 251,90 Kč	1
06.	Úprava technologie sanace vlhkého zdiva a HI spodní stavby	320 239,31 Kč	- 46 600,47 Kč	273 638,84 Kč	1
07.	Záměna materiálu ve skladbě střechy pro I. Etapu - Skladba R1	331 512,18 Kč	- 332 854,53 Kč	- 1 342,35 Kč	1
Dodatek č. 1 k SoD ze dne 1. 10. 2021		1 599 122,30 Kč	- 779 146,80 Kč	819 975,50 Kč	
08.	Optimalizace skladeb hrubých podlah pro I. Etapu	39 373,25 Kč	- 44 297,92 Kč	- 4 924,67 Kč	2
09.	Úprava výšek navržených skladeb podlah ve 2NP + demolice a doplnění skladby podlah po bouracích pracích v m.č. 209, 210	23 476,03 Kč	- Kč	23 476,03 Kč	2
10.	Doplnění čistícího kusu ležaté kanalizace 1PP - I. fáze	19 629,21 Kč	- 23 466,38 Kč	- 3 837,17 Kč	2
11.	Přeizolování podzemního kolektoru	19 889,57 Kč	- Kč	19 889,57 Kč	2
12.	Úprava založení - venkovní schodiště do lékárny	136 249,24 Kč	- Kč	136 249,24 Kč	2
13.	Úprava systému zdvojené podlahy	570 810,00 Kč	- 169 006,81 Kč	401 803,19 Kč	2
Dodatek č. 2 k SoD ze dne		809 427,30 Kč	- 236 771,11 Kč	572 656,19 Kč	
CELKEM		2 408 549,60 Kč	- 1 015 917,91 Kč	1 392 631,69 Kč	
		93 882 631,69 Kč			
Kraj Vysočina Městský úřad					

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘÁD
Oddělení majetkové
Zápisná 1882/57, 585 01 Jihlava

Kulm

Mosk

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu Smlouva o dílo (SoD) ze dne 24. 3. Optimalizace skladeb hrubých podlah pro I. Etapu	SO a IO ve změně D1_01_1-A03	Číslo změny stavby: 08
--	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24. 3. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel navrhl úpravu skladeb hrubých podlah z důvodu urychlení technologických postupů. Jedná se o skladby D4, D15, D15a, D16, P6 (zvýšené skladby pro vyrovnání výškového rozdílu u zdvojené podlahy ve 2NP objektu lékárny). Nahrazuje se: vyrovnávací potěr tl. 50mm, betonová mazanina C20/25 tl. 90 mm a tepelná izolace z polystyrenu XPS v tl. 300 mm z původní skladby za desku z lehčeného nádobetonu tl. do 240 mm a tepelnou izolaci EPS S tl. 200 mm

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-44 297,92 Kč	39 373,25 Kč	-4 924,67 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Petr Dokoupil	datum 6.9.2021	podpis
-----	--------------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 3.9.2021	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 3.9.2021	podpis
Zhotovitel	Ing. Lukáš Večeřa	datum 3.9.2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stručně

Rekapitulace práce na stavbu - Rekapitulace vstředních prací

Objekt

D1_01 - Všechny objekty

Stručně

D1_01_1-A03 - Stavební

Místo

Nové Město na Moravě

Datum

28.07.2021

Zpracovatel

Kraj Vysočina

Projektant

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Lukáš Větera

Uchazeč

Esox, spol. s r. o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 924,67

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 808,34

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 808,34

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 116,33

713 - Izolace tepelné

-2 116,33

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 924,67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 808,34	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-2 808,34	
243	K	631311125	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,385	3 280,39	-7 776,03	CS URS 2020 01/dle SoD
			Skladba D4					
			Místnost 203		0,783			
			0,09 * 8,7					
			Skladba D15, D15a					
			Místnost 203, 206, 206a, 206b		0,522			
			0,09 * 5,8					
			Skladba D16					
			Místnost 206a		0,414			
			0,09 * 4,6					
			Skladba P6					
			Místnost 207		0,656			
			0,09 * 7,4		2,355			
			Součet					
260	K	63555-R01	Výrovnávací samonivelační potěr C7-C20-F4 na bázi cementu, plnivá a vláken organického původu tl. 50 mm, včetně veškerých vstřikovacích prací a dobůků. Podrobný popis viz PD	m2	-26,500	669,34	-17 737,51	vlastní/dle SoD
			Skladba D4					
			Místnost 203		8,7			
			8,7					
			Skladba D15, D15a		5,8			
			Místnost 203, 206, 206a, 206b		4,6			
			5,8					
			Skladba D16					
			Místnost 206a		4,6			
			4,6					
			Skladba P6					
			Místnost 207		7,4			
			0,24 * 7,4		26,500			
			Součet					
np	K	631342232	Pěnobeton tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti do 600kg/m3	m3	6,360	3 570,00	22 705,20	CS URS 2021 01/nová položka
			Skladba D4					
			Místnost 203		2,088			
			0,24 * 8,7					
			Skladba D15, D15a		1,392			
			Místnost 203, 206, 206a, 206b					
			0,24 * 5,8					
			Skladba D16					
			Místnost 206a		1,104			
			0,24 * 4,6					
			Skladba P6					
			Místnost 207		1,776			
			0,24 * 7,4		6,360			
			Součet					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-2 116,33	
D	713		Izolace tepelné				-2 116,33	
502	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva	m2	-53,000	17,96	-951,88	CS URS 2020 01/dle SoD
510	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl. 100mm	m2	-81,090	219,91	-17 832,50	CS URS 2020 01/dle SoD
			Skladba D4					
			Místnost 203		26,1			
			3 * 8,7					
			Skladba D15, D15a		17,4			
			Místnost 203, 206, 206a, 206b					
			3 * 5,8					
			Skladba D16					
			Místnost 206a		13,8			
			3 * 4,6					
			Skladba P6					
			Místnost 207		22,200			
			3 * 7,4		81,090			
			79,5 x 1,02					
			Součet		81,090			
np	M	BCL 0001315.URS	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000x500x200 mm	m2	27,030	616,65	16 669,05	CS URS 2021 01/nová položka
			Skladba D4					
			Místnost 203		8,7			
			1 * 8,7					
			Skladba D15, D15a					
			Místnost 203, 206, 206a, 206b					

1	1' 5,8	5,8
2	Składka D16	
3	Mistnot 208a	
4	1' 4,6	4,6
5	Składka P6	
6	Mistnot 207	
7	1' 7,4	7,400
8	26,5 x 1,02	27,030
9	Suma	27,030

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu Smlouva o dílo (SoD) ze dne 24. 3. Úprava výšek navržených skladeb podlah ve ZNP + demolice a doplnění skladby podlah po bouracích pracích v m.č. 209, 210	SO a IO ve změně D1_01_1-A03	Číslo změny stavby: 09
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24. 3. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *							
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Generální projektant navrhl úpravu skladeb hrubých podlah, z důvodu sjednocení výšek finálních nášlapných vrstev, v rámci všech etap. Byly zjištěny drobné odchylky stávajícího objektu v rámci křivosti podlah jednotlivých místností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-	23 476,03 Kč	23 476,03 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Petr Dokoupil	datum <u>11.11.2021</u> podpis
-----	--------------------	--------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum <u>11.11.2021</u>	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum <u>11.11.2021</u>	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum <u>11.11.2021</u>	podpis
Zhotovitel	Ing. Lukáš Večeřa	datum <u>11.11.2021</u>	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt

D1_01 Vstupní objekt

Soupis

D1_01_1-A03 - Stavební

Místo

Nové Město na Moravě

Datum

28.07.2021

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Atelier Penta v.o.s.,
Mršílkova 12, Jihlava
Ing. Lukáš Večeřa

Montáž

Esox, spol. s r. o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel

Ing. Lukáš Večeřa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 476,03

HSV - Práce a dodávky HSV

23 476,03

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

20 789,55

99 - Přesuny hmot a suti

2 686,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 476,03	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				23 476,03	
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				20 789,55	
np	K	631342232	Pěnobeton tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti do 500kg/m3	m3	4,984	3 570,00	17 791,10	CS ÚRS 2021 01/nová položka
			Skládka D4					
			Místo 202		0,315			
			0,05 * 6,3					
			Místo 203		0,435			
			0,05 * 8,7					
			Skládka D15, D15a					
			Místo 205, 205a, 205b		0,29			
			0,05 * 5,8					
			Skládka D16					
			Místo 206a		0,23			
			0,05 * 4,8					
			Skládka P6					
			Místo 207		0,370			
			0,05 * 7,4					
			Místo 208		1,799			
			0,165 * 10,9					
			Místo 209		0,735			
			0,15 * 4,9					
			Místo 210		0,810			
			0,15 * 5,4		4,984			
			Součet					
353	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,140	1 466,50	1 660,41	CS ÚRS 2020 01
			2NP					
			"m.č.b225" 3,3*0,1		0,330			
			"m.č.b226" 3,6*0,1		0,360			
			"m.č.b227" 2,3*0,1		0,230			
			"m.č.b228" 1,1*0,1		0,110			
			"m.č.b229" 1,1*0,1		0,110			
			Součet		1,140			
354	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,060	1 262,30	1 338,04	CS ÚRS 2020 01
			2NP					
			"m.č.b220" 5,4*0,1		0,540			
			"m.č.b224" 5,2*0,1		0,520			
			Součet		1,060			
D		99	Přesuny hmot a suti				2 686,48	
439	K	997013113	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	4,620	141,15	652,11	CS ÚRS 2020 01
440	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,620	118,55	547,70	CS ÚRS 2020 01
441	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,240	5,65	52,21	CS ÚRS 2020 01
			4,62*2 Přepočtené koeficientem množství		9,240			
442	K	997013601	Příplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,620	176,41	815,01	CS ÚRS 2020 01
452	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	4,620	84,68	391,22	CS ÚRS 2020 01
453	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	9,240	24,70	228,23	CS ÚRS 2020 01
			4,62*2 Přepočtené koeficientem množství		9,240			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu Smlouva o dílo (SoD) ze dne 24. 3. Doplnění čistícího kusu ležaté kanalizace 1PP - I. fáze	SO a IO ve změně D1_01_4e-A02 D2_02	Číslo změny stavby: 10
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24. 3. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Nutné doplnění čistícího kusu ležaté kanalizace 1PP z důvodu nemožnosti osazení šachty RS2, na základě skutečného stavu a v závislosti na zjištěné poloze stávajícího podzemního kolektoru.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-23 466,38 Kč	19 629,21 Kč	-3 837,17 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Petr Dokoupil	datum 11.11.2021	podpis
-----	--------------------	------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 11.11.2021	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 11.11.2021	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 11.11.2021	podpis
Zhotovitel	Ing. Lukáš Večeřa	datum 11.11.2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Doplnění č. 1: Hromadná Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis

D2_02 - Kanalizace

D1_01_4e-A02 - Zdravotné technické instalace - Dotazy 2020_08_04

Místo

Nové Město na Moravě

Datum

07.01.2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč

Esox, spol. s r. o., Libušina tř. 23. 623 00 Brno

Zpracovatel

Mrštíkova 12. Jihlava
Ing. Lukáš Večeřa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 837,17

001 - Kanalizace

9 725,00

721 - Vnitřní kanalizace

9 725,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-13 562,17

8 - Trubní vedení

-13 562,17

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 837,17	
D	001		Kanalizace				9 725,00	
D	721		Vnitřní kanalizace				9 725,00	
np	K	721154237_R01	Dodatečné zřízení kusu čistícího oválného víka, potrubí ležaté vnější průměr D160 mm, DN 150, včetně tvarovek, D+M, včetně bouracích a zemních prací	kus	1,000	9 725,00	9 725,00	vlastní / nová položka
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-13 562,17	
D	8		Trubní vedení				-13 562,17	
35	K	871000-R2	Úprava inženýrských sítí v podzemní chodbě	soubor	1,000	9 904,21	9 904,21	vlastní / dle SGD
36	K	8944111131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dle beton tř. C 25/30	kus	-1,000	10 069,28	-10 069,28	CS ÚRS 2020 01 / dle SGD
37	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	-3,000	1 353,58	-4 060,74	CS ÚRS 2020 01 / dle SGD
39	M	59224312	kónus šachetní betonový kapkové plastové stupadlo 100x82 5x58cm	kus	-1,000	2 088,14	-2 088,14	CS ÚRS 2020 01 / dle SGD
47	M	59224548	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000	kus	-4,000	159,29	-637,16	CS ÚRS 2020 01 / dle SGD
RS2-4					4,000			
53	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, F500	kus	-1,000	874,87	-874,87	CS ÚRS 2020 01 / dle SGD
54	M	298519-R1	proklad litinový DN 600 v 150, D400	kus	1,000	5 736,19	5 736,19	vlastní / dle SGD

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu Smlouva o dílo (SoD) ze dne 24. 3.	SO a IO ve změně D1_01_1-A03	Číslo změny stavby: 11
Přeizolování podzemního kolektoru		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24. 3. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Provedení přeizolování části podzemního kolektoru pod navrženou základovou konstrukcí nového schodiště lékárny. Stávající stav HI podzemního kolektoru posouzen po provedených výkopových pracích jako nevyhovující.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-	19 889,57 Kč	19 889,57 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Petr Dokoupil	datum 11. 11. 2021	podpis
-----	--------------------	--------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 11. 11. 2021	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 11. 11. 2021	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 11. 11. 2021	podpis
Zhotovitel	Ing. Lukáš Večeřa	datum 11. 11. 2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilónu

Objekt

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis

D1_01_1-A03 - Stavební

Město

Nové Město na Moravě

Datum

28.07.2021

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Lukáš Večeřa

Uchazeč

Esox, spol. s r. o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel

Ing. Lukáš Večeřa

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

19 889,57

HSV - Práce a dodávky HSV

4 291,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 291,04

61 - Úprava povrchů vnitřní

4 291,04

61.2 Sanační omítky

4 291,04

PSV - Práce a dodávky PSV

15 598,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 598,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							19 889,57	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 291,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 291,04	
D 61 Úprava povrchů vnitřní							4 291,04	
D 61.2 Sanační omítky							4 291,04	
194	K	985131-R1	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	30,600	33,99	1 040,09	CS URS 2020 01 / die SoD
198	K	612821-R9	Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou, svislá, zemní vlhkost, 4mm, D+M	m2	7,200	369,98	2 656,66	vlastní / die SoD
199	K	612821-R10	Výztužná síťovina do bitumenové stěrky, D+M	m2	7,200	82,54	594,29	vlastní / die SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							15 598,53	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							15 598,53	
455	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,200	34,96	321,63	CS URS 2020 01 / die SoD
456	K	7111112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,100	14,57	234,56	CS URS 2020 01 / die SoD
457	M	111831500	lak penetrační asfaltový	l	0,009	42 724,00	358,67	CS URS 2020 01 / die SoD
458	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,200	82,54	759,37	CS URS 2020 01 / die SoD
459	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,100	111,67	1 797,89	CS URS 2020 01 / die SoD
460	M	82652-R01	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spádový	m2	30,600	109,27	3 343,06	vlastní / die SoD
464	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhřínného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace	m	5,500	249,55	1 372,53	vlastní / die SoD
np	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn tl. do 10 mm	m2	5,700	904,00	5 152,80	CS URS 2021 02 / nová položka
np	K	9773111113	Rezáni stávajících betonových mazanin bez vyztužení hl. přes 100 do 150 mm	bm	8,000	286,00	2 288,00	CS URS 2020 01 / nová položka

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu Smlouva o dílo (SoD) ze dne 24. 3.	SO a IO ve změně D1_01_1-A03	Číslo změny stavby: 12
Úprava založení - venkovní schodiště do lékárny		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24. 3. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *							
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Návrh a provedení založení konstrukce venkovního vstupního schodiště do lékárny, na základě skutečného stavu a v závislosti na zjištěné poloze stávajícího podzemního kolektoru.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-	136 249,24 Kč	136 249,24 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Petr Dokoupil	datum 11.11.2021 podpis
-----	--------------------	-------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 11.11.2021	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 11.11.2021	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 11.11.2021	podpis
Zhotovitel	Ing. Lukáš Večeřa	datum 11.11.2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt

D1_01 - Vstupní objekt

Scope

D1_01_1-A03 - Stavební

Místo

Nové Město na Moravě

Opt.m

28.07.2021

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Lukáš Večeřa

Uchazeč

Esox, spol. s r. o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

136 249,24

HSV - Práce a dodávky HSV

136 249,24

1 - Zemní práce

27 404,21

27 - Zakládání - základy

107 119,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 725,98

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 725,98

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							136 249,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				136 249,24	
D	1		Zemní práce				27 404,21	
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,6)-(1,5*1,2*4*0,6)	m3	12,144	679,70	8 254,28	CS URS 2020 01 / dia SOD
2	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,3)-(1,5*1,2*4*0,3)	m3	6,072	971,00	5 895,91	CS URS 2020 01 / dia SOD
3	K	131413101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,1)-(1,5*1,2*4*0,1)	m3	2,024	1 165,20	2 358,36	CS URS 2020 01 / dia SOD
19	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,6)-(1,5*1,2*4*0,6)	m3	12,144	145,65	1 768,77	CS URS 2020 01 / dia SOD
20	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,3)-(1,5*1,2*4*0,3)	m3	8,096	145,65	1 179,18	CS URS 2020 01 / dia SOD
25	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,6)-(1,5*1,2*4*0,6)	m3	17,002	58,26	990,51	CS URS 2020 01 / dia SOD
26	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,3)-(1,5*1,2*4*0,3)	m3	11,334	58,26	660,34	CS URS 2020 01 / dia SOD
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,1)-(1,5*1,2*4*0,1)	m3	8,096	48,55	393,06	CS URS 2020 01 / dia SOD
27	K	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,3)-(1,5*1,2*4*0,3)	m3	8,096	184,49	1 493,63	CS URS 2020 01 / dia SOD
29	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,1)-(1,5*1,2*4*0,1)	m3	3,238	19,42	62,89	CS URS 2020 01 / dia SOD
30	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,1)-(1,5*1,2*4*0,1)	m3	8,096	7,77	62,91	CS URS 2020 01 / dia SOD
31	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odvodu 17 05 04 ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,1)-(1,5*1,2*4*0,1)	t	38,456	97,10	3 734,08	CS URS 2020 01 / dia SOD
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztlučením ručně ((3,82-1,86)*3,5*4*0,1)-(1,5*1,2*4*0,1)	m3	8,096	67,97	550,29	CS URS 2020 01 / dia SOD
D	27		Zakládání - základy				107 119,05	
42	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) (4,5*4)*0,3*0,12	t	0,648	26 243,94	17 006,07	CS URS 2020 01 / dia SOD
43	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37 0,8*(4,5+4+1,7+3)*0,6	m3	6,336	2 760,13	17 488,18	CS URS 2020 01 / dia SOD
50	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého 1,2*(4,5+4+1,7+3)*0,6	m3	9,504	2 669,63	25 372,16	CS URS 2020 01 / dia SOD
52	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí 1,2*(4,5+4+1,7+3)	m2	64,058	407,23	26 086,34	CS URS 2020 01 / dia SOD
53	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí 0,8*(4,5+4+1,7+3)	m2	64,058	135,74	8 695,23	CS URS 2020 01 / dia SOD
54	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 0,5*(4,5+4+1,7+3)*0,6*0,12	t	0,475	26 243,84	12 471,07	CS URS 2020 01 / dia SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 725,98	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 725,98	
287	K	953312123	Vložky do svíslých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m2	11,250	153,42	1 725,98	CS URS 2020 01 / dia SOD

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu Smlouva o dílo (SoD) ze dne 24. 3.	SO a IO ve změně D1_01_1-ASŘ	Číslo změny stavby: 13
Úprava systému zdvojené podlahy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24. 3. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší dopady nové přenášené lékařské technologie - vybavení laboratoře m.č. 208 a m.č. 204.. Od doby přípravy realizační dokumentace došlo na straně uživatele k aktualizaci (modernizaci) stávajícího lékařského vybavení. Tato změna zohledňuje vyvolané dopady do stavebního řešení, změna také upravuje využití prostor v době užívání dokončené I. etapy. Nejdůležitější změny: Zásadní změna hmotností nové laboratorní techniky – dvojnásobná hmotnost proti původní LT zpracované v PD – změna únosného zahuštěného rastru. Změna skladby nášlapné vrstvy z důvodu snadné rozebíratelnosti a zároveň dostatečné těsnosti, při dodržení elektrostatické vodivosti – systémové řešení s el. vodivou podložkou.

Současně je zdvojená podlaha upravena i z důvodu zohlednění odlišných výšek jednotlivých částí budovy - typ rektifikačních nožek vhodných pro výšku podlahy 540 mm místo projekčních 490mm.

Současně provedeny drobné úpravy v hrubých podlahách v místnosti číslo 208.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-169 006,81 Kč	570 810,00 Kč	401 803,19 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Petr Dokoupil	datum 20.1.2022	podpis
-----	--------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 27.1.2022	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 19.1.2022	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 20.1.2022	podpis
Zhotovitel	Ing. Lukáš Večeřa	datum 15.1.2022	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Číslo:

Název: PRÁCE A DODÁVKY HSV, PSV, PVK, POKRYTÍ PODLAHY

Adresa:

Nové Město na Moravě

Stavba:

D1_01_1-P01 - Stavební

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

14.12.2021

Projekt:

Kraj Vysočina

Objekt:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Lukáš Večeřa

Investor:

Esox, spol. s r.o., Libušina 17, 23, 623 00 Brno

Stavba:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

401 803,19

HSV - Práce a dodávky HSV

-86 914,95

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-63 857,93

99 - Přesuny hmot a sutí

-3 057,02

PSV - Práce a dodávky PSV

488 718,14

713 - Izolace tepelné

-4 251,30

767 c - Konstrukce zámečnické

116 850,00

776 - Podlahy povlakové

376 119,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							401 803,19	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-86 914,95	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-63 857,93	
258	K	63245-R02	Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a doplňků, Podrobný popis viz PD Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezu a Tach.zpr. Viz Tabulky podlah	m3	-6,019	6 408,60	-38 573,36	dle SoD
			Podlaha P5 2 NP "m. 6.208" - (91,0+1,25*0,6+1,4*0,605)*0,065		-6,019			
261	K	63555-R02	Vyrovnávací samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu š. 20 mm, včetně Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezu a Tach.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	-92,597	393,16	-36 405,44	dle SoD
			Podlaha P5 2 NP "m. 6.208" - (91,0+1,25*0,6+1,4*0,605)		-92,597			
263	K	632111-R1	Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění nesoudržných Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezu a Tach.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	-92,597	43,15	-3 995,56	dle SoD
			Podlaha P5 2 NP "m. 6.208" - (91,0+1,25*0,6+1,4*0,605)		-92,597			
264	K	63721-R01	Penetrační nátěr podkladního betonu Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezu a Tach.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	-92,597	52,74	-4 883,57	dle SoD
			"Viz pol. 6.30555-R02" -92,597		-92,597			
454	K	998011002	Přesuny hmot a sutí Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-19,677	155,36	-3 057,02	dle SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				488 718,14	
	D	713	Izolace tepelné				-4 251,30	
502	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, desky pokusivněnové pro snížení krošňového hluku (max. Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezu a Tach.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	-92,597	17,98	-1 664,89	dle SoD
505	M	28379553	deska pokusivněnové pro snížení krošňového hluku (max. Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezu a Tach.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	-94,449	26,67	-2 509,51	dle SoD
			Podlaha P5 2 NP "m. 6.208" - (91,0+1,25*0,6+1,4*0,605)		-92,597			
537	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 "Přepočtené koeficientem množství"	%	-0,200	384,52	-76,90	dle SoD
	D	767 c	zámečnické vlnění				116 850,00	
N1			Dodatečné vyzkoušení zdvojené podlahy Z.113 v místnost číslo 208 z důvodu navýšení hmotností laboratorního vybavení nad rámec PD k položce číslo 633 dle SoD	m2	85,000	610,00	51 850,00	vlastní
N2			Příplatek k zdvojené podlaze za změnu typu retifikačních nožiček pro výšku podlahy 540 mm Zdvoulená podlaha Z113 Zdvoulená podlaha Z15 Zdvoulená podlaha Z16	m2	130,000	500,00	65 000,00	vlastní
	D	776	Podlahy povlakové				376 119,44	
917	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezu a Tach.zpr. Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru 2 NP "m. 6.208" - (91,0+1,25*0,6+1,4*0,605)	m2	-92,597	225,76	-20 804,70	dle SoD
			Elektrostaticky vodivé homogenní vlnitová podlahová krytina, na čtvercích š. 2 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezu a Tach.zpr. Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m2	-101,657	858,98	-86 935,96	dle SoD
			Podlaha 92,597*1,1 Přepočtené koeficientem množství		101,657			
917	K		Montáž elektrostaticky vodivých čtverců z PVC volně loženými	m2	130,000	170,00	22 100,00	vlastní

			Viz. r.3) stavební část - výkresy podlahy 1.17+3.14", výkresy rezu a Tříh. 200					
			Viz Tabulky podlah					
			Viz PD interiéru					
			2.NP					
			"m.č.204," 34,3			34,300		
			"m.č.204a," 5,1			5,100		
			"m.č.208," 91,3+1,25*0,8=1,4+0,605			92,507		
918	M	284102-R4	Elektrostaticky vodivá krytina (EC plus), včetně vodivé podložky	m2	143,000	3 020,00	431 860,00	vlastní
			Podlaha					
			130°1,1 Připoučkové koeficientem roztažliv:			143,000		