



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2018 (ID smlouvy 121961) na akci
„**SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace**“

ke sml. 382/19
o 1482

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Pavel Čermák
564 602 272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti
Jiří Svoboda
Jiří Svoboda
568 423 922 / 568 423 942
29232864
CZ29232864
Komerční banka Třebíč
43-7519790207/0100
KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „**SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace**“. V průběhu plnění veřejné zakázky, při provádění stavebních a instalačních úprav, byly ve zdivu, v konstrukci podlah nebo pod jejich úrovní a pod venkovními plochami zjištěny skutečnosti bránící provedení díla podle zadávací dokumentace stavby.

Jedná se zejména o provedení a trasy původních podpovrchových rozvodů a zařízení vnitřních a vnějších instalací, přítomnost neočekávaných stavebních konstrukcí a prvků, bránících provedení navržených stavebních úprav, případně stavebně technický stav části stavebních konstrukcí:

původní kanalizace byla zjištěna zalita betonovou směsí, místo uvažovaného obsypu štěrkopískem,

absence přípojně šachty původní venkovní kanalizace a absence prostupu základovým pasem, nezbytného pro uložení nové ležaté kanalizace,

nevhodná rozvolněná a vyšší skladba podlah v chodbě 1.NP,

v původních betonových podlahách uložená poškozená kabelová elektrotechnická vedení, havarijní stav zpřístupněné části vnitřních rozvodů kanalizace a vody, vedoucí do úrovně zařízení předmětů v úrovni 2.NP,

rozvolněné, nevhodně založené zděné konstrukce dispozic WC, uvažovaných v PD k zachování, původní ztužující kovové a betonové, neopodstatněné prvky, přítomné v odhalených konstrukcích, v kolizi s nově uvažovanými konstrukcemi,

kolizní stav otvorových výplní, vedoucích do šatny, sociálních zařízení a učebny v 1.NP, vynucující úpravy otvorů pro nové výplně. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu

zakázky. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou podrobně specifikovány v přiloženém oceněném rozpočtu změn závazku. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 2., 4. a 13. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla

Rozsah díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v oceněném změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla bez DPH:	13 461 284,25 Kč
DPH 21%:	2 826 869,69 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	16 288 153,94 Kč
Slovy: šestnáctmilionů dvěstěosmdesátosmtisíc stopadesát tři 94/100 korun českých	

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD

Cena díla bez DPH:	13 321 221,32 Kč
DPH 21%:	2 797 456,48 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	16 118 677,80 Kč

cena více prací a méně prací (změny) dle dodatku č. 1

Cena více prací bez DPH:	326 898,70 Kč
Cena méně prací bez DPH:	-186 835,77 Kč
Cena více prací-méně práce bez DPH:	140 062,93 Kč

3. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet

V Třebíči dne 30. 08. 2019

V Jihlavě dne 04. 09. 2019

 ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

 Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

25



Jiří Svoboda
jednatel společnosti



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-08-S
Stavba: SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

KSO: 801 34
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	140 062,93
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	140 062,93	29 413,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	169 476,15
-------------------	----------	------------	-------------------

30. 08. 2019

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 59, 587 33 Jihlava



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-08-S

Stavba: SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Místo: Datum: 23.08.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zhotovitel: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Odpočty celkem za rozpočet		-186 835,77	-214861,14	
Smluvní položky		95 528,72	109858,03	
Nové položky		231 369,98	266075,48	
Náklady stavby celkem		140 062,93	169 476,15	
D.2	SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského	140 062,93	169 476,15	STA
D.1.1	Architektonické a stavebně-technické řešení	126 745,86	153 362,49	Soupis
D.1.1 - z.1.1	Architektonické a stavebně-technické řešení - změna č.1.2	126 745,86	153 362,49	Soupis
D.1.4.1	Zařízení zdravotně technických instalací	-10 098,66	-12 219,38	Soupis
D.1.4.1 - z.1.2	Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.1.2	-10 098,66	-12 219,38	Soupis
D.1.4.4	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	23 415,73	28 333,03	Soupis
D.1.4.4 - z.1.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.1.3	23 415,73	28 333,03	Soupis

30. 08. 2019

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 59, 587 33 Jihlava

6
[Signature]

ESTING
ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Objekt:

D.2 - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

Soupis:

D.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Úroveň 3:

D.1.1 - z.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení - změna č.1.2

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016Sb. §11 odst.2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

126 745,86

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	126 745,86	21,00%	26 616,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	153 362,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Objekt:

D.2 - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

Soupis:

D.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Úroveň 3:

D.1.1 - z.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení - změna č.1.2

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum:

23.08.2019

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

126 745,86

HSV - Práce a dodávky HSV

130 314,05

1 - Zemní práce	116 812,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 171,88
31 - Zdi pozemních staveb	3 379,32
4 - Vodorovné konstrukce	4 275,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 992,70
8 - Trubní vedení	-21 575,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-29 307,43
997 - Přesun sutě	-13 788,11
998 - Přesun hmot	-5 266,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 568,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-1 558,64
713 - Izolace tepelné	36 268,34
763 - Konstrukce suché výstavby	-20 821,63
766 - Konstrukce truhlářské	623,12
771 - Podlahy z dlaždic	-887,25
781 - Dokončovací práce - obklady	-14 791,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-2 401,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Objekt:

D.2 - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

Soupis:

D.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Úroveň 3:

D.1.1 - z.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení - změna č.1.2

Místo:

Datum: 23.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 745,86

Odpočty celkem za rozpočet

-176 737,11

Smluvní položky

77 536,39

Nové položky

225 946,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

130 314,05

D 1

Zemní práce

116 812,00

196	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	15,900	5 680,00	90 312,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.

2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí

PSC

a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu,

b) pod vodou; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouřených konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením.

WV

"změna č.1"

WV

"Obetonované potrubí"106*0,5*0,3

15,900

WV

Součet

15,900

197	K	130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	2,500	10 600,00	26 500,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového nebo předpjatého

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouřených konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.					
	PSC							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"Rozšířené základy a přebytky betonů při výstavbě"2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 171,88	
198	K	317121212	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1200 mm	kus	2,000	340,00	680,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 1200 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady dodání a osazení překladů včetně podmazání cementovou maltou.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.04-1.05"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
199	K	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	1,770	463,00	819,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.05 - za sloupem"0,3*2,95*2		1,770			
	VV		Součet		1,770			
200	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,890	611,00	1 154,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.04-1.05 - stávající dveře"0,9*2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
18	K	342241161	Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm	m2	15,607	300,00	4 682,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.08"6,36*2,2-0,6*1,97*5+1,5*2,2*5		24,582			
	VV		"1.04"-(0,75*2+0,4*4)*2,25		-6,975			
	VV		"odpočet rezervy"-2		-2,000			
	VV		Součet		15,607			
	VV		"SOD"					
	VV		"tl.100mm"					
	VV		"1.np"2,25*(0,3*6+1,85*2)		12,375			
	VV		Mezisoučet		12,375			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		14,375			
19	K	342241162	Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	-18,413	500,00	-9 206,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění rezného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva. případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.					
	PSC							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.np"-3,25*(3,05+2,0)			-16,413		
	VV		"odpočet rezervy"-2			-2,000		
	VV		Součet			-18,413		
	VV		"SOD"					
	VV		"tl.150mm"					
	VV		"1.np"3,25*(3,05+2,0)			16,413		
	VV		Mezisoučet			16,413		
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			18,413		
20	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	19,800	50,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	PSC							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.08"(5+2*2)*2,2			19,800		
	VV		Součet			19,800		
	VV		"SOD"					
	VV		"1.np"3,25*2+1,35*15			26,750		
	VV		Mezisoučet			26,750		
21	K	346244821	Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	-17,120	500,00	-8 560,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (před provedením izolace nebo dodatečně). 2. Jeden z Příplatků (-5995 nebo -5999) k cenám 346 24 se použije vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran. 3. Případné pilířky zesilující ochrannou přizdívku se oceňují samostatně.					
	PSC							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"SOD" - práce neprovedeny					
	VV		"přizdívka revizních šachet"					
	VV		-1,0*(1,2*2+1,5*2)			-5,400		
	VV		-1,8*(1,2*2+1,5*2)			-9,720		
	VV		Mezisoučet			-15,120		
	VV		-2			-2,000		
	VV		Součet			-17,120		
22	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	11,992	623,00	7 471,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.08"6,36*2,2			13,992		
	VV		"odpočet rezervy"-2			-2,000		
	VV		Součet			11,992		
	VV		"SOD"					
	VV		"pro WC a výlevky"1,35*(1,3+1,0*4+0,9+1,5+1,9)			12,960		
	VV		Mezisoučet			12,960		
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			14,960		
201	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,818	969,00	1 761,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro přízdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přízdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20-. Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přízdívaného o ostění.								
	PSC							
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.03-1.11"0,15*2,02		0,303			
	WV		"1.03-1.12"0,15*2,02		0,303			
	WV		"1.04-1.05"0,6*2,02		1,212			
	WV		Součet		1,818			
D	31		Zdi pozemních staveb				3 379,32	
202	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,756	4 470,00	3 379,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.03-1.04"1,2*2,1*0,3		0,756			
	WV		Součet		0,756			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 275,25	
23	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	4,000	231,00	924,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"ZT"4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
	WV		"SOD"					
	WV		"pro VZT"2		2,000			
203	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,100	3 140,00	314,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.05"(1,2*3+3,05)*0,1*0,15		0,100			
	WV		Součet		0,100			
204	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,990	304,00	1 212,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.05"(1,2*3+3,05)*0,3*2		3,990			
	WV		Součet		3,990			
205	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,990	71,50	285,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.05"(1,2*3+3,05)*0,3*2		3,990			
	WV		Součet		3,990			
206	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,038	40 500,00	1 539,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.05"(1,2*3+3,05)*5*0,888/1000*1,2*1,08		0,038			
	WV		Součet		0,038			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				75 992,70	
26	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-2,000	121,00	-242,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tlušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"104,105-část bez podhledu"1,1*(6,85+2,7)		10,505			
	VV		"108-část bez podhledu"1,3*5,7		7,410			
	VV		"109"3,43		3,430			
	VV		Mezisoučet		21,345			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		23,345			
27	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tlušťky do 20 mm a tlušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-2,000	176,40	-352,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tlušťky do 20 mm a tlušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"stropy bez podhledu"					
	VV		"zádveři (nová revizní šachta)"1,725*3,2		5,520			
	VV		Mezisoučet		5,520			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,520			
28	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-10,298	20,00	-205,96	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"učebny 2.NP - pod obklad"1,2*1,5*4		7,200			
	VV		"1.08"0,3*2,2*5		3,300			
	VV		"1.04"-(0,75*3+0,4*2*3*2)*2,95		-20,798			
	VV		Součet		-10,298			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto omítka stěn štuková"271,903		271,903			
	VV		"dtto omítka stěn hrubá"KO		200,265			
	VV		Mezisoučet		472,168			
29	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-6,700	20,00	-134,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.08"0,3*2,2*5		3,300			
	VV		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	VV		Součet		-6,700			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto omítka stěn štuková"271,903		271,903			
	VV		"dtto omítka stěn hrubá"KO		200,265			
	VV		"oprava omítek stěn 30%"35,15*0,3		10,545			
	VV		"potažení perlínkou do tmelu"17,204		17,204			
	VV		Mezisoučet		499,917			
32	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tlušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-23,598	121,00	-2 855,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tlušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tlušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		"změna č.1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"učebny 2.NP - pod obklad"1,2*1,5*4		7,200			
	WV		"1.04"-(0,75*3+0,4*2*3*2)*2,95		-20,798			
	WV		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	WV		Součet		-23,598			
	WV		"SOD"					
	WV		"dtto ker.obklad"KO		200,265			
33	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-35,000	162,00	-5 670,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"odpočet rezervy"-25-10		-35,000			
	WV		Součet		-35,000			
	WV		"SOD"					
	WV		"nové omítky stěn-po podhledy"					
	WV		"103"2,9*(18,1*2+9,9*2)-(1,35*1,97+1,45*1,97*2+0,9*1,97*4+0,8*1,97*3+0,6*1,97)		141,026			
	WV		"104"2,9*(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)-(2,4*2,4+0,9*1,97+0,8*1,97)		86,939			
	WV		"105"2,9*(6,36*2+6,85*2+0,7*2)-(1,2*2,4+0,9*1,97+0,8*1,97)		74,449			
	WV		"107"2,9*(2,75*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*10,97*2)		10,578			
	WV		"108"2,9*(6,36*2+3,05*2)+2,1*(1,3*2+1,0*8+1,2*10)-(4,8*0,9+0,8*1,97+0,6*1,97*10)		84,322			
	WV		"109"3,25*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)-0,8*1,97		23,124			
	WV		"110"2,9*(0,9*4+1,61*4+0,2*2)-(0,6*1,97*3)		26,730			
	WV		"odpočet ker.obkladů"-KO		-200,265			
	WV		Mezisoučet		246,903			
	WV		25		25,000			
	WV		Součet		271,903			
207	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	730,364	58,00	42 361,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.04"((2,3+6,36)*2*2,1-(2,4*1,1+0,8*1,97))*6		192,936			
	WV		"1.05"((6,36+3,31+2,85+6,85)*2,1-(1,25*1,1+0,8*2,1))*4		150,488			
	WV		"1.07"((1,9*2*6+2,75*2*4)*2,1-0,8*1,97*2*4		81,472			
	WV		"1.08"((3,15*2+6,36)*2,1-0,8*1,97)*6		150,060			
	WV		"1.09"((1,9*2*6+1,7*2*4)*2,1-0,8*1,97*4		70,136			
	WV		"1.10"((0,9*2*6+1,61*2*4)*2,1-0,6*1,97*4*3		85,272			
	WV		Součet		730,364			
208	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"omítka přízdívky dveřního otvoru"					
	WV		"1.03-1.04"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
209	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	8,000	432,00	3 456,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"omítka přízdívek dveřních ostění"					
	WV		"1.03-1.11"2		2,000			
	WV		"1.03-1.12"2		2,000			
	WV		"1.04-1.05"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.05"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
210	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,890	1 530,00	2 891,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.05 - zazdívká po stávajících dveřích"0,9*2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
34	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-5,000	146,70	-733,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"zádveř"3,25*(1,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2*2+0,8*1,97)		9,957			
	VV		"prostor mezi zádveřím a 103"3,25*(3,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2+1,35*1,97+3,725*3,2)		20,193			
	VV		Mezisoučet		30,150			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		35,150			
43	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,176	19 562,00	3 442,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.03"5,6*6,66*3,64/1000*1,2*1,08		0,176			
	VV		Součet		0,176			
	VV		"SOD"					
	VV		"v podlahách KARI síť prům.6mm oka 150/150mm vč.20% překrytí"					
	VV		((P1+P2a+D1)*3,64)/1000		0,511			
	VV		"doplnění podkl.mazaniny (trasa kanalizace)"((0,6*106)*3,64)/1000		0,232			
	VV		Mezisoučet		0,743			
44	K	6324533-01	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 70 mm do 80 mm tř. C 25/30	m2	37,296	541,00	20 177,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 70 mm do 80 mm tř. C 25/30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.03"5,6*6,66		37,296			
	VV		Součet		37,296			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.podlahy-nové souvrství"					
	VV		P1+P2a+D1		140,470			
45	K	6324812-01	Separáční vrstva z PE fólie- zesílená-D+M	m2	37,296	15,00	559,44	
	PP		Separáční vrstva z PE fólie- zesílená-D+M					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.03"5,6*6,66		37,296			
	VV		Součet		37,296			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.podlahy-nové souvrství"					
	VV		P1+P2a+D1		140,470			
47	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm	m	8,920	12,00	107,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.03"5,6+6,66*2		18,920			
	VV		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	VV		Součet		6,920			
	VV		"SOD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"podlahy s novým souvrství"					
VV			"zádveří"1,725*2+3,2*2		9,850			
VV			"prostor mezi zádveřím a 103"3,725*2+3,2*2		13,850			
VV			"103-část"18,1*2+3,2*2		42,600			
VV			"104"(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)		33,120			
VV			"107"(2,75*2+1,9*2+0,2*2)		9,700			
VV			"108"(6,36*2+3,05*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)		41,420			
VV			"109"(1,7*2+1,9*2+0,2*2)		7,600			
VV			"110"(0,9*4+1,61*4+0,2*2)		10,440			
VV			Mezisoučet		168,580			
VV			10		10,000			
VV			Součet		178,580			
48	K	634661111	Vyplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	24,260	32,00	776,32	CS ÚRS 2018 01
PP			Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.					
VV			"změna č.1"					
VV			"1.NP"3,2*4+5,6*2+9,86+2,3+3,05		39,210			
VV			"SOD"					
VV			"dtto řezání"-14,95		-14,950			
VV			Součet		24,260			
49	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	24,260	541,00	13 124,66	CS ÚRS 2018 01
PP			Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
VV			"změna č.1"					
VV			"1.03"3,2*4+5,6*2+9,86+2,3+3,05		39,210			
VV			"SOD"					
VV			"podlahy nové souvrství"-(3,2*3+2,3+3,05)		-14,950			
VV			Součet		24,260			
50	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	-2,000	990,00	-1 980,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střeších.					
VV			"změna č.1"					
VV			"odpočet rezervy"-2		-2,000			
VV			Součet		-2,000			
VV			"SOD"					
VV			"pod podkladní deskou v trase kanalizace"0,15*0,6*106		9,540			
VV			Mezisoučet		9,540			
VV			2		2,000			
VV			Součet		11,540			
D	8		Trubní vedení				-21 575,64	
51	K	894215112	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500	m3	-6,120	4 527,00	-27 705,24	CS ÚRS 2018 01
PP			Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru daného vnějším obrysem neizolovaného lince šachtice. 2. Šachtice přes 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami jednotlivých konstrukčních prvků. 3. V cenách šachtic vstupních jsou započteny i náklady na strop ze železobetonových stropních desek nebo monolitický strop s cementovým krycím potěrem ve spádu a na dodání a osazení litinových stupadel.					
VV			"změna č.1"					
VV			"revizní šachta pro kanalizaci-kompletní dodávka"-(1,3*1,2*1,5+2,1*1,2*1,5)		-6,120			
VV			Součet		-6,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SOD"					
	VV		"revizní šachta pro kanalizaci-kompletní dodávka"1,3*1,2*1,5+2,1*1,2*1,5		6,120			
211	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	1 130,00	2 260,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	PSC							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"revizní šachta pro kanalizaci-kompletní dodávka"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
212	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	938,00	1 876,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	PSC							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"revizní šachta pro kanalizaci-kompletní dodávka"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
213	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	2,000	68,80	137,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	PSC							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"revizní šachta pro kanalizaci-kompletní dodávka"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
214	K	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	2,000	928,00	1 856,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15) Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
	PSC							
	VV		"změna č.1"					
	VV		"revizní šachta pro kanalizaci-kompletní dodávka"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

-29 307,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	95-03	Náklady na vytvoření prostupu a zapravení stáv.souvrství střechy (vazníková střecha-bednění+asf. krytina) při průchodu ZTI potrubí prům.100mm přes k-ci-D+M	ks	-9,000	500,00	-4 500,00	
	PP		Náklady na vytvoření prostupu a zapravení stáv.souvrství střechy (vazníková střecha-bednění+asf. krytina) při průchodu ZTI potrubí prům.100mm přes k-ci-D+M					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"skutečně provedeno"2		2,000			
	VV		"SOD"-11		-11,000			
	VV		Součet		-9,000			
215	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	23,052	91,90	2 118,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.05"0,3*2,95*2		1,770			
	VV		"1.08"(6,36+1,2*5)*2,2-0,6*1,97*5		21,282			
	VV		Součet		23,052			
61	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-14,913	562,00	-8 381,11	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.04"-3,25*3,05		-9,913			
	VV		"odpočet rezervy"-5		-5,000			
	VV		Součet		-14,913			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"					
	VV		3,25*3,05		9,913			
	VV		"sprchy"2,2*(3+0,9*4)		14,520			
	VV		Mezisoučet		24,433			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		29,433			
216	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,027	3 830,00	103,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.04-1.05"0,15*0,15*1,2		0,027			
	VV		Součet		0,027			
217	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,989	3 240,00	6 444,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"Obetonované rozvody elektroinstalace v podlaze"(6,66*2+18,2*2)*0,4*0,1		1,989			
	VV		Součet		1,989			
63	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-1,000	6 598,00	-6 598,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"					
	VV		"mazanina v souvrství bouraných podlah"					
	VV		"103-chodba (průběh kanalizace)"0,1*(3,2*18,1)		5,792			
	VV		"104"0,1*17,32		1,732			
	VV		"105-v trase kanalizace"0,1*1,5*6,36		0,954			
	VV		"107-110"0,1*(5,41+26,72+3,43+3,15)		3,871			
	VV		"zádveř (nová revizní šachta)"0,1*1,725*3,2		0,552			
	VV		"prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"0,1*3,725*3,2		1,192			
	VV		Mezisoučet		14,093			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1				1,000	
	WV		Součet				15,093	
218	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	10,460	492,00	5 146,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"					
	WV		"mazanina v souvrství bouraných podlah"					
	WV		"103-chodba (průběh kanalizace)"0,05*(3,2*18,1+5,6*6,66)				4,761	
	WV		"104"0,05*17,32				0,866	
	WV		"105-v trase kanalizace"0,05*1,5*6,36				0,477	
	WV		"107-110"0,09*(5,41+26,72+3,43+3,15)				3,484	
	WV		"zádveří (nová revizní šachta)"0,05*1,725*3,2				0,276	
	WV		"prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"0,05*3,725*3,2				0,596	
	WV		Součet				10,460	
219	K	967031742	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	13,992	213,00	2 980,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.08"6,36*2,2				13,992	
	WV		Součet				13,992	
71	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	569,00	1 793,49	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		0,8*1,97*2				3,152	
	WV		Součet				3,152	
	WV		"SOD"					
	WV		"viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"					
	WV		0,6*1,97*7+0,8*1,97*5+0,9*1,97*2				19,700	
80	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	-5,000	1 236,00	-6 180,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"odpočet rezervy"-5				-5,000	
	WV		Součet				-5,000	
	WV		"SOD"					
	WV		"v podlahách (rozhraní bouraného souvrství a stáv.souvrství)"3,275+5,6+6,36				15,235	
	WV		Mezisoučet				15,235	
	WV		5				5,000	
	WV		Součet				20,235	
82	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,800	152,00	425,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"2.NP"1,2*1,5+1*3				4,800	
	WV		"odpočet rezervy"-2				-2,000	
	WV		Součet				2,800	
	WV		"SOD"					
	WV		"stropy bez podhledů"					
	WV		"104,105-část bez podhledu"1,1*(6,85+2,7)				10,505	
	WV		"108-část bez podhledu"1,3*5,7				7,410	
	WV		"109"3,43				3,430	
	WV		Mezisoučet				21,345	
	WV		2				2,000	
	WV		Součet				23,345	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-1 137,814	20,00	-22 756,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet - 105"-(3,25*(6,85*26,36*2+0,7*2)-(1,2*2,4+3,05*3,25+0,9*1,97*2+0,8*1,97))		-1 160,315			
	VV		"skutečnost - 105"3,25*(6,85*2+6,36*2+0,7*2)-(1,2*2,4+3,05*3,25+0,9*1,97*2+0,8*1,97)		72,501			
	VV		"odpočet rezervy"-50		-50,000			
	VV		Součet		-1 137,814			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.bourání (č.v. D.1.1-5)-mimo bourané obklady"					
	VV		"103"3,25*(18,1*2+9,86*2)-(0,9*1,97*4+0,8*1,97*3+0,6*1,97+1,35*1,97*2+1,45*1,97)		160,563			
	VV		"104"3,25*(2,7*2+6,36*2)+2,1*0,2*2-(2,4*2,4+0,9*1,97+3,25*3,05)		42,285			
	VV		"105"3,25*(6,85*26,36*2+0,7*2)-(1,2*2,4+3,05*3,25+0,9*1,97*2+0,8*1,97)		1 160,315			
	VV		"107"3,25*(2,75*2+1,9*2)+0,2*2,1*2-(0,8*1,97*2)		27,913			
	VV		"108"3,25*(3,05*2+6,36*3+1,2*2)+2,1*(1,3+1*4+1,2*8)-(0,8*1,97+0,6*1,97*10+4,8*0,9)		103,209			
	VV		"109"3,25*(1,7*2+1,9*2)+2,1*0,2*2-(0,8*1,97)		22,664			
	VV		"110"3,25*(0,9*41,61*4)+2,1*0,2*2-(0,6*10,97*3)		467,931			
	VV		"odpočet zasahujících ker.obkladů"-155,497		-155,497			
	VV		Mezisoučet		1 829,383			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		1 879,383			
84	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	4,800	20,00	96,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"2.NP"1,2*1,5+1*3		4,800			
	VV		Součet		4,800			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.bourání (č.v. D.1.1-5)-mimo bourané stěny"					
	VV		"104"2,0*(2,7*2+6,36*2+0,2*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97+2,4*1,2+3,05*2,0)		24,711			
	VV		"107"2,0*(1,9*2+2,75*2+0,2*2)-(0,8*1,97*2)		16,248			
	VV		"108"2,0*(3,05*2+6,36*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)-(0,8*1,97+0,6*1,97*10)		69,444			
	VV		"109"2,0*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*1,97)		13,624			
	VV		"110"2,0*(0,9*2+0,9*2+1,61*4+0,2*2)-(0,6*1,97*3)		17,334			
	VV		Mezisoučet		141,361			
	VV		141,361*0,1		14,136			
	VV		Součet		155,497			
D	997		Přesun sutě				-13 788,11	
85	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-33,065	326,00	-10 779,19	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlžení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
86	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-33,065	59,00	-1 950,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> BOURANÝ MATERIÁL BUDE PLYNULE ODVÁŽEN MIMO PROSTOR, NESMÍ DOJÍT K NAHROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU NA JEDNOM MÍSTĚ					
87	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-330,650	2,00	-661,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			-33,065*10 'Přepočtené koeficientem množství		-330,650			
88	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-33,065	12,00	-396,78	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	998		Přesun hmot				-5 266,60	
89	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-4,261	1 236,00	-5 266,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 568,19	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 558,64	
92	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-5,000	16,56	-82,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"změna č.1"					
VV			"odpočet rezervy"-5		-5,000			
VV			Součet		-5,000			
VV			"SOD"					
VV			"stěny revizních šachet"1,0*(0,9*2+1,2*2)+1,8*(0,9*2+1,2*2)		11,760			
VV			Mezisoučet		11,760			
VV			5		5,000			
VV			Součet		16,760			
93	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	-0,002	43 740,00	-87,48	CS ÚRS 2018 01
PP			lak asfaltový penetrační					
VV			-5*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		-0,002			
97	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-5,000	88,29	-441,45	CS ÚRS 2018 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"změna č.1"					
VV			"odpočet rezervy"-5		-5,000			
VV			Součet		-5,000			
VV			"SOD"					
VV			"dtto penetrace svislá"16,76		16,760			
98	M	62852015.1	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	-6,000	156,60	-939,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pásky s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina					
	VV		-5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		-6,000			
101	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,034	215,00	-7,31	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	713	Izolace tepelné				36 268,34	
102	K	713120821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-10,000	10,80	-108,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	VV		Součet		-10,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"viz.bourání (č.v. D.1.1-5)"					
	VV		"izolace v souvrství bouraných podlah"					
	VV		"103-chodba (průběh kanalizace)"(3,2*18,1)		57,920			
	VV		"104"17,32		17,320			
	VV		"105-v trase kanalizace"1.5*6,36		9,540			
	VV		"107-110"(5,41+26,72+3,43+3,15)		38,710			
	VV		"zádveří (nová revizní šachta)"1,725*3,2		5,520			
	VV		"prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*3,2		11,920			
	VV		Mezisoučet		140,930			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		150,930			
103	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	249,550	17,01	4 244,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
104	M	28376361	deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm	m2	38,042	115,00	4 374,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"XPS tl.30mm"5,6*6,66		37,296			
	VV		Součet		37,296			
	VV		"SOD"					
	VV		"XPS tl.30mm"D1		75,360			
	VV		75,36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		79,128			
	VV		37,296*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		38,042			
105	M	28376360	deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm	m2	38,042	80,00	3 043,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"XPS tl.30mm"5,6*6,66		37,296			
	VV		Součet		37,296			
	VV		"SOD"					
	VV		"XPS tl.20mm"D1		75,360			
	VV		75,36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		79,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		37,296*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,042			
224	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	66,412	179,00	11 887,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"výplň podlah za škváru P1, P2 - EPS tl. 80mm"65,11		65,110			
	WV		Součet		65,110			
	WV		65,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		66,412			
225	M	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm	m2	112,045	112,00	12 549,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"výplň podlah za škváru D1 - EPS tl. 50mm"95,22+2,3*6,36		109,848			
	WV		Součet		109,848			
	WV		109,848*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		112,045			
108	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,385	718,20	276,51	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-20 821,63	
110	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-2,000	586,80	-1 173,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"odpočet rezervy"-2		-2,000			
	WV		Součet		-2,000			
	WV		"SOD"					
	WV		"SDK podhled H2 tl.12,5mm"					
	WV		"1.np"					
	WV		"čelo kazet.podhledu-108"0,5*(5,3+0,8)		3,050			
	WV		"čelo kazet.podhledu-104"0,5*2,6		1,300			
	WV		"104-ve sprchách"1,85*3,0		5,550			
	WV		Mezisoučet		9,900			
	WV		2		2,000			
	WV	H2	Součet		11,900			
115	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	-2,000	37,53	-75,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"odpočet rezervy"-2		-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		-2,000			
	W		"SOD"					
	W		"dtto SDK podhledy"A+H2		21,285			
116	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	-15,000	200,00	-3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	W		"změna č.1"					
	W		"odpočet rezervy"-15		-15,000			
	W		Součet		-15,000			
	W		"SOD"					
	W		"viz.podhledy"					
	W		"1.np"					
	W		"102-105,107,108,110"41,55+95,22+21,45+39,06+5,41+26,72+3,15		232,560			
	W		"prostor mezi zádveřím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*4,2		15,645			
	W		"spojovací chodba"58,6		58,600			
	W		"odpočet zasahujícího SDK podhledu"					
	W		"104-ve sprchách"-1,85*3,0		-5,550			
	W		"plocha bez podhledu (pás u oken)"-(1,1*(6,85+2,7))+0,8*5,3)		-14,745			
	W		Mezisosoučet		286,510			
	W		15		15,000			
	W	POD1	Součet		301,510			
117	M	590360-01	POD1-minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí tl.19mm rozměr 600x600mm-specifikace viz.TZ	m2	-15,750	230,00	-3 622,50	
	PP		POD1-minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí tl.19mm rozměr 600x600mm-specifikace viz.TZ					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou hranou.					
			Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jíl a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19mm, provedení hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 aw>=0,95, NRC>= 0,90, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 26 [dB], barva bílá podobná RAL9010.					
	P		Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bílé a černé kombinovaných lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní černé profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, příčné profily jsou bílé barvy, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.					
			-15*1,05 'Přepočtené koeficientem množstvím		-15,750			
117	M	590360-02	POD1-minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí tl.19mm rozměr 600x600mm - sleva za podhled tl. 15mm	m2	-300,048	40,00	-12 001,92	
	PP		POD1-minerální stropní podhled s viditelnou konstrukcí tl.19mm rozměr 600x600mm-specifikace viz.TZ					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou hranou.					
			Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jíl a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19mm, provedení hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 aw>=0,95, NRC>= 0,90, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 26 [dB], barva bílá podobná RAL9010.					
	P		Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bílé a černé kombinovaných lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní černé profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, příčné profily jsou bílé barvy, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.					
			-301,51+15,75		-285,760			
	W		-285,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množstvím		-300,048			
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	-15,000	8,82	-132,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	W		"změna č.1"					
	W		"odpočet rezervy"-15		-15,000			
	W		Součet		-15,000			
	W		"SOD"					
	W		"dtto kazet.pohled"POD1		301,510			
119	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	-10,000	50,00	-500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	W		"změna č.1"					
	W		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	W		Součet		-10,000			
	W		"SOD"					
	W		"pro kazetové podhledy 1.np (viz.D.1.1-6)"					
	W		"prostor mezi zádverím a 103 (trasa kanalizace)"3,725*2+4,2*2		15,850			
	W		"spojovací chodba"3,2*2+18,3*2		43,000			
	W		"102"6,2*2+8,3*2		29,000			
	W		"103"8,1*2+9,9*2		36,000			
	W		"104"5,3*2+2,3*2		15,200			
	W		"105"6,85*2+5,3*2		24,300			
	W		"107"2,75*2+1,9*2		9,300			
	W		"108"6,35*2+3,6*2		19,900			
	W		"110"0,9*4+1,61*4		10,040			
	W		Mezisoučet		202,590			
	W		10		10,000			
	W		Součet		212,590			
120	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,428	738,90	-316,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				623,12	
125	K	766-201	201-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 900/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.100mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	11 023,00	11 023,00	
	PP		201-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 900/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.100mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rw-27dB,kování:štitý-nikl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích,na křídle oboustranný nerez. okopový plech v-250mm					
	W		"změna č.1"					
	W		"1.04"-1		-1,000			
	W		"1.11"-1		1,000			
	W		"1.12"-1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	766-202	202-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 800/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.100mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-1,000	11 054,00	-11 054,00	
	PP		202-Dveře dř.hl.pl.s polodrážkou 800/1970mm HPL vč.oc.dvoudílné zárubně DZD s nátěrem do zdi tl.100mm,kování,zámek s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)					
	P		Poznámka k položce: Rw-27dB,kování:štitý-níkl satén,závěs 3 x na křídlo,klika-klika,dveře: vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL, těsnění celoobvodové-spojeno v rozích,na křídle oboustranný nerez. okopový plech v-250mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"202"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
226	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
227	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000	163,00	163,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.11"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
228	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
229	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	1,000	249,00	249,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"1.03"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6,190	0,67	4,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	771	Podlahy z dlaždic				-887,25	
136	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	-5,000	79,29	-396,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"ker.soklík v-100mm"					
	VV		"žádveří"1,725*2-0,8		2,650			
	VV		"prostor mezi žádveřím a 103 (nová podlaha)"3,2+3,725-1,35		5,575			
	VV		"103"18,1*2+9,9*2-(1,45+1,35+0,8*2+0,6+0,9*2+0,9*2+0,8)		46,600			
	VV		Mezisoučet		54,825			
	VV		5		5,000			
	VV	KS	Součet		59,825			
137	M	5976140-01	dlaždice slinutá 198 x 198 x 9 mm-plný popis viz.TZ	m2	-0,550	350,00	-192,50	
	PP		dlaždice slinutá 198 x 198 x 9 mm-plný popis viz.TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ produktu :dlaždice slinutá</i> <i>Povrch :hladký,matný</i> <i>Rektifikace :ne</i> <i>Mrazuvzdornost :ano</i> <i>Protiskluznost :R10,A</i> <i>Rozměr (mm) :198 x 198 x 9</i> <i>ks/m² :25,0</i> <i>Typ reliéfu :S / standardní</i> "změna č.1" "odpočet rezervy"-5*0,1 Součet "SOD" "ker.soklík v-100mm"KS*0,1 5,983*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" -0,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
141	K	7715911-01	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických	m	-5,000	35,10	-175,50	
	PP		Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto ker.soklík"KS		59,825			
142	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-0,500	20,00	-10,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. "změna č.1" "odpočet rezervy"-5*0,1 Součet "SOD" "dtto ker.dlažba"D1+D2 "ker.soklík v-100mm"KS*0,1 Mezisoučet					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-5*0,1		-0,500			
	VV		Součet		-0,500			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto ker.dlažba"D1+D2		112,880			
	VV		"ker.soklík v-100mm"KS*0,1		5,983			
	VV		Mezisoučet		118,863			
143	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	-5,500	20,00	-110,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. "změna č.1" "styk dlažba-soklík"-5 "odpočet rezervy"-5*0,1 Součet "SOD" "styk dlažba-soklík"KS Mezisoučet KS*0,1 Součet					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"styk dlažba-soklík"-5		-5,000			
	VV		"odpočet rezervy"-5*0,1		-0,500			
	VV		Součet		-5,500			
	VV		"SOD"					
	VV		"styk dlažba-soklík"KS		59,825			
	VV		Mezisoučet		59,825			
	VV		KS*0,1		5,983			
	VV		Součet		65,808			
150	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,014	200,00	-2,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	781		Dokončovací práce - obklady				-14 791,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	781-01	Izolace koutu obkladu impregnovanými provazci	m	-3,250	12,00	-39,00	
	PP		Izolace koutu obkladu impregnovanými provazci					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.04"-(0,85+0,4*2*3)		-3,250			
	WV		Součet		-3,250			
	WV		"SOD"					
	WV		"dto silikonování"172,4		172,400			
176	M	28376-01.1	provazec těsnící impregnovaný	m	-3,413	5,06	-17,27	
	PP		provazec těsnící impregnovaný					
	WV		-3,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-3,413			
177	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-21,005	200,00	-4 201,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"1.04"-(0,75*3+0,4*2*3*2)*2,1		-14,805			
	WV		"2.NP"1,2*1,5+1+1		3,800			
	WV		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	WV		Součet		-21,005			
	WV		"SOD"					
	WV		"viz.půdorys 1.np (č.v.D.1.1-4)"					
	WV		"104"2,1*(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)+0,15*(1,85*2+0,3*6)-(0,9*1,97+2,4*1,3)		65,484			
	WV		"107"2,1*(2,75*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*1,97*2)		17,218			
	WV		"108"2,1*(6,36*2+3,05*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)+0,15*(1,3+1,0*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*10)		74,381			
	WV		"109"2,1*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)+0,15*1,9-(0,8*1,97)		14,669			
	WV		"110"2,1*(0,9*4+1,61*4+0,2*2)+0,15*0,9-(0,6*1,97*3)		18,513			
	WV		Mezisoučet		190,265			
	WV		10		10,000			
	WV	KO	Součet		200,265			
178	M	597610-02	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2-plný popis viz.TZ	m2	-23,106	220,00	-5 083,32	
	PP		obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2-plný popis viz.TZ					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		rozměr:200x200mm,barva:kombinace šedobéžové a světle zelené (viz.interiér a TZ)					
	WV		-21,005*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-23,106			
179	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	-10,000	123,00	-1 230,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	WV		Součet		-10,000			
	WV		"SOD"					
	WV		"dto ker.obklad"KO		200,265			
180	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-10,000	21,00	-210,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	WV		Součet		-10,000			
	WV		"SOD"					
	WV		"dto ker.obklad"KO		200,265			
183	K	7814941-R	Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem rohové-D+M	m	-10,000	123,00	-1 230,00	
	PP		Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem rohové-D+M					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	WV		1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	WV		"změna č.1"					
	WV		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	WV		Součet		-10,000			
	WV		"SOD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rohy-1.np"					
	VV		2,1*26+1,3*2+2,4+1,5+1,9+0,9+1,0*4+1,3		69,200			
	VV		1,85*4+0,3*9+0,4*3		11,300			
	VV		Mezisoučet		80,500			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		90,500			
184	K	7814942-V	Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem vanové-D+M	m	-1,000	214,00	-214,00	
	PP		Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem vanové-D+M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"sprchy"0,9*9+0,3*3		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
185	K	7814945-U	Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem ukončovací-D+M	m	-20,000	111,00	-2 220,00	
	PP		Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem ukončovací-D+M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"ukončení ker.soklíku"-5		-5,000			
	VV		"odpočet rezervy"-15		-15,000			
	VV		Součet		-20,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"ukončení obkladu shora"					
	VV		"viz.půdorys 1.np (č.v.D.1.1-4)"					
	VV		"104"(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,4)-(0,9+2,4)		18,520			
	VV		"107"(2,75*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*2)		8,100			
	VV		"108"(6,36*2+3,05*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)-(0,8+0,6*10)		34,620			
	VV		"109"(1,7*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"110"(0,9*4+1,61*4+0,2*2)-(0,6*3)		8,640			
	VV		Mezisoučet		76,680			
	VV		"založení obkladu (spodní hrana)"					
	VV		"104"(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)-(0,9)		32,220			
	VV		"107"(2,75*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8*2)		8,100			
	VV		"108"(6,36*2+3,05*2+1,3*2+1,0*8+1,2*10)-(0,8+0,6*10)		34,620			
	VV		"109"(1,7*2+1,9*2+0,2*2)-(0,8)		6,800			
	VV		"110"(0,9*4+1,61*4+0,2*2)-(0,6*3)		8,640			
	VV		Mezisoučet		90,380			
	VV		"ukončení ker.soklíku"KS		59,825			
	VV		Mezisoučet		59,825			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		241,885			
186	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	-10,000	10,00	-100,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-10		-10,000			
	VV		Součet		-10,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"dtto ker.obklad"KO		200,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	-15,000	10,00	-150,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-15		-15,000			
	VV		Součet		-15,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"kouty"					
	VV		"1.np"2,1*68+0,9+1,5+1,9+1,3+1,0*4+2,4+1,3*2		157,400			
	VV		Mezisoučet		157,400			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		172,400			
188	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,449	215,00	-96,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-2 401,00	
191	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-50,000	3,06	-153,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet rezervy"-50		-50,000			
	VV		Součet		-50,000			
	VV		"SOD"					
	VV		"stropy bez podhledů"					
	VV		"omítka štuk.stropů"23,345		23,345			
	VV		"oprava omítek stropů 30%"7,52		7,520			
	VV		Mezisoučet		30,865			
	VV		"stěny"					
	VV		"zádveří"3,25*(1,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2*2)		11,533			
	VV		"prostor mezi zádveřím a 103"3,25*(3,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2+3,725*3,2)		22,853			
	VV		"nové omítky stěn-po podhledy"					
	VV		"103"2,9*(18,1*2+9,9*2)		162,400			
	VV		"104"2,9*(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)-(2,4*2,4)		90,288			
	VV		"105"2,9*(6,36*2+6,85*2+0,7*2)		80,678			
	VV		"107"2,9*(2,75*2+1,9*2+0,2*2)		28,130			
	VV		"108"2,9*(6,36*2+3,05*2)+2,1*(1,3*2+1,0*8+1,2*10)		102,038			
	VV		"109"3,25*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)		24,700			
	VV		"110"2,9*(0,9*4+1,61*4+0,2*2)		30,276			
	VV		"odpočet ker.obkladů"-KO		-200,265			
	VV		Mezisoučet		352,631			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		433,496			
192	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-42,000	26,00	-1 092,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"změna č.1"					
	VV		"odpočet ker.obkladů"10		10,000			
	VV		"dtto SDK podhledy"-2		-2,000			
	VV		"odpočet rezervy"-50		-50,000			
	VV		Součet		-42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "SOD"					
			W "stěny"					
			W "zádveří" 3,25*(1,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2*2)		11,533			
			W "prostor mezi zádveřím a 103" 3,25*(3,725*2+3,2*2)-(3,2*3,2+3,725*3,2)		22,853			
			W "nové omítky stěn-po podhledy"					
			W "103" 2,9*(18,1*2+9,9*2)		162,400			
			W "104" 2,9*(4,15*2+6,36*2+0,2*2+0,3*9+0,4*3+1,85*4+0,4)-(2,4*2,4)		90,288			
			W "105" 2,9*(6,36*2+6,85*2+0,7*2)		80,678			
			W "107" 2,9*(2,75*2+1,9*2+0,2*2)		28,130			
			W "108" 2,9*(6,36*2+3,05*2)+2,1*(1,3*2+1,0*8+1,2*10)		102,038			
			W "109" 3,25*(1,7*2+1,9*2+0,2*2)		24,700			
			W "110" 2,9*(0,9*4+1,61*4+0,2*2)		30,276			
			W "odpočet ker.obkladů"-KO		-200,265			
			W Mezisoučet		352,631			
			W "dtto SDK podhledy"A+H2		21,285			
			W Mezisoučet		21,285			
			W 50		50,000			
			W Součet		423,916			
193	K	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	-42,000	26,00	-1 092,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém					
		W	"změna č.1"					
		W	"odpočet ker.obkladů"10		10,000			
		W	"dtto SDK podhledy"-2		-2,000			
		W	"odpočet rezervy"-50		-50,000			
		W	Součet		-42,000			
		W	"SOD"					
		W	"dtto malby omyvatelné"423,916		423,916			
194	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,000	32,00	-64,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
		W	"změna č.1"					
		W	"odpočet rezervy"-2		-2,000			
		W	Součet		-2,000			
		W	"SOD"					
		W	"stropy bez podledů"					
		W	"omítka štuk.stropů"23,345		23,345			
		W	"oprava omítek stropů 30%"7,52		7,520			
		W	Mezisoučet		30,865			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Objekt:

D.2 - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

Soupis:

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

Úroveň 3:

D.1.4.1 - z.1.2 - Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.1.2

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH

-10 098,66

DPH základní

Základ daně

-10 098,66

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-2 120,72

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 219,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Objekt:

D.2 - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

Soupis:

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

Úroveň 3:

D.1.4.1 - z.1.2 - Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.1.2

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 23.08.2019

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-10 098,66

721 - Vnitřní kanalizace

-10 098,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Objekt:

D.2 - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

Soupis:

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

Úroveň 3:

D.1.4.1 - z.1.2 - Zařízení zdravotně technických instalací - změna č.1.2

Místo:

Datum:

23.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 098,66

Odpočty celkem za rozpočet

-10 098,66

Smluvní položky

0,00

Nové položky

0,00

D	721	Vnitřní kanalizace					-10 098,66	
23	K	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	-22,000	458,00	-10 076,00	
	PP	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm						
	P	Poznámka k položce: výkres č.1-2,1-4,1-5,1-6, specifikace TZ, generováno počítačem, 56x1						
	W	"změna č.1"						
	W	"dešťové potrubí"-22				-22,000		
	W	Součet				-22,000		
	W	"SOD"						
	W	"DN 125"56				56,000		
32	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	-22,000	1,00	-22,00	
	PP	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125						
	P	Poznámka k položce: výkres č.1-2, 77x1						
	W	"změna č.1"						
	W	"dešťové potrubí"-22				-22,000		
	W	Součet				-22,000		
	W	"SOD"						
	W	"DN 125"77				77,000		
34	K	721290822	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	-0,055	12,00	-0,66	
	PP	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m						
	PSC	Poznámka k souboru cen: vodorovně do 100 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Objekt:

D.2 - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

Soupis:

D.1.4.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Úroveň 3:

D.1.4.4 - z.1.3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.1.3

KSO: 801 34
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Zhotovitel:
ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojejtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

CC-CZ:
Datum: 23.08.2019
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		23 415,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 415,73	21,00%	4 917,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 333,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Objekt:

D.2 - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

Soupis:

D.1.4.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Úroveň 3:

D.1.4.4 - z.1.3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.1.3

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 23.08.2019

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 415,73

Díl: - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

17 992,33

HSV - Práce a dodávky HSV

5 423,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

833,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Třebíč-rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace - změna č.1

Objekt:

D.2 - SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského

Soupis:

D.1.4.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Úroveň 3:

D.1.4.4 - z.1.3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.1.3

Místo:

Datum: 23.08.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 415,73

Odpočty celkem za rozpočet

0,00

Smluvní položky

17 992,33

Nové položky

5 423,40

D	Díl:	SO 02 - SPŠ Třebíč - areál dílen Žďárského						17 992,33
35	K	35	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	8,300	165,75	1 375,73	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou					
	P		Poznámka k položce:					
			M21					
	W		"oprava závory"15*0,1		1,500			
	W		"vrátnice 3ks zásuvek"10*0,1		1,000			
	W		"kancelář 133"26*0,1		2,600			
	W		"2.NP WC dívky"6*0,1		0,600			
	W		"2.NP příprava pro kuchyňku"6*0,1		0,600			
	W		"docházkový systém"20*0,1		2,000			
	W		Součet		8,300			
37	K	37	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	24,900	154,00	3 834,60	
	PP		Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková					
	P		Poznámka k položce:					
			M21					
	W		"oprava závory"15*0,3		4,500			
	W		"vrátnice 3ks zásuvek"10*0,3		3,000			
	W		"kancelář 133"26*0,3		7,800			
	W		"2.NP WC dívky"6*0,3		1,800			
	W		"2.NP příprava pro kuchyňku"6*0,3		1,800			
	W		"docházkový systém"20*0,3		6,000			
	W		Součet		24,900			
57	K	57	STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu	m	83,000	154,00	12 782,00	
	PP		STROJNÍ řezání rýh S ODSÁVÁNÍM za mokra ve zdi BETONOVÉ 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2, včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu					
	P		Poznámka k položce:					
			M21					
	W		"oprava závory"15		15,000			

