



KUJIP01AZTKJ

7029/19

Smlouva o dílo

ID: 129912

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – Oprava podlahy v tělocvičně, Černovice“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Kadlec Josef, Ing. Eduard Jozífek
tel:	564 602 362, 564 602 213
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.
IČO:	25560191
DIČ:	CZ25560191
se sídlem:	Mostní 5552, 760 01 Zlín
zastoupený:	Marek Bainer, jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Marek Bainer, jednatel
zástupce pro věci technické:	Marek Bainer
tel./e-mail	+ 420 603 410 373 / info@spzlin.cz
osoba pověřená vedením stavby	
- stavbyvedoucí dle zákona:	Ing. Jaroslav Čepický
bankovní spojení:	KB Zlín, a.s.
číslo účtu:	35-1597080297/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (čl. 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

dílo
...ník")

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“) není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – Oprava podlahy v tělocvičně, Černovice**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracovanou projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO: 28094026.

Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena

„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.
- předložení **časového plánu** (harmonogramu prací)

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel

provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době kratší než 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen v době delší než 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné

zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží časový plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 7 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz uživatele objektu.

Článek 3 – Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – Černovice, Dobešovská č.p. 10

3.2. Práce budou zahájeny: leden 2020

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 31. 7. 2020

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	1 873 111,96,- Kč
DPH 21 %:	393 353,51,- Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 266 465,47,- Kč

slovy: dva miliony dvě stě šedesát šest tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých čtyřicet sedm haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích

podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový

doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – Oprava podlahy v tělocvičně, Černovice**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádku (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „SZ“), příloha č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi oprávněným osobám. Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mimo stavbyvedoucího jsou oprávněni do stavebního deníku provádět potřebné záznamy stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117 SZ, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud

Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. **Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla.** Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma, která bude určena objednatelem před předáním staveniště a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v odst. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím:

Autorský dozor projektanta: bude určen před předáním staveniště

Koordinátor BOZP: bude určen před předáním staveniště

TDS bude určen před předáním staveniště

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze

zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezavazuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. Nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy

12.1.3. Nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. Pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. Prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto odstavce smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho

podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Zlín, dne 2. 12. 2019

Jihlava 04. 12. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele



**SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.**

Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

.....
Marek Binar
Jednatel společnosti
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

KAPITULACE STAVBY

19-026

d: Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně

KSO: 8015113
Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

Cena bez DPH			1 873 111,96
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 873 111,96	393 353,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 266 465,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Id: 19-026
Stavba: Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně
Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10 Datum: 02.12.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel: NOVA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 873 111,96	2 266 465,47
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	48 000,00	58 080,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	48 000,00	58 080,00
SO-01	Tělocvična	1 825 111,96	2 208 385,47
01-00	Architektonicko-stavební řešení - Bourání	229 614,28	277 833,28
01-01	Architektonicko-stavební řešení - Návrh	1 457 775,48	1 763 908,33
01-d	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	137 722,20	166 643,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 8015113
Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.

Cena bez DPH		48 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48 000,00	21,00%	10 080,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 58 080,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

avba: Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 000,00

OST - Ostatní

48 000,00

O02 - Vedlejší a ostatní náklady

48 000,00

UPIS PRACÍ

stavba: Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 000,00

D OST

Ostatní

48 000,00

D O02

Vedlejší a ostatní náklady

48 000,00

1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
---	---	------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

3	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Poskytnutí krytého, číselného prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

4	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí viz. doložková část, ...).

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

8	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěná a 1x elektronicky na CD

9	K	0505	Kompletace doložkové části stavby k předání a převzetí díla	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči

10	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu

11	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP

Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2.

12	K	0609	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Tělocvična

Soupis:
01-00 - Architektonicko-stavební řešení - Bourání

KSO: 8015113
Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.1 Technická zpráva Příloha č.1 - skladby konstrukcí 1.1.2 Půdorys 1.NP - bourací práce 1.1.3 Řez A-A' - bourací práce

Cena bez DPH

229 614,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 614,28	21,00%	48 219,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

277 833,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně
Objekt: SO-01 - Tělocvična
Soupis: 01-00 - Architektonicko-stavební řešení - Bourání

Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

229 614,28

HSV - Práce a dodávky HSV

144 016,12

1 - Zemní práce

10 359,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 107,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 670,20

997 - Přesun sutě

41 878,36

PSV - Práce a dodávky PSV

85 598,16

713 - Izolace tepelné

9 519,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

306,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

658,88

762 - Konstrukce tesařské

16 173,75

763 - Konstrukce suché výstavby

12 654,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 059,66

776 - Podlahy povlakové

26 681,47

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 747,44

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 797,96

UPIS PRACÍ

avba: Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně
 Objekt: SO-01 - Tělocvična
 Soupis: 01-00 - Architektonicko-stavební řešení - Bourání

Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 229 614,28

D HSV Práce a dodávky HSV 144 016,12

D 1 Zemní práce 10 359,75

1	K	113106024	Rozebrání dlažeb pryžových dlaždic	m2	142,500	72,70	10 359,75	CS ÚRS 2019 02
PP			Rozebrání dlažeb pryžových dlaždic					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 107,81

2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	29,700	37,30	1 107,81	CS ÚRS 2019 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
VV			1,5*1,2*6		10,800			
VV			1,5*2,1*6		18,900			
VV			Součet		29,700			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 670,20

3	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	760,033	33,20	25 233,10	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
VV			15,06*9,26*5,45		760,033			
VV			Součet		760,033			

4	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	22 800,990	1,52	34 657,50	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111					
VV			760,033*30		22 800,990			
VV			Součet		22 800,990			

5	K	96001	Demontáž stávajících ribstol	kus	4,000	400,00	1 600,00	
PP			Demontáž stávajících ribstol					

6	K	96002	Demontáž fotoluminiscenční tabulky, uložení pro další použití	kus	1,000	200,00	200,00	
PP			Demontáž fotoluminiscenční tabulky, uložení pro další použití					

7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	142,500	151,00	21 517,50	CS ÚRS 2019 02
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					

8	K	967031732	Přísekání zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,735	149,00	109,52	CS ÚRS 2019 02
PP			Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
VV			č102-103					
VV			(0,9+2*2)*0,15		0,735			
VV			Součet		0,735			

9	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,062	172,00	526,66	CS ÚRS 2019 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
VV			č103-104					
VV			1,57*1,95		3,062			
VV			Součet		3,062			

10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	280,00	504,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
VV			č103-103					
VV			0,9*2		1,800			
VV			Součet		1,800			

11	K	968072875	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	10,800	111,00	1 198,80	CS ÚRS 2019 02
PP			Vybourání mříží pl do 2 m2					
VV			1,5*1,2*6		10,800			
VV			Součet		10,800			

12	K	968072876	Vybourání mříží pl přes 2 m2	m2	18,900	66,40	1 254,96	CS ÚRS 2019 02
PP			Vybourání mříží pl přes 2 m2					
VV			1,5*2,1*6		18,900			
VV			Součet		18,900			

13	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	5,000	102,00	510,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
VV			přeložení vodovodu					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	976072321	Vybourání kovových komínových dvířek, ventilací pl přes 0.3 m2 ze zdiva cihelného	kus	2,000	40,20	80,40	CS ÚRS 2019 02
PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotveních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného					
VV		kryt průmyslového ventilátoru		2,000			
VV		2		2,000			
VV		Součet					
15	K	976075411	Vybourání ocelových výrobků hmotnosti přes 50 kg	t	0,340	7 000,00	2 380,00 CS ÚRS 2019 02
PP		Vybourání kovových želez, zábradlí, dvířek, zděří, kotveních želez ocelových kotveních želez, hmotnosti přes 50 kg					
VV		volejbalový sloupek		0,140			
VV		0,070*2		0,140			
VV		gymnastické kruhy		0,200			
VV		0,200		0,200			
VV		Součet		0,340			
16	K	976082141	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva betonového	kus	2,000	53,90	107,80 CS ÚRS 2019 02
PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímk, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva betonového					
VV		patka pro šplhací tyč		2,000			
VV		2		2,000			
VV		Součet					
17	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	265,088	2,98	789,96 CS ÚRS 2019 02
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %		265,088			
VV		(15,06+9,26)*2*5,45		265,088			
VV		Součet		265,088			
D	997	Přesun sutě				41 878,36	
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	15,764	1 200,00	18 916,80 CS ÚRS 2019 02
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,587	237,00	3 931,12 CS ÚRS 2019 02
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV		17,499		17,499			
VV		od.713 - 80% (80% bude znovu použito)					
VV		-142,5*2*0,004*0,80		-0,912			
VV		Součet		16,587			
1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	315,153	10,30	3 246,08 CS ÚRS 2019 02
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		16,587*19		315,153			
VV		Součet		315,153			
K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,503	125,00	62,88	CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
VV		16,587		16,587			
VV		-2,656		-2,656			
VV		-4,034		-4,034			
VV		-1,094		-1,094			
VV		-0,228		-0,228			
VV		-8,072		-8,072			
VV		Součet		0,503			
K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného	t	2,656	500,00	1 328,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
VV		od.762		2,656			
VV		2,656		2,656			
VV		Součet		2,656			
K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry	t	4,034	935,00	3 771,79	CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry					
VV		od.763		4,034			
VV		4,034		4,034			
VV		Součet		4,034			
K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	1,094	935,00	1 022,89	CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
VV		od.776		1,094			
VV		1,094		1,094			
VV		Součet		1,094			
K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací	t	0,228	1 740,00	396,72	CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
VV		od.713 - 20%		0,228			
VV		142,5*2*0,004*0,20		0,228			
VV		Součet		0,228			
K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	8,072	1 140,00	9 202,08	CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního					
VV		gumový povrch		6,413			
VV		6,413		6,413			
VV		ostatní		1,659			
VV		16,587*0,10		1,659			
VV		Součet		8,072			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 598,16	
D	713	Izolace tepelné				9 519,00	
27	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	285,000	33,40	9 519,00 CS ÚRS 2019 02
PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm					
VV		142,5*2		285,000			
VV		Součet		285,000			
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				306,00	
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	5,000	61,20	306,00 CS ÚRS 2019 02
PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				658,88	
29	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	9,000	32,00	288,00 CS ÚRS 2019 02
PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
30	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	18,270	20,30	370,88 CS ÚRS 2019 02
PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
VV		1,45*1,4*9		18,270			
VV		Součet		18,270			
D	762	Konstrukce tesařské				16 173,75	
31	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	285,000	32,00	9 120,00 CS ÚRS 2019 02
PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového					
VV		142,5*2		285,000			
VV		Součet		285,000			
32	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	142,500	49,50	7 053,75 CS ÚRS 2019 02
PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm					
D	763	Konstrukce suché výstavby				12 654,00	
33	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	142,500	88,80	12 654,00 CS ÚRS 2019 02
PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité					
D	766	Konstrukce truhlářské				1 059,66	
34	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných	m2	18,270	58,00	1 059,66 CS ÚRS 2019 02
PP		Demontáž dřevěných stěn					
VV		kryty radiátorů					
VV		1,45*1,4*(3+6)		18,270			
VV		Součet		18,270			
D	776	Podlahy povlakové				26 681,47	
35	K	776501812	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m	m2	109,440	94,80	10 374,91 CS ÚRS 2019 02
PP		Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m					
VV		textilní obklad					
VV		(15,06+9,26)*2*2,25		109,440			
VV		Součet		109,440			
36	K	776991821	Odstranění lepidla ručně	m2	109,440	149,00	16 306,56 CS ÚRS 2019 02
PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně					
D	783	Dokončovací práce - nátěry				10 747,44	
37	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	77,880	138,00	10 747,44 CS ÚRS 2019 02
PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
VV		koše					
VV		3,14*0,5*(1+1)		3,140			
VV		1,2*0,8*2*(1+1)		3,840			
VV		šplhací tyče					
VV		5,8*1*(2+2)		23,200			
VV		(3+1)*1*(1+1)		8,000			
VV		ocelové mříže					
VV		1,5*1,2*6		10,800			
VV		1,5*2,1*6		18,900			
VV		gymnastické kruhy					
VV		10		10,000			
VV		Součet		77,880			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 797,96	
38	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	155,648	33,20	5 167,51 CS ÚRS 2019 02
PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					
VV		textilní obklad					
VV		(15,06+9,26)*2*(5,45-2,25)		155,648			
VV		Součet		155,648			
39	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	155,648	16,90	2 630,45 CS ÚRS 2019 02
PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně
Objekt:
SO-01 - Tělocvična
Soupis:
01-01 - Architektonicko-stavební řešení - Návrh

KSO: 8015113
Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.1 Technická zpráva Příloha č.1 - skladby konstrukcí 1.1.2 Půdorys 1.NP - bourací práce 1.1.3 Řez A-A' - bourací práce 1.1.4 Půdorys 1.NP - návrh 1.1.5 Řez A-A' - návrh 1.1.6 Tabulky PSV

Cena bez DPH

1 457 775,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 457 775,48	21,00%	306 132,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 763 908,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně
 Objekt: SO-01 - Tělocvična
 Soupis: 01-01 - Architektonicko-stavební řešení - Návrh

Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
 CENTRUM NOVA
 s.r.o.

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 457 775,48

HSV - Práce a dodávky HSV	142 332,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 592,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 462,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	110 575,43
998 - Přesun hmot	2 702,31
PSV - Práce a dodávky PSV	1 275 742,96
713 - Izolace tepelné	32 489,98
714 - Akustická a protiotřesová opatření	364 889,26
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 100,55
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 122,44
751 - Vzduchotechnika	3 173,70
762 - Konstrukce tesařské	126 674,76
763 - Konstrukce suché výstavby	141 728,10
766 - Konstrukce truhlářské	204 818,89
767 - Konstrukce zámečnické	38 278,80
771 - Podlahy z dlaždic	39 592,98
776 - Podlahy povlakové	226 916,42
781 - Dokončovací práce - obklady	3 383,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	51 876,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	31 697,12
OST - Ostatní	39 700,00

JUPIS PRACÍ

avba: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně
 Objekt: SO-01 - Tělocvična
 Soupis: 01-01 - Architektonicko-stavební řešení - Návrh

Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 457 775,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				142 332,52	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 592,07	
1	K	349231811	Prizdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	1,643	969,00	1 592,07	CS ÚRS 2019 02
PP			Prizdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
VV			osazování zárubní					
VV			(1,2+2*2)*0,15		0,780			
VV			(1,75+2*2)*0,15		0,863			
VV			Součet		1,643			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 462,71	
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	0,500	363,00	181,50	CS ÚRS 2019 02
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách					
VV			přeložené potrubí					
VV			5*0,10		0,500			
VV			Součet		0,500			
3	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,500	775,00	387,50	CS ÚRS 2019 02
PP			Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,285	654,00	2 148,39	CS ÚRS 2019 02
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
VV			osazování zárubní					
VV			(1,2+2*2)*0,15*2		1,560			
VV			(1,75+2*2)*0,15*2		1,725			
VV			Součet		3,285			
5	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	265,088	77,50	20 544,32	CS ÚRS 2019 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
VV			viz otlučení					
VV			265,088		265,088			
VV			Součet		265,088			
6	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	568,00	568,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
7	M	55331203	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou a těsněním 110 900 levá, pravá	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2019 01
PP			zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 levá, pravá					
8	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	1,000	733,00	733,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
9	M	55331208	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou a těsněním 110 1450 dvoukřídlá	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2019 01
PP			zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1450 dvoukřídlá					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				110 575,43	
10	K	90001	Osazení původní fotoluminiscenční tabulky	kus	1,000	180,00	180,00	
PP			osazení původní fotoluminiscenční tabulky					
11	K	90002	M+D ochranné sítě sténových panelů na štítových stěnách vč.ukotvení	m2	60,190	340,00	20 464,60	
PP			M+D ochranné sítě sténových panelů na štítových stěnách vč.ukotvení					
VV			9,26*(5,5-2,25)*2		60,190			
VV			Součet		60,190			
12	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	34 201,485	1,40	47 882,08	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111					
VV			760,033*45		34 201,485			
VV			Součet		34 201,485			
13	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	760,033	26,40	20 064,87	CS ÚRS 2019 02
PP			Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,246	93,00	4 951,88	CS ÚRS 2019 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		15,8*3,37		53,246			
VV		Součet		53,246			
15	K 952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	158,000	87,00	13 746,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
VV		15,8*10		158,000			
VV		Součet		158,000			
16	K 953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
17	M 44932112	přístroj hasicí ruční práškový 211A/113B	kus	2,000	865,00	1 730,00	CS ÚRS 2019 02
PP		přístroj hasicí ruční práškový					
18	K 953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
19	M 553001	patka pro šplhací tyč vč.povrchové úpravy a kotvení	kus	2,000	450,00	900,00	
PP		patka pro šplhací tyč vč.povrchové úpravy a kotvení					
D	998	Přesun hmot				2 702,31	
20	K 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,197	1 230,00	2 702,31	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 275 742,96	
D	713	Izolace tepelné				32 489,98	
21	K 713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	104,740	70,90	7 426,07	CS ÚRS 2019 02
PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami					
VV		S2					
VV		(15,06+9,26)*2*2,25		109,440			
VV		-0,9*2		-1,800			
VV		-1,45*2		-2,900			
VV		Součet		104,740			
22	M 63152260	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 50mm	m2	109,977	220,00	24 194,94	CS ÚRS 2019 02
PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm					
VV		104,74*1,05		109,977			
VV		Součet		109,977			
23	K 998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,884	983,00	868,97	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	714	Akustická a protiořesová opatření				364 889,26	
24	K 714121002	Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů třídy 1A vč.dodávky roštu	m2	142,500	850,00	121 125,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních nárazuvzdorných odolnosti proti nárazu třídy 1A vč. dodávky roštu					
VV		P1					
VV		142,5		142,500			
VV		Součet		142,500			
25	M 59036137	panel akustický nárazuvzdorný tl 40mm - specifikace viz podhled P1	m2	149,625	1 615,00	241 644,38	CS ÚRS 2019 02
VV		142,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		149,625			
26	K 998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 12 m	t	1,876	1 130,00	2 119,88	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 100,55	
27	K 722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	5,000	360,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 20					
28	K 722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	5,000	58,60	293,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
29	K 998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,013	581,00	7,55	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 122,44	
30	K 735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	18,270	431,00	7 874,37	CS ÚRS 2019 02
PP		Otopná tělesa litinová montáž těles článkových					
VV		otopná tělesa - použity stávající					
VV		1,45*1,4*9		18,270			
VV		Součet		18,270			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	18,270	12,10	221,07	CS ÚRS 2019 02
PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
32	K 998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,025	1 080,00	27,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	751	Vzduchotechnika				3 173,70	
33	K 751398024	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,200 m2	kus	2,000	569,00	1 138,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2					
34	M 5536001	systémová mříž ventilátoru 400x400mm vč.kotvení (viz pozn.9)	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP		systémová mříž ventilátoru 400x400mm vč.kotvení					
35	K 998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,010	3 570,00	35,70	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
D	762	Konstrukce tesařské				126 674,76	
36	K 762431210	Montáž obložení stěn deskami z dřevotřískových hmot tvrdými	m2	104,740	125,00	13 092,50	CS ÚRS 2019 02
PP		Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úprav pro olistování spár tvrdými					
VV		S2					
VV		(15,06+9,26)*2*2,25		109,440			
VV		-0,9*2		-1,800			
VV		-1,45*2		-2,900			
VV		Součet		104,740			
37	M 60621309	překlička truhlářská bříza tl 18mm jakost B,BB vč.překližkového pásu a podložek	m2	115,214	383,00	44 126,96	CS ÚRS 2019 02
PP		překlička truhlářská bříza tl 18mm jakost B,BB					
VV		104,74*1,1		115,214			
VV		Součet		115,214			
38	K 762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	502,752	75,00	37 706,40	CS ÚRS 2019 02
PP		Obložení stěn montáž roštu podkladového					
VV		S2					
VV		((15,06+9,26)*2*2,25)/0,5*2*1,2		525,312			
VV		-0,9*2/0,5*2*1,2		-8,640			
VV		-1,45*2/0,5*2*1,2		-13,920			
VV		Součet		502,752			
39	M 61223267	hranol konstrukční KVH lepený průřezu do 40x80 pohledový	m3	1,328	13 500,00	17 928,00	CS ÚRS 2019 02
PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu do 40x80mm pohledový					
VV		502,752*0,04*0,06		1,207			
VV		1,207*0,1		0,121			
VV		Součet		1,328			
40	K 762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	314,220	33,60	10 557,79	CS ÚRS 2019 02
PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
VV		104,74*3		314,220			
VV		Součet		314,220			
41	K 998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,161	1 510,00	3 263,11	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	763	Konstrukce suché výstavby				141 728,10	
42	K 763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	142,500	760,00	108 300,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI					
43	K 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	142,500	26,30	3 747,75	CS ÚRS 2019 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
44	M 28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu	m2	156,750	15,00	2 351,25	CS ÚRS 2019 02
PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu					
VV		142,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		156,750			
45	K 763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	285,000	38,90	11 086,50	CS ÚRS 2019 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
VV		142,5*2		285,000			
VV		Součet		285,000			
46	M 63152100	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033$ tl 120mm	m2	28,500	206,00	5 871,00	CS ÚRS 2019 02
PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033$ tl 120mm					
VV		izolace použita původní					
VV		20% doplnění					
VV		142,5*0,20		28,500			
VV		Součet		28,500			
47	M 63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033$ tl 140mm	m2	28,500	285,00	8 122,50	CS ÚRS 2019 02
PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033$ tl 140mm					
48	K 998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,205	1 020,00	2 249,10	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766	Konstrukce truhlářské				204 818,89	

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	766001	M+D dřevěné podlahy (dřevěný dvojíty odpružený nosník 54+5mm vč.podkladk a pružných prvků, příčníky 15mm, překližka lepené tl.12mm) - viz skladba S1 M+D dřevěné podlahy (dřevěný dvojíty odpružený nosník 54+5mm vč.podkladk a pružných prvků, příčníky 15mm, překližka lepené tl.12mm) - viz skladba S1	m2	142,500	1 185,00	168 862,50	
	PP							
50	K	766496191A	Ukončení hran obložení lištou	m	110,720	95,00	10 518,40	
	VV		S2					
	VV		(15,06+9,26)*2		48,640			
	VV		(1+2,02*2)*1		5,040			
	VV		(1,7+2,02*2)*1		5,740			
	VV		(1,45+1,4)*2*9		51,300			
	VV		Součet		110,720			
51	M	614181191A	lišta stěnová	m	121,297	145,00	17 588,07	
	VV		110,27*1,1		121,297			
	VV		Součet		121,297			
52	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	713,00	713,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
53	M	61160218	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standardní provedení 900x1970mm dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standardní provedení 900x1970mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
54	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	748,00	748,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
55	M	61160310	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídle bílé 1450x1970mm dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídle bílé 1450x1970mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
56	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	92,70	185,40	CS ÚRS 2019 02
	PP							
57	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
58	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	2,000	664,00	1 328,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
59	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,076	1 020,00	77,52	CS ÚRS 2019 02
	PP							
D	767		Konstrukce zámečnické				38 278,80	
60	K	767001	M+D obložení radiátorů 145x140cm (nosná kce, desková výplň, povrchová úprava) vč.kotvení M+D obložení radiátorů 145x140cm (nosná kce, desková výplň, povrchová úprava) vč.kotvení	kus	9,000	3 250,00	29 250,00	
	PP							
61	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním vč.kotveního materiálu Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním mříže použity stávající	m2	29,700	304,00	9 028,80	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	VV		1,5*1,2*6		10,800			
	VV		1,5*2,1*6		18,900			
	VV		Součet		29,700			
D	771		Podlahy z dlaždic				39 592,98	
62	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	142,500	277,00	39 472,50	CS ÚRS 2019 02
	PP							
63	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,214	563,00	120,48	CS ÚRS 2019 02
	PP							
D	776		Podlahy povlakové				226 916,42	
64	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah Příprava podkladu vysátí podlah	m2	145,110	12,10	1 755,83	CS ÚRS 2019 02
	PP							
65	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním)	m2	152,948	37,00	5 659,08	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV		podlaha					
	VV		142,5		142,500			
	VV		sokl					
	VV		(15,06+9,26+0,2*9)*2*0,20		10,448			
	VV		Součet		152,948			
66	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	145,110	219,00	31 779,09	CS ÚRS 2019 02
	PP							
67	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla vč.frézování Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	87,066	100,00	8 706,60	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV		(145,11/2)*1,20		87,066			
	VV		Součet		87,066			
68	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea standardním lepidlem vč.dodávky lepidla Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	145,110	150,00	21 766,50	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV		S1					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		142,5		142,500			
VV		1,45*0,2*9		2,610			
VV		Součet		145,110			
69	M	28412191	PVC heterogenní tl.6,1 - specifikace viz skladby podlah S1	m2	159,621	915,00	146 053,22
PP		PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 3,2mm, nášlapná vrstva 0,35mm					
VV		145,11*1,1		159,621			
VV		Součet		159,621			
70	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	50,490	90,00	4 544,10 CS ÚRS 2019 02
PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
VV		(15,06+9,26)*2		48,640			
VV		-0,9		-0,900			
VV		-1,45+0,3*2		-0,850			
VV		(0,2+0,2)*9		3,600			
VV		Součet		50,490			
71	M	60791111	sokl	m	51,500	110,00	5 665,00 CS ÚRS 2019 02
VV		50,49*1,02		51,500			
VV		Součet		51,500			
72	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,174	454,00	987,00 CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	781	Dokončovací práce - obklady				3 383,71	
73	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,448	323,00	3 374,70 CS ÚRS 2019 02
PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
VV		sokl					
VV		(15,06+9,26+0,2*9)*2*0,20		10,448			
VV		Součet		10,448			
74	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,016	563,00	9,01 CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	783	Dokončovací práce - nátěry				51 876,25	
75	K	783001	M+D lajnování (viz pozn.11)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		M+D lajnování					
76	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	77,880	50,00	3 894,00 CS ÚRS 2019 02
PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
VV		viz odrezivění					
VV		77,88		77,880			
VV		Součet		77,880			
77	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	160,108	105,00	16 811,34 CS ÚRS 2019 02
PP		Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV		viz odrezivění					
VV		77,88		77,880			
VV		zárubně					
VV		(0,9+2*2)*(0,11+0,05*2)*1		1,029			
VV		(1,45+2*2)*(0,11+0,05*2)*1		1,145			
VV		Mezisoučet		80,054			
VV		80,054		80,054			
VV		Součet		160,108			
78	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	160,108	101,00	16 170,91 CS ÚRS 2019 02
PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				31 697,12	
79	K	784161505	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	155,648	118,00	18 366,46 CS ÚRS 2019 02
PP		Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm					
VV		vyhlazením v místnostech výšky přes 5,00 m					
VV		(15,06+9,26)*2*(5,4-2,2)		155,648			
VV		Součet		155,648			
80	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	154,648	16,90	2 613,55 CS ÚRS 2019 02
PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m					
81	K	784211125	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	154,648	69,30	10 717,11 CS ÚRS 2019 02
PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m					
D	OST	Ostatní				39 700,00	
82	M	900011	dřevěné ribstole 250x90cm s certifikátem povrchová úprava vč. kotvení a vymezovacího hranolu (viz pozn.8)	kus	4,000	5 700,00	22 800,00
83	K	900012	Montáž ribstole	kus	4,000	900,00	3 600,00
PP		Montáž ribstole					
84	M	900021	volejbalové sloupky vč.patek (viz pozn.10)	pár	1,000	6 300,00	6 300,00
PP		volejbalové sloupky vč.patek (viz pozn.10)					
85	K	900022	Montáž sloupků vč.patek	pár	1,000	1 000,00	1 000,00
PP		Montáž sloupků vč.patek					
86	K	90003	Zpětná montáž gymnastických kruhů vč.kotvení	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
PP		Zpětná montáž gymnastických kruhů vč.kotvení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně

Objekt:

SO-01 - Tělocvična

Soupis:

01-d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8015113
Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.1.1 Technická zpráva 1.4.1.2 Půdorys 1.NP – EI

Cena bez DPH			137 722,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 722,20	21,00%	28 921,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			166 643,86
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Závba: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně
Objekt: SO-01 - Tělocvična
Soupis: 01-d - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky

Místo: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 722,20

PSV - Práce a dodávky PSV

103 822,20

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

103 822,20

M - Práce a dodávky M

33 900,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Střední odborná škola a střední odborní učiliště Černovice - Oprava podlahy v tělocvičně

Objekt: SO-01 - Tělocvična

Práce: 01-d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Objekt: Černovice, ul. Dobešovská, č.p. 10

Datum: 02.12.2019

Objekt: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Objekt: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky celkem						137 722,20	
D PSV Práce a dodávky PSV						103 822,20	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud						103 822,20	
K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	32,20	322,00	CS ÚRS 2019 01
M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CYKY)	m	10,000	26,10	261,00	CS ÚRS 2019 01
M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	10,000	8,70	87,00	CS ÚRS 2019 01
K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	85,000	45,00	3 825,00	CS ÚRS 2019 01
M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	85,000	14,60	1 241,00	CS ÚRS 2019 01
VV		15+15+10+15+15+15		85,000			
K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	160,000	55,00	8 800,00	CS ÚRS 2019 01
M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	160,000	23,50	3 760,00	CS ÚRS 2019 01
VV		15+15+15+10+10+15+60+20		160,000			
K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	73,10	731,00	CS ÚRS 2019 01
K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	138,00	138,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových					
M	34535402	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový	kus	1,000	84,20	84,20	CS ÚRS 2019 01
PP		přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový					
K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových					
M	34535572	spínač řazení 5 10A 3553-01289 bílý	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2019 01
PP		spínač řazení 5 10A 3553-01289 bílý					
K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	6,000	151,00	906,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE					
M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	6,000	107,00	642,00	CS ÚRS 2019 01
PP		zásuvka 1násobná 16A bílý					
K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni	kus	1,000	269,00	269,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni					
M	3588921VV.1	chránič s nadproudovou ochranou 2pólový 10/20/30 typ AC	kus	1,000	1 045,00	1 045,00	
K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	10,000	900,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
M	34814453	Svítidlo C LED svítidlo s ochranou mřížkou 70W, 8301lm, 4000K, 1K10	kus	8,000	4 290,00	34 320,00	CS ÚRS 2018 02
PP		svítidlo určené pro sportoviště viz tech. list č. 1					
M	34814453.1	Svítidlo C/N LED svítidlo s ochranou mřížkou 70W, 8301lm, 4000K, 1K10 s nouzovým zdrojem 1 hod	kus	2,000	4 990,00	9 980,00	
PP		svítidlo určené pro sportoviště viz tech. list č. 1					
M	34814453.2	kotvící prvky a táhla pro zavěšení svítidel	kus	10,000	310,00	3 100,00	
PP		svítidlo určené pro sportoviště viz tech. list č. 1					
K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	100,00	100,00	
M	35442110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	100,00	100,00	
K	PK.1	Montáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítků a revize	kus	1,000	350,00	350,00	

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	VD01	Protipožární prostupy kabelů požárně ochrannou stěrkou, komplet, štítky	kus	1,000	350,00	350,00	
PP			ožárně ochranný nátěr je vodou ředitelný, endotermní materiál. Nátěr je dobře zpracovatelný a rychle použitelný. Dá se použít, tak jak je dodaný (bez ředění). Po vyschnutí zůstává nátěr fl exibilní. Nátěr vykazuje dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady.					
27	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2019 01
28	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	PKR4	Montážní a instalační materiál pro rozvaděče	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Montážní a instalační materiál pro rozvaděče - propojovací vodiče, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, atd.)					
30	K	PKR5	Kabelové průchodky pro rozvaděče	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
D M			Práce a dodávky M				33 900,00	
31	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	4,000	350,00	1 400,00	
32	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	3,000	350,00	1 050,00	
33	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	8,000	350,00	2 800,00	
34	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	
35	K	74814510R2	Demontáž stávajícího systému osvětlení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
36	M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			spínače, zásuvky atd.					
37	K	74814510R3	Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
38	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
39	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
40	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	4,000	350,00	1 400,00	