

ke sml. 4192/17
p. 1249



121015

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 na cenu ke SOD pro akci "II/406 Telč - hr.kraje"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	STRABAG a.s.				
Smluvní částka: 1)	4210640.06				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	27.9.2018				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	27.9.2018	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	27.9.2018	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	27.9.2018	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	27.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	27.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60838744), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 26.09.2018 10:31:51):

Dodatek č.2 na cenu ke SOD pro akci "II/406 Telč - hr.kraje"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 4210640.06, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001778000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01BY6B5

ke sml. 4 192/17
1249

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/406 Telč – hr.kraje“

č. dodatku 121015

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 686/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Stavbu provede: odštěpný závod Morava, Tovární 3, PSČ 620 00
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih (na základě plné moci)
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih (na základě plné moci)
zástupce pro věci technické: Jiří Ambrož – vedoucí PJ Jihlava
Ing. Richard Doležal – vedoucí PJ mosty
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo číslo objednatele 104579, č. zhotovitele 093/GDHz/2017 uzavřené dne 4. 7. 2017 a dodatku č.1 číslo objednatele 107855 ze dne 14. 12. 2017 na akci „II/406 Telč – hr.kraje“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Jedná se zejména o větší rozsah provedení sanací a ochrany trhlín, které bylo nutno provést po odfrézování starého asfaltového krytu a upřesnění kubatur aktivní zóny u rozšíření komunikace z lomového kamene. Dále se jedná o upřesnění kubatur frézování a odstranění pařezů dle skutečnosti, úpravu DIO dle projednání v reálném čase provádění, doplnění trvalého VDZ dle požadavku PČR, dodatečnou opravu MK „K cihelně“ z hlediska zachování dopravní obsluhy, drobná

upřesnění propustků v rámci RDS, upřesnění náhradní výsadby, změnu zatřídění hloubení rýhy pro síť Rowanet a ostatní drobné úpravy výměr položek dle skutečnosti.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	52 659 828,35 Kč
DPH 21%:	11 058 563,95 Kč
cena celkem včetně DPH:	63 718 392,30 Kč

(slovy: šedesáttřímilionůsedmsetosmnáctisíctřístadevadesátdva 30/100 korun českých vč. DPH)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	56 139 696,17 Kč
DPH 21%:	11 789 336,20 Kč
cena celkem včetně DPH:	67 929 032,37 Kč

(slovy: šedesátsedmmilionůdevětsetdvacetdevětisíctřicetdva 37/100 korun českých vč. DPH)“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – plná moc

V Jihlavě dne 27. 09. 2018

Objednatel:


.....
Ing. Jan Hylš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Brně dne

Zhotovitel:


Smlouvu prověřil: Ing. Václav Opiol


.....
Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih


.....
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih


STRABAG
Smlouva o dílo
Kraj Vysočina, oblast Jih
Jihlava, 02.09.2018

Soupis objektů

Stavba: 160166 - II/406 Telč - hr. kraje

Varianta: ZŘ -

Nabídková cena [Kč] 51 665 756,79
Odbytová cena [Kč] 56 139 696,17

Objekt	Popis	Nabídková cena	OC
SO000	Všeobecné a předběžné položky	2 161 897,00	2 061 897,00
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS9	Ochrana životního prostředí - méněpráce	-100 000,00	-121 000,00
SO101	SILNICE II/406	38 726 333,76	41 927 522,24
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS1	Sanace a trhliny	354 257,67	428 651,78
ZS14	Přeložka vzdušného vedení CETIN	52 500,00	63 525,00
ZS2	Dodatečná drenáž pod pravým příkopem	109 785,60	132 840,58
ZS7	Sanace a trhliny	2 684 645,21	3 248 420,70
SO102	MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA	816 613,76	816 613,76
SO103	OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49	1 204 845,75	1 297 288,99
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS13	Úprava stávajících vpustí a sanace ACL	92 443,24	111 856,32
SO121	HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY	1 448 506,40	1 674 476,56
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS8	Dodatečné propustky	225 970,16	273 423,89
SO122	ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA	368 703,00	389 165,50
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS3	Doplnění zábradlí u autobusové zastávky	20 462,50	24 759,63
SO201	REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009	2 589 556,87	2 993 506,96
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti	403 950,09	488 779,61
SO451	PŘELOŽKA VO	40 556,40	40 556,40
SO472	CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET	3 033 283,30	3 164 875,67
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS12	Jiná třída horniny v km 0,850 - 3,550	25 976,67	31 431,77
ZS5	Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620	105 615,70	127 795,00
SO802	Náhradní výsadba	55 537,30	207 587,90
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS11	Rozšíření náhradní výsadby	152 050,60	183 981,23
ZOV	Zásady organizace a výstavby	1 219 923,25	1 566 205,19
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS10	DIO na skutečnost	79 819,00	96 580,99
ZS6	MK k cihelně	266 462,94	322 420,16

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Object/Objekt: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Budget/Rozpočet: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Basic price / Základní cena: 2 161 897,00 Kč

Price total / Cena celková: 2 061 897,00 Kč

VAT / DPH: 432 998,37 Kč

Price with tax / Cena s daní: 2 494 895,37 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 2 061 897,00 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO000 Všeobecné a předběžné položky
 Budget/Rozpočet: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	59 188,00	59 188,00
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1 184,00	1 184,00
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	35 513,00	35 513,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	671 869,00	671 869,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	254 509,00	254 509,00
7	02912	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD	KPL	1,000	63 500,00	63 500,00
9	02920	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náhradní výsadba v kú Telč na základě požadavku příslušného OŽP Předpokládaná cena 100 000,-Kč. uchazeč ocení fixní cenou. Uhrazeny budou skutečně provedené práce po odsouhlasení TDI.	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00
	ZBV:	ZS9			-1,000		-100 000,00
			Ochrana životního prostředí - méněpráce				
			aktuální množství		0,000		0,00
8	02920	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	7 103,00	7 103,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO000 Všeobecné a předběžné položky
 Budget/Rozpočet: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	17 756,00	17 756,00
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	378 805,00	378 805,00
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	71 026,00	71 026,00
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	191 770,00	191 770,00
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1 184,00	1 184,00
15	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
16	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
17	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
18	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	9 233,00	9 233,00
19	02991	aa	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE dočasná	KUS	1,000	16 573,00	16 573,00
21	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000	7 103,00	7 103,00
20	02991	ab	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE dočasná	KUS	2,000	11 838,00	23 676,00
22	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	218 996,00	218 996,00
23	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	9 233,00	9 233,00
0							2 061 897,00
			Všeobecné konstrukce a práce				



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO000 Všeobecné a předběžné položky
Budget/Rozpočet: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Celkem: 2 061 897,00

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Object/Objekt:** SO101 SILNICE II/406**Budget/Rozpočet:** SO101 SILNICE II/406**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Basic price / Základní cena:** 38 726 333,76 Kč**Price total / Cena celková:** 41 927 522,24 Kč**VAT / DPH:** 8 804 779,67 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 50 732 301,91 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 41 927 522,24 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
78			NP - přeložka vzdušného vedení CETIN	KPL	0,000	52 500,00	0,00
	ZBV:						
		ZS14	Přeložka vzdušného vedení CETIN		1,000		52 500,00
					aktuální množství	1,000	52 500,00
79			NP - přeložka sloupu VO	KPL	0,000	22 386,80	0,00
	ZBV:						
		ZS7	Sanace a trhliny		1,000		22 386,80
					aktuální množství	1,000	22 386,80
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	24 100,410	8,00	192 803,28
	ZBV:						
		ZS7	Sanace a trhliny		1 048,980		8 391,84
					aktuální množství	25 149,390	201 195,12
76	02910		NP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	671 869,00	0,00
	ZBV:						



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		ZS1			0,025		16 796,73
			Sanace a trhliny				
		ZS7			0,060		40 312,14
			Sanace a trhliny				
			aktuální množství		0,085		57 108,87
0			Všeobecné konstrukce a práce				333 190,79

1

Zemní práce

2	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM	M2	3 117,000	40,00	124 680,00
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	41 921,600	23,00	964 196,80
4	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	150,000	497,00	74 550,00
	ZBV:						
		ZS7			152,000		75 544,00
			Sanace a trhliny				
			aktuální množství		302,000		150 094,00
5	11222		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	11,000	1 326,00	14 586,00
	ZBV:						
		ZS7			21,000		27 846,00
			Sanace a trhliny				



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		32,000		42 432,00
6	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	2 955,000	127,00	375 285,00
	ZBV:						
		ZS7	Sanace a trhliny		-42,920		-5 450,84
			aktuální množství		2 912,080		369 834,16
7	113436		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	1 182,000	127,00	150 114,00
	ZBV:						
		ZS7	Sanace a trhliny		-1 182,000		-150 114,00
			aktuální množství		0,000		0,00
8	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ	M	54,000	134,00	7 236,00
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3 146,000	541,00	1 701 986,00
	ZBV:						
		ZS1	Sanace a trhliny		54,920		29 711,72
		ZS7	Sanace a trhliny		1 115,080		603 258,28



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		4 316,000		2 334 956,00
77	11524		NP - PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	0,000	555,90	0,00
	ZBV:						
		ZS7	Sanace a trhliny		18,000		10 006,20
			aktuální množství		18,000		10 006,20
10	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	1 627,200	229,00	372 628,80
11	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	16 600,000	104,00	1 726 400,00
	ZBV:						
		ZS1	Sanace a trhliny		38,700		4 024,80
		ZS7	Sanace a trhliny		2 235,200		232 460,80
			aktuální množství		18 873,900		1 962 885,60
12	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12 190,000	14,00	170 660,00
13	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 595,000	62,00	98 890,00
14	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	1 495,000	124,00	185 380,00
15	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 950,000	149,00	290 550,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	24 100,410	4,00	96 401,64
17	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	9 500,000	437,00	4 151 500,00
	ZBV:						
		ZS1			22,800		9 963,60
			Sanace a trhliny				
		ZS7			2 235,200		976 782,40
			Sanace a trhliny				
			aktuální množství		11 758,000		5 138 246,00
18	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	740,000	171,00	126 540,00
19	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	420,000	865,00	363 300,00
	ZBV:						
		ZS7			-12,470		-10 786,55
			Sanace a trhliny				
			aktuální množství		407,530		352 513,45
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	22 733,000	9,00	204 597,00
	ZBV:						
		ZS1			45,500		409,50
			Sanace a trhliny				
			aktuální množství		22 778,500		



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
21	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	42 500,000	18,00	765 000,00
22	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	16 270,000	8,00	130 160,00
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	42 500,000	9,00	382 500,00
1							14 280 797,15
			Zemní práce				
2			Základy				
75	21204		NP - TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM	M	0,000	359,55	0,00
		ZBV:					
		ZS2			300,000		107 865,00
			<i>Dodatečná drenáž pod pravým příkopem</i>				
			aktuální množství		300,000		107 865,00
24	272314	R	Přemístění božích muk	KPL	2,000	25 081,00	50 162,00
2							158 027,00
			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
25	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	66,500	3 108,00	206 682,00
26	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	67,500	1 358,00	91 665,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	160166	II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt:	SO101	SILNICE II/406
Budget/Rozpočet:	SO101	SILNICE II/406

[illegible]

5

Komunikace

28	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	255,200	269,00	68 648,80
29	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	22 708,800	81,00	1 839 412,80
ZBV:						
	ZSI	Sanace a trhliny		45,500		3 685,50
aktuální množství				22 754,300		1 843 098,30
30	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	17 390,700	109,00	1 895 586,30
ZBV:						
	ZSI	Sanace a trhliny		45,500		4 959,50



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		17 436,200		1 900 545,80
31	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	290,400	149,00	43 269,60
32	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	880,000	331,00	291 280,00
33	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	17 390,700	21,00	365 204,70
	ZBV:						
		ZS1	Sanace a trhliny		45,500		955,50
		ZS7	Sanace a trhliny		721,000		15 141,00
			aktuální množství		18 157,200		381 301,20
34	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	71 736,000	12,00	860 832,00
	ZBV:						
		ZS1	Sanace a trhliny		997,700		11 972,40
		ZS7	Sanace a trhliny		721,000		8 652,00
			aktuální množství		73 454,700		881 456,40
35	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 300,000	15,00	79 500,00
36	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	6 550,000	32,00	209 600,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
37	57475	a	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	5 400,000	39,00	210 600,00
<i>ZBV:</i>							
		ZS1	Sanace a trhliny		1 863,080		72 660,12
		ZS7	Sanace a trhliny		7 754,920		302 441,88
aktuální množství					15 018,000		585 702,00
38	57475	b	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 050,000	59,00	61 950,00
39	57475	c	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 650,000	59,00	97 350,00
40	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	34 160,000	151,00	5 158 160,00
41	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	35 184,800	165,00	5 805 492,00
42	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	180,000	2 546,00	458 280,00
43	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	16 467,300	153,00	2 519 496,90
<i>ZBV:</i>							
		ZS1	Sanace a trhliny		997,700		152 648,10
		ZS7	Sanace a trhliny		1 442,000		220 626,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		18 907,000		2 892 771,00
44	581343		CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM	M2	220,000	2 110,00	464 200,00
45	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	156,000	90,00	14 040,00
	ZBV:						
		ZS1	Sanace a trhliny		349,400		31 446,00
		ZS7	Sanace a trhliny		1 253,500		112 815,00
			aktuální množství		1 758,900		158 301,00
5			Komunikace				21 380 906,10
8			Potrubí				
46	89536	R	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,000	7 762,00	7 762,00
47	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	3,000	102 179,00	306 537,00
48	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 557,00	1 557,00
8			Potrubí				315 856,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
49	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	710,000	983,00	697 930,00
50	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	895,000	107,00	95 765,00
51	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	320,000	1 711,00	547 520,00
52	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	296,000	266,00	78 736,00
53	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	67,000	266,00	17 822,00
54	91228	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	34,000	266,00	9 044,00
55	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	240,000	59,00	14 160,00
56	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	118,00	1 770,00
57	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	1 119,00	16 785,00
	ZBV:	ZS7	Sanace a trhliny		-1,000		-1 119,00
			aktuální množství		14,000		



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
58	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	592,00	5 920,00
59	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	12,000	118,00	1 416,00
60	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	21,000	1 178,00	24 738,00
<i>ZBV:</i>							
		ZS7	Sanace a trhliny		-1,000		-1 178,00
aktuální množství					20,000		23 560,00
61	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 212,938	272,00	329 919,14
<i>ZBV:</i>							
		ZS7	Sanace a trhliny		677,062		184 160,86
aktuální množství					1 890,000		514 080,00
62	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	38,000	333,00	12 654,00
63	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	325,00	2 600,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
64	917224	c	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,000	510,00	1 530,00
65	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	38,000	2 677,00	101 726,00
66	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	10,000	1 253,00	12 530,00
67	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	50,000	3 144,00	157 200,00
ZBV:		ZS7	Sanace a trhliny		-12,300		-38 671,20
aktuální množství					37,700		118 528,80
68	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	30,000	6 226,00	186 780,00
ZBV:		ZS7	Sanace a trhliny		-0,600		-3 735,60
aktuální množství					29,400		183 044,40
69	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	125,000	9 747,00	1 218 375,00
ZBV:		ZS7	Sanace a trhliny		0,100		974,70
aktuální množství					125,100		

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Object/Objekt: SO101 SILNICE II/406

Budget/Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
70	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	356,000	43,00	15 308,00
	ZBV:						
		ZS1	Sanace a trhliny		349,400		15 024,20
		ZS7	Sanace a trhliny		1 253,500		53 900,50
			aktuální množství		1 958,900		84 232,70
71	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1 270,000	558,00	708 660,00
72	93650	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KPL	1,000	38 089,00	38 089,00
73	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	70,000	673,00	47 110,00
74	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	85,000	942,00	80 070,00
9							4 633 513,60
			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							41 927 522,24

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Object/Objekt:** SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA**Budget/Rozpočet:** SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Basic price / Základní cena:** 816 613,76 Kč**Price total / Cena celková:** 816 613,76 Kč**VAT / DPH:** 171 488,89 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 988 102,65 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 816 613,76 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
Budget/Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	175,320	8,00	1 402,56
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 402,56
1			Ground Works Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	123,200	11,00	1 355,20
3	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	45,000	206,00	9 270,00
4	113436		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADŮ, ODVOZ DO 12KM	M3	18,000	268,00	4 824,00
5	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ	M	31,000	134,00	4 154,00
6	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	72,600	831,00	60 330,60
7	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	105,000	149,00	15 645,00
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	191,000	77,00	14 707,00
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	105,000	12,00	1 260,00
10	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	185,000	565,00	104 525,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
 Budget/Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
11	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,000	171,00	1 026,00
12	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	360,000	14,00	5 040,00
13	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	50,000	23,00	1 150,00
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	50,000	9,00	450,00
1		Ground Works Zemní práce					223 736,80
5		Communications Komunikace					
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	327,000	89,00	29 103,00
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	278,400	119,00	33 129,60
17	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,000	355,00	1 420,00
18	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	278,400	21,00	5 846,40
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 575,000	12,00	18 900,00
20	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	147,000	15,00	2 205,00
21	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	225,000	32,00	7 200,00
22	57475	a	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	70,000	39,00	2 730,00
23	57475	c	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	67,500	59,00	

3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
 Budget/Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
24	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	750,000	151,00	113 250,00
25	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	772,500	165,00	127 462,50
26	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	5,000	2 546,00	12 730,00
27	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	256,800	153,00	39 290,40
28	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	26,000	90,00	2 340,00
5		Communications Komunikace					399 589,40

8		Potrubí					
29	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	10,000	700,00	7 000,00
30	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	15,000	4 307,00	64 605,00
31	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	11 931,00	23 862,00
32	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 557,00	1 557,00
8		Potrubí					97 024,00

9		Other Constructions And Works Ostatní konstrukce a práce					
33	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	118,00	236,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
 Budget/Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
34	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 119,00	2 238,00
35	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,000	118,00	236,00
36	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 178,00	2 356,00
37	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	115,000	272,00	31 280,00
38	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	37,000	333,00	12 321,00
39	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	40,000	770,00	30 800,00
40	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	46,000	43,00	1 978,00
41	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	20,000	558,00	11 160,00
42	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 128,00	2 256,00
9	Other Constructions And Works Ostatní konstrukce a práce						94 861,00

Celkem:

816 613,76

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Object/Objekt:** SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49**Budget/Rozpočet:** SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Basic price / Základní cena:** 1 204 845,75 Kč**Price total / Cena celková:** 1 297 288,99 Kč**VAT / DPH:** 272 430,69 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 1 569 719,68 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 1 297 288,99 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24.68 – KM 25.49
 Budget/Rozpočet: SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24.68 – KM 25.49

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			General Constructions And Works Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	77,500	8,00	620,00
0			General Constructions And Works Všeobecné konstrukce a práce				620,00
1			Ground Works Zemní práce				
2	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	52,500	206,00	10 815,00
3	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	283,250	731,00	207 055,75
	ZBV:						
		ZS13	Úprava stávajících vpustí a sanace ACL		8,040		5 877,24
			aktuální množství		291,290		212 932,99
4	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	25,000	149,00	3 725,00
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	25,000	12,00	300,00
1			Ground Works Zemní práce				227 772,99
5			Communications Komunikace				



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49
 Budget/Rozpočet: SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
6	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	175,000	50,00	8 750,00
7	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	25,000	355,00	8 875,00
8	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 665,000	12,00	67 980,00
	ZBV:	ZS13	Úprava stávajících vpustí a sanace ACL		258,000		3 096,00
			aktuální množství		5 923,000		71 076,00
9	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 665,000	151,00	855 415,00
	ZBV:	ZS13	Úprava stávajících vpustí a sanace ACL		124,000		18 724,00
			aktuální množství		5 789,000		874 139,00
13	574C56		NP - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60 MM	M2	0,000	165,00	0,00
	ZBV:	ZS13	Úprava stávajících vpustí a sanace ACL		134,000		22 110,00
			aktuální množství		134,000		22 110,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49
Budget/Rozpočet: SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5		Communications Komunikace					984 950,00
8		Potrubí					
14	89922		NP - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	0,000	1 334,50	0,00
	ZBV:	ZS13	Úprava stávajících vpustí a sanace ACL		4,000		5 338,00
			aktuální množství		4,000		5 338,00
8		Potrubí					5 338,00
9		Other Constructions And Works Ostatní konstrukce a práce					
10	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	151,875	272,00	41 310,00
	ZBV:	ZS13	Úprava stávajících vpustí a sanace ACL		137,125		37 298,00
			aktuální množství		289,000		78 608,00
9		Other Constructions And Works Ostatní konstrukce a práce					78 608,00

Construction/Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt:	SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49
Budget/Rozpočet:	SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							1 297 288,99

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Object/Objekt: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Budget/Rozpočet: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Basic price / Základní cena: 1 448 506,40 Kč

Price total / Cena celková: 1 674 476,56 Kč

VAT / DPH: 351 640,08 Kč

Price with tax / Cena s daní: 2 026 116,64 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 1 674 476,56 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Budget/Rozpočet: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			General Constructions And Works Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	413,000	8,00	3 304,00
0			General Constructions And Works Všeobecné konstrukce a práce				3 304,00
1			Ground Works Zemní práce				
2	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	177,000	206,00	36 462,00
3	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	236,000	149,00	35 164,00
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	115,000	77,00	8 855,00
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	236,000	12,00	2 832,00
6	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	85,000	565,00	48 025,00
7	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	30,000	171,00	5 130,00
8	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	202,000	865,00	174 730,00
ZBV:							
	ZS8				20,300		17 559,50
Dodatečné propustky							
aktuální množství					222,300		192 289,50



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
 Budget/Rozpočet: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 321,600	14,00	18 502,40
1		Ground Works Zemní práce					347 259,90
4		Horizontal Constructions Vodorovné konstrukce					
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	22,000	3 108,00	68 376,00
11	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	25,000	5 004,00	125 100,00
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	44,000	6 402,00	281 688,00
4		Horizontal Constructions Vodorovné konstrukce					475 164,00
5		Communications Komunikace					
13	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	199,800	119,00	23 776,20
	ZBV:	ZS8			1 072,800		127 663,20
			Dodatečné propustky				
			aktuální množství		1 272,600		151 439,40
14	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 180,000	50,00	59 000,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
 Budget/Rozpočet: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
	ZBV:	ZS8			-33,500		-1 675,00
			Dodatečné propustky				
			aktuální množství		1 146,500		57 325,00
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 309,800	21,00	27 505,80
	ZBV:	ZS8			37,185		780,89
			Dodatečné propustky				
			aktuální množství		1 346,985		28 286,69
19	572213		NP - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	12,00	0,00
	ZBV:	ZS8			34,510		414,12
			Dodatečné propustky				
			aktuální množství		34,510		414,12
20	572223		NP - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	15,00	0,00
	ZBV:	ZS8			35,850		537,75
			Dodatečné propustky				



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
 Budget/Rozpočet: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		35,850		537,75
16	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	760,000	32,00	24 320,00
21	574A44		NP - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	0,000	151,00	0,00
	ZBV:	ZS8	Dodatečné propustky		33,500		5 058,50
			aktuální množství		33,500		5 058,50
22	574C56		NP - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	165,00	0,00
	ZBV:	ZS8	Dodatečné propustky		34,510		5 694,15
			aktuální množství		34,510		5 694,15
23	574E58		NP - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	0,000	153,00	0,00
	ZBV:	ZS8	Dodatečné propustky		35,850		5 485,05
			aktuální množství		35,850		

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	160166	II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt:	SO121	HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Budget/Rozpočet:	SO121	HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5			Communications Komunikace				278 560,66
9			Other Constructions And Works Ostatní konstrukce a práce				
17	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	118,000	1 808,00	213 344,00
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	93,000	3 144,00	292 392,00
	ZBV:						
		ZS8			20,500		64 452,00
			Dodatečné propustky				
					aktuální množství	113,500	356 844,00
9			Other Constructions And Works Ostatní konstrukce a práce				570 188,00
Celkem:							1 674 476,56

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Object/Objekt:** SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA**Budget/Rozpočet:** SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Basic price / Základní cena:** 368 703,00 Kč**Price total / Cena celková:** 389 165,50 Kč**VAT / DPH:** 81 724,76 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 470 890,26 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 389 165,50 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA
 Budget/Rozpočet: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			General Constructions And Works Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	77,000	8,00	616,00
0			General Constructions And Works Všeobecné konstrukce a práce				616,00
1			Ground Works Zemní práce				
2	113176		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	37,000	268,00	9 916,00
3	113356		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	12,000	1 042,00	12 504,00
4	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	40,000	260,00	10 400,00
5	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	28,000	149,00	4 172,00
6	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	18,000	77,00	1 386,00
7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,000	182,00	3 276,00
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	28,000	12,00	336,00
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	250,000	14,00	3 500,00
10	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	128,000	23,00	2 944,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA
Budget/Rozpočet: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
11	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	128,000	9,00	1 152,00
1		Ground Works Zemní práce					49 586,00
4		Vodorovné konstrukce					
12	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,000	5 004,00	50 040,00
4		Vodorovné konstrukce					50 040,00
5		Komunikace					
13	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	245,000	89,00	21 805,00
14	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	190,000	347,00	65 930,00
15	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	427,00	3 843,00
16	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,000	552,00	5 520,00
5		Komunikace					97 098,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
17	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	29,000	3 551,00	

Construction/Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt:	SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA
Budget/Rozpočet:	SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
	ZBV:						
		ZS3	Doplnění zábradlí u autobusové zastávky		3,500		12 428,50
			aktuální množství		32,500		115 407,50
18	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ osazení a montáž původních zastávkových označníků, případně osazení a montáž označníků dodaných dopravcem	KUS	2,000	1 119,00	2 238,00
19	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	102,000	309,00	31 518,00
	ZBV:						
		ZS3	Doplnění zábradlí u autobusové zastávky		26,000		8 034,00
			aktuální množství		128,000		39 552,00
20	936	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KPL	1,000	34 628,00	34 628,00
9			Ostatní konstrukce a práce				191 825,50
Celkem:							389 165,50

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Object/Objekt:** SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009**Budget/Rozpočet:** SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Basic price / Základní cena:** 2 589 556,87 Kč**Price total / Cena celková:** 2 993 506,96 Kč**VAT / DPH:** 628 636,46 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 3 622 143,42 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:** M2**Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 113,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 26 491,21 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton, kámen	M3	44,292	266,00	11 781,67
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina	M3	164,969	8,00	1 319,75
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) izolace	T	0,534	1 421,00	758,81
4	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000	5 919,00	5 919,00
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000	29 594,00	29 594,00
6	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ochrana toku při bourání, zachycení splavenin, odlov rybí osádky, příplatek za použití rostlinných olejů, stěhování přírodních hodnot	KČ	1,000	6 795,00	6 795,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						56 168,23

1	Zemní práce						
7	11130		SEJMUTÍ DRNU skrýtí dmnové vrstvy v tl. 0,1m, vč. odvozu a uložení na meziskládku pro případné další využití nebo odvozu na skládku	M2	55,456	11,00	610,02
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	14,025	303,00	4 249,58

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			odstranění vozovky na mostě v tl. 150 mm, včetně odvozu na skládku				
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování vozovky na mostě v tl. 2x50 mm, Odvoz na středisko KSÚSV Třešti,	M3	9,350	1 389,00	12 987,15
10	11415		ODSTRANĎLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL oprava poškozeného odláždění svahů pod mostem (cca 30% plochy), vč. podkladu, vč. odvozu a uložení na skládku	M3	6,417	505,00	3 240,59
11	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M dočasné zatrubnění toku, DN1000, vč. následného odstranění	M	65,000	2 900,00	188 500,00
12	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I zrušení zemních hrázek, vč. odvozu zeminy	M3	43,740	223,00	9 754,02
13	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč. odvozu a uložení na skládku	M3	19,380	816,00	15 814,08
14	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkopy, vč. jímek pro čerpání dešťové vody, vč. odvozu na skládku	M3	96,303	556,00	53 544,47
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení vykopané zeminy na skládku	M3	140,043	12,00	1 680,52
16	17481		ZÁSYPIAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp vhodnou zeminou se zhutněním, vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál	M3	23,460	820,00	19 278,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
17	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro převedení toku v průběhu výstavby, vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál	M3	43,740	820,00	35 866,80
1			Zemní práce				345 484,43
2			Základy				
18	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM tr. PE DN 160, drenáž na rubu vyvedená přes opěru, vč. obsypu nebo obetonování	M	19,000	536,00	10 184,00
19	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM vrty do nosné konstrukce pro spřahovací trny, pr. 20 mm, dl. 90 mm	M	12,960	2 345,00	30 391,20
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		7,590		17 798,55
			aktuální množství		20,550		48 189,75
20	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM vrty pro prostup drenáže stávající opěrou	M	2,000	4 958,00	9 916,00
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		1,000		4 958,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		3,000		14 874,00
21	285361		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M spřáhovací trny v nosné konstrukci pr.14 mm dl.160 mm, vč. přivařeného úhelníku 60/60 tl.5 mm, dl.100 mm, vč. osazení do vrtu a zainjektování	KUS	144,000	431,00	62 064,00
		ZBV:					
		ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		30,000		12 930,00
			aktuální množství		174,000		74 994,00
2		Základy					148 241,75

3		Svislé konstrukce					
22	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy římsy, vč. povrchové ochrany, vrtu, osazení a zálivky	KG	30,000	1 085,00	32 550,00
23	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spar, vč. vlysu do betonu s letopočtem	M3	11,285	24 028,00	271 155,98
		ZBV:					
		ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		-1,579		-37 940,21
			aktuální množství		9,706		

3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
24	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B ocel B500B, 160 kg/m3	T	1,806	25 461,00	45 982,57
<i>ZBV:</i>							
		ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		-0,837		-21 310,86
			aktuální množství		0,969		24 671,71
25	333212		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výměna uvolněných kamenů (cca 10% plochy), vč. osazení a úpravy spar	M3	0,189	8 933,00	1 688,34
3			Svislé konstrukce				292 125,82

4

Vodorovné konstrukce

26	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C30/37 XF1, spřahující ŽB deska, vč. úpravy spar	M3	12,852	17 552,00	225 578,30
<i>ZBV:</i>							
		ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		18,908		331 873,22
			aktuální množství		31,760		557 451,52
27	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B ocel B500B, 90 kg/m3	T	1,157	25 461,00	29 458,38



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
<i>ZBV:</i>							
		ZS4			0,614		15 633,05
			Úprava rozpočtu dle skutečnosti				
aktuální množství					1,771		45 091,43
28	421366		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ 90 kg/m3	T	1,157	25 461,00	29 458,38
<i>ZBV:</i>							
		ZS4			-0,379		-9 649,72
			Úprava rozpočtu dle skutečnosti				
aktuální množství					0,778		19 808,66
29	431125		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) revizní schodiště š. 750 mm	M3	1,755	51 120,00	89 715,60
30	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0, podkladní beton pod drenáží rubu opěr	M3	0,819	9 571,00	7 838,65
31	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C25/30n XF3, lože pod kamennou dlažbou a revizním schodištěm	M3	15,223	6 030,00	91 794,69
32	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO ochranný obsyp s drenážní funkcí za opěrami	M3	16,660	953,00	15 876,98
33	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	25,670	2 324,00	

3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			přechodový klín za opěrami z mezerovitého betonu				
35	465512	b	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,583	4 690,00	21 494,27
			oprava poškozeného odláždění svahů pod mostem (cca 30% plochy), vč. spárování hmotou s odolností XF4				
34	465512	a	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	30,915	6 030,00	186 417,45
			nové odláždění dna toku a svahů podél křídel v š. 0,5 m za vnější obrys říms, vč. spárování hmotou s odolností XF4				
36	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,650	4 690,00	17 118,50
			příčné betonové prahy 500x1000 pro stabilizaci odláždění dna toku				
4							1 112 264,83
			Vodorovné konstrukce				

5			Komunikace				
37	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	93,500	12,00	1 122,00
			0,3 kg/m2				
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	93,500	131,00	12 248,50
			ACO 11+ dle ČSN EN 13108-5, tl. 40 mm				
39	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	93,500	151,00	14 118,50
			ACL 16+ dle ČSN EN 13108-1, tl. 50 mm				
40	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	93,500	651,00	60 868,50
			MA 11 IV dle ČSN EN 13108-6, tl.35 mm				



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5			Komunikace				88 357,50
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
41	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace ŽB konstrukcí hrubou sanační maltou v místech větších poruch (30% viditelných ploch)	M2	30,141	2 814,00	84 816,77
42	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM sjednocující nátěr všech viditelných ploch nosné konstrukce a úložného prahu	M2	100,470	395,00	39 685,65
43	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ ošetření případné odhalené výztuže pasivačním nátěrem (2% plochy)	M2	2,009	978,00	1 964,80
44	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU přespárování stávajících kamenných opěr, vč. vyčištění spar a potřebných lešení	M2	14,010	422,00	5 912,22
45	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU přespárování stávajícího odláždění svahů pod mostem hmotou s odolností XF4	M2	42,777	603,00	25 794,53
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				158 173,97
7			Přidružená stavební výroba				
46	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	39,780	97,00	3 858,66



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			izolace rubu opěr 1xALP + 2xALN				
47	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ PE těsnící fólie za rubem opěr	M2	49,300	276,00	13 606,80
48	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou	M2	19,800	201,00	3 979,80
49	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU tl. 5 mm	M2	106,700	737,00	78 637,90
ZBV:							
	ZS4				54,300		40 019,10
			Úprava rozpočtu dle skutečnosti				
aktuální množství					161,000		118 657,00
50	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ geotextilie 600 g/m2, ochrana izolace spodní stavby a 2 x PE těsnící fólie	M2	138,380	102,00	14 114,76
51	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms	M2	33,000	282,00	9 306,00
7	Přidružená stavební výroba						163 523,02



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8		Potrubí					
52	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM chránička pro prostup drenáže opěrou	M	2,100	412,00	865,20
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		1,200		494,40
			aktuální množství		3,300		1 359,60
8		Potrubí					1 359,60
9		Ostatní konstrukce a práce					
53	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího ocelového zábradlí, povinný odkup zhotovitelem	M	29,600	422,00	12 491,20
54	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, vč. kotvení a kotvicích přípravků	M	29,600	9 112,00	269 715,20
55	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM lemování dlažby a schodiště, vč. betonového lože	M	58,042	410,00	23 797,22
56	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	17,000	90,00	1 530,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Budget/Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			na hranici frézování				
57	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU podél říms na rozhraní s vozovkou a v pracovních sparách nad opěrou, vč. prořezání spáry	M3	0,070	88 661,00	6 206,27
58	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluzy ze žlabovek	M	22,218	720,00	15 996,96
59	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) vývaňště	KUS	2,000	31 410,00	62 820,00
60	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000	445,00	1 780,00
61	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ očištění stávajících opěr, 100% viditelných ploch	M2	14,010	261,00	3 656,61
62	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ očištění podhledu, bočních ploch nosné konstrukce a úložného prahu opěr vodním paprskem (1000 barů)	M2	100,470	261,00	26 222,67
63	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM opískování obnažené výztuže do stříbrné barvy (2% plochy)	M2	2,009	529,00	1 062,76
64	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC odstranění uvolněných kamenů opěr (cca 10% plochy), vč. odvozu a uložení na skládku	M3	0,189	2 037,00	384,99

3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt:	SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Budget/Rozpočet:	SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
65	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vypourání stávajících monolitických řím, vč. odvozu a uložení na skládku	M3	10,656	6 083,00	64 820,45
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		8,079		49 144,56
			aktuální množství		18,735		113 965,01
66	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH v tl.150 mm, vč. odvozu a uložení na skládku	M3	13,005	6 083,00	79 109,42
67	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu a uložení na skládku	M2	106,700	85,00	9 069,50
9			Ostatní konstrukce a práce				627 807,81
Celkem:							2 993 506,96

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Object/Objekt:** SO451 PŘELOŽKA VO**Budget/Rozpočet:** SO451 PŘELOŽKA VO**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Basic price / Základní cena:** 40 556,40 Kč**Price total / Cena celková:** 40 556,40 Kč**VAT / DPH:** 8 516,84 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 49 073,24 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 40 556,40 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO451 PŘELOŽKA VO
Budget/Rozpočet: SO451 PŘELOŽKA VO

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	0,630	213,00	134,19
1	02960a1-402		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	4,000	426,00	1 704,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 838,19

1			Zemní práce				
2	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU naložení přebytečné zeminy z hloubení rýh na dopravní prostředek a odvoz na skládku, vč. uložen f na skládku bude fakturováno skutečné množství dle vážních lístků ~	M3	0,630	355,00	223,65
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU hloubení jam pro stožáry VO s naložením a odvozem zeminy na skládku, vč. uložení na skládku viz při loha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy bude fakturováno skutečné množství dle vážních lístků ~	M3	0,720	521,00	375,12
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro uložení kabelu, zemina uložena podél rýhy pro zpětný zásyp délka odměřena v ACAD viz příloha č. 2 situace ~	M3	3,570	284,00	1 013,88



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: SO451 PŘELOŽKA VO
Budget/Rozpočet: SO451 PŘELOŽKA VO

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Materiál pro zásyp Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologie tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a příp.ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. ~	M3	2,940	118,00	346,92
1							1 959,57
		Zemní práce					
2							
		Základy					
6	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) základy pro stožáry VO viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M3	0,360	2 983,00	1 073,88
2							1 073,88
		Základy					
4							
		Vodorovné konstrukce					
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože kabelu v tl. 150 viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M3	0,630	852,00	536,76
4							536,76
		Vodorovné konstrukce					
7							
		Přidružená stavební výroba					



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO451 PŘELOŽKA VO
 Budget/Rozpočet: SO451 PŘELOŽKA VO

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm zakrytí kabelů v šířce 33cm, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy ~	M	12,000	7,00	84,00
9	741911		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 Zemnicí pásek FeZn 30/4mm, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 Technická zpráva	M	12,000	5,00	60,00
12	742131		VEDENÍ SPOJOVACÍ, SPOJKA DO 500 MM2 Kabelová smršťovací spojka, dodávka a montáž viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace	KUS	1,000	462,00	462,00
10	742C11		Kabel nn vodič - vícežilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 kabel CYKY 3x1,5mm2, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 Technická zpráva	M	5,000	51,00	255,00
11	742D22		Kabel nn - dvou a třížilový Al s plastovou izolací od 4 do 16mm2 kabel AYKY 4x10mm2, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 Technická zpráva	M	15,000	64,00	960,00
13	743121		Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky do 6m Ocelový bezpaticový stožár S5, žárově zinkovaný, dodávka a montáž viz příloha č. 1 technická zp ráva, č. 2 situace ~	KUS	1,000	9 352,00	9 352,00
14	743553		Svítilno LED přes 25 do 45 W (30W) viz příloha č. 1 Technická zpráva, č.2 situace	KUS	1,000	14 087,00	14 087,00
15	743Z11		Demontáž osvětlovacího stožáru sadového do výšky 5m demontáž stávajících stožárů vč. odvozu a likvidace viz příloha č. 2 situace	KUS	1,000	2 841,00	2 841,00
16	743Z35		Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m demontáž stávajících svítidel vč. odvozu a likvidace viz příloha č. 2 situace	KUS	1,000	5 445,00	5 445,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	160166	II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt:	SO451	PŘELOŽKA VO
Budget/Rozpočet:	SO451	PŘELOŽKA VO

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
17	74711		Ostatní doplňky - rozdělovací hlava rozdělovací hlava EN4.1 pro kab. do 4x35mm2 viz příloha č. 1 Technická zpráva	KUS	1,000	533,00	533,00
18	74714		Ostatní doplňky - svorkovnice svorkovnice pro 1 obvod typ SR 721 Cu, krytí IP20, vč. poj. E27	KUS	1,000	379,00	379,00
7							34 458,00
Přidružená stavební výroba							
8	Potrubí						
19	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička kabelu flexibilní PE63mm, dodávka a montáž, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace ~	M	15,000	46,00	690,00
8							690,00
Potrubí							
Celkem:							40 556,40

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Object/Objekt:** SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET**Budget/Rozpočet:** SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Basic price / Základní cena:** 3 033 283,30 Kč**Price total / Cena celková:** 3 164 875,67 Kč**VAT / DPH:** 664 623,89 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 3 829 499,56 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 3 164 875,67 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
 Budget/Rozpočet: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	404,400	213,00	86 137,20
1	02960a1-402		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	18,000	426,00	7 668,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				93 805,20
1			Zemní práce				
2	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU naložení přebytečné zeminy z hloubení rýh na dopravní prostředek a odvoz na skládku, vč. uložení I na skládku bude fakturováno skutečné množství dle vážních listků ~	M3	404,400	355,00	143 562,00
	ZBV:						
		ZS12	Jiná třída horniny v km 0,850 - 3,550		-25,850		-9 176,75
		ZS5	Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620		-33,000		-11 715,00
			aktuální množství		345,550		122 670,25
19	125938		NP - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. III S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	513,40	0,00
	ZBV:						



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
 Budget/Rozpočet: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		ZS12			25,850		13 271,39
			Jiná třída horniny v km 0,850 - 3,550				
		ZS5			33,000		16 942,20
			Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620				
			aktuální množství		58,850		30 213,59
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU hloubení jam pro protlak s naložením a odvozem zeminy na skládku, vč. uložení na skládku viz příloh a č. 2 situace, bude fakturováno skutečné množství dle vážních lístků ~	M3	9,000	521,00	4 689,00
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro uložení kabelu, zemina uložena podél rýhy pro zpětný zásyp délka odměřena v ACAD viz příloha č. 2 situace ~	M3	2 815,150	284,00	799 502,60
	ZBV:						
		ZS12			-25,850		-7 341,40
			Jiná třída horniny v km 0,850 - 3,550				
		ZS5			-33,000		-9 372,00
			Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620				
			aktuální množství		2 756,300		782 789,20
20	13293		NP - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	0,000	1 130,50	0,00

ZBV:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
 Budget/Rozpočet: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		ZS12			25,850		29 223,43
			Jiná třída horniny v km 0,850 - 3,550				
		ZS5			33,000		37 306,50
			Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620				
			aktuální množství		58,850		66 529,93
5	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM protlačování trubky PE160mm včetně dodávky trouby délka odměřena v ACAD viz příloha č. 2 situace	M	20,000	2 131,00	42 620,00
	ZBV:						
		ZS5			34,000		72 454,00
			Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620				
			aktuální množství		54,000		115 074,00
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Materiál pro zásyp Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologie tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a příp. ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.	M3	2 410,750	118,00	284 468,50
1							1 406 434,47
			Zemní práce				



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Object/Objekt: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
 Budget/Rozpočet: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože kabelu v tl. 150 viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M3	358,500	852,00	305 442,00
4			Vodorovné konstrukce				305 442,00

7			Přidružená stavební výroba				
11	701004		Vyhledávací marker zemní marker do zemní komory, dodávka a montáž viz přil.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	2,000	580,00	1 160,00
8	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm zakrytí kabelů v šířce 33cm, dodávka a montáž viz přil.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy ~	M	5 035,000	7,00	35 245,00
9	702332		Zakrytí kabelů plastovou deskou přes 20 do 40 cm dodávka a montáž viz přil.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M	4 780,000	36,00	172 080,00
12	75I911		Optotrubka HDPE průměru do 40 mm trubka HDPE (barva zelená,oranžová, modrá (1/3, 1/3, 1/3), dodávka a montáž viz přil.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situ ace ~	M	15 300,000	51,00	780 300,00
13	75I961		Optotrubka - tlakování viz přil.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	M	15 300,000	2,00	30 600,00
14	75I962		Optotrubka - kalibrace viz přil.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	M	15 300,000	2,00	30 600,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt:	SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
Budget/Rozpočet:	SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
15	75IA1		Spojka HDPE průměru do 40 mm dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	77,000	402,00	30 954,00
16	75IA51		Koncovka HDPE průměru do 40 mm dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	6,000	189,00	1 134,00
10	75ID		Plastová zemní komora plastová zemní komora, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	2,000	10 062,00	20 124,00
7							1 102 197,00
Přidružená stavební výroba							
8							
Potrubí							
17	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička kabelu tuhá PE160mm, dodávka a montáž, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace	M	530,000	189,00	100 170,00
18	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ C16/20 (B20) obetonování chrániček PE160 pod vozovkou, spotřeba betonu 0,1m3/m' viz příloha č. 2 situace	M3	53,000	2 959,00	156 827,00
8							256 997,00
Potrubí							
Celkem:							
							3 164 875,67

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Object/Objekt:** SO802 Náhradní výsadba**Budget/Rozpočet:** SO802 Náhradní výsadba**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Basic price / Základní cena:** 55 537,30 Kč**Price total / Cena celková:** 207 587,90 Kč**VAT / DPH:** 43 593,46 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 251 181,36 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 207 587,90 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	61,000	225,00	13 725,00
2	184B24		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN	KUS	6,000	5 564,00	33 384,00
	ZBV:	ZS11	Rozšíření náhradní výsadby		26,000		144 664,00
			aktuální množství		32,000		178 048,00
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	8,900	947,00	8 428,30
	ZBV:	ZS11	Rozšíření náhradní výsadby		7,800		7 386,60
			aktuální množství		16,700		15 814,90
1			Zemní práce				207 587,90
Celkem:							207 587,90

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Object/Objekt: ZOV Zásady organizace a výstavby

Budget/Rozpočet: ZOV Zásady organizace a výstavby

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Basic price / Základní cena: 1 219 923,25 Kč

Price total / Cena celková: 1 566 205,19 Kč

VAT / DPH: 328 903,09 Kč

Price with tax / Cena s daní: 1 895 108,28 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 1 566 205,19 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: ZOV Zásady organizace a výstavby
Budget/Rozpočet: ZOV Zásady organizace a výstavby

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
14	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0,000	254 509,00	0,00
	ZBV:						
		ZS6	MK k cihelně		0,038		9 671,34
			aktuální množství		0,038		9 671,34
11	564951413		NP - Podklad z asfaltového recyklátu tl 180 mm bez materiálu	M2	0,000	58,82	0,00
	ZBV:						
		ZS6	MK k cihelně		2 655,000		156 167,10
			aktuální množství		2 655,000		156 167,10
0							165 838,44
			Všeobecné konstrukce a práce				

1			Zemní práce				
15	11360		NP - ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	0,000	28,90	0,00
	ZBV:						
		ZS6	MK k cihelně		2 655,000		76 729,50



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: ZOV Zásady organizace a výstavby
Budget/Rozpočet: ZOV Zásady organizace a výstavby

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		2 655,000		76 729,50
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	9,00	0,00
	ZBV:	ZS6	MK k cihelně		2 655,000		23 895,00
			aktuální množství		2 655,000		23 895,00
1							100 624,50
			Zemní práce				
5			Komunikace				
1	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	349,450	3 025,00	1 057 086,25
5							1 057 086,25
			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	21,000	41,00	861,00
	ZBV:	ZS10	DIO na skutečnost		37,000		1 517,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: ZOV Zásady organizace a výstavby
Budget/Rozpočet: ZOV Zásady organizace a výstavby

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		58,000		2 378,00
3	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	71,000	118,00	8 378,00
	ZBV:						
		ZS10	DIO na skutečnost		236,000		27 848,00
			aktuální množství		307,000		36 226,00
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	19 423,000	6,00	116 538,00
	ZBV:						
		ZS10	DIO na skutečnost		7 976,000		47 856,00
			aktuální množství		27 399,000		164 394,00
5	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	7,000	118,00	826,00
	ZBV:						
		ZS10	DIO na skutečnost		6,000		708,00
			aktuální množství		13,000		1 534,00
6	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 754,000	12,00	21 048,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt: ZOV Zásady organizace a výstavby
Budget/Rozpočet: ZOV Zásady organizace a výstavby

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			ZBV:				
		ZS10			-585,000		-7 020,00
			DIO na skutečnost				
					aktuální množství	1 169,000	14 028,00
7	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	7,000	118,00	826,00
			ZBV:				
		ZS10			6,000		708,00
			DIO na skutečnost				
					aktuální množství	13,000	1 534,00
8	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 754,000	6,00	10 524,00
			ZBV:				
		ZS10			-585,000		-3 510,00
			DIO na skutečnost				
					aktuální množství	1 169,000	7 014,00
9	916354		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	2,000	118,00	236,00
			ZBV:				
		ZS10			21,000		2 478,00
			DIO na skutečnost				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Object/Objekt:	ZOV Zásady organizace a výstavby
Budget/Rozpočet:	ZOV Zásady organizace a výstavby

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
					aktuální množství	23,000	2 714,00
10	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	600,000	6,00	3 600,00
	ZBV:						
		ZS10			1 539,000		9 234,00
			DIO na skutečnost				
					aktuální množství	2 139,000	12 834,00
9							242 656,00
			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							1 566 205,19

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c n ě

Ing. Bohuslava Rychteckého, nar. 4.8.1959, bytem Dobšice, Znojemská 224, vedoucího OTÚ
Ing. Ondřeje Chrásta, nar. 17.2.1974, bytem Napajedla, Lány 705, ředitele oblasti JIH
Ing. Ondřeje Volka, nar. 27.1.1983, bytem Újezd u Brna, Rozprýmová 1010, ekonoma oblasti JIH

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit za sebe dalšího zástupce, výhradně však za účelem podávávání nabídek do výše vymezených zadávacích řízení.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne **26-09-2018**

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.....
Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

.....
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH