



Je směr. 3074 117
5 1229



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028 - dodatek č.2 - dodatečné práce			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhouněk, hejtman kraje			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	PORR a.s.			
Smluvní částka: 1)	4202005.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Ing. Blaha/ ODSH	30.6.2018	
Projednáno s:		Ing. Weidemannová/ ODSH	30.6.2018	
Právní kontrola:		JUDr. Mládek/ ODSH	30.6.2018	
Předkládá:		Ing. Strnadová/ ODSH	30.6.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová /ODSH	30.6.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	30.6.2018	
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková/ OE	30.6.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 43005560), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 02.07.2018 14:01:21):

II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028 - dodatek č.2 - dodatečné práce

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 4598000.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 00018900000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01BYGGI

ke sml. 3074/17
1229

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 175/6800
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: PORR a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Pešek, ředitel úseku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci a
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, úsek PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno a
Ing. Josef Šopík, stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr v oboru mosty a
inženýrské konstrukce, tel.: 731 601 715
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Číslo účtu: 1091107720/5500
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 103393 zhotovitele 9 – 0421A17 ze dne 5. 6. 2017 a ve znění dodatku č. 1 č. objednatele 107373 ze dne 10. 2017 na stavbu „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028“

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle odst. 4 jsou zaříděny vícepráce spojené s prováděním změny množství frézování asfaltových vrstev, pokládkou asfaltových vrstev a opravou zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 v SO 101, změnou technologie provedení přeložky MS CONTENT, prodloužení nájmu provizorní technologické lávky a s provedením DIO objízdné trasy – část 1. Dle odst. 5 jsou zaříděny ostatní více a méněpráce dle soupisu prací tohoto dodatku.

V případě dodatečných požadovaných prací se jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a z důvodu změny technologie výstavby z důvodu včasného zprovoznění díla. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku jsou rovněž méněpráce, související s provedením jednotlivých změn. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.10. Článku 4 – Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- Nárůst kubatury frézované při úpravě komunikace
- Doplnění stávajících opěr a pilířů mostu
- Změna mostního uzávěru
- Změna technologie provedení přeložky metropolitní sítě
- Prodloužení nájmu provizorní technologické lávky
- Úprava veřejného osvětlení
- Doplnění chrániček
- Asfaltové vrstvy – změna obalovny
- Zimní opatření
- Ochrana vedení sítí v komunikaci
- Oprava zábradlí a římsy zdi OP3
- Doplnění DIO

Článek 3 – Cenové ujednání

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 16 484 376,02 Kč
DPH 21%..... 3 461 718,97 Kč
cena celkem včetně DPH: 19 946 094,99 Kč

(slovy: devatenáctmilionůdevětsetčtyřicetšesttisícdevadesátčtyřikorunčeskýchdevadesátdevěthaléřů)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 19 957 107,43 Kč
DPH 21%..... 4 190 992,56 Kč
cena celkem včetně DPH: 24 148 099,99 Kč

(slovy: dvacetčtyřimilionůstočtyřicetosttisícdevadesátdevětkorunčeskýchdevadesátdevěthaléřů)

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 103393 a číslo zhotovitele 9 – 0421A17 ze dne 5. 6. 2017 a ve znění dodatku č.1 č. objednatele 107373 ze dne 31. 10. 2017, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 103393 a dodatku č.1 č. 107373 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.


Aspe
1.3

Nedílnou součástí tohoto dodatku

č. 1 je příloha – oceněný soupis prací
č. 2 je příloha – plná moc pro Ing. Jana Peška a Ing.
Jaroslava Kohouta

V Jihlavě dne 30. 06. 2018

Za objednatele:




MUDr. Jiří Běhounek
Hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žitná 57, 587 33 Jihlava


16

V Tlumačově dne 30. 06. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Jan Pešek
ředitel úseku



Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno

POPR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 15 712 00 - II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč] : 19 957 107,43

OC+DPH [Kč] : 24 148 099,99

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		953 625,00	200 261,25	1 153 886,25
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		953 625,00	200 261,25	1 153 886,25
SO 001 - Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028		2 628 063,52	551 893,34	3 179 956,86
SO 001 - Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028		2 628 063,52	551 893,34	3 179 956,86
SO 101 - Úprava komunikace		2 985 074,05	626 865,55	3 611 939,60
SO 101 - Úprava komunikace		2 985 074,05	626 865,55	3 611 939,60
SO 201 - Most ev.č. 602-028		10 907 293,33	2 290 531,60	13 197 824,93
SO 201 - Most ev.č. 602-028		10 907 293,33	2 290 531,60	13 197 824,93
SO 430 - Úprava VO		275 765,63	57 910,78	333 676,41
SO 451 - Přeložka kabelové trasy CETIN		0,00	0,00	0,00
SO 452 - Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)		534 754,50	112 298,45	647 052,95
SO 453 - Přeložka kabelů Nej TV - část 1.		93 475,00	19 629,75	113 104,75
SO 453.1 - Přeložka kabelů Nej TV - část 2.		0,00	0,00	0,00
SO 530 - Přeložka NTL plynovodu		650 384,09	136 580,66	786 964,75
SO 901 - Provizorní technologická lávka		457 137,31	95 998,84	553 136,15
SO 901 - Provizorní technologická lávka		457 137,31	95 998,84	553 136,15
SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část1 (bez D1)		113 415,00	23 817,15	137 232,15
SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		113 415,00	23 817,15	137 232,15
SO DIO_2 - Objízdné trasy - Část 2 (D1)		46 600,00	9 786,00	56 386,00
SO DIO_m - Most - pro obě části stejné opatření		311 520,00	65 419,20	376 939,20

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Zhotovitel:****Základní cena:** 953 625,00 Kč**Cena celková:** 953 625,00 Kč**DPH:** 200 261,25 Kč**Cena s daní:** 1 153 886,25 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 953 625,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	02510			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Podle ČSN, TP a TKP. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00
2	02610			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Podle ČSN, TP a TKP. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	1,000	45 000,00	45 000,00
3	02710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Projednání uzavírky a objízdné trasy, případně vyřešení objízdných tras nad rámec navrženého DIO. Včetně zajištění vydání rozhodnutí. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
4	02720			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zabezpečení pohybu chodců, zajištění přístupu k nemovitostem) Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	5 200,00	5 200,00
5	02730			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících vedení inž.sítí, kromě překládaných sítí. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
6	02730R			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU STOŽÁRU NN Zajištění stožáru vedení NN během výkopů u OP.3 např.záporovým pažením a stabilizováním např.ocel.táhly. Bude provedeno pod dohledem správce sítě. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KUS	1,000	13 000,00	13 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02851			PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Dodatečný diagnostický průzkum betonu spodní stavby. Předpoklad: 3 odvrty hl. 1,0 m Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00
8	02901R			OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ Pasport objektů souvisejících s objíždnou trasou. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. V tištěné i digitální formě dle SOD. Cenová soustava: -	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
9	02902R			OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY Pasport všech silnic I. a II. třídy včetně místních komunikací souvisejících s objíždnou trasou. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. V tištěné i digitální formě dle SOD. Cenová soustava: -	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
10	02910	A		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření stávajícího stavu stavby před frézováním vozovky Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	8 700,00	8 700,00
11	02910	B		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření stavu stavu vozovky po odfrézování. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00
12	02910	C		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení hranice staveniště, podle záborového elaborátu, vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby, vč. zaměření IS, vytýčení IS a zařízení správců sítí Cenová soustava: -	KČ	1,000	11 000,00	11 000,00
13	02910	D		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření stávající spodní stavby SO 201 po ubourání nosné konstrukce a úložných prahů. Cenová soustava: -	KČ	1,000	6 500,00	6 500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
14	02910	E		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření stavu SO 101 po odstranění vozovkových vrstev.	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
15	02910	F		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zeměměřičská měření v průběhu stavby jako podklad pro fakturaci	KČ	1,000	6 500,00	6 500,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
16	02910	G		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické práce (vytyčení nového VO, zaměření skutečného provedení)	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
17	02910	H		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SO 452. geodetické práce v průběhu stavby (vytyčení, zaměření)	KČ	1,000	5 800,00	5 800,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
18	02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zakresu do katastrální mapy.	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
19	02920			OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výpracovní plán povodňového a havarijního plánu.	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
20	029412			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU SO 201. Včetně zpracování do BMS.	KUS	1,000	41 000,00	41 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				

Datum: 25.7.2018

Strana: 1
Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	02943	A		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SO 001. V tištěné a digitální formě Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	17 000,00	17 000,00
22	02943	B		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SO 201. V tištěné i digitální formě Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	90 000,00	90 000,00
23	02943	C		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SO 430. Napojení na stávající vedení. V tištěné i digitální formě Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
24	02943	D		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SO 452. V tištěné i digitální formě. Napojení na stávající vedení. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	6 200,00	6 200,00
25	02943	E		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SO 453. V tištění i digitální formě. Napojení na stávající vedení. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
6	02943	F		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SO 530. V tištěné a digitální formě Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
02943	G			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SO 901. V tištěné i digitální formě Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	02944	B		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS SO 101, 4 x tištěná, 1 x digitální forma. Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD. Cenová soustava: -	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
30	02944	C		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS SO 201, 4 x tištěná, 1 x digitální forma. Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
31	02944	D		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS SO 430, 4 x tištěná, 1 x digitální forma. Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
32	02944	E		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS SO 452, 4 x tištěná, 1 x digitální forma. Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
33	02944	F		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS SO 453, 4 x tištěná, 1 x digitální forma. Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
34	02944	G		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				DSPS SO 530. 4 x tištěná, 1 x digitální forma. Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
28	02944	A		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS souhrnného řešení stavby. 4 x tištěná, 1 x digitální forma. Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
35	02945			OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vypracování geometrického plánu, předání v tištěné a digitální formě vč. předávacích protokolů, dle SOD Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KČ	1,000	60 000,00	60 000,00
36	02946			OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pořízení fotodokumentace stavby. stav před zahájením, průběžná fotodokumentace realizace stavby 1 x za měsíc a fotodokumentace dokončené stavby 3 x album s popisem, dokumentace vč. datového razítka. Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KČ	1,000	1 725,00	1 725,00
37	02949R			OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY Podle zásad organizace výstavby a BOZP. Oplocení výšky min. 1,8 m, uzamykatelné zábrany na SO 901	KČ	1,000	11 500,00	11 500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: -				
38	02950	A		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Kompletní zkoušky a zprávy nutné pro provedení díla	KČ	1,000	17 250,00	17 250,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
39	02950	B		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SO 201. Výpočet zatížitelnosti vč. vyhodnocení	KČ	1,000	31 000,00	31 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
40	029511			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Zpracování technologických postupů a kontrol. obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	HOD	20,000	400,00	8 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
41	029522			OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY SO 430. Výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 2000-6.	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
42	02953	A		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA SO 201. 1. HPM, včetně zpracování do BMS	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje :				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
43	02953	B		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA SO 901. 1. HPM Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KUS	1,000	32 000,00	32 000,00
44	02971			OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU Náklady na geotechnický dozor po dobu výstavby Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
45	02991	A		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Pamětní deska (místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelům osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 * 0,4 m dle pravidel IROP) Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
46	02991	B		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Billboard (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 2,5*1,75 dle pravidel objednatel Kraj Vysočina formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění) Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	2,000	12 000,00	24 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
47	02991	C		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Billboard (Billboard (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1*2,4 dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění) Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	1,000	5 750,00	5 750,00
48	03100			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, odstranění a vyklizení staveniště. Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce							718 625,00

5

Komunikace

49	57740A			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO Asf. beton ACO, ACL, včetně potřísků a zálevk. Drobné opravy objezdých tras. Bude čerpáno se souhlasem investora. Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M3	50,000	4 700,00	235 000,00
----	--------	--	--	--	----	--------	----------	------------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
5				Komunikace				235 000,00

Celkem:

953 625,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2**Objekt:** SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028**Rozpočet:** SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Zhotovitel:****Základní cena:** 2 626 335,12 Kč**Cena celková:** 2 628 063,52 Kč**DPH:** 551 893,34 Kč**Cena s daní:** 3 179 956,86 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 628 063,52 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	B		POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton pol.966158 20.93*2.3=48.1390 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	48,140	120,00	5 776,80
2	014102	C		POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.966118 105.82*2.5=264.5500 [A] pol.966168 159.37*2.5=398.4250 [B] pol.967168 119.24*2.5=298.1000 [C] Celkem: A+B+C=961.0750 [D] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	961,080	150,00	144 162,00
ZBV:								
	012-1			Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		1,160		174,00
aktuální množství						962,240		144 336,00
3	014102	D		POPLATKY ZA SKLÁDKU živice bouraná pol.113138 31.53*2.4=75.6720 [A] pol.113338 21.87*2.4=52.4880 [B] Celkem: A+B=128.1600 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	128,160	85,00	10 893,60
4	014102	E		POPLATKY ZA SKLÁDKU plasty, staré chráničky Cenová soustava: -	T	0,500	138,00	69,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
5	014132	A		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Skvárobeton - spádový beton Cenová soustava: -	T	111,550	138,00	15 393,90
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
6	014132	B		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) izolace 366.98*0.01*2.4=8.8075 [A] Cenová soustava: -	T	8,810	138,00	1 215,78
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
7	02710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Operativní řízení provozu v době manipulace s rozebranými nosníky. Cenová soustava: -	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
0				Všeobecné konstrukce a práce				187 685,08
1				Zemní práce				
8	113138			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Vě.odvozu a uložení na skládku odhad dalších tl.100 mm - vozovka 7.84*31.0*0.1=24.3040 [A] chodník odhad tl. 50 mm (2.8*33.3+1.85*27.8)*0.05=7.2335 [B] Celkem: A+B=31.5375 [C] Cenová soustava: -	M3	31,530	500,00	15 765,00
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113178			ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem $0.5*(32.0+30.0)*0.1=3.1000$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,100	420,00	1 302,00
10	113338			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Vč.odvozu a uložení na skládku odhad tl.90 mm - obalovaný ŠP $7.84*31.0*0.09=21.8736$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,870	500,00	10 935,00
11	113534			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč.odvozu na místo určené investorem $32.0+30.0=62.0000$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	62,000	72,00	4 464,00
12	11353B			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA předpoklad 20 km $15*0.25*0.2*62.0*2.6=120.9000$ [A] Cenová soustava: -	TKM	120,900	7,00	846,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
13	113728			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem odhad tl.100 mm 7.84*31.0*0.1=24.3040 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	24,300	500,00	12 150,00
1	Zemní práce							45 462,30
9	Ostatní konstrukce a práce							
14	9112B3			ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Vč.odvozu a likvidace. Včetně dokladu a převzetí odpadu oprávněnou osobou. 36.2+32.3=68.5000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	68,500	250,00	17 125,00
15	919148R			ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600MM NK - spáry mezi nosníky 30.0*10=300.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	300,000	3 100,00	930 000,00
16	966118			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM Vč.odvozu a uložení na skládku, včetně manipulace a případného rozřezání, či rozbourání na menší kusy. Včetně pomocných konstrukcí. KA 61 dl.13.6m - 4.13m3/kus + spáry 0.68m3/kus =4.81 m3/kus 11*4.81*2=105.8200 [A]	M3	105,820	2 100,00	222 222,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
				- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
17	966158	A		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,930	2 100,00	43 953,00
				Vě.odvozu a uložení na skládku				
				výplň chodníků a lože dlažby a obrubníků (0.75*0.1+1.05*0.25)*(32.0+30.0)=20.9250 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
				- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
18	966158	B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	50,000	2 100,00	105 000,00
				Odstranění degradovaných betonů na opěrách a pilířích. Bude provedeno podle doporučení dodatečného diagnostického průzkumu, bude fakturováno podle skutečného provedení a jen se souhlasem investora.				
				Odhad 50=50.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
				- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím				



Aspe

Firma: KrU - KRU

3.6.1.10

Strana: 7

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				textu k položce)				
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
19	966168			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	159,370	3 350,00	533 889,50
				Vě.odvozu a uložení na skládku				
				příčnický $0.6*0.46*14.9*2+0.6*1.0*0.5*10=11.2248$ [A]				
				dobetonávka NK a říms $(1.2*2.1+0.3*0.3)*32.0+(0.9*1.35+0.3*0.3)*28.2=120.3210$ [B]				
				cement.omítka s vložkou tl.40 mm $11.8*31.1*0.04=14.6792$ [D]				
				Celkem: $(A+B)*1.1+D=159.3796$ [C]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
				- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
				ZBV:				
				012-1 Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		0,464		1 554,40
				aktuální množství		159,834		535 443,90
20	967168			VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	119,240	3 350,00	399 454,00
				Vě.odvozu a uložení na skládku				
				úl.prahy opěr $(1.6*0.85+1.26*0.6)*(24.0+20.0)=93.1040$ [A]				
				úl.přáh pilíře $1.5*0.85*20.5=26.1375$ [B]				
				Celkem: $A+B=119.2415$ [C]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
21	96787			VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	4,000	700,00	2 800,00
				Vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení				
				4=4.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
				- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
22	97617			VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	19,000	300,00	5 700,00
				Vč.odvozu a likvidace. Včetně dokladu a převzetí odpadu oprávněnou osobou.				
				krycí plechy díl.závěrů v chodníku 4=4.0000 [A]				
				stávající konzoly inž. sítí. 15=15.0000 [B]				
				Celkem: A+B=19.0000 [C]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
				- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
23	976191	R		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH	M	210,000	220,00	46 200,00
				snesení stávajících chrániček inž. sítí na konzolách. Včetně odvozu na řízenou skládku				
				6*35=210.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
				- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
24	97816			ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	48,500	750,00	36 375,00
				Vč.odvozu a uložení na skládku				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028

Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				škvárobeton tl.100 mm + podkladní beton tl.40 mm 11.3*28.8*0.14+1.2*0.17*0.5*28.8=48.4992 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
25	97817			ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 11.8*31.1=366.9800 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	366,980	138,00	50 643,24
9	Ostatní konstrukce a práce							2 394 916,14
Celkem:								2 628 063,52

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2**Objekt:** SO 101 Úprava komunikace**Rozpočet:** SO 101 Úprava komunikace**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Zhotovitel:****Základní cena:** 2 584 533,46 Kč**Cena celková:** 2 985 074,05 Kč**DPH:** 626 865,55 Kč**Cena s daní:** 3 611 939,60 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 985 074,05 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo zemina pol.123738 179.0*2.0=358.0000 [A] pol.132738 4.0=4.0000 [B] Celkem: A+B=362.0000 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	362,000	150,00	54 300,00
2	014102	B		POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton zámková dl. pol.113188 6.9*2.3=15.8700 [A] podklad s cem.pojivem pol.113348 134.25*2.3=308.7750 [B] Celkem: A+B=324.6450 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	324,640	150,00	48 696,00
3	014102	D		POPLATKY ZA SKLÁDKU živice pol.113338 71.6*1.9=136.0400 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	136,040	100,00	13 604,00
4	014201			POPLATKY ZA ZEMNÍK nákup ornice - vč.dovozu na místo určení 95.0*0.15=14.2500 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	14,250	300,00	4 275,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				120 875,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11317A			ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY Ke zpětnému použití. Včetně uložení na meziskládku v místě stavby. chodník - mozaiková dlažba $263.0 \times 0.04 = 10.5200$ [A] vjezdy $38.0 \times 0.16 = 6.0800$ [B] Celkem: $A+B=16.6000$ [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	16,600	350,00	5 810,00
6	11318B			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Vč.odvozu a uložení na skládku chodník - zámková dlažba $115.0 \times 0.06 = 6.9000$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,900	420,00	2 898,00
7	113328			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vozovka tl.150 mm $895.0 \times 0.15 = 134.2500$ [A] chodníky cca 300 mm $(263.0+115.0) \times 0.3 = 113.4000$ [B] vjezdy cca 300 mm $38.0 \times 0.3 = 11.4000$ [C] Celkem: $A+B+C=259.0500$ [D] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	259,050	240,00	62 172,00

ZBV:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	001			Změna množství frézování asfaltových vrstev		-58,790		-14 109,60
				aktuální množství		200,260		48 062,40
8	113338			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vozovka tl.80mm 895.0*0.08=71.6000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	71,600	500,00	35 800,00
	ZBV:							
	012-2			Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		2,000		1 000,00
				aktuální množství		73,600		36 800,00
9	113348			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vozovka tl.150 mm 895.0*0.15=134.2500 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	134,250	610,00	81 892,50
10	113514			ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM Vč.odvozu na místo určené investorem 166.0=166.0000 [A] Cenová soustava: -	M	166,000	51,00	8 466,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
	ZBV:	012-2		Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		20,000		1 020,00
aktuální množství						186,000		9 486,00
11	113534			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM Vč.odvozu na místo určené investorem. 50% ke zpětnému použití. 187.0*0,5=93.5000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	93,500	51,00	4 768,50
12	11353A			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY 50% ke zpětnému použití. Včetně očištění a uložení na meziskládku v místě stavby 187.0*0,5=93.5000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	93,500	51,00	4 768,50
13	11356			ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH 50 % ke zpětnému použití. Včetně očištění a uložení na meziskládku v místě stavby 210.0*0,5=105.0000 [A] Cenová soustava: -	M	105,000	45,00	4 725,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	113564			ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM Vč.odvozu na místo určené investorem. 50% ke zpětnému použití. $210.0 \times 0.5 = 105.0000$ [A]	M	105,000	52,00	5 460,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	113728			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Vč.odvozu na místo určené investorem $(895.0 + 243.0) \times 0.09 = 102.4200$ [A]	M3	102,420	500,00	51 210,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
ZBV:								
	001			Změna množství frézování asfaltových vrstev		58,790		29 395,00
aktuální množství						161,210		80 605,00
16	113765			FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Napojení vozovka $3.8 + 5.0 + 8.3 + 8.5 + 8.1 + 5.5 = 39.2000$ [A]	M	39,200	80,00	3 136,00
				Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
17	123738			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku Položka bude čerpána na přímý příkaz investora (TDI) výměna podloží vozovky - nevhodný materiál tl.200 mm 895.0*0.2=179.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	179,000	180,00	32 220,00
18	132738			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,000	300,00	1 200,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				vč.odvozu na skládku				
				0.8*0.5*10.0=4.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
				- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
				- příplatek za lepivost				
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
				- vytahování a nošení výkopku				
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
				- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
				- třídění výkopku				
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
19	17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	183,000	10,00	1 830,00
				Položka bude čerpána na přímý příkaz investora (TDI)				
				nevhodné podloží 179.0=179.0000 [A]				
				z rýhy 4.0=4.0000 [B]				
				Celkem: A+B=183.0000 [C]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17180			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD Položka bude čerpána na přímý příkaz investora (TDI) výměna podloží v tl.200 mm $895.0 \times 0.2 = 179.0000$ [A]	M3	179,000	425,00	76 075.00
				Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp přípojek uličních vpustí, vč.lože 0.8*0.5*10.0=4.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	4,000	600,00	2 400,00
22	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod výměnou podloží a na pláni 895.0*2=1 790.0000 [A] Cenová soustava: -	M2	1 790,000	8,00	14 320,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
23	18222			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 95.0=95.0000 [A]	M2	95,000	23,00	2 185,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
24	18242			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 95.0=95.0000 [A]	M2	95,000	20,00	1 900,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
25	18247			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek a se složením 95.0=95.0000 [A]	M2	95,000	3,00	285,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
1				Zemní práce				420 826,90
2				Základy				
26	212635			TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I trubka DN 150 mm kompletní vč.rýhy, lože, obsypu, zaústění do drenážního systému opěr SO 201 85.0=85.0000 [A]	M	85,000	200,00	17 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp				



Aspe

Firma: KrU - KRU

Strana: 12

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
2		Základy						17 000,00
5		Komunikace						
27	56143			KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC C 8/10 tl.150 mm vozovka plná 895.0=895.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	895,000	195,00	174 525,00
28	56330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD tl.min.250 mm chodníky (263.0+115.0)*0.28=105.8400 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	105,840	550,00	58 212,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	56332			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD tl.100 mm vjezdy 38.0=38.0000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	38,000	60,00	2 280,00
30	56334			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.min.150 mm vozovka plná 895.0=895.0000 [B] vjezdy 38.0=38.0000 [A] Celkem: B+A=933.0000 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	933,000	110,00	102 630,00
31	572121			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI-PMB 0.8 kg/m2 vozovka plná + fréza 895.0+243.0=1 138.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 138,000	13,00	14 794,00
32	572212			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0.3 kg/m2 vozovka plná + fréza 895.0*2+243.0=2 033.0000 [A]	M2	2 033,000	12,00	24 396,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
33	574B34			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S, PMB 45/80-55 vozovka plná + fréza 895.0+243.0=1 138.0000 [A]	M2	1 138,000	210,00	238 980,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:							
		008-1		ASFALTOVÉ VRSTVY		-1 138,000		-238 980,00
				aktuální množství		0,000		0,00
33	574B34	A		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S, PMB 45/80-55 z důvodu nevhodného klimatického období nemohl být použitý asfalt dle nabídkového rozpočtu z vlastní obalovny v Boskovicích, kde dovozov vzdálenost je dlouhá pro převoz v zimních měsících. Pokládka provedena na základě nové poptávky z bližší konkurenční obalovny dle skutečného zaměření nabídková cena + 5%: 270kč/m2 * 1,05	M2	0,000	283,50	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: -								
ZBV:								
	008-1			ASFALTOVÉ VRSTVY		1 131,975		320 914,91
aktuální množství						1 131,975		320 914,91
34	574D46			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16S, PMB 25/55-60 vozovka plná + fréza 895.0+243.0=1 138.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 138,000	220,00	250 360,00
ZBV:								
	008-1			ASFALTOVÉ VRSTVY		-1 138,000		-250 360,00
aktuální množství						0,000		0,00
35	574D46	A		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16S, PMB 25/55-60 z důvodu nevhodného klimatického období nemohl být použitý asfalt dle nabídkového rozpočtu z vlastní obalovny v Boskovicích, kde dovozov vzdálenost je dlouhá pro převoz v zimních měsících. Pokládka provedena na základě nové poptávky z bližší konkurenční obalovny	M2	0,000	297,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				dle skutečného zaměření nabídková cena + 5%: 282,86 Kč/m ² * 1,05 Cenová soustava: -				
	ZBV:	008-1		ASFALTOVÉ VRSTVY		1 131,980		336 198,06
				aktuální množství		1 131,980		336 198,06
35	574F78			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM ACP 22+, PMB 25/55-60. vozovka plná 895.0=895.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	895,000	375,00	335 625,00
	ZBV:	008-1		ASFALTOVÉ VRSTVY		-895,000		-335 625,00
				aktuální množství		0,000		0,00
37	574F78	A		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM ACP 22+, PMB 25/55-60. z důvodu nevhodného klimatického období nemohl být použitý asfalt dle nabídkového rozpočtu z vlastní obalovny v Boskovicích, kde dovozov vzdálenost je dlouhá pro	M2	0,000	506,25	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				převoz v zimních měsících. Pokládka provedena na základě nové poptávky z bližší konkurenční obalovny dle skutečného zaměření nabídková cena + 5%: 482,14kč/m2 * 1,05 Cenová soustava: -				
	ZBV:	008-I		ASFALTOVÉ VRSTVY		1 074,195		543 811,22
				aktuální množství		1 074,195		543 811,22
36	58211			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Žulová dlažba velká 160/260 do šterkového lože tl.40 mm vjezdy 38.0=38.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	38,000	1 300,00	49 400,00
37	582312			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Mozaiková dlažba tl.40 mm do pískového lože tl.40 mm. Využití původní mozaikové dlažby. chodník před mostem 263.0=263.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň	M2	263,000	800,00	210 400,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	582322R			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC Signální a varovné pásy vč. podbetonování. Speciální povrchová úprava vjezdy 4.0=4.0000 [A] chodník - mozaika 8.0=8.0000 [B] Celkem: A+B=12.0000 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň	M2	12,000	850,00	10 200,00
				spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	58242			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC Lemování signálních a varovných pásů hladkou dlažbou 6.0=6.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň	M2	6,000	1 100,00	6 600,00
				spar - očištění podkladu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
40	582611			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba tl.60 mm do lože tl.40 mm chodník za mostem 115.0=115.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	115,000	375,00	43 125,00
41	58261A			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková reliéfní dlažba tl.60 mm do lože tl.40 mm chodník za mostem 21.0=21.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	21,000	455,00	9 555,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5				Komunikace				1 907 041,19
6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
45	56363			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM chodník s R-Mat tl. 150-100mm Cenová soustava: -	M2	0,000	98,60	0,00
				ZBV:				
		012-2		Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		20,000		1 972,00
				aktuální množství		20,000		1 972,00
6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				1 972,00
8				Potrubí				
42	83433			POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM Přípojky UV - kompletní vč.kolen a zaústění Cenová soustava: - Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	10,000	747,50	7 475,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
43	89712			VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Kompletní vč.mříží a zemních prací 2=2.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000	8 500,00	17 000,00
44	89921			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Cenová soustava: - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	1 200,00	4 800,00
45	89922			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Cenová soustava: - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	1 200,00	2 400,00
46	89923			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Cenová soustava: - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	800,00	3 200,00
8		Potrubí						34 875,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9				Ostatní konstrukce a práce				
47	914171			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní vč. ukotvení B2 1=1.0000 [A] B11 1=1.0000 [B] B24a 1=1.0000 [C] B24b 2=2.0000 [D] E13 1=1.0000 [E] P2 2=2.0000 [F] P4 1=1.0000 [G] P6 1=1.0000 [H] IS22b 2=2.0000 [I] IS22c 2=2.0000 [J] IS22e 2=2.0000 [K] IS24a 1=1.0000 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=17.0000 [M] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	17,000	2 645,00	44 965,00
48	915211			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a 69.0*0.125=8.6250 [A] V2b 0.25 57.0*0.25=14.2500 [B] V2b 0.125 50.0*0.125=6.2500 [C] V4 199.0*0.25=49.7500 [D] V13a 8.0m2=8.0000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=86.8750 [F] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	86,880	322,00	27 975,36

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vodící linie 18.0*0.2=3.6000 [F] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	3,600	379,50	1 366,20
54	917223			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Betonový obrubník 100x250 do bet.lože s opěrou 10*2=20m Cenová soustava: -	M	0,000	265,20	0,00
ZBV:								
	012-2			Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		20,000		5 304,00
aktuální množství						20,000		5 304,00
50	917425			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM Kamenný obrubník OP4 200x250 do bet.lože s opěrou - žulový. Včetně použití původních obrubníků. 187.0=187.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	187,000	1 020,00	190 740,00
51	91743			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ Kamenný obrubník 80x200 do bet.lože s opěrou 166.0=166.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M	166,000	750,00	124 500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				dodání a pokládku kamenných krajiníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
52	91772			OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH Do beton.lože. Využití původních kostek. dvouřádek - vozovka 210.0=210.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	210,000	380,00	79 800,00
53	931325			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Napojení vozovka 3.8+5.0+8.3+8.5+8.1+5.5=39.2000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	39,200	120,75	4 733,40
54	96687			VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Vě.odvozu na skládku a poplatku za uložení 2=2.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	2,000	1 550,00	3 100,00
9	Ostatní konstrukce a práce							482 483,96

Celkem:

2 985 071,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Zhotovitel:

Základní cena: 8 548 630,16 Kč

Cena celková: 10 907 293,33 Kč

DPH: 2 290 531,60 Kč

Cena s daní: 13 197 824,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 907 293,33 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
2	0001			PRONÁJEM MOBILNÍHO STANU	KPL	0,000	332 850,00	0,00
				Technická specifikace: mobilní stan 30*12m včetně bočních plachet Dodávka, montáž, kotvení, demontáž včetně údržby a pravidelné kontroly N.K. 21dní OD 20.10. DO 9.11.2017 = 21DNÍ, cena z nabídky = 317 000*1,05 = 332 850 Kč Cenová soustava: -				
				ZBV:				
			010	Most ev.č. 602-028 - ZIMNÍ OPATŘENÍ		1,000		332 850,00
				aktuální množství		1,000		332 850,00
1	014102	A		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	301,220	110,00	33 134,20
				zemina, kamenivo pol.131738 150.61*2.0=301.2200 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102	B		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	13,800	120,00	1 656,00
				prostý beton - nábrežní zdi 6*2.3=13.8000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
				ZBV:				
			011	Ochrana vedení sítí v komunikaci křižovatka směr Brno		5,520		662,40
				aktuální množství		19,320		2 318,40
77	OTSKP-SPK	363		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	KPL	0,000	229 950,00	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace:				
				zahrnuje objednatelům povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele				
				Manipulace s břemeny při zřízení podpěrné konstrukce, bednění a armatury N.K.				
				-PRO URYCHLENÍ PRACÍ				
				Manipulace s břemeny při zřízení bednění a armatury řims s vyloučením manipulace				
				po izolaci - N.K. PRO URYCHLENÍ PRACÍ				
				" autojeřáb AD 40, = 1400kč/hod*1,05 (5%)= 1470kč				
				autojeřáb AD 70, = 1900kč/hod*1,05 (5%)= 1995kč"				
				N.K. - Dle SD a výkazů jeřábu - prostojové hodiny = náklad na urychlení prací				
				"počet prostojových hodin:				
				AD 40t= počet prostojových hodin celkem= 132hodin * 1470kč/hod.				
				25.9.2017 = 8820,-				
				26.9.2017 = 8820,-				
				27.9.2017 = 6615,-				
				28.9.2017 = 6615,-				
				29.9.2017 = 5880,-				
				30.9.2017 = 3675,-				
				1.10.2017 = 5145,-				
				2.10.2017 = 6615,-				
				3.10.2017 = 6615,-				
				4.10.2017 = 6145,-				
				5.10.2017 = 6615,-				
				6.10.2017 = 8085,-				
				7.10.2017 = 4410,-				
				8.10.2017 = 2940,-				
				9.10.2017 = 6615,-				
				10.10.2017 = 6615,-				
				11.10.2017 = 4410,-				
				12.10.2017 = 6615,-				
				13.10.2017 = 6615,-				
				14.10.2017 = 6615,-				
				15.10.2017 = 6615,-				
				16.10.2017 = 6615,-				
				17.10.2017 = 6615,-				
				18.10.2017 = 6615,-				
				19.10.2017 = 6615,-				
				9.11.2017 = 7350,-				
				10.11.2017 = 7350,-				
				11.11.2017 = 7350,-				
				12.11.2017 = 7350,-				
				13.11.2017 = 7791,-				
				AD 70t= počet prostojových hodin celkem= 18hodin * 1995kč/hod				
				20.9.2017 = 11970,-				
				21.9.2017 = 11970,-				
				22.9.2017 = 11970,-				
				ZÁPISY V SD: 20.9.2017-11hod; 21.9.2017-11hod; 22.9.2017-11hod;				
				25.9.2017-11hod; 26.9.2017-11hod; 27.9.2017-10hod; 28.9.2017-9,5hod;				
				29.9.2017-9,5hod; 30.9.2017-5hod; 1.10.2017-8hod; 2.10.2017-7hod; 3.10.-11h;				
				4.10.-8,5h; 5.10.-9h; 6.10.-10,5h; 7.10.-6h; 8.10.-6h; 9.10.-9,5h; 10.10.-9h; 11.10.				
				-5h; 12.10.-10,5h; 13.10.-10,5h; 14.10.-10,5h; 15.10.-10,5h; 16.10.-10,5h; 17.10.				
				-10,5h; 18.10.-10,5h; 19.10.-10,5h; 9.11.-10h; 10.11.-10h; 11.11.-10h; 12.11.-10h;				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				13.11.-10h Cenová soustava: -				
	ZBV:							
		010		Most ev.č. 602-028 - ZIMNÍ OPATŘENÍ		1,000		229 950,00
				aktuální množství		1,000		229 950,00
76	OTSKP-SPK	321		ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Jedná se o provoz elektrocentrály pro dodávku el. energie Dodávka elektrické energie k provozování odvlhčovač, ventilátorů a topidel - pro urychlení vyzrání betonu nutného k pokládce izolačních pásů N.K.do 2% vlhkosti Dodávka elektrické energie k provozování odvlhčovač, ventilátorů a topidel - pro urychlení vyzrání betonu při provádění říms v listopadových klimatických podmínkách N.K. - od stavby stanu: 20.10. - po osazení závěrů:21.11.2017 = 32dní EC 40kVa = 2457*1,05(5%)= 2579,85kč/den= 32*2579,85=82 555,2,-kč "phm Nafta 17l/hodina provozu: Vytápění stanu od 27.10. po 15.11.2017=20dní" průměr provozu 12h/den= 17*12*20=4080l PHM * 33kč= 134 640,-Kč Vytápění mostních závěrů 20.11.2017 17hodin = 17*17*1=289l PHM * 33kč= 9 537,-Kč" obsluha 1dělník * 300kč/hod.* 24h= 7200kč/den= vytápění stanu od 27.10. po 15.11.2017=20dní20dní * 7200kč/den= 144 000,-Kč Vytápění závěrů: obsluha 1dělník * 300kč/hod.* 17h=20.11.2017 17hodin: 300*17= 5 100,-Kč Dělník pohotovost 1*dělník * 8h v dnech s příznivým počasím po postavení stan: 20. -26.11.2017: 7Dní *8h * 300kč= 16 800,-Kč Cenová soustava: -	KPL	0,000	387 532,20	0,00
	ZBV:							
		010		Most ev.č. 602-028 - ZIMNÍ OPATŘENÍ		1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství		1,000		387 532,20
75	OTSKP-SPK	359		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ	KPL	0,000	421 346,10	0,00
				Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele Dodávka Odvlhčovačů, topidel, ventilátorů pro vytápění stanu za účelem snížení vlhkosti N.K. Dodávka Odvlhčovačů, topidel, ventilátorů pro vytápění stanu za účelem urychlení vyzrání betonu při provádění říms v listopadových klimatických podmínkách topidlo naftové výkon 47kW 3,9l/hod - 559*1,05(5%)= 586,95kč/den * 4ks = 2347,8kš/den: 20.10.-15.11. 2017=27dní: 27*2347,8=63 390,6,-Kč "phm - 3,9l/hodina * 4ks* průměr den 12h * 33kč/l: Vytápění stanu od 27.10. po 15.11.2017=20dní* průměr provozu 12h/den= 3,9*4*12*20=936l PHM * 33kč= 123 552,-Kč Vytápění mostních závěrů 20.11.2017 17hodin = 17*3,9*2=132,6l PHM * 33kč= 4 375,8,-Kč" Odvlhčovač/vysoušeč 60l/hod - 397*1,05(5%)=416,85kč/den * 4ks = 1667,4kč/den: 20.10.-15.11. 2017=27dní: 27*1667,4= 45 019,80,-Kč Ventilátor16800m3/h 2ks = 337*1,05(5%)kč/ks = 707,70kč: 20.10.-15.11. 2017=27dní: 27*707,70= 19 107,90,-Kč obsluha 1dělník * 300kč/hod.* 24h= 7200kč/den=20dní * 7200kč/den = 144 000,-Kč Vytápění závěrů: obsluha 1dělník * 300kč/hod.* 17h=20.11.2017 17hodin: 300*17= 5 100,-Kč Dělník pohotovost 1*dělník * 8h v dnech s příznivým počasím po postavení stan: 20. -26.11.2017: 7Dní *8h * 300kč = 16 800,-Kč Cenová soustava: -				
	ZBV:	010		Most ev.č. 602-028 - ZIMNÍ OPATŘENÍ		1,000		421 346,10
				aktuální množství		1,000		421 346,10
0	Všeobecné konstrukce a práce							1 407 130,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	125731			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO IKM Z meziskládky - do zásypu 48.0=48.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)	M3	48,000	155,00	7 440,00
4	131731			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO IKM Vč.odvozu na meziskládku - zemina pro zásyp 48.0=48.0000 [A] Cenová soustava: -	M3	48,000	155,00	7 440,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	131738			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku (1.3+3.0)*0.5*1.7*(29.7+19.7)*1.1=198.6127 [A] odpočet na meziskládku -48.0=-48.0000 [B] Celkem: A+B=150.6127 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	150,610	180,00	27 109,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	198,610	5,00	993,05
				skládku, mezikládku				
				výkop 198.61=198.6100 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM okolo křidel - odhad 12.0m3*4=48.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	48,000	69,00	3 312,00
1				Zemní práce				46 294,85
2				Základy				
8	21263			TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM drenážní tr. HDPE DN 150. op.1 17.7+3.8=21.5000 [A] op.3 22.9+0.75+4.0=27.6500 [B] Celkem: A+B=49.1500 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:	M	49,150	200,00	9 830,00



Aspe

Firma: KrU - KRU

Strana: 10

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
9	21341			DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní proužek pod odvodňovacím žlábkem, dále kolem odvod. trubiček a odvodňovačů dren.proužek 0.15*0.034*28.4=0.1448 [A] odv.trubičky 0.5*0.5*0.05*6=0.0750 [B] odvodňovače 0.5*0.05*0.05*4*6=0.0300 [C] Celkem: A+B+C=0.2498 [D] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	0,250	86 250,00	21 562,50
10	272313			ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C16/20 XO - podkladní beton op.1 1.35*16.8*0.12=2.7216 [A] op.3 1.35*22.7*0.12=3.6774 [B] řimsy na křídlech 1.5*(4.2+2.5+1.6+3.0)*0.2=3.3900 [C] Celkem: A+B+C=9.7890 [D] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	9,790	2 875,00	28 146,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
11	281451			INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU Injektáž opěra apilíře - náhrada degradovaného betonu. Včetně potřebných vrtů. Bude provedeno podle doporučení dodatečného diagnostického průzkumu, bude fakturováno podle skutečného provedení a jen se souhlasem investora. Množství odhadem, 50=50.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	50,000	5 025,00	251 250,00
	ZBV:	002		Doplnění betonem stávajících opěr a pilířů, po odbourání stá		-50,000		-251 250,00
				aktuální množství		0,000		0,00
12	285392			DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	961,000	215,00	206 615,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	15 712 00	II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt:	SO 201	Most ev.č. 602-028
Rozpočet:	SO 201	Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Prof.16 mm kotevní trny úl.prahů - hloubka vrtu 400 mm, dl.výztuže 900 mm - započítáno 1.5 násobek (v ceník.pol. započítáno - hl.300mm,dl.600mm) úl.práh op.1 92*2*1.5=276.0000 [A] úl.práh pil.2 105*2*1.5=315.0000 [B] úl.práh op.3 110*2*1.5=330.0000 [C] Celkem úl.prahy: A+B+C=921.0000 [D] kotevní trny náběžních zdí hl.300mm,dl.600mm 5*2*4=40.0000 [E] Celkem: D+E=961.0000 [F] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení				
ZBV:	012-3			Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		16,000		3 440,00
				aktuální množství		977,000		210 055,00
2		Základy						269 593,75
3		Svislé konstrukce						
13	31717			KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy říms s povrchovou ochranou , odhad 7 kg/ks, vč. vlepení kotvy po 1 m na NK (30+27)*7.0=399.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)	KG	399,000	80,50	32 119,50
14	317325			ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	46,030	8 075,00	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a smršťovacích spár a úpravy horního povrchu protiskluzovou úpravou				
				římisa na mostě				
				levá $(0.25*0.6+0.275*2.0)*37.31=26.1170$ [B]				
				pravá $(0.25*0.6+0.28*2.0-3.1416*0.055*0.055*11)*32.1=19.4354$ [C]				
				Celkemřímisa na mostě: B+C=45.5524 [D]				
				římisa na náběž.zdi				
				$0.75*0.12*(1.6+1.0)*2=0.4680$ [A]				
				Celkem: D+A=46.0204 [E]				
				Ccnová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
				- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,				
				- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
				- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
				- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
				- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
				- nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění,				
				- výplně, těsnění a tmelení spár a spojů,				
				- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
				- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
				- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:							
		012-3		Oprava zábradlí a římasy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		0,464		3 746,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství		46,494		375 439,05
15	317365			VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Odhad 150 kg/m3 římša na mostě $45.56 \times 0.150 = 6.8340$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	6,830	21 500,00	146 845,00
	ZBV:	012-3		Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		0,070		1 505,00
				aktuální množství		6,900		148 350,00
16	317366			VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ římša na nábrž.zdi - kari síť prům 8 mm, 100x100 mm - 7.99 kg/m2 $0.75 \times (1.6 + 1.0) \times 2 \times 0.008 \times 1.3 = 0.0406$ [A]	T	0,040	22 500,00	900,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
17	327221			OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ nové kotvené kamenné řádkové zdivo nábrežních zdí tl.200 mm 1.5m2*4*0.2=1.2000 [A]	M3	1,200	5 750,00	6 900,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.				
18	327324			ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C25/30-XF2 vč. bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a mršťovacích spár, vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti kotvené žlb. bloky nábrežních zdí 0.7*1.2*1.3*4=4.3680 [A]	M3	4,370	5 175,00	22 614,75
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	012-3		Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		-3,506		-18 143,55
				aktuální množství		0,864		4 471,20
19	327365			VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 130 kg/m3, vč.kotevní výztuže říms a obkladního zdíva $4.37 \cdot 0.130 = 0.5681 \text{ [A]}$	T	0,570	21 500,00	12 255,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
20	333215			PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA Přezdění obkladního zdiva na opěrách a pilířích. 2 řady zdiva. odhad 2 řady kamene pilíř 2 (1.4*2+2.35+19.15*2)*0.3*0.7=9.1245 [A] opěra 1 (18.5+1.5*2)*0.3*0.7=4.5150 [B] opěra 3 (23.3+0.3+1.5*2)*0.3*0.7=5.5860 [C] Celkem: A+B+C=19.2255 [D] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebráním materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	19,220	4 400,00	84 568,00
21	333325			MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4 vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a mršťovacích spár, průchodu drenáže, vč. nátěrů zasypávaných ploch proti zemní vlhkosti, vč. vyznačení letopočtu a zhotovitele	M3	111,780	5 500,00	614 790,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				op.1 úl.práh a záv.zídka $(0.75*2.5+0.35*1.0+0.35*0.4)*18.6+3.0*0.1*0.5*0.35=44.0415$ [A] křídla $0.5*(2.1*2.5+2.0*2.1)=4.7250$ [B] ložisk.bloky $0.6*0.6*0.2*3=0.2160$ [C] blok proti posunutí $0.4*0.4*0.35=0.0560$ [D] Celkem op.1: A+B+C+D=49.0385 [E] op.3 úl.práh a záv.zídka $(0.75*2.5+0.35*1.05+0.35*0.4)*24.0+3.2*0.1*0.5*0.35=57.2360$ [F] křídla $0.5*(2.2*3.4-1.2*1.6*0.5+2.1*1.8)=5.1500$ [G] ložisk.bloky $0.6*0.6*0.2*4=0.2880$ [H] blok proti posunutí $0.4*0.4*0.35=0.0560$ [I] Celkem op.3: F+G+H+I=62.7300 [J] Celkem: E+J=111.7685 [K] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	002		Doplnění betonem stávajících opěr a piliře, po odbourání stá		40,620		223 410,00
				aktuální množství		152,400		838 200,00
22	333365			VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 111.78*0.160=17.8848 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	17,880	21 500,00	384 420,00
	ZBV:	011		Ochrana vedení sítí v komunikaci křižovatka směr Brno		0,146		3 139,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství		18,026		387 559,00
23	334325			MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4 vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a mršťovacích spár. pil.2 30.0m2*1.0=30.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	30,000	6 800,00	204 000,00
24	334365			VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B Odhad 170 kg/m3 30.0*0.170=5.1000 [A] Cenová soustava: -	T	5,100	21 500,00	109 650,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
				- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				
				- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,				
				- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				
				- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,				
				- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,				
				- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,				
				- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,				
				- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,				
				- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),				
				- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,				
				- separaci výztuže,				
				- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,				
				- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:		009	Změna množství železa P2 a N.K.		-0,665		-14 297,50
				aktuální množství		4,435		95 352,50
3				Svislé konstrukce				2 190 114,25
4				Vodorovné konstrukce				
25	421326			MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	M3	270,000	6 900,00	1 863 000,00
				beton C35/45-XC4 vč. lešení a bednění, podpěrné konstrukce, úpravy výplně a těsnění pracovních a mršťovacích spár, vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.příčníků, náběhů, odměřeno z Cadu 270.0=270.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
26	421365			VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 230 kg/m3 270.0*0.230=62.1000 [A]	T	62,100	21 300,00	1 322 730,00
				Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	009		Změna množství železa P2 a N.K.		2,470		52 611,00
				aktuální množství		64,570		1 375 341,00
27	42838			KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE Vrubový kloub pilířů - kompletní. Uložení NK na P2, vč. trnů z oceli R 10505 a jejich PKO. pilíř 2 21.0=21.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.	M	21,000	1 150,00	24 150,00
28	42862			MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kotvená ložiska s horní a dolní deskou, kompletní vč.lože z plastmalty 3+4=7.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty	KUS	7,000	35 000,00	245 000,00



Aspe

Firma: KrU - KRU

3.6.1.10

Strana: 24

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.				
29	451314			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože dlažby tl.200 mm podél křídel $0.5 \cdot (3.5 \cdot 2 + 3.0 + 4.0) \cdot 0.2 = 1.4000$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,400	2 750,00	3 850,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	45157			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp tl.100 mm - pod dlažbu podél křidel $0.5 \cdot (3.5 \cdot 2 + 3.0 + 4.0) \cdot 0.1 = 0.7000$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	0,700	510,00	357,00
31	45860			VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z MEZEROVITÉHO BETONU $(1.0 \cdot 1.3 + (0.3 + 2.3) \cdot 0.5 \cdot 2.0) \cdot (22.7 + 16.8) \cdot 1.05 = 161.7525$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	161,750	2 150,00	347 762,50
32	465512			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba tl.200 mm do betonu podél křidel $0.5 \cdot (3.5 \cdot 2 + 3.0 + 4.0) \cdot 0.2 = 1.4000$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	1,400	2 700,00	3 780,00
4	Vodorovné konstrukce							3 863 240,50
5	Komunikace							
33	572212			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0.3 kg/m2	M2	324,000	11,00	3 564,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				324.0=324.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
34	574B34			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S, PMB 45/80-55 na rub záv.zidky - odměřeno z Cadu 324.0m2=324.0000 [A] odpočet odvod.proužek -13.5=-13.5000 [B] Celkem: A+B=310.5000 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	310,500	210,00	65 205,00
	ZBV:	008-2		ASFALTOVÉ VRSTVY		-310,500		-65 205,00
				aktuální množství		0,000		0,00
36	574B34	A		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S, PMB 45/80-55 z důvodu nevhodného klimatického období nemohl být použitý asfalt dle nabídkového rozpočtu z vlastní obalovny v Boskovicích, kde dovozov vzdálenost je dlouhá pro převoz v zimních měsících. Pokládka provedena na základě nové poptávky z bližší	M2	0,000	283,50	0,00



Aspe

Firma: KrU - KRU

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				konkurenční obalovny obrus: dle zaměření 323,83 m2; ochrana izolace : dle zaměření 323, 83 m2, celkem 323,83*2=647,66 m2 nabídková cena + 5%: 270kč/m2 * 1,05= 283,5 Kč/m2 Cenová soustava: -				
	ZBV:	008-2		ASFALTOVÉ VRSTVY		647,660		183 611,61
				aktuální množství		647,660		183 611,61
35	574D46			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16S, PMB 25/55-60 na rub záv.zídky - odměřeno z Cadu 324.0m2=324.0000 [A] odpočet odvod.proužek -13.5=-13.5000 [B] Celkem: A+B=310.5000 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	310,500	220,00	68 310,00
	ZBV:	008-2		ASFALTOVÉ VRSTVY		-310,500		-68 310,00
				aktuální množství		0,000		0,00
38	574D46	A		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	297,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				ACL 16S, PMB 25/55-60 z důvodu nevhodného klimatického období nemohl být použitý asfalt dle nabídkového rozpočtu z vlastní obalovny v Boskovicích, kde dovozov vzdálenost je dlouhá pro převoz v zimních měsících. Pokládka provedena na základě nové poptávky z bližší konkurenční obalovny ložná: dle zaměření 323,83 m2 nabídková cena + 5%: 282,86kč/m2 * 1,05= 297 Kč/m2 Cenová soustava: -				
	ZBV:	008-2		ASFALTOVÉ VRSTVY		323,830		96 177,51
				aktuální množství		323,830		96 177,51
36	575F03			LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) I1 MODIFIK odvod,proužek - spodní vrstva tl.50 mm 0.5*0.05*27.0=0.6750 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	0,680	10 350,00	7 038,00
	ZBV:	008-2		ASFALTOVÉ VRSTVY		-0,680		-7 038,00
				aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	575F33			LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK odvodňovací proužek - horní vrstva $0.5 \times 27.0 = 13.5000$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	13,500	400,00	5 400,00
ZBV:								
	008-2			ASFALTOVÉ VRSTVY		-13,500		-5 400,00
aktuální množství						0,000		0,00
38	575F43			LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA 11 IV, PMB 10/45 - 65 na rub záv.zidky - odměřeno z Cadu $324.0m^2 = 324.0000$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	324,000	420,00	136 080,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	008-2		ASFALTOVÉ VRSTVY		-324,000		-136 080,00
				aktuální množství		0,000		0,00
5				Komunikace				283 353,12
6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
39	62745			SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	170,870	287,50	49 125,13
				spodní stavba				
				píř 2 (1.4*2+2.35+19.15*2)*2.1=91.2450 [A]				
				opěra 1 (18.5+1.5*2)*1.6=34.4000 [B]				
				opěra 3 (23.3+0.3+1.5*2)*1.7=45.2200 [C]				
				Celkem: A+B+C=170.8650 [D]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				
				vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu				
				spárování				
				odklizení suti a přebytečného materiálu				
				potřebná lešení				
6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				49 125,13
7				Přidružená stavební výroba				
40	711112			IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	131,340	207,00	27 187,38
				ASFALTOVÝMI PÁSY				
				rub opěr 3.3*(22.6+17.2)=131.3400 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodání předepsaného izolačního materiálu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
41	711442			IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU na rub záv.zídky - odměřeno z Cadu $446.0=446.0000$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)	M2	446,000	579,00	258 234,00
42	711502			OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY asf. pás s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm pod římsami $2.15 \cdot (30.2+27.0)=122.9800$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu	M2	122,980	160,00	19 676,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení ochrany izolace				
43	711509			OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ rub opěr $3.3 \cdot (22.6 + 17.2) = 131.3400$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace	M2	131,340	30,00	3 940,20
44	78381			NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Hydrofobní protikarbonizační nátěr NK $425,0 + 42,83 + 52,88 = 520.7100$ [A] Řimsy $3,1 \cdot 33 + 3,1 \cdot 37,5 = 218.5500$ [B] Úložné prahy $23,5 \cdot 0,8 + 18,5 \cdot 0,8 + 23,5 \cdot 1,55 + 18,5 \cdot 1,55 + 43,7 \cdot 1 + 20,9 \cdot 1,5 = 173.7500$ [C] Celkem: $A + B + C = 913.0100$ [D] Cenová soustava: - Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	913,010	115,00	104 996,15
45	78382			NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK $(0.5 + 0.25) \cdot (30.3 + 26.8) = 42.8250$ [A] čela NK $(1.0 + 0.25) \cdot (23.8 + 18.5) = 52.8750$ [B] Celkem: $A + B = 95.7000$ [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	95,710	125,00	11 963,75
46	78383			NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr obruby římsy $(0.18 + 0.15) \cdot (37.3 + 26.8) = 21.1530$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	21,150	168,00	3 553,20



Aspe

Firma: KrU - KRU

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7				Přidružená stavební výroba				429 551,48
8				Potrubí				
47	87434			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PE trubka DN 200 mm. Včetně napojení na drenážní systém SO 101 Vyústění drenáže skrz nábřežní zeď 1.7*2=3.4000 [A] Nepojení na drenáž SO 101. 4*3,0=12.0000 [B] Celkem: A+B=15.4000 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	15,400	265,00	4 081,00
48	87627			CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 110/94. Pevné chráničky s hladkým vnitřním povrchem. Rezervní evá římsa (37.5+1.0*2)*2=79.0000 [A] pravá římsa (32.0+1.0*2)*1=34.0000 [B] Definitivní levá římsa (37.5+1.0*2)*1=39.5000 [C] pravá římsa (32.0+1.0*2)*10=340.0000 [D] Celkem: A+B+C+D=492.5000 [E]	M	492,500	82,00	40 385,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
	ZBV:	007		Chráničky pro E-on 2ks * DN110mm		79,000		6 478,00
				aktuální množství		571,500		46 863,00
53	899524			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) obetonování inženýrských sítí 0,25*0,9*11m Cenová soustava: -	M3	0,000	2 800,00	0,00
	ZBV:	011		Ochrana vedení sítí v komunikaci křižovatka směr Brno		2,475		6 930,00
				aktuální množství		2,475		6 930,00
8	Potrubí							57 874,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9				Ostatní konstrukce a práce				
49	9112B1			ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní z válcovaných profilů vč.kotvení do římsy, zálivek, plastmalty a PKO 37.3+32.1=69.4000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky	M	69,400	5 100,00	353 940,00
50	91355			EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU vč.uchycení Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování	KUS	2,000	3 220,00	6 440,00
51	917212			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM do bet.lože podél dlažby 0.5*4+3.5*2+3.0+4.0=16.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	16,000	285,00	4 560,00
52	931324			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 podél odvod.proužku 0.5*2+27.0=28.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	28,000	78,00	2 184,00
53	931325	A		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním	M	69,400	78,00	5 413,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				podél říms - horní vrstva 37.3+32.1=69.4000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
54	931325	B		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 bez předtěsnění	M	56,800	89,00	5 055,20
				podél říms - spodní vrstva na NK 28.4*2=56.8000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
55	93152	A		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM Kompletní vč.zálivek a pod. OPI 21,0=21.0000 [A]	M	21,000	18 000,00	378 000,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
	ZBV:	003		Změna mostních závěru		-21,000		-378 000,00
				aktuální množství		0,000		0,00
56	93152	B		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM Kompletní vč.zálivek a pod. OP1. Půdorysně zalomený 25,51=25.5100 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	M	25,510	18 000,00	459 180,00
	ZBV:	003		Změna mostních závěru		-25,510		-459 180,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství		0,000		0,00
60	93152	C		Mostní závěr D80K Cenová soustava: -	M	0,000	37 228,34	0,00
	ZBV:	003		Změna mostních závěru		21,000		781 795,14
				aktuální množství		21,000		781 795,14
61	93152	D		Mostní závěr D80K Cenová soustava: -	M	0,000	37 228,35	0,00
	ZBV:	003		Změna mostních závěru		25,510		949 695,21
				aktuální množství		25,510		949 695,21
57	93571R			ŽLABY Z TAVENÉHO ČEDIČE ŠÍŘKY DO 100MM včetně lože z PC malty a PUR tmelu odvodnění úl.prahů opěr 2.0*2=4.0000 [A] Cenová soustava: -	M	4,000	747,50	2 990,00
58	93650			DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Vě.přikotvení, plastmalty a PKO konzoly plynovodu po 2.5m - odhad 10 kg/kus 13*10.0=130.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu,	KG	130,000	74,75	9 717,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
59	936532			MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 Kompletní vč.vyvedení trůbkou prům.150 mm pod NK Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření	KUS	6,000	13 200,00	79 200,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u ohrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
60	936541	A		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Kompletní vč.svislého vyvedení nerezovou trubkou prům.60 mm pod NK Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u ohrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	KUS	4,000	1 150,00	4 600,00
61	936541	B		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	2,000	1 150,00	2 300,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Kompletní vč.šikmého vyvedení nerezovou trubicou prům.60 mm pod NK				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
				- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení				
				- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu				
				- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření				
				- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav				
				- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
				- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení				
				- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)				
				- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření				
				- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.				
				- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy				
				- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem				
				- provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
62	938442			OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	170,870	55,00	9 397,85
				spodní stavba				
				pilř 2 (1.4*2+2.35+19.15*2)*2.1=91.2450 [A]				
				opěra 1 (18.5+1.5*2)*1.6=34.4000 [B]				
				opěra 3 (23.3+0.3+1.5*2)*1.7=45.2200 [C]				
				Celkem: A+B+C=170.8650 [D]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
63	96613			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	5,400	1 100,00	5 940,00
				Nábřežní zeď v návaznosti na opěry. Kameny ponechat ke zpětnému použití.				
				navazující nábřežní zdi 1.5m2*4*0.9=5.4000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 602-028
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
64	966158			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM Nábrežní zeď v návaznosti na opěry, včetně odvozu a uložení na řízené skládce. 1,5*4*1=6.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	6,000	1 850,00	11 100,00
72	966168			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Odstranění degradovaných betonu na opěrách a pilířích. Bude provedeno podle doporučení dodatečného diagnostického průzkumu, bude fakturováno podle skutečného provedení a jen se souhlasem investora. 0,4*0,6*10m Cenová soustava: -	M3	0,000	3 350,00	0,00
ZBV:								
	011			Ochrana vedení sítí v komunikaci křižovatka směr Brno		2,400		8 040,00
				aktuální množství		2,400		8 040,00
73	999-1			Zábradlí mostní - úprava a dodělaní dle skutečného stavu, napojení na stávající most zábradlí na římse nanábřežní zidky u pošty; dle CN NÁBŘEŽNÍ ZDI PO PŘELOŽKÁCH SÍTÍ	KPL	0,000	8 100,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	15 712 00	II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt:	SO 201	Most ev.č. 602-028
Rozpočet:	SO 201	Most ev.č. 602-028

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: -								
ZBV:								
	012-3			Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		1,000		8 100,00
						aktuální množství	1,000	8 100,00
74	999-2			ZÁBRADLÍ TRUBKOVÉ DVOUMADLOVÉ - DODÁNÍ A MONTÁŽ - Dle CN 7,27+8,9+2,9=19,07m	M	0,000	3 175,00	0,00
Cenová soustava: -								
ZBV:								
	012-3			Oprava zábradlí a římsy přilehlé zdi OP3 pravá strana + ZÁBR		19,070		60 547,25
						aktuální množství	19,070	60 547,25
9	Ostatní konstrukce a práce							2 311 015,35
Celkem:								10 907 293,33

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2**Objekt:** SO 430 Úprava VO**Rozpočet:** SO 430 Úprava VO**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Zhotovitel:****Základní cena:** 237 868,62 Kč**Cena celková:** 275 765,63 Kč**DPH:** 57 910,78 Kč**Cena s daní:** 333 676,41 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 275 765,63 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



Aspe

Firma: KrU - KRU

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 430 Úprava VO
Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	26,500	110,00	2 915,00
				Zemina				
				0,6*0,25*(9)*2=2.7000 [A]				
				0,35*0,2*70*2=9.8000 [B]				
				1,0*1,0*1,4*5*2=14.0000 [C]				
				Celkem: A+B+C=26.5000 [D]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
25	R			Úprava VO	KPL	0,000	37 897,01	0,00
				"doplnění dodatečných prací:				
				Přípojková skříň na pilíři se základem, SS 400/NKE1P				
				Svítlidlo NVL 250W sodík/metalhalogen, kryt PMMA (včetně výbojky) 5ks"				
				na základě zápisů z KD č.6,7,9,10				
				Nabídka Content 36 092,39,- *1,05 (+5%)= 37 897,01,- Kč bez DPH				
				Cenová soustava: -				
	ZBV:							
		006		Úprava VO		1,000		37 897,01
				aktuální množství		1,000		37 897,01
0				Všeobecné konstrukce a práce				40 812,01
1				Zemní práce				
2	125738			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,250	299,00	1 868,75
				přebytečná zemina				
				0,6*0,25*(9)=1.3500 [A]				
				0,35*0,2*70=4.9000 [B]				
				Celkem: A+B=6.2500 [C]				
				Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 430 Úprava VO
Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
3	131738			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM základy stožárů 1,0*1,0*1,4*5=7.0000 [A]	M3	7,000	322,00	2 254,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 430 Úprava VO
 Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	13273			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	17,510	345,00	6 040,95
				hloubení rýh				
				0,6*1,2*(9)=6.4800 [A]				
				0,35*0,45*70=11.0250 [B]				
				Celkem: A+B=17.5050 [C]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
				- příplatek za lepivost				
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 430 Úprava VO
Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	17110			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM přebytečná zemina 0,6*0,25*(9)=1.3500 [A] 0,35*0,2*70=4.9000 [B] 1,0*1,0*1,4*5=7.0000 [C] Celkem: A+B+C=13.2500 [D] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů	M3	13,250	15,00	198,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 430 Úprava VO
 Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,6*(1,2-0,25)*(9)=5.1300 [A] 0,35*(0,45-0,2)*70=6.1250 [B] Celkem: A+B=11.2550 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	11,260	69,00	776,94
1				Zemní práce				11 139,39
2				Základy				
7	272314			ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) betonový základ stožáru VO - včetně pouzdra	M3	7,000	2 900,00	20 300,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 430 Úprava VO
 Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- včetně chrániček 40/33 do základu 3x2 m na 1 základ 1,0*1,0*1,4*5=7.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2				Základy				20 300,00
7				Přidružená stavební výroba				
8	741157			SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ osvělovací stožár, bezpaticový, žárově zinkovaný, včetně stožárové svorkovnice a výložníku - dodávka a montáž	KUS	5,000	14 000,00	70 000,00
				Cenová soustava: -				
9	741917			DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH	KUS	5,000	2 500,00	12 500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 430 Úprava VO
Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace				
				Cenová soustava: -				
10	742122			PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE kabel CYKY 4-Jx16, včetně pískového lože (85+5*2,5)*1,05=102.3750 [A]	M	102,380	220,00	22 523,60
				Cenová soustava: -				
11	742123			PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 4-Jx16, do chráničky v mostě a prostupu (32+9)*1,05=43.0500 [A]	M	43,050	350,00	15 067,50
				Cenová soustava: -				
12	742124			PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 3-Jx1,5, do stožáru (10+1,5)*1,1*5=63.2500 [A]	M	63,250	320,00	20 240,00
				Cenová soustava: -				
13	742511			UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU ukončení kabelu na svorkách, včetně označení kabelu	KUS	14,000	520,00	7 280,00
				Cenová soustava: -				
14	742521			PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV teplem smrštitelná	KUS	4,000	495,00	1 980,00
				Cenová soustava: -				
15	742644			KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 30CM cihlou, nebo deskou	M	70,000	74,75	5 232,50
				Cenová soustava: -				
16	74271			MĚŘENÍ KABELŮ elektrická měření a měření zemních odporů, jako podklad pro výchozí revizi	KČ	1,000	12 500,00	12 500,00
				Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 430 Úprava VO
Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	74291			DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. včetně odvozu a ekologické likvidace Cenová soustava: -	M	140,000	40,25	5 635,00
18	743813			PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH stávající svítidla Cenová soustava: -	KUS	5,000	2 500,00	12 500,00
19	745511			UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI zemnicí drát FeZn pr. 10 mm Cenová soustava: -	M	110,000	11,50	1 265,00
20	745512			UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU propojení strojeného zemniče a stožáru, včetně svorek a PKO 5*2=10,0000 [A] Cenová soustava: -	M	10,000	9,20	92,00
7	Přidružená stavební výroba							186 815,60

8

Potrubí

21	87627			CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chráničky do prostupu, HDPE/HDPE 110/94 9*2*1,15=20.7000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.	M	20,700	180,00	3 726,00
----	-------	--	--	---	---	--------	--------	----------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 430 Úprava VO
Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách				
22	89952			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky $0,05*0,6*9=0.2700$ [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,270	2 587,50	698,63
23	899524			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) obetonání chrániček $0,6*0,2*9=1.0800$ [A]	M3	1,080	2 800,00	3 024,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 430 Úprava VO
 Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,				
				- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
				- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
				- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
				- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
				- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
				- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
				- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
				- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
				- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	Potrubí							7 448,63
9	Ostatní konstrukce a práce							
24	967158			VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000	1 850,00	9 250,00
				základy stožárů, včetně uložení na skládce a poplatku za skládku				
				1,0*1,0*1,0*5=5.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
				- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				



Aspe

Firma: KrU - KRU

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 430 Úprava VO
Rozpočet: SO 430 Úprava VO

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce							9 250,00

Celkem: 275 765,63

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO 451 Přeložka kabelové trasy CETIN

Rozpočet: SO 451 Přeložka kabelové trasy CETIN

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	15 712 00	II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt:	SO 451	Přeložka kabelové trasy CETIN
Rozpočet:	SO 451	Přeložka kabelové trasy CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	0,00	0,00
				Přeložka kabelové trasy CETIN - stavební objekt zajistí správce na náklady investora				
				- není předmětem zakázky				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
0				Všeobecné konstrukce a práce				0,00
Celkem:								0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Zhotovitel:

Základní cena: 414 112,92 Kč

Cena celková: 534 754,50 Kč

DPH: 112 298,45 Kč

Cena s daní: 647 052,95 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 534 754,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 0,35*0,2*45*2=6.3000 [A] 0,6*0,25*14*2=4.2000 [B] Celkem: A+B=10.5000 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,500	110,00	1 155,00
	ZBV:	004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-10,500		-1 155,00
				aktuální množství		0,000		0,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1				Zemní práce				
2	125738			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina 0,35*0,2*45=3.1500 [A] 0,6*0,25*14=2.1000 [B] Celkem: A+B=5.2500 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	5,250	299,00	1 569,75



Aspe

Firma: KrU - KRU

Strana: 3

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
 Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				položka nezahrnuje:				
				- práce spojené s otvirkou zemníku				
				- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
	ZBV:							
		004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-5,250		-1 569,75
					aktuální množství	0,000		0,00
3	13273			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	21,110	322,00	6 797,42
				kabelové rýhy				
				0,35*0,7*45=11.0250 [A]				
				0,6*1,2*14=10.0800 [B]				
				Celkem: A+B=21.1050 [C]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
 Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-21,110		-6 797,42
				aktuální množství		0,000		0,00
4	17110			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,250	17,25	90,56
				přebytečná zemina				
				0,35*0,2*45=3.1500 [A]				
				0,6*0,25*14=2.1000 [B]				
				Celkem: A+B=5.2500 [C]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
				- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
				- hutnění i různé míry hutnění				



Aspe

Firma: KrU - KRU

Strana: 5

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
 Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:							
	004			Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-5,250		-90,56
				aktuální množství		0,000		0,00
5	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*(0,7-0,2)*45=7.8750 [A] 0,6*(1,2-0,25)*14=7.9800 [B] Celkem: A+B=15.8550 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	15,860	69,00	1 094,34



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
 Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:							
		004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-15,860		-1 094,34
				aktuální množství		0,000		0,00
1				Zemní práce				0,00
7				Přidružená stavební výroba				
6	752362R			OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	M	99,000	320,00	31 680,00
				do pískového lože (včetně), včetně mechanických spojek				
				HDPE 40 černá				
				HDPE 40 černá s m. pruhem				
				45*2*1,1=99.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
	ZBV:							
		004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-99,000		-31 680,00
				aktuální množství		0,000		0,00
7	752363R			OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY	M	173,800	287,50	49 967,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				do mostní římsy, do chrániček prostupu a na provizorní konstrukci, včetně mechanických spojek HDPE 40 černá HDPE 40 černá s m. pruhem (2*35+2*30+2*14)*1,1=173.8000 [A] Cenová soustava: -				
	ZBV:	004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-173,800		-49 967,50
				aktuální množství		0,000		0,00
8	752521R			SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU stávající optická spojka, rozpojení OK a opětovně svaření vl. provizorně a definitivně Content: 6*2=12.0000 [A] Město VM: 3*2=6.0000 [B] itself: 1*2=2.0000 [C] Celkem: A+B+C=20.0000 [D] Cenová soustava: -	KUS	20,000	820,00	16 400,00
	ZBV:	004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-20,000		-16 400,00
				aktuální množství		0,000		0,00
9	752612R			KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM oranžová Cenová soustava: -	M	45,000	14,95	672,75
	ZBV:	004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-45,000		-672,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství		0,000		0,00
10	752653R			KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	45,000	86,25	3 881,25
				Cenová soustava: -				
	ZBV:							
		004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-45,000		-3 881,25
				aktuální množství		0,000		0,00
11	752743R			MĚŘ ZÁVĚŘEČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU	ÚSEK	20,000	6 900,00	138 000,00
				před a po přeložce				
				Content: 6*2=12.0000 [A] Město VM: 3*2=6.0000 [B] itself: 1*2=2.0000 [C] Celkem: A+B+C=20.0000 [D]				
				Cenová soustava: -				
	ZBV:							
		004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-20,000		-138 000,00
				aktuální množství		0,000		0,00
12	752843R			PŘELOŽKY KABELŮ OPTICKÝCH DO CHRÁNIČKY	ÚSEK	20,000	2 875,00	57 500,00
				opatrné vytažení optického kabelu a zafouknutí do nové opotrubky, provizorně a definitivně				
				Content: 6*2=12.0000 [A] Město VM: 3*2=6.0000 [B] itself: 1*2=2.0000 [C] Celkem: A+B+C=20.0000 [D]				
				Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:							
		004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-20,000		-57 500,00
				aktuální množství		0,000		0,00
13	75295R			DEMONTÁŽ OPTOTRUBKY včetně odvozu a ekologické likvidace (stávající a provizorní) (40+14+30)*4=336.0000 [A] Cenová soustava: -	M	336,000	74,75	25 116,00
	ZBV:							
		004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-336,000		-25 116,00
				aktuální množství		0,000		0,00
7	Přidružená stavební výroba							0,00

8

Potrubí

14	87627			CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička HDPE 110/94 14*2*1,15=32.2000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	32,200	172,50	5 554,50
----	-------	--	--	---	---	--------	--------	----------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
 Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
	ZBV:		004	Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-32,200		-5 554,50
				aktuální množství		0,000		0,00
16	877	1		Přeložka na provizorní Lávkou	KPL	0,000	335 727,00	0,00
				Cenová soustava: -				
	ZBV:		004	Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		1,000		335 727,00
				aktuální množství		1,000		335 727,00
15	877	2		Přeložka do Mostu	KPL	0,000	199 027,50	0,00
				Cenová soustava: -				
	ZBV:		004	Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		1,000		199 027,50
				aktuální množství		1,000		199 027,50
15	89952			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,420	2 587,50	1 086,75
				podkladní beton pod chráničky				
				0,05*0,6*14=0.4200 [A]				
				Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-0,420		-1 086,75
				aktuální množství		0,000		0,00
16	899524			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,680	3 220,00	5 409,60
				obetonování chrániček				
				0,6*0,2*14=1.6800 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-1,680		-5 409,60
				aktuální množství		0,000		0,00
17	899604			KALIBRACE OPTOTRUBKY 2*(35+40)=150.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje protlačení kalibračního předmětu (např. kuličky) tlakovým vzduchem	M	150,000	402,50	60 375,00
	ZBV:	004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-150,000		-60 375,00
				aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)
Rozpočet: SO 452 Přeložka metropolitní sítě (CONTENT)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	899611			TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM 2*(35+40)=150.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	150,000	51,75	7 762,50
	ZBV:	004		Změna technologie provedení přeložky MS CONTENT		-150,000		-7 762,50
				aktuální množství		0,000		0,00
8	Potrubí							534 754,50

Celkem:

534 754,50

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.

Rozpočet: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Zhotovitel:

Základní cena: 93 475,00 Kč

Cena celková: 93 475,00 Kč

DPH: 19 629,75 Kč

Cena s daní: 113 104,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 93 475,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.
Rozpočet: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina 0,35*0,2*40*2=5.6000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5,600	110,00	616,00
2	02910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické práce v průběhu stavby (vytyčení, zaměření) Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				5 616,00
1				Zemní práce				
3	125738			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina 0,35*0,2*40=2.8000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	2,800	299,00	837,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.
 Rozpočet: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
4	13273			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	9,800	255,00	2 499,00
				kabelové rýhy				
				0,35*0,7*40=9.8000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				



Aspe

Firma: KrU - KRU

Strana: 4

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.
Rozpočet: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	17110			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM přebytečná zemina 0,35*0,2*40=2.8000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	2,800	17,25	48,30
6	17411			ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*(0,7-0,2)*40=7.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	7,000	69,00	483,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.
Rozpočet: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Pískové lože pro kabely a optotrubky 0,35*0,2*40=2.8000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží	M3	2,800	520,00	1 456,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.
Rozpočet: SO 453 Přeložka kabelů Nej TV - část 1.

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1				Zemní práce				5 323,50
7				Přidružená stavební výroba				
8	752612R			KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM oranžová Cenová soustava: -	M	40,000	14,95	598,00
9	752653R			KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM Cenová soustava: -	M	40,000	86,25	3 450,00
10	752714R			MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU před a po přeložce, kabely C3 a C6 2+2=4.0000 [A] Cenová soustava: -	ÚSEK	4,000	6 900,00	27 600,00
11	75291R			DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH stávající a provizorní, včetně odvozu a ekologické likvidace (35+40)*2=150.0000 [A] Cenová soustava: -	M	150,000	74,75	11 212,50
12	75295R			DEMONTÁŽ OPTOTRUBKY včetně odvozu a ekologické likvidace (stávající) (40+35)=75.0000 [A] Cenová soustava: -	M	75,000	74,75	5 606,25
7				Přidružená stavební výroba				48 466,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	15 712 00	II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt:	SO 453	Přeložka kabelů Nej TV - část 1.
Rozpočet:	SO 453	Přeložka kabelů Nej TV - část 1.

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí						
13	899604			KALIBRACE OPTOTRUBKY 35+40=75.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje protlačení kalibračního předmětu (např. kuličky) tlakovým vzduchem	M	75,000	402,50	30 187,50
14	899611			TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM zkouška tlakutěsnosti 35+40=75.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	75,000	51,75	3 881,25
8		Potrubí						34 068,75

Celkem:

93 475,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO 453.1 Přeložka kabelů Nej TV - část 2.

Rozpočet: SO 453.1 Přeložka kabelů Nej TV - část 2.

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	0,00	0,00
				Přeložka kabelové trasy kabelů NEJ - stavební objekt zajistí správce na náklady investora - není předmětem zakázky.				
				Cena bude upřesněna po podpisu smlouvy				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
0				Všeobecné konstrukce a práce				0,00
Celkem:								0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2**Objekt:** SO 530 Přeložka NTL plynovodu**Rozpočet:** SO 530 Přeložka NTL plynovodu**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Zhotovitel:****Základní cena:** 650 384,09 Kč**Cena celková:** 650 384,09 Kč**DPH:** 136 580,66 Kč**Cena s daní:** 786 964,75 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 650 384,09 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 530 Přeložka NTL plynovodu
Rozpočet: SO 530 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1				Zemní práce				
1	113107112			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm 1,9*1,4=2.6600 [A] Cenová soustava: -	M2	2,660	40,25	107,07
2	113107122			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 1,9*1,4=2.6600 [A] Cenová soustava: -	M2	2,660	40,25	107,07
3	113107142			Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm 1,9*1,4=2.6600 [A] Cenová soustava: -	M2	2,660	100,00	266,00
4	120001101			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 4,2*1,5*1,5*2+1,5*1,5*1,5+4,5*1,5*1,5*2+7,6*0,8*1,25+2*1,5*1,5+2,4*0,8*1,25=57.0250 [A] Cenová soustava: -	M3	57,030	287,50	16 396,13
5	132201202			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 4,2*1,5*1,5*2+1,5*1,5*1,5+4,5*1,5*1,5*2+7,6*0,8*1,25+2*1,5*1,5+2,4*0,8*1,25=57.0250 [A] Cenová soustava: -	M3	57,030	92,00	5 246,76
7	151101101			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 4,2*1,5*4+1,5*1,5*14+4,5*1,5*4+2*1,5*2=89.7000 [A] Cenová soustava: -	M2	89,700	92,00	8 252,40
8	151101111			Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 4,2*1,5*4+1,5*1,5*14+4,5*1,5*4+2*1,5*2=89.7000 [A] Cenová soustava: -	M2	89,700	23,00	2 063,10
9	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 57,03/2=28.5150 [A] Cenová soustava: -	M3	28,520	11,50	327,98
10	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,120	115,00	1 278,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 530 Přeložka NTL plynovodu
Rozpočet: SO 530 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				(4,2*2+1,5+4,5*2+2+7,6+2,4)*0,8*0,45=11.1240 [A]				
				Cenová soustava: -				
11	162701109			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 11,124*10=111.2400 [A]	M3	111,240	11,50	1 279,26
				Cenová soustava: -				
12	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 11,124*2=22.2480 [A]	T	22,250	69,00	1 535,25
				Cenová soustava: -				
13	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 57,03-11,124=45.9060 [A]	M3	45,910	69,00	3 167,79
				Cenová soustava: -				
14	175151101			Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 11,124=11.1240 [A]	M3	11,120	92,00	1 023,04
				Cenová soustava: -				
15	175201006			Poplatek za vytýčení stávajících podzemních vedení	KPL	2,000	9 200,00	18 400,00
				Cenová soustava: -				
43	583312000			šterkopísek netříděný zásypový materiál 11,124*2=22.2480 [A]	T	22,250	189,75	4 221,94
				Cenová soustava: -				
1	Zemní práce							63 672,59
23-M	Montáže potrubí							
6	140111005			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 168 x 4,5 mm, izolace PE 90*1,05=94.5000 [A]	M	94,500	1 300,00	122 850,00
				Cenová soustava: -				
16	230120048			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	M	90,000	69,00	6 210,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 530 Přeložka NTL plynovodu
Rozpočet: SO 530 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: -				
17	230170002			Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	SADA	1,000	5 000,00	5 000,00
				Cenová soustava: -				
18	230200312			Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém potrubí DN do 200 mm	KUS	4,000	41 900,00	167 600,00
				Cenová soustava: -				
19	230201027			Montáž plynovodů D 168,1 mm tl stěny 6,3 mm 44+46=90.0000 [A]	M	90,000	1 100,00	99 000,00
				Cenová soustava: -				
20	230201124			Montáž trubních dílů přivařovacích D 168,1 mm tl stěny 4,5 mm	KUS	21,000	1 980,00	41 580,00
				Cenová soustava: -				
21	230210004			Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za studena 4vrstvy	M2	5,000	960,00	4 800,00
				Cenová soustava: -				
22	230220001			Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580	KUS	1,000	520,00	520,00
				Cenová soustava: -				
23	230220006			Montáž litinového poklopu	KUS	1,000	300,00	300,00
				Cenová soustava: -				
24	230230020			Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150	M	90,000	110,00	9 900,00
				Cenová soustava: -				
25	230270010R			Kontrola stavu pasivní ochrany před spuštěním do výkopu DN do 150	M	90,000	40,00	3 600,00
				Cenová soustava: -				
26	273P225112			Šroubový spoj dle EN 1515-1 DN 150 PN 40	KUS	2,000	1 520,00	3 040,00
				Cenová soustava: -				
27	316305535			oblouk trubkový tvar 90° - D 168,3 mm , tl 4,5 mm DN 150	KUS	5,000	1 320,00	6 600,00
				Cenová soustava: -				
28	316305540			oblouk trubkový tvar 60° - D 168,3 mm , tl 4,5 mm DN 150	KUS	4,000	1 320,00	5 280,00
				Cenová soustava: -				
29	316305541			oblouk trubkový tvar 45° - D 168,3 mm , tl 4,5 mm DN 150	KUS	4,000	1 320,00	5 280,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 530 Přeložka NTL plynovodu
Rozpočet: SO 530 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: -				
30	316305543			oblouk trubkový tvar 15° - D 168,3 mm , tl 4,5 mm DN 150	KUS	1,000	1 320,00	1 320,00
				Cenová soustava: -				
31	316316101			Dno klenuté DN 150, jak. mat. 11353.1; d 159*4,5	KUS	1,000	356,50	356,50
				Cenová soustava: -				
32	319464180			příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 150 mm	KUS	2,000	1 100,00	2 200,00
				Cenová soustava: -				
33	422911001			Zemní souprava pro šoupátka teleskopická DN 125/150	KUS	1,000	3 300,00	3 300,00
				Cenová soustava: -				
34	422914530			Uliční poklop teleskopický 2055	KUS	1,000	3 300,00	3 300,00
				Cenová soustava: -				
35	422914550			Navařovací hrdlo C 410	KUS	4,000	4 000,00	16 000,00
				Cenová soustava: -				
44	628520201			Nátěr, Láhev 1 litr	KS	3,000	450,00	1 350,00
				Cenová soustava: -				
45	628520210			Izolační páska 100 mm/15 m	KS	14,000	1 400,00	19 600,00
				Cenová soustava: -				
23-M				Montáže potrubí				528 986,50
46-M				Zemní práce při extr.mont.pracích				
37	460490013			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	M	15,000	14,95	224,25
				Cenová soustava: -				
46-M				Zemní práce při extr.mont.pracích				224,25
5				Komunikace pozemní				
38	564851111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	2,660	103,50	275,31
				1,9*1,4=2.6600 [A]				
				Cenová soustava: -				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	15 712 00	II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt:	SO 530	Přeložka NTL plynovodu
Rozpočet:	SO 530	Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	564861111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 1,9*1,4=2.6600 [A] Cenová soustava: -	M2	2,660	138,00	367,08
40	565155111			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m Cenová soustava: -	M2	2,660	350,00	931,00
41	573231111			Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 1,9*1,4=2.6600 [A] Cenová soustava: -	M2	2,660	12,00	31,92
42	577134111			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1,9*1,4=2.6600 [A] Cenová soustava: -	M2	2,660	300,00	798,00
5	Komunikace pozemní							2 403,31
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod							
46	723219107			Montáž armatur plynovodních přírubových DN 150 ostatní typ Cenová soustava: -	KUS	4,000	1 100,00	4 400,00
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod							4 400,00
734	Ústřední vytápění - armatury							
36	422P950010			Měkce těsnící šoupátko DN 150 PN 16 Cenová soustava: -	KUS	1,000	16 900,00	16 900,00
47	734109219			Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 150 Cenová soustava: -	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00
734	Ústřední vytápění - armatury							17 900,00



Aspe

Firma: KrU - KRU

Strana: 7

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 530 Přeložka NTL plynovodu
Rozpočet: SO 530 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				
51	919731123			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm 1,9*2=3.8000 [A] Cenová soustava: -	M	3,800	57,50	218,50
52	919735113			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Cenová soustava: -	M	3,800	60,00	228,00
53	969011141			Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 Cenová soustava: -	M	10,000	69,00	690,00
54	979098235R			Poplatek za skládku suti Cenová soustava: -	T	2,380	138,00	328,44
9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 464,94
997				Přesun sutě				
55	997221551			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Cenová soustava: -	T	2,375	70,00	166,25
56	997221559			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 2,375*10=23.7500 [A] Cenová soustava: -	T	23,750	7,00	166,25
997				Přesun sutě				332,50
N01				Nepojmenovaný díl				
48	900-0003			HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu Cenová soustava: -	HOD	40,000	450,00	18 000,00
49	900-0006			Geodetické zaměření stavby Cenová soustava: -	M	10,000	500,00	5 000,00
50	900-0008			Geodetické zaměření propoje Cenová soustava: -	KPL	2,000	4 000,00	8 000,00

Stavba:	15 712 00	II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt:	SO 530	Přeložka NTL plynovodu
Rozpočet:	SO 530	Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
N01	Nepojmenovaný díl							31 000,00
Celkem:								650 384,09

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2**Objekt:** SO 901 Provizorní technologická lávka**Rozpočet:** SO 901 Provizorní technologická lávka**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Zhotovitel:****Základní cena:** 151 311,65 Kč**Cena celková:** 457 137,31 Kč**DPH:** 95 998,84 Kč**Cena s daní:** 553 136,15 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 457 137,31 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 901 Provizorní technologická lávka
Rozpočet: SO 901 Provizorní technologická lávka

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
2	001			ZIMNÍ ÚDRŽBA A PRAVIDELNÁ KONTROLA	měsíc	0,000	21 000,00	0,00
				Zimní údržba přes zimní měsíce prosinec 2017 - leden, únor, březen 2018				
				Pravidelná kontrola Lávky 1.Týdně, Včetně odklizení sněhu a nálení				
				Zajištění proti vstupu na lávku a jeho pravidelná kontrola				
				Cenová soustava: -				
	ZBV:							
			005	Provizorní technologická lávka - prodloužení nájmu		4,000		84 000,00
				aktuální množství		4,000		84 000,00
2	014102	F		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,300	138,00	41,40
				dřevo				
				Větve z křoví a stromů 0,3=0.3000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1	014102	A		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,600	138,00	772,80
				zemina, kámen, kamenivo				
				pol. 13328 2.8*2.0=5.6000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	02742			PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	96,200	1 400,00	134 680,00
				Nájem. Ocelová konstrukce, odhad hmotnosti 18.85t, podlaha z fošen š. 0,50 m,				
				možnost zamezení vstupu (uzamčením). Dovoz, montáž, demontáž, odvoz,				
				Pronájem na dobu stavby.				
				37.0*2.6=96.2000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				



Aspe

Firma: KrU - KRU

Strana: 3

3.6.1.10

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 901 Provizorní technologická lávka
Rozpočet: SO 901 Provizorní technologická lávka

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:							
		005		Provizorní technologická lávka - prodloužení nájmu		-96,200		-134 680,00
				aktuální množství		0,000		0,00
4	02742	B		PROVIZORNÍ LÁVKY	KPL	0,000	3 705,88	0,00
				Cenová soustava: -				
	ZBV:							
		005		Provizorní technologická lávka - prodloužení nájmu		96,200		356 505,66
				aktuální množství		96,200		356 505,66
0				Všeobecné konstrukce a práce				441 319,86

1				Zemní práce				
4	11120			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	8,000	28,75	230,00
				odhad 4.0*2.0=8.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm				
				doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost				
				spálení na hromadách nebo štěpkování				
5	11130			SEJMUTÍ DRNU	M2	14,000	21,85	305,90
				Použije se zpět				
				3.5*2.0*2=14.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
6	112214			ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	2,000	517,50	1 035,00
				Včetně odvozu a likvidace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO 901 Provizorní technologická lávka
 Rozpočet: SO 901 Provizorní technologická lávka

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				2=2.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:				
				- vytrhání nebo vykopání pařezů				
				- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů				
				- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
				- zásyp jam po pařezech				
7	113328			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,800	379,50	1 062,60
				ŠD pod panely 3.5*2.0*0.2*2=2.8000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se				
				vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				
				musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	18200			ZPĚTNÉ POLOŽENÍ DRNU VČ DOPLNĚNÍ OSIVA A ZALITÍ	M2	14,000	40,25	563,50
				3.5*2.0*2=14.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
				rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
1				Zemní práce				3 197,00
2				Základy				
9	27152			POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,800	448,50	1 255,80
				ŠD				
				pod panely 3.5*2.0*0.2*2=2.8000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
				není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 901 Provizorní technologická lávka
Rozpočet: SO 901 Provizorní technologická lávka

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	27212			ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH silniční panel 3,0*1,5*0,215*2=1,9350 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M3	1,940	3 680,00	7 139,20
2	Základy							8 395,00

9	Ostatní konstrukce a práce							
11	93610			DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ Dřevěný hranol - uložení NK 0,2*0,2*2,6*2=0,2080 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	0,210	7 475,00	1 569,75



Aspe
3.6.1.10

Firma: KrU - KRU

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 901 Provizorní technologická lávka
Rozpočet: SO 901 Provizorní technologická lávka

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (případně podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení značek, včetně jejich zaměření. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.: - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - veškeré druhy povrchových úprav, - zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úprav pro ně.				
12	966118			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM Včetně odvozu a likvidace silniční panel 3.0*1.5*0.215*2=1.9350 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	1,940	1 288,00	2 498,72



Aspe

Firma: KrU - KRU

3.6.1.10

Strana: 7

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO 901 Provizorní technologická lávka
Rozpočet: SO 901 Provizorní technologická lávka

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	966178			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,210	747,50	156,98
				Včetně odvozu a likvidace				
				pol.93610 0.21=0.2100 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
				- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9				Ostatní konstrukce a práce				4 225,45

Celkem:

457 137,31



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část1 (bez D1)

Rozpočet: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Zhotovitel:

Základní cena: 97 600,00 Kč

Cena celková: 113 415,00 Kč

DPH: 23 817,15 Kč

Cena s daní: 137 232,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 113 415,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část1 (bez D1)
 Rozpočet: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9				Ostatní konstrukce a práce				
1	91400			DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	30,000	120,00	3 600,00
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění				
	ZBV:							
		013-1		SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		-28,000		-3 360,00
				aktuální množství		2,000		240,00
2	914134			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	62,000	1 000,00	62 000,00
				vč. pronájmu na 5 měsíců				
				Provizorní dopravní značení - kompletní. Ve výkresové části Varianta 1				
				Kompletní vč.patních desek, přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu.				
				Bude čerpáno na základě rozhodnutí investora o variantním řešení DIO.				
				maximální počet značek použitých v jedné chvíli na stavbě				
				objízdné trasy - opatření 1-7				
				IP10b 6=6.0000 [A]				
				E3 6=6.0000 [B]				
				IS11b 3+6+8+4+4+3+3=31.0000 [C]				
				IS11c 3+2+3+1+4+0+0=13.0000 [D]				
				ostatní 6=6.0000 [E]				
				Celkem objízdné trasy: A+B+C+D+E=62.0000 [F]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
				- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
				- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část1 (bez D1)
 Rozpočet: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:								
	013-1			SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		-29,000		-29 000,00
aktuální množství						33,000		33 000,00
3	914434			DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT vč. pronájmu na 5 měsíců Provizorní dopravní značení - kompletní. Ve výkresové části Varianta 1 Kompletní vč.patních desek, přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu Bude čerpáno na základě rozhodnutí investora o variantním řešení DIO. maximální počet značek použitých v jedné chvíli na stavbě objízdné trasy - opatření 1-7 IP22 5+3+4+2+2+1+1=18.0000 [A] ostatní 2=2.0000 [B] Celkem: A+B=20.0000 [C] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	20,000	1 600,00	32 000,00
ZBV:								
	013-1			SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		-11,000		-17 600,00
aktuální množství						9,000		14 400,00
4	915321			VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA "provizorní VDZ Zahrnuje dodávku a pokládku předepsané fólie vč. předznačení. Vše dle PD."	KUS	0,000	952,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část1 (bez D1)
Rozpočet: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				"V5 š. 0,50m (3,0+3,0+6,0)*0,5=6,0000 [A] Zneplatnění V7 š. 0,125m (8,0+8,0)*0,125=2,0000 [B] Celkem: A+B=8,0000 [C]" "Skutečnost: V5 š. 0,50m (3,0+3,0+6,0)*0,5=6,0000 [A] Zneplatnění V7 š. 0,125m (8,0+8,0)*0,125=2,0000 [B] Celkem: A+B=8,0000 [C]" "položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení" Cenová soustava: -				
	ZBV:	013-1		SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		8,000		7 616,00
				aktuální množství		8,000		7 616,00
5	915322			VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ "provizorní VDZ Zahrnuje odstranění značení vč. odklizení vzniklé suti. Vše dle PD." z pol.č. 915321 8,0=3,0000 [A] "Skutečnost: z pol.č. 915321 8,0=3,0000 [A]" zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti Cenová soustava: -	M2	0,000	174,25	0,00
	ZBV:	013-1		SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		8,000		1 394,00
				aktuální množství		8,000		1 394,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část1 (bez D1)
 Rozpočet: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	916114			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ "vč. pronájmu na 32 dnů Provizorní dopravní značení - kompletní Kompletní vč.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu, vč.napájení z baterie včetně záložní baterie" "Skutečnost: na A15 - DIO na mostě - etapa I-II 3=3.0000 [A]" "položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo" Cenová soustava: -	KUS	0,000	1 500,00	0,00
ZBV:								
	013-1			SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		3,000		4 500,00
aktuální množství						3,000		4 500,00
7	916124			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ "Provizorní dopravní značení - kompletní Kompletní vč.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu, vč.napájení z baterie včetně záložní baterie" "na Z4 - DIO na mostě - etapa I-II 1=1.0000 [A]" "Skutečnost: na Z4 - DIO na mostě - etapa I-II 1=1.0000 [A]" "položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou	KUS	0,000	800,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část1 (bez D1)
Rozpočet: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo" Cenová soustava: -				
	ZBV:	013-1		SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		1,000		800,00
				aktuální množství		1,000		800,00
8	916154			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ "Provizorní dopravní značení - kompletní Kompletní vč.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu, vč.napájení z baterie včetně záložní baterie" "DIO na mostě - etapa I-II 1=1.0000 [A]" "Skutečnost: DIO na mostě - etapa I-II 1=1.0000 [A]" "položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semaforey) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo" Cenová soustava: -	KUS	0,000	36 465,00	0,00
	ZBV:	013-1		SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		1,000		36 465,00
				aktuální množství		1,000		36 465,00
9	916324			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	0,000	1 000,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)
 Rozpočet: SO DIO_1 Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				"Provizorní dopravní značení - kompletní Kompletní vč.patních desek, přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu" "Skutečnost: DIO na mostě - etapa I-II 2=2.0000 [A]" "položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo" Cenová soustava: -				
ZBV:								
	013-1			SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		2,000		2 000,00
						aktuální množství	2,000	2 000,00
10	916364			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT "Provizorní dopravní značení - kompletní Kompletní vč.patních desek, přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu" "Skutečnost: DIO na mostě - etapa I-II 13=13.0000 [A]" "položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo" Cenová soustava: -	KUS	0,000	1 000,00	0,00
ZBV:								
	013-1			SO DIO_1 - Objízdné trasy - Část 1 (bez D1)		13,000		13 000,00



3.6.1.10

Firma: KfU - KRU

Strana: 8

Datum: 25.7.2018

Čas: 10:17:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	15 712 00	II/602 Veľké Mezíříčie - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt:	SO DIO_1	Objazdné trasy - Časť 1 (bez D1)
Rozpočet:	SO DIO_1	Objazdné trasy - Časť 1 (bez D1)

[illegible]

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO DIO_2 Objízdné trasy - Část 2 (D1)

Rozpočet: SO DIO_2 Objízdné trasy - Část 2 (D1)

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Zhotovitel:

Základní cena: 46 600,00 Kč

Cena celková: 46 600,00 Kč

DPH: 9 786,00 Kč

Cena s daní: 56 386,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 46 600,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO DIO_2 Objízdné trasy - Část 2 (D1)
Rozpočet: SO DIO_2 Objízdné trasy - Část 2 (D1)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9				Ostatní konstrukce a práce				
1	91400			DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	30,000	120,00	3 600,00
2	914134			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT vč. pronájmu na 5 měsíců Provizorní dopravní značení - kompletní. Ve výkresové části Varianta 2 Kompletní vč.patních desek, přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu. Bude čerpáno na základě rozhodnutí investora o variantním řešení DIO. Opatření ve městě IP10.....5=5.0000 [A] E3.....5=5.0000 [B] IS 11b.....5=5.0000 [C] IS 11c.....3=3.0000 [D] Exit 141 IS11b.....4=4.0000 [E] Exit 146 IS11b.....5=5.0000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=27.0000 [G] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	27,000	1 000,00	27 000,00
3	914434			DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT vč. pronájmu na 5 měsíců Provizorní dopravní značení - kompletní. Ve výkresové části Varianta 2 Kompletní vč.patních desek, přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během	KUS	10,000	1 600,00	16 000,00

Ca

Stavba:	15 712 00	II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt:	SO DIO_2	Objazdné trasy - Část 2 (D1)
Rozpočet:	SO DIO_2	Objazdné trasy - Část 2 (D1)

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				výstavby, odvozu. Bude čerpáno na základě rozhodnutí investora o variantním řešení DIO. IP22.....5+2+3=10.0000 [A]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
				- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
				- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
9				Ostatní konstrukce a práce				46 600,00
Celkem:								46 600,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2

Objekt: SO DIO_m Most - pro obě části stejné opatření

Rozpočet: SO DIO_m Most - pro obě části stejné opatření

Objednavatel: -

Zhotovitel dokumentace: -

Zhotovitel:

Základní cena: 79 900,00 Kč

Cena celková: 311 520,00 Kč

DPH: 65 419,20 Kč

Cena s daní: 376 939,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 311 520,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO DIO_m Most - pro obě části stejné opatření
 Rozpočet: SO DIO_m Most - pro obě části stejné opatření

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9				Ostatní konstrukce a práce				
1	91400			DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	30,000	120,00	3 600,00
				Odhad				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění				
				ZBV:				
			013-2	Most - pro obě části stejné opatření		-19,000		-2 280,00
				aktuální množství		11,000		1 320,00
2	914134			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	31,000	700,00	21 700,00
				vč. pronájmu na 5 měsíců				
				Provizorní dopravní značení - kompletní				
				Kompletní vč.patních desek, přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu.				
				maximální počet značek použitých v jedné chvíli na stavbě				
				DIO na mostě - etapa I-III				
				A15 6+0+0=6.0000 [A]				
				B1 2+1+0=3.0000 [B]				
				B2 1+0+0=1.0000 [C]				
				B24a 2+0+0=2.0000 [D]				
				B24b 1+0+0=1.0000 [E]				
				C3a 1+0+0=1.0000 [F]				
				C4a 0+2+0=2.0000 [G]				
				C4b 0+2+0=2.0000 [H]				
				E13 6+2+1=9.0000 [I]				
				ostatní 4=4.0000 [J]				
				Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=31.0000 [K]				
				Cenová soustava: -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
 Objekt: SO DIO_m Most - pro obě části stejné opatření
 Rozpočet: SO DIO_m Most - pro obě části stejné opatření

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	ZBV:	013-2		Most - pro obě části stejné opatření		214,000		149 800,00
				aktuální množství		245,000		171 500,00
3	916114			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ vč. pronájmu na 5 měsíců Provizorní dopravní značení - kompletní Kompletní vč.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu, vč.napájení z baterie včetně záložní baterie maximální počet značek použitých v jedné chvíli na stavbě na A15 - DIO na mostě - etapa I-III 6+0+0=6.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	1 500,00	9 000,00
	ZBV:	013-2		Most - pro obě části stejné opatření		63,000		94 500,00
				aktuální množství		69,000		103 500,00
4	916124			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	7,000	800,00	5 600,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15 712 00 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt: SO DIO_m Most - pro obě části stejné opatření
Rozpočet: SO DIO_m Most - pro obě části stejné opatření

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				vč. pronájmu na 5 měsíců Provizorní dopravní značení - kompletní Kompletní vč.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu, vč.napájení z baterie včetně záložní baterie maximální počet značek použitých v jedné chvíli na stavbě na Z2 - DIO na mostě - etapa I-III 2+5+0=7.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
	ZBV:	013-2		Most - pro obě části stejné opatření		7,000		5 600,00
				aktuální množství		14,000		11 200,00
5	916324			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ vč. pronájmu na 5 měsíců Provizorní dopravní značení - kompletní Kompletní vč.patních desek, přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu maximální počet značek použitých v jedné chvíli na stavbě DIO na mostě - etapa I-III 8+6+1=15.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	15,000	1 000,00	15 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	15 712 00	II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 dod. 2
Objekt:	SO DIO_m	Most - pro obě části stejné opatření
Rozpočet:	SO DIO_m	Most - pro obě části stejné opatření

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV: 013-2 Most - pro obě části stejné opatření -7,000 -7 000,00								
aktuální množství						8,000		8 000,00
6	916364			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TRŽ 2 - DOD, MONT, DEMONT vč. pronájmu na 5 měsíců Provizorní dopravní značení - kompletní Kompletní vč.patních desek, přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu maximální počet značek použitých v jedné chvíli na stavbě DIO na mostě - etapa I-III 0+25+0=25.0000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	25,000	1 000,00	25 000,00
ZBV: 013-2 Most - pro obě části stejné opatření -9,000 -9 000,00								
aktuální množství						16,000		16 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce							311 520,00
Celkem:								311 520,00



PORR a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Jan Pešek

01-03-2018

Ověření - vidlmace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíne dne 2-03-2018





- OPIS -



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.50/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jaroslava Kohouta, nar. 16.7.1977, bytem 393 01 Pelhřimov, Dolnolubínská 1445,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- pisemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v předmětu rozsahu přijímám:

Ing. Jaroslav Kohout

01-03-2018

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z listů.

Ve Zlíně dne

7-03-2018

Dan

