



KUJIP01C7DH8

1312/19

Číslo smlouvy objednatele: 122879  
Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26636 5 19001

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
pro akci: „II/353 Nové Veselí - obchvat“

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
Zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 541 555 / 6800  
IČO: 70890749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Skanska a.s.  
Adresa: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Aleš Krupka, prokurista  
Ing. Rober Billík, ředitel závodu IS Morava  
František Kinc, oblastní manažer  
zástupce pro věci technické: František Kinc, Petr Vejražka, Ing. Stanislav Šťáva  
Bankovní spojení: ING Bank N.V.  
Číslo účtu: 1000570366/3500  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ699004845  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904  
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je kompletní zhotovení stavby „II/353 Nové Veselí - obchvat“.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „II/353 Nové Veselí - obchvat“, vypracované v 09/2018 ve stupni PDPS firmou Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové v členění stavebních objektů (dle soupisu prací), jejichž investorem je Kraj Vysočina:

SO 000 – Všeobecné položky  
SO 001 – Příprava území  
SO 101 – Silnice II/353 – obchvat  
    SO 101.1 – Silnice II/353 – obchvat  
    SO 101.2 – Zemní val km 3,4 – 4,6  
    SO 101.30 – Sjezdy  
SO 102 – Napojení obce Budeč v ZÚ  
SO 103 – Křižovatka se silnicí III/35311  
    SO 103.1 – Okružní křižovatka  
    SO 103.2 – Silnice III/35311  
    SO 103.3 – Sjezdy  
SO 104 – Napojení městyse Nové Veselí v KÚ  
    SO 104.1 – Napojení městyse Nové Veselí v KÚ  
    SO 104.2 – Polní cesta km 4,708  
    SO 104.3 – Sjezdy  
SO 105 – Polní cesta km 1,200  
SO 108 – Polní cesta km 4,100  
SO 151 – Trubní propusty  
SO 152 – Rámový propustek km 1,579  
SO 171 – Dopravní značení  
SO 201 – Most přes řeku Oslavu km 3,164  
    SO 201.1 – Most přes řeku Oslavu km 3,164  
    SO 201.2 – Úpravy koryta řeky Oslavy  
SO 301 – Úprava výustě Lanžovského rybníka  
SO 302 – Meliorace  
SO 401 – Přeložka vzdušného vedení VN – není předmětem veřejné zakázky  
SO 402 – Osvětlení okružní křižovatky  
SO 451 – Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ – není předmětem veřejné zakázky  
SO 452 – Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 – není předmětem veřejné zakázky  
SO 453 – Chráničky optické datové sítě  
SO 501 – Ochrana VTL plynovodu DN500  
SO 502 – Ochrana STL plynovodu DN100  
SO 801 – Terénní a sadové úpravy  
SO 901 – DIO

*V průběhu stavby dojde k realizaci dalších souvisejících staveb:*

a) Stavební práce pro investora městys Nové Veselí  
**„Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“**  
SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady  
SO 101 – Úprava polní cesty  
SO 201 – Most na polní cestě přes obchvat

**„II/353 Nové Veselí - obchvat“**,  
SO 201.3 – Příprava pro stezku pro pěší

b) Přeložky inženýrských sítí

SO 401 – přeložky distribuční soustavy vyvolané stavbou budou realizovány v průběhu stavby vlastníkem sítě na základě samostatné smlouvy s Krajem Vysočina (nejsou předmětem plnění dle této smlouvy).

SO 451, SO 452 – překládky sítě elektronických komunikací vyvolaných stavbou budou realizovány v průběhu stavby vlastníkem sítě na základě samostatné smlouvy s Krajem Vysočina (není předmětem plnění dle této smlouvy).

Realizaci uvedených souvisejících staveb (SO 401, SO 451 a SO 452) zajistí vlastníci dotčených inženýrských sítí tedy společnost E-ON Česká republika s.r.o. a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Zhotovitel stavby je povinen vzájemně koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby s ostatními zhotoviteli souvisejících staveb uvedených pod b).

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na stávajících komunikacích (část stavby bude realizována za úplné uzavírky). Během realizace stavby bude (s ohledem na průběh stavebních prací) umožněn průjezd složkám IZS. Vlastníkům přilehlých nemovitostí bude umožněn přístup. Zhotovitel seznámí, způsobem v místě obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, vlastníky dotčených nemovitostí v předmětném úseku stavby s řešením provozu v době uzavírky.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek. Zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou dobu výstavby.
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací s dostatečným předstihem před zahájením stavebních prací, aby mohly být upraveny osevní plochy – na plochách potřebných pro stavbu nebude na jaře 2019 provedeno osetí (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru a soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště). V případě nesplnění této povinnosti uhradí zhotovitel veškeré vzniklé škody
- zhotovitel zajistí po dohodě s uživateli zemědělských pozemků vytýčení dočasného i trvalého záboru před zahájením jarních osevů pro rok 2019 a to do 15. 3. 2019

- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
  - pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
  - pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
  - vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé stavební objekty (dále jen SO) včetně všech SO investorů souvisejících staveb, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Do harmonogramu budou zapracovány SO investorů všech souvisejících staveb vč. přeložek inženýrských sítí (k jednotlivým SO bude stanoven termín předání realizační dokumentace). Na žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),
  - v souvislosti s výše uvedeným harmonogramem prací zhotovitel současně předloží harmonogram postupu vypracování požadované realizační dokumentace stavby (dále jen RDS)
  - požadovaná RDS – v rozsahu dle soupisu prací bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné podobě a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, případně pracovníkem technického dozoru (dále jen TD) a autorského dozoru (dále jen AD) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě. Realizační dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou s příslušnou autorizací.
- Na stavebních objektech, u kterých je k realizaci požadovaná RDS, není možné zahájit stavební práce bez schválené RDS.
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby – zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán,
  - dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude předána 4x v písemné podobě a 4x v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD – OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017). Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
  - po dokončení realizace stavby budou vypracovány tyto geometrické plány (dále jen GP):
    - GP na zaměření celého silničního tělesa dle nového stavu po dokončení díla
    - GP jednotlivých věcných břemen
- před samotným schválením geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem zhotovitel nejdříve předloží návrh geometrického plánu ke vzájemnému odsouhlasení s odborem majetkovým (projednání z hlediska „dílů“ nebo parcel, vyznačení věcných břemen, rozdělení grafického díla dle katastrálních území a jiné možné náležitosti). Počet jednotlivých vyhotoveních geometrického plánu bude v počtu 10-ti kusů a 1 x digitálně (CD).
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),
  - přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
  - koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí,
  - dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
  - zhotovení práce podle technologického předpisu,

- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek.
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušební provozu), k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí.
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (nebo zkušebním provozu),
- průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků – datové razítko (forma digitální),
- zajištění koordinace při realizaci SO, jejichž objednatelem je Kraj Vysočina a městys Nové Veselí, včetně přeložek inženýrských sítí realizovaných správcem inženýrských sítí.
- vypracování mostního listu a první mostní prohlídky včetně zápisu do Systému hospodaření s mosty („BMS“) včetně vložení mostního listu s náčrtkem.
- dodržení podmínek dotčených orgánů a podmínek uvedených ve stavebním povolení (vč. vodoprávního),
- dodržení podmínek daných Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000207154 ze dne 23. 3. 2017.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Ostatní a vedlejší náklady) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.14 této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

### Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Zahájení realizace stavby                            | předpoklad 02/2019 |
| Zprovoznění okružní křižovatky                       | do 1. 5. 2020      |
| Uvedení stavby do předčasného užívání                | do 31. 10. 2020    |
| Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části | do 01. 03. 2021    |

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

### Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

#### Cena za dílo:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| cena celkem bez DPH:    | 280 384 082,86 Kč |
| DPH 21%:                | 58 880 657,40 Kč  |
| cena celkem včetně DPH: | 339 264 740,26 Kč |

(slovy: třístatřicetdevět milionů dvěstěšedesátčtyři tisíce sedmsetčtyřicet korun českých dvacetšest haléřů včetně DPH)

Stavba bude realizována pouze za podmínky, že spolufinancování této akce bude zajištěno i z finančních zdrojů mimo rozpočet Kraje Vysočina – dotační program IROP.

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
  - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
  - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírůstek ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůstek ve výši do 5% z ceny těchto prací.
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.

- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

## Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/353 Nové Veselí - obchvat“ a registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0010340.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu \*.xls, (resp. \*.xlsx) a ve formátu \*XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, p.o., předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.



5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednání, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle článku 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývajících částí ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správcem daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 26271303 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková

část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátcem daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správcem daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

## Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technický dozor:            | BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČO 27454576 + IBR Consulting s.r.o., Sokolovská 352/15, 190 00 Praha 9, IČO 25023446 |
| Autorský dozor projektanta: | Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868                                                 |
| Koordinátor BOZP:           | PREPO – TEAM s.r.o., Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany, IČO 25954580                                                                         |

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. DSPS bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD – OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 s účinností od 14. srpna 2017, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné podobě a 4x v elektronické podobě (na CD) ve formátu pdf a otevřeném formátu dwg k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

## Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x CD (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, obsahující především tyto doklady:
  - o kopie stavebního deníku,
  - o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
  - o Doklady o provedených zkouškách,
  - o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD),
  - o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
  - o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
  - o Ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů),
  - o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
  - o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
  - o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
  - o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
  - o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby,
  - o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.
- geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla



v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

#### Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců, na provedené izolace 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

#### Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 10 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

### **Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou

jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatel v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

### **Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele**

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 2 500 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla (v délce 60 měsíců) dle odst. 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

### Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.6. této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2. a 13.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

#### Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.

14.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 18. 02. 2019  
Za objednatele:

Ing. Jan Hyliš  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina  
Jihlava

V Jihlavě dne 18. 02. 2019  
Za zhotovitele:

Ing. Aleš Krupka  
prokurista

SKANSKA Skanska a.s.  
Křižíkova 682/34a  
Karlín, 186 00 Praha 8  
0311

Ing. Robert Billík  
ředitel závodu IS Morava

## Soupis objektů s DPH

Stavba: 2018 - II/353 Nové Veselí - obchvat

Varianta: ZŘ -

|                                          |                                   | Odbytová cena [Kč]<br>OC + DPH [Kč] |               | 280 384 082,86<br>339 264 740,26 |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Objekt                                   | Popis                             | OC                                  | DPH           | OC + DPH                         |
| SO 000 Všeobecné položky                 |                                   | 8 200 433,00                        | 1 722 090,93  | 9 922 523,93                     |
| SO 000                                   | Všeobecné položky                 | 8 200 433,00                        | 1 722 090,93  | 9 922 523,93                     |
| SO 001 Příprava území                    |                                   | 10 258 557,16                       | 2 154 297,00  | 12 412 854,16                    |
| SO 001                                   | Příprava území                    | 10 258 557,16                       | 2 154 297,00  | 12 412 854,16                    |
| SO 101 Silnice II/353 - obchvat          |                                   | 189 805 143,84                      | 39 859 080,21 | 229 664 224,05                   |
| SO 101.1                                 | Silnice II/353 - obchvat          | 188 438 929,90                      | 39 572 175,28 | 228 011 105,18                   |
| SO 101.2                                 | Zemní val km 3,4 - 4,6            | 1 243 735,20                        | 261 184,39    | 1 504 919,59                     |
| SO 101.30                                | Sjezdy                            | 122 478,74                          | 25 720,54     | 148 199,28                       |
| SO 102 Napojení obce Budeč v ZÚ          |                                   | 3 327 449,82                        | 698 764,46    | 4 026 214,28                     |
| SO 102                                   | Napojení obce Budeč v ZÚ          | 3 327 449,82                        | 698 764,46    | 4 026 214,28                     |
| SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311   |                                   | 10 047 418,27                       | 2 109 957,84  | 12 157 376,11                    |
| SO 103.1                                 | Okružní křižovatka                | 5 980 938,94                        | 1 255 997,18  | 7 236 936,12                     |
| SO 103.2                                 | Silnice III/35311                 | 3 962 631,05                        | 832 152,52    | 4 794 783,57                     |
| SO 103.3                                 | Sjezdy                            | 103 848,28                          | 21 808,14     | 125 656,42                       |
| SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ |                                   | 7 965 692,10                        | 1 672 795,34  | 9 638 487,44                     |
| SO 104.1                                 | Napojení městyse Nové Veselí v KÚ | 6 221 909,28                        | 1 306 600,95  | 7 528 510,23                     |
| SO 104.2                                 | Polní cesta km 4,708              | 1 421 512,73                        | 298 517,67    | 1 720 030,40                     |
| SO 104.3                                 | Sjezdy                            | 322 270,09                          | 67 676,72     | 389 946,81                       |
| SO 105 Polní cesta km 1,200              |                                   | 1 566 809,61                        | 329 030,02    | 1 895 839,63                     |
| SO 105                                   | Polní cesta km 1,200              | 1 566 809,61                        | 329 030,02    | 1 895 839,63                     |
| SO 108 Polní cesta km 4,100              |                                   | 790 990,26                          | 166 107,95    | 957 098,21                       |
| SO 108                                   | Polní cesta km 4,100              | 790 990,26                          | 166 107,95    | 957 098,21                       |
| SO 151 Trubní propustky                  |                                   | 2 658 771,95                        | 558 342,11    | 3 217 114,06                     |
| SO 151                                   | Trubní propustky                  | 2 658 771,95                        | 558 342,11    | 3 217 114,06                     |
| SO 152 Rámový propustek v km 1,579       |                                   | 2 881 306,74                        | 605 074,42    | 3 486 381,16                     |
| SO 152                                   | Rámový propustek v km 1,579       | 2 881 306,74                        | 605 074,42    | 3 486 381,16                     |
| SO 171 Dopravní značení                  |                                   | 2 398 488,10                        | 503 682,50    | 2 902 170,60                     |
| SO 171                                   | Dopravní značení                  | 2 398 488,10                        | 503 682,50    | 2 902 170,60                     |
| SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164       |                                   | 17 794 603,58                       | 3 736 866,75  | 21 531 470,33                    |
| SO 201.1                                 | Most přes řeku Oslavu km 3,164    | 17 212 916,40                       | 3 614 712,44  | 20 827 628,84                    |
| SO 201.2                                 | Úpravy koryta řeky Oslavy         | 581 687,18                          | 122 154,31    | 703 841,49                       |



Soupis objektů s DPH

Stavba: 2018 - II/353 Nové Veselí - obchvat  
Varianta: ZŘ -

| Objekt                                                                         | Popis                                                                              | Odbytová cena [Kč] |              | 280 384 082,86 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
|                                                                                |                                                                                    | OC + DPH [Kč]      |              | 339 264 740,26 |
|                                                                                |                                                                                    | OC                 | DPH          | OC + DPH       |
| SO 201.3                                                                       | Příprava pro stezku pro pěší - investor Nové Veselí - není součástí cenové nabídky | 0,00               | 0,00         | 0,00           |
| SO 401 Přeložka vzdušného vedení VN - není předmětem veřejné zakázky           |                                                                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00           |
| SO 401                                                                         | Přeložka vzdušného vedení VN - není předmětem veřejné zakázky                      | 0,00               | 0,00         | 0,00           |
| SO 402 Osvětlení okružní křižovatky                                            |                                                                                    | 1 086 914,70       | 228 252,09   | 1 315 166,79   |
| SO 402                                                                         | Osvětlení okružní křižovatky                                                       | 1 086 914,70       | 228 252,09   | 1 315 166,79   |
| SO 451 Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ - není předmětem veřejné zakázky       |                                                                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00           |
| SO 451                                                                         | Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ - není předmětem veřejné zakázky                  | 0,00               | 0,00         | 0,00           |
| SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 - není předmětem veřejné zakázky |                                                                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00           |
| SO 452                                                                         | Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 - není předmětem veřejné zakázky            | 0,00               | 0,00         | 0,00           |
| SO 453 Chráničky optické datové sítě                                           |                                                                                    | 1 970 611,73       | 413 828,46   | 2 384 440,19   |
| SO 453                                                                         | Chráničky optické datové sítě                                                      | 1 970 611,73       | 413 828,46   | 2 384 440,19   |
| SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN500                                             |                                                                                    | 977 702,70         | 205 317,57   | 1 183 020,27   |
| SO 501                                                                         | Ochrana VTL plynovodu DN500                                                        | 977 702,70         | 205 317,57   | 1 183 020,27   |
| SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100                                             |                                                                                    | 537 887,70         | 112 956,42   | 650 844,12     |
| SO 502                                                                         | Ochrana STL plynovodu DN100                                                        | 537 887,70         | 112 956,42   | 650 844,12     |
| SO 801 Terénní a sadové úpravy                                                 |                                                                                    | 8 029 888,54       | 1 686 276,59 | 9 716 165,13   |
| SO 801                                                                         | Ohumusování a Technická rekultivace                                                | 8 029 888,54       | 1 686 276,59 | 9 716 165,13   |
| SO 901 DIO                                                                     |                                                                                    | 493 941,50         | 103 727,72   | 597 669,22     |
| SO 901                                                                         | DIO                                                                                | 493 941,50         | 103 727,72   | 597 669,22     |
| SO301 ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA                                        |                                                                                    | 1 266 976,87       | 266 065,14   | 1 533 042,01   |
| SO301                                                                          | ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA                                                  | 1 266 976,87       | 266 065,14   | 1 533 042,01   |
| SO302 MELIORACE                                                                |                                                                                    | 8 324 494,69       | 1 748 143,88 | 10 072 638,57  |
| SO302                                                                          | MELIORACE                                                                          | 8 324 494,69       | 1 748 143,88 | 10 072 638,57  |

Strana: 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt: SO 000 Všeobecné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 8 200 433,00 Kč

Cena celková: 8 200 433,00 Kč

DPH: 1 722 090,93 Kč

Cena s daní: 9 922 523,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 200 433,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 000 Všeobecné položky

Rozpočet:

SO 000 Všeobecné položky

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Počet MJ | J.cena       | Celkem       |
|--------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |              |
| 1      | 02520                        |     | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU<br><br>Zkoušky na dehet<br>se souhlasem investora                                                                                                                                                                                                                      | KPL    | 1,000    | 25 547,10    | 25 547,10    |
| 2      | 02730                        |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br><br>inženýrské sítě:<br>silové kabely a sdělovací kabely                                                                                                                                                                                             | KPL    | 1,000    | 37 977,50    | 37 977,50    |
| 3      | 02910                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br><br>zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby<br>zaměření stavby před výstavou – obvod staveniště                                                                                                                                                      | SOUBOR | 1,000    | 1 017 599,60 | 1 017 599,60 |
| 4      | 02910                        | I   | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br><br>Vytýčení dočasného i trvalého záboru před zahájením jarních osevů pro rok 2019<br>do 15.3.2019                                                                                                                                                                  | KPL    | 1,000    | 255 531,30   | 255 531,30   |
| 5      | 02911                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br><br>geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů,<br>specifikace dle SoD                                                                                                                                                                           | SOUBOR | 1,000    | 525 302,30   | 525 302,30   |
| 8      | 02940                        | R   | OSTATNÍ POŽADAVKY - pasportizace<br><br>Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být<br>dotčeny stavbou před započatím stavebních prací vč. pasportizace a<br>fotodokumentace i projednání s dotčenými vlastníky nemovitostí<br>videopasportizace + pasport objízdných tras | KPL    | 1,000    | 63 840,90    | 63 840,90    |
| 6      | 02940                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY<br><br>vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy<br>zhotovitele, specifikace dle SoD                                                                                                             | SOUBOR | 1,000    | 864 375,80   | 864 375,80   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 000 Všeobecné položky

Rozpočet:

SO 000 Všeobecné položky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Počet MJ | J.cena       | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|
| 7      | 02940   | d   | OSTATNÍ POŽADAVKY – aktualizace havarijního a povodňového plánu<br><br>02940d OSTATNÍ POŽADAVKY – Aktualizace havarijního a povodňového plánu                                                                                                                                                                                       | KUS    | 2,000    | 19 785,90    | 39 571,80    |
| 9      | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br><br>pro vybrané SO výpis požadovaných objektů:<br><br>SO 101.1, SO 102, SO 103.1, SO 103.2, SO 104.1 – úprava podloží – zlepšování<br>zemín, geobuňková struktura<br>SO 103.1<br>SO 152<br>SO 171<br>SO 201<br>SO 301 Úprava výustě Lanžovského rybníka<br>SO 302<br>dle požadavku investora | KPL    | 1,000    | 1 984 863,00 | 1 984 863,00 |
| 10     | 02945   |     | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br><br>průběžná fotodokumentace stavby, na konci stavby 2x na CD<br>v rozsahu cca 20 foto měsíčně s datumovým razítkem na fotkách                                                                                                                                                                 | KPL    | 1,000    | 18 312,00    | 18 312,00    |
| 11     | 029511  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY<br><br>zkoušky únosnosti pláně,<br>laboratorní zkoušky zemín před uložením na skládku<br>a jiné kompletní zkoušky a zprávy nutné pro dokončení díla                                                                                                                                          | SOUBOR | 1,000    | 639 912,20   | 639 912,20   |
| 12     | 02960   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR<br><br>zajištění geologa, geotechnika, veškerý odborný dozor v průběhu výstavby<br>včetně dopravy na staveniště                                                                                                                                                                                   | HOD    | 550,000  | 960,40       | 528 220,00   |
| 13     | 02971   |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU                                                                                                                                                                                                                                                                                | KPL    | 1,000    | 728 310,30   | 728 310,30   |
| 14     | 02991   | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS    | 1,000    | 49 319,40    | 49 319,40    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 000 Všeobecné položky

Rozpočet:

SO 000 Všeobecné položky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena       | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
|        |         |     | 02991a OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE – billboard IROP (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže)                                                                                                    |     |          |              |              |
| 16     | 02991   | c   | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br><br>02991c OSTATNÍ POŽADAVKY – PAMĚTNÍ DESKA – pamětní deska (publicita) místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP, v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let, zahrnuje dodávku, osazení, montáž včetně sloupků a kotvení | KUS | 1,000    | 19 021,40    | 19 021,40    |
| 15     | 02991   | b   | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br><br>02991b OSTATNÍ POŽADAVKY – IFNORMAČNÍ TABULE – 2 ks billboard Kraj Vysočina (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže)                                                        | KUS | 2,000    | 49 319,40    | 98 638,80    |
| 17     | 03100   |     | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPL | 1,000    | 1 278 688,50 | 1 278 688,50 |
| 18     | 03720   |     | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br><br>zajištění opatření DIO dle návrhu objízdných tras v PD včetně zajištění vydání rozhodnutí<br>úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi                                                                         | KPL | 1,000    | 25 401,10    | 25 401,10    |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 8 200 433,00 |

Celkem:

8 200 433,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 001 Příprava území

Rozpočet:

SO 001 Příprava území

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 10 258 557,16 Kč

Cena celková:

10 258 557,16 Kč

DPH:

2 154 297,00 Kč

Cena s daní:

12 412 854,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 258 557,16 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 001 Příprava území  
Rozpočet: SO 001 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                        |     |          |          |           |
| 1      | 11110   |     | ODSTRANĚNÍ TRAVIN                                                                                                                                  | M2  | 1,000    | 72,50    | 72,50     |
| 2      | 11120   | X   | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                                                                                      | M2  | 250,000  | 55,80    | 13 950,00 |
| 4      | 11211   | X   | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M<br>mimolesní stromy<br>kmeny stromů budou odvezeny na KSÚSV Žďár n.S., cca 7 km, kde budou<br>uloženy bez poplatku   | KUS | 24,000   | 1 339,00 | 32 136,00 |
| 3      | 11211   | LES | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M<br>Kácení lesních stromů, očištěné kmeny budou ponechány na místě, větve budou<br>zlikvidovány v režii zhotovitele   | KUS | 65,000   | 1 337,60 | 86 944,00 |
| 5      | 11213   | X   | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M<br>mimolesní stromy<br>kmeny stromů budou odvezeny na KSÚSV Žďár n.S., cca 7 km, kde budou<br>uložena bez poplatku | KUS | 4,000    | 9 047,40 | 36 189,60 |
| 6      | 11214   | X   | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M<br>mimolesní stromy<br>kmeny stromů budou odvezeny na KSÚSV Žďár n.S., cca 7 km, kde budou<br>uložena bez poplatku   | KUS | 37,000   | 709,30   | 26 244,10 |
| 8      | 11221   | X   | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M<br>mimolesní pařezy<br>ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                                                 | KUS | 24,000   | 888,00   | 21 312,00 |
| 7      | 11221   | LES | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M                                                                                                                        | KUS | 85,000   | 888,00   | 75 480,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 001 Příprava území  
Rozpočet: SO 001 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ   | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------|
|        |         |     | LES<br>Odstranění pařezů<br>likvidace v režii zhotovitele                                                                                                              |     |            |          |              |
| 9      | 11221   | X2  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,3 M<br>mimolesní pařezy<br>pařezy D do 0,3 m<br>ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                                               | KUS | 37,000     | 888,00   | 32 856,00    |
| 10     | 11223   | X   | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M<br>mimolesní pařezy<br>ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                                                                   | KUS | 4,000      | 5 110,10 | 20 440,40    |
| 11     | 11346   | PK  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ<br>(PANELŮ) VČET PODKL<br>včetně poplatku za skládku                                                                 | M3  | 586,800    | 413,00   | 242 348,40   |
| 13     | 12110   | PK  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>proviz. kom                                                                                                                          | M3  | 487,500    | 156,40   | 76 245,00    |
| 12     | 12110   |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>včetně přesunu na meziskládku dodavatele<br>výpočet SO 101 až SO 104 viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>výpočet ostatní SO zde | M3  | 37 224,260 | 156,40   | 5 821 874,26 |
| 14     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY NA ŘÍZENOU SKLÁDKU BEZ ZHUT                                                                                                                           | M3  | 36 860,140 | 22,30    | 821 981,12   |
| 15     | 17451   | PK  | ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH<br>oba propustky na proviz. kom.                                                                                                | M3  | 96,000     | 320,10   | 30 729,60    |
| 16     | 17581   | PK  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                       | M3  | 57,600     | 874,50   | 50 371,20    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 001 Příprava území

Rozpočet:

SO 001 Příprava území

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
|        |                            |     | štěrkopísek 0-22mm<br>oba propustky na proviz. kom.                                                                                                                         |    |           |          |              |
| 17     | 18481                      |     | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM                                                                                                                                                     | M2 | 39,250    | 336,80   | 13 219,40    |
| 1      | Zemní práce                |     |                                                                                                                                                                             |    |           |          | 7 402 393,58 |
| 4      | Vodorovné konstrukce       |     |                                                                                                                                                                             |    |           |          |              |
| 18     | 45157                      | PK  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>štěrkopísek 8-16<br>oba propustky na proviz. kom.                                                                    | M3 | 6,400     | 1 084,20 | 6 938,88     |
| 4      | Vodorovné konstrukce       |     |                                                                                                                                                                             |    |           |          | 6 938,88     |
| 5      | Komunikace                 |     |                                                                                                                                                                             |    |           |          |              |
| 19     | 56333                      | PK  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL. DO 150MM<br><br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1<br>proviz. kom.                                                                       | M2 | 1 950,000 | 132,80   | 258 960,00   |
| 20     | 58301                      | PK  | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM<br><br>včetně pískového lože tl. 40 mm<br>proviz. kom.<br>pronájem panelů včetně odvozu panelů<br>odstranění panelů viz pol 11346 | M2 | 1 956,000 | 1 219,30 | 2 384 950,80 |
| 5      | Komunikace                 |     |                                                                                                                                                                             |    |           |          | 2 643 910,80 |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                             |    |           |          |              |
| 21     | 918346                     | PK  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM<br><br>oba propustky na proviz. kom.                                                                                                               | M  | 40,000    | 2 956,40 | 118 256,00   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 001 Příprava území

Rozpočet:

SO 001 Příprava území

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 22     | 93640                      | X   | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ<br><br>křížek (boží muka) pouze přesun a osazení                                       | M3  | 1,000    | 25 611,10 | 25 611,10  |
| 23     | 966346                     | PK  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM<br><br>oba propustky na proviz. kom.                                            | M   | 40,000   | 937,40    | 37 496,00  |
| 24     | 966842                     |     | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA<br><br>odstranění ohradníku                                                      | M   | 75,000   | 216,90    | 16 267,50  |
| 25     | 97612                      | X   | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH<br><br>křížek (boží muka) vybourání před přesunem o několik m a znovuosazením | KUS | 1,000    | 7 683,30  | 7 683,30   |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                     |     |          |           | 205 313,90 |

Celkem:

10 258 557,16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 188 438 929,90 Kč

Cena celková:

188 438 929,90 Kč

DPH:

39 572 175,28 Kč

Cena s daní:

228 011 105,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 188 438 929,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                             | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                      |    |            |        |              |
| 2      | 014102  | d   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>Krajnice<br>obě napojení Budeč a Nové Veselí<br>z položky 12922                                            | T  | 72,360     | 32,00  | 2 315,52     |
| 4      | 014102  | SOŽ | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>výkopová zemina<br>Svahová odvodňovací žebra<br>z položky 12373.sžX                                        | T  | 1 252,800  | 32,00  | 40 089,60    |
| 3      | 014102  | san | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>výkopová zemina<br>Sanace podloží hrubozrnným materiálem - Silnice II/353 - obchvat<br>z položky 12373.saX | T  | 13 976,127 | 32,00  | 447 236,06   |
| 1      | 014102  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>výkopová zemina<br>z položky 12373.X                                                                       | T  | 79 038,000 | 32,00  | 2 529 216,00 |
| 5      | 014112  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I<br>kamenná suť<br>z položky 11332.X                                                                   | T  | 11 681,240 | 32,00  | 373 799,68   |
| 6      | 014132  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>dehet<br>z položky 11333.X                                                     | T  | 1 551,880  | 473,80 | 735 280,74   |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                      |    |            |        | 4 127 937,60 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 101 Silnice II/353 - obchvat   |
| Rozpočet: | SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem        |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|---------------|
| 7      | 11332   | X   | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELNĚNÉHO<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU<br>100% celkového objemu s odvozem na skládku                                                                                                                                                                            | M3 | 5 840,620  | 312,50   | 1 825 193,75  |
| 8      | 11333   | X   | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 775,940    | 1 421,80 | 1 103 231,49  |
| 9      | 113724  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM<br>materiál pro navržené sjezdy a polní cesty                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 187,000    | 627,50   | 117 342,50    |
| 10     | 113728  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA<br>SKLÁDKU KSÚSV<br>ODVOZ NA SKLÁDKU KSÚSV Ostrov nad Oslavou, cca 14 km, bez poplatku                                                                                                                                                                               | M3 | 1 549,740  | 582,70   | 903 033,50    |
| 11     | 113728  | KV  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA<br>SKLÁDKU KSÚSV<br>ODVOZ NA SKLÁDKU KSÚSV Ostrov nad Oslavou, cca 14 km, bez poplatku<br>OŽK stávající silnice II/353<br>obnova živíčního krytu                                                                                                                     | M3 | 27,840     | 832,40   | 23 174,02     |
| 12     | 12373   | saX | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU<br>Sanace podloží hrubozrným materiálem - Silnice II/353 - obchvat<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 7 764,515  | 416,10   | 3 230 814,69  |
| 14     | 12373   | X   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 43 910,000 | 416,10   | 18 270 951,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 101 Silnice II/353 - obchvat   |
| Rozpočet: | SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |     | výpočet SO 101 až SO 104 viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                                                                                                                        |    |            |        |              |
| 13     | 12373   | sžX | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU<br>zemní práce pro Svahová odvodňovací žebra<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                       | M3 | 696,000    | 464,90 | 323 570,40   |
| 15     | 123734  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM<br>zemina využitelná do násypů<br>včetně využití zeminy do násypů ostatních SO řady 100<br>výpočet SO 101 až SO 104 viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 53 813,160 | 136,80 | 7 361 640,29 |
| 16     | 12373A  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ<br>DOPRAVY<br>výpočet SO 101 až SO 104 viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                                                      | M3 | 5 979,240  | 92,10  | 550 688,00   |
| 17     | 123834  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM<br>výpočet SO 101 až SO 104 viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                                                        | M3 | 10 551,600 | 345,80 | 3 648 743,28 |
| 18     | 126734  |     | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM<br>úsek před KÚ Budeč napojení na stávající násypové těleso vpravo u Lanžovského                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 10,000     | 310,10 | 3 101,00     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 101 Silnice II/353 - obchvat   |
| Rozpočet: | SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------------|
|        |         |     | rybníka km 4,850 - 4,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |        |               |
| 19     | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>stávající Krajnice<br>obě napojení Budeč a Nové Veselí                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 402,000    | 67,00  | 26 934,00     |
| 20     | 171102  |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS<br>těleso násypu mimo aktivní zónu hutnit minimálně na min. na 95% PS<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                          | M3 | 4 493,664  | 187,10 | 840 764,53    |
| 21     | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění 4%<br>ZLEPŠENÍ ZEMINY BUDE PROVEDENO V MÍSTĚ JEJÍHO ULOŽENÍ DO NÁSYPŮ (BEZ MEZISKLÁDKY)<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                | M3 | 19 491,034 | 425,80 | 8 299 282,28  |
| 23     | 17111   | 2   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>směsné pojivo na bázi vápno+cement C50 4%<br>ZLEPŠENÍ ZEMINY BUDE PROVEDENO V MÍSTĚ JEJÍHO ULOŽENÍ DO NÁSYPŮ (BEZ MEZISKLÁDKY)<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 11 271,060 | 395,10 | 4 453 195,81  |
| 22     | 17111   | 1   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění dělené dvojí dávkování 2% + 4%<br>ZLEPŠENÍ ZEMINY BUDE PROVEDENO V MÍSTĚ JEJÍHO ULOŽENÍ DO NÁSYPŮ (BEZ MEZISKLÁDKY)<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením                                                        | M3 | 17 061,032 | 608,70 | 10 385 050,18 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 101 Silnice II/353 - obchvat   |
| Rozpočet: | SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |     | jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |
| 25     | 17120   | d   | ULOŽENÍ SYPANINY NA ŘÍZENOU SKLÁDKU BEZ ZHUT                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 8 381,140  | 22,30  | 186 899,42   |
| 24     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY NA ŘÍZENOU SKLÁDKU BEZ ZHUT<br>výpočet SO 101 až SO 104 viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                                  | M3 | 39 878,000 | 22,30  | 889 279,40   |
| 26     | 17130   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM<br>Navazuje na SO 152 Rámový propustek v km 1,579                                                                                                                                                                                                        | M3 | 10,838     | 924,30 | 10 017,56    |
| 29     | 17131   | 2   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>směsné pojivo na bázi vápno+cement C50 4% na celou mocnost AZ<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 3 395,760  | 519,40 | 1 763 757,74 |
| 28     | 17131   | 1   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění dělené dvojí dávkování 2% + 4%<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                        | M3 | 3 909,400  | 733,00 | 2 865 590,20 |
| 27     | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění 4%<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                    | M3 | 2 790,050  | 550,10 | 1 534 806,51 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem        |
|--------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------------|
| 30     | 1718005     | san | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>V AKTIVNÍ ZÓNĚ<br><br>Sanace podloží hrubozrnným materiálem - Silnice II/353 - obchvat<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 7 764,515  | 927,10 | 7 198 481,86  |
| 31     | 17181       |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ<br><br>včetně pořízení a případné úpravy násypového materiálu<br>Navazuje na SO 152 Rámový propustek v km 1,579                                                                                                                                                           | M3 | 10,200     | 860,10 | 8 773,02      |
| 32     | 17185       |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ DO<br>AKTIVNÍ ZÓNY<br><br>Navazuje na SO 152 Rámový propustek v km 1,579                                                                                                                                                                                                  | M3 | 10,838     | 860,10 | 9 321,76      |
| 33     | 17310       |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br><br>hutněné dosypávky pod krajnicí<br>včetně dopravy zeminy ze skládky                                                                                                                                                                                                      | M3 | 3 613,608  | 314,10 | 1 135 034,27  |
| 34     | 18110       |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br><br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                                                                 | M2 | 57 203,071 | 14,00  | 800 842,99    |
| 35     | 18120       |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II<br><br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                                                                | M2 | 10 094,660 | 27,90  | 281 641,01    |
| 1      | Zemní práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        | 78 051 156,46 |

2 Základy

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ   | J.cena     | Celkem        |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| 36     | 21152   | SOŽ | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>Svahová odvodňovací žebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 696,000    | 864,20     | 601 483,20    |
| 37     | 21197   | SOŽ | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE<br><br>netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,<br>Svahová odvodňovací žebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 2 088,000  | 51,70      | 107 949,60    |
| 38     | 21341   |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 1,000      | 101 548,20 | 101 548,20    |
| 39     | 21363.a | VP  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE<br><br>úsek 1 dl. 300 m, km 4,650 - 4,950, vyztužený polštář<br>parametry viz složka Návrh a posouzení násypového tělesa<br>Stabilizační geomříž – TYP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 9 120,000  | 304,40     | 2 776 128,00  |
| 40     | 21363.b | GS  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE<br><br>úsek 2 dl. 100 m, km 3,120 - 3,220, geobuňková struktura<br>úsek 3 dl. 80 m, km 1,540 - 1,620, geobuňková struktura<br>úsek 4 dl. 180 m, km 0,640 - 0,820, geobuňková struktura (úsek 4 byl rozšířen z dl. 80 na dl. 180 m)<br>parametry viz složka Návrh a posouzení násypového tělesa<br>Stabilizační geomříž – TYP2<br>Výztužná geomříž – TYP3 (příčné svislé stěny - vzdálenost mezi rovnoběžnými stěnami s=1,00 m), TYP4 (diagonální svislé stěny) | M2 | 9 278,000  | 621,30     | 5 764 421,40  |
| 42     | 21452   | VP  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>úsek 1 dl. 300 m, km 4,650 - 4,950, vyztužený polštář<br>parametry viz složka Návrh a posouzení násypového tělesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 7 296,000  | 841,70     | 6 141 043,20  |
| 41     | 21452   | GS  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>úsek 2 dl. 100 m, km 3,120 - 3,220, geobuňková struktura<br>úsek 3 dl. 80 m, km 1,540 - 1,620, geobuňková struktura<br>úsek 4 dl. 180 m, km 0,640 - 0,820, geobuňková struktura (úsek 4 byl rozšířen z dl.                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 12 061,400 | 876,30     | 10 569 404,82 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 101 Silnice II/353 - obchvat   |
| Rozpočet: | SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |     | 80 na dl. 180 m)<br>parametry viz složka Návrh a posouzení násypového tělesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |        |              |
| 44     | 21461   | VP  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br><br>úsek 1 dl. 300 m, km 4,650 - 4,950, vyztužený polštář<br>parametry viz složka Návrh a posouzení násypového tělesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 18 720,000 | 53,90  | 1 009 008,00 |
| 43     | 21461   | GS  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br><br>úsek 2 dl. 100 m, km 3,120 - 3,220, geobuňková struktura<br>úsek 3 dl. 80 m, km 1,540 - 1,620, geobuňková struktura<br>úsek 4 dl. 180 m, km 0,640 - 0,820, geobuňková struktura (úsek 4 byl rozšířen z dl. 80 na dl. 180 m)<br>parametry viz složka G.10 Návrh a posouzení násypového tělesa<br>text na str. 4<br>Aby se zabránilo promísení výplňového kameniva se zeminou z podloží, ukládá se stabilizační vodorovná geomříž na separačně-filtrační geotextilii. | M2 | 9 278,000  | 53,90  | 500 084,20   |
| 47     | 215663  | 2   | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br><br>směsné pojivo na bázi vápno+cement C50 4%<br>souvisí s položkou 215669.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 8 550,750  | 137,00 | 1 171 452,75 |
| 46     | 215663  | 1   | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br><br>vápnění dělené dvoji dávkování 2% + 4%<br>souvisí s položkou 215669.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 9 286,000  | 207,50 | 1 926 845,00 |
| 45     | 215663  |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br><br>vápnění 4%<br>souvisí s položkou 215669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 22 334,700 | 130,60 | 2 916 911,82 |
| 48     | 215669  |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br><br>vápnění 4%<br>souvisí s položkou 215663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 89 338,800 | 14,10  | 1 259 677,08 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 101 Silnice II/353 - obchvat   |
| Rozpočet: | SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat |

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem        |
|--------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|---------------|
| 50     | 215669  | 2                    | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br><br>směsné pojivo na bázi vápno+cement C50 4%<br>souvisí s položkou 215663.2                                                                   | M2 | 34 203,000 | 14,70    | 502 784,10    |
| 49     | 215669  | 1                    | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br><br>vápnění dělené dvoji dávkování 2% + 4%<br>souvisí s položkou 215663.1                                                                      | M2 | 74 288,000 | 14,10    | 1 047 460,80  |
| 52     | 28997   | san                  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>PO ODSOUHLASENÍ TDI<br>netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,<br>Sanace podloží hrubozrným materiálem - Silnice II/353 - obchvat | M2 | 15 821,150 | 51,70    | 817 953,46    |
| 51     | 28997   |                      | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>PO ODSOUHLASENÍ TDI<br>netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,                                                                    | M2 | 1 500,000  | 51,70    | 77 550,00     |
| 2      |         | Základy              |                                                                                                                                                                                                                              |    |            |          | 37 291 705,63 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                              |    |            |          |               |
| 53     | 451314  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                                                                                                                                                         | M3 | 114,200    | 3 436,20 | 392 414,04    |
| 54     | 465512  |                      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>viz v příloze TZ vzorový list - zpevnění svahu ve vodních tocích dlažba z lomového kamene<br>viz v příloze TZ vzorový list - skluz                                                     | M3 | 228,400    | 8 139,40 | 1 859 038,96  |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                              |    |            |          | 2 251 453,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------------|
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                          |    |            |        |               |
| 55     | 561431  | 1          | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM<br>SC C8/10                                                                                                                                                                | M2 | 100,000    | 291,70 | 29 170,00     |
| 56     | 56314   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA<br>TL. DO 200MM                                                                                                                                                        | M2 | 48 527,548 | 303,50 | 14 728 110,82 |
| 57     | 56330   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                                                                                                           | M3 | 900,000    | 863,30 | 776 970,00    |
| 58     | 56332   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br>nezpevněná krajnice<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                | M2 | 7 595,520  | 93,40  | 709 421,57    |
| 59     | 56333   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                       | M2 | 11 086,360 | 132,80 | 1 472 268,61  |
| 60     | 56334   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                       | M2 | 52 678,492 | 172,70 | 9 097 575,57  |
| 61     | 572113  |            | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PI,A 0,50 kg/m2<br>Infiltrační postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze v množství<br>zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2<br>s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4 | M2 | 48 527,548 | 21,80  | 1 057 900,55  |
| 63     | 572214  | 1          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EM 0,2 kg/m2<br>Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky                                                    | M2 | 42 970,415 | 13,40  | 575 803,56    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------------|
|        |         |     | v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |        |               |
| 64     | 572214  | KV1 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EM 0,2 kg/m2<br>Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2<br>OŽK stávající silnice II/353<br>obnova živního krytu | M2 | 696,000    | 13,40  | 9 326,40      |
| 62     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EM 0,3 kg/m2<br>Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2                                                         | M2 | 44 476,604 | 13,40  | 595 986,49    |
| 65     | 57475   |     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br>napojení na stávající komunikaci na ZÚ a KÚ<br>viz v příloze TZ vzorový řez trojitě zazubení<br>POUŽITÍ SE SOUHLASEM TDI                                                                                                     | M2 | 20,000     | 160,10 | 3 202,00      |
| 67     | 574A34  | KV  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+<br>OŽK stávající silnice II/353<br>obnova živního krytu                                                                                                                                              | M2 | 696,000    | 216,70 | 150 823,20    |
| 66     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+                                                                                                                                                                                                      | M2 | 42 190,000 | 216,70 | 9 142 573,00  |
| 68     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>ACL 16+                                                                                                                                                                                                        | M2 | 43 666,415 | 300,40 | 13 117 391,07 |

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                         | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem        |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|---------------|
| 69     | 574E46  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>50MM<br>ACP 16+      | M2 | 44 476,604 | 243,90   | 10 847 843,72 |
| 70     | 574J54  |            | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S       | M2 | 767,500    | 261,70   | 200 854,75    |
| 71     | 58212   |            | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>žulové kostky 20 x 20 x 16 cm | M2 | 100,000    | 1 603,10 | 160 310,00    |
| 5      |         | Komunikace |                                                                               |    |            |          | 62 675 531,31 |

|    |         |                                                         |     |        |           |           |  |
|----|---------|---------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| 8  | Potrubí |                                                         |     |        |           |           |  |
| 72 | 87446   | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM         | M   | 10,000 | 1 678,80  | 16 788,00 |  |
| 73 | 894146  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 1,000  | 23 317,10 | 23 317,10 |  |
| 8  | Potrubí |                                                         |     |        |           | 40 105,10 |  |

| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                           |   |           |        |              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|--------------|
| 74 | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>N2                                                                           | M | 1 638,000 | 870,80 | 1 426 370,40 |
| 75 | 9113A3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>demontovaná svodidla budou odvezena na KSÚSV Žďár n.S., cca 7 km, kde | M | 145,000   | 140,90 | 20 430,50    |

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
|        |                            |     | budou uložena bez poplatku                                                      |    |           |          |              |
| 76     | 9113C1                     |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ               | M  | 280,000   | 1 643,00 | 460 040,00   |
| 77     | 91743                      |     | OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                                                     | M  | 105,000   | 1 318,10 | 138 400,50   |
| 78     | 919111                     |     | ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                          | M  | 17,000    | 70,40    | 1 196,80     |
| 79     | 919164                     |     | ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM krajníky                                | M  | 5,250     | 934,80   | 4 907,70     |
| 80     | 9313104                    |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU včetně profrézování | M  | 17,000    | 64,00    | 1 088,00     |
| 81     | 935212                     |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM                 | M  | 1 925,000 | 1 004,90 | 1 934 432,50 |
| 82     | 935212                     | 1   | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM                 | M  | 12,000    | 1 181,20 | 14 174,40    |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                 |    |           |          | 4 001 040,80 |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>188 438 929,90</b> |
|----------------|-----------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.2 Zemní val km 3,4 - 4,6

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 1 243 735,20 Kč

Cena celková:

1 243 735,20 Kč

DPH:

261 184,39 Kč

Cena s daní:

1 504 919,59 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 243 735,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.2 Zemní val km 3,4 - 4,6

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |              |
| 1      | 125734  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO SKM<br>ornice                                                                                                                                                                                          | M3 | 1 080,000 | 127,10 | 137 268,00   |
| 2      | 171102  |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením<br>jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží<br>z pol. 12373.X SO 101.1 | M3 | 4 032,000 | 187,10 | 754 387,20   |
| 3      | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                            | M2 | 7 200,000 | 33,50  | 241 200,00   |
| 4      | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 7 200,000 | 15,40  | 110 880,00   |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        | 1 243 735,20 |

Celkem: 1 243 735,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.30 Sjezdy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 122 478,74 Kč

Cena celková:

122 478,74 Kč

DPH:

25 720,54 Kč

Cena s daní:

148 199,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 122 478,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 101 Silnice II/353 - obchvat

Rozpočet:

SO 101.30 Sjezdy

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem   |
|--------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 1      |         | Zemní práce          |                                                                         |    |          |           |          |
| 1      | 17451   |                      | ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                  | M3 | 15,000   | 209,40    | 3 141,00 |
| 2      | 17581   |                      | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>štěrkopísek 0-22mm  | M3 | 7,000    | 975,80    | 6 830,60 |
| 1      |         | Zemní práce          |                                                                         |    |          |           | 9 971,60 |
| 2      |         | Základy              |                                                                         |    |          |           |          |
| 3      | 272314  |                      | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                  | M3 | 0,360    | 3 787,10  | 1 363,36 |
| 2      |         | Základy              |                                                                         |    |          |           | 1 363,36 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                         |    |          |           |          |
| 4      | 451112  |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15                            | M3 | 0,047    | 12 165,30 | 571,77   |
| 5      | 451312  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                    | M3 | 1,900    | 2 650,00  | 5 035,00 |
| 6      | 451314  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>C25/30 XF3, XD3 | M3 | 0,330    | 3 436,20  | 1 133,95 |
| 7      | 451324  |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30                             | M3 | 1,000    | 2 924,00  | 2 924,00 |
| 8      | 451366  |                      | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ                                         | T  | 0,031    | 35 723,00 | 1 107,41 |
| 9      | 46251   |                      | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                                 | M3 | 1,000    | 1 433,90  | 1 433,90 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 101 Silnice II/353 - obchvat   |
| Rozpočet: | SO 101.30 Sjezdy                  |

| Poř.č. | Položka                    | Typ    | Název                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        | 10                         | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                     | M3 | 0,740    | 8 139,40 | 6 023,16  |
| 4      | Vodorovné konstrukce       |        |                                                                                    |    |          |          | 18 229,19 |
| 5      | Komunikace                 |        |                                                                                    |    |          |          |           |
|        | 11                         | 56336  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 | M2 | 180,000  | 251,00   | 45 180,00 |
|        | 12                         | 56362  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>Recyklát z SO 101        | M2 | 180,000  | 38,00    | 6 840,00  |
| 5      | Komunikace                 |        |                                                                                    |    |          |          | 52 020,00 |
| 7      | Přidružená stavební výroba |        |                                                                                    |    |          |          |           |
|        | 13                         | 711211 | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY                                 | M2 | 37,680   | 112,60   | 4 242,77  |
| 7      | Přidružená stavební výroba |        |                                                                                    |    |          |          | 4 242,77  |
| 8      | Potrubí                    |        |                                                                                    |    |          |          |           |
|        | 14                         | 899524 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                 | M3 | 1,884    | 5 153,30 | 9 708,82  |
| 8      | Potrubí                    |        |                                                                                    |    |          |          | 9 708,82  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |        |                                                                                    |    |          |          |           |
|        | 15                         | 9183B2 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                          | M  | 10,000   | 2 694,30 | 26 943,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |           |                              |
|-----------|-----------|------------------------------|
| Stavba:   | 2018      | II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 101    | Silnice II/353 - obchvat     |
| Rozpočet: | SO 101.30 | Siezdy                       |

| Poř.č.  | Položka | Typ                        | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|----------------------------|-------|----|----------|--------|------------|
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |       |    |          |        | 26 943,00  |
| Celkem: |         |                            |       |    |          |        | 122 478,74 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 102 Napojení obce Budeč v ZÚ

Rozpočet:

SO 102 Napojení obce Budeč v ZÚ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 3 327 449,82 Kč

Cena celková:

3 327 449,82 Kč

DPH:

698 764,46 Kč

Cena s daní:

4 026 214,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 3 327 449,82 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 102 Napojení obce Budeč v ZÚ

Rozpočet:

SO 102 Napojení obce Budeč v ZÚ

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |            |
| 1      | 123731  |             | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO IKM<br>využije se ve stavbě v rámci SO<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                 | M3 | 83,000    | 92,10  | 7 644,30   |
| 2      | 17111   |             | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění 4%<br>zemina získaná z SO 101<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                        | M3 | 715,990   | 425,80 | 304 868,54 |
| 3      | 17131   |             | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění 4%<br>zemina získaná z SO 101<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 959,010   | 550,10 | 527 551,40 |
| 4      | 17310   |             | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>hutněné dosypávky pod krajnicí<br>včetně dopravy zeminy ze skládky                                                                                                                                                                        | M3 | 79,200    | 314,10 | 24 876,72  |
| 5      | 18110   |             | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 1 911,860 | 14,00  | 26 766,04  |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        | 891 707,00 |

2 Základy

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 102 Napojení obce Budeč v ZÚ   |
| Rozpočet: | SO 102 Napojení obce Budeč v ZÚ   |

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 6      | 215663  |            | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br>vápnění 4%                                                                                                                                                       | M2 | 2 280,000 | 130,60 | 297 768,00 |
| 7      | 215669  |            | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -<br>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br>vápnění 4%                                                                                                                              | M2 | 9 120,000 | 14,10  | 128 592,00 |
| 2      |         | Základy    |                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        | 426 360,00 |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |            |
| 8      | 56314   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA<br>TL. DO 200MM                                                                                                                                                        | M2 | 1 582,200 | 303,50 | 480 197,70 |
| 9      | 56332   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br>nezpevněná krajnice<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                | M2 | 198,000   | 93,40  | 18 493,20  |
| 10     | 56333   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                       | M2 | 264,000   | 132,80 | 35 059,20  |
| 11     | 56334   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                       | M2 | 1 687,800 | 172,70 | 291 483,06 |
| 12     | 572113  |            | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PI,A 0,50 kg/m2<br>Infiltrační postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze v množství<br>zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2<br>s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4 | M2 | 1 582,200 | 21,80  | 34 491,96  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 102 Napojení obce Budeč v ZÚ   |
| Rozpočet: | SO 102 Napojení obce Budeč v ZÚ   |

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 14     | 572214  | 1          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EM 0,2 kg/m2<br>Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 | M2 | 1 455,480 | 13,40  | 19 503,43    |
| 13     | 572214  |            | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EM 0,3 kg/m2<br>Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 | M2 | 1 476,600 | 13,40  | 19 786,44    |
| 15     | 57475   |            | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br>napojení na stávající komunikaci<br>viz v příloze TZ vzorový řez trojitě zazubení<br>POUŽITÍ SE SOUHLASEM TDI                                                        | M2 | 10,000    | 160,10 | 1 601,00     |
| 16     | 574A34  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+                                                                                                                                              | M2 | 1 437,000 | 216,70 | 311 397,90   |
| 17     | 574C56  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>ACL 16+                                                                                                                                                | M2 | 1 455,480 | 300,40 | 437 226,19   |
| 18     | 574E46  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>50MM<br>ACP 16+                                                                                                                                         | M2 | 1 476,600 | 243,90 | 360 142,74   |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        | 2 009 382,82 |

Celkem:

3 327 449,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.1 Okružní křižovatka

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 5 980 938,94 Kč

Cena celková:

5 980 938,94 Kč

DPH:

1 255 997,18 Kč

Cena s daní:

7 236 936,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 980 938,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.1 Okružní křižovatka

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |              |
| 1      | 0141011 | 19  | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA<br>odvodnění OK                                                                                                                                                                                      | T  | 634,356   | 32,00  | 20 299,39    |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                      |    |           |        | 20 299,39    |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |              |
| 2      | 123731  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ Úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 1 130,000 | 92,10  | 104 073,00   |
| 3      | 13273   | X   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                                                                                                                                              | M3 | 315,420   | 494,20 | 155 880,56   |
| 4      | 13373   | X   | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                                                                                                                                                   | M3 | 37,000    | 611,50 | 22 625,50    |
| 5      | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění 4%<br>zemina získaná z SO 101                                                                                                                                           | M3 | 2 565,600 | 425,80 | 1 092 432,48 |
| 6      | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění 4%<br>zemina získaná z SO 101                                                                                                                    | M3 | 188,400   | 550,10 | 103 638,84   |
| 7      | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                           | M3 | 71,622    | 314,10 | 22 496,47    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.1 Okružní křižovatka

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
|        |                      |     | hutněné dosypávky pod krajnicí<br>včetně dopravy zeminy ze skládky                                                       |    |           |          |              |
| 8      | 17411                |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>vytěženou zeminou                                                                | M3 | 188,528   | 170,00   | 32 049,76    |
| 9      | 17581                |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>šterkopisek 0-22mm                                                   | M3 | 79,348    | 975,80   | 77 427,78    |
| 10     | 18110                |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                | M2 | 1 584,000 | 14,00    | 22 176,00    |
| 1      | Zemní práce          |     |                                                                                                                          |    |           |          | 1 632 800,39 |
| 2      | Základy              |     |                                                                                                                          |    |           |          |              |
| 11     | 215663               |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br>vápnění 4%<br>souvisí s položkou 215669                          | M2 | 376,800   | 130,60   | 49 210,08    |
| 12     | 215669               |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -<br>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br>vápnění 4%<br>souvisí s položkou 215663 | M2 | 1 507,200 | 14,10    | 21 251,52    |
| 2      | Základy              |     |                                                                                                                          |    |           |          | 70 461,60    |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                          |    |           |          |              |
| 13     | 45157                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>šterkopisek 8-16                                                      | M3 | 11,044    | 1 245,30 | 13 753,09    |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                          |    |           |          | 13 753,09    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.1 Okružní křižovatka

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 5      | Komunikace |     |                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |            |
| 14     | 561431     | 1   | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM<br>SC C8/10                                                                                                                                                                | M2 | 440,000   | 291,70 | 128 348,00 |
| 15     | 56314      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA<br>TL. DO 200MM                                                                                                                                                        | M2 | 1 281,308 | 303,50 | 388 876,98 |
| 16     | 56332      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br>nezpevněná krajnice<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                | M2 | 90,000    | 93,40  | 8 406,00   |
| 17     | 56333      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                       | M2 | 149,214   | 132,80 | 19 815,62  |
| 18     | 56334      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                       | M2 | 1 816,805 | 172,70 | 313 762,22 |
| 19     | 572113     |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PI,A 0,50 kg/m2<br>Infiltrační postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze v množství<br>zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2<br>s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4 | M2 | 1 281,308 | 21,80  | 27 932,51  |
| 20     | 572214     |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EM 0,3 kg/m2<br>Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2         | M2 | 1 185,811 | 13,40  | 15 889,87  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.1 Okružní křižovatka

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
| 21     | 572214     | 1   | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EM 0,2 kg/m2<br>Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 | M2 | 1 166,712 | 13,40    | 15 633,94    |
| 22     | 574C56     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>ACL 16+                                                                                                                                             | M2 | 1 166,712 | 300,40   | 350 480,28   |
| 23     | 574E46     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br>ACP 16+                                                                                                                                         | M2 | 1 185,811 | 243,90   | 289 219,30   |
| 24     | 574J54     |     | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM<br>SMA 11S                                                                                                                                          | M2 | 1 150,000 | 261,70   | 300 955,00   |
| 25     | 58212      |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>žulové kostky 20 x 20 x 16 cm                                                                                                                                 | M2 | 440,000   | 1 603,10 | 705 364,00   |
| 5      | Komunikace |     |                                                                                                                                                                                                               |    |           |          | 2 564 683,72 |
| 8      | Potrubí    |     |                                                                                                                                                                                                               |    |           |          |              |
| 26     | 87446      |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM<br>PP SN16<br>žebrovaná                                                                                                                                       | M  | 26,600    | 1 678,80 | 44 656,08    |
| 27     | 87458      |     | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM<br>PP SN16<br>žebrovaná                                                                                                                                                | M  | 37,000    | 3 355,50 | 124 153,50   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.1 Okružní křižovatka

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 28     | 894158                     |     | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM                                                                                     | KUS | 2,000    | 24 537,30 | 49 074,60  |
| 29     | 89722                      |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ<br>horská vpust odvodnění okružní křižovatky<br>viz vzorový list horská vpust v příloze TZ | KUS | 2,000    | 39 476,50 | 78 953,00  |
| 30     | 899309                     |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                                                                                                        | M   | 63,600   | 20,50     | 1 303,80   |
| 31     | 8996121                    |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ŠACHET                                                                                                                 | KUS | 2,000    | 4 417,90  | 8 835,80   |
| 32     | 899662                     |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM                                                                                                    | M   | 26,600   | 365,00    | 9 709,00   |
| 33     | 899672                     |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM                                                                                                    | M   | 37,000   | 422,60    | 15 636,20  |
| 8      | Potrubí                    |     |                                                                                                                                             |     |          |           | 332 321,98 |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                             |     |          |           |            |
| 34     | 9113A1                     |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>N2                                                                     | M   | 24,000   | 870,80    | 20 899,20  |
| 35     | 917427                     |     | OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM                                                                                                      | M   | 72,534   | 4 557,30  | 330 559,20 |
| 36     | 91743                      |     | OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                                                                                                                 | M   | 369,600  | 1 318,10  | 487 169,76 |
| 37     | 91744                      |     | CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ                                                                                                      | M   | 82,425   | 4 606,70  | 379 707,25 |
| 38     | 9181D4                     |     | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30                                                                                        | KUS | 1,000    | 28 531,80 | 28 531,80  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

SO 103.1 Okružní křižovatka

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|---------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|         |         |     | výústní objekt odvodnění okružní křižovatky<br>viz vzorový list výústní objekt v příloze TZ |    |          |          |              |
| 39      | 919164  |     | ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM<br>krajníky                                         | M  | 73,920   | 934,80   | 69 100,42    |
| 40      | 919166  |     | ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM<br>obrubníky                                        | M  | 21,760   | 1 408,60 | 30 651,14    |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                  |    |          |          | 1 346 618,77 |
| Celkem: |         |     |                                                                                             |    |          |          | 5 980 938,94 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

SO 103.2 Silnice III/35311

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 3 962 631,05 Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

3 962 631,05 Kč

832 152,52 Kč

4 794 783,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 3 962 631,05 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.2 Silnice III/35311

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                            |    |          |        |           |
| 1      | 014102                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>výkopová zemina     | T  | 927,000  | 32,00  | 29 664,00 |
| 2      | 014112                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I<br>kamenná suť | T  | 843,200  | 32,00  | 26 982,40 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                            |    |          |        | 56 646,40 |

|   |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |            |
|---|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1 | Zemní práce |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |            |
| 3 | 11332       | X  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELNĚNĚHO<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU<br>100% celkového objemu s odvozem na skládku                                                                                                                                                                   | M3 | 421,600 | 305,50 | 128 798,80 |
| 4 | 113728      |    | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU KSÚSV<br>ODVOZ NA SKLÁDKU KSÚSV Ostrov nad Oslavou, cca 14 km, bez poplatku                                                                                                                                                                         | M3 | 190,400 | 587,80 | 111 917,12 |
| 5 | 113728      | KV | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU KSÚSV<br>ODVOZ NA SKLÁDKU KSÚSV Ostrov nad Oslavou, cca 14 km, bez poplatku<br>OŽK stávající silnice III/35311 na stáv. mostě III/35311-1                                                                                                           | M3 | 3,560   | 832,40 | 2 963,34   |
| 6 | 12373       | X  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU<br>Sanace podloží hrubozrnným materiálem - Silnice III/35311<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 490,000 | 416,10 | 203 889,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.2 Silnice III/35311

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 7      | 123731  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>využije se ve stavbě v rámci SO<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 961,000   | 92,10  | 88 508,10  |
| 8      | 126734  |     | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM<br>úsek napojení násypu přeložky silnice na stávající zářezové těleso vlevo km 0,080 - 0,220<br>využije se ve stavbě v rámci SO                                                                                  | M3 | 20,000    | 310,10 | 6 202,00   |
| 9      | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění 4%<br>zemina získaná z SO 101                                                                                                                                                                              | M3 | 1 014,000 | 425,80 | 431 761,20 |
| 10     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY NA ŘÍZENOU SKLÁDKU BEZ ZHUT                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 615,560   | 22,30  | 13 726,99  |
| 11     | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění 4%<br>zemina získaná z SO 101                                                                                                                                                       | M3 | 725,000   | 550,10 | 398 822,50 |
| 12     | 1718005 |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ<br>Sanace podloží hrubozrnným materiálem - Silnice III/35311                                                                                                                                      | M3 | 490,000   | 927,10 | 454 279,00 |
| 13     | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>hutněné dosypávky pod krajnicí<br>včetně dopravy zeminy ze skládky                                                                                                                                                        | M3 | 150,000   | 314,10 | 47 115,00  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.2 Silnice III/35311

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 14     | 18110   |             | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                              | M2 | 2 656,000 | 14,00  | 37 184,00    |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | 1 925 167,05 |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |              |
| 15     | 28997   |             | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>PO ODSOUHLASENÍ TDI<br>netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,<br>Sanace podloží hrubozrnným materiálem - Silnice III/35311 | M2 | 490,000   | 51,70  | 25 333,00    |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | 25 333,00    |
| 5      |         | Komunikace  |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |              |
| 16     | 56314   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNĚHO KAMENIVA<br>TL. DO 200MM                                                                                                                                                      | M2 | 1 567,000 | 303,50 | 475 584,50   |
| 17     | 56332   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br>nezpevněná krajnice<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                              | M2 | 375,000   | 93,40  | 35 025,00    |
| 18     | 56333   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                     | M2 | 250,000   | 132,80 | 33 200,00    |
| 19     | 56334   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                     | M2 | 1 767,000 | 172,70 | 305 160,90   |
| 20     | 572113  |             | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PI,A 0,50 kg/m2<br>Infiltrační postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze v množství<br>zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2                                            | M2 | 1 567,000 | 21,80  | 34 160,60    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.2 Silnice III/35311

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |     | s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |
| 21     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EM 0,3 kg/m2<br>Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 | M2 | 1 367,000 | 13,40  | 18 317,80  |
| 22     | 572214  | 1   | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EM 0,2 kg/m2<br>Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 | M2 | 1 327,000 | 13,40  | 17 781,80  |
| 23     | 57475   |     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br>napojení na stávající komunikaci<br>viz v příloze TZ vzorový řez trojitě zazubení<br>POUŽITÍ SE SOUHLASEM TDI                                                        | M2 | 20,000    | 160,10 | 3 202,00   |
| 25     | 574A34  | KV  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+<br>OŽK stávající silnice III/35311 na stáv. mostě III/35311-1                                                                                | M2 | 89,000    | 216,70 | 19 286,30  |
| 24     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+                                                                                                                                              | M2 | 1 292,000 | 216,70 | 279 976,40 |
| 26     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>ACL 16+                                                                                                                                                | M2 | 1 327,000 | 300,40 | 398 630,80 |
| 27     | 574E46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                       | M2 | 1 367,000 | 243,90 | 333 411,30 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.2 Silnice III/35311

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|---------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|         |         |     | ACP 16+                                                                               |    |          |        |              |
| 5       |         |     | Komunikace                                                                            |    |          |        | 1 953 737,40 |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                            |    |          |        |              |
| 28      | 919111  |     | ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                                | M  | 13,000   | 70,40  | 915,20       |
| 29      | 9313104 |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO<br>PODKLADU<br>včetně profrézování | M  | 13,000   | 64,00  | 832,00       |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                            |    |          |        | 1 747,20     |
| Celkem: |         |     |                                                                                       |    |          |        | 3 962 631,05 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.3 Sjezdy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 103 848,28 Kč

Cena celková:

103 848,28 Kč

DPH:

21 808,14 Kč

Cena s daní:

125 656,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 103 848,28 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.3 Sjezdy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                             |    |          |           |           |
| 1      | 17451   |     | ZÁSYPA JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                 | M3 | 18,000   | 209,40    | 3 769,20  |
| 2      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>šterkopísek 0-22mm  | M3 | 8,400    | 975,80    | 8 196,72  |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                             |    |          |           | 11 965,92 |
| 2      |         |     | Základy                                                                 |    |          |           |           |
| 3      | 272314  |     | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                  | M3 | 0,360    | 3 787,10  | 1 363,36  |
| 2      |         |     | Základy                                                                 |    |          |           | 1 363,36  |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                    |    |          |           |           |
| 4      | 451112  |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15                            | M3 | 0,053    | 12 165,30 | 644,76    |
| 5      | 451312  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                    | M3 | 2,200    | 2 650,00  | 5 830,00  |
| 6      | 451314  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>C25/30 XF3, XD3 | M3 | 0,444    | 3 436,20  | 1 525,67  |
| 7      | 451324  |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30                             | M3 | 1,200    | 2 924,00  | 3 508,80  |
| 8      | 451366  |     | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ                                         | T  | 0,037    | 35 723,00 | 1 321,75  |
| 9      | 46251   |     | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                                 | M3 | 1,500    | 1 433,90  | 2 150,85  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.3 Sjezdy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 10     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                     | M3 | 0,888    | 8 139,40 | 7 227,79  |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                               |    |          |          | 22 209,62 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                         |    |          |          |           |
| 11     | 56336   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 | M2 | 40,000   | 251,00   | 10 040,00 |
| 12     | 56362   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>Recyklát z SO 101        | M2 | 40,000   | 38,00    | 1 520,00  |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                         |    |          |          | 11 560,00 |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                         |    |          |          |           |
| 13     | 711211  |     | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY                                 | M2 | 56,520   | 112,60   | 6 364,15  |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                         |    |          |          | 6 364,15  |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                            |    |          |          |           |
| 14     | 899524  |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                 | M3 | 2,826    | 5 153,30 | 14 563,23 |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                            |    |          |          | 14 563,23 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                         |    |          |          |           |
| 15     | 9183D2  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                          | M  | 10,000   | 3 582,20 | 35 822,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 103 Křižovatka se silnicí III/35311

Rozpočet:

SO 103.3 Sjezdy

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|----------------------------|----|----------|--------|------------|
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce |    |          |        | 35 822,00  |
| Celkem: |         |     |                            |    |          |        | 103 848,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.1 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 6 221 909,28 Kč

Cena celková:

6 221 909,28 Kč

DPH:

1 306 600,95 Kč

Cena s daní:

7 528 510,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 221 909,28 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat          |
| Objekt:   | SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ   |
| Rozpočet: | SO 104.1 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ |

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |              |
| 1      | 014102                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>výkopová zemina<br>Sanace podloží hrubozrnným materiálem                                                                                                                                                                                                           | T  | 594,000   | 32,00  | 19 008,00    |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |              |
|        |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        | 19 008,00    |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |              |
| 2      | 12373                        | X   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU<br>Sanace podloží hrubozrnným materiálem<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží  | M3 | 330,000   | 416,10 | 137 313,00   |
| 3      | 123731                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO IKM<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                         | M3 | 369,000   | 92,10  | 33 984,90    |
| 4      | 17111                        | 1   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění dělené dvojí dávkování 2% + 4%<br>zemina získaná z SO 101<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 210,800   | 608,70 | 128 313,96   |
| 5      | 17131                        | 1   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění dělené dvojí dávkování 2% + 4%                                                                                                                                                                         | M3 | 1 553,200 | 733,00 | 1 138 495,60 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat          |
| Objekt:   | SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ   |
| Rozpočet: | SO 104.1 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ |

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |             |     | zemina získaná z SO 101<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží                                                                                     |    |            |        |              |
| 6      | 1718005     |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ<br>Sanace podloží hrubozrnným materiálem<br>viz příloha A.4 Bilance zemních prací<br>viz příloha TZ úprava podloží dle podrobného GTP = tabulka se staničením jednotlivých úseků a schéma úseků úpravy podloží | M3 | 330,000    | 927,10 | 305 943,00   |
| 7      | 17310       |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>hutněné dosypávky pod krajnicí<br>včetně dopravy zeminy ze skládky                                                                                                                                                                     | M3 | 135,000    | 314,10 | 42 403,50    |
| 8      | 18110       |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 3 105,630  | 14,00  | 43 478,82    |
| 1      | Zemní práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        |              |
|        |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        | 1 829 932,78 |
| 2      | Základy     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        |              |
| 9      | 215663      | 1   | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br>vápnění dělené dvojí dávkování 2% + 4%<br>souvisí s položkou 215669.1                                                                                                                                                     | M2 | 3 532,500  | 207,50 | 732 993,75   |
| 10     | 215669      | 1   | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br>vápnění dělené dvojí dávkování 2% + 4%<br>souvisí s položkou 215663.1                                                                                                                               | M2 | 28 260,000 | 14,10  | 398 466,00   |
| 11     | 28997       |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>PO ODSOUHLASENÍ TDI                                                                                                                                                                                                           | M2 | 660,000    | 51,70  | 34 122,00    |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.1 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
|        |         |            | netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 12 kN/m, příčná 16 kN/m,<br>Sanace podloží hrubozrnným materiálem                                                                                                      |    |           |        |              |
| 2      |         | Základy    |                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        | 1 165 581,75 |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |              |
| 12     | 56314   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA<br>TL. DO 200MM                                                                                                                                                            | M2 | 2 528,500 | 303,50 | 767 399,75   |
| 13     | 56332   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br><br>nezpevněná krajnice<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                | M2 | 337,500   | 93,40  | 31 522,50    |
| 14     | 56333   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                           | M2 | 450,000   | 132,80 | 59 760,00    |
| 15     | 56334   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                           | M2 | 2 708,500 | 172,70 | 467 757,95   |
| 16     | 572113  |            | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><br>PI,A 0,50 kg/m2<br>Infiltrační postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze v množství<br>zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2<br>s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4 | M2 | 2 528,500 | 21,80  | 55 121,30    |
| 17     | 572214  |            | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br><br>PS-EM 0,3 kg/m2<br>Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2         | M2 | 2 348,500 | 13,40  | 31 469,90    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.1 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 18     | 572214  | 1          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br><br>PS-EM 0,2 kg/m2<br>Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro<br>spojovací postřiky<br>v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 | M2 | 2 312,500 | 13,40  | 30 987,50    |
| 19     | 57475   |            | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br><br>napojení na stávající komunikaci<br>viz v příloze TZ vzorový řez trojitě zazubení<br>POUŽITÍ SE SOUHLASEM TDI                                                        | M2 | 10,000    | 160,10 | 1 601,00     |
| 20     | 574A34  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+                                                                                                                                                  | M2 | 2 281,000 | 216,70 | 494 292,70   |
| 21     | 574C56  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>ACL 16+                                                                                                                                                    | M2 | 2 312,500 | 300,40 | 694 675,00   |
| 22     | 574E46  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>50MM<br>ACP 16+                                                                                                                                             | M2 | 2 348,500 | 243,90 | 572 799,15   |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        | 3 207 386,75 |

Celkem:

6 221 909,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.2 Polní cesta km 4,708

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 1 421 512,73 Kč

Cena celková:

1 421 512,73 Kč

DPH:

298 517,67 Kč

Cena s daní:

1 720 030,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 1 421 512,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.2 Polní cesta km 4,708

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                        |    |           |        |              |
| 1      | 17111   | 1   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění dělené dvojí dávkování 2% + 4%                           | M3 | 1 316,500 | 608,70 | 801 353,55   |
| 2      | 17131   | 1   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>vápnění dělené dvojí dávkování 2% + 4% | M3 | 499,500   | 733,00 | 366 133,50   |
| 3      | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>hutněné dosypávky pod krajnicí<br>včetně dopravy zeminy ze skládky      | M3 | 88,800    | 314,10 | 27 892,08    |
| 4      | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                          | M2 | 1 828,000 | 14,00  | 25 592,00    |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                        |    |           |        | 1 220 971,13 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                         |    |           |        |              |
| 5      | 56332   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br>nezpevněná krajnice<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1          | M2 | 74,000    | 93,40  | 6 911,60     |
| 6      | 56336   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                                 | M2 | 670,000   | 251,00 | 168 170,00   |
| 7      | 56362   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>Recyklát z SO 101                                        | M2 | 670,000   | 38,00  | 25 460,00    |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                         |    |           |        | 200 541,60   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.2 Polní cesta km 4,708

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|---------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------------|
| Celkem: |         |     |       |    |          |        | 1 421 512,73 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.3 Sjezdy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 322 270,09 Kč

Cena celková:

322 270,09 Kč

DPH:

67 676,72 Kč

Cena s daní:

389 946,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 322 270,09 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.3 Sjezdy

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 1      |         | Zemní práce          |                                                                         |    |          |           |           |
| 1      | 17451   |                      | ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                  | M3 | 46,800   | 209,40    | 9 799,92  |
| 2      | 17581   |                      | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>štěrkopísek 0-22mm  | M3 | 21,840   | 975,80    | 21 311,47 |
| 1      |         | Zemní práce          |                                                                         |    |          |           | 31 111,39 |
| 2      |         | Základy              |                                                                         |    |          |           |           |
| 3      | 272314  |                      | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                  | M3 | 0,360    | 3 787,10  | 1 363,36  |
| 2      |         | Základy              |                                                                         |    |          |           | 1 363,36  |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                         |    |          |           |           |
| 4      | 451112  |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15                            | M3 | 0,139    | 12 165,30 | 1 690,98  |
| 5      | 451312  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                    | M3 | 5,720    | 2 650,00  | 15 158,00 |
| 6      | 451314  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>C25/30 XF3, XD3 | M3 | 0,888    | 3 436,20  | 3 051,35  |
| 7      | 451324  |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30                             | M3 | 3,120    | 2 924,00  | 9 122,88  |
| 8      | 451366  |                      | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ                                         | T  | 0,096    | 35 723,00 | 3 429,41  |
| 9      | 46251   |                      | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                                 | M3 | 3,000    | 1 433,90  | 4 301,70  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.3 Sjezdy

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 10     | 465512  |                            | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                     | M3 | 1,776    | 8 139,40 | 14 455,57 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce       |                                                                                    |    |          |          | 51 209,89 |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                    |    |          |          |           |
| 11     | 56336   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 | M2 | 315,000  | 251,00   | 79 065,00 |
| 12     | 56362   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>Recyklát z SO 101        | M2 | 315,000  | 38,00    | 11 970,00 |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                    |    |          |          | 91 035,00 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                    |    |          |          |           |
| 13     | 711211  |                            | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY                                 | M2 | 146,952  | 112,60   | 16 546,80 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                    |    |          |          | 16 546,80 |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                    |    |          |          |           |
| 14     | 899524  |                            | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                 | M3 | 7,348    | 5 153,30 | 37 866,45 |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                    |    |          |          | 37 866,45 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                    |    |          |          |           |
| 15     | 9183D2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                          | M  | 26,000   | 3 582,20 | 93 137,20 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 104 Napojení městyse Nové Veselí v KÚ

Rozpočet:

SO 104.3 Sjezdy

| Poř.č.  | Položka                    | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|----------------------------|-----|-------|----|----------|--------|------------|
| 9       | Ostatní konstrukce a práce |     |       |    |          |        | 93 137,20  |
| Celkem: |                            |     |       |    |          |        | 322 270,09 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 105 Polní cesta km 1,200

Rozpočet:

SO 105 Polní cesta km 1,200

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 1 566 809,61 Kč

Cena celková:

1 566 809,61 Kč

DPH:

329 030,02 Kč

Cena s daní:

1 895 839,63 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 566 809,61 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 105 Polní cesta km 1,200       |
| Rozpočet: | SO 105 Polní cesta km 1,200       |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                  |    |           |        |              |
| 1      | 014102  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>výkopová zemina<br>z položky 12373.X                                                   | T  | 4 203,000 | 32,00  | 134 496,00   |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                  |    |           |        | 134 496,00   |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                   |    |           |        |              |
| 2      | 12373   | X   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                     | M3 | 2 335,000 | 416,10 | 971 593,50   |
| 3      | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>hutněné dosypávky pod krajnicí<br>včetně dopravy zeminy ze skládky | M3 | 52,200    | 314,10 | 16 396,02    |
| 4      | 17451   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                                                        | M3 | 50,400    | 209,40 | 10 553,76    |
| 5      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>štěrkopísek 0-22mm                                        | M3 | 23,520    | 975,80 | 22 950,82    |
| 6      | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                     | M2 | 478,500   | 14,00  | 6 699,00     |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                   |    |           |        | 1 028 193,10 |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                       |    |           |        |              |
| 7      | 215663  |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br>vápnění 4%                                            | M2 | 478,500   | 130,60 | 62 492,10    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 105 Polní cesta km 1,200       |
| Rozpočet: | SO 105 Polní cesta km 1,200       |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 8      | 215669  |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -<br>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br>vápnění 4% | M2 | 1 914,000 | 14,10     | 26 987,40 |
| 9      | 272314  |     | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                                      | M3 | 0,360     | 3 787,10  | 1 363,36  |
| 2      |         |     | Základy                                                                                     |    |           |           | 90 842,86 |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                        |    |           |           |           |
| 10     | 451112  |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15                                                | M3 | 0,149     | 12 165,30 | 1 812,63  |
| 11     | 451312  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                        | M3 | 6,160     | 2 650,00  | 16 324,00 |
| 12     | 451314  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                     | M3 | 0,888     | 3 436,20  | 3 051,35  |
| 13     | 451324  |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30                                                 | M3 | 3,360     | 2 924,00  | 9 824,64  |
| 14     | 451366  |     | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ                                                             | T  | 0,103     | 35 723,00 | 3 679,47  |
| 15     | 46251   |     | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                     | M3 | 3,000     | 1 433,90  | 4 301,70  |
| 16     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                              | M3 | 1,776     | 8 139,40  | 14 455,57 |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                        |    |           |           | 53 449,36 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                  |    |           |           |           |



|           |        |                              |
|-----------|--------|------------------------------|
| Stavba:   | 2018   | II/353 Nové Veselí - obchvat |
| Objekt:   | SO 105 | Polní cesta km 1,200         |
| Rozpočet: | SO 105 | Polní cesta km 1,200         |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat |
| <b>Objekt:</b>   | SO 105 Polní cesta km 1,200       |
| <b>Rozpočet:</b> | SO 105 Polní cesta km 1,200       |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|---------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------------|
| Celkem: |         |     |       |    |          |        | 1 566 809,61 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 108 Polní cesta km 4,100

Rozpočet:

SO 108 Polní cesta km 4,100

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Základní cena: | 790 990,26 Kč |
| Cena celková:  | 790 990,26 Kč |
| DPH:           | 166 107,95 Kč |
| Cena s daní:   | 957 098,21 Kč |

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 790 990,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 108 Polní cesta km 4,100

Rozpočet:

SO 108 Polní cesta km 4,100

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                      |    |           |        |            |
| 1      | 014102                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                  | T  | 1 058,400 | 32,00  | 33 868,80  |
|        |                              |     | výkopová zemina                                      |    |           |        |            |
|        |                              |     | z položky 12373.X                                    |    |           |        |            |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                      |    |           |        |            |
|        |                              |     |                                                      |    |           |        | 33 868,80  |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                      |    |           |        |            |
| 2      | 12373                        | X   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I        | M3 | 588,000   | 416,10 | 244 666,80 |
|        |                              |     | ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                             |    |           |        |            |
| 3      | 17310                        |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM              | M3 | 63,600    | 314,10 | 19 976,76  |
|        |                              |     | hutněné dosypávky pod krajnicí                       |    |           |        |            |
|        |                              |     | včetně dopravy zeminy ze skládky                     |    |           |        |            |
| 4      | 17451                        |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH               | M3 | 48,600    | 209,40 | 10 176,84  |
| 5      | 17581                        |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ     | M3 | 22,680    | 975,80 | 22 131,14  |
|        |                              |     | štěrkopísek 0-22mm                                   |    |           |        |            |
| 6      | 18110                        |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I            | M2 | 583,000   | 14,00  | 8 162,00   |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                      |    |           |        |            |
|        |                              |     |                                                      |    |           |        | 305 113,54 |
| 2      | Základy                      |     |                                                      |    |           |        |            |
| 7      | 215663                       |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M | M2 | 583,000   | 130,60 | 76 139,80  |
|        |                              |     | vápnění 4%                                           |    |           |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 108 Polní cesta km 4,100

Rozpočet:

SO 108 Polní cesta km 4,100

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 8      | 215669  |                      | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -<br>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br>vápnění 4% | M2 | 2 332,000 | 14,10     | 32 881,20  |
| 9      | 272314  |                      | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                                      | M3 | 0,360     | 3 787,10  | 1 363,36   |
| 2      |         | Základy              |                                                                                             |    |           |           | 110 384,36 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                             |    |           |           |            |
| 10     | 451112  |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15                                                | M3 | 0,144     | 12 165,30 | 1 751,80   |
| 11     | 451312  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                        | M3 | 5,940     | 2 650,00  | 15 741,00  |
| 12     | 451314  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                     | M3 | 0,888     | 3 436,20  | 3 051,35   |
| 13     | 451324  |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30                                                 | M3 | 3,240     | 2 924,00  | 9 473,76   |
| 14     | 451366  |                      | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ                                                             | T  | 0,100     | 35 723,00 | 3 572,30   |
| 15     | 46251   |                      | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                     | M3 | 3,000     | 1 433,90  | 4 301,70   |
| 16     | 465512  |                      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                              | M3 | 1,776     | 8 139,40  | 14 455,57  |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                             |    |           |           | 52 347,48  |

5  
Komunikace

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 108 Polní cesta km 4,100

Rozpočet:

SO 108 Polní cesta km 4,100

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 17     | 56332   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br>nezpevněná krajnice<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 | M2 | 54,000   | 93,50    | 5 049,00   |
| 18     | 56336   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1                        | M2 | 330,000  | 251,00   | 82 830,00  |
| 19     | 56362   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>Recyklát z SO 101                               | M2 | 330,000  | 38,00    | 12 540,00  |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                           |    |          |          | 100 419,00 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                           |    |          |          |            |
| 20     | 711211  |                            | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY                                                        | M2 | 177,096  | 112,60   | 19 941,01  |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                           |    |          |          | 19 941,01  |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                           |    |          |          |            |
| 21     | 899524  |                            | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                                        | M3 | 8,855    | 5 153,30 | 45 632,47  |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                           |    |          |          | 45 632,47  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                           |    |          |          |            |
| 22     | 9183D2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                                 | M  | 14,000   | 3 582,20 | 50 150,80  |
| 23     | 9183E2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                                 | M  | 13,000   | 5 316,40 | 69 113,20  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 108 Polní cesta km 4,100

Rozpočet:

SO 108 Polní cesta km 4,100

| Poř.č.  | Položka                    | Typ | Název                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 24      | 935212                     |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM | M  | 4,000    | 1 004,90 | 4 019,60   |
| 9       | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                    |    |          |          | 123 283,60 |
| Celkem: |                            |     |                                                                    |    |          |          | 790 990,26 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 151 Trubní propustky

Rozpočet:

SO 151 Trubní propustky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 2 658 771,95 Kč

Cena celková:

2 658 771,95 Kč

DPH:

558 342,11 Kč

Cena s daní:

3 217 114,06 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 2 658 771,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 151 Trubní propustky

Rozpočet:

SO 151 Trubní propustky

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 1      |         | Zemní práce          |                                                                                             |    |          |           |            |
| 1      | 17451   |                      | ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH<br>z položky 9183E2                                  | M3 | 487,200  | 209,40    | 102 019,68 |
| 2      | 17581   |                      | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>štěrkopísek 0-22mm<br>z položky 9183E2  | M3 | 292,320  | 975,80    | 285 245,86 |
| 1      |         | Zemní práce          |                                                                                             |    |          |           | 387 265,54 |
| 2      |         | Základy              |                                                                                             |    |          |           |            |
| 3      | 272314  |                      | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3<br>z položky 9183E2                  | M3 | 3,240    | 3 787,10  | 12 270,20  |
| 2      |         | Základy              |                                                                                             |    |          |           | 12 270,20  |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                             |    |          |           |            |
| 4      | 451112  |                      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15<br>z položky 9183E2                            | M3 | 1,083    | 12 165,30 | 13 175,02  |
| 5      | 451312  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>z položky 9183E2                    | M3 | 46,690   | 2 650,00  | 123 728,50 |
| 6      | 451314  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>C25/30 XF3, XD3<br>z položky 9183E2 | M3 | 16,632   | 3 436,20  | 57 150,88  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 151 Trubní propustky

Rozpočet:

SO 151 Trubní propustky

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|
| 7      | 451324  |                            | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30<br>z položky 9183E2                                     | M3 | 28,420    | 2 924,00  | 83 100,08    |
| 8      | 451366  |                            | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ                                                                     | T  | 0,875     | 35 723,00 | 31 257,63    |
| 9      | 46251   |                            | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE<br>z položky 9183E2                                                         | M3 | 24,000    | 1 433,90  | 34 413,60    |
| 10     | 465512  |                            | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>všechny propustky v SO 151 mají stejný DN 800<br>z položky 9183E2 | M3 | 33,264    | 8 139,40  | 270 749,00   |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce       |                                                                                                     |    |           |           | 613 574,71   |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                     |    |           |           |              |
| 11     | 711211  |                            | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY                                                  | M2 | 1 529,808 | 112,60    | 172 256,38   |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                     |    |           |           | 172 256,38   |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                     |    |           |           |              |
| 12     | 899524  |                            | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>C25/30 XF3, XD3                                  | M3 | 76,490    | 5 153,30  | 394 175,92   |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                     |    |           |           | 394 175,92   |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                     |    |           |           |              |
| 13     | 9183E2  |                            | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                           | M  | 203,000   | 5 316,40  | 1 079 229,20 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                     |    |           |           | 1 079 229,20 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 151 Trubní propustky  
Rozpočet: SO 151 Trubní propustky

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|---------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------------|
| Celkem: |         |     |       |    |          |        | 2 658 771,95 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 152 Rámový propustek v km 1,579  
Rozpočet: SO 152 Rámový propustek v km 1,579

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 2 881 306,74 Kč

Cena celková: 2 881 306,74 Kč

DPH: 605 074,42 Kč

Cena s daní: 3 486 381,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 881 306,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  |
| <b>Objekt:</b>   | SO 152 Rámový propustek v km 1,579 |
| <b>Rozpočet:</b> | SO 152 Rámový propustek v km 1,579 |

|   |             |   |                                                              |    |         |        |            |
|---|-------------|---|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1 | Zemní práce |   |                                                              |    |         |        |            |
| 3 | 11524       |   | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M       | M  | 45,000  | 841,10 | 37 849,50  |
| 4 | 13173       | X | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU | M3 | 418,914 | 496,20 | 207 865,13 |
| 5 | 17481       |   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                     | M3 | 212,738 | 798,00 | 169 764,92 |
| 6 | 17581       |   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ             | M3 | 82,878  | 975,80 | 80 872,35  |
| 1 | Zemní práce |   |                                                              |    |         |        | 496 351,90 |

| 3 |        | Svislé konstrukce               |    |       |           |           |  |
|---|--------|---------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 8 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 2,017 | 11 655,70 | 23 509,55 |  |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  |
| <b>Objekt:</b>   | SO 152 Rámový propustek v km 1,579 |
| <b>Rozpočet:</b> | SO 152 Rámový propustek v km 1,579 |

|    |                      |                                                      |    |        |           |            |
|----|----------------------|------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 4  | Vodorovné konstrukce |                                                      |    |        |           |            |
| 14 | 451312               | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 1,512  | 2 650,00  | 4 006,80   |
| 15 | 451313               | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 19,749 | 3 660,40  | 72 289,24  |
| 16 | 451322               | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15          | M3 | 57,460 | 2 674,30  | 153 665,28 |
| 17 | 451366               | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ                      | T  | 0,446  | 35 723,00 | 15 932,46  |
| 18 | 45157                | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO      | M3 | 12,411 | 1 084,20  | 13 456,01  |
| 19 | 46251                | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                              | M3 | 21,736 | 1 433,90  | 31 167,25  |
| 20 | 465512               | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                       | M3 | 37,185 | 8 139,40  | 302 663,59 |
| 4  | Vodorovné konstrukce |                                                      |    |        |           | 593 180,63 |

**5 Komunikace**

### 3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  |
| Objekt:   | SO 152 Rámový propustek v km 1,579 |
| Rozpočet: | SO 152 Rámový propustek v km 1,579 |

| Poř.č. | Položka | Typ                           | Název                                                | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 21     | 567302  |                               | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VIBROV ŠTĚRKU           | M3 | 44,100   | 1 120,70  | 49 422,87  |
| 5      |         | Komunikace                    |                                                      |    |          |           | 49 422,87  |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba    |                                                      |    |          |           |            |
| 22     | 711211  |                               | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY   | M2 | 691,674  | 112,60    | 77 882,49  |
| 23     | 711222  |                               | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY    | M2 | 194,850  | 281,70    | 54 889,25  |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba    |                                                      |    |          |           | 132 771,74 |
| 783    |         | Nátěry                        |                                                      |    |          |           |            |
| 25     | 78382   |                               | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                    | M2 | 142,378  | 446,80    | 63 614,49  |
| 26     | 78383   |                               | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                    | M2 | 17,836   | 517,20    | 9 224,78   |
| 783    |         | Nátěry                        |                                                      |    |          |           | 72 839,27  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce    |                                                      |    |          |           |            |
| 28     | 93620   |                               | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON   | M3 | 1,023    | 20 488,90 | 20 960,14  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce    |                                                      |    |          |           | 20 960,14  |
| 91     |         | Doplňující konstrukce a práce |                                                      |    |          |           |            |
| 27     | 9112B1  |                               | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M  | 13,720   | 4 481,90  | 61 491,67  |
| 91     |         | Doplňující konstrukce a práce |                                                      |    |          |           | 61 491,67  |



### 3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  |
| <b>Objekt:</b>   | SO 152 Rámový propustek v km 1,579 |
| <b>Rozpočet:</b> | SO 152 Rámový propustek v km 1,579 |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|---------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
| 96      |         |     | Bourání konstrukcí                                                |    |          |          |              |
| 29      | 96611   | X   | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU | M3 | 4,864    | 8 451,70 | 41 109,07    |
| 30      | 96616   | X   | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU    | M3 | 3,638    | 5 196,80 | 18 905,96    |
| 96      |         |     | Bourání konstrukcí                                                |    |          |          | 60 015,03    |
| Celkem: |         |     |                                                                   |    |          |          | 2 881 306,74 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 171 Dopravní značení

Rozpočet:

SO 171 Dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 2 398 488,10 Kč

Cena celková:

2 398 488,10 Kč

DPH:

503 682,50 Kč

Cena s daní:

2 902 170,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 2 398 488,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 171 Dopravní značení

Rozpočet:

SO 171 Dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |            |
| 4      | 91228   | KV  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>směrové sloupky v úsecích OŽK na ZÚ a KÚ                                                                                                                               | KUS | 4,000    | 448,20   | 1 792,80   |
| 1      | 91228   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>SO 101 a SO 103.1                                                                                                                                                      | KUS | 250,000  | 448,20   | 112 050,00 |
| 2      | 91228   | 1   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>červené sloupky Z11g                                                                                                                                                   | KUS | 12,000   | 486,60   | 5 839,20   |
| 3      | 91228   | 234 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>SO 102 SO 103.2 SO 104                                                                                                                                                 | KUS | 92,000   | 448,20   | 41 234,40  |
| 5      | 91238   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                 | KUS | 82,000   | 448,20   | 36 752,40  |
| 6      | 914161  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál<br>min. třídy R1; základní velikost.<br>SO 101 a SO 103.1      | KUS | 42,000   | 1 600,70 | 67 229,40  |
| 7      | 914161  | 234 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál<br>min. třídy R1; základní velikost.<br>SO 102 SO 103.2 SO 104 | KUS | 14,000   | 1 585,30 | 22 194,20  |
| 9      | 914511  | 234 | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A<br>MONT                                                                                                                                                                  | M2  | 15,000   | 6 915,00 | 103 725,00 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164

Rozpočet:

SO 201.1 Most přes řeku Oslavu km 3,164

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 17 212 916,40 Kč

Cena celková:

17 212 916,40 Kč

DPH:

3 614 712,44 Kč

Cena s daní:

20 827 628,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 17 212 916,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164

Rozpočet:

SO 201.1 Most přes řeku Oslavu km 3,164

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ  | J.cena    | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                    |     |           |           |            |
| 1      | 014102                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                | T   | 1 428,775 | 32,00     | 45 720,80  |
| 2      | 014122                       | 2   | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)                                                                                                       | T   | 0,150     | 5 122,20  | 768,33     |
| 3      | 027121                       |     | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ<br>provizorní cesta - silniční panely tl.210 mm včetně dopravy panelů od pronajímatele<br>a ceny za pronájem | M2  | 289,500   | 505,80    | 146 429,10 |
| 4      | 027123                       |     | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ<br>včetně odvozu panelů pronajímateli                                                                        | M2  | 289,500   | 332,90    | 96 374,55  |
| 5      | 029412                       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br>včetně vložení do BMS                                                                            | KUS | 1,000     | 16 647,20 | 16 647,20  |
| 6      | 02953                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA                                                                                                        | KUS | 2,000     | 38 416,70 | 76 833,40  |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                    |     |           |           | 382 773,38 |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                    |     |           |           |            |
| 7      | 11332                        |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELNÉHO                                                                                     | M3  | 437,920   | 253,00    | 110 793,76 |
| 8      | 113765                       |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                          | M   | 66,000    | 51,20     | 3 379,20   |
| 9      | 113767                       |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                         | M   | 35,400    | 57,60     | 2 039,04   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164

Rozpočet:

SO 201.1 Most přes řeku Oslavu km 3,164

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                   | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|
| 10     | 11514       |     | ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN<br>bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI | HOD | 200,000   | 287,60 | 57 520,00    |
| 11     | 13173       | X   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU            | M3  | 793,764   | 496,20 | 393 865,70   |
| 13     | 17481       | 2   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                | M3  | 1 285,890 | 797,20 | 1 025 111,51 |
| 14     | 17481       | 3   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                | M3  | 76,055    | 797,20 | 60 631,05    |
| 12     | 17481       | 1   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                | M3  | 437,920   | 797,20 | 349 109,82   |
| 15     | 17491       |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ                                      | M3  | 437,920   | 221,30 | 96 911,70    |
| 16     | 18110       |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                               | M2  | 221,960   | 16,50  | 3 662,34     |
| 1      | Zemní práce |     |                                                                         |     |           |        | 2 103 024,12 |

|    |         |  |                                                                                                        |    |        |            |            |
|----|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|
| 2  | Základy |  |                                                                                                        |    |        |            |            |
| 17 | 21331   |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)                                                     | M3 | 2,736  | 4 240,70   | 11 602,56  |
| 18 | 21341   |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)                                                             | M3 | 0,063  | 145 983,50 | 9 196,96   |
| 19 | 23217   |  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)<br>včetně odstranění a odvozu pronajímateli | T  | 18,447 | 21 769,50  | 401 581,97 |
| 20 | 237171  |  | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)                                                    | T  | 17,017 | 7 591,50   | 129 184,56 |
| 21 | 272324  |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                                      | M3 | 81,795 | 6 376,40   | 521 557,64 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164

Rozpočet:

SO 201.1 Most přes řeku Oslavu km 3,164

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                               | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|
| 22     | 272365  |     | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T  | 20,449   | 36 765,90 | 751 825,89   |
| 50     | 711509  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 862,600  | 126,20    | 108 860,12   |
| 2      | Základy |     |                                     |    |          |           | 1 933 809,70 |

|    |                   |  |                                                      |    |         |           |              |
|----|-------------------|--|------------------------------------------------------|----|---------|-----------|--------------|
| 3  | Svislé konstrukce |  |                                                      |    |         |           |              |
| 23 | 317325            |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                      | M3 | 17,455  | 18 952,20 | 330 810,65   |
| 24 | 317365            |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                     | T  | 4,364   | 37 776,40 | 164 856,21   |
| 25 | 333325            |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 77,645  | 12 165,30 | 944 574,72   |
| 26 | 333365            |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B   | T  | 19,411  | 37 136,10 | 720 848,84   |
| 27 | 389325            |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37      | M3 | 198,468 | 19 976,70 | 3 964 735,70 |
| 28 | 389365            |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T  | 59,540  | 37 136,10 | 2 211 083,39 |
| 3  | Svislé konstrukce |  |                                                      |    |         |           | 8 336 909,51 |

|    |                      |    |                                                              |    |        |           |            |
|----|----------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 4  | Vodorovné konstrukce |    |                                                              |    |        |           |            |
| 29 | 420324               | D1 | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30        | M3 | 44,348 | 6 121,70  | 271 485,15 |
| 30 | 420365               | D1 | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B | T  | 8,870  | 38 011,10 | 337 158,46 |
| 31 | 434125               |    | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37            | M3 | 2,475  | 34 488,20 | 85 358,30  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164

Rozpočet:

SO 201.1 Most přes řeku Oslavu km 3,164

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem       |
|--------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|
| 32     | 451313               |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20   | M3 | 71,086   | 3 660,40  | 260 203,19   |
| 33     | 451313               | 1   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20   | M3 | 14,949   | 4 880,50  | 72 958,59    |
| 34     | 451322               |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15            | M3 | 54,087   | 4 808,30  | 260 066,52   |
| 35     | 451366               |     | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ                        | T  | 0,538    | 34 191,70 | 18 395,13    |
| 36     | 45157                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO        | M3 | 55,617   | 1 082,70  | 60 216,53    |
| 37     | 457313               |     | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20              | M3 | 20,064   | 5 022,00  | 100 761,41   |
| 38     | 465512               |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                         | M3 | 142,172  | 8 105,30  | 1 152 346,71 |
| 39     | 467384               |     | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT | M3 | 4,507    | 13 448,50 | 60 612,39    |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                        |    |          |           | 2 679 562,38 |

|    |            |  |                                                                |    |         |        |            |
|----|------------|--|----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 5  | Komunikace |  |                                                                |    |         |        |            |
| 40 | 56314      |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM | M2 | 221,960 | 303,40 | 67 342,66  |
| 41 | 56334      |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                    | M2 | 221,960 | 172,60 | 38 310,30  |
| 42 | 572113     |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                       | M2 | 225,000 | 21,80  | 4 905,00   |
| 43 | 572213     |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                         | M2 | 531,250 | 13,40  | 7 118,75   |
| 44 | 574C56     |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM         | M2 | 337,500 | 300,40 | 101 385,00 |
| 45 | 574I54     |  | ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM               | M2 | 337,500 | 261,70 | 88 323,75  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164

Rozpočet:

SO 201.1 Most přes řeku Oslavu km 3,164

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|------------|-----|--------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 46     | 575C43     |     | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM | M2 | 131,250  | 537,80 | 70 586,25  |
| 5      | Komunikace |     |                                                        |    |          |        | 377 971,71 |

|    |                            |  |                                                             |    |           |        |            |
|----|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 7  | Přidružená stavební výroba |  |                                                             |    |           |        |            |
| 47 | 711211                     |  | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY          | M2 | 2 735,850 | 112,60 | 308 056,71 |
| 48 | 711227                     |  | IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE FÓLIÍ | M2 | 169,200   | 301,90 | 51 081,48  |
| 49 | 711412                     |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                | M2 | 296,100   | 645,90 | 191 250,99 |
| 51 | 78382                      |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                           | M2 | 395,028   | 446,80 | 176 498,51 |
| 52 | 78383                      |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                           | M2 | 101,865   | 517,20 | 52 684,58  |
| 7  | Přidružená stavební výroba |  |                                                             |    |           |        | 779 572,27 |

|    |         |  |                                                  |   |         |          |           |
|----|---------|--|--------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 8  | Potrubí |  |                                                  |   |         |          |           |
| 53 | 875332  |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 32,000  | 248,30   | 7 945,60  |
| 54 | 87626   |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM                | M | 117,315 | 158,80   | 18 629,62 |
| 55 | 87633   |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM          | M | 66,005  | 251,00   | 16 567,26 |
| 56 | 87634   |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM          | M | 2,500   | 486,60   | 1 216,50  |
| 57 | 87644   |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM          | M | 1,520   | 1 248,50 | 1 897,72  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164

Rozpočet:

SO 201.1 Most přes řeku Oslavu km 3,164

| Poř.č.  | Položka | Typ                        | Název                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem        |
|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 8       |         | Potrubí                    |                                                            |     |          |           | 46 256,70     |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                            |     |          |           |               |
| 58      | 9117C1  |                            | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ      | M   | 54,040   | 10 372,50 | 560 529,90    |
| 59      | 91355   |                            | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU                                      | KUS | 2,000    | 1 216,50  | 2 433,00      |
| 60      | 931325  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2   | M   | 66,000   | 70,40     | 4 646,40      |
| 61      | 931327  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 | M   | 35,400   | 76,80     | 2 718,72      |
| 62      | 93650   |                            | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ                                | KG  | 14,100   | 192,10    | 2 708,61      |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                            |     |          |           | 573 036,63    |
| Celkem: |         |                            |                                                            |     |          |           | 17 212 916,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164

Rozpočet:

SO 201.2 Úpravy koryta řeky Oslavy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 581 687,18 Kč

Cena celková:

581 687,18 Kč

DPH:

122 154,31 Kč

Cena s daní:

703 841,49 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 581 687,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  |
| <b>Objekt:</b>   | SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164 |
| <b>Rozpočet:</b> | SO 201.2 Úpravy koryta řeky Oslavy |

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                              |    |          |          |            |
| 1      | 014102                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | T  | 241,920  | 32,00    | 7 741,44   |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                              |    |          |          | 7 741,44   |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                              |    |          |          |            |
| 2      | 11526                        |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 R.O. DO 2,8M                  | M  | 149,600  | 1 390,40 | 208 003,84 |
| 3      | 13173                        | X   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU | M3 | 134,400  | 494,30   | 66 433,92  |
| 4      | 17481                        |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                     | M3 | 28,000   | 848,90   | 23 769,20  |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                              |    |          |          | 298 206,96 |
| 2      | Základy                      |     |                                                              |    |          |          |            |
| 5      | 23668                        |     | TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ<br>ODSTRANĚNÍ | M3 | 38,080   | 703,80   | 26 800,70  |
| 2      | Základy                      |     |                                                              |    |          |          | 26 800,70  |
| 4      | Vodorovné konstrukce         |     |                                                              |    |          |          |            |
| 6      | 451313                       |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20         | M3 | 11,841   | 3 660,40 | 43 342,80  |
| 7      | 45157                        |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO              | M3 | 11,841   | 1 084,20 | 12 838,01  |
| 8      | 465512                       |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                               | M3 | 23,682   | 8 139,40 | 192 757,27 |
| 4      | Vodorovné konstrukce         |     |                                                              |    |          |          | 248 938,08 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  |
| <b>Objekt:</b>   | SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164 |
| <b>Rozpočet:</b> | SO 201.2 Úpravy koryta řeky Oslavy |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|-------|----|----------|--------|------------|
| Celkem: |         |     |       |    |          |        | 581 687,18 |

# SOUPIS PRACÍ

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>2018 II/353 Nové Veselí - obchvat</b>                                                           |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164</b>                                                          |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 201.3 Příprava pro stezku pro pěši - investor Nové Veselí - není součástí cenové nabídky</b> |

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** Skanska a.s.

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Počet měrných jednotek:    | 1,00    |
| Náklad na měrnou jednotku: | 0,00 Kč |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vypracoval zadání:</b> | <b>Vypracoval nabídku:</b>        |
| <b>Datum zadání:</b>      | <b>Datum vypracování nabídky:</b> |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat                                                           |
| Objekt:   | SO 201 Most přes Oslavu v km 3,164                                                          |
| Rozpočet: | SO 201.3 Příprava pro stezku pro pěši - investor Nové Veselí - není součástí cenové nabídky |

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce          |     |          |        |        |
| 1      | 01110.201 | 3   | SO 201.3 Příprava pro stezku pro pěši | KPL | 0,000    | 0,00   | 0,00   |
| 0      |           |     | Všeobecné konstrukce a práce          |     |          |        | 0,00   |

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|-------------|



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt: SO 401 Přeložka vzdušného vedení VN - není předmětem veřejné zakázky

Rozpočet: SO 401 Přeložka vzdušného vedení VN - není předmětem veřejné zakázky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt: SO 401 Přeložka vzdušného vedení VN - není předmětem veřejné zakázky

Rozpočet: SO 401 Přeložka vzdušného vedení VN - není předmětem veřejné zakázky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                               | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce        |     |          |        |        |
| 1      | 01110   | 401 | SO 401 Přeložka vzdušného vedení VN | KPL | 0,000    | 0,00   | 0,00   |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce        |     |          |        | 0,00   |

Celkem: 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

Rozpočet:

SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 1 086 914,70 Kč

Cena celková:

1 086 914,70 Kč

DPH:

228 252,09 Kč

Cena s daní:

1 315 166,79 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 086 914,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

Rozpočet:

SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

| Poř.č. | Položka       | Typ | Název                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 1      |               |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
| 41     | 460 01-0023.1 | RV  | VYTÝČENÍ NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ Vytýčení nové trasy veřejného osvětlení<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>VYTÝČENÍ NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ<br>Vytýčení nové trasy veřejného osvětlení | KM | 0,891    | 6 402,80 | 5 704,89  |
| 42     | 460 01-0023.2 | RV  | VYTÝČENÍ NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ Vytýčení nových stožárů<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>VYTÝČENÍ NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ<br>Vytýčení nových stožárů                                 | KS | 17,000   | 128,10   | 2 177,70  |
| 43     | 460 01-0023.3 | RV  | VYTÝČENÍ NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ Vytýčení stávajících inženýrských sítí<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>VYTÝČENÍ NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ<br>Vytýčení stávajících inženýrských sítí   | KS | 5,000    | 128,10   | 640,50    |
| 44     | 460 05-0703   | RH  | HLOUBENÍ JAM PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ A ROZVADĚČE RE-VO<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>HLOUBENÍ JAM PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ A ROZVADĚČE RE-VO<br>Zemina třídy 3-4, ručně                                   | M3 | 13,500   | 896,40   | 12 101,40 |
| 45     | 460 08-0035   | RPZ | POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.<br>D 600x1500 mm                                                                                       | KS | 17,000   | 640,30   | 10 885,10 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 402 Osvětlení okružní křižovatky  
Rozpočet: SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

| Poř.č. | Položka       | Typ | Název                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 46     | 460 15-0163   | RH  | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY šíře 350mm,hloubka 800mm<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY<br>šíře 350mm,hloubka 800mm<br>Zemina třídy 3     | M  | 535,000  | 102,40   | 54 784,00 |
| 47     | 460 15-0293   | RH  | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY šíře 500mm,hloubka 1100mm<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY<br>šíře 500mm,hloubka 1100mm<br>Zemina třídy 3   | M  | 316,000  | 108,80   | 34 380,80 |
| 48     | 460 15-1122   | RH  | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY šíře 1000mm,hloubka 1600mm<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY<br>šíře 1000mm,hloubka 1600mm<br>Zemina třídy 3 | M  | 6,000    | 192,10   | 1 152,60  |
| 49     | 460 31-0013.1 | RP  | Protlak pod komunikací průměr chráničky 63 mm<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>Protlak pod komunikací průměr chráničky 63 mm                              | M  | 60,000   | 1 536,70 | 92 202,00 |
| 50     | 460 31-0013.2 | RP  | ZŘÍZENÍ PROTLAKU Startovací jáma 2 x 1 m<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>ZŘÍZENÍ PROTLAKU<br>Startovací jáma 2 x 1 m                                     | KS | 3,000    | 1 024,40 | 3 073,20  |
| 51     | 460 31-0013.3 | RP  | ZŘÍZENÍ PROTLAKU Výstupní jáma 1 x 1 m                                                                                                                 | KS | 3,000    | 768,30   | 2 304,90  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 402 Osvětlení okružní křižovatky  
Rozpočet: SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

| Poř.č. | Položka       | Typ | Název                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |               |     | ceny rok 2018<br>CS URS<br>ZŘÍZENÍ PROTLAKU<br>Výstupní jáma 1 x 1 m                                                                                                            |    |          |        |           |
| 52     | 460 31-0013.4 | RP  | ZŘÍZENÍ PROTLAKU Zához startovací jámy Zához výstupní jámy<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>Zához startovací jámy 2 x 1 m<br>Zához výstupní jámy 1 x 1 m                           | M3 | 6,000    | 128,10 | 768,60    |
| 53     | 460 42-1282   | RF  | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC<br>Šířka 33cm                                                                                         | M  | 936,000  | 15,40  | 14 414,40 |
| 54     | 460 42-1912   | RKL | ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ<br>10 cm nad kabel,šíře do 65cm                   | M  | 851,000  | 19,20  | 16 339,20 |
| 55     | 460 51-0201   | RCH | KABELOVÁ CHRÁNIČKA Betobové kabelové žlaby TK 1, 100x17x14cm<br>vč. víka<br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>KABELOVÁ CHRÁNIČKA<br>Betobové kabelové žlaby TK 1, 100x17x14cm vč. víka | M  | 6,000    | 320,10 | 1 920,60  |
| 56     | 460 56-0163   | RZ  | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY šíře 350mm,hloubka 800mm<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                                                         | M  | 535,000  | 38,40  | 20 544,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat   |
| Objekt:   | SO 402 Osvětlení okružní křižovatky |
| Rozpočet: | SO 402 Osvětlení okružní křižovatky |

| Poř.č. | Položka     | Typ         | Název                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |             |             | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY<br>vytěženou zeminou<br>šíře 350mm,hloubka 800mm<br>Zemina třídy 3                                                                                    |    |           |        |            |
| 57     | 460 56-0293 | RZ          | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY šíře 500mm,hloubka 1000mm<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY<br>vytěženou zeminou<br>šíře 500mm,hloubka 1000mm<br>Zemina třídy 3   | M  | 316,000   | 44,80  | 14 156,80  |
| 58     | 460 56-1121 | RZ          | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY šíře 1000mm,hloubka 1600mm<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY<br>vytěženou zeminou<br>šíře 1000mm,hloubka 1600mm<br>Zemina třídy 3 | M  | 6,000     | 64,00  | 384,00     |
| 59     | 460 60-0023 | RO          | ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU Do vzdálenosti 1 km<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU<br>Do vzdálenosti 1 km                                  | M3 | 103,000   | 128,10 | 13 194,30  |
| 60     | 460 62-0013 | RT          | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU po položení kabelu<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU<br>po položení kabelu                                              | M2 | 1 714,000 | 15,40  | 26 395,60  |
| 1      |             | Zemní práce |                                                                                                                                                                           |    |           |        | 327 524,59 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat   |
| Objekt:   | SO 402 Osvětlení okružní křižovatky |
| Rozpočet: | SO 402 Osvětlení okružní křižovatky |

| Poř.č. | Položka       | Typ            | Název                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 7551   |               | Dodávka        |                                                                                                                        |    |          |           |           |
| 1      | 10            | RD             | Rozvaděč RE-VO plastová skříň v kompaktním pilíři<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS                                       | KS | 1,000    | 25 355,00 | 25 355,00 |
| 2      | 10.1          | RD1            | doprava rozvaděče<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                       | KS | 0,046    | 2 561,10  | 117,81    |
| 7551   |               | Dodávka        |                                                                                                                        |    |          |           | 25 472,81 |
| 7552   |               | Elektromontáže |                                                                                                                        |    |          |           |           |
| 3      | 210 01-0019.1 | RT             | Trubky Plastové kabelové chráničky PRŮMĚR 63mm<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS                                          | M  | 960,000  | 61,50     | 59 040,00 |
| 4      | 210 01-0019.2 | RT             | Trubky Plastové kabelové chráničky PRŮMĚR 40mm<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS                                          | M  | 56,000   | 48,70     | 2 727,20  |
| 5      | 210 01-0241   | RT             | Trubka elinstalační pro připevnění na sloup<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS                                             | KS | 1,000    | 320,10    | 320,10    |
| 6      | 210 02-0652   | RO             | Pomocná ocelová konstrukce pozinkovaná pro připevnění chráničky na<br>mostní konstrukci<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS | KS | 5,000    | 320,10    | 1 600,50  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat   |
| Objekt:   | SO 402 Osvětlení okružní křižovatky |
| Rozpočet: | SO 402 Osvětlení okružní křižovatky |

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 7      | 210 02-0654 | RO  | Chránička kabelů upevněná na mostní konstrukci - ocelová trubka oboustranně pozinkovaná, průměr 108 mm v délce cca 14 m<br>ceny rok 2018<br>CS URS | KS | 1,000    | 16 007,00 | 16 007,00 |
| 8      | 210 10-0251 | RK  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou 4x 10 mm2<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                          | KS | 2,000    | 102,40    | 204,80    |
| 9      | 210 10-0252 | RK  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou 4x 25 mm2<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                          | KS | 34,000   | 153,70    | 5 225,80  |
| 10     | 210 10-0258 | RK  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou do 5 x 1,5 až 4 mm2<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                | KS | 34,000   | 102,40    | 3 481,60  |
| 11     | 210 10-2001 | RO  | Spojka kabelu AYKY 4x25 mm2<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                                             | KS | 3,000    | 1 024,40  | 3 073,20  |
| 12     | 210 12-0101 | RO  | Nožová pojistka In=40 A<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                                                 | KS | 3,000    | 51,20     | 153,60    |
| 13     | 210 12-0101 | RV  | Pojistky do stožárové výzbroje o jmenovitém proudu 6 A<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                  | KS | 17,000   | 38,40     | 652,80    |
| 14     | 210 19-0122 | RO  | Montáž rozvaděče RE-VO<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                                                  | KS | 1,000    | 2 305,00  | 2 305,00  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat   |
| Objekt:   | SO 402 Osvětlení okružní křižovatky |
| Rozpočet: | SO 402 Osvětlení okružní křižovatky |

| Poř.č. | Položka       | Typ | Název                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 15     | 210 20-3713.1 | RS  | Svitidlo ozn. typ "A" - záruka 10 let<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                             | KS | 4,000    | 12 165,30 | 48 661,20  |
| 16     | 210 20-3713.2 | RS  | Svitidlo ozn. typ "B" - záruka 10 let<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                             | KS | 6,000    | 13 061,70 | 78 370,20  |
| 17     | 210 20-3713.3 | RS  | Svitidlo ozn. typ "C" - záruka 10 let<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                             | KS | 3,000    | 11 525,00 | 34 575,00  |
| 18     | 210 20-3713.4 | RS  | Svitidlo ozn. typ "D" - záruka 10 let<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                             | KS | 4,000    | 11 140,80 | 44 563,20  |
| 19     | 210 20-3713.5 | RS  | Příspěvek na recyklaci<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                                            | KS | 17,000   | 12,80     | 217,60     |
| 20     | 210 20-4011   | RS  | Ocelový silniční stožár bezpaticový, 3-stupňový, oboustranně pozinkovaný výšky nad komunikací 7 m<br>ceny rok 2018<br>CS URS | KS | 17,000   | 8 323,60  | 141 501,20 |
| 21     | 210 20-4103.1 | RS  | Ocelový rovný výložník oboustranně pozinkovaný jednoramenný délka vyložení 0,5 m<br>ceny rok 2018<br>CS URS                  | KS | 14,000   | 1 280,60  | 17 928,40  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 402 Osvětlení okružní křižovatky  
Rozpočet: SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

| Poř.č. | Položka       | Typ | Název                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 22     | 210 20-4103.2 | RS  | Ocelový rovný výložník oboustranně pozinkovaný jednoramenný délka vyložení 1,0 m<br>ceny rok 2018<br>CS URS | KS | 3,000    | 1 920,80 | 5 762,40  |
| 23     | 210 20-4103.3 | RS  | Ochranná manžeta ocelová<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                         | KS | 17,000   | 640,30   | 10 885,10 |
| 24     | 210 20-4201.1 | RV  | Stožárová výzbroj pro kabel Al o průřezu 25mm2 pro 1 pojistku a 2 kabely<br>ceny rok 2018<br>CS URS         | KS | 14,000   | 1 024,40 | 14 341,60 |
| 25     | 210 20-4201.2 | RV  | Stožárová výzbroj pro kabel Al o průřezu 25mm2 pro 1 pojistku a 3 kabely<br>ceny rok 2018<br>CS URS         | KS | 3,000    | 1 088,50 | 3 265,50  |
| 26     | 210 22.0020   | RU  | Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30x4mm (1,05 kg/m), volně<br>ceny rok 2018<br>CS URS                         | M  | 55,000   | 64,00    | 3 520,00  |
| 27     | 210 22-0022   | RU  | Ocelový drát pozinkovaný FeZn o průměru 10mm (0,62kg/m), volně<br>ceny rok 2018<br>CS URS                   | M  | 580,000  | 53,80    | 31 204,00 |
| 28     | 210 22-0302   | RU  | Svorka hromosvodová SP a SS<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                      | KS | 45,000   | 64,00    | 2 880,00  |
| 29     | 210 81-0015   | RK  | Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 5x1.5 , volně<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                   | M  | 153,000  | 51,20    | 7 833,60  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 402 Osvětlení okružní křižovatky  
Rozpočet: SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                              | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 30     | 210 81-0053 | RK  | Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 4x10mm2 , pevně<br>ceny rok 2018<br>CS URS        | M   | 22,000    | 153,70   | 3 381,40   |
| 31     | 210 90-1070 | RK  | Kabel silový, izolace PVC AYKY-J 4x25mm2<br>ceny rok 2018<br>CS URS                | M   | 1 035,000 | 125,50   | 129 892,50 |
| 32     | 40          | RH  | REVIZE DLE CSN 331500 Revizní technik<br>ceny rok 2018<br>CS URS                   | HOD | 16,000    | 384,20   | 6 147,20   |
| 33     | 41          | RH  | Zjišťování návaznosti na stávající rozvody<br>ceny rok 2018<br>CS URS              | HOD | 1,000     | 384,20   | 384,20     |
| 34     | 42          | RH  | Funkční zkoušky osvětlení a nastavení svítidel<br>ceny rok 2018<br>CS URS          | HOD | 20,000    | 320,10   | 6 402,00   |
| 35     | 43          | RH  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi (stavba)<br>ceny rok 2018<br>CS URS | HOD | 6,000     | 320,10   | 1 920,60   |
| 36     | 44          | RH  | Práce jeřábu a plošiny<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                  | KS  | 40,000    | 896,40   | 35 856,00  |
| 37     | 45          | RP  | Podružný materiál Z montážního materiálu 5 %<br>ceny rok 2018<br>CS URS            | KS  | 1,000     | 2 561,10 | 2 561,10   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

Rozpočet:

SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                          | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|---------|---------|-----|--------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 7552    |         |     | Elektromontáže                 |    |            |        | 726 845,60   |
| 7553    |         |     | Rekapitulace                   |    |            |        |              |
| 38      | 46.1    | R1  | PPV<br>ceny rok 2018<br>CS URS | KS | 20 018,494 | 0,10   | 2 001,85     |
| 39      | 46.2    | R2  | PPV<br>ceny rok 2018<br>CS URS | KS | 6 620,743  | 0,10   | 662,07       |
| 40      | 46.3    | R3  | GZS<br>ceny rok 2018<br>CS URS | KS | 44 077,756 | 0,10   | 4 407,78     |
| 7553    |         |     | Rekapitulace                   |    |            |        | 7 071,70     |
| Celkem: |         |     |                                |    |            |        | 1 086 914,70 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 451 Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ - není předmětem veřejné zakázky

Rozpočet:

SO 451 Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ - není předmětem veřejné zakázky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s daní:

0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 451 Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ - není předmětem veřejné zakázky

Rozpočet:

SO 451 Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ - není předmětem veřejné zakázky

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------|---------|-----|-----------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0       |         |     | Všeobecné konstrukce a práce            |     |          |        |        |
| 1       | 01110   | 451 | SO 451 Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ | KPL | 0,000    | 0,00   | 0,00   |
| 0       |         |     | Všeobecné konstrukce a práce            |     |          |        | 0,00   |
| Celkem: |         |     |                                         |     |          |        | 0,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 - není předmětem veřejné zakázky

Rozpočet:

SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 - není předmětem veřejné zakázky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s daní:

0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat                                              |
| Objekt:   | SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 - není předmětem veřejné zakázky |
| Rozpočet: | SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 - není předmětem veřejné zakázky |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------|---------|-----|-----------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0       |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                  |     |          |        |        |
| 1       | 01110   | 452 | SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 | KPL | 0,000    | 0,00   | 0,00   |
| 0       |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                  |     |          |        | 0,00   |
| Celkem: |         |     |                                               |     |          |        | 0,00   |



## SOUPIS PRACÍ

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat    |
| Objekt:   | SO 453 Chráničky optické datové sítě |
| Rozpočet: | SO 453 Chráničky optické datové sítě |

|                          |
|--------------------------|
| Objednavatel:            |
| Zhotovitel dokumentace:  |
| Zhotovitel: Skanska a.s. |

Základní cena: 1 970 611,73 Kč

Cena celková: 1 970 611,73 Kč

DPH: 413 828,46 Kč

Cena s daní: 2 384 440,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 970 611,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 453 Chráničky optické datové sítě  
Rozpočet: SO 453 Chráničky optické datové sítě

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem              |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |          |                     |
| 1      | 13273   | X   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 1 772,288 | 243,90   | 432 261,04          |
| 2      | 17451   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 1 417,830 | 209,40   | 296 893,60          |
| 3      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>šterkopisek 0-22mm                                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 335,241   | 975,80   | 327 128,17          |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |          | <b>1 056 282,81</b> |
| 7      |         |     | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |          |                     |
| 4      | 701005  |     | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 1,000     | 576,30   | 576,30              |
| 5      | 75ID11  |     | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY<br>V km cca 3,1 staničení navrženého obchvatu bude na kabelové trase osazena<br>plastová komora (rozměr komory<br>1,0 x 0,8 x 0,6 m) s telekomunikačním markerem (marker je balonek průměr 15 cm s<br>tekutinou a „magnetem“,<br>který umožní pozdější nalezení komory) | KUS | 1,000     | 9 220,00 | 9 220,00            |
| 6      | 75ID1X  |     | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,000     | 1 536,70 | 1 536,70            |
| 7      | 75ID31  |     | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40<br>MM                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 6,000     | 230,50   | 1 383,00            |
| 8      | 75ID3X  |     | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40<br>MM - MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 6,000     | 243,30   | 1 459,80            |
| 7      |         |     | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |          | <b>14 175,80</b>    |



3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  
Objekt: SO 453 Chráničky optické datové sítě  
Rozpočet: SO 453 Chráničky optické datové sítě

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------------|
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>                                                                                                                        |    |            |        |                   |
| 9      | 87614   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM<br>3 ks trubek HDPE40/33 barvy zelená, modrá,<br>oranžová pro budoucí trasování optické datové sítě | M  | 15 300,000 | 55,10  | 843 030,00        |
| 10     | 87633   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM<br>Pod vozovkou jsou chráničky umístěny do chráničky DN 110                                   | M  | 110,000    | 105,00 | 11 550,00         |
| 11     | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                                                                                                  | M  | 5 063,680  | 9,00   | 45 573,12         |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>                                                                                                                        |    |            |        | <b>900 153,12</b> |

Celkem:

1 970 611,73



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN500

Rozpočet:

SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN500

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 977 702,70 Kč

Cena celková:

977 702,70 Kč

DPH:

205 317,57 Kč

Cena s daní:

1 183 020,27 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 977 702,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN500

Rozpočet:

SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN500

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                   | MJ   | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                         |      |          |           |            |
| 9      | 460<br>01-0023.VTL           | RS  | Geodetické zaměření orientačních sloupků<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>Geodetické zaměření<br>Geodetické zaměření orientačních sloupků                                                                              | ÚSEK | 1,000    | 10 244,50 | 10 244,50  |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                         |      |          |           |            |
|        |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |      |          |           | 10 244,50  |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |      |          |           |            |
| 4      | 12-122-1222                  | R   | Odkop prosodní stavby, hloubky 2,3 m, šířky 3 m<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>Odkop prosodní stavby, hloubky 2,3 m, šířky 3 m ( 0,8 m pod spotdnní stranu ,<br>plynovodzu DN500 ) s částečným ručním hloubením rýhy | M3   | 310,000  | 909,20    | 281 852,00 |
| 6      | 17-174-1741                  | R   | Zásyp rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>Zásyp rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním                                                                                   | M3   | 136,000  | 455,90    | 62 002,40  |
| 7      | 17-175.VTL                   | R   | Obsyp plynovodu pískem s postupným hutněním<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>Obsyp plynovodu pískem s postupným hutněním                                                                                               | M3   | 112,000  | 1 088,50  | 121 912,00 |
| 11     | 58-584-5841                  | R   | Ukládání silničních železobetonových panelů do rýhy<br><br>ceny rok 2018<br>CS URS<br>Ukládání silničních železobetonových panelů do rýhy                                                                               | M2   | 141,000  | 1 385,60  | 195 369,60 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  |
| Objekt:   | SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN500 |
| Rozpočet: | SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN500 |

| Poř.č. | Položka            | Typ | Název                                                                                 | MJ          | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|
| 1      | Zemní práce        |     |                                                                                       |             |          |           | 661 136,00 |
| 7231   | Plynovod VTL       |     |                                                                                       |             |          |           |            |
| 1      | 10                 | R5  | Odstranění stávající izolace z potrubí DN 500<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele | M2          | 58,000   | 729,90    | 42 334,20  |
| 2      | 11                 | R5  | Otryskání plynovodu na hodnotu Sa 2,5<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele         | M2          | 58,000   | 896,40    | 51 991,20  |
| 3      | 12                 | R5  | Provedení diagnostiky plynovodu<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele               | KOMPLE<br>T | 1,000    | 12 805,60 | 12 805,60  |
| 5      | 14                 | R5  | Elektrojiskrová zkouška kvality izolace<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele       | ÚSEK        | 1,000    | 12 805,60 | 12 805,60  |
| 8      | 230 21-0014        | R5  | Montáž opláštění potrubí zesílené s 50% přesahem<br>ceny rok 2018<br>CS URS           | M2          | 76,000   | 2 433,10  | 184 915,60 |
| 10     | 460<br>42-1282.VTL | R5  | Výstražná folie žlutá<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele                         | M2          | 100,000  | 14,70     | 1 470,00   |
| 7231   | Plynovod VTL       |     |                                                                                       |             |          |           | 306 322,20 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat  |
| Objekt:   | SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN500 |
| Rozpočet: | SO 501 Ochrana VTL plynovodu DN500 |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|-------|----|----------|--------|------------|
| Celkem: |         |     |       |    |          |        | 977 702,70 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

Rozpočet:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 537 887,70 Kč

Cena celková:

537 887,70 Kč

DPH:

112 956,42 Kč

Cena s daní:

650 844,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 537 887,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

Rozpočet:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ   | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |           |            |
| 18     | 460                          | R   | Geodetické zaměření plynovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÚSEK | 1,000    | 10 244,50 | 10 244,50  |
|        | 01-0023.STL                  |     | ceny rok 2018<br>CS URS<br>Geodetické zaměření plynovodu                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |           |            |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |           | 10 244,50  |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |           |            |
| 2      | 17-175.STL                   | R   | Obsyp plynovodu pískem s postupným hutněním                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3   | 26,000   | 1 088,50  | 28 301,00  |
|        |                              |     | ceny rok 2018<br>CS URS<br>Obsyp plynovodu pískem s postupným hutněním                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |           |            |
| 19     | 460                          | R   | Hloubení rýhy šířka do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3   | 128,000  | 909,20    | 116 377,60 |
|        | 15-1122.STL                  |     | ceny rok 2018<br>CS URS<br>Hloubení rýhy šířka do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |           |            |
|        |                              |     | Hloubení rýhy minimální hloubky 1,2 m, šířky 0,8 m , uprava dba rýhy, podsyp plynovodu zhutněný, tloušťky 10 cm, obsyp a zásyp plynovodu s postupným hutněním do výše 30 cm nad povrch plynovodu, uložení výstražné folie, zásyp zbytku rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním, uvedení povrchu do původního stavu. |      |          |           |            |
| 21     | 460                          | R   | Zásyp rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3   | 102,000  | 455,90    | 46 501,80  |
|        | 56-1121.STL                  |     | ceny rok 2018<br>CS URS<br>Zásyp rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

Rozpočet:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

| Poř.č. | Položka      | Typ | Název                                                                                         | MJ          | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|
| 1      | Zemní práce  |     |                                                                                               |             |          |            | 191 180,40 |
| 7232   | Plynovod STL |     |                                                                                               |             |          |            |            |
| 1      | 13           | R2  | Ochranné trubky O160x6,2, SDR 26<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele                      | M           | 20,000   | 704,30     | 14 086,00  |
| 3      | 20           | R2  | Manžeta na chráničku s nerez utahovací páskou 110x160<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele | KS          | 2,000    | 1 728,80   | 3 457,60   |
| 4      | 21           | R2  | Plastová vystředovací objímka d160/d110<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele               | KS          | 13,000   | 320,10     | 4 161,30   |
| 5      | 23           | R2  | Signalizační vodič CYY 2,5<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele                            | M           | 95,000   | 70,40      | 6 688,00   |
| 6      | 230 20-0011  | R2  | Orientační sloupek<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                                 | KS          | 2,000    | 1 856,80   | 3 713,60   |
| 7      | 230 20-0311  | R2  | Oboustranné uzavření plynovodu balonováním<br>ceny rok 2018<br>CS URS                         | KOMPLE<br>T | 1,000    | 179 278,00 | 179 278,00 |
| 8      | 230 20-5051  | R2  | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, O90x5,2, SDR 17,6<br>ceny rok 2018                     | M           | 80,000   | 117,80     | 9 424,00   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

Rozpočet:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

| Poř.č. | Položka            | Typ | Název                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |                    |     | CS URS                                                                               |    |          |          |            |
| 9      | 230 20-5055        | R2  | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, O110x6,3, SDR 17,6<br>ceny rok 2018<br>CS URS | M  | 86,000   | 749,10   | 64 422,60  |
| 10     | 230 20-5255.1      | R2  | Koleno W45°, d 110<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                        | KS | 3,000    | 1 600,70 | 4 802,10   |
| 11     | 230 20-5255.2      | R2  | Objímka MB, d 110<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                         | KS | 2,000    | 960,40   | 1 920,80   |
| 12     | 230 20-5255.3      | R2  | Záslepka MV, d 90<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                         | KS | 2,000    | 1 216,50 | 2 433,00   |
| 13     | 230 20-5255.4      | R2  | Balonovací tvarovka SPA, d 110 + víčko<br>ceny rok 2018<br>CS URS                    | KS | 4,000    | 3 393,50 | 13 574,00  |
| 14     | 230 20-5255.5      | R2  | Navrtávací sedlo SA<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                       | KS | 2,000    | 3 649,60 | 7 299,20   |
| 20     | 460<br>42-1282.STL | R2  | Výstražná folie žlutá<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                     | M  | 95,000   | 14,70    | 1 396,50   |
| 7232   | Plynovod STL       |     |                                                                                      |    |          |          | 316 656,70 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

Rozpočet:

SO 502 Ochrana STL plynovodu DN100

| Poř.č.  | Položka                  | Typ | Název                                                                                     | MJ          | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------|
| 7233    | Čištění potrubí          |     |                                                                                           |             |          |          |            |
| 16      | 230 23-0076              | R2  | Čištění plynovodu profukem<br>ceny rok 2018<br>CS URS                                     | M           | 166,000  | 57,60    | 9 561,60   |
| 7233    | Čištění potrubí          |     |                                                                                           |             |          |          |            |
| 7234    | Revize a tlakové zkoušky |     |                                                                                           |             |          |          |            |
| 15      | 230 23-0016              | R2  | Tlaková zkouška vnějšího plynovodu vč. přípravy tlakové zoušky<br>ceny rok 2018<br>CS URS | ÚSEK        | 1,000    | 6 402,80 | 6 402,80   |
| 17      | 27                       | R2  | Výchozí revize plynovodu<br>ceny rok 2018<br>cena dle dodavatele                          | KOMPLE<br>T | 1,000    | 3 841,70 | 3 841,70   |
| 7234    | Revize a tlakové zkoušky |     |                                                                                           |             |          |          |            |
| Celkem: |                          |     |                                                                                           |             |          |          | 537 887,70 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 801 Terénní a sadové úpravy

Rozpočet:

SO 801 Ohumusování a Technická rekultivace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 8 029 888,54 Kč

Cena celková:

8 029 888,54 Kč

DPH:

1 686 276,59 Kč

Cena s daní:

9 716 165,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 029 888,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |        |                                     |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| Stavba:   | 2018   | II/353 Nové Veselí - obchvat        |
| Objekt:   | SO 801 | Terénní a sadové úpravy             |
| Rozpočet: | SO 801 | Ohumusování a Technická rekultivace |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ   | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                            |     |            |          |              |
| 1      | 125734  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO SKM                                                                                            | M3  | 16 240,994 | 127,10   | 2 064 230,34 |
| 2      | 18220   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU                                                                                                                  | M3  | 834,460    | 223,40   | 186 418,36   |
| 3      | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                    | M2  | 86 649,959 | 33,50    | 2 902 773,63 |
| 4      | 18234   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M<br>po zrušení provizorní kom v km 0,0 - 0,3                                                        | M2  | 1 950,000  | 25,10    | 48 945,00    |
| 5      | 18235   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M<br>technická rekultivace<br>tl. ornice 0,40 m                                                      | M2  | 6 890,000  | 36,30    | 250 107,00   |
| 6      | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby                                                               | M2  | 99 616,819 | 15,40    | 1 534 099,01 |
| 7      | 184A1   |     | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU<br>JAMKY<br>viz TZ tabulka se staničením jednotlivých stromů a keřů                          | KUS | 5 040,000  | 182,90   | 921 816,00   |
| 8      | 184B12  |     | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO<br>10CM, VÝŠ DO 1,7M<br>viz TZ tabulka se staničením jednotlivých stromů a keřů           | KUS | 12,000     | 3 657,00 | 43 884,00    |
| 9      | 184B13  |     | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO<br>12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M<br>viz TZ tabulka se staničením jednotlivých stromů a keřů | KUS | 17,000     | 4 565,60 | 77 615,20    |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |        |                                     |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| Stavba:   | 2018   | II/353 Nové Veselí - obchvat        |
| Objekt:   | SO 801 | Terénní a sadové úpravy             |
| Rozpočet: | SO 801 | Ohumusování a Technická rekultivace |

| Poř.č.  | Položka | Typ         | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|---------|---------|-------------|-------|----|----------|--------|--------------|
| 1       |         | Zemní práce |       |    |          |        | 8 029 888,54 |
| Celkem: |         |             |       |    |          |        | 8 029 888,54 |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: SO 901 DIO

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 493 941,50 Kč

Cena celková: 493 941,50 Kč

DPH: 103 727,72 Kč

Cena s daní: 597 669,22 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 493 941,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: SO 901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                            | MJ    | Počet MJ   | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                       |       |            |          |            |
| 1      | 914162  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>viz složka A.5 | KUS   | 61,000     | 192,10   | 11 718,10  |
| 2      | 914163  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>viz složka A.5             | KUS   | 61,000     | 64,00    | 3 904,00   |
| 3      | 914169  |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>viz složka A.5                             | KSDEN | 12 240,000 | 12,80    | 156 672,00 |
| 4      | 914422  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>viz složka A.5            | KUS   | 6,000      | 448,20   | 2 689,20   |
| 5      | 914423  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>viz složka A.5                        | KUS   | 6,000      | 64,00    | 384,00     |
| 6      | 914429  |     | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>viz složka A.5                                | KSDEN | 3 240,000  | 25,60    | 82 944,00  |
| 7      | 916152  |     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>viz složka A.5                               | KUS   | 2,000      | 1 920,80 | 3 841,60   |
| 8      | 916153  |     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ<br>viz složka A.5                                        | KUS   | 2,000      | 640,30   | 1 280,60   |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO 901 DIO

Rozpočet:

SO 901 DIO

| Poř.č.  | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                              | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|
| 9       | 916159  |                            | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ<br>pro řízení omezeného průjezdu po silnici III. třídy Nové Veselí - Březí.<br>Při realizaci obou napojení.<br>Doba 2 x 3 měsíce =180 dní<br>viz složka A.5 | KSDEN | 360,000  | 640,30 | 230 508,00 |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                    |       |          |        | 493 941,50 |
| Celkem: |         |                            |                                                                                                                                                                                                    |       |          |        | 493 941,50 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO301 ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA

Rozpočet:

SO301 ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 1 266 976,87 Kč

Cena celková:

1 266 976,87 Kč

DPH:

266 065,14 Kč

Cena s daní:

1 533 042,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 1 266 976,87 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat       |
| Objekt:   | SO301 ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA |
| Rozpočet: | SO301 ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA |

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                     |    |          |          |            |
| 1      | 0141011                      |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA                                        | M3 | 144,300  | 64,00    | 9 235,20   |
| 2      | 0141012                      |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON                                         | M3 | 9,000    | 819,60   | 7 376,40   |
| 3      | 0141013                      |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU - KÁMEN                                         | M3 | 15,000   | 742,70   | 11 140,50  |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                     |    |          |          | 27 752,10  |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                     |    |          |          |            |
| 4      | 12940                        |     | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ<br>VČETNĚ POPLATKU | M3 | 3,600    | 678,70   | 2 443,32   |
| 5      | 13183                        | X   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA ŘÍZENOU<br>SKLÁDKU      | M3 | 310,500  | 961,10   | 298 421,55 |
| 6      | 17451                        |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                              | M3 | 166,200  | 209,40   | 34 802,28  |
| 7      | 17511                        |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM                                | M3 | 21,600   | 309,20   | 6 678,72   |
| 8      | 18120                        |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II                          | M2 | 12,000   | 20,50    | 246,00     |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                     |    |          |          | 342 591,87 |
| 2      | Základy                      |     |                                                                     |    |          |          |            |
| 10     | 272315                       |     | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37<br>XD1 XF4                      | M3 | 9,763    | 6 471,70 | 63 183,21  |
| 2      | Základy                      |     |                                                                     |    |          |          | 63 183,21  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Stavba:   | 2018 II/353 Nové Veselí - obchvat       |
| Objekt:   | SO301 ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA |
| Rozpočet: | SO301 ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA |

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 3      | Svislé konstrukce          |     |                                                                      |    |          |           |            |
| 11     | 317326                     |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C35/40<br>XD3 XF4                           | M3 | 0,900    | 32 013,90 | 28 812,51  |
| 12     | 327315                     |     | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37<br>XD3 XF4 | M3 | 11,928   | 33 032,00 | 394 005,70 |
| 3      | Svislé konstrukce          |     |                                                                      |    |          |           | 422 818,21 |
| 4      | Vodorovné konstrukce       |     |                                                                      |    |          |           |            |
| 13     | 451112                     |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15                         | M3 | 4,050    | 12 165,30 | 49 269,47  |
| 14     | 45152                      |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                      | M3 | 1,800    | 1 024,40  | 1 843,92   |
| 15     | 46251                      |     | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                              | M3 | 27,000   | 1 433,90  | 38 715,30  |
| 16     | 465512                     |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                       | M3 | 6,300    | 8 139,40  | 51 278,22  |
| 4      | Vodorovné konstrukce       |     |                                                                      |    |          |           | 141 106,91 |
| 5      | Komunikace                 |     |                                                                      |    |          |           |            |
| 9      | 27152                      |     | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO                             | M3 | 12,348   | 747,90    | 9 235,07   |
| 5      | Komunikace                 |     |                                                                      |    |          |           | 9 235,07   |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                      |    |          |           |            |
| 17     | 9112B1                     |     | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                 | M  | 4,000    | 4 481,90  | 17 927,60  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO301 ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA

Rozpočet:

SO301 ÚPRAVA VÝÚSTĚ LANŽOVSKÉHO RYBNÍKA

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 18     | 9112B3                     |     | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>odstranění stávajícího zábradlí   | M  | 3,000    | 512,20    | 1 536,60   |
| 19     | 91841                      |     | PROPUSTY RÁMOVÉ 1500/1000/1000                                                               | M  | 6,000    | 27 351,10 | 164 106,60 |
| 20     | 96713                      | X   | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC ODVOZ NA<br>ŘÍZENOU SKLÁDKU                       | M3 | 15,000   | 2 241,00  | 33 615,00  |
| 21     | 96716                      | X   | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET ODVOZ NA ŘÍZENOU<br>SKLÁDKU<br>bourání stávajícího čela | M3 | 9,000    | 4 789,30  | 43 103,70  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                              |    |          |           | 260 289,50 |

Celkem:

1 266 976,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO302 MELIORACE

Rozpočet:

SO302 MELIORACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 8 324 494,69 Kč

Cena celková:

8 324 494,69 Kč

DPH:

1 748 143,88 Kč

Cena s daní:

10 072 638,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 324 494,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO302 MELIORACE

Rozpočet:

SO302 MELIORACE

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                     |    |           |          |              |
| 1      | 0141011                      |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA                                        | M3 | 2 487,655 | 64,00    | 159 209,92   |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                     |    |           |          | 159 209,92   |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                     |    |           |          |              |
| 2      | 13273                        | X   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU  | M3 | 6 289,935 | 469,70   | 2 954 382,47 |
| 3      | 13373                        | X   | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU       | M3 | 233,025   | 1 138,10 | 265 205,75   |
| 4      | 17411                        |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM vytěženou zeminou              | M3 | 4 035,305 | 170,00   | 686 001,85   |
| 5      | 17581                        |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek 0-22mm | M3 | 1 805,904 | 975,80   | 1 762 201,12 |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                     |    |           |          | 5 667 791,19 |
| 4      | Vodorovné konstrukce         |     |                                                                     |    |           |          |              |
| 6      | 45157                        |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek 8-16    | M3 | 418,185   | 1 084,20 | 453 396,18   |
| 4      | Vodorovné konstrukce         |     |                                                                     |    |           |          | 453 396,18   |
| 8      | Potrubí                      |     |                                                                     |    |           |          |              |
| 7      | 87445                        |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM                     | M  | 66,000    | 747,20   | 49 315,20    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018 II/353 Nové Veselí - obchvat

Objekt:

SO302 MELIORACE

Rozpočet:

SO302 MELIORACE

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                               | MJ  | Počet MJ  | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 8      | 875332  |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH                    | M   | 1 743,000 | 248,80    | 433 658,40   |
| 9      | 875342  |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH                    | M   | 1 743,000 | 394,20    | 687 090,60   |
| 10     | 894145  |     | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM             | KUS | 3,000     | 22 381,10 | 67 143,30    |
| 11     | 895813  |     | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ DN400                      | KUS | 63,000    | 6 494,20  | 409 134,60   |
| 12     | 899901  |     | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK napojení přerušených meliorací na svodné potrubí | KUS | 349,000   | 1 139,70  | 397 755,30   |
| 8      | Potrubí |     |                                                                     |     |           |           | 2 044 097,40 |

Celkem:

8 324 494,69