

2493/19

Smlouva o dílo

ID: .

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy nad západním křídlem“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Josef Kadlec, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602362; +420 56460213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Miloslavem Hrbkem a Ing. Lukášem Hrbkem, jednatelem

Ing. Lukáš Hrbek, jednatel

Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska

Petr Šimánek, stavbyvedoucí

565 432 243 / 565 433 310

608 38 531

CZ60838531

Komerční Banka a.s.

19-3875730237/0100

C 3873 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy nad západním křídlem**“

“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) „**Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy nad západním křídlem**“ vypracované projekční kanceláří PROJEKT – CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 28094026. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena

„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. Zhotovitel bude provádět dílo za plného provozu domova pro seniory a jeho chod nesmí být přerušen. Nesmí být odpojeno zdraví a bezpečnost zajišťující zařízení v obývaných pokojích a sesterách. Zhotovitel provede nejdříve zabezpečovací a přípravné práce. Všechna nezbytná opatření, vyplývající z nutné práce v odpoledních, případně večerních hodinách, z práce v době pracovního volna a pracovního klidu, si zhotovitel zahrnul do jednotkových cen zařízení a montáží. V ceně díla je současně zahrnuto omezení při práci, ke kterému bude docházet při průjezdu či průchodu osob na chodbách, všechna bezpečnostní opatření a opatření proti šíření azbestových vláken a prachu v objektu.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového a finančního plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy. Do časového a finančního plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.

2.15 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Domov Kopretina Černovice, Dobešovská 1, 394 94 Černovice

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): duben 2019

3.3. Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději: do 31. 10. 2019

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,
- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů, vyplývající z omezení při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují,
- před zahájením prací v koupelnách a pokojích provede zhotovitel dočasné prachotěsné konstrukce v prostoru chodby, které budou umístěny na netkané geotextilii a budou

- zhotovitelem udržovány do doby vysátí prachu a úklidu mokrou cestou nově rekonstruovaných prostor,
- zhotovitel provede zajištění staveniště pro stavební úpravy tak, aby nebyla narušena komunikační trasa a únikové cesty pro klienty a veřejnost a zajistí příslušné značení, podle požadavku koordinátora BOZP,
 - výše uvedené dočasné konstrukce budou provedeny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD a budou osazeny uzamykatelnými dveřmi,
 - výše uvedené dočasné konstrukce budou udržovány na náklady zhotovitele,
 - před prováděním rekonstrukce provede zhotovitel dostatečné zakrytí podlah deskami OSB 4xPD, uložených na netkanou geotextilii a v případě svářecích prací navíc plechem na tyto desky, proti poškození a nevratnému znečištění podlah,
 - zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb,
 - průchod osob zhotovitele bude organizován tak, aby nedocházelo k narušování provozu domova,
 - Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky prokazatelně vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce v budově domova pro seniory,
 - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 8 412 607,39 Kč

DPH 15 %: 1 261 891,11 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 9 674 498,50 Kč

slovy: devět milionů šest set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta devadesát osm a 50/100 korun českých.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a

okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30-ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitel, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy nad západním křídlem**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzetí a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma: (bude upřesněno před předáním staveniště) a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Ing. Jaroslav Rybář, PROJEKT – CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 28094026

Koordinátor BOZP: (bude upřesněno před předáním staveniště).

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo

Kraj Vysočina

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené

právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se

dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)

12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně zhotovitele

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Kraj Vysočina

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Kamenici nad Lipou, dne
25. 04. 2019

V Jihlavě, dne
25. 04. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L. -3-
tel.: 565 432 243 fax: 565 433 370
DIČ: CZ60838531

Miloslav Hrbek a Ing. Lukáš Hrbek
jednatelé společnosti

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-005
 Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

KSO: 8019319
 Místo: Černovice, areál Domova Černovice

CC-CZ:
 Datum: 12.02.2019

Zadavatel:
 Kraj Vysočina

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
 I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
 DIČ: CZ60838531

Projektant:
 PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
 DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listy

Cena bez DPH			8 412 607,39
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	snižovaná	15,00%	
			8 412 607,39
Cena s DPH			9 674 498,50

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
 A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 U Kulturního domu 770
 394 70 Kamenice n.L. -3-
 tel.: 565 432 243 fax: 565 433 310
 DIČ: CZ60838531

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-005

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Datum:

12.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 412 607,39	9 674 498,50	
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	80 000,00	92 000,00	VON
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	80 000,00	92 000,00	Soupis
SO-01	Oprava střechy západního křídla	8 332 607,39	9 582 498,50	STA
01-0	Bourání	1 614 740,82	1 856 951,94	Soupis
01-1	Architektonicko-stavební řešení	6 385 834,78	7 343 710,00	Soupis
01-2	Zpevněné plochy	91 960,67	105 754,77	Soupis
01-3	Dešťová kanalizace	26 203,35	30 133,85	Soupis
01-4	Sadové úpravy	1 869,21	2 149,59	Soupis
01-5	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodu	211 998,56	243 798,34	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 8019319

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

CC-CZ:

Datum: 12.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISU ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.

Cena bez DPH

80 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	80 000,00	15,00%	12 000,00

Cena s DPH

v CZK

92 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Černovice, areál Domova Černovice
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 12.02.2019
Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	80 000,00
OST - Ostatní	80 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Datum: 12.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D	OST		Ostatní				80 000,00	
D	O02		Vedlejší a ostatní náklady				80 000,00	
1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.								
Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd. - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. přípomínek příslušných úřadů.								
2	K	002-006	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)								
3	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěná a 1x elektronicky na CD								
4	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o opravě a oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči								
5	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy.								
6	K	0603	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, klimatických podmínek), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy.								
7	K	002-303	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů a technologie	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií a zeleně. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, omezení prašnosti v době bouracích prací a přesunu sutě), zajištění přístupu a příjezdu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození.								
8	K	002-008	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,).								
O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.								
9	K	002-101	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, geodetická činnost během výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji :

- 1) Logo Kraje Vysočina
 - 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
 - 3) Název akce
 - 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“
 - 5) Generální dodavatel
 - 6) Projektant
 - 7) Stavbyvedoucí
 - 8) Technický dozor
 - 10) Koordinátor BOZP
 - 11) Termín realizace stavby
- o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.

Grafika dle manuálu Kraje Vysočina. Umístění bude upřesněno při realizaci objednavatelem.

11	K	0304	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)								
12	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt:

SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis:

01-0 - Bourání

KSO: 8019319

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

CC-CZ:

Datum: 12.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C1. Situační výkres širších vztahů C2. Koordinační situační výkres 1.1.1 Technická zpráva (společná pro části D.1.1 a D.1.2) 1.1.1 Technická zpráva (společná pro části D.1.1 a D.1.2) Příloha č.1 - Navázané úžlabí nerovnoboké vykrývané taškami 1.1.2 Půdorys střechy - bourání 1.1.3 Řezy A-A', B-B', C-C' - bourání 1.1.4 Řezy D-D', E-E', F-F' - bourání

Cena bez DPH

1 614 740,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 614 740,82	15,00%	242 211,12

Cena s DPH

v CZK

1 856 951,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem
Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla
Soupis: 01-0 - Bourání

Místo: Černovice, areál Domova Černovice
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 12.02.2019
Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 614 740,82

HSV - Práce a dodávky HSV	587 509,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	123 158,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	462,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	181 514,35
997 - Přesun sutě	276 755,16
998 - Přesun hmot	5 620,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 027 231,31
712 - Powlakové krytiny	28 517,54
713 - Izolace tepelné	1 848,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 900,00
762 - Konstrukce tesařské	269 286,80
764 - Konstrukce klempířské	142 865,20
765 - Krytina skládaná	313 612,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	256 200,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis: 01-0 - Bourání

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Datum: 12.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 614 740,82

587 509,51

123 158,00

D	3	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms vč. podpěrné konstrukce v do 6 m	m2	185,200	665,00	123 158,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoli tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení					
VV			Č.1.1.3 - Řezy A-A', B-B', C-C' - bourání					
VV			pozn.8					
VV			řez AA					
VV			(8,15+16,7+8,15)*1		33,000			
VV			řez BB					
VV			22,5*1			22,500		
VV			(22,5+1,2)*1			23,700		
VV			řez EE					
VV			(17,8+18)*2*1		71,600			
VV			řez FF					
VV			21*1			21,000		
VV			13,4*1			13,400		
VV			Součet		185,200			

D	6	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svistých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,000	38,50	462,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svistých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV			Č.1.1.4 - Řezy D-D', E-E', F-F' - bourání					
VV			pozn.14					
VV			2*1*2*3		12,000			
VV			Součet		12,000			

D	9	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	952,450	63,00	60 004,35	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
VV			Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
VV			řez AA					
VV			(8,15+1,5+16,7+1,5+8,15)*9,5		342,000			
VV			řez BB					
VV			22,5*7,6			171,000		
VV			(22,5+1,2)*7,1			168,270		
VV			řez FF					
VV			21*8			168,000		
VV			13,4*7,7			103,180		
VV			Součet		952,450			

K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	561,980	61,00	34 280,78	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV		Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
VV		řez EE					
VV		(3+1,5+17,8+1,5+3)*12,8		343,040			
VV		17,8*12,3		218,940			
VV		Součet		561,980			

K	94111123111	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m	m2	952,450	30,00	28 573,50	
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití lešení k ceně -1131					

K	9411112321	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m	m2	561,980	30,00	16 859,40	
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití lešení k ceně -1132					

K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 514,430	13,00	19 687,59	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
VV		952,45					
VV		561,98		952,450			
VV		Součet		561,980			

K	9445112111	Příplatek k ochranné síti za použití	m2	1 514,430	0,30	454,33	
PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za použití sítě k ceně -1111					

K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	30,000	310,00	9 300,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Uvolnění zhlaví trámů při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2					
VV		Č.1.1.3 - Řezy A-A', B-B', C-C' - bourání					
VV		Č.1.1.4 - Řezy D-D', E-E', F-F' - bourání					
VV		pozn.7					
VV		8					

8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta
	VV		12		12,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		30,000			
10	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	16,000	320,00	5 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2					
	VV		č.1.1.4 - Řezy D-D', E-E', F-F' - bourání					
	VV		pozn.7					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
11	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	32,000	35,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2					
	VV		č.1.2.1 půdorys krovu					
	VV		pozn.13					
	VV		8*1*4		32,000			
	VV		Součet		32,000			
12	K	965083131	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm	m3	9,600	444,00	4 262,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	VV		č.1.2.1 půdorys krovu					
	VV		pozn.13					
	VV		8*1*0,3*4		9,600			
	VV		Součet		9,600			
13	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	185,200	10,00	1 852,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %					
	VV		římsa					
	VV		185,2		185,200			
	VV		Součet		185,200			
D 997 Přesun sutě							276 755,16	
14	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	95,822	1 550,00	148 524,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 820,618	20,00	36 412,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		95,822*19		1 820,618			
	VV		Součet		1 820,618			
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,822	182,00	17 439,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
17	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	16,220	150,00	2 433,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		95,822		95,822			
	VV		-8,777		-8,777			
	VV		-0,745		-0,745			
	VV		-44,864		-44,864			
	VV		-17,089		-17,089			
	VV		-2,875		-2,875			
	VV		-od.764					
	VV		-5,252		-5,252			
	VV		Součet		16,220			
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného	t	44,864	150,00	6 729,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		od.762					
	VV		44,864		44,864			
	VV		Součet		44,864			
19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací	t	9,522	2 000,00	19 044,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
	VV		od.712					
	VV		8,777		8,777			
	VV		od.713					
	VV		0,745		0,745			
	VV		Součet		9,522			
20	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu	t	17,089	2 500,00	42 722,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest					
	VV		od.765					
	VV		17,089		17,089			
	VV		Součet		17,089			
21	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód	t	2,875	1 200,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demontážního					
	VV		3% z celku					
	VV		95,822*0,03		2,875			
	VV		Součet		2,875			
D 998 Přesun hmot							5 620,00	
22	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,248	2 500,00	5 620,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D PSV Práce a dodávky PSV							1 027 231,31	
D 712 Povlakové krytiny							28 517,54	
23	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° jednovrstvé	m2	1 452,855	17,00	24 698,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění ze střeš šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé					
24	K	712600861	Demontáž sněhového zachytávače na střeše sklonu přes 30°	kus	201,000	19,00	3 819,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D		Odstranění ze střech šikmých přes 30 do 45 doplňků sněhové zachytávače					
	PP		Č.1.1.3 - Řezy A-A', B-B', C-C' - bourání					
	VV		Č.1.1.4 - Řezy D-D', E-E', F-F' - bourání					
	VV		pozn.15					
	VV		35		35,000			
	VV		řez BB					
	VV		23+25		48,000			
	VV		řez EE					
	VV		80		80,000			
	VV		řez FF					
	VV		23+15		38,000			
	VV		Součet		201,000			
	D	713	Izolace tepelné				1 848,75	
25	K	713112813	Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl přes 100 mm	m2	42,000	15,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění tepelné foukané izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tloušťky vrstvy přes 100 mm					
	VV		Č.1.2.2 - Řezy D-D', E-E', F-F' - nový stav					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
26	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve vláknité tl přes 100 mm	m2	48,750	25,00	1 218,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech šikmých nebo nadstřešních částí mezi krokve volně položených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm					
	VV		Č.1.1.4 - Řezy D-D', E-E', F-F' - bourání					
	VV		pozn.9					
	VV		5*(2,3+3,7)		30,000			
	VV		2,5*2,5*3		18,750			
	VV		Součet		48,750			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				14 900,00	
27	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	140,000	100,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm					
28	K	741421861	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného	kus	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného					
	VV		JT					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				269 286,80	
29	K	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m					
	VV		Na3					
	VV		1,5*8		12,000			
	VV		púdorys krovu pozn.2					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		20,000			
30	K	762331913	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 8 m	m	975,000	85,00	82 875,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku přes 5 do 8 m					
	VV		PK1					
	VV		540		540,000			
	VV				0,000			
	VV		PK2					
	VV		435		435,000			
	VV		Součet		975,000			
31	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	199,200	150,00	29 880,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	VV		K1					
	VV		2,3*2		4,600			
	VV		K2					
	VV		1,7*29		49,300			
	VV		Pa1					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		VZ1					
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		Na1					
	VV		1,1*31		34,100			
	VV		Na2					
	VV		1,5*25		37,500			
	VV				0,000			
	VV		Pa2					
	VV		1,65*1		1,650			
	VV		K4					
	VV		1,7*38		64,600			
	VV				0,000			
	VV		PK3					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Pa3					
	VV		1,45*1		1,450			
	VV		Součet		199,200			
32	K	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	3,850	120,00	462,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	VV		PR1					
	VV		3,85*1		3,850			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,850			
33	K	762331924	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky přes 8 m	m	220,400	80,00	17 632,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m					
	VV		P1					
	VV		36,5*1		36,500			
	VV		PV1					
	VV		5,35*2		10,700			
	VV				0,000			
	VV		K3					
	VV		10,7*1		10,700			
	VV				0,000			
	VV		P2					
	VV		66,5		66,500			
	VV		P3					
	VV		63,5		63,500			
	VV		PV2					
	VV		32,5		32,500			
	VV		Součet		220,400			
34	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	15,200	180,00	2 736,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	VV		K10					
	VV		2,7*4		10,800			
	VV		K11					
	VV		1,1*4		4,400			
	VV		Součet		15,200			
35	K	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	74,000	170,00	12 580,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	VV		K9					
	VV		4,6*4		18,400			
	VV		K16					
	VV		4,8*4		19,200			
	VV		K17					
	VV		3,8*4		15,200			
	VV		K18					
	VV		2,75*4		11,000			
	VV		K19					
	VV		1,75*4		7,000			
	VV		K20					
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		Součet		74,000			
36	K	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	106,000	150,00	15 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	VV		K8					
	VV		6,5*4		26,000			
	VV		K13					
	VV		7,4*4		29,600			
	VV		K14					
	VV		6,8*4		27,200			
	VV		K15					
	VV		5,8*4		23,200			
	VV		Součet		106,000			
37	K	762331934	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m	m	217,800	140,00	30 492,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m					
	VV		K5					
	VV		11,1*10		111,000			
	VV		K6					
	VV		9,8*4		39,200			
	VV		K7					
	VV		8,1*4		32,400			
	VV		K12					
	VV		8,8*4		35,200			
	VV		Součet		217,800			
38	K	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	12,100	200,00	2 420,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	VV		KR4					
	VV		1,1*11		12,100			
	VV		Součet		12,100			
39	K	762331944	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky přes 8 m	m	92,400	160,00	14 784,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m					
	VV		VKR1					
	VV		22,5		22,500			
	VV		NK1					
	VV		13,6*4		54,400			
	VV		VKR2					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		92,400			
40	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	39,200	220,00	8 624,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	VV		KR1					
	VV		1,7*10		17,000			
	VV		KR2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*6		15,000			
	VV		KR3					
	VV		1,8*4		7,200			
	VV		Součet		39,200			
41	K	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	24,800	200,00	4 960,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	VV		VT1					
	VV		3,1*1		3,100			
	VV				0,000			
	VV		VT2					
	VV		3,1*7		21,700			
	VV		Součet		24,800			
42	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	1 452,885	30,00	43 586,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60 se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	VV		B1					
	VV		531,315		531,315			
	VV		B2					
	VV		921,57		921,570			
	VV		Součet		1 452,885			
43	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štitových říms z prken	m2	3,105	50,00	155,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž bednění a latování bednění okapů a štitových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	VV		č.1.1.4 - Řezy D-D', E-E', F-F' - bourání					
	VV		pozn.11					
	VV		2,3*(0,25+0,2)*3		3,105			
	VV		Součet		3,105			
	D	764	Konstrukce klempířské				142 865,20	
44	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	551,815	180,00	99 326,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.15					
	VV		3*1,2/2*6		10,800			
	VV		pozn.18					
	VV		2,45*2,3*3		16,905			
	VV				0,000			
	VV		B1					
	VV		řez AA					
	VV		14,75*(1,5+1,15+0,5)*2		92,925			
	VV		řez BB					
	VV		22,5*10,45		235,125			
	VV		2,1*1,7		3,570			
	VV		řez FF					
	VV		(23+13,4)/2*9,45		171,990			
	VV				0,000			
	VV		půdorys krovu pozn.4					
	VV		8,2*2,5		20,500			
	VV		Součet		551,815			
45	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys střechy - bourání					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
46	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti	m	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys střechy - bourání					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
47	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	27,000	40,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.9					
	VV		4*2*3		24,000			
	VV		pozn.17					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		27,000			
48	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.13					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
49	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	125,200	50,00	6 260,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.7					
	VV		7		7,000			
	VV		(10+4)*2		28,000			
	VV		pozn.8					
	VV		17+8,2+6		31,200			
	VV		23		23,000			
	VV		21		21,000			
	VV		pozn.19					
	VV		9,5+5,5		15,000			
	VV		Součet		125,200			
50	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	12,000	75,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	VV		č.1.1.2 - Půdorys střechy - bourání					
	VV		10		10,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
51	K	764002831	Demontáž sněhového zachytáče do suti	m	171,400	50,00	8 570,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytáče do suti					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.10					
	VV		17+8,2+17		42,200			
	VV		22,5		22,500			
	VV		21		21,000			
	VV		pozn.11					
	VV		10+17,7+10		37,700			
	VV		5+17,7+5		27,700			
	VV		13,4		13,400			
	VV		pozn.16					
	VV		2,3*3		6,900			
	VV		Součet		171,400			
52	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,900	75,00	517,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		Č.1.1.4 - Řezy D-D', E-E', F-F' - bourání					
	VV		pozn.12					
	VV		2,3*3		6,900			
	VV		Součet		6,900			
53	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	12,200	80,00	976,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.5					
	VV		8,2		8,200			
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		12,200			
54	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	65,000	60,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.15					
	VV		(3+2,3+3)*3		24,900			
	VV		leování přechodu střechy řez BB-EE + EE-FF					
	VV		10,7+10,5		21,200			
	VV		9,45+9,45		18,900			
	VV		Součet		65,000			
55	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
	VV		2+9		11,000			
	VV		Součet		11,000			
56	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	193,000	60,00	11 580,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.1+2					
	VV		39		39,000			
	VV		44		44,000			
	VV		pozn.14					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		193,000			
57	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	10,500	180,00	1 890,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.12					
	VV		10,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
58	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	94,100	50,00	4 705,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
	VV		D1-13					
	VV		5+7,1+7,6+7,6+9,5+8+8+5+5+7,3+8+8+8		94,100			
	VV		Součet		94,100			
D	765		Krytina skládaná				313 612,98	
59	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití					
	VV		Č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.20					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
60	K	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití					
61	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	921,570	155,00	142 843,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
	VV		B2					
	VV		řez AA					
	VV		16,7*(1,6+1,4)		50,100			
	VV		4,14*3		12,420			
	VV		8,6*3		25,800			
	VV		řez BB					
	VV		22,5*10,7		240,750			
	VV		řez EE					
	VV		17,75*(9,6+1,5)*2		394,050			
	VV		řez FF					
	VV		21*9,45		198,450			
	VV		Součet		921,570			
62	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	109,000	30,00	3 270,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do sutí					
	VV		č.1.1.2 - Púdorys střechy - bourání					
	VV		pozn.6					
	VV		4+4		8,000			
	VV		25		25,000			
	VV		5		5,000			
	VV		12*4		48,000			
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		109,000			
63	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	921,570	58,00	53 451,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny					
64	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	109,000	10,00	1 090,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží					
65	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 816,106	62,00	112 598,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	VV		1452,885*1,25		1 816,106			
	VV		Součet		1 816,106			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				256 200,04	
66	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2 468,648	5,00	12 343,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		řez AA					
	VV		pozednice 15x15					
	VV		(0,15+0,15)*2*(15+6,5)*2		25,800			
	VV		vazný trám 21x24 + 15x21					
	VV		(0,21+0,24)*2*8*4		28,800			
	VV		(0,15+0,21)*2*15*2		21,600			
	VV		krokev 12x16					
	VV		(0,12+0,16)*2*(2,5+2,5)*2*14		78,400			
	VV		sloupek 12x18					
	VV		(0,12+0,18)*2*1,5*8		7,200			
	VV		vzpěra 11x12					
	VV		(0,11+0,12)*2*1,5*8		5,520			
	VV		pásek 10x12					
	VV		(0,1+0,12)*2*1,5*16		10,560			
	VV		vaznice 12x14					
	VV		(0,12+0,14)*2*(14,5+4,5)*2		19,760			
	VV		vaznice 14x15 + 14x19					
	VV		(0,14+0,15)*2*4*4		9,280			
	VV		(0,14+0,19)*2*(4+15)*2		25,080			
	VV		nároží 20x24					
	VV		(0,2+0,24)*2*(8+8)		14,080			
	VV		(0,2+0,24)*2*(4+4)		7,040			
	VV		řez BB					
	VV		pozednice 12x16					
	VV		(0,12+0,16)*2*24,5*2		27,440			
	VV		vaznice 18x25+15x20					
	VV		(0,18+0,25)*2*15,5*6		79,980			
	VV		(0,15+0,2)*2*24,5*2		34,300			
	VV		sloupek 16x16					
	VV		(0,16+0,16)*2*3*12		23,040			
	VV		(0,16+0,16)*2*5,5*6		21,120			
	VV		pásek 12x12					
	VV		(0,12+0,12)*2*1,5*(12+6)*2		25,920			
	VV		kleština 10x20					
	VV		(0,1+0,2)*2*9*6*2		64,800			
	VV		vaznice 16x21					
	VV		(0,16+0,21)*2*24,5*2		36,260			
	VV		vzpěra 16x20					
	VV		(0,16+0,2)*2*9*(6+6)		77,760			
	VV		krokev 12x16					
	VV		(0,12+0,16)*2*(10,7+10,5)*26		308,672			
	VV		řez EE					
	VV		pozednice 12x19					
	VV		(0,12+0,19)*2*(16+17)*2		40,920			
	VV		vazný trám 19x26+15x22					
	VV		(0,19+0,26)*2*17,5*4		63,000			
	VV		(0,15+0,22)*2*15*2		22,200			
	VV		vazný trám 22x30					
	VV		(0,22+0,3)*2*16*4		66,560			
	VV		sloupek 15x15					
	VV		(0,15+0,15)*2*3,5*12		25,200			
	VV		(0,15+0,15)*2*5,5*4		13,200			
	VV		vzpěra 10x14, 12x12, 12x14					
	VV		(0,1+0,14)*2*3,5*8		13,440			
	VV		(0,12+0,12)*2*2*8		7,680			
	VV		(0,12+0,14)*2*6*8		24,960			
	VV		pásek 12x12					
	VV		(0,12+0,12)*2*1,5*2*12		17,280			
	VV		vaznice 15x15					
	VV		(0,15+0,15)*2*(10*4+7*4)		40,800			
	VV		(0,15+0,15)*2*7*4		16,800			
	VV		krokev 12x15					
	VV		(0,12+0,15)*2*(10,5+10,5)*14		158,760			
	VV		nároží 16x26					
	VV		(0,16+0,26)*2*12*4		40,320			
	VV		řez FF					
	VV		pozednice 16x19					
	VV		(0,16+0,19)*2*21*2		29,400			
	VV		vaznice 21x25 + 15x20					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(0,21+0,25)*2*14*8		103,040			
	vv		(0,15+0,2)*2*21*2		29,400			
	vv		sloupek 16x16					
	vv		(0,16+0,16)*2*2,6*16		26,624			
	vv		(0,16+0,16)*2*2,6*6		9,984			
	vv		(0,16+0,16)*2*2,5*8		12,800			
	vv		vzpěra 15x17					
	vv		(0,15+0,17)*2*(3,5+3)*16		66,560			
	vv		pásek 10x15					
	vv		(0,1+0,15)*2*1,5*32		24,000			
	vv		(0,1+0,15)*2*1,5*16		12,000			
	vv		vaznice 16x20					
	vv		(0,16+0,2)*2*21*2		30,240			
	vv		(0,16+0,2)*2,5*3		2,700			
	vv		vaznice 15x20					
	vv		(0,15+0,2)*2*7,5*8		42,000			
	vv		vaznice 16x20					
	vv		(0,16+0,2)*2*21		15,120			
	vv		vzpěra 15x17					
	vv		krokev 10x15					
	vv		(0,1+0,15)*2*(9,5+9,5)*24		228,000			
	vv		(0,1+0,15)*2*2,5*3*3		11,250			
	vv		Mezísoučet		2 146,650			
	vv		2146,65*0,15		321,998			
	vv		Součet		2 468,648			
67	K	7835331011	M+D enkapsulační postřik pro azbestové krytiny	m2	2 438,568	100,00	243 856,80	
	vv		1016,07*2*1,2		2 438,568			
	vv		Součet		2 438,568			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt:

SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis:

01-1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8019319

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C1. Situační výkres širších vztahů C2. Koordinační situační výkres 1.1.1 Technická zpráva (společná pro části D.1.1 a D.1.2) Příloha č.1 - Navázané úžlabí nerovnoboké vykřávané taškami 1.1.5 Půdorys střechy - návrh 1.1.6 Řezy A-A', B-B', C-C' - návrh 1.1.7 Řezy D-D', E-E', F-F' - návrh 1.1.8 Detaily střešní krytiny 1.2.1 Krov - půdorys 1.2.2 Krov - řezy A-A', B-B', C-C' 1.2.3 Krov - řezy D-D', E-E', F-F' 1.2.4 Statické posouzení krovu

CC-CZ:

Datum: 12.02.2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Cena bez DPH

6 385 834,78

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
6 385 834,78

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
957 875,22

Cena s DPH

v CZK

7 343 710,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis: 01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 12.02.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 385 834,78

HSV - Práce a dodávky HSV	320 410,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 780,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 997,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	168 101,73
998 - Přesun hmot	39 731,25
PSV - Práce a dodávky PSV	6 065 424,20
713 - Izolace tepelné	33 940,36
762 - Konstrukce tesařské	1 557 130,15
764 - Konstrukce klempířské	904 979,32
765 - Krytina skládaná	2 569 344,80
767 - Konstrukce zámečnické	504 230,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	495 798,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis: 01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Datum: 12.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 385 834,78

D HSV		Práce a dodávky HSV					320 410,58	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					27 780,00	
1	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	185,200	150,00	27 780,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoli tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění						
D 4		Vodorovné konstrukce					7 800,00	
2	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2	kus	30,000	260,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 40000 mm2						
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					76 997,60	
3	K	621311121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	185,200	50,00	9 260,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů						
4	K	621321131	Potažení vnějších pohledů štukem tloušťky do 3 mm	m2	185,200	145,00	26 854,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Potažení vnějších ploch štukem tloušťky do 3 mm podhledů						
5	K	621325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 20%	m2	185,200	143,00	26 483,60	CS ÚRS 2018 01
PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%						
VV		viz otlučení						
VV		185,2						
VV		Součet						
6	K	6351112321	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhuťněním (kamenivo použito stávající)	m3	9,600	500,00	4 800,00	
PP		Násyp ze štěrkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním z kameniva drobného 0-4						
7	K	6362111210	Dlažba z půdních dlaždice do písku (dlažba použita stávající)	m2	32,000	300,00	9 600,00	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					168 101,73	
8	K	94111123111	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m	m2	952,450	60,00	57 147,00	
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití lešení k ceně -1131						
9	K	9411112321	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m	m2	561,980	60,00	33 718,80	
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití lešení k ceně -1132						
10	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	952,450	40,00	38 098,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m						
11	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	561,980	40,00	22 479,20	CS ÚRS 2018 01
PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m						
12	K	9445112111	Příplatek k ochranné síti za použití	m2	1 514,430	1,00	1 514,43	
PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za použití sítě k ceně -1111						
13	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 514,430	10,00	15 144,30	CS ÚRS 2018 01
PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken						
D 998		Přesun hmot					39 731,25	
14	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	31,785	1 250,00	39 731,25	CS ÚRS 2018 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m						
D PSV		Práce a dodávky PSV					6 065 424,20	
D 713		Izolace tepelné					33 940,36	
15	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	180,000	28,00	5 040,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně						
VV		č.1.2.2 - krov řezu A-A', B-B', C-C'						
VV		pozn.2						
VV		90°2						
VV		Součet						
16	M	63166763	pás tepelné izolační minerální λ=0,038 tl 100mm	m2	183,600	90,00	16 524,00	CS ÚRS 2018 01
VV		180°1,02 Přepočtené koeficientem množství						
17	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	97,500	30,00	2 925,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemí, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)					
	VV		kladnými volně mezi krokve					
	VV		Č1.1.7 - krov řezy D-D', E-E', F-F'					
	VV		pozn.15					
	VV		5*(2,3+3,7)		30,000			
	VV		2,5*2,5*3		18,750			
	VV		Mezisoučet		48,750			
	VV		48,75		48,750			
	VV		Součet		97,500			
18	M	63166763	pás tepelné izolační minerální $\lambda=0,038$ tl 100mm	m2	99,450	90,00	8 950,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		97,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		99,450			
19	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,509	984,00	500,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				1 557 130,15	
20	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	54,683	80,00	4 374,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		detail C					
	VV		2,5*(0,7+0,2+0,2)*3*2*1,15		18,975			
	VV		detail F					
	VV		(15+4,5+15)*0,45*2*1,15		35,708			
	VV		Součet		54,683			
21	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	44,495	900,00	40 045,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	VV		Č1.2.1 - půdorys krovu					
	VV		43,01		43,010			
	VV		1,181		1,181			
	VV		0,304		0,304			
	VV		Součet		44,495			
22	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	300,000	30,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm					
23	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20 vč.podložek a matek	m	150,000	175,00	26 250,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M20					
24	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	11,520	44,00	506,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		pozn.9					
	VV		3,2*1,2/2*6		11,520			
	VV		Součet		11,520			
25	M	60511081	řezivo jehličnaté středové SM jakost I	m3	0,304	7 000,00	2 128,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		řezivo jehličnaté středové SM jakost I					
	VV		11,52*0,024		0,276			
	VV		0,276*0,1		0,028			
	VV		Součet		0,304			
26	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,276	305,00	84,18	CS ÚRS 2018 01
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
27	K	76233001	M+D dubového kolíku	kus	93,000	40,00	3 720,00	
	VV		Č1.2.1 - půdorys krovu					
	VV		pozn.8					
	VV		1		1,000			
	VV		Č1.2.2 - krov řezy A-A', B-B', C-C'					
	VV		pozn.1					
	VV		5		5,000			
	VV		pozn.6					
	VV		3*29		87,000			
	VV		Součet		93,000			
28	K	76233002	M+D dubové podložky	kus	50,000	40,00	2 000,00	
29	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů neuhoblovaných průřezové plochy do 120 cm2	m	1 409,005	190,00	267 710,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z neuhoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		Č1.2.1 - půdorys krovu					
	VV		Na1					
	VV		1,1*31		34,100			
	VV		Na2					
	VV		1,5*25		37,500			
	VV		PV1					
	VV		5,35*2		10,700			
	VV		PR1					
	VV		3,85*1		3,850			
	VV				0,000			
	VV		K3					
	VV		10,7*1		10,700			
	VV		PK1					
	VV		540		540,000			
	VV		Na3					
	VV		1,5*8		12,000			
	VV				0,000			
	VV		PK2					
	VV		435		435,000			
	VV		Mezisoučet		1 083,850			
	VV		1083,85*0,30		325,155			
	VV		Součet		1 409,005			
30	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů neuhoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	424,580	235,00	99 776,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z neuhoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		Č1.2.1 - půdorys krovu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		K1						
VV		2,3*2			4,600			
VV		K2						
VV		1,7*29			49,300			
VV		P1						
VV		36,5			36,500			
VV		Pa1						
VV		1,2*2			2,400			
VV		VZ1						
VV		1,6*1			1,600			
VV					0,000			
VV		Pa2						
VV		1,65*1			1,650			
VV		K4						
VV		1,7*38			64,600			
VV		P2						
VV		66,5*1			66,500			
VV		P3						
VV		63,5*1			63,500			
VV		PV2						
VV		32,5*1			32,500			
VV					0,000			
VV		PK3						
VV		2*1			2,000			
VV		Pa3						
VV		1,45*1			1,450			
VV		Mezisoučet			326,600			
VV		326,6*0,30			97,980			
VV		Součet			424,580			
31	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 288 cm2	m	536,900	320,00	171 808,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
VV			Č1.2.1 - půdorys krovu					
VV			K4-K20					
VV			11,1*10		111,000			
VV			(9,8+8,1+6,5+4,6+2,7+1,1+8,8+7,4+6,8+5,8+4,8+3,8+2,75+1,75+0,8)*4		302,000			
VV			Mezisoučet		413,000			
VV			413*0,30		123,900			
VV			Součet		536,900			
32	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 450 cm2	m	135,850	450,00	61 132,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
VV			Č1.2.1 - půdorys krovu					
VV			VKR1					
VV			22,5*1		22,500			
VV					0,000			
VV			NK1					
VV			13,6*4		54,400			
VV			KR4					
VV			1,1*11		12,100			
VV			VKR2					
VV			15,5*1		15,500			
VV			Mezisoučet		104,500			
VV			104,5*0,30		31,350			
VV			Součet		135,850			
33	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 600 cm2	m	83,200	515,00	42 848,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
VV			Č1.2.1 - půdorys krovu					
VV			VT1					
VV			3,1*1		3,100			
VV			KR1					
VV			1,7*10		17,000			
VV			KR2					
VV			2,5*6		15,000			
VV			KR3					
VV			1,8*4		7,200			
VV					0,000			
VV			VT2					
VV			3,1*7		21,700			
VV			Mezisoučet		64,000			
VV			64*0,30		19,200			
VV			Součet		83,200			
34	M	60512111	Řezivo jehličnaté hranol středový jakost I	m3	43,010	6 600,00	283 866,00	CS ÚRS 2018 01
PP			řezivo jehličnaté hranol středový jakost I					
35	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	44,736	90,00	4 026,24	CS ÚRS 2018 01
PP			Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
VV			Č1.2.1 - půdorys krovu					
VV			pozn.12					
VV			17*0,75		12,750			
VV			Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
VV			pozn.9+10 detail C					
VV			2,3*(2,5+0,32)*3		19,458			
VV			detail D					
VV			4*0,25*6		6,000			
VV			pozn.16 detail B					
VV			10,2*0,64		6,528			
VV			Součet		44,736			
36	M	60511081	Řezivo jehličnaté středové SM jakost I	m3	1,181	7 000,00	8 267,00	CS ÚRS 2018 01
PP			řezivo jehličnaté středové SM jakost I					
VV			44,736*0,024		1,074			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,074*0,1		0,107			
	VV		Součet		1,181			
37	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	23,775	120,00	2 853,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		detail C					
	VV		2,5*(0,7+0,2+0,2)*3		8,250			
	VV		detail F					
	VV		(15+4,5+15)*0,45		15,525			
	VV		Součet		23,775			
38	M	60511081	řezivo jehličnaté středové SM jakost I	m3	0,628	7 000,00	4 396,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		řezivo jehličnaté středové SM jakost I					
	VV		23,775*0,024		0,571			
	VV		0,571*0,1		0,057			
	VV		Součet		0,628			
39	K	762342311	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdáleností do 150 mm	m2	1 448,170	109,25	158 212,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění a latování montáž latování střech složitých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí do 150 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		řez AA					
	VV		16,7*(1,6+1,4+1,5+1,15)*2		188,710			
	VV		detail F					
	VV		(15+4,5+15)*0,45		15,525			
	VV		řez BB					
	VV		22,5*(10,7+10,45)		475,875			
	VV		2,1*1,7		3,570			
	VV		řez EE					
	VV		17,75*(9,6+1,5)*2		394,050			
	VV		řez FF					
	VV		21*9,45		198,450			
	VV		(23+13,4)/2*9,45		171,990			
	VV		Součet		1 448,170			
40	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	28,550	7 644,05	218 237,63	CS ÚRS 2018 01
	PP		řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m					
	VV		(1448,17/0,14)*0,04*0,06		24,826			
	VV		24,826*0,15		3,724			
	VV		Součet		28,550			
41	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	69,481	1 057,54	73 478,94	CS ÚRS 2018 01
	PP		Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásova ocel, vruty					
	VV		43,01		43,010			
	VV		1,074		1,074			
	VV		0,571		0,571			
	VV		24,826		24,826			
	VV		Součet		69,481			
42	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	42,687	1 696,25	72 407,82	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 764 Konstrukce klempířské							904 979,32	
43	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	30,978	45,43	1 407,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli řs					
44	M	283292230	folie strukturovaná	m2	35,625	212,75	7 579,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		folie strukturovaná pod plechovou krytinu					
	VV		30,978*1,15 Přepočtené koeficientem množství		35,625			
45	K	764031411	Vyztužovací plech z Cu plechu řs 150 mm	m	7,500	431,25	3 234,38	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyztužovací plech z měděného plechu řs 150 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		detail C					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		Součet		7,500			
46	K	764031413	Vyztužovací plech z Cu plechu řs 250 mm	m	225,100	549,70	123 737,47	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyztužovací plech z měděného plechu řs 250 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		detaily A+B					
	VV		142+42+6,9+10,2		201,100			
	VV		detail G					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		225,100			
47	K	764031423	Dilatační přípojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení řs 150 mm	m	0,670	639,40	428,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dilatační lišta z měděného plechu přípojovací, včetně tmelení řs 150 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		pozn.7 (nástřešní žlab)					
	VV		0,67		0,670			
	VV		Součet		0,670			
48	K	764131413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu řs 670 mm sklonu do 60° s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy	m2	30,978	2 297,70	71 178,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků řs 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		pozn.9+10 detail C - S2					
	VV		3,2*1,2/2*6		11,520			
	VV		2,3*(2,5+0,32)*3		19,458			
	VV		Součet		30,978			
49	K	764131491	Příplatek k cenám krytiny z Cu plechu za těsnění drážek	m2	30,978	50,60	1 567,49	CS ÚRS 2018 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek					
50	K	764232404	Oplechování štitu závětrnou lištou z Cu plechu řs 330 mm	m	24,000	955,65	22 935,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu štitu závětrnou lištou řs 330 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		S1					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*2*3		15,000			
	VV		pozn.13 detail G					
	VV		3*(2+1)		9,000			
	VV		Součet		24,000			
51	K	764232434	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 330 mm	m	7,500	645,15	4 838,63	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střešní rovinné rš 330					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		detail C					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		Součet		7,500			
52	K	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	8,000	8 337,50	66 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
53	K	764233455	Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný jednotrubkový	m	7,000	1 529,50	10 706,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
54	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	6,000	902,75	5 416,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 250 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		detail C					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
55	K	764238411	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm	m2	20,500	1 480,05	30 341,03	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm					
	VV		Č1.2.1 - půdorys krovu					
	VV		pon.4					
	VV		8,2*2,5		20,500			
	VV		Součet		20,500			
56	K	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	25,500	1 250,05	31 876,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prezgovou rš 400 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		51					
	VV		(3+2,5+3)*3		25,500			
	VV		Součet		25,500			
57	K	764336422	Lemování ventilačních nástavců z Cu plechu s ventilačním nástavcem na skládané krytině průměru do 100 mm	kus	2,000	1 897,50	3 795,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lemování ventilačních nástavců z měděného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prezgovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh - ZTI					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	203,000	74,75	15 174,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku					
	VV		zdvojnásobení počtu háků					
	VV		8		8,000			
	VV		45		45,000			
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		203,000			
59	M	553498541	háček žlabový Cu rš. 330	kus	8,000	166,75	1 334,00	
60	M	553498551	háček žlabový Cu rš. 400	kus	45,000	178,25	8 021,25	
61	M	553498542	háček žlabový Cu rš. 500	kus	150,000	189,75	28 462,50	
62	K	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm včetně háků a čel	m	6,900	937,25	6 467,03	CS ÚRS 2018 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		6,9		6,900			
	VV		Součet		6,900			
63	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	42,000	995,90	41 827,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
64	K	764531406	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 500 mm včetně háků a čel	m	142,000	1 110,90	157 747,80	
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			
65	K	764531425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 400 mm	kus	1,000	1 234,64	1 234,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	764531426	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 500 mm	kus	4,000	1 348,95	5 395,80	
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 500					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
67	K	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Cu plechu 330/100 mm	kus	7,000	558,90	3 912,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
68	K	7645314641	Kotlík hranatý pro podokapní žlab z Cu plechu s ozdobnou růžicí	kus	10,000	4 347,00	43 470,00	
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		pozn.8					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
69	K	764533407	Žlab nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 670 mm	m	10,200	2 024,00	20 644,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		pozn.4 +16+17 = detail B					
	VV		10,2		10,200			
	VV		Součet		10,200			
70	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	4,800	1 123,55	5 393,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		D18-20					
	VV		1,6+1,6+1,6		4,800			
	VV		Součet		4,800			
71	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	10,100	1 529,50	15 447,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		D5-6					
	VV		9,1+0,5		9,600			
	VV		D17					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		10,100			
72	K	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	69,300	2 304,60	159 708,78	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		D1-4					
	VV		5+7,1+7,6+7,6		27,300			
	VV		D7-13					
	VV		0,5+5+12,3+7,7+8+0,5+8		42,000			
	VV		Součet		69,300			
73	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,173	2 298,85	4 995,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					
			vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	765	Krytina skládaná				2 569 344,80	
74	K	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	1 452,170	332,35	482 628,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho šupinové krytí					
	VV		1448,17		1 448,170			
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		pozn.15					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		1 452,170			
75	M	596600101	taška bobrovka 18x38 cm režná vč.doplňkových tašek	m2	1 524,779	916,55	1 397 536,19	
	VV		1452,17*1,05		1 524,779			
	VV		Součet		1 524,779			
76	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	201,100	63,37	12 743,71	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
	VV		Č1.1.6 - půdorys střechy návrh					
	VV		detail B					
	VV		142+42+6,9+10,2		201,100			
	VV		Součet		201,100			
77	M	596600271	pás ochranný větrací okapní Cu š 100mm	m	211,155	212,75	44 923,23	
	VV		201,1*1,05		211,155			
	VV		Součet		211,155			
78	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty vč.dodávky malty	m	80,000	1 459,35	116 748,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž krytiny keramické nárožní hrany nevětrané do malty					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		detail E					
	VV		8+8		16,000			
	VV		4+4		8,000			
	VV		14*4		56,000			
	VV		Součet		80,000			
79	M	59660861.TDH	hřebenáč č. 7 polodrážkový - šířka 18 cm (k tašce bobrovka)-režná	kus	252,000	178,25	44 919,00	
	PP		hřebenáč č. 7 polodrážkový - šířka 18 cm (k tašce bobrovka)-režná					
	VV		80*3*1,05		252,000			
	VV		Součet		252,000			
80	M	59660809	ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči	kus	16,000	562,35	8 997,60	CS ÚRS 2018 01
81	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty vč.dodávky malty	m	65,000	641,70	41 710,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		detail E					
	VV		12+25+5+23		65,000			
	VV		Součet		65,000			
82	M	59660861.TDH	hřebenáč č. 7 polodrážkový - šířka 18 cm (k tašce bobrovka)-režná	kus	204,750	178,25	36 496,69	
	PP		hřebenáč č. 7 polodrážkový - šířka 18 cm (k tašce bobrovka)-režná					
	VV		65*3*1,05		204,750			
	VV		Součet		204,750			
83	K	765115111	Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu	kus	4,000	517,50	2 070,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebenáče					
84	M	59660829	hřebenáč rozdělovací k hřebenáči režná	kus	4,000	1 396,10	5 584,40	CS ÚRS 2018 01
85	K	765115402	Montáž drážku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu	kus	145,000	517,50	75 037,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany drážku (mříže sněholamu, kulatiny)					
86	M	596602491	hák protisněhový pro kulatiny	kus	145,000	905,05	131 232,25	
	PP		hák protisněhový D-06					
87	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	132,000	767,05	101 250,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m					
	VV		Č1.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		132		132,000			
	VV		Součet		132,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	34,980	48,88	1 709,82	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	VV		čl.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		pozn.18					
	VV		5,3*(2,6+4)		34,980			
	VV		Součet		34,980			
89	M	28329295	membrána podstřešní s aplikovanou spojovací páskou	m2	40,227	75,90	3 053,23	CS ÚRS 2018 01
	PP		membrána podstřešní s aplikovanou spojovací páskou					
	VV		34,98*1,15		40,227			
	VV		Součet		40,227			
90	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	40,996	1 529,50	62 703,38	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 767 Konstrukce zámečnické								504 230,92
91	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	9,740	110,00	1 071,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
92	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm	t	0,010	22 800,00	228,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm					
	VV		9,74*0,001*1,05		0,010			
	VV		Součet		0,010			
93	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	1 128,120	31,00	34 971,72	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
94	M	13010818	ocel profilová UPN 120 jakost 11 375	t	1,185	22 100,00	26 188,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		ocel profilová UPN 120 jakost 11 375					
	VV		1128,12*0,001*1,05		1,185			
	VV		Součet		1,185			
95	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	7 909,160	30,00	237 274,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	VV		4675,44		4 675,440			
	VV		2105,6		2 105,600			
	VV		1128,12		1 128,120			
	VV		Součet		7 909,160			
96	M	13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375	t	3,455	22 600,00	78 083,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		ocel profilová UPN 160 jakost 11 375					
	VV		2105,6*0,001*1,05		2,211			
	VV		1184,4*0,001*1,05		1,244			
	VV		Součet		3,455			
97	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	4,909	23 100,00	113 397,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		ocel profilová UPN 200 jakost 11 375					
	VV		4675,44*0,001*1,05		4,909			
	VV		Součet		4,909			
98	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	10,012	1 300,00	13 015,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								495 798,65
99	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2 518,386	155,00	390 349,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický					
	VV		viz ometení					
	VV		2468,648		2 468,648			
	VV		čl.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		3,14*0,12*132		49,738			
	VV		Součet		2 518,386			
100	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	208,841	179,00	37 382,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	VV		čl.1.5 - půdorys střechy návrh					
	VV		3,14*0,12*132*2		99,475			
	VV		viz hoblování					
	VV		54,683*2		109,366			
	VV		Součet		208,841			
101	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	299,016	105,00	31 396,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		čl.1.2.1 - půdorys krovu					
	VV		0,66*15,4*6		60,984			
	VV		1*0,6*8		4,800			
	VV		0,545*14*4		30,520			
	VV		0,545*10,5*3		17,168			
	VV		0,429*14*6		36,036			
	VV		Mezisoučet		149,508			
	VV		149,508		149,508			
	VV		Součet		299,016			
102	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	185,200	43,00	7 963,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
103	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	185,200	155,00	28 706,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt:

SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis:

01-2 - Zpevněné plochy

KSO: 8019319
Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 12.02.2019

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C1. Situační výkres širších vztahů C2. Koordinační situační výkres 1.1.1 Technická zpráva (společná pro části D.1.1 a D.1.2)

Cena bez DPH			91 960,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	91 960,67	15,00%	13 794,10
Cena s DPH			105 754,77

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis: 01-2 - Zpevněné plochy

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 12.02.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

91 960,67

HSV - Práce a dodávky HSV

91 960,67

1 - Zemní práce	30 947,00
5 - Komunikace pozemní	43 913,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 613,00
997 - Přesun sutě	8 005,39
998 - Přesun hmot	5 481,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis: 01-2 - Zpevněné plochy

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Datum: 12.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

91 960,67

D	HSV	Práce a dodávky HSV	91 960,67
D	1	Zemní práce	30 947,00

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěši z betonových dlaždic ručně	m2	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
VV		V01						
VV		25			25,000			
VV		Součet			25,000			

2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm při překozech ručně	m2	25,000	410,00	10 250,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

3	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 400 mm při překozech ručně	m2	14,300	850,00	12 155,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

4	K	113107043	Odstranění podkladu živiničných tl 150 mm při překozech ručně	m2	14,300	430,00	6 149,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
VV		V02						
VV		14,3			14,300			
VV		Součet			14,300			

5	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	39,300	10,00	393,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV		25			25,000			
VV		14,3			14,300			
VV		Součet			39,300			

D	5	Komunikace pozemní	43 913,40
---	---	--------------------	-----------

6	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	25,000	160,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	14,300	226,00	3 231,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) do tl. 100 mm	m2	14,300	730,00	10 439,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

9	K	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 do tl 150mm	m2	14,300	750,00	10 725,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	K	572340111	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) do tl 50 mm	m2	14,300	450,00	6 435,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

11	K	573111111	Postřík živiničný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	14,300	12,00	171,60	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP			Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

12	K	573211106	Postřík živiničný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	14,300	5,00	71,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------

PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

13	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 s ložem z kameniva	m2	25,000	240,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikostí dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

14	M	59245601	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	m2	5,000	330,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP			dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní					
VV			doplnění 20% (80% použito stávající)					
VV		25'0,2			5,000			
VV		Součet			5,000			

15	K	599141111	Vyplnění spár živiničnou zátlvkou	m	18,300	65,00	1 189,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP			Vyplnění spár jakékoliv tloušťky živiničnou zátlvkou					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 613,00
---	---	-------------------------------------	----------

16	K	919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm	m	18,300	110,00	2 013,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP			Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV		3+2+2			7,000			
VV		1+2,25+1			4,250			
VV		2,2+1,25			3,450			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,15+1,45		3,600			
	VV		Součet		18,300			
17	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	VV		80% dlaždic					
	VV		25*0,80		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	997	Přesun sutě				8 005,39	
18	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,238	35,00	743,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		26,438		26,438			
	VV		-80% dlažby					
	VV		-25*0,260*0,80		-5,200			
	VV		Součet		21,238			
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	403,522	10,00	4 035,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		21,238*19		403,522			
	VV		Součet		403,522			
20	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,175	125,00	146,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu					
	VV		21,238		21,238			
	VV		-4,519		-4,519			
	VV		-15,544		-15,544			
	VV		Součet		1,175			
21	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	t	4,519	200,00	903,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu					
22	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	15,544	140,00	2 176,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva					
	VV		7,25+8,294		15,544			
	VV		Součet		15,544			
	D	998	Přesun hmot				5 481,88	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	31,325	175,00	5 481,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt:

SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis:

01-3 - Dešťová kanalizace

KSO: 8019319

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

CC-CZ:

Datum: 12.02.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C1. Situační výkres širších vztahů C2. Koordinační situační výkres 1.1.1 Technická zpráva (společná pro části D.1.1 a D.1.2)

Cena bez DPH			26 203,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	26 203,35	15,00%	3 930,50
Cena s DPH			30 133,85
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis: **01-3 - Dešťová kanalizace**

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Datum: 12.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	26 203,35
HSV - Práce a dodávky HSV	26 203,35
1 - Zemní práce	10 057,35
8 - Trubní vedení	16 100,00
998 - Přesun hmot	46,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis: 01-3 - Dešťová kanalizace

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Datum: 12.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

26 203,35

D HSV Práce a dodávky HSV

26 203,35

D 1 Zemní práce

10 057,35

1	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,640	500,00	4 320,00	CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,640	350,00	3 024,00	CS ÚRS 2018 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
	VV		9*0,8*1,2		8,640			
	VV		Součet		8,640			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,283	230,00	65,09	CS ÚRS 2018 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
	VV		8,64		8,640			
	VV		-8,357		-8,357			
	VV		Součet		0,283			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,830	20,00	56,60	CS ÚRS 2018 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
	VV		0,283*10		2,830			
	VV		Součet		2,830			
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,594	100,00	59,40	CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
	VV		0,283*2,1		0,594			
	VV		Součet		0,594			
6	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m	m3	8,357	210,00	1 754,97	CS ÚRS 2018 01
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím								
	VV		9*0,8*1,2		8,640			
	VV		-3,14*0,1*0,1*9		-0,283			
	VV		Součet		8,357			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,179	186,00	777,29	CS ÚRS 2018 01
PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
	VV		8,357*0,50		4,179			
	VV		Součet		4,179			
D 8 Trubní vedení							16 100,00	
8	K	80001	Napojení kanalizace do stávající stoky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Napojení kanalizace do stávající stoky								
9	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	10,000	460,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 01
PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200								
	VV		9+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
10	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200								
11	M	28611368	koleno kanalizace PVC KG 200x87°	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	CS ÚRS 2018 01
PP koleno kanalizace PVC KG 200x87°								
D 998 Přesun hmot							46,00	
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,046	1 000,00	46,00	CS ÚRS 2018 01
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt:

SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis:

01-4 - Sadové úpravy

KSO: 8019319

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 12.02.2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C1. Situační výkres širších vztahů C2. Koordinační situační výkres 1.1.1 Technická zpráva (společná pro části D.1.1 a D.1.2)

Cena bez DPH			1 869,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	1 869,21	15,00%	280,38
Cena s DPH			2 149,59
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem
Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla
Soupis: **01-4 - Sadové úpravy**

Místo: Černovice, areál Domova Černovice
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 12.02.2019
Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 869,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 869,21
1 - Zemní práce	1 750,31
998 - Přesun hmot	118,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis: 01-4 - Sadové úpravy

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Datum: 12.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 869,21

D HSV Práce a dodávky HSV

1 869,21

D 1 Zemní práce

1 750,31

1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	25,00	325,00	CS ÚRS 2018 01
PP Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,000	17,00	221,00	CS ÚRS 2018 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
3	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	0,195	110,00	21,45	CS ÚRS 2018 01
PP osivo směs travní golfová I								
VV 13*0,015 Přepočtené koeficientem množství 0,195								
4	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	15,00	195,00	CS ÚRS 2018 01
PP Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
5	M	103715000	substrát	m3	0,678	1 000,00	678,00	CS ÚRS 2018 01
PP substrát pro trávníky A VL								
VV 13*0,05 0,650								
VV 0,56*0,05 0,028								
VV Součet 0,678								
6	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	2,00	26,00	CS ÚRS 2018 01
PP Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5								
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	4,00	52,00	CS ÚRS 2018 01
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5								
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	1,00	13,00	CS ÚRS 2018 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5								
9	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (vč.herbicidu)	m2	26,000	5,00	130,00	CS ÚRS 2018 01
PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
VV 13*2 26,000								
VV Součet 26,000								
10	K	185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1	t	0,001	20 100,00	20,10	CS ÚRS 2018 01
PP Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem na široko								
VV 30g/1m2								
VV 13*0,001*0,04 0,001								
VV Součet 0,001								
11	M	251911550	hnojivo průmyslové (ref. Cererit bal. 5 kg)	kg	2,106	22,00	46,33	CS ÚRS 2018 01
PP hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)								
12	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,195	115,00	22,43	CS ÚRS 2018 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2								
VV tráva - 5L/1m2								
VV 13*0,005*3 0,195								
VV Součet 0,195								
D 998 Přesun hmot								
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,145	820,00	118,90	CS ÚRS 2018 01
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis:

01-5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodu

KSO: 8019319
Místo: Černovice, areál Domova Černovice

CC-CZ:
Datum: 12.02.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listy - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.4.1 Technická zpráva - bleskosvod 1.4.4.2 Půdorys střechy - bleskosvod

Cena bez DPH		211 998,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	211 998,56	15,00%	31 799,78
Cena s DPH		v CZK	243 798,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem
Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla
Soupis: 01-5 - Zařízení silnoprůdné elektrotechniky, včetně bleskosvodu

Místo: Černovice, areál Domova Černovice
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 12.02.2019
Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	211 998,56
PSV - Práce a dodávky PSV	163 981,46
741 - Elektroinstalace - silnoprůdné	163 981,46
M - Práce a dodávky M	48 017,10
21-M - Elektromontáže	48 017,10
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	19 262,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem

Objekt: SO-01 - Oprava střechy západního křídla

Soupis: 01-5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodu

Místo: Černovice, areál Domova Černovice

Datum: 12.02.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

211 998,56

D	PSV	Práce a dodávky PSV						163 981,46
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						163 981,46
1	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	60,000	25,88	1 552,80	CS ÚRS 2018 01
2	M	34571074	trubka elektroinstalaci ohebná z PVC (EN) 2332	m	60,000	15,53	931,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	339,000	74,75	25 340,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		319+20		339,000			
4	M	35441076	drát D 8mm Cuměkký	kg	143,550	385,25	55 302,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		viz. tech. list č. 6					
	VV		(229+90)*0,45		143,550			
5	M	354410V8	drát D10mm nerez	kg	12,400	220,80	2 737,92	
	PP		viz. tech. list č. 6					
	VV		20*0,62		12,400			
6	M	35441677	podpěry vedení hromosvodu na hřebenáče, Cu	kus	65,000	227,70	14 800,50	CS ÚRS 2018 01
7	M	35441670	podpěry vedení hromosvodu na taškové střechy za první lat, Cu	kus	60,000	117,30	7 038,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	35441672	podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 150 mm, Cu	kus	67,000	118,45	7 936,15	CS ÚRS 2018 01
9	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	9,000	316,25	2 846,25	CS ÚRS 2017 02
10	M	35441801	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, Cu	kus	9,000	960,25	8 642,25	CS ÚRS 2018 01
11	M	35441838	držák ochranného úhelníku středový s vrutem - 250 mm, Cu	kus	18,000	212,75	3 829,50	CS ÚRS 2018 01
12	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	9,000	13,80	124,20	CS ÚRS 2017 02
13	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	9,000	25,30	227,70	CS ÚRS 2017 02
14	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	10,000	178,25	1 782,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
15	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500 mm Cu	kus	8,000	2 150,50	17 204,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	35441113	tyč jímací s rovným koncem 3000 mm Cu	kus	2,000	2 817,50	5 635,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		tyč jímací s rovným koncem 3000 mm Cu					
17	M	35441851	držák jímáče a ochranné trubky s vrutem - 200 mm, Cu	kus	20,000	143,75	2 875,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					

D	M	Práce a dodávky M						48 017,10
D	21-M	Elektromontáže						48 017,10
19	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	70,000	64,40	4 508,00	CS ÚRS 2017 02
20	M	35442013	svorka uzemnění Cu spojovací	kus	50,000	65,55	3 277,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		viz. tech. list č. 6					
21	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	10,000	40,25	402,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		viz. tech. list č. 6					
22	M	35442016	svorka uzemnění Cu připojovací	kus	10,000	90,85	908,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		viz. tech. list č. 6					
23	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	19,000	64,40	1 223,60	CS ÚRS 2017 02
24	M	35442018	svorka uzemnění Cu k jímací tyči, 72x55 mm	kus	10,000	241,50	2 415,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	35442015	svorka uzemnění Cu zkušební	kus	9,000	132,25	1 190,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		viz. tech. list č. 6					
26	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu SO na okapové žlaby	kus	20,000	64,40	1 288,00	CS ÚRS 2017 02
27	M	35442024	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby	kus	20,000	126,50	2 530,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		viz. tech. list č. 6					
28	K	210220362	Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m	kus	5,000	373,75	1 868,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 4,5 m					
29	M	354420V4	tyč zemnicí 2,5 m nerez	kus	5,000	1 828,50	9 142,50	
D	743	Elektromontáže - hrubá montáž						19 262,50
30	K	74362930R1	Demontáž, zpětná montáž a vyvěšení dotčených kabelových rozvodů elektroinstalace, slaboproudých rozvodů a zařízení EPS.	kpl	1,000	5 232,50	5 232,50	
	PP		Demontáž, zpětná montáž a vyvěšení dotčených kabelových rozvodů elektroinstalace, slaboproudých rozvodů a zařízení EPS v délce do 150 m.					
31	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	hod	2,000	402,50	805,00	
32	K	74362930R5	Demontáž a zpětná montáž EPS čidel vč. provizorního prospojování do 10 ks	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00	
33	K	74362930R6	Odborná demontáž hromosvodu vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00	
34	K	74362930R7	Zakrytí a zabezpečení dotčených systémů elektroinstalace, SLP a EPS před klimatickými účinky po celou dobu realizace stavby.	kpl	1,000	2 875,00	2 875,00	