



KUJIP01CBCSG

Smlouva o dílo

ID: 124337

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce inženýrských sítí“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Eduard Jozífek
tel:	564602221, 564602213
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ZTG s.r.o.
IČO:	27670473
DIČ:	CZ27670473
se sídlem:	Maršovice 92, Nové Město na Moravě PSČ 592 31
zastoupený:	Martinem Sáblikem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Martin Sáblik
zástupce pro věci technické:	Martin Sáblik
tel./e-mail	777 835 111/sablik@ztg.cz
osoba pověřená vedením stavby	
- stavbyvedoucí dle zákona:	Ing. Jaroslav Janovský
- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1471432349/0800
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, C 50647

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce inženýrských sítí“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb a výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracovanou projekční firmou Filip Marek, IČO 724 64 372 v květnu 2018 pod názvem „SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce inženýrských sítí“.

Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.
- předložení **časového a finančního plánu** (harmonogramu prací)

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude

cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 7 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz uživatele objektu.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou,
Dvořákova 404/4, 59101 Žďár nad Sázavou

3.2. Práce budou zahájeny: **červen 2019**

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **23. 8. 2019**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	1 635 662,00 Kč
DPH 21 %:	343 489,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 979 151,00 Kč

slovy: Jeden milion devět set sedmdesát devět tisíc sto padesát jedna korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce inženýrských sítí“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude

obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Přebzetí předmětu díla

7.1. Přebzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporthy, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tímto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přijímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím:

Autorský dozor projektanta: Filip Marek

Koordinátor BOZP: bude zhotoviteli oznámen při předání staveniště

TDS: Filip Marek

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, s odlišnou záruční dobou, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel

k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné, či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění dle odst. 10.1.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. Nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy

12.1.3. Nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. Pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. Prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Vypovědní doba činí 3 dny a začíná

běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Maršovice 8. 4. 2019

Jihlava 10. 04. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele


ZIG s.r.o. ①
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

Martin Sáblík
Jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/2018

Stavba: SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inžen.sítí

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 20.03.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473


Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 635 662,00
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 343 489,02
	snižená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			1 979 151,02


ZTG s.r.o. ①
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/2018

Stavba: SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inžen.sítí

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum:

20.03.2019


Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek

Uchazeč: Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 635 662,00	1 979 151,02	
12/2018a	Kanalizace	853 762,19	1 033 052,25	STA
12/2018b	Vodovodní přípojka	90 132,00	109 059,72	STA
12/2018c	Zpevněné plochy a terénní úpravy	457 770,98	553 902,89	STA
12/2018d	stavební úpravy	156 246,83	189 058,66	STA
12/2018e	vedlejší a ostatní náklady	77 750,00	94 077,50	STA


ZTG s.r.o. ①
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚR NAD SÁZAVOU - Rekonstrukce inženýrské sítě

Objekt:

12/2018a - Kanalizace

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Projektant:

Filip Marek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27670473

DIČ:

CZ27670473

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

853 762,19

DPH základní
snižena

Základ daně

853 762,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

179 290,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 033 052,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDÁR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inženýrské sítě

Objekt:

12/2018a - Kanalizace

Místo:

Ždár nad Sázavou

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	853 762,19
HSV - Práce a dodávky HSV	801 379,02
1 - Zemní práce	322 035,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 932,91
4 - Vodorovné konstrukce	17 557,29
8 - Trubní vedení	392 435,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 699,00
997 - Přesun sutě	9 718,37
PSV - Práce a dodávky PSV	52 383,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 879,88
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty	34 503,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĀR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inženýrské

Objekt:

12/2018a - Kanalizace

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							853 762,19	
D HSV Práce a dodávky HSV							801 379,02	
D 1 Zemní práce							322 035,69	
1	K	132112102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudržných	m3	5,454	352,00	1 919,81	CS ÚRS 2018 01
	vv		11,8*0,3*0,4*M001		1,416			
	vv		5,0*0,5*0,4*M002		1,000			
	vv		5,6*0,5*0,4*M003		1,120			
	vv		1,45*0,7*0,4*M004		0,406			
	vv		5*0,3*0,4*M008		0,600			
	vv		4,5*0,4*0,4*M010		0,720			
	vv		1*0,2*0,4*M011		0,080			
	vv		1,4*0,2*0,4*M012		0,112			
	vv		Součet		5,454			
2	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	438,473	222,00	97 341,01	CS ÚRS 2018 01
	vv		(28,1*1,3*0,8)+(76*1,7*1,0)+(62,3*1,1*3,3)+(20*1,1*2,45)		438,473			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	240,380	89,00	21 393,82	CS ÚRS 2018 01
4	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	377,600	156,00	58 905,60	CS ÚRS 2018 01
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	240,380	17,00	4 086,46	CS ÚRS 2018 01
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	377,600	76,00	28 697,60	CS ÚRS 2018 01
7	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	5,454	182,00	992,63	CS ÚRS 2018 01
8	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	5,454	80,00	436,32	CS ÚRS 2018 01
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	360,420	77,00	27 752,34	CS ÚRS 2018 01
	vv		28,1*0,8*0,7		15,736			
	vv		76*1,2*1,0		91,200			
	vv		82,3*2,8*1,1		253,484			
	vv		Součet		360,420			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím	m3	102,300	327,00	33 452,10	CS ÚRS 2018 01
11	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	204,600	230,00	47 058,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		102,3*2 Přepočtené koeficientem množství		204,600			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							57 932,91	
12	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	3,600	2 801,00	10 083,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		3,6*RŠ-1,0m, RŠ-1,15m, RŠ-1,3m, RŠ-1,7m, RŠ-1,7m, RŠ-2,15m, RŠ-3,13m, UV-0,69m		3,600			
13	K	358315114r	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu - vybourání lapolu kuchyně	m3	3,705	2 801,00	10 377,71	
	vv		2*(2,5*2,15*0,15)+2*(2,15*1,5*0,15)+2*(2,5*1,5*0,15)		3,705			
14	K	358315114r1	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu - demontáž destové vpusti	m3	0,600	2 801,00	1 680,60	
15	K	386131113	Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoků 5,5 l/s	kus	1,000	326,00	326,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	386131113r1	odlučovač tuků ASIO AS-FAKU 5EO/PB/SV	kus	1,000	35 465,00	35 465,00	
D 4 Vodorovné konstrukce							17 557,29	
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm	m3	18,640	741,00	13 812,24	CS ÚRS 2018 01
	vv		186,4*0,1		18,640			
18	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	1 148,00	1 148,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,450	2 545,00	1 145,25	CS ÚRS 2018 01
20	K	62831116r1	Zaizolování lapolu proti vodě ,pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	3,400	427,00	1 451,80	
D 8 Trubní vedení							392 435,76	
21	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	5,000	56,00	280,00	CS ÚRS 2018 01
22	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN 10	m	5,000	281,00	1 405,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	5,000	56,00	280,00	CS ÚRS 2018 01
24	M	28611188	trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000 mm SN10	m	5,000	173,00	865,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	29,000	60,00	1 740,00	CS ÚRS 2018 01
26	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000 mm SN 10	m	29,000	329,00	9 541,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	29,000	60,00	1 740,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	28611193	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x2000 mm SN10	m	29,000	209,00	6 061,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	131,000	108,00	14 148,00	CS ÚRS 2018 01
30	M	28611197	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm SN10	m	131,000	324,00	42 444,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	10,000	108,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
32	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 12	m	10,000	566,00	5 660,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m	40,000	114,00	4 560,00	CS ÚRS 2018 01
34	M	28611201	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x2000 mm SN10	m	40,000	518,00	20 720,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	871350310r1	Propojení potrubí PP DN200 SN10 se stávající kanalizační přípojkou KT DN200 včetně přechodu	kus	1,000	1 708,00	1 708,00	
36	K	871350310r2	Propojení potrubí PP DN150 SN12 se stávající kanalizační přípojkou KT DN150 včetně přechodu	kus	1,000	1 616,00	1 616,00	
37	K	871350310r3	Propojení stávajících uličních vpustí na nové potrubí PP KG DN160	kus	2,000	1 167,00	2 334,00	
38	K	871350310r4	Propojení stávajících střešních svodů na nové potrubí, osazení nových lapačů střešních splavenin včetně dodávky, jejich usazení	kus	7,000	3 269,00	22 883,00	
39	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2018 01
40	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 772,00	1 772,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	59224176	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	1,000	277,00	277,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	3 407,00	3 407,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	894812201r1	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 - dno uliční vpusti	kus	1,000	2 755,00	2 755,00	
44	K	894812201r2	koš kalový pro uliční vpust' DN425	kus	1,000	4 133,00	4 133,00	
45	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	894812242	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	kus	1,000	1 148,00	1 148,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	894812267	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro zatížení) čtvercová (40 t)	kus	1,000	6 136,00	6 136,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	894812311.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	4 727,00	4 727,00	
49	K	894812312.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000	4 721,00	9 442,00	
50	K	894812313.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	3,000	5 027,00	15 081,00	
51	K	894812315.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	2,000	4 921,00	9 842,00	
52	K	894812317.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	5 301,00	5 301,00	
53	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	5,000	1 736,00	8 680,00	CS ÚRS 2018 01
54	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 436,00	3 436,00	CS ÚRS 2018 01
55	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	3,000	4 750,00	14 250,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	10,000	87,00	870,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	10,000	9 651,00	96 510,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	894812412.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 1000/160 šachtové dno sběrné	kus	1,000	8 558,00	8 558,00	
59	K	894812438r1	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtová skruž, světlé hloubky 2400 mm	kus	1,000	10 566,00	10 566,00	
60	K	894812438r2	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 1000 NG, žebřík L=2,83m, +set příslušenství	kus	1,000	9 078,00	9 078,00	
61	K	894812438r3	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP 1000 NG, těsnění	kus	2,000	803,00	1 606,00	
62	K	894812439	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za užití šachtové skruže	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	894812454.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 40 t	kus	1,000	16 405,00	16 405,00	
64	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	7,000	127,00	889,00	CS ÚRS 2018 01
65	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	899201211r1	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200-venkovní vedení	m	138,000	85,00	11 730,00	
67	K	899620161	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	1,440	3 004,00	4 325,76	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 699,00	
68	K	977131115R1	Jádrové vrtání prostupu kanalizace pr.180mm do zdiva či prostého betonu	kus	1,000	1 699,00	1 699,00	
D 997 Přesun sutě							9 718,37	
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,839	195,00	4 258,61	CS ÚRS 2018 01
70	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	327,585	9,00	2 948,27	CS ÚRS 2018 01
VV 21,839*15 Přepočtené koeficientem množství					327,585			
71	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	21,839	115,00	2 511,49	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV							52 383,17	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							17 879,88	
72	K	721110802	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100	m	4,000	77,00	308,00	CS ÚRS 2018 01
73	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	10,000	85,00	850,00	CS ÚRS 2018 01
74	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2018 01
75	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	4,000	225,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
76	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	15,000	262,00	3 930,00	
78	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	25,000	288,00	7 200,00	
79	K	721173403.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	5,000	383,00	1 915,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2018 01
81	K	721211912	Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 50/75	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2018 01
82	M	55161722	vpust' podlahová s kulovým kloubem a zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75	kus	1,000	1 313,00	1 313,00	CS ÚRS 2018 01
83	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,083	504,00	41,83	CS ÚRS 2018 01
84	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,083	350,00	29,05	CS ÚRS 2018 01
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				34 503,29	
85	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	111,00	111,00	CS ÚRS 2018 01
86	K	725249101r1	Zpětná montáž vaničky sprchové a sprchových dveří	soubor	1,000	1 524,00	1 524,00	
87	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	63,00	63,00	CS ÚRS 2018 01
88	K	725829101r1	Montáž baterie nástěnné pákové na modul výlevky	kus	1,000	222,00	222,00	
89	M	4000073300000200 n12	Baterie dřezová Grohe nástěnná páková Eurosmart chrom 31391002	kus	1,000	3 248,00	3 248,00	
90	M	64271101r1	výlevka závěsná keramická bílá JIKA MIRA 851049, včetně mřížky	kus	1,000	5 007,00	5 007,00	
91	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	1,000	918,00	918,00	CS ÚRS 2018 01
92	M	55281700r1	JIKA montážní prvek pro závěsné výlevky PRO WASTE SINK SYSTEM 893607	kus	1,000	6 607,00	6 607,00	
93	M	55281700r2	Nerezový odkapávací stůl SANELA atyp.výrobek dle P.D.	kus	1,000	16 766,00	16 766,00	
94	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042	526,00	22,09	CS ÚRS 2018 01
95	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,042	362,00	15,20	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inžen.sítí

Objekt:

12/2018b - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Projektant:

Filip Marek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27670473

DIČ:

CZ27670473

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 132,00

DPH základní
snižená

Základ daně

90 132,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 927,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

109 059,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inženýrské sítě

Objekt:

12/2018b - Vodovodní přípojka

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	90 132,00
HSV - Práce a dodávky HSV	70 406,75
1 - Zemní práce	28 269,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 137,17
4 - Vodorovné konstrukce	1 819,20
8 - Trubní vedení	20 548,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 738,00
997 - Přesun sutě	3 894,45
PSV - Práce a dodávky PSV	19 725,25
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 250,25
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĀR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inženýrské sítě

Objekt:

12/2018b - Vodovodní přípojka

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 132,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	70 406,75
D	1	Zemní práce	28 269,93

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 (20*0,8*1,6)+(7,8*0,8*2,20)	m3	39,328	359,00	14 118,75	CS ÚRS 2018 01
	vv				39,328			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	34,320	91,00	3 123,12	CS ÚRS 2018 01
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	34,320	17,00	583,44	CS ÚRS 2018 01
4	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,600	61,00	158,60	CS ÚRS 2018 01
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	32,380	79,00	2 558,02	CS ÚRS 2018 01
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítí	m3	9,600	335,00	3 216,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	19,200	235,00	4 512,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		9,6*2 Přepočtené koeficientem množství		19,200			

D	3	Svislé a kompletní konstrukce						14 137,17
8	K	358325115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	3,561	3 970,00	14 137,17	CS ÚRS 2018 01
	vv		$(1.25*2.45*0.15)*2 + (1.25*2.38*0.15)*2+(2.45*2.38*0.15)*2$		3,561			

D		4	Vodorovné konstrukce					1 819,20	
9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrku do 63 mm	m3	2,400	758,00	1 819,20	CS ÚRS 2018 01	
	vv		30*0,1*0,8		2,400				

D	8	Trubní vedení	20 548,00					
10	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	32,000	76,00	2 432,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	28613527	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80	m	32,000	153,00	4 896,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	28613576	potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR17 110x6,6 dl 12m	m	4,000	237,00	948,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	879211911r1	Nápojení vodovodní přípojky navystavenou odbočkou, SPOJKA ISIFLO T-100 2.1.100.6063 60x63	kus	1,000	1 776,00	1 776,00	
14	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	899721111r1	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí , vodič 1X Cu pr.4mm2	m	32,000	39,00	1 248,00	
16	K	899722113r1	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC barva bílá	m	30,000	11,00	330,00	
17	K	899913122r1	Koncové uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 63 x 96,8	kus	2,000	799,00	1 598,00	
18	K	899913122r2	Rozpěrná manžeta chráničky/zdivo potrubí DN 110 / otvor 150	kus	2,000	1 738,00	3 476,00	
19	K	899914111r1	Montáž chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 110 x 6,6 mm	m	2,500	837,00	2 092,50	
20	K	899914111r2	Montáž chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 110 x 6,6 mm- prostup do 1.P.P.	m	1,500	1 081,00	1 621,50	

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 738,00
21	K	977131115R1	Jádrové vrtání prostupu vodovodní přípojky do 1.P.P. pr.150mm do zdiva či prostého betonu	kus	1,000	1 738,00	1 738,00

D	997	Přesun sutě						3 894,45
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,597	200,00	1 719,40	CS ÚRS 2018 01
23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	128,955	9,00	1 160,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		8,597*15 Přepočtené koeficientem množství		128,955			
24	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	8,597	118,00	1 014,45	CS ÚRS 2018 01

D	PSV	Práce a dodávky PSV	19 725,25
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 250,25

25	K	722131936	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	639,00	639,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	5,000	243,00	1 215,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	722179191	Přilátek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	5,000	259,00	1 295,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*dopojení nové výlevky M012		5,000			
28	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	5,000	49,00	245,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	61,00	61,00	CS ÚRS 2018 01
30	M	42290100r1	Instalační sestava pro vodoměr Qn6 L=260mm, MEIBESS SEPP-AQUA-PLUS 1	kus	1,000	13 581,00	13 581,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	31942611r1	ISIFLO koleno s vnějším závitem T-124 d63-1 1/2" AVK VOD-KA	kus	1,000	893,00	893,00	
32	K	722229105	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 6/4	kus	1,000	52,00	52,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	722239105	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4	kus	2,000	133,00	266,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	464,00	3,25	CS ÚRS 2018 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 475,00	
35	K	733191925r1	Posunutí stávající tlakové expanzní nádoby v kotelně mimo nově osazený vodoměr	kus	1,000	1 475,00	1 475,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDÁR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inženýrské sítě

Objekt:

12/2018c - Zpevněné plochy a terénní úpravy

KSO:

Místo: Ždár nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Projektant:

Filip Marek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27670473

DIČ:

CZ27670473

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

457 770,98

DPH základní
snižená

Základ daně

457 770,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

96 131,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

553 902,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDÁR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inženýrské sítě

Objekt:

12/2018c - Zpevněné plochy a terénní úpravy

Místo:

Ždár nad Sázavou

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 457 770,98

HSV - Práce a dodávky HSV 457 770,98

1 - Zemní práce 166 229,76

2 - Zakládání 3 612,60

5 - Komunikace pozemní 228 225,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 191,50

997 - Přesun sutě 8 391,25

998 - Přesun hmot 25 120,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inženýrské

Objekt:

12/2018c - Zpevněné plochy a terénní úpravy

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							457 770,98	
D HSV Práce a dodávky HSV							457 770,98	
D 1 Zemní práce							166 229,76	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	36,250	48,00	1 740,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	172,500	62,00	10 695,00	CS ÚRS 2018 01
VV					172,500			
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	159,600	46,00	7 341,60	CS ÚRS 2018 01
VV					159,600			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	93,500	46,00	4 301,00	CS ÚRS 2018 01
VV					93,500			
5	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce s složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	32,220	31,00	998,82	CS ÚRS 2018 01
VV					32,220			
6	K	132201401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3, rozměr upřesněn dle cvičebních strojů dodaných školou (2ks)	m3	0,600	1 364,00	818,40	CS ÚRS 2018 01
VV					0,600			
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	88,000	32,00	2 816,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	181151213	Úprava zrnitosti zemin pláně rozpojením balvanů v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2 v hornině tř. 1 až 4, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	1 363,010	27,00	36 801,27	CS ÚRS 2018 01
9	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	261,000	36,00	9 396,00	CS ÚRS 2018 01
VV					261,000			
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 363,010	13,00	17 719,13	CS ÚRS 2017 01
VV					1 363,010			
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1 363,010	54,00	73 602,54	CS ÚRS 2017 01
D 2 Zakládání							3 612,60	
12	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	385,200	6,00	2 311,20	CS ÚRS 2018 01
VV					385,200			
13	K	2743135110r1	Základy pod cvičební venkovní stroje z betonu tř. C 12/15 2ks (rozměr bude upřesněn při realizaci dle stroje, které jsou samostatná dodávka školy)	m3	0,600	2 169,00	1 301,40	
VV					0,600			
D 5 Komunikace pozemní							228 225,00	
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	379,500	127,00	48 196,50	CS ÚRS 2018 01
15	K	564861111r1	Podklad ze šterkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	261,500	137,00	35 825,50	
VV					261,500			
16	K	564861112R1	Podklad ze šterkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm	m2	118,000	146,00	17 228,00	
VV					118,000			
17	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	261,500	188,00	49 162,00	CS ÚRS 2018 01
VV					261,500			
18	M	59245018r1	dlažba skladebná (zámková)betonová 20x10x6 cm přírodní - doplnění stávající	m2	175,000	193,00	33 775,00	
VV					175,000			
19	K	596811222	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	118,000	145,00	17 110,00	CS ÚRS 2018 01
20	M	59245601r1	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní - doplnění stávající	m2	88,000	306,00	26 928,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							26 191,50	
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	91,900	172,00	15 806,80	CS ÚRS 2018 01
VV					91,900			
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	91,900	113,00	10 384,70	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				8 391,25	
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,168	194,00	3 718,59	CS ÚRS 2018 01
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	278,520	9,00	2 506,68	CS ÚRS 2018 01
	vv		18,568*15 Přepočtené koeficientem množství		278,520			
25	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	19,168	113,00	2 165,98	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				25 120,87	
26	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždeným	t	86,326	291,00	25 120,87	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDÁR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inžen.síti

Objekt:

12/2018d - stavební úpravy

KSO:

Místo: Ždár nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Projektant:

Filip Marek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27670473

DIČ:

CZ27670473

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

156 246,83

DPH základní
snížená

Základ daně

156 246,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

32 811,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

189 058,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inžen.síti

Objekt:

12/2018d - stavební úpravy

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

156 246,83

HSV - Práce a dodávky HSV

56 801,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 322,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 115,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 835,98
997 - Přesun sutě	5 526,75

PSV - Práce a dodávky PSV

99 445,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 999,60
771 - Podlahy z dlaždic	62 797,81
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	8 071,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 576,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inženýrské sítě

Objekt:

12/2018d - stavební úpravy

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							156 246,83	
D HSV Práce a dodávky HSV							56 801,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 322,29	
1	K	310237241R1	Zazdívká otvorů pl. 0,36 m2 cihlami, tl. zdi 35 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	1,000	384,82	384,82	
	vv		1 otvor M008		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	310238211R2	Zazdívká otvoru (prostupu) po trase staré vodovodní přípojky v 1.P.P. staré budovy-kotelna	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
3	K	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,138	4 440,00	612,72	
	vv		(0,6*0,6*0,1)+(0,6*0,6*0,15)+(0,8*0,6*0,1)		0,138			
4	K	346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1,333	565,00	753,15	
	vv		1,3*1,025 " zadivání modulu výlevky M012		1,333			
5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,600	86,00	481,60	CS ÚRS 2017 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							29 115,98	
6	K	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	5,000	441,00	2 205,00	
7	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	2,300	385,00	885,50	
8	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (pertinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,435	181,00	259,74	
	vv		1,025*1,4		1,435			
9	K	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,860	3 153,00	9 017,58	
	vv		(11,8*0,4*5*0,4+5,6*0,4+1,45*0,4+5*0,4+4,5*0,4+1*0,4+1,4*0,4)*0,2		2,860			
10	K	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	2,860	470,00	1 344,20	
11	K	58581982R	Nivelační hmota podlahová FSM 20, Murexin	kg	592,460	15,00	8 886,90	
	vv		53,86*1,1*10		592,460			
12	K	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	53,860	121,00	6 517,06	
	vv		16,5*9,4*7*1,16+6,1*5,9*5,4*1*1,4		53,860			
	vv		Součet		53,860			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 835,98	
13	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	0,081	69,00	5,59	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,10*0,6*0,6*M011		0,036			
	vv		0,10*0,75*0,6*M010		0,045			
	vv		Součet		0,081			
14	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	0,054	85,00	4,59	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,15*0,6*0,6*M003		0,054			
15	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,126	943,00	118,82	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,35*0,6*0,6*M008		0,126			
16	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,145	1 678,00	3 599,31	CS ÚRS 2018 01
	vv		11,8*0,4*0,15*M001		0,708			
	vv		5,0*0,4*0,15*M002		0,300			
	vv		5,6*0,4*0,15*M003		0,336			
	vv		1,45*0,4*0,15*M004		0,087			
	vv		5*0,4*0,15*M008		0,300			
	vv		4,5*0,4*0,15*M010		0,270			
	vv		1,0*0,4*0,15*M011		0,060			
	vv		1,4*0,4*0,15*M012		0,084			
	vv		Součet		2,145			
17	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	51,700	115,00	5 945,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		16,5*M001		16,500			
	vv		9,4*M002		9,400			
	vv		7,0*M003		7,000			
	vv		6,10*M005		6,100			
	vv		5,9*M007		5,900			
	vv		5,4*M008		5,400			
	vv		1,4*M012		1,400			
	vv		Součet		51,700			
18	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	53,860	69,00	3 716,34	CS ÚRS 2018 01
	vv		16,5*M001		16,500			
	vv		9,4*M002		9,400			
	vv		7,0*M003		7,000			
	vv		0,8*1,45*M004		1,160			
	vv		6,10*M005		6,100			
	vv		5,9*M007		5,900			
	vv		5,4*M008		5,400			
	vv		1,0*1,0*M011		1,000			
	vv		1,4*M012		1,400			
	vv		Součet		53,860			
19	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	78,610	23,00	1 808,03	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,95-0,5+1,3+0,25+2,9+3,3+1,5+1,4+0,5+1,8+1,1*M001		16,500			
	VV		0,78-0,98+1,2+1,5+1,5+1,4*M002		7,360			
	VV		2,4+2,4+3+1+1,2*M003		10,000			
	VV		0,7+0,7+1,45*M004		2,850			
	VV		2,25+2,25+1,8+1,0+0,8*M005		8,100			
	VV		2,1+2,1+2,8+0,95+0,95*M007		8,900			
	VV		1,95+2,0+2+2*M008		7,950			
	VV		1,0+1,2+0,8*M011		3,000			
	VV		1,3+1,3+1,1+0,4*M012		4,100			
	VV		2,1+1,65+0,4+0,3+0,7+0,6+0,4+3,7*M010		9,850			
	VV		Součet		78,610			
20	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	84,600	43,00	3 637,80	
D 997			Přesun sutě				5 526,75	
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,401	184,00	2 465,78	CS ÚRS 2018 01
22	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	201,015	8,00	1 608,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,401*15 Přepočtené koeficientem množství		201,015			
23	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	13,149	108,00	1 420,09	CS ÚRS 2018 01
24	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,252	130,00	32,76	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				99 445,83	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 999,60	
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	14,300	70,00	1 001,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,8*0,4+5*0,4+5,6*0,4+1,45*0,4+5*0,4+4,5*0,4+1*0,4+1,4*0,4		14,300			
26	M	628560000	pásy s modifikovaným asfaltem vložka kovová folie nosná vložka hliníková folie izolované pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) oboustranná mikrotenová folie RADONELAST	m2	14,300	162,00	2 316,60	CS ÚRS 2017 01
27	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	3,00	9,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	12,100	330,00	3 993,00	
	VV		10,6+15*0,1*M010		12,100			
29	K	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	12,000	140,00	1 680,00	
D 771			Podlahy z dlaždic				62 797,81	
30	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	78,610	65,00	5 109,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,95+0,5+1,3+0,25+2,9+3,3+1,5+1,4+0,5+1,8+1,1*M001		16,500			
	VV		0,78+0,98+1,2+1,5+1,5+1,4*M002		7,360			
	VV		2,4+2,4+3+1+1,2*M003		10,000			
	VV		0,7+0,7+1,45*M004		2,850			
	VV		2,25+2,25+1,8+1,0+0,8*M005		8,100			
	VV		2,1+2,1+2,8+0,95+0,95*M007		8,900			
	VV		1,95+2,0+2+2*M008		7,950			
	VV		1,0+1,2+0,8*M011		3,000			
	VV		1,3+1,3+1,1+0,4*M012		4,100			
	VV		2,1+1,65+0,4+0,3+0,7+0,6+0,4+3,7*M010		9,850			
	VV		Součet		78,610			
31	M	59761416	sokl - dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	270,000	38,00	10 260,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	64,460	244,00	15 728,24	CS ÚRS 2017 01
33	M	597614090r1	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné RAKO TAURUS Color 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - barva dle investora	m2	62,200	389,00	24 195,80	
	VV		16,5*M001		16,500			
	VV		9,4*M002		9,400			
	VV		7,0*M003		7,000			
	VV		6,1*M005		6,100			
	VV		5,9*M007		5,900			
	VV		5,4*M008		5,400			
	VV		1,40*M012		1,400			
	VV		10,5*prořez+uskadnění		10,500			
	VV		Součet		62,200			
34	M	597614090r2	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné RAKO TAURUS Color 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - barva dle investora, R min. 10	m2	11,600	390,00	4 524,00	
	VV		11,6*M010		11,600			
35	M	597614090r3	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné oprava stávající dlažby	m2	2,660	390,00	1 037,40	
	VV		1,16*M004		1,160			
	VV		1,0*M011		1,000			
	VV		0,5*prořez		0,500			
	VV		Součet		2,660			
36	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,560	8,00	28,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,16*M004		1,160			
	VV		1,0*M011		1,000			
	VV		1,4*M012		1,400			
	VV		Součet		3,560			
37	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	55,860	34,00	1 899,24	CS ÚRS 2017 01
38	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	5,00	15,00	CS ÚRS 2017 01
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				8 071,51	
39	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	11,498	288,00	3 311,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,8+0,8)*0,9*M004		1,440			
	VV		0,9*0,8*M011		0,720			
	VV		0,9*0,8*M010		0,720			
	VV		8,618*M012		8,618			
	VV		Součet		11,498			
40	M	597611350r1	dlaždice keramické (barevné) oprava stávajících obkladů po napojení kanalizace - obklad dle stávajících	m2	3,380	316,00	1 068,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(0,8-0,8)*0,9*M004		1,440			
	vv		0,9*0,8*M011		0,720			
	vv		0,9*0,8*M010		0,720			
	vv		0,50' prořez		0,500			
	vv		Součet		3,380			
41	M	59761001	obkládky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	8,618	382,00	3 292,08	CS ÚRS 2018 01
	vv		(1,02+1,35+1,35+0,5+1,025+0,5)*1,5*M012		8,618			
42	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	11,498	34,00	390,93	CS ÚRS 2017 01
43	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	kg	3,000	3,00	9,00	CS ÚRS 2017 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							19 576,91	
44	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	501,972	11,00	5 521,69	CS ÚRS 2017 01
	vv		16,5+2,6*34,32*M001		105,732			
	vv		9,4+2,6*12,2*M002		41,120			
	vv		7,0+2,6*10,8*M003		35,080			
	vv		10,3+2,6*14*M004		46,700			
	vv		6,1+9,9*2,6*M005		31,840			
	vv		4,9+2,6*9,0*M006		28,300			
	vv		5,9+2,6*9,8*M007		31,380			
	vv		53,3+2,6*9,5*M008		78,000			
	vv		3,9+2,6*7,9*M009		24,440			
	vv		10,6+2,6*15*M010		49,600			
	vv		1,75+2,6*5,5*M011		16,050			
	vv		1,38+2,6*4,75*M012		13,730			
	vv		Součet		501,972			
45	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	501,972	28,00	14 055,22	CS ÚRS 2017 01
	vv		16,5+2,6*34,32*M001		105,732			
	vv		9,4+2,6*12,2*M002		41,120			
	vv		7,0+2,6*10,8*M003		35,080			
	vv		10,3+2,6*14*M004		46,700			
	vv		6,1+9,9*2,6*M005		31,840			
	vv		4,9+2,6*9,0*M006		28,300			
	vv		5,9+2,6*9,8*M007		31,380			
	vv		53,3+2,6*9,5*M008		78,000			
	vv		3,9+2,6*7,9*M009		24,440			
	vv		10,6+2,6*15*M010		49,600			
	vv		1,75+2,6*5,5*M011		16,050			
	vv		1,38+2,6*4,75*M012		13,730			
	vv		Součet		501,972			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚR NAD SÁZAVOU- Rekonstrukce inženýrské sítě

Objekt:

12/2018e - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Projektant:

Filip Marek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27670473

DIČ:

CZ27670473

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77 750,00

DPH základní
snižená

Základ daně

77 750,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 327,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

94 077,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚŘ NAD SÁZAVOU · Rekonstrukce inženýrské sítě

Objekt:

12/2018e - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 20.03.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek

Uchazeč: Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	77 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	77 750,00
VRN9 - Ostatní náklady	47 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ŽDĚR NAD SÁZAVOU - Rekonstrukce inžen.síti

Objekt:

12/2018e - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 20.03.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek

Uchazeč: Vyplň údaj ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

77 750,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					77 750,00	
1	K 012002000r1	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	7 000,00		7 000,00	
2	K 030001000	Zařízení staveniště, provoz staveniště, oplocení, odstranění	ks	1,000	23 500,00		23 500,00	CS ÚRS 2018 01

D	VRN9	Ostatní náklady					47 250,00	
3	K 012303000r1	skutečné zaměření vodovodní a kanalizační přípojky, rozvodů kanalizace po pozemku investora geodetem ve formátu dgn	soubor	1,000	13 200,00		13 200,00	
4	K 013254000r1	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD	soubor	1,000	6 500,00		6 500,00	
5	K 013254000r2	Závěrečná kamerová prohlídka celé kanalizace, předání nahrávky investorovi	soubor	1,000	13 800,00		13 800,00	
6	K 043002000r1	Tlaková zkouška vodovodní přípojky, protokol	kus	1,000	2 000,00		2 000,00	
7	K 043002000r2	Zkouška rozvodů kanalizace vodou, protokol	kus	1,000	2 900,00		2 900,00	
8	K 050001000r2	Odstavení, vypuštění, napuštění, odvzdušnění vodovodní přípojky	soubor	1,000	1 850,00		1 850,00	
9	K 050001000r4	Práce spojené s napojením na vodovod, demontáž a montáž vodoměru - pracovníci VAS Žďár nad Sázavou, předpoklad 20h	soubor	1,000	7 000,00		7 000,00	

