



Dodatek č. 1

ID:127843

ke sml. 4235/1P
o. 1399

Smlouvy o dílo

ze dne 17. 5. 2018 (ID smlouvy 116092) na akci

„SŠ PTA Jihlava – oprava odvodnění základů objektu Legionářů“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Eduard Jozífek
tel:	564 602 213
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	SDZprofin, s r.o.
se sídlem:	Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Miroslavem Zimolkou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Miroslav Zimolka
zástupce pro věci technické:	Vítězslav Dopita
osoba pověřená vedením stavby:	Vítězslav Dopita
tel./fax:	+420 602427913
IČO:	25339010
DIČ:	CZ25339010
bankovní spojení:	ČSOB, a.s,
číslo účtu:	182845118/0300
zápis v obchodním rejstříku:	vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 27125

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „SŠ PTA Jihlava – oprava odvodnění základů objektu Legionářů“. V průběhu plnění veřejné zakázky, při provádění stavebních a instalačních oprav, byly po rozkrytí terénních vrstev dotčených pozemků, případně pod venkovními zpevněnými plochami zjištěny některé skutečnosti, které nebylo možné zjistit nebo předvídat v rámci zadání nebo před-projekční přípravy. Jedná se zejména o navršení terénu zadního hřiště a jeho zakrytí živící, které mělo za následek dlouhodobé zatékání do konstrukce obvodového zdiva. Tuto skutečnost bylo nutno vyřešit kompletním odstraněním navezených vrstev včetně živické plochy a její dodatečnou provizorní úpravu povrchu. Další skupinu vynucených změn tvoří kompletní změna technologie anglických dvorků, odsouhlasená generálním projektantem, způsobená stavem odhalených podzemních konstrukcí zdiva, základů a vlastností dotčeného terénu. Další změny tvoří vynucené dodatečné práce související

s úpravou stávajících technologií nebo vynucené druhem okolní zeminy- dobetonávka retenční nádrže.

Další skupinu víceprací tvoří práce požadované uživatelem, které byly objednatelem posouzeny a odsouhlaseny a jejich provedení bylo nutné pro zachování provozuschopnosti areálu (doplnění elektroinstalace ke garáži, přebetonávka a předláždění stávajícího vjezdu, apod.). Zvýšení rozsahu některých terénních oprav bylo způsobeno nefunkčním stavem demontovaného materiálu a nutností jeho náhrady za nový.

Po odhalení některých částí konstrukcí nebyly některé práce provedeny z důvodu technické nadbytečnosti. Všechny změny jsou popsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku všemi oprávněnými osobami

Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr. Smluvní strany se proto dohodly, v souladu se zněním smlouvy o dílo, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla

Rozsah díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v oceněném změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

Cena díla bez DPH: 14 511 882,34 Kč

DPH 21%: 3 047 495,29 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 17 559 377,63 Kč

slovy: sedmnáct milionů pět set padesát devět tisíc tři sta sedmdesát sedm a 63/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 13 877 124,00 Kč

DPH 21%: 2 914 196,00 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 16 791 320,00 Kč

slovy: šestnáct milionů sedm set devadesát jedna tisíc tři sta dvacet korun českých

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 2 863 881,01 Kč

Cena méněprací bez DPH: -2 229 122,67 Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: 634 758,34 Kč

Cena víceprací-méněpráce s DPH: 768 057,59 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1 vč. DPH: 17 559 377,63 Kč

3. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.


Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet

V Jihlavě, dne 22.8.2019

V Jihlavě, dne 22. 08. 2019

SDZ profin, s.r.o.
Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25339010
IČ: 25339010 ①



Miroslav Zimolka
jednatel

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
09	změny a doplňky	634 758,34	0,00	133 299,25	768 057,59
09-01	prodloužení opěrné zdi	25 837,14	0,00	5 425,80	31 262,94
09-02	změna folie	131 079,37	0,00	27 526,67	158 606,04
09-02-01	změna folie odpočty	-66 738,22	0,00	-14 015,03	-80 753,25
09-02-02	změna folie přípočty	197 817,59	0,00	41 541,69	239 359,28
09-03	výměna okna - úsek 9	31 625,36	0,00	6 641,33	38 266,69
09-04	snížení nivelety p.č. 3265	769 261,10	0,00	161 544,83	930 805,93
09-05	prodloužení schodiště - snížení nivelety	43 199,29	0,00	9 071,85	52 271,14
09-06	podřezávání	-100 075,90	0,00	-21 015,94	-121 091,84
09-07	chránička elektro garáž-schodiště	20 797,44	0,00	4 367,46	25 164,90
09-08	elektro	104 317,00	0,00	21 906,57	126 223,57
09-09	hřiště - oplocení, vybavení, povrch	174 752,52	0,00	36 698,03	211 450,55
09-10	retence - obetonování	312 131,37	0,00	65 547,59	377 678,96
09-11	změna angl.dvorky	166 806,78	0,00	35 029,42	201 836,20
09-11-01	změna angl.dvorky - odpočty	-444 042,18	0,00	-93 248,86	-537 291,04
09-11-02	změna angl.dvorky - přípočty	610 848,96	0,00	128 278,28	739 127,24
09-12	zpevněné plochy	254 295,83	0,00	53 402,12	307 697,95
09-12-01	odpočty - asfalt u kanalizace	-178 210,86	0,00	-37 424,28	-215 635,14
09-12-02	přípočty - zvětšení zpevněných ploch + odvod.žlaby	432 506,69	0,00	90 826,40	523 333,09
09-13	garáž	54 589,48	0,00	11 463,79	66 053,27
09-14	okapový chodník	12 987,46	0,00	2 727,37	15 714,83
09-14-01	okapový chodník odpočet kačírku	-9 297,66	0,00	-1 952,51	-11 250,17
09-14-02	okapový chodník přípočet dlažba	22 285,12	0,00	4 679,88	26 965,00
09-15	kanalizace	-103 204,20	0,00	-21 672,88	-124 877,08
09-15-01	kanalizace - odpočty (poklopy, šachta)	-124 071,52	0,00	-26 055,02	-150 126,54
09-15-02	kanalizace přípočty (poklopy plast)	20 867,32	0,00	4 382,14	25 249,46
09-16	nový poklop sklep	8 235,00	0,00	1 729,35	9 964,35
09-17	hromosvod	13 568,80	0,00	2 849,45	16 418,25
09-18	zalití potrubí	-229 850,40	0,00	-48 268,58	-278 118,98
09-19	sanační omítky + nátěr fasády	-1 056 835,93	0,00	-221 935,55	-1 278 771,48
09-20	úprava ocelového schodiště malého	21 240,83	0,00	4 460,57	25 701,40
9-21	VRN	-20 000,00	0,00	-4 200,00	-24 200,00
Celkem		634 758,34	0,00	133 299,25	768 057,59

ODPOČTY	PŘÍPOČTY
-2 229 122,67	2 863 881,01
	25 837,14
-66 738,22	
	197 817,59
	31 625,36
	769 261,10
	43 199,29
-100 075,90	
	20 797,44
	104 317,00
	174 752,52
	312 131,37
-444 042,18	
	610 848,96
-178 210,86	
	432 506,69
	54 589,48
-9 297,66	
	22 285,12
-124 071,52	
	20 867,32
	8 235,00
	13 568,80
-229 850,40	
-1 056 835,93	
	21 240,83
-20 000,00	

634 758,34

SDZ profin, s.r.o.
Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25339010
IČ: 25339010 ①

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Část: prodloužení opěrné zdi

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 837,14 7,139

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 4 653,47 0,000

8	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	0,420	86,60	36,37	0,000
9	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,420	124,00	52,08	0,000
10	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,420	27,50	11,55	0,000
12	132112201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3	1,260	353,00	444,78	0,000
13	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,260	719,00	905,94	0,000
14	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,260	151,00	190,26	0,000
20	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	1,260	815,00	1 026,90	0,000
21	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	1,680	186,00	312,48	0,000
22	162201209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	1,680	169,00	283,92	0,000
24	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,680	227,00	381,36	0,000
25	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,680	160,00	268,80	0,000
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,680	14,90	25,03	0,000
27	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	m3	1,680	425,00	714,00	0,000

2 Zakládání 11 463,48 4,572

42	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,168	2 410,00	404,88	0,379
43	279113RR134	Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	6,125	1 480,00	9 065,00	4,134
44	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,056	35 600,00	1 993,60	0,059

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 015,00 0,248

348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	5,000	403,00	2 015,00	0,248
-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

URS

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
5		Komunikace pozemní				2 666,58	0,959
	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,200	350,00	1 470,00	0,354
	PSB.14010300	HOLLAND I 200x100x60 mm	m2	4,620	259,00	1 196,58	0,605
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 083,60	1,361
	635111242	zhutněním	m3	0,630	1 720,00	1 083,60	1,361
998		Přesun hmot				3 955,01	0,000
46	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	7,139	554,00	3 955,01	0,000
Celkem						25 837,14	7,139

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Podčást: změna folie odpočty

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofín, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV -66 738,22 -0,258

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -66 738,22 -0,258

1	711132220	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8 mm, tl. folie 0,45 mm se samolepicí páskou	m2	-293,779	154,00	-45 241,97	-0,229
2	711161573	Izolace nopovými foliemi ukončení izolace provětrávací profil	m	-143,085	148,00	-21 176,58	-0,029
3	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,258	842,00	-217,24	0,000
4	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,258	397,00	-102,43	0,000

Celkem -66 738,22 -0,258

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Podčást: změna folie přípočty

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 197 817,59 0,821

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 197 817,59 0,821

1	711161220	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 80,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	293,779	459,00	134 844,56	0,746	URS
2	7111615R8	Výroba a montáž ukončovacích profilů	m	143,085	433,00	61 955,81	0,074	R
5	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,821	842,00	691,28	0,000	
6	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,821	397,00	325,94	0,000	

Celkem 197 817,59 0,821

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů
 Objekt: změny a doplňky
 Část: výměna okna - úsek 9

Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 22. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				1 131,07	0,001
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				950,80	0,001
1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	40,80	81,60	0,000
2	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	47,00	188,00	0,000
3	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	4,000	79,30	317,20	0,001
4	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken dvojítych včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,000	182,00	364,00	0,000
997		Přesun sutě				180,27	0,000
5	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,124	423,00	52,45	0,000
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,124	210,00	26,04	0,000
7	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,860	9,12	16,96	0,000
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,124	684,00	84,82	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				30 494,29	0,001
766		Konstrukce truhlářské				21 910,39	0,000
9	766001R01	D+M Euro okno 2kř O+1kř.S	ks	1,000	21 672,00	21 672,00	0,000
10	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	216,720	1,10	238,39	0,000
767		Konstrukce zámečnické				7 983,90	0,001
11	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	1,500	339,00	508,50	0,001
12	M767 A1	výroba mříže	m2	1,500	4 890,00	7 335,00	0,000
13	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	78,435	1,79	140,40	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				600,00	0,000
14	783R01	Nátěr mříží	m2	1,500	400,00	600,00	0,000
Celkem						31 625,36	0,001

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů
 Objekt: změny a doplňky
 Část: snížení nivelety p.č. 3265

Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 16. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 769 261,10 122,341

1 Zemní práce 21 798,36 0,000

26	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	271,800	44,60	12 122,28	0,000	URS
27	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	271,800	35,60	9 676,08	0,000	URS

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 372 951,16 0,000

14	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	195,050	86,60	16 891,33	0,000
15	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	195,050	124,00	24 186,20	0,000
16	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	195,050	27,50	5 363,88	0,000
20	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	390,100	227,00	88 552,70	0,000
21	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	390,100	160,00	62 416,00	0,000
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	390,100	14,90	5 812,49	0,000
23	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	390,100	425,00	165 792,50	0,000
24	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	394,000	9,99	3 936,06	0,000

5 Komunikace 45 940,40 122,341

564211112	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 60 mm	m2	394,000	41,30	16 272,20	47,847	URS
564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	394,000	75,30	29 668,20	74,494	URS

997 Přesun sutě 260 794,27 0,000

8	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	179,388	423,00	75 881,12	0,000
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	179,388	210,00	37 671,48	0,000
10	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 690,820	9,12	24 540,28	0,000
11	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	179,388	684,00	122 701,39	0,000

998 Přesun hmot 67 776,91 0,000

12	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	122,341	554,00	67 776,91	0,000
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem 769 261,10 122,341

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Část: prodloužení schodiště - snížení nivelety

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				43 199,29	0,425
767		Konstrukce zámečnické				43 199,29	0,425
1	767210153	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním	kus	4,000	102,00	408,00	0,000
2	553470R070	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 1600 x 310 mm ozn. ST1	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	0,068
8	R7672002	ocel. jednoram. schodiště - schodnice SCH1 - prvky ozn. 5 - 9 - ocel S235, povrch. úprava pozinkování D+M	kg	68,036	90,00	6 123,24	0,068
9	R7672003	ocel. jednoram. schodiště - schodnice SCH2 - prvky ozn. 5 - 9+10,11 - ocel S235, povrch. úprava pozinkování D+M	kg	73,652	90,00	6 628,68	0,074
10	R7672004	ocel. jednoram. schodiště - příčník P1 - ocel S235, povrch. úprava pozinkování D+M	kg	5,336	90,00	480,24	0,005
11	R7672005	ocel. jednoram. schodiště - příčník P2 - prvky 12 - 14 - ocel S235, povrch. úprava pozinkování D+M	kg	26,032	90,00	2 342,88	0,026
12	R7672006	ocel. jednoram. schodiště - zábradlí Z1 - Z4 - ocel S235, povrch. úprava pozinkování D+M	kg	54,540	90,00	4 908,60	0,055
14	R7673002	šroub M16 + matice + podložka pro O.K. pozinkované D+M	ks	8,000	290,00	2 320,00	0,000
17	R7673005	Prodloužení nášlapu	ks	13,000	754,00	9 802,00	0,130
15	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,425	972,00	413,10	0,000
16	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,425	406,00	172,55	0,000
Celkem						43 199,29	0,425

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Část: podřezávání

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-100 075,90	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				-85 725,90	0,000
48	319231R014	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm s vložením HDPE fólie D+M	m2	-38,790	2 210,00	-85 725,90	0,000
95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-14 350,00	0,000
49	R952001	soklová difuzní lišta interierová - PVC ozn. 01/OS 2500 x 70 x14 D+M	m	-41,000	350,00	-14 350,00	0,000
Celkem						-100 075,90	0,000

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů
 Objekt: změny a doplňky
 Část: chránička elektro garáž-schodiště

Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 22. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 20 797,44 0,015

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 20 797,44 0,015

3	460150064	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	32,000	470,00	15 040,00	0,000	URS
1	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	32,000	36,90	1 180,80	0,000	URS
2	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	35,200	45,20	1 591,04	0,015	URS
4	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	32,000	93,30	2 985,60	0,000	URS

Celkem 20 797,44 0,015

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Část: elektro

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
M		Práce a dodávky M				104 317,00	0,000
21-M		Elektromontáže				104 317,00	0,000
1	001	D+M elektro garáž - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	63 204,00	63 204,00	0,000
2	002	D+M elektro sklep+přívod garáž - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	41 113,00	41 113,00	0,000
		Celkem				104 317,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Část: hřiště - oplocení, vybavení, povrch

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				135 549,22	90,311
1		Zemní práce				17 957,12	0,000
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,411	279,00	1 788,67	0,000
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	6,411	23,00	147,45	0,000
3	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	370,000	43,30	16 021,00	0,000
2		Zakládání				16 860,93	14,465
4	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	6,411	2 630,00	16 860,93	14,465
3		Svislé a kompletní konstrukce				33 358,56	1,903
27	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,500	1 250,00	3 125,00	1,687
5	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	243,00	243,00	0,000
6	55342320.2	branka vchodová kovová 2000x840 mm	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	0,079
7	55342327.1	sloupek pro branku v 2m na doraz	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	0,002
8	55342326.1	sloupek pro branku v 2m včetně pantu	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	0,002
9	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m	m	70,000	61,10	4 277,00	0,000
10	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	77,000	121,00	9 317,00	0,116
11	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	280,000	6,23	1 744,40	0,000
12	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	336,000	2,91	977,76	0,017
13	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	280,000	7,36	2 060,80	0,000
14	B010	vázací drát	ks	20,000	88,00	1 760,00	0,000
15	B011	příchytka nap.drátu černá	ks	16,000	6,00	96,00	0,000
16	B012	napínák 2 Zn+PVC čer	ks	16,000	33,60	537,60	0,000
5		Komunikace pozemní				27 861,00	69,956
17	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	370,000	75,30	27 861,00	69,956
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 800,00	0,000
18	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	8,000	3 100,00	24 800,00	0,000
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				6 547,50	3,988
5	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky	m	25,000	186,00	4 650,00	3,238
6	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	25,000	75,90	1 897,50	0,750
998		Přesun hmot				8 164,11	0,000
9	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	90,311	90,40	8 164,11	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				39 203,30	0,028
767		Konstrukce zámečnické				30 036,60	0,017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
20	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	298,000	38,70	11 532,60	0,015	URS
28	7679951R1	Výroba drobných zámečnických výrobků - ukončení plotu u zdi	kg	48,000	90,00	4 320,00	0,002	R
21	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	250,000	22,30	5 575,00	0,000	URS
22	M340	volejbalové sloupky venkovní	sada	1,000	8 609,00	8 609,00	0,000	M

783 Dokončovací práce - nátěry 9 166,70 0,011

23	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	42,835	113,00	4 840,36	0,006	URS
24	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	42,835	101,00	4 326,34	0,005	URS

Celkem

174 752,52 90,340

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů
 Objekt: změny a doplňky
 Část: retence - obetonování

Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 303 462,47 71,889

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 117 164,61 0,000

21	131101201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	54,156	253,00	13 701,47	0,000
22	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	54,156	547,00	29 623,33	0,000
23	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	54,156	37,20	2 014,60	0,000
24	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	187,824	227,00	42 636,05	0,000
25	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	187,824	54,30	10 198,84	0,000
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,800	14,90	429,12	0,000
27	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	28,800	425,00	12 240,00	0,000
28	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,512	79,50	6 321,20	0,000

2 Zakládání 5 048,32 0,027

8	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	10,880	361,00	3 927,68	0,027	URS
9	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	10,880	103,00	1 120,64	0,000	URS

3 Svislé a kompletní konstrukce 80 762,70 36,000

6	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	52,800	1 250,00	66 000,00	35,634	URS
7	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,349	42 300,00	14 762,70	0,365	URS

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 63 557,26 35,858

1	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,240	3 400,00	7 616,00	5,054	URS
2	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	13,440	3 230,00	43 411,20	30,325	URS
4	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	13,440	57,40	771,46	0,000	
3	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,454	25 900,00	11 758,60	0,478	

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 410,05 0,004

20	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,560	40,80	1 410,05	0,004	
----	-----------	---	----	--------	-------	----------	-------	--

998 Přesun hmot 35 519,53 0,000

5	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	71,931	493,80	35 519,53	0,000	
---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------	--

PSV Práce a dodávky PSV 8 668,90 0,043

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 668,90 0,043

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
29	71147RR0051	obalení voštinových bloků fólií mPVC	m2	16,900	153,00	2 585,70	0,001
30	283220RR080	<i>fólie hydroizolační mPVC</i>	m2	20,280	150,00	3 042,00	0,026
31	71149RR0272	obalení voštinových bloků geotextilií	m2	33,800	40,40	1 365,52	0,000
32	693112RR450	<i>geotextilie 400 g/m2</i>	m2	40,560	40,00	1 622,40	0,016
18	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,043	842,00	36,21	0,000
19	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,043	397,00	17,07	0,000

Celkem

312 131,37 71,931

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Podčást: změna angl.dvorky - odpočty

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV -444 042,18 -7,810

767 Konstrukce zámečnické -444 042,18 -7,810

15	R7673001	ocelový lisovaný rošt angl. dvorků 1000 x 700 mm ozn. 01/R žár. zinkovaný D+M	ks	-44,000	1 800,00	-79 200,00	-0,590
16	R7673002	ocelový lisovaný rošt angl. dvorků 1000 x 700 mm ozn. 02/R žár. zinkovaný vč. rozměrové úpravy D+M	ks	-27,000	2 200,00	-59 400,00	-0,362
19	R7673003	ocelový nosník roštů ozn. 01/S svařenec I 100 + T 40 jako celek pozinkovaný D+M	ks	-54,000	1 400,00	-75 600,00	-5,076
20	R7673004	ocelový nosník roštů ozn. 02/S nárožní a koutové kusy svařenec I 100 + T 40 jako celek pozinkovaný D+M	ks	-6,000	1 700,00	-10 200,00	-0,081
21	R7673005	ocelový nosník roštů ozn. 03/S krácený atypický svařenec I 100 + T 40 jako celek pozinkovaný D+M	ks	-7,000	1 100,00	-7 700,00	-0,059
22	R7673006	ocelový nosník roštů ozn. 04/S atypický svařenec I 100 + T 40 jako celek pozinkovaný D+M	ks	-1,000	2 000,00	-2 000,00	-0,015
23	R7673008	ocelový nosník roštů ozn. 06/S koncový u bet. stěny svařenec I 100 + L40/40/5 jako celek pozinkovaný D+M	ks	-6,000	1 200,00	-7 200,00	-0,057
24	R7673009	ocelový nosník roštů ozn. 07/S koncový u stěny objektu svařenec I 100 jako celek pozinkovaný D+M	ks	-4,000	1 000,00	-4 000,00	-0,027
25	R7673010	ocelový nosník roštů ozn. 08/S svařenec I 100 + T 40 jako celek pozinkovaný D+M	ks	-2,000	1 500,00	-3 000,00	-0,024
26	R7673011	ocelový nosník roštů ozn. 09/S svařenec I 100 + T 40 jako celek pozinkovaný D+M	ks	-2,000	2 000,00	-4 000,00	-0,030
27	R7673012	ocelový nosník roštů ozn. 01/L L 40/40 tl. 5 mm pozinkovaný D+M	m	-128,000	360,00	-46 080,00	-0,380
28	R7673013	D+M	m	-63,000	1 800,00	-113 400,00	-0,932
29	R7673014	sloupek pro uložení patních kolen svodů ozn. 01/Z svařenec jako celek pozinkovaný D+M	m	-1,000	6 750,00	-6 750,00	-0,056
30	R7673015	sloupek pro uložení patních kolen svodů ozn. 02/Z svařenec jako celek pozinkovaný D+M	m	-1,000	6 750,00	-6 750,00	-0,056
31	R7673016	sloupek pro uložení patních kolen svodů ozn. 03/Z svařenec jako celek pozinkovaný D+M	m	-1,000	8 000,00	-8 000,00	-0,066
17	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-7,810	972,00	-7 591,32	0,000
18	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-7,810	406,00	-3 170,86	0,000

Celkem -444 042,18 -7,810

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů
 Objekt: změny a doplňky
 Podčást: změna angl.dvorky - přípočty

Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 333 663,11 89,848

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 168 232,08 0,000

1	132112201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3	41,621	353,00	14 692,21	0,000
2	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	41,621	719,00	29 925,50	0,000
3	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	41,621	151,00	6 284,77	0,000
4	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	83,242	815,00	67 842,23	0,000
5	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	83,242	186,00	15 483,01	0,000
6	162201209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	83,242	169,00	14 067,90	0,000
7	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	83,242	160,00	13 318,72	0,000
8	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	83,242	79,50	6 617,74	0,000

2 Zakládání 78 143,54 70,816

9	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	377,841	21,60	8 161,37	0,064
10	693112430	geotextilie netkaná PP 300 g/m2	m2	453,409	22,70	10 292,38	0,136
11	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	134,210	120,00	16 105,20	0,156
12	214500211	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm	m	134,210	88,50	11 877,59	0,000
13	583439RR020	kamenivo drcené hrubé frakce 8-32	t	70,460	450,00	31 707,00	70,460

URS

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 511,70 19,032

14	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do pisku, tl. dlaždic 60 mm	m2	67,105	559,00	37 511,70	19,032
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--------

998 Přesun hmot 49 775,79 0,000

15	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	89,848	554,00	49 775,79	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 277 185,85 3,002

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 277 185,85 3,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
16	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	377,841	20,50	7 745,74	0,000	URS
17	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,132	53 300,00	7 035,60	0,132	URS
18	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	377,841	109,00	41 184,67	0,151	URS
19	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	453,409	97,20	44 071,35	1,759	URS
20	711161220	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 80,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	377,841	459,00	173 429,02	0,960	URS
21	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,002	842,00	2 527,68	0,000	
22	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,002	397,00	1 191,79	0,000	

Celkem

610 848,96 92,850

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů
Objekt: změny a doplňky
Podčást: odpočty - asfalt u kanalizace

Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -178 210,86 -48,152

5 Komunikace pozemní -154 433,40 -48,152

1	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-122,200	667,00	-81 507,40	-32,231
2	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-122,200	460,00	-56 212,00	-15,844
3	R572581001	vyplnění spáry v komunikaci asfaltovou zálivkou za horka D+M	m	-122,000	137,00	-16 714,00	-0,076

998 Přesun hmot -23 777,46 0,000

4	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-48,152	493,80	-23 777,46	0,000
---	-----------	--	---	---------	--------	------------	-------

Celkem -178 210,86 -48,152

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Podčást: přípočty - zvětšení zpevněných ploch + odvod.žlaby

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 428 082,29 254,185

1 Zemní práce 3 719,60 0,000

1	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	68,000	54,70	3 719,60	0,000
---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-------

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 38 760,00 0,000

2	113107036	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	40,000	969,00	38 760,00	0,000
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 728,00 1,774

3	327111141	Zpevněný svah betonových svahovek výšky do 2 m šířky 440 mm - přírodní	m2	7,600	1 280,00	9 728,00	1,774
---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

URS

5 Komunikace pozemní 165 759,86 178,294

4	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	146,600	75,30	11 038,98	27,718
5	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	196,400	106,00	20 818,40	54,980
6	564851R011	Podklad ze šterkodrti ŠD fr. 16/32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	146,600	106,00	15 539,60	41,039
7	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	44,800	270,00	12 096,00	3,774
8	592452120	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	47,275	225,00	10 636,88	6,146
9	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	176,000	280,00	49 280,00	18,237
10	59245213	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní	m2	150,000	309,00	46 350,00	26,400

URS

URS

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 770,20 14,907

11	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,000	3 360,00	20 160,00	14,720
12	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,178	25 900,00	4 610,20	0,187

URS

8 Trubní vedení 14 641,00 0,056

13	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	11,000	152,00	1 672,00	0,014
14	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	10,000	317,00	3 170,00	0,027
15	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100	kus	13,000	148,00	1 924,00	0,000
16	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15°	kus	6,000	47,00	282,00	0,001
17	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	5,000	49,20	246,00	0,001
18	WVN.SF600000 W	Přesuvka kanalizace plastové KGU-110	kus	2,000	49,00	98,00	0,001

URS

URS

URS

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
19	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousých DN 100	kus	4,000	256,00	1 024,00	0,000	
20	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	4,000	122,00	488,00	0,002	URS
21	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	16,000	176,00	2 816,00	0,000	
22	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	5,000	123,00	615,00	0,003	URS
23	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	5,000	124,00	620,00	0,003	URS
24	28611970	přesuvka kanalizační PP KG DN 160	kus	6,000	281,00	1 686,00	0,004	URS

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 640,00 5,838

25	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	14,800	185,00	2 738,00	1,938	URS
26	5922DITZB1	žlab malý I.	ks	74,000	58,00	4 292,00	0,607	M
27	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	402,00	4 020,00	2,922	
28	ACO.12704	ACO Multiline V150S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	4,000	2 170,00	8 680,00	0,122	M
29	ACO.13070	ACO Drainlock V/X150 - C250, můst. rošt 0,5m, litina	kus	10,000	800,00	8 000,00	0,000	M
30	ACO.12785	ACO Multiline V150S - kombi stěna pro začátek/konec	kus	10,000	650,00	6 500,00	0,029	M
31	ACO.12705	ACO Multiline V150S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	0,031	M
32	ACO.12761	ACO Multiline V150S - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	kus	4,000	2 670,00	10 680,00	0,156	M
33	ACO.38701	ACO EuroSelf - žlab 1,0m s odtokem DN100, ZN můstkový rošt	kus	4,000	780,00	3 120,00	0,033	M
34	ACO.810200	ACO EuroSelf mini - kombi stěna pro začátek/konec	kus	4,000	80,00	320,00	0,001	M
35	ACO.319288	ACO Self - kombinovaná čelní stěna, PP, černá	kus	2,000	60,00	120,00	0,000	M

91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 74 815,92 53,315

36	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	103,000	225,00	23 175,00	16,006	
37	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	105,000	143,00	15 015,00	8,621	
38	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	27,500	186,00	5 115,00	3,561	
39	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	28,000	75,90	2 125,20	0,840	
40	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	10,764	2 730,00	29 385,72	24,287	

96 Bourání konstrukcí 3 556,40 0,000

41	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	68,000	52,30	3 556,40	0,000	
----	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------	--

997 Přesun sutě 26 668,80 0,000

42	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	30,880	423,00	13 062,24	0,000	
43	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,200	210,00	2 772,00	0,000	
44	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	198,000	9,12	1 805,76	0,000	
45	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	13,200	684,00	9 028,80	0,000	

998 Přesun hmot 15 022,51 0,000

46	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	254,188	59,10	15 022,51	0,000	
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------	--

PSV Práce a dodávky PSV 4 000,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 000,00 0,000

47	8773951R02	Napojení kanalizace na stáv.šachtu, jímku, kanalizaci	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	0,000	R
----	------------	---	-----	-------	----------	----------	-------	---

M Práce a dodávky M 424,40 0,003

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 424,40 0,003

48	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	4,000	42,30	169,20	0,000	URS
49	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	4,000	63,80	255,20	0,003	M

Celkem 432 506,69 254,188

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Část: garáž

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				15 243,38	5,854
1		Zemní práce				2 993,76	0,000
1	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,960	756,00	2 993,76	0,000
13		Zemní práce - hloubené vykopávky				2 064,65	3,960
2	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,990	79,50	78,71	0,000
3	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,980	181,00	358,38	0,000
4	583313490	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	3,960	411,00	1 627,56	3,960
4		Vodorovné konstrukce				770,22	1,872
5	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,990	778,00	770,22	1,872
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 016,00	0,008
6	624631221	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	26,000	116,00	3 016,00	0,008
8		Trubní vedení				1 672,00	0,014
7	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	11,000	152,00	1 672,00	0,014
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 840,00	0,001
8	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	1,000	1 840,00	1 840,00	0,001
998		Přesun hmot				2 886,75	0,000
9	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,846	493,80	2 886,75	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				39 346,10	0,228
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				632,00	0,001
10	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	632,00	632,00	0,001
777		Podlahy lité				38 714,10	0,227
11	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	42,000	3,54	148,68	0,000
12	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	42,000	913,00	38 346,00	0,227
13	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	384,947	0,57	219,42	0,000
Celkem						54 589,48	6,082

ROZPOČET

Stavba: SŠ PTA - oprava odvodnění základů

Objekt: změny a doplňky

Podčást: okapový chodník odpočet kačírku

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					-9 297,66	-5,717
------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-6 130,44	-5,717
----------	---	--	--	--	--	------------------	---------------

1	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	-31,119	197,00	-6 130,44	-5,717
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--------

998	Přesun hmot					-3 167,22	0,000
------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

2	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-5,717	554,00	-3 167,22	0,000
---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

Celkem						-9 297,66	-5,717
---------------	--	--	--	--	--	------------------	---------------