



KUJIP01CEIUX

DODATEK č. 22. 29/20
3. 1598

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.1.2020 (ID smlouvy 130133) na akci
„OA a HŠ Třebíč- rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati“

I. Smluvní strany**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
kraje pro oblast ekonomiky a majetkuIng. Josef Mejlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602275, +420 564602213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zastoupený pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

VESAS s.r.o.

Cyrilometodějská 43/20, Třebíč

Ing. Bohumilem Bobkem

Ing. Bohumil Bobek

Ing. Bohumil Bobek

Ing. Bohumil Bobek

777 650 200

255 95 946

CZ255 95 946

Komerční banka a.s.

19-7738570247/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 36921

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ID č. 130133 uzavřené dne 7.1.2020 (dále jen „smlouva“) je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 3, 4 a 13 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Ukončení veškerých stavebních prací se stanovuje nejpozději do 31.7.2020.

Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 20.8.2020.

3)Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH

8 296 466,62 Kč

DPH 21%

1 742 257,99 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

10 038 724,61 Kč

slovy: deset miliónů třicet osm tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých, 61 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:

8 626 419,20 Kč

DPH 21%:

1 811 548,03 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

10 437 967,23 Kč

Cena víceprací – méněprací dle Dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH

255 661,07 Kč

Cena méněprací bez DPH

- 585 613,65 Kč

Cena více-méněprací bez DPH

-329 952,58 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku..

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Třebíči, dne


23. 07. 2020


V Jihlavě, dne 27. 07. 2020


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

59


Ing. Bohumil Bobek
jednatel společnosti


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SS 197_1** **OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati**
DODATEK č.2

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-227 160,14
PSV			-102 792,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-329 952,58

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-329 952,58 CZK
Základní DPH	21 %	-69 290,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -399 242,62 CZK

v

dne



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.2d	Dodatek č. 2	0,00	-329 952,58	-69 290,04	-399 242,62	100
Dod 2a4	Dodatek č.2 - přípočty	0,00	255 661,07	53 688,82	309 349,89	-77
Dod 2b4	Dodatek č.2 - odpočty	0,00	-585 613,65	-122 978,87	-708 592,52	177
Celkem za stavbu		0,00	-329 952,58	-69 290,04	-399 242,62	100

Položkový rozpočet

S:	SS 197_1	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
O:	D.2d	Dodatek č. 2
R:	Dod 2c4	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi pozemních staveb				-4 814,64
7	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	-0,14400	7 760,00	-1 117,44
8	145501900.1	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x5 mm	t	-0,15600	23 700,00	-3 697,20
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				-22 360,00
37	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-172,00000	130,00	-22 360,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				51 839,50
283	631343891R00	Penetrace hloubková Baumit SuperGrund	m2	39,71000	92,50	3 673,18
284	630 002	Sanace podlahové konstrukce v sociálním zařízení v místech stávajících prostupů např. kanalizace	sbr	1,00000	24 860,00	24 860,00

- vyřezání otvorů v žb. desce
- vybourání betonového podkladu
- vyplnění dutin polystyrenem
- výztuž desky KARI sítí
- betonáž žb. desky 6cm
- přesun hmot
- odvoz sutě vč. poplatku na skládce

285	63244	Příplatek potěr anhydritový samonivelační - zvětšení o tl. 5mm	m2	570,04000	42,00	23 941,68
-----	-------	--	----	-----------	-------	-----------

dle dodacích listů : 25,5t + 20,48t = 45,98t
objemová hmotnost anhydritu 1.800 kg/m3
45980 kg : 1.800 kg/m3 : 570m2 = 0,00448 4,48cm
tl. 30-40 ... 339 Kč
339 : 40 x 5 = 42Kč/m2 příplatek

53	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	-39,71000	16,00	-635,36
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-31 350,00
73	95-001.1	Opatření pro ochranu podlahové krytiny	M2	-82,50000	380,00	-31 350,00
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-3 675,00
95	975032251	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m	m	-3,50000	1 050,00	-3 675,00
Díl: D1		Silnoproudá elektroinstalace				-87 400,00
16	Pol16	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	-198,00000	170,00	-33 660,00
185	Pol185	Spolupráce s revizním technikem	hod.	-39,00000	180,00	-7 020,00
35	Pol35	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	-324,00000	170,00	-55 080,00
88	Pol88	Svítlidlo vestavné LED do podhledu, 600x600mm, LED panel, lešt. mřížka, 37W, 4300lm	ks	8,00000	1 891,00	15 128,00
93	Pol93	Svítlidlo vestavné LED, 600x300mm, LED panel, 26W, 2600lm, Ra 80, 3800K, IP40	ks	-8,00000	846,00	-6 768,00
Díl: D2		Montáž slaboproud				-106 400,00
194	Pol194	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	-271,00000	160,00	-43 360,00
198	Pol198	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU	hod.	-100,00000	160,00	-16 000,00

Položkový rozpočet

S:	SS 197_1	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati
O:	D.2d	Dodatek č. 2
R:	Dod 2c4	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
237	Pol237	Programování ústředny EZS, - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PATER A ZAŘÍZENÍ ŠKOLY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A	hod	-38,00000	160,00	-6 080,00
35	Pol35	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	-256,00000	160,00	-40 960,00
Díl: OST		Ostatní				-23 000,00
4	005	Zpětný zisk z prodeje	soubor	-0,50000	-20 000,00	10 000,00
19	029	Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství	soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
24	034	Označení výkopů a jejich zabezpečení	soubor	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
29	039	Teleskopická hydraulická montážní plošina	hod.	-30,00000	300,00	-9 000,00
31	041	Teleskopický hydraulický manipulátor	hod.	-60,00000	300,00	-18 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-53 694,04
117	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	-57,80000	222,00	-12 831,60
118	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy	m2	-18,77200	316,00	-5 931,95
119	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	-93,86000	55,00	-5 162,30
120	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	-44,00000	32,00	-1 408,00
121	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,09300	968,00	-90,02
122	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,09300	481,00	-44,73
123	585812110.1	stěrka hydroizolační bal. 25 kg	kg	-91,88600	183,00	-16 815,14
124	585812540.1	páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m	m	-103,24600	50,00	-5 162,30
125	585812590.1	páska těsnící kout, roh	kus	-44,00000	142,00	-6 248,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-59 334,47
126	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-570,04000	38,00	-21 661,52
127	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,03800	868,00	-32,98
128	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,03800	456,00	-17,33
129	61155340.5	podložka izolační z pěnového PE 10mm š 1,2m bez povrchové úpravy	m2	-627,04400	60,00	-37 622,64
Díl: 714		Akustická a protitřesová opatření				-13 626,91
134	59036021	panel akustický nedemontovatelný šikmá hrana, bílá tl 20mm	m2	-37,33400	950,00	-35 467,30
131	59036075	panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm, absorpce EN ISO 11654 ?w=1, 00, ?p 125Hz =0,40	m2	37,33400	585,00	21 840,39
Díl: 725		Zařizovací předměty				-17 108,00
286	725 01	Záslepka splachovače	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
114	Pol223	Držadlo nerezové imobilní 700 mm včetně montáže	soubor	-1,00000	832,00	-832,00
115	Pol224	Sklopný úchyt invalidi 813mm	soubor	1,00000	2 054,00	2 054,00
287	Pol225	Zrcadlo výklopné nerez 400x600mm včetně montáže	soubor	-1,00000	3 758,00	-3 758,00

Položkový rozpočet

S:	SS 197_1	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati
O:	D.2d	Dodatek č. 2
R:	Dod 2c4	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
288	Pol227	Elektrický osoušeč rukou Turbo drye včetně montáže a zprovoznění	soubor	-1,00000	15 772,00	-15 772,00
Díl: 726 Výměna odvodušňovacích ventilů na radiátorech						847,80
289	725210985R00	Montáž rohového ventilu G 1/2	kus	2,00000	113,50	227,00
190	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	2,00000	33,20	66,40
291	7250800917	Montáž růžice G 1/2"	ks	2,00000	78,90	157,80
292	42212306R	Ventil odvdušňovací k radiátorům	kus	2,00000	25,30	50,60
293	422606251R	Růžice radiátorová odvdušňovací	kus	2,00000	173,00	346,00
Díl: 727 Zdravotecnika - požární ochrana						-29 430,00
294	727 99	Zmenšení otvorů kolem kanalizace na stropě 3. NP protipožárními SDK ve ztíženem prostoru - velmi pracné	sbr	1,00000	8 925,00	8 925,00
123	727121131	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	-54,00000	645,00	-34 830,00
124	727121132	Protipožární manžeta D 63 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	-18,00000	678,00	-12 204,00
125	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	-19,00000	945,00	-17 955,00
295	727212156R01	Manžeta protipožární D 20 mm z jedné strany dělicí konstrukce	kus	1,00000	490,00	490,00
296	727212156R02	Manžeta protipožární D 80 mm z jedné strany dělicí konstrukce	kus	1,00000	834,00	834,00
297	727212156R03	Manžeta protipožární D 100 mm z jedné strany dělicí konstrukce	kus	2,00000	945,00	1 890,00
298	727212156R04	Manžeta protipožární D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce	kus	10,00000	1 625,00	16 250,00
299	727212156R05	Manžeta protipožární D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce	kus	3,00000	2 390,00	7 170,00
Díl: 730 Výroba atypických držáků pro upevnění litinových otopných těles						5 048,40
300	953941516R00	Osazování konzol	kus	21,00000	91,70	1 925,70
301	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	21,00000	13,70	287,70
302	48441001	Sada upevňovací litinových radiátorů	ks	21,00000	135,00	2 835,00
Díl: 734 Armatury						9 835,50
303	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	1,00000	302,50	302,50
304	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	18,00000	366,50	6 597,00
305	734209112R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/8	kus	5,00000	83,90	419,50
306	55121100R	Ventil radiátorový Danfoss 10 přímý	kus	7,00000	359,50	2 516,50
Díl: 735 Otočení radiátorových ventilů						5 814,85
307	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	15,00000	85,00	1 275,00
71	145	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G1/2"	ks	15,00000	70,00	1 050,00
152	152	Vypouštění vody z otopných těles	m2	118,30000	17,00	2 011,10
274	73519 1910	Napuštění vody do otopného systému	m2	118,30000	12,50	1 478,75
Díl: 760 Sádrokartonové konstrukce						18 000,00
308	760 01	Osazení zapuštěných projekčních plátů	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00
309	760 02	Osazení zapuštěných zářivek	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-6 667,50

Položkový rozpočet

S:	SS 197_1	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
O:	D.2d	Dodatek č. 2
R:	Dod 2c4	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
156	762-002	Montáž dřevěné konstrukce podlahy včetně záklopu tl 32mm	m2	-10,50000	635,00	-6 667,50
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						-2 717,01
157	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-4,97600	568,00	-2 826,37
		-(8,676-3,7)		-4,97600		
160	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	-21,68000	193,00	-4 184,24
		-(43,38-21,7)		-21,68000		
162	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	-57,80000	39,00	-2 254,20
		-(57,8)		-57,80000		
310	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci ve. 200 x 200 mm	ks	2,00000	91,90	183,80
311	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci ve. 400 x 400 mm	ks	6,00000	199,00	1 194,00
312	763 01	revizní dvířka, 400 x 400 mm	kus	6,00000	765,00	4 590,00
313	763 02	revizní dvířka, 150 x 150 mm	kus	2,00000	290,00	580,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-5 780,00
177	766-002	Montáž laboratorního stolu 800/2900/750mm, včetně příslušenství vestavěného dřezu	soubor	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
314	766-009	Dodávka klíčů	ks	25,00000	150,00	3 750,00
189	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-9,00000	170,00	-1 530,00
190	766-010	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. T10	ks	-9,00000	500,00	-4 500,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						54 913,44
315	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	22,03200	22,80	502,33
316	4113	Bednění čel výklenků, zřízení	m	36,72000	120,00	4 406,40
		výklenky - soklík : (2,17*14+2+1,12*2+2,1)		36,72000		
199	776-001.1a	D+M - Mechanicky kotvený plastový podlahový soklíkový profil	m	58,32000	249,00	14 521,68
		výklenky - soklík : (2,17*14+2+1,12*2+2,1)+0,6*18*2		58,32000		
203	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	22,03200	165,00	3 635,28
		plocha výklenků : (2,17*14+2+1,12*2+2,1)*0,6		22,03200		
317	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	36,72000	118,00	4 332,96
		výklenky - soklík : (2,17*14+2+1,12*2+2,1)		36,72000		
318	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	22,03200	3,00	66,10
213	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,29000	396,00	114,84
214	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,29000	292,00	84,68
211	28411012	PVC (vinyl) heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	26,43840	679,00	17 951,67
		plocha výklenků : 1,2*(2,17*14+2+1,12*2+2,1)*0,6		26,43840		
319	28411012b	Schodová hrana 25x20mm stříbro	m	44,06400	211,00	9 297,50
		výklenky - soklík : 1,2*(2,17*14+2+1,12*2+2,1)		44,06400		
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						-15 792,78
217	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-1,20000	500,00	-600,00
221	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-67,20000	28,00	-1 881,60

Položkový rozpočet

S:	SS 197_1	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
O:	D.2d	Dodatek č. 2
R:	Dod 2c4	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
222	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	-93,86000	43,00	-4 035,98
216	D05	D+M Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy - systémový rožek	kus	-35,00000	248,00	-8 680,00
218	597612550.1	obkladačky keramické RAKO (barevné) 20 x 20 x 0,6 cm l. j.	m2	-2,40000	248,00	-595,20
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						-15 748,75
229	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	-62,75000	89,00	-5 584,75
232	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	-132,00000	5,00	-660,00
-(490-358)				-132,00000		
234	783614653	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	-132,00000	18,00	-2 376,00
-(490-358)				-132,00000		
235	783615553	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-132,00000	19,00	-2 508,00
-(490-358)				-132,00000		
237	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-132,00000	35,00	-4 620,00
-(490-358)				-132,00000		
Díl: 784 Dokončovací práce - malby kabinetu 2.NP a schodiště						12 653,03
242	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	294,25650	10,00	2 942,57
m.č. 2.17A : 3,46*2*(3,2+2,2)+3,2*2,2				44,40800		
m.č. 2.17B : 3,46*2*(1,7+1,6)+1,7*1,6				25,55600		
m.č. 2.17D : 3,46*2*(2,8+8)+8*2,8				97,13600		
schodiště 2-3. patro 2.01G : 3,46*(2,7+2*5)				43,94200		
3.01A : 5,83*2,15				12,53450		
3.01B : 3*(6+4,39*2)+6*4,39				70,68000		
243	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	294,25650	33,00	9 710,46
m.č. 2.17A : 3,46*2*(3,2+2,2)+3,2*2,2				44,40800		
m.č. 2.17B : 3,46*2*(1,7+1,6)+1,7*1,6				25,55600		
m.č. 2.17D : 3,46*2*(2,8+8)+8*2,8				97,13600		
schodiště 2-3. patro 2.01G : 3,46*(2,7+2*5)				43,94200		
3.01A : 5,83*2,15				12,53450		
3.01B : 3*(6+4,39*2)+6*4,39				70,68000		
Díl: 787 Zasklívání						9 994,00
320	787 01	Dodávka, montáž a osazení zrcadla 1500 x 700mm	ks	2,00000	3 140,00	6 280,00
321	787 02	Dodávka, montáž a osazení zrcadla 1650 x 750mm	ks	1,00000	3 714,00	3 714,00
Celkem						-329 952,58