



KUJIP01CEJC8

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Ze sml. 1569/19
č. 1504

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2019 (ID smlouvy 123398) na akci
„Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice- rekonstrukce oken a podlah“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602275, +420 564602213
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem:	Okrajová 1335/3, Horká-Domky, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Svoboda Jiří
zastoupený pro věci smluvní:	Svoboda Jiří
zástupce pro věci technické:	Svoboda Jiří
stavbyvedoucí (AO)	František Turek
tel./fax:	733 552 834
IČO:	292 32 864
DIČ:	CZ292 32 864
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku č. 4

Předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, dále jen Smlouva, uzavřené dne 15. 3. 2019 (ID č. 123398) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v rozpočtu víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH

22 012 573,75 Kč

DPH 21%

4 622 640,49 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

26 635 214,24 Kč

slovy: dvacet pět miliónů šest set šestnáct tisíc sto dvacet čtyři korun českých, 55 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4:

Cena díla bez DPH:

21 170 350,87 Kč

DPH 21%:

4 445 773,68 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

25 616 124,55 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 4:

Cena víceprací bez DPH

1 003 115,55 Kč

Cena méněprací bez DPH

- 160 892,67 Kč

Cena více-méněprací bez DPH

842 222,88 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvou tímto dodatkem č. 4 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 4 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 4, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací)

V Třebíči, dne 17.6.2020

V Jihlavě, dne 23.06.2020

ESTING GROUP s.r.o.


Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč

IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864

Mobil: +420 733 552 834

www.esting-group.cz

③



Jiří Svoboda

jednatel společnosti

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

59



Ing. Martin Kukla

náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-21-II-S
Změna závazku smlouvy oceněná zhotovitelem stavby č.4
Stavba: **Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah**

KSO:
Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

CC-CZ:
Datum: 11.06.2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ 70890749

Zhotovitel:
ESTING GROUP

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

IČ: 26273195
DIČ: CZ 262 73 195

Zpracovatel:
Jiří Svoboda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			842 222,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	842 222,88	176 866,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 019 089,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ESTING ESTING GROUP s.r.o. ③
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 17.6.2020 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-21-II-S

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Datum:

11.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

MSV vzduchotechnika,
spol. s r.o.

Zhotovitel: ESTING GROUP

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Odpočty celkem za rozpočet		-160 892,67 -	194 680,13
Přípočty celkem za rozpočet		1 003 115,55	1 213 769,82
Přípočty - smluvní položky		295 825,04	357 948,30
Přípočty - nové položky		707 290,51	855 821,52
Náklady z rozpočtů		842 222,88	1 019 089,68
ZL.4.1	Technika prostředí staveb - Vytápění - změna č.4.1	97 909,80	118 470,86
ZL.4.2	Architektonické a stavebně technické řešení - ZTI + začištění otvorů - změna č.4.2	20 018,81	24 222,76
ZL.4.3	ASŘ - Omítky stěn učeben - změna č.4.3	638 281,64	772 320,78
ZL.4.4	Elektroinstalace - odpočet hudebna - Změna č.4.4	-68 631,01	-83 043,52
ZL.4.5	Architektonické a stavebně technické řešení - Podlahy části 1.NP - změna č.4.5	93 679,48	113 352,17
ZL.4.6	Elektroinstalace - omítky učeben - změna č.4.6	60 964,16	73 766,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah
 Objekt: **ZL.4.1 - Technika prostředí staveb - Vytápění - změna č.4.1**

KSO:
 Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

CC-CZ:
 Datum: 11.06.2020

Zadavatel:
 Kraj Vysočina

IC: 70890749
 DIČ: CZ 70890749

Zhotovitel:
 ESTING GROUP

IC: 29232864
 DIČ: CZ29232864

Projektant:
 MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

IC: 26273195
 DIČ: CZ 262 73 195

Zpracovatel:
 Jiří Svoboda

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří EKO-BIO Morava, s.r.o., Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dalkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuté náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

DPH základní
 snížená

Základ daně
 97 909,80
 0,00

Sazba daně
 21,00%
 15,00%

Výše daně
 20 561,06
 0,00

Cena s DPH

v CZK

118 470,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah
 Objekt: **ZL.4.1 - Technika prostředí staveb - Vytápění - změna č.4.1**

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP

Datum: 11.06.2020

Projektant: MSV
 vzduchotechnika,
 spol. s r.o.
 Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

97 909,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 146,71

33 336,00

61 - Úprava povrchů vnitřních	33 336,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 810,71
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	14 819,30
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 713,60
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	2 277,81
997 - Přesun sutě	958,49
998 - Přesun hmot	1 319,32
PSV - Práce a dodávky PSV	45 763,09
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 243,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 519,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt: **ZL.4.1 - Technika prostředí staveb - Vytápění - změna č.4.1**

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MSV
vzduchotechnika,
spol. s r.o.

Zhotovitel: ESTING GROUP

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 909,80	
Odpočty celkem za rozpočet							-5 700,00	
Smluvní položky							58 024,04	
Nové položky							45 585,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 146,71	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 336,00	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				33 336,00	
51	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	72,000	53,00	3 816,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch - penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
VV			"Změna č.4"					
VV			"3.NP"21*2*0,9			37,800		
VV			"2.NP"19*2*0,9			34,200		
VV			Součet			72,000		
48	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	72,000	154,00	11 088,00	
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
VV			"Změna č.4"					
VV			"3.NP"21*2*0,9			37,800		
VV			"2.NP"19*2*0,9			34,200		
VV			Součet			72,000		
49	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	72,000	98,00	7 056,00	
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
VV			"Změna č.4"					
VV			"3.NP"21*2*0,9			37,800		
VV			"2.NP"19*2*0,9			34,200		
VV			Součet			72,000		
53	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	72,000	158,00	11 376,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Pro ocenění oprav omítek ploch do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
VV			"Změna č.4"					
VV			"3.NP"21*2*0,9			37,800		
VV			"2.NP"19*2*0,9			34,200		
VV			Součet			72,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 810,71	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				14 819,30	
44	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	46,000	76,50	3 519,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
45	M	95-001	KALOR Konzole radiátoru	kus	46,000	60,00	2 760,00	
PP			KALOR Konzole radiátoru					
VV			"Změna č.4"					
VV			"skutečnost"					
VV			"historická budova"					
VV			"3.NP"					
VV			"Konzola radiátorová"4+6+6+3+0+8			27,000		
VV			"2.NP"					
VV			"Konzola radiátorová"2+4+7+0+2+2+0+2			19,000		
VV			Součet			46,000		
46	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. s jejich dodáním	kus	41,000	73,30	3 005,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříně, radiátorové držáky apod.					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
47	M	48441001	sada upevňovací lištinových radiátorů	sada	41,000	135,00	5 535,00	CS ÚRS 2019 01
PP			sada upevňovací lištinových radiátorů					
VV			"Změna č.4"					
VV			"skutečnost"					
VV			"historická budova"					
VV			"3.NP"					
VV			"držák radiátorový"4+2+6+2+0+8			22,000		
VV			"2.NP"					
VV			"držák radiátorový"2+2+4+0+2+2+2+5			19,000		
VV			Součet			41,000		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 713,60	
52	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	72,000	23,80	1 713,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
VV			"Změna č.4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.NP"21*2*0,9		37,800			
	VV		"2.NP"19*2*0,9		34,200			
	VV		Součet		72,000			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				2 277,81	
D	997		Přesun suti				958,49	
54	K	997013115	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,785	150,00	117,75	
	PP		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,785	321,00	251,99	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,625	6,00	117,75	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		0,785*25 'Přepočtené koeficientem množství		19,625			
57	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,785	600,00	471,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
D	998		Přesun hmot				1 319,32	
4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,002	659,00	1 319,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatek za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejnižší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 763,09	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 243,41	
16	K	735110911	Přetěsnění různé radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	-25,000	120,00	-3 000,00	
	PP		Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové různé					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0912 a -0913 se oceňuje: a) rozpojení použitých otopných těles do bloků o potřebném počtu článků určených k opětovné montáži, b) rozpojení otopných těles při výměně poškozeného článku. 2. Cenami -0911 a -0914 se oceňuje: a) sestavení použitých otopných těles určených k opětovné montáži z bloků o potřebném počtu článků, b) sestavení otopných těles při výměně článku, dodávka nového materiálu při výměně se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		Oprava prosakujících nebo zakvašených spojů těles během demontáže a montáže pro osazení nového příp. potrubí a kombiventilu, celý objekt					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-25		-25,000			
	VV		Součet		-25,000			
17	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	-25,000	108,00	-2 700,00	
	PP		Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0912 a -0913 se oceňuje: a) rozpojení použitých otopných těles do bloků o potřebném počtu článků určených k opětovné montáži, b) rozpojení otopných těles při výměně poškozeného článku. 2. Cenami -0911 a -0914 se oceňuje: a) sestavení použitých otopných těles určených k opětovné montáži z bloků o potřebném počtu článků, b) sestavení otopných těles při výměně článku, dodávka nového materiálu při výměně se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		Oprava prosakujících nebo zakvašených spojů těles během demontáže a montáže pro osazení nového příp. potrubí a kombiventilu, celý objekt					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-25		-25,000			
	VV		Součet		-25,000			
43	K	735190915	Oprava vsuvky otopných těles ocelových	kus	108,000	91,10	9 838,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles různé a vsuvky vsuvka					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly, jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"skutečnost"					
	VV		"historická budova"					
	VV		"3.NP"27*2		54,000			
	VV		"2.NP"27*2		54,000			
	VV		Součet		108,000			
42	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	246,840	12,10	2 986,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles vyčištění proplachnutím vodou otopných těles litinových					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly, jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"skutečnost"					
	VV		"historická budova"					
	VV		"3.NP"(26*2+25*3+9+18+15*3+20*7+22*8+13*2)*0,255		137,955			
	VV		"2.NP"(25*4+14*9+20*2+13*1+15*3+17*3+10*1+9*2+12*2)*0,255		108,885			
	VV		Součet		246,840			
40	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	87,000	11,90	1 035,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"skutečnost"					
	VV		"historická budova"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"Konzola radiátorová"4*6+6+3+0+8		27,000			
	VV		"držák radiátorový"4*2+6+2+0+8		22,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"Konzola radiátorová"2*4+7+0+2+2+0+2		19,000			
	VV		"držák radiátorový"2*2+4+0+2+2+5		19,000			
	VV		Součet		87,000			
25	K	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,065	1 025,00	66,63	
	PP		Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
26	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,013	898,37	11,68	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
27	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013	326,00	4,24	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně ořemistuje.								
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
29	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	246,840	2,00	37 519,68	
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových očištění ometením				493,68	
	W		"Změna č.4"					
	W		"skutečnost"					
	W		"historická budova"					
	W		"3.NP"(26*2+25*3+9+18+15*3+20*7+22*8+13*2)*0,255		137,955			
	W		"2.NP"(25*4+14*9+20*2+13*1+15*3+17*3+10*1+9*2+12*2)*0,255		108,885			
	W		Součet		246,840			
	W		Nátěr nových radiátorů					
	W		1578*0,255		402,390			
	W		Součet		402,390			
36	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	246,840	150,00	37 026,00	
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					
	W		"Změna č.4"					
	W		"skutečnost"					
	W		"historická budova"					
	W		"3.NP"(26*2+25*3+9+18+15*3+20*7+22*8+13*2)*0,255		137,955			
	W		"2.NP"(25*4+14*9+20*2+13*1+15*3+17*3+10*1+9*2+12*2)*0,255		108,885			
	W		Součet		246,840			
	W		Nátěr nových radiátorů					
	W		1578*0,255		402,390			
	W		Součet		402,390			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt:

ZL.4.2 - Architektonické a stavebně technické řešení - ZTI + začistění otvorů - změna č.4.2

KSO:

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ESTING GROUP

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.06.2020

IC:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

IC:

29232864

DIČ:

CZ29232864

IC:

26273195

DIČ:

CZ 262 73 195

IC:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
20 018,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

20 018,81

Výše daně
4 203,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 222,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt:

ZL.4.2 - Architektonické a stavebně technické řešení - ZTI + začistění otvorů - změna č.4.2

Místo:

Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ESTING GROUP

Kód dílu - Popis

Datum:

11.06.2020

Projektant:

MSV
vzduchotechnika,
spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

20 018,81

10 397,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 020,53
61 - Úprava povrchů vnitřních	4 020,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 377,25
94 - Lešení a stavební výtahy	192,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 366,00
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	1 459,65
997 - Přesun sutě	1 328,45
998 - Přesun hmot	131,20
PSV - Práce a dodávky PSV	9 621,03
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 621,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt:

ZL.4.2 - Architektonické a stavebně technické řešení - ZTI + začistění otvorů - změna č.4.2

Místo:

Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Datum: 11.06.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: MSV

Zhotovitel:

ESTING GROUP

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 018,81	
Odpočty celkem za rozpočet							0,00	
Smluvní položky							1 651,65	
Nové položky							18 367,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 397,78	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 020,53	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				4 020,53	
277	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	6,310	363,00	2 290,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"ZTI - kanalizace"1,2*11*0,1+0,3*3,8		2,460			
	VV		"ZTI - vodovod"0,7*11*2*0,25		3,850			
	VV		Součet		6,310			
278	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"ZTI - kanalizace - svislé potrubí 2.NP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		"Změna č.3"					
	VV		"Obklady umyvadla"					
	VV		"2.NP"7		7,000			
	VV		"3.NP"4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 377,25	
279	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2 tl. do 750 mm					
	VV		"Změna č.4"		3,000			
	VV		"ZTI - kanalizace 1.NP-3.NP"3		3,000			
	VV		Součet					
280	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	3,800	242,00	919,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"ZTI - kanalizace 2.NP- rozkrytí svislého vedení"3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
D	94		Lešení a stavební výtahy				192,00	
289	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000	12,00	192,00	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		"2.NP"2*2*2		8,000			
	VV		"3.NP"2*2*2		8,000			
	VV		Součet		16,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 366,00	
281	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	13,200	130,00	1 716,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"ZTI - kanalizace"1,2*11		13,200			
	VV		Součet		13,200			
282	K	97-001	Sonda Podlahy v 1.NP	kus	2,000	325,00	650,00	
	PP		Sonda Podlahy v 1.NP					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"1.NP"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				1 459,65	
D	997		Přesun sutě				1 328,45	
89	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	1,088	150,00	163,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy; c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat leřáb.					
92	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,088	321,00	349,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
93	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,200	6,00	163,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			1,088*25 Přepočtené koeficientem množství		27,200			
94	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,088	600,00	652,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 904					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených soubor cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
D	998		Přesun hmot				131,20	
95	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,410	320,00	131,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s lakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejnižší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 621,03	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				9 621,03	
283	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	13,200	11,00	145,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojek do D 75					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž plastových pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plastových pásů z trub, část B 02.					
VV			"Změna č.4"					
VV			"ZTI - kanalizace"1,2*11		13,200			
VV			Součet		13,200			
284	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	11,000	230,00	2 530,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Oprava odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
VV			"Změna č.4"					
VV			"ZTI - kanalizace"11		11,000			
VV			Součet		11,000			
285	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	13,200	383,00	5 055,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrana odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňuje cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.					
VV			"Změna č.4"					
VV			"ZTI - kanalizace"1,2*11		13,200			
VV			Součet		13,200			
286	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,000	77,20	849,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňuje cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, část A 01.					
VV			"Změna č.4"					
VV			"ZTI - kanalizace"11		11,000			
VV			Součet		11,000			
287	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	686,00	686,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50					
VV			"Změna č.4"					
VV			"ZTI - kanalizace"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
288	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	13,200	21,90	289,08	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
VV			"Změna č.4"					
VV			"ZTI - kanalizace"1,2*11		13,200			
VV			Součet		13,200			
289	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,028	2 040,00	57,12	CS ÚRS 2019 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
290	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,008	676,00	5,41	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
291	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	428,00	3,42	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah
 Objekt: ZL.4.3 - ASŘ - Omítky stěn učeben - změna č.4.3

KSO: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365
 Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP

Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Poznámka:

CC-CZ: 11.06.2020
 Datum:
 IC: 70890749
 DIČ: CZ 70890749
 IC: 29232864
 DIČ: CZ29232864
 IC: 26273195
 DIČ: CZ 262 73 195
 IC:
 DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční kancelář MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR.

Cena bez DPH				638 281,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	638 281,64	21,00%	134 039,14	
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			772 320,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah
 Objekt: ZL.4.3 - ASŘ - Omítky stěn učeben - změna č.4.3

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP

Kód dílu - Popis

Datum: 11.06.2020
 Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.
 Zpracovatel: Jiří Svoboda
 Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

638 281,64
606 915,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	574 795,87
61 - Úprava povrchů vnitřních	566 828,47
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 967,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 120,00
94 - Lešení a stavební výtahy	5 000,40
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	13 121,99
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	13 997,61
997 - Přesun sutě	7 168,49
998 - Přesun hmot	6 829,12
PSV - Práce a dodávky PSV	31 365,77
776 - Podlahy povlakové	2 655,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 709,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt: ZL.4.3 - ASŘ - Omítky stěn učeben - změna č.4.3

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MSV

Zhotovitel: ESTING GROUP

Zpracovatel: vzduchotechnika, spol. s r.o.

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							638 281,64	
Odpočty celkem za rozpočet							0,00	
Smluvní položky							35 455,01	
Nové položky							602 826,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				606 915,87	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				574 795,87	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				566 828,47	
K		61213-004	Penetrační nátěr vnitřních stěn SALITH GM nanášený ručně	m2	1 467,784	42,59	62 512,92	
286	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace SALITH GM nanášená ručně stěn					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"stěny"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.10"(3,1+6,65)*2*3,85		75,075			
	VV		"1.11"(2,5+2,55)*2*3,85		38,885			
	VV		"1.12"(2,5+3,8)*2*3,85		48,510			
	VV		"1.14"(2,25+6,65)*2*3,85		68,530			
	VV		"1.15"(3,35+6,65)*2*3,85		77,000			
	VV		"1.16"(9,4+6,4)*2*3,85		121,660			
	VV		"1.17"(6,4+6,4)*2*3,85		98,560			
	VV		"1.18"(2,75+3,85)*2*3,85		50,820			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*4+0,8*2,2*3)		-26,400			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*10)		-48,316			
	VV		Mezisoučet		504,324			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.05"(9,6+6,4)*2*3,8		121,600			
	VV		"2.06"(2,9+6,4)*2*3,8		70,680			
	VV		"2.07"(9,5+6,65)*2*3,8		122,740			
	VV		"2.08"(6,65+6)*2*3,8		96,140			
	VV		"2.09"(2,95+6,4)*2*3,8		71,060			
	VV		"2.10"(6,15+6,4)*2*3,8		95,380			
	VV		"2.11"(6,4+6,4)*2*3,8		97,280			
	VV		"2.12"(3,35+2,85)*2*3,8		47,120			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*12+0,9*2,2*8+0,8*2,2*1)		-44,000			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*15)		-72,474			
	VV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*15)		-21,714			
	VV		Mezisoučet		583,812			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06"(12,8+6,6)*2*3,8		147,440			
	VV		"3.07"(6,1+6,65)*2*3,8		96,300			
	VV		"3.09"(9,4+6,6)*2*3,8		121,600			
	VV		"3.10"(6,55+6,6)*2*3,8		99,940			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*2)		-17,160			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*11)		-53,148			
	VV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*11)		-15,924			
	VV		Mezisoučet		379,648			
	VV		Součet		1 467,784			
K		61213-003	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou SALITH MHF P3 vápenocementovou tl do 5 mm	m2	733,892	218,07	160 039,83	
287	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou SALITH MHF P3, tloušťky do 5 mm - stěn					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14.-10.					
			2. Potáčení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Cený -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
			3. Cený lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání klíve postavené zdí, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
			"Změna č.4"					
	VV		"stěny"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.10"(3,1+6,65)*2*3,85		75,075			
	VV		"1.11"(2,5+2,55)*2*3,85		38,885			
	VV		"1.12"(2,5+3,8)*2*3,85		48,510			
	VV		"1.14"(2,25+6,65)*2*3,85		68,530			
	VV		"1.15"(3,35+6,65)*2*3,85		77,000			
	VV		"1.16"(9,4+6,4)*2*3,85		121,660			
	VV		"1.17"(6,4+6,4)*2*3,85		98,560			
	VV		"1.18"(2,75+3,85)*2*3,85		50,820			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*4+0,8*2,2*3)		-26,400			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*10)		-48,316			
	VV		Mezisoučet		504,324			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.05"(9,6+6,4)*2*3,8		121,600			
	VV		"2.06"(2,9+6,4)*2*3,8		70,680			
	VV		"2.07"(9,5+6,65)*2*3,8		122,740			
	VV		"2.08"(6,65+6)*2*3,8		96,140			
	VV		"2.09"(2,95+6,4)*2*3,8		71,060			
	VV		"2.10"(6,15+6,4)*2*3,8		95,380			
	VV		"2.11"(6,4+6,4)*2*3,8		97,280			
	VV		"2.12"(3,35+2,85)*2*3,8		47,120			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*12+0,9*2,2*8+0,8*2,2*1)		-44,000			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*15)		-72,474			
	VV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*15)		-21,714			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		583,812			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06"(12,8+6,6)*2*3,8		147,440			
	VV		"3.07"(6,1+6,65)*2*3,8		96,900			
	VV		"3.09"(9,4+6,6)*2*3,8		121,600			
	VV		"3.10"(6,55+6,6)*2*3,8		99,940			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*2)		-17,160			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*11)		-53,148			
	VV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*11)		-15,924			
	VV		Mezisoučet		379,648			
	VV		Součet		1 467,784			
	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1 467,784	77,50	113 753,26	CS ÚRS 2019 01
288	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění oprav omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61, 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	PSC		"Změna č.4"					
	VV		"stěny"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.10"(3,1+6,65)*2*3,85		75,075			
	VV		"1.11"(2,5+2,55)*2*3,85		38,885			
	VV		"1.12"(2,5+3,8)*2*3,85		48,510			
	VV		"1.14"(2,25+6,65)*2*3,85		68,530			
	VV		"1.15"(3,35+6,65)*2*3,85		77,000			
	VV		"1.16"(9,4+6,4)*2*3,85		121,660			
	VV		"1.17"(6,4+6,4)*2*3,85		98,560			
	VV		"1.18"(2,75+3,85)*2*3,85		50,820			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*4+0,8*2,2*3)		-26,400			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*10)		-48,316			
	VV		Mezisoučet		504,324			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.05"(9,6+6,4)*2*3,8		121,600			
	VV		"2.06"(2,9+6,4)*2*3,8		70,680			
	VV		"2.07"(9,5+6,65)*2*3,8		122,740			
	VV		"2.08"(6,65+6)*2*3,8		96,140			
	VV		"2.09"(2,95+6,4)*2*3,8		71,060			
	VV		"2.10"(6,15+6,4)*2*3,8		95,380			
	VV		"2.11"(6,4+6,4)*2*3,8		97,280			
	VV		"2.12"(3,35+2,85)*2*3,8		47,120			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*12+0,9*2,2*8+0,8*2,2*1)		-44,000			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*15)		-72,474			
	VV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*15)		-21,714			
	VV		Mezisoučet		583,812			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06"(12,8+6,6)*2*3,8		147,440			
	VV		"3.07"(6,1+6,65)*2*3,8		96,900			
	VV		"3.09"(9,4+6,6)*2*3,8		121,600			
	VV		"3.10"(6,55+6,6)*2*3,8		99,940			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*2)		-17,160			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*11)		-53,148			
	VV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*11)		-15,924			
	VV		Mezisoučet		379,648			
	VV		Součet		1 467,784			
	K	61231-001	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem SALITH MHF P3 tloušťky do 3 mm	m2	1 467,784	148,66	218 200,77	
289	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem SALITH MHF P3 tloušťky do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	PSC		"Změna č.4"					
	VV		"stěny"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.10"(3,1+6,65)*2*3,85		75,075			
	VV		"1.11"(2,5+2,55)*2*3,85		38,885			
	VV		"1.12"(2,5+3,8)*2*3,85		48,510			
	VV		"1.14"(2,25+6,65)*2*3,85		68,530			
	VV		"1.15"(3,35+6,65)*2*3,85		77,000			
	VV		"1.16"(9,4+6,4)*2*3,85		121,660			
	VV		"1.17"(6,4+6,4)*2*3,85		98,560			
	VV		"1.18"(2,75+3,85)*2*3,85		50,820			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*4+0,8*2,2*3)		-26,400			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*10)		-48,316			
	VV		Mezisoučet		504,324			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.05"(9,6+6,4)*2*3,8		121,600			
	VV		"2.06"(2,9+6,4)*2*3,8		70,680			
	VV		"2.07"(9,5+6,65)*2*3,8		122,740			
	VV		"2.08"(6,65+6)*2*3,8		96,140			
	VV		"2.09"(2,95+6,4)*2*3,8		71,060			
	VV		"2.10"(6,15+6,4)*2*3,8		95,380			
	VV		"2.11"(6,4+6,4)*2*3,8		97,280			
	VV		"2.12"(3,35+2,85)*2*3,8		47,120			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*12+0,9*2,2*8+0,8*2,2*1)		-44,000			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*15)		-72,474			
	VV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*15)		-21,714			
	VV		Mezisoučet		583,812			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06"(12,8+6,6)*2*3,8		147,440			
	VV		"3.07"(6,1+6,65)*2*3,8		96,900			
	VV		"3.09"(9,4+6,6)*2*3,8		121,600			
	VV		"3.10"(6,55+6,6)*2*3,8		99,940			
	VV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*2)		-17,160			
	VV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*11)		-53,148			
	VV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*11)		-15,924			
	VV		Mezisoučet		379,648			
	VV		Součet		1 467,784			
	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	173,938	37,30	6 487,89	CS ÚRS 2019 01
290	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	PSC		"Změna č.4"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"okna"1,88*2,57*10		48,316			
	VV		"2.NP"					
	VV		"okna"1,88*2,57*15		72,474			
	VV		"3.NP"					
	VV		"okna"1,88*2,57*11		53,148			
	VV		Součet		173,938			
	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	416,700	14,00	5 833,80	CS ÚRS 2018 01
17	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	PSC		"Změna č.4"					
	VV		"stěny"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.10"(3,1+6,65)*2*0,9		17,550			
	VV		"1.11"(2,5+2,55)*2*0,9		9,090			
	VV		"1.12"(2,5+3,8)*2*0,9		11,340			
	VV		"1.14"(2,25+6,65)*2*0,9		16,020			
	VV		"1.15"(3,35+6,65)*2*0,9		18,000			
	VV		"1.16"(9,4+6,4)*2*0,9		28,440			
	VV		"1.17"(6,4+6,4)*2*0,9		23,040			
	VV		"1.18"(2,75+3,85)*2*0,9		11,880			
	VV		Mezisoučet		135,360			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.05"(9,6+6,4)*2*0,9		28,800			
	VV		"2.06"(2,9+6,4)*2*0,9		16,740			
	VV		"2.07"(9,5+6,65)*2*0,9		29,070			
	VV		"2.08"(6,65+6)*2*0,9		22,770			
	VV		"2.09"(2,95+6,4)*2*0,9		16,830			
	VV		"2.10"(6,15+6,4)*2*0,9		22,590			
	VV		"2.11"(6,4+6,4)*2*0,9		23,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"2.12"(3,35+2,85)*2*0,9		11,160			
	WV		Mezisoučet		171,000			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.05"(12,8+6,6)*2*0,9		34,920			
	WV		"3.07"(6,1+6,65)*2*0,9		22,950			
	WV		"3.09"(9,4+6,6)*2*0,9		28,800			
	WV		"3.10"(6,55+6,6)*2*0,9		23,670			
	WV		Mezisoučet		110,340			
	WV		Součet		416,700			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 967,40	
	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	531,160	15,00	7 967,40	
48	PP		Broušení betonových podlah nerovnosti do 2 mm (stržení šlemu)					
	WV		"Změna č.4.6"					
	WV		"podlahy"					
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.05"62,47		62,470			
	WV		"2.06"18,85		18,850			
	WV		"2.07"64,28		64,280			
	WV		"2.08"40,48		40,480			
	WV		"2.09"19,17		19,170			
	WV		"2.10"39,94		39,940			
	WV		"2.11"42,34		42,340			
	WV		"2.12"9,84		9,840			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.06"85,79		85,790			
	WV		"3.07"41,14		41,140			
	WV		"3.09"83,05		83,050			
	WV		"3.10"43,81		43,810			
	WV		Součet		531,160			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 120,00	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				5 000,40	
	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	416,700	12,00	5 000,40	CS ÚRS 2018 01
63	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	WV		"Změna č.4"					
	WV		"stěny"					
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.10"(3,1+6,65)*2*0,9		17,550			
	WV		"1.11"(2,5+2,55)*2*0,9		9,090			
	WV		"1.12"(2,5+3,8)*2*0,9		11,340			
	WV		"1.14"(2,25+6,65)*2*0,9		16,020			
	WV		"1.15"(3,35+6,65)*2*0,9		18,000			
	WV		"1.16"(9,4+6,4)*2*0,9		28,440			
	WV		"1.17"(6,4+6,4)*2*0,9		23,040			
	WV		"1.18"(2,75+3,85)*2*0,9		11,880			
	WV		Mezisoučet		135,360			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.05"(9,6+6,4)*2*0,9		28,800			
	WV		"2.06"(2,9+6,4)*2*0,9		16,740			
	WV		"2.07"(9,5+6,65)*2*0,9		29,070			
	WV		"2.08"(6,65+6)*2*0,9		22,770			
	WV		"2.09"(2,95+6,4)*2*0,9		16,830			
	WV		"2.10"(6,15+6,4)*2*0,9		22,590			
	WV		"2.11"(6,4+6,4)*2*0,9		23,040			
	WV		"2.12"(3,35+2,85)*2*0,9		11,160			
	WV		Mezisoučet		171,000			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.05"(12,8+6,6)*2*0,9		34,920			
	WV		"3.07"(6,1+6,65)*2*0,9		22,950			
	WV		"3.09"(9,4+6,6)*2*0,9		28,800			
	WV		"3.10"(6,55+6,6)*2*0,9		23,670			
	WV		Mezisoučet		110,340			
	WV		Součet		416,700			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				13 121,99	
	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	1 467,784	8,94	13 121,99	CS ÚRS 2019 01
291	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	WV		"Změna č.4"					
	WV		"stěny"					
	WV		"1.NP"					
	WV		"1.10"(3,1+6,65)*2*3,85		75,075			
	WV		"1.11"(2,5+2,55)*2*3,85		38,885			
	WV		"1.12"(2,5+3,8)*2*3,85		48,510			
	WV		"1.14"(2,25+6,65)*2*3,85		68,530			
	WV		"1.15"(3,35+6,65)*2*3,85		77,000			
	WV		"1.16"(9,4+6,4)*2*3,85		121,660			
	WV		"1.17"(6,4+6,4)*2*3,85		98,560			
	WV		"1.18"(2,75+3,85)*2*3,85		50,820			
	WV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*4+0,8*2,2*3)		-26,400			
	WV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*10)		-48,316			
	WV		Mezisoučet		504,324			
	WV		"2.NP"					
	WV		"2.05"(9,6+6,4)*2*3,8		121,600			
	WV		"2.06"(2,9+6,4)*2*3,8		70,680			
	WV		"2.07"(9,5+6,65)*2*3,8		122,740			
	WV		"2.08"(6,65+6)*2*3,8		96,140			
	WV		"2.09"(2,95+6,4)*2*3,8		71,060			
	WV		"2.10"(6,15+6,4)*2*3,8		95,380			
	WV		"2.11"(6,4+6,4)*2*3,8		97,280			
	WV		"2.12"(3,35+2,85)*2*3,8		47,120			
	WV		"odpočet dveří"-(1*2,2*12+0,9*2,2*8+0,8*2,2*1)		-44,000			
	WV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*15)		-72,474			
	WV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*15)		-21,714			
	WV		Mezisoučet		583,812			
	WV		"3.NP"					
	WV		"3.06"(12,8+6,6)*2*3,8		147,440			
	WV		"3.07"(6,1+6,65)*2*3,8		96,900			
	WV		"3.09"(9,4+6,6)*2*3,8		121,600			
	WV		"3.10"(6,55+6,6)*2*3,8		99,940			
	WV		"odpočet dveří"-(1*2,2*6+0,9*2,2*2)		-17,160			
	WV		"odpočet oken"-(1,88*2,57*11)		-53,148			
	WV		"odpočet parapetní zdivo"-(1,88*0,77*11)		-15,924			
	WV		Mezisoučet		379,648			
	WV		Součet		1 467,784			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				13 997,61	
	D	997	Přesun suti				7 168,49	
	K	997013115	Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	5,871	150,00	880,65	CS ÚRS 2018 01
89	PP		Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3182 lze použít v případě, kdy dochází ke ztluštění dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,871	321,00	1 884,59	CS ÚRS 2018 01
92	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
	PSC							
	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	146,775	6,00	880,65	CS ÚRS 2018 01
93	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
	PSC							
	VV		5,871*25 Přepočtené koeficientem množství		146,775			
	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,871	600,00	3 522,60	CS ÚRS 2018 01
94	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten příplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				6 829,12	
	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	21,341	320,00	6 829,12	CS ÚRS 2018 01
95	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot cen stanovené pro nejnižší výšku, tj. 6 m.								
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 365,77	
	D	776	Podlahy povlakové				2 655,80	
	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	531,160	5,00	2 655,80	CS ÚRS 2018 01
167	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vniknutí jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyzlúžení pleťem jsou započteny i náklady na dodávku pleťve. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-1111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
	PSC		"Změna č.4"					
	VV		"podlahy"					
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.05*62,47"		62,470			
	VV		"2.06*18,85"		18,850			
	VV		"2.07*64,28"		64,280			
	VV		"2.08*40,48"		40,480			
	VV		"2.09*19,17"		19,170			
	VV		"2.10*39,94"		39,940			
	VV		"2.11*42,34"		42,340			
	VV		"2.12*9,84"		9,840			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06*85,79"		85,790			
	VV		"3.07*41,14"		41,140			
	VV		"3.09*63,05"		63,050			
	VV		"3.10*43,81"		43,810			
	VV		Součet		531,160			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				28 709,97	
	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	463,064	62,00	28 709,97	CS ÚRS 2019 01
292	PP		Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obrousěním					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"stěny"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.10*(3,1+6,65*2)*1,45"		23,780			
	VV		"1.11*(2,5+2,55*2)*1,45"		11,020			
	VV		"1.12*(2,5+3,8*2)*1,45"		14,845			
	VV		"1.14*(2,25+6,65*2)*1,45"		22,548			
	VV		"1.15*(3,35+6,65*2)*1,45"		24,143			
	VV		"1.16*(9,4+6,4*2)*1,45"		32,190			
	VV		"1.17*(6,4+6,4*2)*1,45"		27,840			
	VV		"1.18*(2,75+3,85*2)*1,45"		15,153			
	VV		"odpočet dveří"-(1*6+0,9*4+0,8*3)		-12,000			
	VV		Mezisoučet		159,319			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.05*(9,6+6,4*2)*1,45"		32,480			
	VV		"2.06*(2,9+6,4*2)*1,45"		22,765			
	VV		"2.07*(9,5+6,65*2)*1,45"		33,060			
	VV		"2.08*(6,65+6*2)*1,45"		27,043			
	VV		"2.09*(2,95+6,4*2)*1,45"		22,838			
	VV		"2.10*(6,15+6,4*2)*1,45"		27,478			
	VV		"2.11*(6,4+6,4*2)*1,45"		27,840			
	VV		"2.12*(3,35+2,85*2)*1,45"		13,123			
	VV		"odpočet dveří"-(1*12+0,92*8+0,8*1)		-20,160			
	VV		Mezisoučet		186,467			
	VV		"3.NP"					
	VV		"3.06*(12,8+6,6*2)*1,45"		37,700			
	VV		"3.07*(6,1+6,65*2)*1,45"		28,130			
	VV		"3.09*(9,4+6,6*2)*1,45"		32,770			
	VV		"3.10*(6,55+6,6*2)*1,45"		28,638			
	VV		"odpočet dveří"-(1*6+0,9*2*2*2)		-9,960			
	VV		Mezisoučet		117,278			
	VV		Součet		463,064			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah
Objekt: ZL.4.4 - Elektroinstalace - odpočet hudebna - Změna č.4.4

KSO: Moravské Budějovice, Tvršova č. p. 365

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP

Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Poznámka:

CC-CZ: 11.06.2020
Datum: 11.06.2020
IC: 70890749
DIČ: CZ 70890749
IC: 29232864
DIČ: CZ29232864
IC: 26273195
DIČ: CZ 262 73 195
IC:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		-68 631,01	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-68 631,01	21,00%	-14 412,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK -83 043,52	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah
Objekt: ZL.4.4 - Elektroinstalace - odpočet hudebna - Změna č.4.4

Místo: Moravské Budějovice, Tvršova č. p. 365

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP

Kód dílu - Popis

Datum: 11.06.2020
Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.
Zpracovatel: Jiří Svoboda

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-68 631,01
200 - Silnoproudá elektroinstalace	-68 631,01

D1 - 205	-28 366,02
D2 - 210	-35 191,99
D3 - 215	-5 073,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt: ZL.4.4 - Elektroinstalace - odpočet hudebna - Změna č.4.4

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MSV
vzduchotechnika,
spol. s r.o.

Zhotovitel: ESTING GROUP

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-68 631,01	
Odpočty celkem za rozpočet							-68 631,01	
Smluvní položky							0,00	
Nové položky							0,00	
D		200	Sílnoproudá elektroinstalace				-68 631,01	
D		D1	205				-28 366,02	
5	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	-9,000	13,00	-117,00	RTS 17/ I
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
	VV		"změna č.4"-9		-9,000			
	VV		Součet		-9,000			
6	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	-3,000	109,00	-327,00	RTS 17/ I
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
	VV		"změna č.4"-3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
7	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	-3,000	15,00	-45,00	RTS 17/ I
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
	VV		"změna č.4"-3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
8	K	220271509R00	Odpojení vodiče v krabici	kus	-9,000	21,00	-189,00	RTS 17/ I
	PP		Odpojení vodiče v krabici					
	VV		"změna č.4"-9		-9,000			
	VV		Součet		-9,000			
9	K	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	-1,000	23,26	-23,26	RTS 17/ I
	PP		Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
11	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	-6,000	9,00	-54,00	RTS 17/ I
	PP		Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku					
	VV		"změna č.4"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
12	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	-6,000	6,26	-37,56	RTS 17/ I
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
	VV		"změna č.4"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
23	K	210201001R00	Svítlidlo zářivkové stropní	kus	-18,000	214,00	-3 852,00	RTS 17/ I
	PP		Svítlidlo zářivkové stropní					
	VV		"změna č.4"-18		-18,000			
	VV		Součet		-18,000			
	VV		"Změna č.2"					
	VV		"2.05-2.06"-14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		"SOD"-19		19,000			
30	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	-1,000	38,00	-38,00	RTS 17/ I
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, 1					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
31	K	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, 5	kus	-3,000	38,00	-114,00	RTS 17/ I
	PP		Spínač zapuštěný seriový, 5					
	VV		"změna č.4"-3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
32	K	210110045R00	Spínač zapuštěný střídaný, 6	kus	-2,000	39,00	-78,00	RTS 17/ I
	PP		Spínač zapuštěný střídaný, 6					
	VV		"změna č.4"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
33	K	210110044R00ZA	Spínač zapuštěný dvojitý - žaluziový	kus	-5,000	26,00	-130,00	Vlastní
	PP		Spínač zapuštěný dvojitý - žaluziový					
	VV		"změna č.4"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
39	K	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení	kus	-13,000	102,00	-1 326,00	RTS 17/ I
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení					
	VV		"změna č.4"-13		-13,000			
	VV		Součet		-13,000			
41	K	210110061R00SD	Spínač speciální se snímačem pohybu	kus	-1,000	86,82	-86,82	Vlastní
	PP		Spínač speciální se snímačem pohybu					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
47	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	-18,000	36,00	-648,00	RTS 17/ I
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
	VV		"změna č.4"-18		-18,000			
	VV		Součet		-18,000			
48	K	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	-6,000	65,00	-390,00	RTS 17/ I
	PP		Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh					
	VV		"změna č.4"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
49	K	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	-6,000	6,23	-37,38	RTS 17/ I
	PP		Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit					
	VV		"změna č.4"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
50	K	973031616R00	Výsekání kapes zeď cih., krabice 10x10x5cm	kus	-24,000	40,00	-960,00	RTS 17/ I
	PP		Výsekání kapes zeď cih., krabice 10x10x5cm					
	VV		"změna č.4"-24		-24,000			
	VV		Součet		-24,000			
51	K	210010322R00	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	-1,000	156,00	-156,00	RTS 17/ I
	PP		Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
52	K	973031619R00	Výsekání kapes zeď cih., krabice 15x15x10cm	kus	-1,000	236,00	-236,00	RTS 17/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysekání kapes zeď cih., krabice 15x15x10cm					
	VV		"změna č.4"-1					
	VV		Součet					
54	K	220260006R00	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku		-1,000			
	PP		Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku		-1,000			
	VV		"změna č.4"-1	kus	-1,000	195,00	-195,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
56	K	220260007R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku		-1,000			
	PP		Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku		-1,000			
	VV		"změna č.4"-1	kus	-1,000	231,00	-231,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
57	K	220260113R00	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby		-1,000			
	PP		Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby		-1,000			
	VV		"změna č.4"-2	kus	-2,000	26,00	-52,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
58	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel, MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm		-2,000			
	PP		Vysekání kapes zeď cihel, MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm		-2,000			
	VV		"změna č.4"-2	kus	-2,000	165,00	-330,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
64	K	220261622R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi		-2,000			
	PP		Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi		-2,000			
	VV		"změna č.4"-60	kus	-60,000	15,00	-900,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
75	K	222260068R00	Krabice lištová přístroj. na předem připrav. úchyty		-60,000			
	PP		Krabice lištová přístroj. na předem připrav. úchyty		-60,000			
	VV		"změna č.4"-3	kus	-3,000	10,00	-30,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
77	K	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavičkování		-3,000			
	PP		Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavičkování		-3,000			
	VV		"změna č.4"-24	m	-24,000	32,00	-768,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
79	K	210800108R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně		-24,000			
	PP		Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně		-24,000			
	VV		"změna č.4"-120	m	-120,000	19,00	-2 280,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
81	K	210810061R00	Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 pevně uložený		-120,000			
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 pevně uložený		-120,000			
	VV		"změna č.4"-5	m	-5,000	32,00	-160,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
83	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně		-5,000			
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně		-5,000			
	VV		"změna č.4"-55	m	-55,000	21,00	-1 155,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
86	K	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně		-55,000			
	PP		Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně		-55,000			
	VV		"změna č.4"-190	m	-190,000	26,00	-4 940,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
88	K	460680023RT1	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm		-190,000			
	PP		Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm		-190,000			
	VV		"změna č.4"-2	kus	-2,000	231,00	-462,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
89	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm		-2,000			
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm		-2,000			
	VV		"změna č.4"-8	m	-8,000	46,00	-368,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
90	K	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		-8,000			
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		-8,000			
	VV		"změna č.4"-6	m	-6,000	74,15	-444,90	RTS 17/ I
	VV		Součet					
91	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm		-6,000			
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm		-6,000			
	VV		"změna č.4"-15	m	-15,000	89,26	-1 338,90	RTS 17/ I
	VV		Součet					
94	K	dem	demontáže původní elektroinstalace		-15,000			
	PP		demontáže původní elektroinstalace		-15,000			
	VV		"změna č.4"-16	hod	-16,000	154,00	-2 464,00	Vlastní
	VV		Součet					
102	K	210020922R00K	Úcpávka protipožární		-16,000			
	PP		Úcpávka protipožární		-16,000			
	VV		"změna č.4"-0,1	m2	-0,100	9 522,00	-952,20	Vlastní
	VV		Součet					
103	K	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m		-0,100			
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m		-0,100			
	VV		"změna č.4"-50	m2	-50,000	49,00	-2 450,00	RTS 17/ I
	VV		Součet					
	D	D2	210		-50,000			
15	M	svC128	C - Svítidlo zářivkové přisazené, optická mřížka ALDP, 1x28W T5, EP, IP20				-35 191,99	
	PP		C - Svítidlo zářivkové přisazené, optická mřížka ALDP, 1x28W T5, EP, IP20					
	VV		"změna č.4"-3	ks	-3,000	845,00	-2 535,00	Vlastní
	VV		Součet					
16	M	svD228	D - Svítidlo zářivkové přisazené, optická mřížka ALDP, 2x28W T5, EP, IP20					
	PP		D - Svítidlo zářivkové přisazené, optická mřížka ALDP, 2x28W T5, EP, IP20					
	VV		"změna č.4"-14	ks	-14,000	956,00	-13 384,00	Vlastní
	VV		Součet					
17	M	svE154	E - Svítidlo zářivkové přisazené, asymetrické 1x54W T5, EP, IP20					
	PP		E - Svítidlo zářivkové přisazené, asymetrické 1x54W T5, EP, IP20					
	VV		"změna č.4"-1	ks	-1,000	654,00	-654,00	Vlastní
	VV		Součet					
19	M	34752245R	Trubice zářivk. LT 28W T5-EQ/840 pr.16 mm		-1,000			
	PP		Trubice zářivk. LT 28W T5-EQ/840 pr.16 mm		-1,000			
	VV		"změna č.4"-31	kus	-31,000	95,26	-2 953,06	RTS 17/ I
	VV		Součet					
20	M	34752235R	Trubice zářivk. LT 54W T5-HQ/840 pr.16 mm		-31,000			
	PP		Trubice zářivk. LT 54W T5-HQ/840 pr.16 mm		-31,000			
	VV		"změna č.4"-1	kus	-1,000	78,16	-78,16	RTS 17/ I
	VV		Součet					
25	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového, faz.1		-1,000			
	PP		Strojek spínače 1pólového, faz.1		-1,000			
	VV		"změna č.4"-1	kus	-1,000	74,29	-74,29	RTS 17/ I
	VV		Součet					
26	M	34535405R	Strojek přepínače sériového, faz.5		-1,000			
	PP		Strojek přepínače sériového, faz.5		-1,000			
	VV		"změna č.4"-3	kus	-3,000	102,09	-306,27	RTS 17/ I
	VV		Součet					
27	M	34535406R	Strojek přepínače střídaného, faz.6		-3,000			
	PP		Strojek přepínače střídaného, faz.6		-3,000			
	VV		"změna č.4"-2	kus	-2,000	87,16	-174,32	RTS 17/ I
	VV		Součet					
28	M	34536490R	Kryt spínače jednoduchý		-2,000			
	PP		Kryt spínače jednoduchý		-2,000			
	VV		"změna č.4"-3	kus	-3,000	32,06	-96,18	RTS 17/ I
	VV		Součet					
29	M	34536492R	Kryt spínače dělený		-3,000			
	PP		Kryt spínače dělený		-3,000			
	VV		"změna č.4"-2	kus	-2,000	32,18	-64,36	RTS 17/ I
	VV		Součet					
					-2,000			
					-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	34535435TZ	Strojek ovládače žaluziového, řaz. 1/0+1/0	kus	-5,000	71,00	-355,00	Vlastní
	PP		Strojek ovládače žaluziového, řaz. 1/0+1/0					
	VV		"změna č.4"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
35	M	34536492TZ	Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem	kus	-5,000	36,29	-181,45	Vlastní
	PP		Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem					
	VV		"změna č.4"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
36	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	-18,000	23,06	-415,08	RTS 17/I
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky					
	VV		"změna č.4"-18		-18,000			
	VV		Součet		-18,000			
37	M	34551612T	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	-7,000	95,26	-666,82	Vlastní
	PP		Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami					
	VV		"změna č.4"-7		-7,000			
	VV		Součet		-7,000			
38	M	34551420T2	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená	kus	-5,000	62,02	-310,10	Vlastní
	PP		Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená					
	VV		"změna č.4"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
40	M	3299A-A22180 B	Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 180°, Spínací prvek - relé	ks	-1,000	1 326,00	-1 326,00	Vlastní
	PP		Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 180°, Spínací prvek - relé					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
42	M	M210S2913MP	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	-1,000	21,00	-21,00	Vlastní
	PP		Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
43	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	-18,000	5,29	-95,22	RTS 17/I
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
	VV		"změna č.4"-18		-18,000			
	VV		Součet		-18,000			
44	M	34571519R	Krabice univerzální z PH KU 68-1902 s víčkem	kus	-6,000	8,26	-49,56	RTS 17/I
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68-1902 s víčkem					
	VV		"změna č.4"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
45	M	345704420000R	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5	kus	-1,000	95,16	-95,16	RTS 17/I
	PP		Krabice rozvodná kruhová KR 97/5					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
53	M	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	-1,000	41,06	-41,06	RTS 17/I
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
55	M	34571524R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	-1,000	36,13	-36,13	RTS 17/I
	PP		Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
67	M	31173370R	Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm	kus	-60,000	2,00	-120,00	RTS 17/I
	PP		Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm					
	VV		"změna č.4"-60		-60,000			
	VV		Součet		-60,000			
68	M	31141956R	Vrut zápusťný 4 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřív	1000 kus	-60,000	95,00	-5 700,00	RTS 17/I
	PP		Vrut zápusťný 4 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřív					
	VV		"změna č.4"-60		-60,000			
	VV		Součet		-60,000			
73	M	345715822RT	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	-1,000	16,00	-16,00	Vlastní
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
	VV		"změna č.4"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
74	M	345715820R	Krabice lištová s víčkem LK 80/2	kus	-2,000	23,06	-46,12	RTS 17/I
	PP		Krabice lištová s víčkem LK 80/2					
	VV		"změna č.4"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
76	M	34572172R	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m	m	-24,000	16,00	-384,00	RTS 17/I
	PP		Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m					
	VV		"změna č.4"-24		-24,000			
	VV		Součet		-24,000			
78	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	-120,000	16,26	-1 951,20	RTS 17/I
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
	VV		"změna č.4"-120		-120,000			
	VV		Součet		-120,000			
80	M	34111130R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 12 x 1,5 mm2	m	-5,000	52,16	-260,80	RTS 17/I
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 12 x 1,5 mm2					
	VV		"změna č.4"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
82	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	-55,000	16,29	-895,95	RTS 17/I
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
	VV		"změna č.4"-55		-55,000			
	VV		Součet		-55,000			
84	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	-165,000	9,59	-1 582,35	RTS 17/I
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
	VV		"změna č.4"-137,5		-137,500			
	VV		Součet		-137,500			
85	M	34111031R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	-25,000	9,16	-229,00	RTS 17/I
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2					
	VV		"změna č.4"-25		-25,000			
	VV		Součet		-25,000			
93	M	585400110000R	Sádra stavební šedá	kg	-15,000	6,29	-94,35	RTS 17/I
	PP		Sádra stavební šedá					
	VV		"změna č.4"-15		-15,000			
	VV		Součet		-15,000			
	D	D3	215				-5 073,00	
95	K	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	-5,000	200,00	-1 000,00	Vlastní
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	VV		"změna č.4"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
96	K	032011T0099	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	-10,000	200,00	-2 000,00	Vlastní
	PP		Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele					
	VV		"změna č.4"-10		-10,000			
	VV		Součet		-10,000			
98	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod.	-4,000	200,00	-800,00	RTS 17/I
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Příklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
	VV		"změna č.4"-4		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
99	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	-0,500	546,00	-273,00	Vlastní
	PP		Likvidace odpadu					
	VV		"změna č.4"-0,5		-0,500			
	VV		Součet		-0,500			
100	K	333030040T00	Revize el. zařízení	hod.	-2,000	250,00	-500,00	Vlastní
	PP		Revize el. zařízení					
	VV		"změna č.4"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
101	K	210010048T00	Doprava	kpl	-0,200	2 500,00	-500,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doprava					
VV			"změna č.4"-0,2					
VV			Součet					
						-0,200		
						-0,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt:

ZL.4.5 - Architektonické a stavebně technické řešení - Podlahy části 1.NP - změna č.4.5

KSO:

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

CC-CZ:

Datum: 11.06.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP

IC:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

IC:

26273195

DIČ:

CZ 262 73 195

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na dopravní kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

93 679,48

DPH základní
snížená

Základ daně
93 679,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 672,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

113 352,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt:

ZL.4.5 - Architektonické a stavebně technické řešení - Podlahy části 1.NP - změna č.4.5

Místo:

Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Datum:

11.06.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MSV
vzduchotechnika,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

ESTING GROUP

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 679,48

HSV - Práce a dodávky HSV

96 504,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 717,49
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	48 717,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 786,95
96 - Bourání konstrukcí	6 931,56
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	40 855,39
997 - Přesun sutě	32 561,63
998 - Přesun hmot	8 293,76
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 824,96
762 - Konstrukce tesařské	8 983,93
775 - Podlahy skládané	3 197,67
776 - Podlahy povlakové	-15 006,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt:

ZL.4.5 - Architektonické a stavebně technické řešení - Podlahy části 1.NP - změna č.4.5

Místo:

Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Datum:

11.06.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MSV
vzduchotechnika,
spol. s r.o.
Jiří Svoboda

Zhotovitel:

ESTING GROUP

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							93 679,48	
Odpočty celkem za rozpočet							-86 561,66	
Smluvní položky							180 241,14	
Nové položky							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 504,44	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 717,49	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				48 717,49	
40	K	63-001	Vyrovnání podlahy do 30mm suchým násypem	m2	152,270	19,00	2 893,13	
	PP		Vyrovnání podlahy do 30mm suchým násypem					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.14"15,25		15,250			
	VV		"1.15"22,57		22,570			
	VV		"1.16"61,33		61,330			
	VV		"1.17"41,54		41,540			
	VV		"1.18"11,58		11,580			
	VV		Součet		152,270			
41	M	590309690	podsypaný vyrovnávací 0-4 mm bal. 50 l (18,5 kg); OZN.: PH01	litr	3 045,400	3,06	9 318,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		podsypaný vyrovnávací 0-4 mm bal. 50 l (18,5 kg); OZN.: PH01					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.14"15,25		15,250			
	VV		"1.15"22,57		22,570			
	VV		"1.16"61,33		61,330			
	VV		"1.17"41,54		41,540			
	VV		"1.18"11,58		11,580			
	VV		Součet		152,270			
	VV		152,27*0,02*1000		3 045,400			
42	K	631319235	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 6 kg/m3	m3	-42,493	1 236,00	-52 521,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 6 kg/m3					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"SOD"-42,493		-42,493			
	VV		Součet		-42,493			
43	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,384	15 623,00	5 999,23	
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.14"15,25		15,250			
	VV		"1.15"22,57		22,570			
	VV		"1.16"61,33		61,330			
	VV		"1.17"41,54		41,540			
	VV		"1.18"11,58		11,580			
	VV		Součet		152,270			
	VV		152,27*2,1/1000*1,2		0,384			
287	K	632453371	Potěr betonový samonivelační tl do 80 mm tř. C 25/30	m2	152,270	516,40	78 632,23	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potěr betonový samonivelační tl do 80 mm tř. C 25/30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenný soubor určen pro potěr na betonových konstrukcích.					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.14"15,25		15,250			
	VV		"1.15"22,57		22,570			
	VV		"1.16"61,33		61,330			
	VV		"1.17"41,54		41,540			
	VV		"1.18"11,58		11,580			
	VV		Součet		152,270			
46	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	152,270	8,00	1 218,16	
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.14"15,25		15,250			
	VV		"1.15"22,57		22,570			
	VV		"1.16"61,33		61,330			
	VV		"1.17"41,54		41,540			
	VV		"1.18"11,58		11,580			
	VV		Součet		152,270			
48	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	152,270	15,00	2 284,05	
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	VV		"Změna č.4"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.14"15,25		15,250			
	VV		"1.15"22,57		22,570			
	VV		"1.16"61,33		61,330			
	VV		"1.17"41,54		41,540			
	VV		"1.18"11,58		11,580			
	VV		Součet		152,270			
49	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	111,640	8,00	893,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 8 mm					
WV			"Změna č.4"					
WV			"1.NP"					
WV			"1.14"15,25		18,100			
WV			"1.15"22,57		20,300			
WV			"1.16"61,33		32,500			
WV			"1.17"41,54		25,900			
WV			"1.18"11,58		14,840			
WV			Součet		111,640			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 786,95	
D	96		Bourání konstrukcí				6 931,56	
73	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	12,182	569,00	6 931,56	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
WV			"Změna č.4"					
WV			"1.NP"					
WV			"1.14"15,25		15,250			
WV			"1.15"22,57		22,570			
WV			"1.16"61,33		61,330			
WV			"1.17"41,54		41,540			
WV			"1.18"11,58		11,580			
WV			Součet		152,270			
WV			152,270*0,08		12,182			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				40 855,39	
D	997		Přesun suti				32 561,63	
89	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	26,668	150,00	4 000,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
92	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,668	321,00	8 560,43	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
93	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	666,700	6,00	4 000,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
WV			26,668*25 "Přepočtené koeficientem množství"		666,700			
94	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	26,668	600,00	16 000,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatlifněného do Katalogu odpadu pod kódem 170 904					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	998		Přesun hmot				8 293,76	
95	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	25,918	320,00	8 293,76	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot cen stavebního pro nejménší výšku tl. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-2 824,96	
D	762		Konstrukce tesařské				8 983,93	
110	K	762522911	Výřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	507,567	12,00	6 090,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Podlahy tesařské výřezání polštářů tl. do 100 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek výřezání částí podlahy -1921 až -1964 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů. 2. U položek -2911, -4911 a -5911 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Tyto položky lze použít i pro ocenění podlahových konstrukcí podkladových.					
WV			"Změna č.4"					
WV			"1.NP"					
WV			"1.14"15,25		15,250			
WV			"1.15"22,57		22,570			
WV			"1.16"61,33		61,330			
WV			"1.17"41,54		41,540			
WV			"1.18"11,58		11,580			
WV			Součet		152,270			
WV			152,270*0,3		507,567			
WV			Součet		507,567			
111	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	152,270	19,00	2 893,13	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
WV			"Změna č.4"					
WV			"1.NP"					
WV			"1.14"15,25		15,250			
WV			"1.15"22,57		22,570			
WV			"1.16"61,33		61,330			
WV			"1.17"41,54		41,540			
WV			"1.18"11,58		11,580			
WV			Součet		152,270			
D	775		Podlahy skládané				3 197,67	
165	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s listami přibíjenými	m2	152,270	21,00	3 197,67	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž podlah vlysových s listami přibíjených					
WV			"Změna č.4"					
WV			"1.NP"					
WV			"1.14"15,25		15,250			
WV			"1.15"22,57		22,570			
WV			"1.16"61,33		61,330			
WV			"1.17"41,54		41,540			
WV			"1.18"11,58		11,580			
WV			Součet		152,270			
D	776		Podlahy povlakové				-15 006,56	
169	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	152,270	125,00	19 033,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabraňuje proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťbém jsou započteny i náklady na dodávku pleťbému. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
WV			"Změna č.4"					
WV			"1.NP"					
WV			"1.14"15,25		15,250			
WV			"1.15"22,57		22,570			
WV			"1.16"61,33		61,330			
WV			"1.17"41,54		41,540			
WV			"1.18"11,58		11,580			
WV			Součet		152,270			
170	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	-152,270	220,00	-33 499,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání státek. "Změna 6,4" "1.NP" "1.14"-15,25 "1.15"-22,57 "1.16"-61,33 "1.17"-41,54 "1.18"-11,58 Součet					
	VV					-15,250		
	VV					-22,570		
	VV					-61,330		
	VV					-41,540		
	VV					-11,580		
	VV					-152,270		
178	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-1,134	321,00	-364,01	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
179	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,134	156,00	-176,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt: ZL.4.6 - Elektroinstalace - omítky učeben - změna č.4.6

KSO: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP

Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Poznámka:

CC-CZ: 11.06.2020
Datum:
IČ: 70890749
DIČ: CZ 70890749
IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864
IČ: 26273195
DIČ: CZ 262 73 195
IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dalkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR.

Cena bez DPH

60 964,16

DPH základní
snížená

Základ daně
60 964,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 802,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

73 766,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt: ZL.4.6 - Elektroinstalace - omítky učeben - změna č.4.6

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ESTING GROUP

Kód dílu - Popis

Datum: 11.06.2020

Projektant: MSV
vzduchotechnika,
spol. s r.o.
Zpracovatel: Jiří Svoboda

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 964,16

PSV - Práce a dodávky PSV

40 510,96

741 - Elektroinstalace - silnoproud	19 459,80
742 - Elektroinstalace - slaboproud	21 051,16
200 - Silnoproudá elektroinstalace	20 453,20
D1 - 205	16 453,20
D3 - 215	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah

Objekt:

ZL.4.6 - Elektroinstalace - omítky učeben - změna č.4.6

Místo: Moravské Budějovice, Tyršova č. p. 365

Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MSV
vzduchotechnika,
spol. s r.o.

Zhotovitel: ESTING GROUP

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 964,16	
Odpočty celkem za rozpočet							0,00	
Smluvní položky							20 453,20	
Nové položky							40 510,96	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 510,96	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				19 459,80	
105	K	741-001	Demontáž rozhlasu	soubor	5,000	125,00	625,00	
PP			Demontáž rozhlasu					
VV			"změna č.4"5		5,000			
VV			Součet		5,000			
106	K	741-002	Demontáž hodin	soubor	1,000	125,00	125,00	
PP			Demontáž rozhlasu					
VV			"změna č.4"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
107	K	741-003	Zabalení a uskladnění demontovaných prvků	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zabalení a uskladnění demontovaných prvků					
VV			"změna č.4"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
108	K	741-004	Montáž rozhlasu	soubor	5,000	250,00	1 250,00	
PP			Zabalení a uskladnění demontovaných prvků					
VV			"změna č.4"5		5,000			
VV			Součet		5,000			
109	K	741-005	Montáž hodin	soubor	1,000	250,00	250,00	
PP			Demontáž rozhlasu					
VV			"změna č.4"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
110	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	8,000	67,60	540,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
VV			"změna č.4"8		8,000			
VV			Součet		8,000			
111	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	8,000	14,20	113,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích					
VV			"změna č.4"8		8,000			
VV			Součet		8,000			
112	K	741112811	Demontáž elektroinstalačních kanálů parapetních vkladacích uložených pevně	m	28,000	26,20	733,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných kanálů parapetních uložených pevně vkladacích					
VV			"změna č.4"28		28,000			
VV			Součet		28,000			
113	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	160,000	9,68	1 548,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.					
VV			"změna č.4"160		160,000			
VV			Součet		160,000			
114	K	741313075	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlhké	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 3P + N + PE					
VV			"změna č.4"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
115	K	741313815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 4 svorek	kus	38,000	103,00	3 914,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí normální do 10 A šroubové připojení přes 2 svorky do 4 svorek					
VV			"změna č.4"38		38,000			
VV			Součet		38,000			
116	K	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	122,000	39,60	4 831,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové					
VV			2P+PE pro průběžnou montáž					
VV			"změna č.4"122		122,000			
VV			Součet		122,000			
117	K	741316855	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních bezšroubových se zachováním funkčnosti 3P+N+PE	kus	1,000	68,30	68,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení bezšroubové 3P+N+PE					
VV			"změna č.4"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
118	K	741374841	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	5,000	49,50	247,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených,					
VV			ploše do 0,09 m2					
VV			"změna č.4"5		5,000			
VV			Součet		5,000			
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				21 051,16	
119	K	742110402	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových dvoukomorových	m	28,000	186,00	5 208,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových					
VV			"změna č.4"28		28,000			
VV			Součet		28,000			
120	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	28,000	1,77	49,56	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
VV			"změna č.4"28		28,000			
VV			Součet		28,000			
121	K	742190003	Vyvozování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	28,000	10,20	285,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní práce pro trasy vyvozování kabeláže ve žlabech					
VV			"změna č.4"28		28,000			
VV			Součet		28,000			
122	K	742-001	Demontáž konzole dataprojektoru	kus	4,000	250,00	1 000,00	
PP			Demontáž audiovizuální techniky reproduktory s konzolou					
VV			"změna č.4"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		4,000			
123	K	742430001	Montáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu	kus	4,000	2 740,00	10 960,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 742 43-0003 jsou započteny náklady i na zapojení reprosoustavy. 2. V ceně 742 43-0031 je uvažována montáž kabelu v délce 10 m.					
	WV		"změna č.4"4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
124	K	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	4,000	887,00	3 548,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 742 43-0003 jsou započteny náklady i na zapojení reprosoustavy. 2. V ceně 742 43-0031 je uvažována montáž kabelu v délce 10 m.					
	WV		"změna č.4"4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
D		200	Silnoproudá elektroinstalace				20 453,20	
D		D1	205				16 453,20	
23	K	210201001R00	Svítilidlo zářivkové stropní	kus	5,000	214,00	1 070,00	RTS 17/ I
	PP		Svítilidlo zářivkové stropní					
	WV		"změna č.4"5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
30	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	38,000	38,00	1 444,00	RTS 17/ I
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, 1					
	WV		"změna č.4"38		38,000			
	WV		Součet		38,000			
39	K	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení	kus	122,000	102,00	12 444,00	RTS 17/ I
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení					
	WV		"změna č.4"122		122,000			
	WV		Součet		122,000			
49	K	220260111R00	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	240,000	6,23	1 495,20	RTS 17/ I
	PP		Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit					
	WV		"změna č.4"120"2		240,000			
	WV		Součet		240,000			
D		D3	215				4 000,00	
100	K	333030040T00	Revize el. zařízení	hod	16,000	250,00	4 000,00	Vlastní
	PP		Revize el. zařízení					
	WV		"změna č.4"16		16,000			
	WV		Součet		16,000			