



KUJIP01CFQRF

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 119942

uzavřené dne 4. 5. 2018 (ID č. 115701) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení, dokončovací práce“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 56460221, +420 564602213
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	GREMIS, s.r.o.
se sídlem:	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený:	Ing. Miroslavem Štolou
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Miroslav Štola
zástupce pro věci technické:	Vladimír Hort
osoba pověřená vedením stavby:	Vladimír Hort
tel./fax:	604 226 226
IČO:	15544451
DIČ:	CZ15544451
bankovní spojení:	Česká Spořitelna a.s., Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	1621387329/0800, 107-962810207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1893

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2018 (ID č. 115701) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako

nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla:

Cena celkem bez DPH:	11.112.095,42 Kč
DPH 21%:	2.333.540,03 Kč
Cena celkem s DPH činí:	13.445.635,45 Kč

slovy: třináct milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc šest set třicet pět korun českých a čtyřicet pět haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:	10.951.483,21 Kč
DPH 21%:	2.299.811,47 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	13.251.294,68 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH	160.612,21 Kč
Cena méněprací bez DPH	0 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	160.612,21 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Velké Meziříčí 28.8.2018

Jihlava 29. 08. 2018



.....
Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti



.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL_011: Elektroinstalace					13 062,76	
SO01.4: GVM - silnoproudá elektroinstalce 1.PP					13 062,76	
021-1: Elektromontáže					13 062,76	
667.	X61	Sekání drážky do zdi pro čidlo kotle a pro klakson z rozvaděče RK, odpojení čidla, klaksonu	hod	6,0	464,00	2 784,00
688.	X82	Montáž ovládání otevírání oken mimo centrální zapojení, odzkoušení	hod	16,0	464,00	7 424,00
689.	X83	CYKY-J 3*1,5	m	5,0	12,76	63,80
690.	X84	CYKY-J 5*1,5	m	5,0	22,04	110,20
691.	X85	Lišta 17*17	m	14,0	16,24	227,36
692.	X86	Natloukačky 6mm	soubor	40,0	6,96	278,40
693.	X87	Krabice Tango s víčkem	soubor	3,0	63,80	191,40
694.	X88	Roletový spínač vč. Krbice Tango	soubor	3,0	638,00	1 914,00
695.	X89	WAGO 3n	soubor	9,0	5,80	52,20
696.	X90	WAGO 3n s páčkou	soubor	3,0	5,80	17,40
ZL_012: Ústřední topení					27 109,00	
SO01.1: D - Ústřední topení - dokončení					27 109,00	
D3: 734 - otopná tělesa					27 109,00	
697.	X92	Dodávka top. tělesa RADIK 22600/1800	kus	2,0	7 992,40	15 984,80
698.	X93	Dodávka top. tělesa RADIK 33600/700	kus	1,0	6 287,20	6 287,20
699.	X94	SET V-exakt 1/2" přímý+regutec+lavice	kus	3,0	522,00	1 566,00
700.	X95	Montáž otopných těles	kus	3,0	759,00	2 277,00
701.	X96	Montáž armatur 1/2"	kus	6,0	69,00	414,00
702.	X97	Revize hydrantu	kus	2,0	290,00	580,00
ZL_013: Podlahy povlakové					22 759,04	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					22 759,04	
776: Podlahy povlakové					22 759,04	
398.	776.01	Dodávka podlaha povlaková Lino Designtime 4085 Vanilla	m2	24,2	457,70	11 076,34
725.	776.002	Provedení penetrace podkladu	m2	22,0	33,35	733,70
726.	776.003	Vyrovnání podkladů	m2	22,0	172,50	3 795,00
727.	776.004	Lepení povlakových podlah	m2	22,0	155,25	3 415,50
728.	776.005	D+M Lišta Döllken USL 50	m	22,0	138,00	3 036,00
729.	776.006	D+M přechodové lišty	soubor	1,0	402,50	402,50
730.	776.007	Přesuny a dopravy	soubor	1,0	300,00	300,00
ZL_014: Parapety kamenné					46 353,60	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					46 353,60	
4: Vodorovné konstrukce					46 353,60	
395.	X54	D+M kamenných okenních parapetů	kus	23,0	2 015,37	46 353,60
ZL_015: Malby a nátěry					4 408,00	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					4 408,00	
783: Nátěry					4 408,00	
323.	7832261	Nátěr trubních rozvodů - bílá barva - Nátěr trubek bílý	soubor	1,0	4 408,00	4 408,00
ZL_016: Vzduchotechnika					6 786,00	
SO1.4.4: Vzduchotechnika					6 786,00	
728: Vzduchotechnika					6 786,00	
713.	728.01	Dodávka materiálu vzduchotechnika podcházení - Oblouky315/45,250/45,160/90,100/90,Odskok 400*160/180*400, Trubka 600*400/500	kpl	1,0	5 278,00	5 278,00
714.	728.02	Montáž vzduchotechnika podcházení trubek jednotlivých řemesel	kpl	1,0	1 508,00	1 508,00
ZL_017: Doplnění vnitřních omítek					9 751,93	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					9 751,93	
61: Úpravy povrchů vnitřní					8 073,00	
128.	612311131	Potažení vnitřních stěn jemný tloušťky 2.5 mm	m2	52,0	155,25	8 073,00

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
99: Staveništní přesun hmot					1 678,93
204.	999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,756	447,00	1 678,93
ZL_018: Dodateční stavební práce					22 841,88
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					22 841,88
63: Podlahy a podlahové konstrukce					6 296,60
149.	632443321R00 Potěr litý cementový, dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, - srovnání latí do roviny, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m2. tloušťkv 50 mm	m2	17,51	359,60	6 296,60
711: Izolace proti vodě					6 466,13
205.	711111006RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační - suspenzí. bez dodávky suspenze	m2	17,51	17,55	307,30
207.	711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních - pásů.	m2	17,51	93,60	1 638,94
209.	62852010R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný - minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	20,137	148,59	2 992,08
210.	11163230R.1 emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 - g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru / nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	8,75	86,79	759,42
211.	998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do - těžiště půdorysné plochy objektu visle do 60 m	t	0,142	5 411,25	768,40
713: Izolace tepelné					3 883,64
212.	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	15,11	22,00	332,42
213.	713121118RT1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	16,9	23,80	402,22
215.	713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	15,11	28,00	423,08
218.	28375706R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 - W/mK; obí. hmotnost 30,00 ka/m3	m3	1,541	1 672,40	2 577,54
219.	28376087R pásek okrajový; systém-se spojovací fólií; PE; tl = 8,0 mm; š = 150,0 mm; l = 50 000 mm	m	17,745	8,36	148,38
766: Konstrukce truhlářské					4 655,20
245.	766660720R00 Osazení větrací mřížky včetně vyříznutí otvoru - do SDK obkladu vodoměru	kus	4,0	460,00	1 840,00
722.	766.01 Dodávka mřížka 500/100 PVC	kus	4,0	703,80	2 815,20
771: Podlahy z dlaždic a obklady					1 540,31
293.	771475014RV4 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního - tmele	m	4,0	93,00	372,00
294.	771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky	m	19,0	61,49	1 168,31
ZL_19: Klempířské práce					7 540,00
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					7 540,00
767: Konstrukce zámečnické					7 540,00
721.	767.01 D+M ochrany před úkapy v servovně, zakrytí kabelové přípojky NN v exteriéru - ohýbaný plech	soubor	1,0	7 540,00	7 540,00
CELKEM					160 612,21