






104579

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - II/406 Telč - hr. kraje			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš			
Schváleno:	RK	Datum:	25.4.2017	Č.usnesení: 0756/15/2017/RK
Dokument uložen u:	Bc. Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	STRABAG a.s.			
Smluvní částka: 1)	62515565.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	7.7.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	3.7.2017	
Projednáno s:	Ing. Žižka / ODSH	3.7.2017	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	3.7.2017	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	3.7.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	3.7.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	3.7.2017
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková / OE	3.7.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60838744), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 27.06.2017 15:09:59):

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace v extravilánu s rozšířením na kategorii S7,5/70 (60).

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 62515565, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001778000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

4192/17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/406 Telč – hr.kraje“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 686/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Stavbu provede: odštěpný závod Morava, Tovární 3, PSČ 620 00
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Hýzl - prokurista
Ing. Tomáš Hoza - prokurista
zástupce pro věci technické: Jiří Ambrož-vedoucí PJ Jihlava
Ing. Richard Doležal – vedoucí PJ mosty
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace v extravilánu s rozšířením na kategorii S7,5/70 (60). Směrově a výškově dojde k minimálním změnám a je kopírována stávající trasa. Začátek rozšíření je v Telči na silnici II/406 za značkou konec obce, konec úpravy je za

křižovatkou se silnicí III/40622 směrem na Černíč na hranici kraje Vys/JČK. Celková délka trasy je 5,025km.

Součástí veřejné zakázky je i úprava silnice II/406 ve městě Telč v úseku od křižovatky s ul.Zachariášova po konec obce, kde naváže na výše uvedený extravilánový úsek. Délka tohoto intravilánového úseku je 0,810km.

Stavba bude realizována ve třech etapách dle PD:

- I.etapa km 3,63 – 4,86 (v roce 2017)
- II.etapa km 0,00 – 3,63 a km 4,86 – 5,025 + část intravilánového úseku cca 300m (v roce 2018)
- III.etapa zbylá část intravilánového úseku cca 500m (v roce 2018)

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby II/406 Telč – hr.kraje vypracované projekční firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava z 03/ 2017.

2.2 Členění na stavební objekty v rozpočtu:

Rozpočtové členění stavby na stavební objekty je následující:

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

SO 101 Silnice II/406

SO 102 Místní komunikace Myslůvka

SO 103 Oprava silnice II/406 v km 24,68 – km 25,49

SO 121 Hospodářské sjezdy

SO 122 Zastávka a chodníky v obci Myslůvka

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 406-009

SO 451 Přeložka VO

SO 472 Chráničky optické sítě Rowanet

SO 802 Náhradní výsadba

SO ZOV Zásady organizace a výstavby

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na komunikacích dle PD – viz část E Zásady organizace výstavby a Dopravně inženýrské opatření. Během celé stavby bude zajištěn průjezd složek IZS a základní dopravní obslužnost.

V průběhu této stavby dojde k úpravě vzdušného vedení ve vlastnictví a správě CETIN. Dodavatel stavby je povinnen vzájemně koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby se zhotovitelem této úpravy.

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras)
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízdek
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru)
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí).
- zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán
- realizační dokumentace stavby (RDS) pro SO 201 (pp.pro další SO dle potřeb zhotovitele) – v rozsahu dle soupisu prací bude po jejím odsouhlasení předána 5x v písemné podobě a 5x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem bude předložen koncept RDS 1 x v písemné a 1x digitální podobě.
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 4x v digitální podobě na CD nosiči v pdf a otevřeném dwg formátu k zahájení převíracího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD – OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007). Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
- geometrické plány (dále jen GP) na zaměření celého silničního tělesa po dokončení stavby v 10-ti vyhotoveních písemně a 1x na CD.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby
- koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí

- vypracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací)
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.)
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací)
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad – březen), pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím svého správce komunikace - KSÚSV, pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu zhotovitel

- průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko (forma digitální)
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí
- vypracování mostního listu a první mostní prohlídky

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Vedlejší a předběžné položky) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.5 Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.15 této smlouvy.

2.6 Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.8 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací 07/2017
Zprovoznění stavby (I.etapa dle PD)	do 31. 10. 2017
Zprovoznění stavby (II.a III.etapa dle PD)	do 30. 09. 2018
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 11. 2018

V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezavazuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: **51 665 756,79 Kč**

DPH 21%:..... **10 849 808,93 Kč**

cena celkem včetně DPH:..... **62 515 565,72 Kč**

(slovy: šedesátdvamiliónypětsetpatnáctisíc pětsetšedesátpětkorunsedmdesátdvahaléře českých)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjedená cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy

- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměřovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění ponížené o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
 - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírůstek ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůstek ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SKP 2016 Expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatel
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatků k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „III/406 Telč – hr. kraje“ a registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005242.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne vyhotovení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle článku 4.3 této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývajících částí ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle článku 4.3 této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 60838744 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor:	Ing. František Lízal, Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČO 75662132
Autorský dozor projektanta:	DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO 42767377
Koordinátor BOZP:	Vysplan s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01, Jihlava, IČO27717089

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na vyšší ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zázpisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 4x v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8 a 4. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat

povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případně další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a na 4 x CD (viz. 7.16)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
 - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
 - pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby
 - strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.

– geometrické plány – viz bod 2. 4. této smlouvy

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyzve o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělků.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.
- 11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4. 3 této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle čl. 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy

odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a

vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinností zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.
- 14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.
- 14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
- 14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
- 14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.18. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne

4. 07. 2017

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

46

V Brně dne


30 -06- 2017

Za zhotovitele:

Smlouvu prověřil: Ing. Václav Opiol

.....
Ing. Jan Hýzl - prokurista

.....
Ing. Tomáš Hoza - prokurista


STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(14)



3.1.1

Soupis objektů**Stavba: 160166 - II/406 Telč - hr. kraje****Varianta: ZŘ -****Odbytová cena [Kč]****51 665 756,79**

Objekt	Popis	OC
SO000	Všeobecné a předběžné položky	2 161 897,00
SO101	SILNICE II/406	38 726 333,76
SO102	MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA	816 613,76
SO103	OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49	1 204 845,75
SO121	HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY	1 448 506,40
SO122	ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA	368 703,00
SO201	REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009	2 589 556,87
SO451	PŘELOŽKA VO	40 556,40
SO472	CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET	3 033 283,30
SO802	Náhradní výsadba	55 537,30
ZOV	Zásady organizace a výstavby	1 219 923,25



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 2 161 897,00 Kč

Cena celková: 2 161 897,00 Kč

DPH: 453 998,37 Kč

Cena s daní: 2 615 895,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 161 897,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO000 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Čerpáno pouze se souhlasem objednatele, zkoušky nad rámec KZP	KPL	1,000	59 188,00	59 188,00
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY VEŠKERÁ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ NAD RÁMEC ČÁSTI E-ZOV A ROZPOČTU ČÁSTI ZOV, VČETNĚ NÁJMU A ÚDRŽBY ZNAČEK PO CELOU DOBU STAVBY DLE HARMONOGRAMU a požadavku ZHOTOVITELE	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby 1=	KPL	1,000	1 184,00	1 184,00
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby. Prohlídka a posouzení podloží vozovky včetně případného návrhu opatření.	KPL	1,000	35 513,00	35 513,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškeré geodetické práce před a v průběhu stavby, včetně vytyčení inženýrských sítí	KPL	1,000	671 869,00	671 869,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného provedení	KPL	1,000	254 509,00	254 509,00
7	02912	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD Pevné náklady ve výši 63500,- Kč jako náhrada Zeměměřičskému úřadu za vyvolanou přeložku geodetických bodů, viz F-Doklady	KPL	1,000	63 500,00	63 500,00
8	02920	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dopracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby, viz příloha H8	KPL	1,000	7 103,00	7 103,00
9	02920	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náhradní výsadba v kú Telč na základě požadavku příslušného OŽP Předpokládaná cena 100 000,-Kč. uchazeč ocení fixní cenou. Uhrazeny budou skutečně provedené práce po odsouhlasení TDI.	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Mostní list mostu 406-009	KUS	1,000	17 756,00	17 756,00
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Vypracování RDS pro celý stavební objekt SO201, všechny propusty a horské vpusti (SO101, SO121) a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele počet paré 5x +CD	KPL	1,000	378 805,00	378 805,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO000 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě (4x tištěné paré +1xCD) vč. kompletní závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD	KPL	1,000	71 026,00	71 026,00
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vypracování případných geometrických plánů, předpoklad 12ks. Komplexní geometrický plán byl vyhotoven v rámci projekční přípravy, viz. příloha B02 a H1	KPL	1,000	191 770,00	191 770,00
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE průběžná fotodokumentace realizace stavby 1x za měsíc v rozsahu cca 20 fotografií vč.měsíční zprávy o průběhu prací, na konci stavby 2x album s popisem (včetně CD)	KPL	1,000	1 184,00	1 184,00
15	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY PASPORTIZACE OBJEKTŮ PODÉL TRASY A KOMUNIKACÍ OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI A PO JEHO DOKONČENÍ, VČETNĚ FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
16	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Veškeré potřebné revizní zprávy (např. hlavní mostní prohlídka, revizní zpráva VO, revozní zpráva kabelového vedení atd.)	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
17	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Veškerý odborný dozor v průběhu výstavby	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
18	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Náklady spojené se zajištěním BOZP (viz příloha E03) včetně ochrany chodců	KPL	1,000	9 233,00	9 233,00
19	02991	aa	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE dočasná billboard IROP (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže	KUS	1,000	16 573,00	16 573,00
20	02991	ab	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE dočasná 2ks billboard Kraj Vysočina (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění), montáže a demontáže	KUS	2,000	11 838,00	23 676,00
21	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA Pamětní deska (publicita). místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP, v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let Zahnuje dodávku, osazení, montáž včetně sloupků a kotvení	KUS	1,000	7 103,00	7 103,00
22	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	218 996,00	218 996,00

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO000 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet:	SO000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištění ploch pro případné deponování stavebního materiálu				
23	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	9 233,00	9 233,00
			OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENIŠTI , ZEJMÉNA ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PODPĚRNÝCH BODŮ BĚHEM STAVBY				
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 161 897,00
Celkem:							2 161 897,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: SO101. SILNICE II/406

Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 38 726 333,76 Kč

Cena celková: 38 726 333,76 Kč

DPH: 8 132 530,09 Kč

Cena s daní: 46 858 863,85 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 38 726 333,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO101 SILNICE II/406
Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	24 100,410	8,00	192 803,28
			poplatek za skládku drny 2067,16= výkop 9000= výkop pro aktivní zónu/výměnu podloží 7600= v případě neúnosné pláně, na základě odsouhlasení investorem a TDI vybourané kce st. vozovky stmelené+nestmelené 2955+1182= čištění příkopu 1595*0,25+1195*0,5+300*1= a+b+c+d+f=				
0			Všeobecné konstrukce a práce				192 803,28
1			Zemní práce				
2	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM	M2	3 117,000	40,00	124 680,00
			včetně odvozu dle dispozic zhotovitele 3117= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a přílohy H4				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	41 921,600	23,00	964 196,80
			sejmutí drnů ve svahu 37430*1,12= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 vhodná část (2125m3) ponechána na stavbě (mezideponii) dle dispozic zhotovitele a zpětně použita na ohumusování Přbytek odvozen na skládku (2067,16), předpoklad Borek u Dačic				
4	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	150,000	497,00	74 550,00
			včetně odvozu dle dispozic zhotovitele D10 51= D20 22= D30 57= D40 14= D50 6= a+b+c+d+e= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a přílohy H4				
5	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	11,000	1 326,00	14 586,00
			včetně odvozu dle dispozic zhotovitele D60 3= D70 5= D80 3= a+b+c= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a přílohy H4				
6	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	2 955,000	127,00	375 285,00
			9850*0,3= bourání st. podkladních vrstev vozovky planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
7	113436		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	1 182,000	127,00	150 114,00
			9850*0,12= bourání stmelených vrstev vozovky tl. 0,08-0,15m pr. 0,12m planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
8	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ	M	54,000	134,00	7 236,00
			včetně odvozu a poplatku na za skládku dle dispozic zhotovitele 54= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3 146,000	541,00	1 701 986,00
			Celoplošné frézování tloušťky 0,05-0,15m, průměrně 0,11m (18765+9835)*0,11= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Potřebná část ponechána na stavbě pro krajnice, sjezdy atd. Přbytek odvozen na středisko KSÚSV Třešti,				
10	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	1 627,200	229,00	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sejmutí humozní vrstvy tl. 200mm 8136*0,2= včetně naložení na dopravní prostředek, odvozu na určený pozemek planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
11	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM výkop 9000= výkop pro výměnu podloží/aktivní zónu 7600= v případě neúnosné pláň, na základě odsouhlasení investorem a TDI a+b= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic	M3	16 600,000	104,00	1 726 400,00
12	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM včetně dovozu materiálu aktivní zóna, výměna podloží 7600= v případě neúnosné pláň, na základě odsouhlasení investorem a TDI aktivní zóna 1900= násyp 1950= dodatečný násyp 740= a+b+c+d= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05 materiál aktivní zóny / podloží je lomový kámen, pozn. požadavek na drobnější frakce u geokompozitů a svrchní části akt. zóny	M3	12 190,000	14,00	170 660,00
13	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M včetně odvozu na skládku 1595= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05	M	1 595,000	62,00	98 890,00
14	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M včetně odvozu na skládku 0,5m3/m 1195= 1m3/m 300= včetně propustků dl. 70,0m a+b= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05	M	1 495,000	124,00	185 380,00
15	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM materiál vhodný do násypu, včetně zásypu a obsypu kci např. jímky, HV, vpusti 1950= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05,07	M3	1 950,000	149,00	290 550,00
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku drny 2067,16= výkop 9000= výkop pro aktivní zónu/výměnu podloží 7600= v případě neúnosné pláň, na základě odsouhlasení investorem a TDI vybourané kce st. vozovky stmelené+nestmelené 2955+1182= čištění příkopu 1595*0,25+1195*0,5+300*1= j+f+g+d+i=	M3	24 100,410	4,00	96 401,64
17	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM aktivní zóna 1900= aktivní zóna /výměna podloží 7600= v případě neúnosné pláň, na základě odsouhlasení investorem a TDI a+b= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05	M3	9 500,000	437,00	4 151 500,00
18	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dodatečný násyp 740= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05	M3	740,000	171,00	126 540,00
19	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM podsyp a obsyp propustů ze ŠP 70 (podsyp) + 350 (obsyp)= viz. příloha č.07	M3	420,000	865,00	363 300,00
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 22733=	M2	22 733,000	9,00	204 597,00
21	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	42 500,000	18,00	765 000,00

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ohumusování 42500= včetně naložení, potřebné úpravy a dovozu materiálu z mezideponie (2150m3), pp. nákup a dovoz chybějícího humózního materiálu(2150m3) planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
22	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	16 270,000	8,00	130 160,00
			rozprostření skryté ornice na pozemky určené OŽP 1627/0,1= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	42 500,000	9,00	382 500,00
			42500=				
1		Zemní práce					12 477 141,24
2		Základy					
24	272314	R	Přemístění božích muk	KPL	2,000	25 081,00	50 162,00
			Přemístění božích muk v km 0,925 a 4,875 komplet včetně demontáže, přemístění, výkopu, nového základu z betonu C25/30, obsypu, odvozu přebytečného materiálu, skládkovného apod. 2=				
2		Základy					50 162,00
4		Vodorovné konstrukce					
25	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	66,500	3 108,00	206 682,00
			beton pod lomový kámen 170*0,25+240*0,1= viz. příloha č.07				
26	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	67,500	1 358,00	91 665,00
			225*0,3=				
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	82,000	6 402,00	524 964,00
			lomový kámen tl. 200mm do betonu C25/30 tl. 250mm 170*0,2= lomový kámen tl. 200mm do betonu C25/30 tl. 100mm 240*0,2= a+b= viz. příloha č.07				
4		Vodorovné konstrukce					823 311,00
5		Komunikace					
28	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	255,200	269,00	68 648,80
			zastávkový záliv SC C8/10 220*1,16= planimetrováno ze situace a vzorových řezů viz. příloha č.02,04				
29	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	22 708,800	81,00	1 843 231,20

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	56334		ŠD fr. 0-63 15390*1,22= protažení vrstvy do příkopu 3933= a+b= planimetrováno ze situace a vzorových řezů viz. příloha č.02,04 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	17 390,700	109,00	1 895 586,30
31	56335		ŠD fr. 0-32 15390*1,13= planimetrováno ze situace a vzorových řezů viz. příloha č.02,04 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	290,400	149,00	43 269,60
32	56960		zastávkový záliv ŠD fr. 0-32 220*1,32= planimetrováno ze situace a vzorových řezů viz. příloha č.02,04 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	880,000	331,00	291 280,00
33	572133		využitího R-materiálu ze stavby 8800*0,1= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	17 390,700	21,00	365 204,70
34	572213		15390*1,13= viz pol. 56333 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	71 736,000	12,00	860 832,00
35	572223		15390*1,03+15390*1,07+18770*1,03+18770*1,07= viz. pol. 574C56, 574E58 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 300,000	15,00	79 500,00
36	57472		0,7kg/m2 pod dorovnavky 5300= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05 viz položka 574E07 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	6 550,000	32,00	209 600,00
37	57475	a	separační geotextilie 500g/m2, použití v případě neúnosné pláně, na základě odsouhlasení investorem a TDI 5500= separační geotextilie 600g/m2 na zákl. spáru propustů 210*5= a+b= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	5 400,000	39,00	210 600,00
38	57475	b	vyztužná geomříž ze sklených vláken proti vzniku podélných trhlin š. 2,0m, min. pevnost v tahu 50kN/m v obou směrech 5400= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 050,000	59,00	61 950,00
39	57475	c	trojosá roznášecí geomříž nad propusty 80kN/m šířka 5,0m 210*5= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 650,000	59,00	97 350,00
40	574A44		v případě předpokládané neúnosné pláně i po výměně podloží, na základě odsouhlasení investorem a TDI odhad 30% plochy výměny podloží 5500*0,3= planimetrováno ze situace př. č. 02 a příčných řezů viz. příloha č.05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	34 160,000	151,00	5 158 160,00
41	574C56		Nová plná konstrukce 15390= Stávající vozovka 18770= a+b= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	35 184,800	165,00	5 805 492,00
			Nová plná konstrukce 15390*1,03= Stávající vozovka 18770*1,03= proměnná tl. 40-80mm, prům 60mm a+b= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S dorovnávký tl. 30mm - 100mm 180= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05	M3	180,000	2 546,00	458 280,00
43	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM Nová plná konstrukce 15390*1,07= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M2	16 467,300	153,00	2 519 496,90
44	581343		CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM zastávkový záliv včetně výztuže 2 vrstvy kari sítě 8/8mm oka 100/100 220= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M2	220,000	2 110,00	464 200,00
45	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM řezání asfaltu na ZÚ a KÚ (6,5*2*2)= pracovní příčné spáry 6,5*20= a+b= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02, další dle potřeby a technologie zhotovitele	M	156,000	90,00	14 040,00
5	Komunikace						20 442 903,10
8	Potrubí						
46	89536	R	DRENÁŽNÍ VÝUŠŤ Z PROST BETONU napojení příkopu do stávající meliorační šachty v km 1,995, kompletní 1=	KUS	1,000	7 762,00	7 762,00
47	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ včetně mříže s rámem, podkladních vrstev z betonu C8/10n 3= viz. příloha č.07	KUS	3,000	102 179,00	306 537,00
48	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Výšková úprava poklopu v km 0,210 1=	KUS	1,000	1 557,00	1 557,00
8	Potrubí						315 856,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
49	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2 710= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	710,000	983,00	697 930,00
50	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odstranění stávajících svodidel kpl, včetně směrových sloupků 895= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	895,000	107,00	95 765,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 320= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	320,000	1 711,00	547 520,00
52	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11a/b 296= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	KUS	296,000	266,00	78 736,00
53	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11a/b na svodidle 67= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	KUS	67,000	266,00	17 822,00
54	91228	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g kulaté -sjezdy 34= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	KUS	34,000	266,00	9 044,00
55	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 240=	KUS	240,000	59,00	14 160,00
56	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění s odvozem 5= Odstranění a přemístění v rámci stavby 10= a+b= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a 06	KUS	15,000	118,00	1 770,00
57	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ P1 - 4= E2b - 2= B20a - 4= A12a - 2= IJ4b - 2= C4b - 1= a+b+c+d+e+f= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a 06	KUS	15,000	1 119,00	16 785,00
58	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětná montáž st. značek 10= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a 06	KUS	10,000	592,00	5 920,00
59	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odstranění st. sloupků DZ 12= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a 06	KUS	12,000	118,00	1 416,00
60	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 21= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a 06	KUS	21,000	1 178,00	24 738,00
61	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 - 8925*0,125= V5 - 11*0,5= V2b (1,5/1,5/0,125) 125*0,125/2= V13a 50/2= V4 (0,5/0,5/0,25) 80*0,25/2= V4 (0,25) 30= V11a 17= V7b 2= a+b+c+d+e+f+g+h= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M2	1 212,938	272,00	329 919,14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční 250/150 38= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	38,000	333,00	12 654,00
63	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Nájezdový 150/150 8= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	8,000	325,00	2 600,00
64	917224	c	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Přechodový 250-150 (150-250) 3= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	3,000	510,00	1 530,00
65	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Zastávkový obrubník příčný 330/400 30= Přechovové kusy 250-330 8= a+b= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	38,000	2 677,00	101 726,00
66	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM HDPE trouba SN12, seříznutí čel, včetně spojování trub 10= viz. příloha č.07	M	10,000	1 253,00	12 530,00
67	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM HDPE trouba SN12, seříznutí čel, včetně spojování trub 50= viz. příloha č.07	M	50,000	3 144,00	157 200,00
68	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM HDPE trouba SN12, seříznutí čel, včetně spojování trub 30= viz. příloha č.07	M	30,000	6 226,00	186 780,00
69	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM HDPE trouba SN12, seříznutí čel, včetně spojování trub 125= viz. příloha č.07	M	125,000	9 747,00	1 218 375,00
70	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání asfaltu na ZÚ a KÚ (6,5*2*2)= pracovní příčné spáry 6,5*20= lokální opravy ACP 200= na základě odsouhlasení TDI a+b+d= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02, další dle potřeby zhotovitele	M	356,000	43,00	15 308,00
71	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 1270= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	1 270,000	558,00	708 660,00
72	93650	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Přemístění stávajícího billboardu v km 0,020 Posun o cca 4,0m Komplet demontáž, přemístění a zpětná montáž včetně základu 1= viz. příloha č.02	KPL	1,000	38 089,00	38 089,00
73	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM 70= včetně vybourání čel 10kusů včetně poplatku za skládku planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	70,000	673,00	47 110,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO101 SILNICE II/406
Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	85,000	942,00	80 070,00
			85= včetně bourání čel 12 kusů včetně poplatku za skládku planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
9			Ostatní konstrukce a práce				4 424 157,14

Celkem:

38 726 333,76

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA**Rozpočet:** SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 816 613,76 Kč**Cena celková:** 816 613,76 Kč**DPH:** 171 488,89 Kč**Cena s daní:** 988 102,65 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 816 613,76 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	175,320	8,00	1 402,56
			poplatek za skládku drny 123,2*0,1-5= výkop pro aktivní zónu/výměnu podloží 105= v případě neúnosné pláně, na základě odsouhlasení investorem a TDI vybourané kce st. vozovky stmelené+nestmelené 45+18= a+c+d=				
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 402,56
1			Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	123,200	11,00	1 355,20
			sejmutí drnů 110*1,12= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic vhodná část (5,0m3) ponechána na stavbě (mezideponii) dle dispozic zhotovitele a zpětně použita na ohumusování Přebytek odvozen na skládku (7,32m3), předpoklad Borek u Dačic				
3	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	45,000	206,00	9 270,00
			150*0,3= bourání st. podkladních vrstev vozovky planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
4	113436		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	18,000	268,00	4 824,00
			150*0,12= bourání stmelených vrstev vozovky tl. 0,08-0,15m pr. 0,12m planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
5	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ	M	31,000	134,00	4 154,00
			včetně odvozu a poplatku na za skládku dle dispozic zhotovitele 31= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
6	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	72,600	831,00	60 330,60
			Celoplošné frézování tloušťky 0,05-0,15m, průměrně 0,11m (510+150)*0,11= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Potřebná část ponechána na stavbě pro krajnice, sjezdy atd. Přebytek odvozen na středisko KSÚSV Třešti,				
7	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	105,000	149,00	15 645,00
			výkop pro výměnu podloží/aktivní zónu 105= v případě neúnosné pláně, na základě odsouhlasení investorem a TDI planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.04 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	191,000	77,00	14 707,00
			včetně dovozu materiálu aktivní zóna, výměna podloží 105= v případě neúnosné pláně, na základě odsouhlasení investorem a TDI aktivní zóna 80= dodatečný násyp 6= a+d+c= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.04 materiál aktivní zóny / podloží je lomový kámen, pozn. požadavek na drobnější frakce u geokompozitů a svrchní části akt. zóny				

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
 Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	105,000	12,00	1 260,00
			uložení na skládku výkop pro aktivní zónu/výměnu podloží 105= v případě neúnosné pláně, na základě odsouhlasení investorem a TDI				
10	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	185,000	565,00	104 525,00
			aktivní zóna 80= aktivní zóna /výměna podloží 105= v případě neúnosné pláně, na základě odsouhlasení investorem a TDI a+b= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.04				
11	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,000	171,00	1 026,00
			dodatečný násyp 6= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.04				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	360,000	14,00	5 040,00
			360=				
13	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	50,000	23,00	1 150,00
			50= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 včetně naložení, potřebné úpravy a dovozu materiálu z mezideponie				
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	50,000	9,00	450,00
			50=				
1	Zemní práce						223 736,80
5	Komunikace						
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	327,000	89,00	29 103,00
			ŠD fr. 0-63 240*1,25= protažení vrstvy do příkopu 27= a+b= planimetrováno ze situace a vzorových řezů viz. příloha č.02,05				
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	278,400	119,00	33 129,60
			ŠD fr. 0-32 240*1,16= planimetrováno ze situace a vzorových řezů viz. příloha č.02,04				
17	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,000	355,00	1 420,00
			využitího R-materiálu ze stavby 40*0,1= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
18	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	278,400	21,00	5 846,40
			240*1,16=				
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 575,000	12,00	18 900,00
			240*1,03+240*1,07+510*1,03+510*1,07=				
20	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	147,000	15,00	
			0,7kg/m2 pod dorovnávkou 147= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05 viz položka 574E07				

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
 Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE separační geotextilie 500g/m2, použití v případě neúnosné plně, na základě odsouhlasení investorem a TDI 225= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M2	225,000	32,00	7 200,00
22	57475	a	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY vyztužná geomříž ze sklených vláken proti vzniku podélných trhlin š. 2,0m, min. pevnost v tahu 50kN/m v obou směrech 70= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M2	70,000	39,00	2 730,00
23	57475	c	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY v případě předpokládané neúnosné plně i po výměně podloží, na základě odsouhlasení investorem a TDI odhad 30% plochy výměny podloží 225*0,3= planimetrováno ze situace př. č. 02 a příčných řezů viz. příloha č.05	M2	67,500	59,00	3 982,50
24	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Nová plná konstrukce 240= Stávající vozovka 510= a+b= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M2	750,000	151,00	113 250,00
25	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Nová plná konstrukce 240*1,03= Stávající vozovka 510*1,03= proměnná tl. 40-80mm, prům 60mm a+b= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M2	772,500	165,00	127 462,50
26	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S dorovnávký tl. 30mm - 100mm 5= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05	M3	5,000	2 546,00	12 730,00
27	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM Nová plná konstrukce 240*1,07= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M2	256,800	153,00	39 290,40
28	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM pracovní příčné spáry 6,5*4= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02, další dle potřeby a technologie zhotovitele	M	26,000	90,00	2 340,00
5	Komunikace						399 589,40
8	Potrubí						
29	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Přípojky UV, včetně napojení do šachty 10= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	10,000	700,00	7 000,00
30	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM Přeložka vyústění z kanalizační šachty do příkopu 15= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	15,000	4 307,00	64 605,00
31	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 2= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	KUS	2,000	11 931,00	23 862,00

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
 Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 1= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	KUS	1,000	1 557,00	1 557,00
8		Potrubí					97 024,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění s odvozem 2= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a SO101 - 06	KUS	2,000	118,00	236,00
34	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ P6 - 1= C3a - 1= a+f= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a SO101-06	KUS	2,000	1 119,00	2 238,00
35	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odstranění st. sloupků DZ 2= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a SO101 - 06	KUS	2,000	118,00	236,00
36	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 2= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 a 06	KUS	2,000	1 178,00	2 356,00
37	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 - 240*0,125= V13a 305/4= V9a 4= V10b 4,75*8*0,125= a+d+h+j= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M2	115,000	272,00	31 280,00
38	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční 250/150 37= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02	M	37,000	333,00	12 321,00
39	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH čtyřřádek z ŽK 100x100x100 4*10=	M	40,000	770,00	30 800,00
40	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM pracovní příčné spáry 6,5*4= lokální opravy ACP 20= na základě odsouhlasení TDI b+d= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02, další dle potřeby zhotovitele	M	46,000	43,00	1 978,00
41	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	20,000	558,00	11 160,00

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
Rozpočet:	SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			20= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
42	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 128,00	2 256,00
9			Ostatní konstrukce a práce				94 861,00

Celkem:

816 613,76

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49**Rozpočet:** SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 1 204 845,75 Kč**Cena celková:** 1 204 845,75 Kč**DPH:** 253 017,61 Kč**Cena s daní:** 1 457 863,36 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 204 845,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49
 Rozpočet: SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	77,500	8,00	620,00
			poplatek za skládku výkop 25= vybourané kce st. vozovky stmelené+betonové 52,5= b+d=				
0			Všeobecné konstrukce a práce				620,00
1			Zemní práce				
2	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	52,500	206,00	10 815,00
			135*0,3+40*0,3= bourání kce stávajících sjezdů planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
3	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	283,250	731,00	207 055,75
			Celoplošné frézování tloušťky 0,05 5665*0,05= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Potřebná část ponechána na stavbě pro krajnice, sjezdy atd. Přebytek odvozen na středisko KSÚSV Třešti,				
4	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	25,000	149,00	3 725,00
			výkop 25= planimetrováno z řezů viz. příloha č.03 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	25,000	12,00	300,00
			uložení na skládku výkop 25=				
1			Zemní práce				221 895,75
5			Komunikace				
6	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	175,000	50,00	8 750,00
			135+40= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
7	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	25,000	355,00	8 875,00
			využití R-materiálu ze stavby krajnice 25= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
8	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 665,000	12,00	67 980,00
			5665=				
9	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 665,000	151,00	855 415,00
			5665= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49
Rozpočet:	SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				941 020,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	151,875	272,00	41 310,00
			V4 - 1065*0,125= V13a 45/4= V2b (1,5/1,5/0,125) 120/2*0,125= g+h+i= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02				
9			Ostatní konstrukce a práce				41 310,00
Celkem:							1 204 845,75



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Rozpočet: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 1 448 506,40 Kč

Cena celková: 1 448 506,40 Kč

DPH: 304 186,34 Kč

Cena s daní: 1 752 692,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 448 506,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
 Rozpočet: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	413,000	8,00	3 304,00
			poplatek za skládku výkop 236= vybourané kce st. vozovky 177= b+d=				
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 304,00
1			Zemní práce				
2	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	177,000	206,00	36 462,00
			1180*0,15= bourání vrchních vrstev sjezdů planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
3	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	236,000	149,00	35 164,00
			výkop 1180*0,2= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.03 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	115,000	77,00	8 855,00
			včetně dovozu materiálu násyp 85= dodatečný násyp 30= b+c= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	236,000	12,00	2 832,00
			uložení na skládku výkop 236=				
6	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	85,000	565,00	48 025,00
			aktivní zóna 85= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.02				
7	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	30,000	171,00	5 130,00
			dodatečný násyp 30= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.04				
8	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	202,000	865,00	174 730,00
			podsypaný a obsyp propustů ze ŠP 50 (podsypaný) + 152 (obsyp)= viz. příloha č.03				
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 321,600	14,00	18 502,40
			1180*1,12=				
1			Zemní práce				329 700,40
4			Vodorovné konstrukce				
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	22,000	3 108,00	68 376,00

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet:	SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

[illegible]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Rozpočet: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 368 703,00 Kč

Cena celková: 368 703,00 Kč

DPH: 77 427,63 Kč

Cena s daní: 446 130,63 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 368 703,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA
 Rozpočet: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	77,000	8,00	616,00
			poplatek za skládku výkop 28= dlažba 37= beton 12= b+c+d=				
0			Všeobecné konstrukce a práce				616,00
1			Zemní práce				
2	113176		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	37,000	268,00	9 916,00
			vybourání stávajícího chodníku včetně lože 37*0,1=				
3	113356		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	12,000	1 042,00	12 504,00
			vybourání základu a zbytkových ploch 12=				
4	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	40,000	260,00	10 400,00
			40= včetně poplatku za skládku				
5	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	28,000	149,00	4 172,00
			výkop 28= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.03 Odvoz na skládku, předpoklad Borek u Dačic				
6	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	18,000	77,00	1 386,00
			včetně dovozu materiálu dodatečný násyp 18= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05				
7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,000	182,00	3 276,00
			materiál vhodný do násypu, včetně zásypu a obsypu kci např jímky, HV, vpusti 18= planimetrováno z příčných řezů viz. příloha č.05				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	28,000	12,00	336,00
			uložení na skládku výkop 28=				
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	250,000	14,00	3 500,00
			250=				
10	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	128,000	23,00	2 944,00
			128= planimetrováno ze situace viz. příloha č.02 včetně naložení, potřebné úpravy a dovozu materiálu z mezideponie SO101, pp.nákup a dovoz chybějícího humózního materiálu				
11	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	128,000	9,00	1 152,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA
 Rozpočet: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			128=				
1			Zemní práce				49 586,00
4			Vodorovné konstrukce				
12	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,000	5 004,00	50 040,00
			základ přístřešku 10=				
4			Vodorovné konstrukce				50 040,00
5			Komunikace				
13	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	245,000	89,00	21 805,00
14	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	190,000	347,00	65 930,00
15	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	427,00	3 843,00
16	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,000	552,00	5 520,00
5			Komunikace				97 098,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
17	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	29,000	3 551,00	102 979,00
18	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 119,00	2 238,00
			osazení a montáž původních zastávkových označnicků, případně osazení a montáž označnicků dodaných dopravcem				
19	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	102,000	309,00	31 518,00
20	936	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KPL	1,000	34 628,00	34 628,00
			Přemístění zastávkové přístřešku Komplet demontáž, přemístění a zpětná montáž včetně základu 1= viz. příloha č.02				
9			Ostatní konstrukce a práce				171 363,00

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA
Rozpočet:	SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							368 703,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 2 589 556,87 Kč

Cena celková: 2 589 556,87 Kč

DPH: 543 806,94 Kč

Cena s daní: 3 133 363,81 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 113,00

Náklad na měrnou jednotku: 22 916,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton, kámen z pol.11415 6,417= z pol.96613 0,189= z pol.96616 10,656= z pol.97816 13,005= z pol.11333 14,025= Celkem: A+B+C+D+F=	M3	44,292	266,00	11 781,67
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina z pol.17120 140,043= z pol.11130 0,1*55,456= z pol.12960 19,38= Celkem: A+B+C=	M3	164,969	8,00	1 319,75
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) izolace z pol.97817 106,7*0,005=	T	0,534	1 421,00	758,81
4	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Čerpáno pouze se souhlasem objednatele, zkoušky nad rámec KZP	KČ	1,000	5 919,00	5 919,00
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Čerpáno pouze se souhlasem objednatele, zkoušky nad rámec KZP	KČ	1,000	29 594,00	29 594,00
6	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ochrana toku při bourání, zachycení splavenin, odlov rybí osádky, příplatek za použití rostlinných olejů, stěhování přírodních hodnot	KČ	1,000	6 795,00	6 795,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				56 168,23
1			Zemní práce				
7	11130		SEJMUTÍ DRNU skrytí dmnové vrstvy v tl. 0,1m, vč. odvozu a uložení na meziskládku pro případné další využití nebo odvozu na skládku 2,8+3,3+3,7+2,9+1,2*(5,8+4,4+6,63+4,5+6,0+8,3)= z přehlených výkresů	M2	55,456	11,00	610,02
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM odstranění vozovky na mostě v tl. 150 mm, včetně odvozu na skládku 0,15*8,5*11= ze stávajícího řezu a přehledných výkresů	M3	14,025	303,00	4 249,58
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	9,350	1 389,00	12 987,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frézování vozovky na mostě v tl. 2x50 mm, Odvoz na středisko KSÚSV Třešti,				
			2*0,05*8,5*11= ze stávajícího řezu a přehledných výkresů				
10	11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL	M3	6,417	505,00	3 240,59
			oprava poškozeného odláždění svahů pod mostem (cca 30% plochy), vč. podkladu, vč. odvozu a uložení na skládku				
			0,3*0,35*(3,1+3,2)*9,7= z přehledných výkresů				
11	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	65,000	2 900,00	188 500,00
			dočasné zatrubnění toku, DN1000, vč. následného odstranění				
			32,5*2(etapy)= ze schématu technologie výstavby				
12	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	43,740	223,00	9 754,02
			zrušení zemních hrázek, vč. odvozu zeminy				
			1,8m2*(4,65+2,15+3,5+1,5+1,5+3,35+1,5+6,15)= ze schématu technologie výstavby				
13	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	19,380	816,00	15 814,08
			vč. odvozu a uložení na skládku				
			0,2*3,8*(6,9+9,7+8,9)= z přehledných výkresů				
14	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	96,303	556,00	53 544,47
			výkopy, vč. jímek pro čerpání dešťové vody, vč. odvozu na skládku				
			(4,01m2+4,2m2)*11,73= planimetrováno ze schématu technologie výstavby				
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	140,043	12,00	1 680,52
			uložení vykopané zeminy na skládku				
			z pol.12273 43,74= z pol.13173 96,303= Celkem: A+B=				
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,460	820,00	19 237,20
			zásyp vhodnou zeminou se zhutněním, vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál				
			2*(0,55+0,45)*11,73= z přehledných výkresů a schématu technologie výstavby				
17	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	43,740	820,00	35 866,80
			pro převedení toku v průběhu výstavby, vč. natěžení, dovozu a poplatku za				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			materiál				
			1,8m2*(4,65+2,15+3,5+1,5+1,5+3,35+1,5+6,15)= ze schématu technologie výstavby				
1		Zemní práce					345 484,43
2		Základy					
18	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM tr. PE DN 160, drenáž na rubu vyvedená přes opěru, vč. obsypu nebo obetonování 2*(8,5+1)= z přehledných výkresů	M	19,000	536,00	10 184,00
19	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM vrty do nosné konstrukce pro spřahovací trny, pr. 20 mm, dl. 90 mm 0,09*16*9= z výkresu tvaru spřahující desky	M	12,960	2 345,00	30 391,20
20	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM vrty pro prostup drenáže stávající opěrou 2*1= z přehledných výkresů	M	2,000	4 958,00	9 916,00
21	285361		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M spřahovací trny v nosné konstrukci pr.14 mm dl. 160 mm, vč. přivařeného úhelníku 60/60 tl.5 mm, dl.100 mm, vč. osazení do vrtu a zainjektování 16*9= z výkresu tvaru spřahující desky	KUS	144,000	431,00	62 064,00
2		Základy					112 555,20
3		Svislé konstrukce					
22	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy římsy, vč. povrchové ochrany, vrtu, osazení a zálivky 2*15= z výkresu tvaru spřahující desky	KG	30,000	1 085,00	32 550,00
23	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spar, vč. vlysu do betonu s letopočtem	M3	11,285	24 028,00	271 155,98



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,376*(12+14,75)+0,446*2,75= z výkresu tvaru spřahující desky				
24	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B ocel B500B, 160 kg/m3	T	1,806	25 461,00	45 982,57
			0,16*11,285=				
25	333212		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výměna uvolněných kamenů (cca 10% plochy), vč. osazení a úpravy spar	M3	0,189	8 933,00	1 688,34
			0,1*0,65*9,7*0,3= z přehledných výkresů				
3		Svislé konstrukce					351 376,89
4		Vodorovné konstrukce					
26	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C30/37 XF1, spřahující ŽB deska, vč. úpravy spar	M3	12,852	17 552,00	225 578,30
			1,26m2*10,2= z výkresu tvaru spřahující desky				
27	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B ocel B500B, 90 kg/m3	T	1,157	25 461,00	29 458,38
			0,09*12,852=				
28	421366		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ 90 kg/m3	T	1,157	25 461,00	29 458,38
			0,09*12,852=				
29	431125		SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) revizní schodiště š. 750 mm	M3	1,755	51 120,00	89 715,60
			0,5*0,18*0,75*(13+13)= z přehledných výkresů				
30	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0, podkladní beton pod drenáží rubu opěr	M3	0,819	9 571,00	7 838,65
			0,3*2,73m2= z přehledných výkresů				

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C25/30n XF3, lože pod kamennou dlažbou a revizním schodištěm pod schodištěm 2*0,175*3,9*0,75= pod dlažbou z pol.465512 (30,915+4,583)/0,25*0,1= Celkem: A+B= z přehledných výkresů	M3	15,223	6 030,00	91 794,69
32	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO ochranný obsyp s drenážní funkcí za opěrami 2*0,98*8,5= z přehledných výkresů	M3	16,660	953,00	15 876,98
33	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU přechodový klín za opěrami z mezerovitého betonu 2*1,51m2*8,5= z přehledných výkresů	M3	25,670	2 324,00	59 657,08
34	465512	a	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC nové odláždění dna toku a svahů podél křídel v š. 0,5 m za vnější obrys říms, vč. spárování hmotou s odolností XF4 dno toku 0,25*3,8*(6,9+9,7+8,9)= svahy podél křídel 0,25*(1,2*1,9+1,45*1,9+2,37+3,14+1,2*(0,7*5,52+0,35*5,4+0,75*1,25+0,7*5,6+0,75*1,65+0,3*5,55))= Celkem: A+B= z přehledných výkresů	M3	30,915	6 030,00	186 417,45
35	465512	b	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC oprava poškozeného odláždění svahů pod mostem (cca 30% plochy), vč. spárování hmotou s odolností XF4 0,3*0,25*(3,1+3,2)*9,7= z přehledných výkresů	M3	4,583	4 690,00	21 494,27
36	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU příčné betonové prahy 500x1000 pro stabilizaci odláždění dna toku 0,5*1,0*(3,4+3,9)= z přehledných výkresů	M3	3,650	4 690,00	17 118,50
4	Vodorovné konstrukce						774 408,28
5	Komunikace						
37	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 11*8,5= z přehledných výkresů	M2	93,500	12,00	1 122,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ dle ČSN EN 13108-5, tl. 40 mm 11*8,5= z přehledných výkresů	M2	93,500	131,00	12 248,50
39	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ dle ČSN EN 13108-1, tl. 50 mm 11*8,5= z přehledných výkresů	M2	93,500	151,00	14 118,50
40	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MA 11 IV dle ČSN EN 13108-6, tl. 35 mm 11*8,5= z přehledných výkresů	M2	93,500	651,00	60 868,50
5	Komunikace						88 357,50
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
41	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace ŽB konstrukcí hrubou sanační maltou v místech větších poruch (30% viditelných ploch) podhled nk 0,3*9*9,7= boky nk 0,3*2*10,2*0,3= úložný práh opěr 0,3*2*(0,25*9,7+2*0,55)= Celkem: A+B+C= z přehledných výkresů a výkresu sanací	M2	30,141	2 814,00	84 816,77
42	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM sjednocující nátěr všech viditelných ploch nosné konstrukce a úložného prahu podhled nk 9*9,7= boky nk 2*10,2*0,3= úložný práh opěr 2*(0,25*9,7+2*0,55)= Celkem: A+B+C= z přehledných výkresů a výkresu sanací	M2	100,470	395,00	39 685,65
43	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ ošetření případné odhalené výztuže pasivačním nátěrem (2% plochy) podhled nk 0,02*9*9,7= boky nk 0,02*2*10,2*0,3= úložný práh opěr 0,02*2*(0,25*9,7+2*0,55)= Celkem: A+B+C= z přehledných výkresů a výkresu sanací	M2	2,009	978,00	1 964,80
44	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU přespárování stávajících kamenných opěr, vč. vyčištění spar a potřebných lešení 2*(0,65*9,7+2*0,35)= z přehledných výkresů a výkresu sanací	M2	14,010	422,00	5 912,22

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU přespárování stávajícího odláždění svahů pod mostem hmotou s odolností XF4 0,7*(3,1+3,2)*9,7= z přehledných výkresů	M2	42,777	603,00	25 794,53
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						158 173,97
7	Přidružená stavební výroba						
46	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace rubu opěr 1xALP + 2xALN 2*(1,54*8,5+2,0*2*1,55+2*0,3)= z přehledných výkresů	M2	39,780	97,00	3 858,66
47	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ PE těsnící fólie za rubem opěr 2*2,9*8,5= z přehledných výkresů	M2	49,300	276,00	13 606,80
48	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou 2*0,9*11= z přehledných výkresů	M2	19,800	201,00	3 979,80
49	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU tl. 5 mm 11*9,7= z přehledných výkresů	M2	106,700	737,00	78 637,90
50	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ geotextilie 600 g/m2, ochrana izolace spodní stavby a 2 x PE těsnící fólie z pol.711111 39,78= z pol.711117 2*49,3= Celkem: A+B=	M2	138,380	102,00	14 114,76
51	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms 1,1*2*15= z přehledných výkresů	M2	33,000	282,00	9 306,00

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				123 503,92
8		Potrubí					
52	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM chránička pro prostup drenáže opěrou 2*1,05= z přehledných výkresů	M	2,100	412,00	865,20
8		Potrubí					865,20
9		Ostatní konstrukce a práce					
53	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího ocelového zábradlí, povinný odkup zhotovitelem 2*14,8= z přehledných výkresů	M	29,600	422,00	12 491,20
54	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, vč. kotvení a kotvicích přípravků 2*14,8= z přehledných výkresů	M	29,600	9 112,00	269 715,20
55	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM lemování dlažby a schodiště, vč. betonového lože 2+1,5+2+1,2*(3,9+5,54)+2+1,4+2+1,2*5,52+2+1,75+2+1,2*(4,2+5,4)+2+1,2+2+1,2*5,6= z přehledných výkresů	M	58,042	410,00	23 797,22
56	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM na hranici frézování 2*8,5= z přehledných výkresů	M	17,000	90,00	1 530,00
57	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU podél říms na rozhraní s vozovkou a v pracovních sparách nad opěrou, vč. prořezání spáry 0,05*0,03*(2*14,75+2*8,5)= z přehledných výkresů	M3	0,070	88 661,00	6 206,27



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluzy ze žlabovek $1,2*(2,53+5,16+1,9+1,8)+4,05+4,5=$ z přehledných výkresů	M	22,218	720,00	15 996,96
59	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) vývařistě 2= z přehledných výkresů	KUS	2,000	31 410,00	62 820,00
60	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000	445,00	1 780,00
61	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ očištění stávajících opěr, 100% viditelných ploch $2*(0,65*9,7+2*0,35m2)=$ z přehledných výkresů a výkresu sanací	M2	14,010	261,00	3 656,61
62	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ očištění podhledu, bočních ploch nosné konstrukce a úložného prahu opěr vodním paprskem (1000 barů) podhled nk $9*9,7=$ boky nk $2*10,2*0,3=$ úložný práh opěr $2*(0,25*9,7+2*0,55)=$ Celkem: A+B+C= z přehledných výkresů a výkresu sanací	M2	100,470	261,00	26 222,67
63	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM opískování obnažené výztuže do stříbrné barvy (2% plochy) podhled nk $0,02*9*9,7=$ boky nk $0,02*2*10,2*0,3=$ úložný práh opěr $0,02*2*(0,25*9,7+2*0,55)=$ Celkem: A+B+C= z přehledných výkresů a výkresu sanací	M2	2,009	529,00	1 062,76
64	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC odstranění uvolněných kamenů opěr (cca 10% plochy), vč. odvozu a uložení na skládku $0,1*0,65*9,7*0,3=$ z přehledných výkresů a výkresu sanací	M3	0,189	2 037,00	384,99
65	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávajících monolitických řím, vč. odvozu a uložení na skládku $0,36*14,8*2=$ ze stávajícího příčného řezu a přehledných výkresů	M3	10,656	6 083,00	64 820,45
66	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	13,005	6 083,00	79 109,42

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet:	SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v tl.150 mm, vč. odvozu a uložení na skládku				
			0,15*8,5*10,2= ze stávajícího příčného řezu a přehledných výkresů				
67	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	106,700	85,00	9 069,50
			vč. odvozu a uložení na skládku				
			9,7*11= ze stávajícího příčného řezu a přehledných výkresů				
9			Ostatní konstrukce a práce				578 663,25
Celkem:							2 589 556,87



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: SO451 PŘELOŽKA VO

Rozpočet: SO451 PŘELOŽKA VO

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 40 556,40 Kč

Cena celková: 40 556,40 Kč

DPH: 8 516,84 Kč

Cena s daní: 49 073,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 40 556,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO451 PŘELOŽKA VO
Rozpočet:	SO451 PŘELOŽKA VO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400	N	SO451	KPL	1,000	40 556,40	40 556,40
			viz. samostatný rozpočet				
0			Všeobecné konstrukce a práce				40 556,40
Celkem:							40 556,40

Stavba :

číslo a název SO:

SO451

číslo a název rozpočtu:

SO451

II/406 TELČ - HR. KRAJE

PŘELOŽKA VO

PŘELOŽKA VO

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1f	2016_OTSKP	02960a1-402		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR viz příloha 1 Technická zpráva 4hod	HOD	4,000	426,00	1 704,00
1g	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 12*0,35*0,15=0,63	M3	0,63	213,00	134,19
0				Všeobecné konstrukce a práce				1 838,19
1				Zemní práce				
2	2016_OTSKP	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU naložení přebytečné zeminy z hloubení rýh na dopravní prostředek a odvoz na skládku, vč. uložení na skládku bude fakturováno skutečné množství dle vážních lístků 12*0,35*0,15=0,63	M3	0,63	355,00	223,65
3	2016_OTSKP	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU hloubení jam pro stožáry VO s naložením a odvozem zeminy na skládku, vč. uložení na skládku viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy bude fakturováno skutečné množství dle vážních lístků sloupce 5m 1,0*0,6*0,6*2=0,72 [A]	M3	0,72	521,00	375,12
4	2016_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro uložení kabelu, zemina uložena podél rýhy pro zpětný zásyp délka odměřena v ACAD viz příloha č. 2 situace 12*0,35*0,85=3,57 [A]	M3	3,57	284,00	1 013,88
5	2016_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Materiál pro zásyp Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a příp. ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. zásyp původní zeminou, odpočet kubatura pískového lože tl.15 12*(0,35*0,85-0,35*0,15)=2,94 [A]	M3	2,94	118,00	346,92
1				Zemní práce				1 959,57
2				Základy				
6	2016_OTSKP	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) základy pro stožáry VO viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy sloupce 5m 1,0*0,6*0,6*1=0,36 [A]	M3	0,36	2 983,00	1 073,88

2		Základy		1 073,88				
4		Vodorovné konstrukce						
7	2016_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože kabelu v tl. 150 viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy 12*0,35*0,15=0,63 [A]	M3	0,63	852,00	536,76
4		Vodorovné konstrukce		536,76				
7		Přidružená stavební výroba						
8	2016_OTSKP	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm zakrytí kabelů v šířce 33cm, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M	12,00	7,00	84,00
9	2016_OTSKP	741911		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 Zemní pásek FeZn 30/4mm, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 Technická zpráva	M	12,00	5,00	60,00
10	2016_OTSKP	742C11	R2	Kabel nn vodič - vícežilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 kabel CYKY 3x1,5mm2, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 Technická zpráva	M	5,00	51,00	255,00
11	2016_OTSKP	742D22	R1	Kabel nn - dvou a třížilový Al s plastovou izolací od 4 do 16mm2 kabel AYKY 4x10mm2, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 Technická zpráva kabel AYKY 4x10 15=15,00 [A]	M	15,00	64,00	960,00
12	2016_OTSKP	742131	R1	VEDENÍ SPOJOVACÍ, SPOJKA DO 500 MM2 Kabelová smršťovací spojka, dodávka a montáž viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace	KUS	1,00	462,00	462,00
13	2016_OTSKP	743121		Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky do 6m Ocelový bezpaticový stožár S5, žárově zinkovaný, dodávka a montáž viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace	KUS	1,00	9 352,00	9 352,00
14	2016_OTSKP	743553	R1	Svítilno LED přes 25 do 45 W (30W) viz příloha č. 1 Technická zpráva, č.2 situace	KUS	1,00	14 087,00	14 087,00
15	2016_OTSKP	743Z11		Demontáž osvětlovacího stožáru sadového do výšky 5m demontáž stávajících stožárů vč. odvozu a likvidace viz příloha č. 2 situace	KUS	1,00	2 841,00	2 841,00
16	2016_OTSKP	743Z35		Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m demontáž stávajících svítidel vč. odvozu a likvidace viz příloha č. 2 situace	KUS	1,00	5 445,00	5 445,00
17	2016_OTSKP	74711	R	Ostatní doplňky - rozdělovací hlava rozdělovací hlava EN4.1 pro kab. do 4x35mm2 viz příloha č. 1 Technická zpráva	KUS	1,00	533,00	533,00
18	2016_OTSKP	74714	R	Ostatní doplňky - svorkovnice svorkovnice pro 1 obvod typ SR 721 Cu, krytí IP20, vč. poj. E27	KUS	1,00	379,00	379,00
7		Přidružená stavební výroba		34 458,00				
8		Potrubí						
19	2016_OTSKP	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička kabelu flexibilní PE63mm, dodávka a montáž, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace 24*0,1=2,40 [A]	M	15,00	46,00	690,00
8		Potrubí		690,00				
		Celkem		40 556,40				

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Rozpočet: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 3 033 283,30 Kč

Cena celková: 3 033 283,30 Kč

DPH: 636 989,49 Kč

Cena s daní: 3 670 272,79 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 033 283,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
Rozpočet: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400	N	SO472	KPL	1,000	3 033 283,30	3 033 283,30
			viz samostatný rozpočet				
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 033 283,30

Celkem:

3 033 283,30

Stavba :

číslo a název SO:

SO472

číslo a název rozpočtu:

SO472

III/406 TELČ - HR. KRAJE

CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1f	2016_OTSKP	02960a1-402		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR viz příloha 1 Technická zpráva 18hod	HOD	18,000	426,00	7 668,00
1g	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 4780*0,5*0,15=358,5 255*0,5*0,36=45,9	M3	404,40	213,00	86 137,20
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
2	2016_OTSKP	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU naložení přebytečné zeminy z hloubení rýh na dopravní prostředek a odvoz na skládku, vč. uložení na skládku bude fakturováno skutečné množství dle vážních listků 4780*0,5*0,15=358,5 255*0,5*0,36=45,9	M3	404,40	355,00	143 562,00
3	2016_OTSKP	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU hloubení jam pro protlak s naložením a odvozem zeminy na skládku, vč. uložení na skládku viz příloha č. 2 situace, bude fakturováno skutečné množství dle vážních listků 2*1,5*1,5*2,0=9	M3	9,00	521,00	4 689,00
4	2016_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro uložení kabelu, zemina uložena podél rýhy pro zpětný zásyp délka odměřena v ACAD viz příloha č. 2 situace 4780*0,5*1,1=2629 255*0,5*1,46=186,15	M3	2 815,15	284,00	799 502,60
5	2016_OTSKP	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM protlačování trubky PE160mm včetně dodávky trouby délka odměřena v ACAD viz příloha č. 2 situace 20m	M	20,00	2 131,00	42 620,00
6	2016_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Materiál pro zásyp Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a příp.ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. zásyp původní zeminou, odpočet kubatura pískového lože tl.15 a betonu tl.36 4780*(0,5*1,1-0,5*0,15)+255*(0,5*1,46-0,5*0,36)= 2410,75	M3	2 410,75	118,00	284 468,50
1				Zemní práce				

1 274 842,10

4		Vodorovné konstrukce						
7	2016_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože kabelu v tl. 150 viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy 4780*0,5*0,15=358,5	M3	358,50	852,00	305 442,00

4		Vodorovné konstrukce						305 442,00
---	--	----------------------	--	--	--	--	--	------------

7		Přidružená stavební výroba						
8	2016_OTSKP	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm zakrytí kabelů v šířce 33cm, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M	5 035,00	7,00	35 245,00
9	2016_OTSKP	702332		Zakrytí kabelů plastovou deskou přes 20 do 40 cm dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M	4 780,00	36,00	172 080,00
10	2016_OTSKP	75ID		Plastová zemní komora plastová zemní komora, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	2,00	10 062,00	20 124,00
11	2016_OTSKP	701004		Vyhledávací marker zemní marker do zemní komory, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	2,00	580,00	1 160,00
12	2016_OTSKP	75I911		Optotrubka HDPE průměru do 40 mm trubka HDPE (barva zelená,oranžová, modrá (1/3, 1/3, 1/3), dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	M	15 300,00	51,00	780 300,00
13	2016_OTSKP	75I961	R1	Optotrubka - tlakování viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	M	15 300,00	2,00	30 600,00
14	2016_OTSKP	75I962		Optotrubka - kalibrace viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	M	15 300,00	2,00	30 600,00
15	2016_OTSKP	75IA1		Spojka HDPE průměru do 40 mm dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	77,00	402,00	30 954,00
16	2016_OTSKP	75IA51		Koncovka HDPE průměru do 40 mm dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	6,00	189,00	1 134,00

7		Přidružená stavební výroba						1 102 197,00
---	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--------------

8		Potrubí						
17	2016_OTSKP	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička kabelu tuhá PE160mm, dodávka a montáž, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace	M	530,00	189,00	100 170,00
18	2016_OTSKP	899523		530m OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ C16/20 (B20) obetonování chrániček PE160 pod vozovkou, spotřeba betonu 0,1m3/m viz příloha č. 2 situace 530*0,1=53m3	M3	53,00	2 959,00	156 827,00

8		Potrubí						256 997,00
---	--	---------	--	--	--	--	--	------------

		Celkem						3 033 283,30
--	--	--------	--	--	--	--	--	--------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: SO802 Náhradní výsadba

Rozpočet: SO802 Náhradní výsadba

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 55 537,30 Kč

Cena celková: 55 537,30 Kč

DPH: 11 662,83 Kč

Cena s daní: 67 200,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 55 537,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISŮ PRÁČÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO802 Náhradní výsadba
Rozpočet:	SO802 Náhradní výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY keře výšky 80-100cm kontejnerované nebo s balem 31= líska obecná 30= bez černý a+b= viz situace a TZ	KUS	61,000	225,00	13 725,00
2	184B24		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN podchozí výška minimálně 180cm v kontejneru nebo v balu 3= Lípa srdčitá 3= Olše lepkavá a+b= viz situace a TZ	KUS	6,000	5 564,00	33 384,00
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU kusy * (1 zálivka + další zálivka* počet) 6*(60+60*4)/1000= stromy 71*(20+20*4)/1000= keře a+b=	M3	8,900	947,00	8 428,30
1			Zemní práce				55 537,30
Celkem:							55 537,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: ZOV Zásady organizace a výstavby

Rozpočet: ZOV Zásady organizace a výstavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 1 219 923,25 Kč

Cena celková: 1 219 923,25 Kč

DPH: 256 183,88 Kč

Cena s daní: 1 476 107,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 219 923,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: ZOV Zásady organizace a výstavby
 Rozpočet: ZOV Zásady organizace a výstavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
1	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	349,450	3 025,00	1 057 086,25
			Na základě odsouhlasení investorem a TDI Délka*šířka*tloušťka*odhad plochy Opravy objízdných tras na silnici II/407 (Dačice - Stará Říše) 18000*7,5*0,05*0,02= Opravy objízdných tras na MK Slaviboř - Myslůvka 1700*5,5*0,05*0,02= Opravy objízdných tras na MK Černíč - Strachonovice 3200*5,5*0,05*0,02= Opravy objízdných tras na silnici III/40620 (Kostelní Vydří - Myslůvka) 5500*6*0,05*0,05= Opravy objízdných tras na silnici III/40622 a III/40618 (Černíč - Radkov - Telč) 7000*6*0,05*0,05= a+b+c+d+f=				
5		Komunikace					1 057 086,25
9		Ostatní konstrukce a práce					
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	21,000	41,00	861,00
			DOČASNÉ ÚPLNÉ NEBO ČÁSTEČNÉ ZAKRYTÍ, (OTOČENÍ) STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK				
3	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	71,000	118,00	8 378,00
			viz. příloha E-02 Včetně všech přesunů, montáže a demontáže během stavby včetně podstavců, sloupků, uchyťů apod. IS11 6+15+5+10= IP10a 6= E3 6= B16 1= B1 7= E13 7= IP22 6= C4a 1= A15 1= a+b+c+d+e+f+g+h+i=				
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	19 423,000	6,00	116 538,00
			viz. příloha E-02 Včetně všech přesunů, montáže a demontáže během stavby včetně podstavců, sloupků, uchyťů apod. I.etapa IS11 6+15+5+9= IP10a 4= E3 4= B16 1= B1 4= E13 4= IP22 3= C4a 1= A15 1= (a+b+c+d+e+f+g+h+i)*120= II.etapa IS11 6+15+5+7= IP10a 6= E3 6= B16 1= B1 7= E13 7= IP22 6= C4a 1= A15 1= (k+l+m+n+o+p+q+r+s)*180= III.etapa IS11 6+15+5+10= IP10a 3= E3 3= B16 1= B1 2= E13 2= IP22 2= (u+v+w+x+y+z+aa)*7= j+t+ad=				
5	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	7,000	118,00	826,00
			viz. příloha E-02 Včetně všech přesunů, montáže a demontáže během stavby				
6	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 754,000	12,00	21 048,00
			4*120= I.etapa 7*180= II.etapa 2*7= III.etapa a+b+c=				
7	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	7,000	118,00	826,00
			viz. příloha E-02 Včetně všech přesunů, montáže a demontáže během stavby				
8	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 754,000	6,00	10 524,00
			4*120= I.etapa 7*180= II.etapa 2*7= III.etapa a+b+c=				
9	916354		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	2,000	118,00	236,00

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: ZOV Zásady organizace a výstavby
Rozpočet: ZOV Zásady organizace a výstavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Včetně všech přesunů, montáže a demontáže během stavby viz. příloha E-02				
10	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	600,000	6,00	3 600,00
			2*120= I.etapa 2*180= II.etapa 0*7= III.etapa a+b+c=				
9			Ostatní konstrukce a práce				162 837,00

Celkem: 1 219 923,25