



KUJIP01EQN0U

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

KF IHL: 5337/22
V. 19.8.5

uzavřené dne 12. 10. 2022 na akci

„Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: **Kraj Vysočina**
zastoupený: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci technické: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Tel./fax: Ing. Oldřich Homola
IČO: +420 564 602 326/+420465602433
DIČ: 708 90 749
bankovní spojení: CZ70890749
číslo účtu: Komerční banka, a.s.
(dále jen Objednatel) 123-6403810267/0100

Zhotovitel:
Se sídlem: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.**
Zastoupený: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, 580 01
zástupce pro věci smluvní: Petrem Suchým, předsedou představenstva
zástupce pro věci technické: Petr Suchý, předseda představenstva
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení
Ing. Zdeněk Fiedler, vedoucí střediska 035 Pozemní stavby
Ing. Lenka Klofáčová, projektový manažer
Milan Švaro, stavbyvedoucí
IČO: 609 32 171
DIČ: CZ60932171
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 3925017/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B 2487
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2022, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 17. 4. 2023 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a v důsledku odpočtu neprovedených prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu číslo 4 -18. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě - doplnění článku 5 - Financování, odst. 5.6. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2. odst. 2.6. a odst. 2.7. a čl. 14 odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

82 710 040,02 Kč

Slovy: osmdesát dva milionů sedm set deset tisíc čtyřicet korun českých a 2 haléře.

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2 bez DPH:

78 192 080,39 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:

6 564 969,55 Kč

Cena méněprací bez DPH:

-2 047 009,90 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

4 517 959,65 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH

82 710 040,04 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

Článek 5 – Financování, odstavec 5.6. se mění takto:

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Lůžkový Hospic v Kraji Vysočina**“.

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH.

5.7. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.

5.8. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.9 V případě že součástí plnění budou položky vyznačené v rozpočtu se základní daní 21 %, budou tyto položky vyfakturovány samostatnou fakturou.

Jedná o speciální lůžkové zařízení hospicového typu, ve kterém bude poskytována paliativní péče, tedy jedná se o stavbu pro sociální bydlení. V souladu s ustanovením § 48 odst. 5 písm.

j) zákona o DPH se u výstavby tohoto zařízení, včetně jeho příslušenství uplatní snížená sazba daně.

Základní daň je uplatněna u položek, které nejsou součástí stavby, ale zhotovitel je dodával, např. vybavení gastro.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnové listy č 4-18

V Havlíčkově Brodě, dne 24.11.2023

za zhotovitele:




Petr Suchý
předseda představenstva

(2)  **Chládek a Tintěra** Průmyslová 941
P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 400 500
a.s. telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

V Jihlavě, dne 2.1.2024

za objednatele:



Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina


Kraj Vysočina
Žitkova 1382/57, 586 01 Jihlava

36



Stavba :

„Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“

Rekapitulace stavebních rozpočtů

změna č.	název změny	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	DPH celkem	cena včetně DPH
4	Doplnění elektroměru a lišty	ZL vznikl na základě požadavku na nacenění obdrženého VV obsahujícího elektroměr, lišty, kabeláž-projektant, uživatel		11 326,10	11 326,10	1 698,92	13 025,02
5	M+R	Požadavek uživatele - rozšíření předmětu díla.		1 878 734,82	1 878 734,82	281 810,22	2 160 545,04
6	UT	Úprava UT - v souvislosti s provedením M+R-projektant, uživatel	-23 452,87		-23 452,87	-3 517,93	-26 970,80
7	SLP SO 01	ZL vznikl na základě požadavku na nacenění obdrženého VV na změny SLP - projektant, uživatel	-402 175,85	913 111,77	510 935,92	76 640,39	587 576,31
8	Podloží spodní parkoviště	Statické zkoušky na pláni nesplnily požadované hodnoty, sanace podloží šetrkem.		843 730,97	843 730,97	126 559,65	970 290,62
9	Přeložka vody	Změna vyvolaná nedostatečnou hloubkou uložení vodovodní přípojky pro sousední objekty ordinací v návaznosti s nově budovanou komunikací a sanačních prací.		34 388,29	34 388,29	5 158,24	39 546,53
10	Krytina stinící stříška	Záměna plechové krytiny za krytinu použitou nad objektem - fólie.	-68 004,31	73 488,64	5 484,33	822,65	6 306,98
11	Podloží horní parkoviště kruh+vjezd	Statické zkoušky na pláni nesplnily požadované hodnoty, sanace podloží šetrkem.		465 818,52	465 818,52	69 872,78	535 691,30
12	SO 01 Hospic 01	Položky chybějící v rozpočtu - rozdílné výměry - hrubá stavba-železo záhlavka strop, zdívo rozdílná výška, věncovky, beton věnce X3, i nosník-překlad.		215 747,27	215 747,27	32 362,09	248 109,36
13	SO 03 Oplocení	Odpočít projednané změny.	-201 869,31	28 348,37	-173 540,94	-26 031,14	-199 572,08
14	SO 04.01 Zpevněné plochy	Opěrná stěna u spodního parkoviště a venkovního schodiště.	-6 780,96	309 988,70	303 205,74	45 480,86	348 686,60
15	SO 04.02 Opěrné stěny	Zábradlí-opěrné stěny u spodního park +schodiště-po konzultaci skutečných poměrů v exteriéru se stavebním úřadem byla provedena úprava.		200 046,72	200 046,72	30 007,01	230 053,73
16	SO 01 Zásuvky doplnění	ZL vznikl na základě požadavku na nacenění obdrženého VV na změny zásuvek - projektant, uživatel		109 670,41	109 670,41	16 450,56	126 120,97
17	SO 01 Hospic 02 fasáda, zábradlí	Fasáda, kamenný obklad-sklepné výměry po ukončení architektonických úprav PO	-1 303 311,85	1 271 705,26	-31 606,59	-4 740,99	-36 347,58
18	ZTI 02	voda míst. 1,25-1,25, výlevky, vpust sprcha-úpravy dle požadavků uživatele	-41 394,75	208 865,71	167 470,96	25 120,64	192 591,60
	Změny celkem		-2 047 009,99	6 564 989,55	4 517 959,65	279 991,21	2 146 599,26

	Zhotovitel CH a T	TDI	Objednatel KÚ	GP, AD	Uživatel
Jméno :	Ing Lenka Křofáčová	Jiří Lukšíček	Ing.Oldřich Hornola	Ing.Marie Kovandová	
Datum :					
Podpis :					

%

0,118

D1 vícepráce

D1 méněpráce

2 348 954,07	CENA SOD	76 106 172,43	změny čl.4	změny čl.5	změny čl.6
-263 046,11	cena dodatek 1	2 085 907,96	332 193,00		2 016 761,07
	cena víceprací dodatek 2	6 564 969,55			
	cena méněprací dodatek 2	-2 047 009,99			
	cena dodatku 2 bez DPH	4 517 959,65	6 611 979,46		-
	cena dodatku 2 s DPH	5 195 653,60			
	cena po dodatku 2 bez DPH	82 710 040,04			
	DPH 21 %	0,00			
	DPH 15%	12 406 506,01			
	CENA včetně DPH celkem	95 116 546,05			

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č. parc. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Objekt

ZL 04 - Doplnění el.měr.lišty

Místo

Havlíčkův Brod

Datum

25. 4. 2022

Zadavatel

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, Havl. Brod

Projektant

Jiří Ostatnický, f. A.
Jelinka 1015, Světlá
n. S.

Uchazeč

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíč

Jiří Ostatnický, f. A.
Jelinka 1015, Světlá
n. S.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 326,10

o HSV Práce a dodávky HSV 436,50

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 436,50

K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel včetně vrutů	kus	15,000		29,10	436,50	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	-----	--------	--	-------	--------	----------------

PP Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

o PSV Práce a dodávky PSV 1 925,60

o 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 925,60

K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	10,000		73,40	734,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	---	--------	--	-------	--------	----------------

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s naseknutím do hrubé protahovací, šířky do 60 mm

M	34571006	lišta elektroinstalační hranatá bílá 30x25	m	10,000	51,60		516,00	CS ÚRS 2023 01
---	----------	--	---	--------	-------	--	--------	----------------

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 30x25

51	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	15,000	18,34	275,10	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 2x 3x1,5 až 6 mm²

53	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ² (CYKY)	m	15,000	26,70	400,50	CS ÚRS 2020 02
----	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm² (CYKY)

P Rozvaděč k položení CYKY

o M Práce a dodávky M 8 964,00

o 21-M Elektromontáže 8 964,00

K	210160683	Montáž elektroměrů vysílacích	kus	1,000		264,00	264,00	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--	--------	--------	----------------

PP Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru vysílacích

M	001258	elektroměr 400 V, 80 A, s M-bus výstupem	kus	1,000	7 200,00		8 500,00	
---	--------	--	-----	-------	----------	--	----------	--

PP elektroměr 400 V, 80 A, s M-bus výstupem

M	002591	propojovací vodiče do rozvaděče k elektroměru	m	5,000	15,00		200,00	
---	--------	---	---	-------	-------	--	--------	--

PP Propojovací vodiče do rozvaděče

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sesta včetně DPH

Objekt:

SQ.01 - Hospic

Soupis:

ZL 5 - MaR

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Projektant: PROJEKT II, v.o.s.

Uchazeč:

0

Zpracovatel: Martin Škrabal

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 878 734,82

D

1	K	DM-RO: Nástěnný rozvaděč RA1	kpl	1	139 726,00 Kč		
VV		DM-RO: Nástěnný rozvaděč RA1, rozměry 800x1400x300, Pi=3kW, In=32A, pro vývody MaR včetně výzbroje dle v.č. D.1.7.6_rozvaděč RA1 (jistíci přístroje, stykače, stykačové kombinace, pomocná relé, signálky, přepětové ochrany, zdroje, trafa, řadové svorky, vývody, atd.)					
VV		Jističe	kpl	1	22 152,00 Kč	22 152,00	
2	K	Stykače, stykačové kombinace	kpl	1	29 986,00 Kč	29 986,00	
VV		Pomocná relé	kpl	1	18 447,00 Kč	18 447,00	
VV		Signálky	kpl	1	9 033,00 Kč	9 033,00	
VV		Přepětové ochrany	kpl	1	27 127,00 Kč	27 127,00	
3	K	Zdroje, trafa	kpl	1	23 852,00 Kč	23 852,00	
VV		Řadové svorky, vývody	kpl	1	7 079,00 Kč	7 079,00	
VV		Vodiče	kpl	1	4 050,00 Kč	4 050,00	
4	K	Rozvaděčová skříň o rozměrech 800 x 1400 x 300mm obsahující					
VV		Základní montážní desku					
VV		Svitidlo					
VV		Tlačítka total stop					
5	K	Kontrolku signalizující rozvaděč pod napětím					
6	K	Hlavní jistič 32A/3f					
VV		2x servisní zásuvky 230V +jištění 10A/1f					
VV		Přepětovou ochranu včetně jištění					
VV		Trafa pro napájení řídicího systému					
7	K	5x Pojistky pro pomocné obvody (napájení ŘS+1x rezerva)					
8	K	Jištění 6A/1 pro zdroj sběrnice pro měření spotřeb M-Bus (lze nahradit pojistkou)					
VV		3x jištění 6A/1f pro jednotlivé komunikační linky KNX (lze nahradit pojistkami)					
VV		Montážní plastové žláby					
VV		Kabeláž na propojení a drobný instalační materiál					
9	K						
10	K	Rozvaděč má tyto sílové vývody:					
VV		5x čerpadla :					
VV		Jistič					
VV		Řuční přepínač A-O-R					
VV		Stykač s pomocným kontaktem					
VV		3x řadová svorka					
11	K	1x vývodka Pg9 s maticí					
VV		2x kotel (Jistič + řadové svorky + vývodka)					
VV		1x kotlová regulace (Jistič + řadové svorky + vývodka)					
VV		11x rozdělovačů (chránič/Jistič) -pro jednotlivé rozdělovače podlahového topení byly navrženy samostatné vývody					
12	K	1x HUP (Jistič + řadové svorky + vývodka)					
VV		1x Detektor (Jistič + 4x relé -+ 10x řadová svorka + 3x vývodka					
VV		25x slaboproudý kabel 1 vývod = 2x řadová svorka +průhodka Pg9 s maticí					
VV							

			Řídicí svorky, vývodky	kpl	1	7 079,00 Kč	7 079,00
13	K	1100	Řídicí systém				
		1101	Systémový regulátor pro integraci KNX, M-bus, Modbus nebo SCT na BACnet/IP	ks	1	42 801,48 Kč	42 801,48
		1102	Modulární procesní podstanice Desigo PX, podpora až 52x I/O, BACnet/IP	ks	1	44 207,46 Kč	44 207,46
		1103	Napájecí modul, 24VAC, 1,2A, Převodník na DC 24 V, 1,2A pro napájení TX-I/O modulů a periférií, přenos modulové sběrnice	ks	1	4 799,23 Kč	4 799,23
14	K	1104	Modul 8 univerzálních vstupů/výstupů	ks	2	8 077,81 Kč	16 155,63
		1105	Modul 16 digitálních vstupů	ks	2	5 602,78 Kč	11 205,56
		1106	Modul 6 beznapěťových releových výstupů	ks	2	6 027,05 Kč	12 054,10
		1107	Ovládací panel, LCD displej, tlačítko push-dial, Generické nebo Oblišené zobrazení pro ovládání a monitorování funkcí zařízení (alarmy, časové programy, kalendáře, nastavení žádaných hodnot, zobrazení měřených hodnot, atd.)	kpl	1	32 754,04 Kč	32 754,04
		1108	Propojovací kabel pro PXM20	ks	1	574,21 Kč	574,21
15	K	1109	Průmyslový ethernetový switch 6 portů, napájení 24VAC/DC, 10/100Mb	ks	1	5 970,80 Kč	5 970,80
		1110	Mbus / BACnet Ethernet převodník pro až 20 Mbus slave	ks	1	12 712,38 Kč	12 712,38
		1111	Napájecí zdroj 24VDC Mbus sběrnice pro 20 Mbus slave	ks	1	1 258,62 Kč	1 258,62
		1112	Adresovací kóličky 1 ... 24, + 2 resetovací	ks	1	511,59 Kč	511,59
16	M	1113	Popisné štítky, A4	ks	5	52,92 Kč	264,62
		1114	Aplikační SW pro integrační modul, integrace Modbus/BACKNET, cca 10db každá VZT, m-bus 5 datových bodů	I/O	25	2 035,50 Kč	50 887,50
17	K	1115	Aplikační SW pro procesorový modul, 37 fyz. datových bodů	I/O	37	949,90 Kč	35 146,30
		1200	Dispečink				
		1201	PC Core i5, 3,2GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT730 (AMD Radeon R7 250) - 2GB memory, 24" LCD FullHD	ks	1	49 394,80 Kč	49 394,80
18	K	1202	Desigo CC, Základní licence Compact, Building Automation	ks	1	60 515,69 Kč	60 515,69
		1203	Desigo CC, licence pro rozšíření o jednoho klienta	ks	1	31 755,56 Kč	31 755,56
		1204	Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation)	ks	3	12 642,42 Kč	37 927,27
		1205	Aplikační SW pro vizualizační pracoviště, 37 fyz. datových bodů, integrace Modbus/BACnet, cca 20 datových bodů, KNX 84 adres, M-BUS 4adresy	I/O	145	746,35 Kč	108 220,75
19	M	1300	KNX				0,00
20	K	1301	Liniová/oblastní spojka KNX N140/13	ks	3	10 075,45 Kč	30 226,36
		1302	Napájecí zdroj KNX, integrovaná přepětová ochrana, 640mA	ks	2	8 233,73 Kč	16 467,47
		1303	Napájecí zdroj KNX, integrovaná přepětová ochrana, 160mA	ks	1	4 685,25 Kč	4 685,25
		1304	KNX aktor termických pohonů, 6x 230VAC / 0,05A; 6 binárních vstupů	ks	16	7 354,33 Kč	117 669,27
		1305	Instalační krabice, vč. DIN lišty, zásuvka 16A/230V, 280x220x127mm, IP65	ks	11	5 726,54 Kč	62 991,94
21	K	1306	Prostorový regulátor teploty KNX PL-Link, KNX S-mód a KNX LPE-mód, napájecí zdroj, 230VAC, 1,2A, 230VAC, 1,2A, 230VAC, 1,2A	ks	62	4 940,16 Kč	306 289,83
		1307	Aplikační SW KNX ETS, 2 linie KNX, celkem 84 individuálních adres	I/O	84	746,35 Kč	62 693,40
		1400	Periferie				
22	K	1401	Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C	ks	4	1 628,06 Kč	6 512,24
		1402	Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0...+50°C	ks	1	1 694,21 Kč	1 694,21
23	K	1403	Ponorné teplotní čidlo LG-Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30...+130°C	ks	2	2 452,78 Kč	4 905,56
		1404	Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16	ks	2	1 222,32 Kč	2 444,64
		1405	Čidlo tlaku 0...6 bar, 0...10 V	ks	1	6 100,05 Kč	6 100,05
		1406	Bezpečnostní omezovací termostat (STB), 40 až 70 °C, ruční re	ks	4	2 723,57 Kč	10 894,27
		1407	Provozní termostat (TR), 15 až 95 °C, nastavení žádané hodnot	ks	1	2 196,98 Kč	2 196,98
24	K	1480	VPP/VP46.. (do DN32), AC 230 V, 2-polohové řízení, 210 s, přípoj. kabel 1 m	ks	82	1 308,76 Kč	107 318,21
		1409	Snímač zaplavení na DIN lištu, 24VAC/DC, relé výstup + sonda	ks	1	2 309,61 Kč	2 309,61
		1410	detektor zemního plynu, 230VAC, 2x relé alarm, 1x relé poruchy	ks	1	5 589,48 Kč	5 589,48
		1411	havarijní STOP tlačítko, montáž na povrch	ks	1	2 408,68 Kč	2 408,68
25	K	1500	Kabely				0,00
		SIL-42,43	CYKY-J 3x1,5	m	500	34,59 Kč	17 295,00
		1502	1-CXKH-R 3x1,5	m	200	126,31 Kč	25 261,91
		SLB.3-22	UTP CAT6	m	200	24,70 Kč	4 940,00
26	K	1504	JYTY 4x1	m	80	79,09 Kč	6 326,92
27	K	1505	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	940	71,30 Kč	67 025,35
28	M	1506	J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	175	63,09 Kč	11 041,40
29	K	1507	JYTY 14x1	m	100	147,66 Kč	14 765,52

	VV		Řadové svorky, vývody	kpl	1	7 079,00 Kč	7 079,00	
30	K	1508	Vodič pro ochranné pospojování, včetně příslušenství, CY 1x8mm	m	50	100,20 Kč	5 010,11	
31	K							
32	M	1600	Kabelové trasy, elektroinstalační materiál					
33	M	SIL-20.21	Drátěný žlab 60x100 s integrovanou spojkou, vč. příslušenství	m	20	450,40 Kč	9 008,00	
34	M	SLB.1-3	Drátěný žlab 60x60 s integrovanou spojkou, vč. příslušenství	m	20	342,95 Kč	6 859,00	
35	M	1603	Tuhá hrdlová trubka s nízkou mech. odolností, bezhalogenová	m	100	133,00 Kč	13 299,96	
36	M	1604	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností, bezhalogenová	m	200	93,18 Kč	18 636,36	
37	M	SIL-17,18	Trubka zemní ohebná	m	20	60,43 Kč	1 208,60	
38	M					7 612,60 Kč	7 612,60	
39	K							
40	M	1700	Ostatní práce					
	D					418,00 Kč	16 720,00	
41	K					616,55 Kč	18 496,50	
						800,00 Kč	80 000,00	
							0,00	
							0,00	
						616,55 Kč	14 797,20	
						616,55 Kč	24 662,00	
						616,55 Kč	4 932,40	
						18 201,40 Kč	38 402,80	
						18 201,40 Kč	18 201,40	
						4 300,00 Kč	2 580,00	
		137	Požární těsnicí materiál do prostupu	kus	9,000	156,75	1 410,75	
		138	Požární odolný těsnicí tmel	kus	0,000	710,60	0,00	
			CENA CELKEM				1 878 734,82	

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č. parc. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Objekt: ZL 05 - UT

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, Havl. Brod

Projektant: Jiří Ostatnický, f. A.

Jelínka 1015, Světlá

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíč

Zpracovatel: Jiří Ostatnický, f. A.

Jelínka 1015, Světlá

n. s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-23 452,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

-23 452,87

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-23 452,87

65	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostát programovatelný týdenní	kus	-11,000	2 069,98		-22 769,78	CS ÚRS 2023 01
66	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m		0,030	-22 769,78		-683,09	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

cena včetně DPH

Objekt:

SO.01 - Hospic

Soupis:

ZL 7 - SLP SO 01

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Projektant:

PROJEKT II, v.o.s.

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

Martin Škrabal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

cena včetně DPH

Objekt:

SO.01 - Hospic

Soupis:

ZL 7 - SLP SO 01

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Projektant:

PROJEKT II, v.o.s.

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

Martin Škrabal

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs tv	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	-------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

510 935,49

	D	1	realizační dokumentace	soubor	1,000	0,00	0,00	
		2	GPV	soubor	1,000		0,00	
		3	60/60 kabelový žlab drátěný, včetně příslušenství	m/kpl	15	342,95	5 144,25	
		4	35/100 kabelový žlab drátěný, včetně příslušenství	m/kpl		449,35	0,00	
		5	35/150 kabelový žlab drátěný, včetně příslušenství	m/kpl		552,90	0,00	
		6	35/200 kabelový žlab drátěný, včetně příslušenství	m/kpl		593,75	0,00	
		7	30/300 kabelový žlab plný, včetně víka a příslušenství	m/kpl		820,80	0,00	
		8	16 trubka ohebná - střední pevnost	m	180	39,90	7 182,00	
		9	32 trubka ohebná - střední pevnost	m		60,80	0,00	
		10	20 trubka pevná, včetně příslušenství	m/kpl		54,15	0,00	
		11	32 trubka pevná, včetně příslušenství	m/kpl		76,00	0,00	
		12	trubka pevná korundovaná 50/41	m		43,70	0,00	
		13	krabice KO125	ks		197,60	0,00	
		14	krabice podlahová protahovací	ks		950,95	0,00	
		15	skříň MIS1b - nevybavená	ks		1 928,50	0,00	
		16	kabelová šachta	ks		16 803,60	0,00	
		17	pomocný instalační materiál	kpl		3 678,40	0,00	
							0,00	
			Počítačová síť				0,00	
		1	realizační dokumentace	soubor			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2	Vypracování revizní zprávy	soubor			0,00	
		3	nastavení, zkušební provoz	h			0,00	
		4	GPV	soubor	1,000	1 350,00 Kč	1 350,00	
		5	RACK 19" 42U včetně příslušenství	ks	0	15 257,00	0,00	
		6	patch panel 19" 24 port CAT6, neosazený	ks	1	647,90	647,90	
		7	ventilační jednotka	ks	0	3 020,05	0,00	
		8	napájecí modul 19"	ks	0	867,35	0,00	
		9	police do RACK 19"	ks	0	585,20	0,00	
		10	vyvazovací modul 19"	ks	1	193,80	193,80	
		11	krabice instalační přístrojová do zdi	ks	9	65,55	589,95	
		12	krabice instalační přístrojová do parapetního kanálu	ks	0	92,15	0,00	
		13	kryt datové zásuvky bílá/bílá	ks	4	228,95	915,80	
		14	kryt datové zásuvky do podlahové krabice	ks	2	296,40	592,80	
		15	maska nosná pro keystone 1xRJ45	ks	-1	24,70	-24,70	
		16	maska nosná pro keystone 2xRJ45	ks	5	24,70	123,50	
		17	keystone CAT6 UTP	ks	26	57,00	1 482,00	
		18	keystone CAT6 FTP	ks	0	64,60	0,00	
		19	patch kabel propojovací 0,5-1,5m	ks	4	29,45	117,80	
		20	pásek vyvazovací balení 1000ks	ks	0	940,50	0,00	
		21	měření sítě + protokol	ks	13	83,80	1 088,80	
		22	vodič UTP CAT6, LSOH	m	190	24,70	4 693,00	
		23	vodič FTP CAT6	m	0	28,50	0,00	
		24	pomocný montážní materiál a práce	ks	1	1 500,00	1 500,00	
		25	vodič UTP CAT6a, LSOH	m	455	52,00	23 660,00	
		26	záslepka 45x22,5mm do podlahové krabice	ks	2	77,91	155,83	
		27	záslepka do sestavy bílá/bílá	ks	2	112,62	225,24	
		28	pětirámeček pro elektropřístroje	ks	1	127,54	127,54	
		29	ohebná elektroinstalační trubka 50/42mm	m	5	71,90	359,49	
		30	32 trubka ohebná - střední pevnost	m	5	24,04	120,18	
		31	protahovací vodič	m	10	11,50	115,00	
		32	podlahová krabice 4 moduly 45x45mm, nevybavená, pro instalaci do betonu	ks	1	8 316,00	8 316,00	
							0,00	
			Kamerový systém				0,00	
		1	realizační dokumentace	soubor			0,00	
		2	Vypracování revizní zprávy	soubor			0,00	
		3	nastavení, zkušební provoz	h			0,00	
		4	GPV	soubor	1	243,675	243,68	
		5	objektivem a ohniskovou vzdáleností 2.8mm. Kamera	ks		4 368,10	0,00	
		6	podstava pro skrytou montáž kabeláže a upevnění kamery	ks		438,90	0,00	
		7	objektivem a ohniskovou vzdáleností 2,8-12mm.	ks		8 495,85	0,00	
		8	podstava pro skrytou montáž kabeláže a upevnění kamery	ks		470,25	0,00	
		9	objektivem a ohniskovou vzdáleností 2.8mm. Kamera	ks	1	4 315,85	4 315,85	
		10	podstava pro skrytou montáž kabeláže a upevnění kamery	ks		323,95	0,00	
		11	Síťový videorekordér pro připojení až 16 IP kamer s maximálním rozlišením 12MPx a vstupní datové propustností 160Mb/s, výstupní 256Mb/s. Rekordér umožňuje připojení 2x HDD SATA o velikosti až 10TB	ks		25 278,55	0,00	
		12	HDD navržen speciálně pro kamerové systémy a jejich provoz 24/7 6TB	ks		4 483,05	0,00	

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množs tví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		13	10 portový neřízený PoE switch s možností napájet až 8 IP zařízení současně do maximálního výkonu 110W s výkonem na jeden port maximálně 30W	ks		6 510,35	0,00	
		14	patch panel 19" 24 port CAT6, neosazený	ks		647,90	0,00	
		15	keystone CAT6 UTP	ks	1	57,00	57,00	
		16	konektor CAT6 UTP - průmyslový	ks	1	148,20	148,20	
		17	patch kabel propojovací 0,5-1,5m	ks	1	29,45	29,45	
		18	police do RACK 19"	ks		585,20	0,00	
		19	napájecí modul 19"	ks		867,35	0,00	
		20	vodič UTP CAT6, LSOH	m	35	24,70	864,50	
		21	pomocný montážní materiál a práce	ks		1 567,50	0,00	
		SESTRA - PACIENT						0,00
		1	realizační dokumentace	soubor	0		0,00	
		2	Vypracování revizní zprávy	soubor	0		0,00	
		3	nastavení, zkušební provoz	h	0		0,00	
		4	GPV	soubor	1	32 717,42	32 717,42	
		1	Pacient - sestra		0			
					0			
		1	Kapesní jednotka včetně nabíjecího stojánu a ochranného pouzdra. Slouží k příjmu volání především z poplachových tlačítek.	ks		14 576,80	-29 153,60	
		2	Rádiový opakovací se zvýšeným dosahem. Přijímá signál z jednotlivých komponentů a zesílený jej znovu vyšle. Vyžaduje trvalé napájení 230V nebo 12ss.	ks		10 840,45	-54 202,25	
		3	Náramek s tísňovým tlačítkem Slouží pro přivolání sestry. Nosí se jako náramkové hodinky (což je obvykle	ks		2 024,45	-40 489,00	
		4	Bezdrátové nástěnné přivolávací tlačítko Stisknutí je signalizováno na kapesní jednotce. Vhodné například	ks		4 157,20	-78 986,80	
		5	Bezdrátové nástěnné tlačítko s konektorem pro kabelové tlačítko. Používá se jako lůžková, nebo	ks		5 759,85	-109 437,15	
		6	Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič s tlačítkem a šňůrkou. Vhodný především do wc a koupelen. Díky	ks		5 039,75	-20 159,00	
		7	Kabelové tlačítko. Připojuje se k pokojovému panelu. Umožňuje přivolání sestry z lůžka.	ks		1 399,35	-26 587,65	
		8	krabice instalační přístrojová do zdi	ks		139,65	6 563,55	
		9	kryt zásuvky ABB (záslepka, dvojrámček, bílá)	ks		286,90	-1 434,50	
		10	Konfigurace a naprogramování komponent systému			41 701,20	-41 701,20	
		11	pomocný montážní materiál a práce	ks	1	9 060,15	9 060,15	
		CELKEM:						
		Pacient - sestra CODACO						
		12	MT-07IP hlavní terminál včetně příslušenství	ks	1	38 488,05	38 488,05	
		13	CMT-07IP zásuvka terminálu	ks	1	1 131,72	1 131,72	
		14	RA-07/15U RACK závěsný - vybavený - 1x napájecí zdroj Codaco, 1x lokální server Codaco, 1x rozvodný	kpl	1	64 936,44	64 936,44	
		15	SW-MT licence hlavní terminál	ks	1	4 464,17	4 464,17	
		16	SW-L1 licence provoz účastníka	ks	21	336,85	7 073,92	
		17	SW-HC databáze historie	ks	1	5 382,78	5 382,78	
		18	CL- svítidlo signalizační	ks	28	824,95	23 098,52	
		19	RV-07V IP pokojový terminál hovorový	ks	31	6 680,23	207 087,11	
		20	BC-07HS IP zásuvka pacienta s držákem reproduktoru	ks	21	4 335,05	91 036,00	
		21	PT-07S IP R01.0 terminál pacienta s tl.volání	ks	21	3 213,09	67 474,99	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs- tví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		22	kabel vytrhávací-držák kabelu na hrazdu	kpl	21	830,96	17 450,20	
		23	EB-07 IP tlačítko nouzového volání	ks	5	704,64	3 523,21	
		24	EC-07N IP táhlo nouzového volání	ks	20	934,94	18 698,80	
		25	EBC-07N IP tlačítko a táhlo nouzového volání	ks	22	958,14	21 079,12	
		26	patch kabel 0,3m Cat5	ks	55	38,67	2 126,82	
		27	konektor RJ45 UTP Cat5	ks	110	141,79	15 596,66	
		28	instalace a konfigurace systému	kpl	1	17 069,22	17 069,22	
		29	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	kpl	1	12 397,64	12 397,64	
		30	Výchozí zkouška dorozumívacího zařízení	kpl	1	13 475,70	13 475,70	
		31	Koordinační a režijní náklady výrobce Codaco electronic při realizaci zakázky	kpl	1	13 878,41	13 878,41	
		32	krabice instalační přístrojová dvojí do zdi	ks	52	122,54	6 372,08	
		33	vodič UTP CAT5e, LSOH	m	1950	38,57	75 212,28	
		34	SW-prohlížeč historie	ks	0	0,00	0,00	
		8	koordinace řemesel			15 000,00	15 000,00	
		9	technická příprava			20 000,00	20 000,00	

MONITORING TEPLOTY

	realizační dokumentace +GPV	soubor	1	3942,00	3 942,00
	nastavení, zkušební provoz	h	5	600,00	3 000,00
	STER2 -WIFI, Ethernet teploměr - sběrná jednotka	ks	1	9 964,52	9 964,52
	TEMP-1, flat 3M, teplotní čidlo, plochý kabel	ks	1	1 457,05	1 457,05
	HTEMP 1WIRE - detektor teploty a vlhkosti	ks	1	5 270,80	5 270,80
	HWPORTAL.CZ FREE - licence roční pro zařízení, archivace dat	ks	1	0,00	0,00
	kalibrace teplota, 3 kalibrační body	ks	2	3 041,75	6 083,50
	kalibrace vlhkost	ks	1	3 550,05	3 550,05
	konektor CAT5 UTP	ks	2	112,70	225,40
	patch kabel propojovací 0,5-1,5m	ks	1	65,55	65,55
	vodič UTP CAT5, LSOH	m	35	38,57	1 349,95
	pomocný montážní materiál a práce	ks	1	3 450,00	3 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č. parc 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Objekt: ZL 08 Sanace podloží spodní parkoviště

Místo: Datum: 22.06.2023

Zadavatel: Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy Projektant: PROJEKT II, v.o.s.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací 843 730,97

HSV - Práce a dodávky HSV 821 230,97

1 - Zemní práce 271 062,52

5 - Komunikace pozemní 410 146,24

998 - Přesun hmot 140 022,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 22 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 843 730,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č. parc 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Objekt: ZL 08 Sanace podloží spodní parkoviště

Místo: Datum: 22.06.2023

Zadavatel: Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy Projektant: PROJEKT II, v.o.s.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: Martin Škrabal

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem 843 730,97

D HSV Práce a dodávky HSV 821 230,97

D 1 Zemní práce 271 062,52

K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	333,069	135,00	44 964,32	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
VV 121,73*0,3 36,519
VV 593,10*0,5 296,550
VV Součet 333,069

K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	50,000	809,00	40 450,00	CS ÚRS 2023 01
K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	105,000	546,00	57 330,00	CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám hloubkových vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 105 105,000

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	333,069	141,55	47 145,92	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, vršek se složením bez rozložením z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 121,73*0,3 36,519
VV 593,10*0,5 296,550
VV Součet 333,069

9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	333,069	42,75	14 238,70	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

PP Nakládání, skládání a překládání neutečného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 121,73*0,3 36,519
VV 593,10*0,5 296,550
VV Součet 333,069

9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	333,069	42,75	14 238,70	SOD
58	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	616,178	100,00	61 617,80	SOD
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 PP 121,73*0,3*1,85 67,560 593,10*0,5*1,85 548,618 Součet 616,178					
57	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	333,069	15,96	5 315,78	SOD
			Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru PP 121,73*0,3 36,519 593,10*0,5 296,550 Součet 333,069					
D 5			Komunikace pozemní				410 146,24	
	K	564861111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm	m2	593,100	248,00	147 088,80	CS ÚRS 2023 01
			Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm PP 593,10 593,100					
	K	564871116	Podklad ze štrkové štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	714,830	388,00	263 057,44	CS ÚRS 2023 01
			Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm PP 593,1+121,73 714,830					
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	666,138	131,10	87 330,69	SOD
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu PP 714,83*0,3*2 428,898 593,1*0,2*2 237,240 Součet 666,138					
	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	666,138	38,70	25 779,54	CS ÚRS 2023 01
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m PP 714,83*0,3*2 428,898 593,1*0,2*2 237,240 Součet 666,138					
	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	666,138	40,40	26 911,98	CS ÚRS 2023 01
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m PP 714,83*0,3*2 428,898 593,1*0,2*2 237,240 Součet 666,138					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				22 500,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				22 500,00	
	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - statické na pláni	ks	5,000	4 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Zkoušky zatěžovací					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic Havlíčkův Brod
 Objekt: ZL 09 - Přeložení vody
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 30.06.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	34 388,29
HSV - Práce a dodávky HSV	23 334,29
1 - Zemní práce	6 846,84
4 - Vodorovné konstrukce	11 586,96
8 - Trubní vedení	686,00
998 - Přesun hmot	4 214,49
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 054,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 388,29
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic Havlíčkův Brod
 Objekt: ZL 09 - Přeložení vody
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 30.06.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	34 388,29
-------------------------------	------------------

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 334,29	
D	1		Zemní práce				6 846,84	
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,080	156,75	1 580,04	CS ÚRS 2022 02
PP			Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídý těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			2*16,8*0,3		10,080			
23	M	58331289	kamenivo těžené drahé frakce 0/2	t	20,160	261,25	5 266,80	CS ÚRS 2022 02
PP			kamenivo těžené drahé frakce 0/2					
VV			10,08*2 Přepočtené koeficientem množství		20,160			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 586,96	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	10,080	1 149,50	11 586,96	CS ÚRS 2022 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pleku a štěrkopisku do 63 mm					
VV			16,8*2*0,3		10,080			
D	8		Trubní vedení				686,00	
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	20,000	22,80	456,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
54	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	20,000	11,50	230,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
D	998		Přesun hmot				4 214,49	
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,165	209,00	4 214,49	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				11 054,00	

28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	10,080	1 149,50	11 586,96	CS ÚRS 2022 02
0	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	24,000	341,00	8 184,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník inženýrských sítí 3*8					
VV			24,000					
0	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	5,000	574,00	2 870,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet					

SOUPIS PRACÍ

Objekt

Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č. parc 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Objekt

SO.01 - Hospic ZL STÍČICÍ STŘÍŠKA-ZMĚNA KRYTINY

Objekt

25. 4. 2022

Zadavatel

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Projektant

PROJEKT II, v.o.s.

Uchazeč

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel

Martin Škrabal

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem						5 484,33	
712 Povlakové krytiny						73 435,34	
215	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů "stínící stříšky " 18,05+35,02 "svisla v.250mm " Součet	m2	66,595	90,82	6 048,16	SOD
214	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitlžením a do vegetačních střech tl 1,5mm 66,595*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	110,881	219,65	24 354,94	SOD
215	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm "stěnová+roh" 54,1+56 Mezisoučet Součet	m	110,100	114,05	12 556,91	SOD
215	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm "krycí" 56 Mezisoučet Součet	m	56,000	114,05	6 386,80	SOD
215	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy "stínící stříšky " 18,05+35,02 Mezisoučet Součet	m2	53,070	25,34	1 344,79	SOD
69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 53,07*1,155 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	61,296	23,23	1 423,90	SOD
215	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy "stínící stříšky " 18,05+35,02 Mezisoučet Součet	m2	53,070	25,34	1 344,79	SOD
69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 53,07*1,155 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	61,296	23,23	1 423,90	SOD
712363356		Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 200 mm "okapnice" 56 Mezisoučet Součet	m	56,000	294,00	16 464,00	CS ÚRS 2023 02
237	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	713,48	2 140,45	SOD
784 Konstrukce klempířské						-66 004,31	
784002414		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš "stínící stříšky " 18,05+35,02 Mezisoučet Součet	m2	-53,070	36,30	-1 926,44	CS ÚRS 2022 01
28329223		fólie difúzně propustná s nakaštrovanou strukturovanou rohoží pod hladkou piechovou krytinu 53,07*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	-61,031	171,60	-10 472,92	CS ÚRS 2022 01
764111401		Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° "stínící stříšky " 18,05+35,02 Mezisoučet Součet	m2	-53,070	744,70	-39 521,23	CS ÚRS 2022 01
764311613		Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm "stínící stříšky " 18,05+35,02+1 Mezisoučet Součet	m	-54,070	272,80	-14 750,30	CS ÚRS 2022 01
998764202		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	-666,71	-1 333,42	CS ÚRS 2022 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lůzkový hospic Mezi stromy na pozemku c. parc. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL 11 Sanace podloží horní parkoviště kruh+vjezd

Místo:

Datum:

22.07.2023

Zadavatel:

Spolek pro lůzkový hospic Mezi Stromy

Projektant:

PROJEKT II, v.o.s.

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel: Martin Škrabal

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

465 818,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

435 818,52

D 1

Zemní práce

202 735,10

K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné	m3	141,058	135,00	19 042,76	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
VV 6,5*8,5*0,5 27,825
VV 3,14*8,5*8,5*0,5 113,433
VV Součet 141,058

K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	50,000	809,00	40 450,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	117,625	548,00	64 223,25	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 6,5*8,5*0,5+30*2*1,5 117,625

K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	231,058	141,55	32 706,19	SOD
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 6,5*8,5*0,5+30*2*1,5 117,625
VV 3,14*8,5*8,5*0,5 113,433
VV Součet 231,058

K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	231,058	42,75	9 877,71	SOD
---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 6,5*8,5*0,5+30*2*1,5 117,625
VV 3,14*8,5*8,5*0,5 113,433
VV Součet 231,058

K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	327,475	100,00	32 747,51	SOD
---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

VV (6,5*8,5*0,5+30*2*1,5)*1,85 117,625
VV 3,14*8,5*8,5*0,5*1,85 209,850
VV Součet 327,475

K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	231,058	15,96	3 687,68	SOD
---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

PP Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru

VV 6,5*8,5*0,5+30*2*1,5 117,625
VV 3,14*8,5*8,5*0,5 113,433
VV Součet 231,058

D 5

Komunikace pozemní

173 782,84

K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm	m2	282,115	248,00	69 964,52	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm

VV 6,5*8,5 55,250
VV 3,14*8,5*8,5 226,865
VV Součet 282,115

K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	282,115	368,00	103 818,32	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm

VV 6,5*8,5 55,250
VV 3,14*8,5*8,5 226,865
VV Součet 282,115

D 998

Přesun hmot

69 300,58

K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	282,115	131,10	36 985,28	SOD
---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV 6,5*8,5*2*0,5 55,250
VV 3,14*8,5*8,5*2*0,5 226,865
VV Součet 282,115

14V	3,14*8,5*8,5*0,5	113,433					
K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	282,115	38,70	10 917,85	CS ÚRS 2023 01
DP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m						
14V	6,5*8,5*2*0,5	55,250					
14V	3,14*8,5*8,5*2*0,5	226,865					
14V	Součet	282,115					

K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	282,115	40,40	11 397,45	CS ÚRS 2023 01
DP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m						
14V	6,5*8,5*2*0,5	55,250					
14V	3,14*8,5*8,5*2*0,5	226,865					
14V	Součet	282,115					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN4 inženýrská činnost 30 000,00

	012303000	Geodetické práce po výstavbě	hod	20,000	600,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
--	-----------	------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

K	043134000	Zkoušky zatěžovací - statické na pláni	ks	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 01
DP	Zkoušky zatěžovací						

SOUPIS PRACÍ

Název:

Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č. parc. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Číslo:

SO.01 - Hospic

Místo:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Projektant:

PROJEKT II, v.o.s.

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Martin Škrabal

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						215 747,27	
HSV Práce a dodávky HSV						215 747,27	
3 Svislé a kompietní konstrukce						103 949,27	
31	311272031	Zdivo z pórobetonových tváří hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	10,080	1 233,00	12 428,64	SOD
		1NP "vnitřní" (5+6,65*5+7,1+5,05)*(3,85-3,65) Součet		10,080 10,080			
33	311272211	Zdivo z pórobetonových tváří hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	44,150	1 426,00	62 957,90	SOD
		1NP "obvodové" (1,2+1,15*5+1,15*10)*(3,85-3,65) "vnitřní" (8,38+4,53+7,05+6,38+9,32+4,6+7,65+7,71*2+4,8+2,05*2+6,8+7,71*2+4,6+8,9+6,8+7,67+4,8*4+7,65+2,15+5,56+7,1+10,1+7,37+5,6+11,05+4,9)*(3,85-3,65) Součet		3,690 40,460 44,150			
69	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,092	11 100,00	1 021,20	SOD
		"IPN 200" "PN10" 1,75*1*26,3/1000*2 Součet		0,092 0,092			
74	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,092	39 000,00	3 588,00	SOD
		"IPN 200" "PN10" 1,75*1*26,3/1000*2 Součet		0,092 0,092			
84	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	10,510	615,00	6 463,65	SOD
		"vnitřní" (6,2+2,05+3,98+5,73+1,64+4,5*6+5,95)*(3,85-3,65) Součet		10,510 10,510			
85	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	20,456	855,00	17 489,88	SOD
		"vnitřní" (2,28+2,1+4,65*13+1,46+2,7+3,2*5+1,45*2+1,5*3+4,25+1+1,55*3)* (3,85-3,65) Součet		20,456 20,456			
4 Vodorovné konstrukce						109 364,93	
98	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,228	56 430,00	69 296,04	SOD
		"dobetonávky- mezi panely" R8 1485 m R10 652 m R8 942 m Součet		0,585 0,434 0,209 1,228			
105	417272111	Obezdivka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm	m	50,000	338,50	16 825,00	SOD
		"V08"2*25 Součet		50,000 562,090			
106	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,433	4 278,42	23 243,89	SOD
		"x3" 49,6*0,15*0,265 "x3" 152,2*0,1*0,265 "x3" 152,2*0,1*0,265 Mezisoučet "x3" 49,6*0,15*0,265 "x3" 152,2*0,15*0,265 "x3" 152,2*0,15*0,265 Mezisoučet Součet		1,709 4,033 3,291 -9,033 2,366 6,050 6,050 14,466 5,433	2,366 6,050 6,050	0,18 0,15 0,15	
zvence							
998 Přesun hmot						2 433,07	
187	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	23,283	104,50	2 433,07	SOD

SOUPIS PRACÍ

SO.03 oplocení

31. 7. 2023

Zadávatel:
Úřad

Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-173 540,94	
D HSV Práce a dodávky HSV							-173 540,94	
D 1 Zemní práce							-20 574,21	
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tř vrstvy do 200 mm strojné	m2	-56,800	19,95	-1 133,16	
	W		-39*0,2		-17,800			
	W		-39*1		-39,000			
	W		Mezisoučet		-56,800			
	W		Součet		-56,800			
2	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	-28,800	417,05	-12 011,04	
	W		(0,8*30+6*0,8)		-28,800			
	W		Součet		-28,800			
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	-9,540	380,00	-3 625,20	
	W		-39*0,4*0,8		-12,480			
	W		"viz výkres č. D4.01, základ pro oplocení"(2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2)*0,3*0,7		2,940			
	W		Součet		-9,540			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-9,540	141,55	-1 350,39	
	W		-12,48		-12,480			
	W		"viz výkres č. D4.01, základ pro oplocení"(2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2)*0,3*0,7		2,940			
	W		Mezisoučet		-9,540			
	W		Součet		-9,540			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-9,540	42,75	-407,84	
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	-17,649	100,00	-1 764,90	
	W		-12,48*1,85		-23,088			
	W		2,94*1,85		5,439			
	W		Mezisoučet		-17,649			
	W		Součet		-17,649			
9	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezikládce	m3	-17,649	15,98	-281,68	
D 2 Zakládání							-18 698,62	
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-5,480	3 690,75	-20 225,31	
	W		-39*0,4*0,8		-12,480			
	W		"viz výkres č. D4.01, základ pro oplocení"(2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2)*0,5*1,0		7,000			
	W		Součet		-5,480			
20 000	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,031	49 248,00	1 526,89	
	W		"viz výkres č. D3.02, základ pro oplocení"40*0,8*1,1*0,89/1000		0,031			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-131 306,68	
12 000	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,163	80 000,00	13 040,00	
	W		"viz výkres č. D3.02, výztuž oplocení, svislá"40*1,6*1,1*0,89/1000		R8 250m			
	W		"viz výkres č. D3.02, výztuž oplocení, vodorovná"(2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2)*9*1,1*0,222/1000		R12 70m			
	W		Součet					
15	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zařutím MC	kus	-12,000	353,40	-4 240,80	
	W		-4*3		-12,000			
	W		Mezisoučet		-12,000			
	W		Součet		-12,000			
16	M	55342151	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxil	kus	-12,000	452,20	-5 426,40	
17	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	-36,000	500,65	-18 023,40	
	W		-30		-30,000			
	W		-6		-6,000			
	W		Součet		-36,000			
18	M	55342260	sloupek plotový kančový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	-30,000	612,75	-18 382,50	
19	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchycením 2000mm	kus	-6,000	519,70	-3 112,20	
	K	341321510	Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,772	4 640,00	12 862,08	CS ÚRS 2023 02
	W		"viz výkres č. D3.02, vyplň tvarovek oplocení"(2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2*0,2+1,6+0,2+2)*0,2*9*12		2,772			
	W		5*0,0088					
20	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	-30,000	770,45	-23 113,50	
	W		-30		-30,000			
	W		Mezisoučet		-30,000			
	W		Součet		-30,000			

Strana 2 z 2

SOUPIS PRACÍ

Stavba

SO.04.01 zpevněné plochy

Účel

Datum

31. 7. 2023

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Vypiň údaj

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							303 205,74	
D HSV Práce a dodávky HSV							294 903,21	
D 1 Zemní práce							58 144,95	
4	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	10,950	60,80	665,76	CS ÚRS 2022 01
			"viz výkres č. D4.01, odpočítková zóna (16,5*5+2*2)*0,3		10,950			
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,462	1 311,00	22 892,68	
	VV		"viz výkres č. D4.03, základ opěrné stěny podél parkoviště" (12,58+15,2)*1,0*0,5		13,890			
	VV		"viz výkres č. D4.03, základ opěrné stěny podél schodiště, odměřeno na výkresu" 5,18*0,5*0,8+2*1,0*0,5/2*3		3,572			
	VV		Součet		17,462			
6 SO01	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,874	47,50	2 179,02	
	VV		"viz výkres č. D4.03, základ opěrné stěny podél parkoviště" (12,58+15,2)*1,0*0,5*2		27,780			
	VV		"viz výkres č. D4.03, základ opěrné stěny podél schodiště, odměřeno na výkresu" 5,18*0,5*0,8+2*1,0*0,5/2*3*2		7,144			
	VV		"viz výkres č. D4.01, odpočítková zóna (16,5*5+2*2)*0,3		10,950			
	VV		Součet		45,874			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,874	141,55	6 493,46	CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz výkres č. D4.03, základ opěrné stěny podél parkoviště" (12,58+15,2)*1,0*0,5*2		27,780			
	VV		"viz výkres č. D4.03, základ opěrné stěny podél schodiště, odměřeno na výkresu" 5,18*0,5*0,8+2*1,0*0,5/2*3*2		7,144			
	VV		"viz výkres č. D4.01, odpočítková zóna (16,5*5+2*2)*0,3		10,950			
	VV		Součet		45,874			
	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,412	162,00	4 602,74	CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz výkres č. D4.03, základ opěrné stěny podél parkoviště" (12,58+15,2)*1,0*0,5		13,890			
	VV		"viz výkres č. D4.03, základ opěrné stěny podél schodiště, odměřeno na výkresu" 5,18*0,5*0,8+2*1,0*0,5/2*3		3,572			
	VV		"viz výkres č. D4.01, odpočítková zóna (16,5*5+2*2)*0,3		10,950			
	VV		Součet		28,412			
	K	175112109	Příplatek k obsypání potrubí při překopech mž síti objemu do 10 m3 za prohození sypání	m3	28,412	315,00	8 949,78	CS ÚRS 2023 02
	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypání bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	13,206	483,00	6 378,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" ((12,58-2,7)*0,2*5+15,2*0,2*4+2,7*0,2*1+2,7*0,2*4/2)*2*0,6		7,098			
	VV		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél schodiště, odměřeno na výkresu" 3,73*0,6		2,238			
	VV		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" ((12,58-2,7)*0,2*5+15,2*0,2*4+2,7*0,2*1+2,7*0,2*4/2)*2*0,6- (12,58+15,2)*0,6*0,3		2,098			
	VV		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél schodiště, odměřeno na výkresu" 3,73*0,6*5,18*0,3*0,3		1,772			
	VV		Součet		13,206			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňtáním strojně	m2	61,750	22,80	1 407,90	
	VV		"viz výkres č. D4.01, odpočítková zóna (16,5*5+1,8*1,2)*15+1,5		61,750			
	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	65,640	69,70	4 575,11	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" (2,8+17,15+7,93)*2		55,760			
	VV		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél schodiště" (4,74+0,2)*2		9,880			
	VV		Součet		65,640			
D 2 Zakládání							97 090,83	
15 SO01	K	211531111	Výplň okvadracových žebor nebo trativodů kamenivem hrubým: drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,250	1 052,00	4 471,00	
	VV		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" (12,58+15,2)*1,02*0,3*0,5		4,250			
16 SO01	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	44,448	29,00	1 288,99	
	VV		(12,58+15,2)*1,6		44,448			
17 SO01	M	69311058	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	48,893	25,70	1 256,55	
	VV		44,448*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		48,893			
	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	2,854	1 130,00	3 202,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		28,335*0,1		2,834			
18 SO01	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	28,336	61,40	1 739,83	
	VV		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" (12,58+15,2)*1,02		28,336			
19 SO01	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	17,462	3 690,75	64 447,88	
	VV		"viz výkres č. D4.03, základ opěrné stěny podél parkoviště" (12,58+15,2)*1,0*0,5		13,890			

D 1		Zemní práce			58 144,95	
		"viz výkres č. D4.03, základy opěrné stěny podél schodiště, odměřeno na výkresu 5,18*0,5*0,6+2*1,0*0,5/2*3		3,572		
24 9000	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,420	49 248,00 20 684,16
		"viz výkres č. D4.03, základy opěrné stěny podél parkoviště" (12,58+15,2*0,2*0,5*1,1*0,89/1000		R2 120m		
		"viz výkres č. D4.03, základy opěrné stěny podél schodiště" 4,6*0,2*0,6*1,1*0,89/1000		R12 180m		
		Součet		R14 160m		
D 3		Svislé a kompletní konstrukce			90 455,67	
	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,400	551,00 1 322,40 CS ÚRS 2023 02
		"viz výkres č. D4.03, založení opěrné stěny podél schodiště, odměřeno na výkresu 0,2*0,5*12*2		2,400		
	K	311351122	Odstavení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,400	145,00 348,00 CS ÚRS 2023 02
25 9000	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,217	80 000,00 17 360,00
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště, svislá výztuž" (12,58+15,2*0,2*1*1,1*0,89/1000		0,136		
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél schodiště, svislá výztuž" 4,6*0,2*0,6*1,1*0,89/1000		0,014		
		"viz výkres č. D4.03, opěr. st. podél park. , vodorovná výztuž" (12,58+(12,58-0,5)+(12,58-1)+(12,58-1,5)+(12,58-2)+(12,58-2,5)+15,2*4)*1,1*0,395/1000		0,056		
		"viz výkres č. D4.03, opěr. st. podél sch. , vodor. výztuž, odměřeno na výkr."				
		(0,6+1,2+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+2,4+2+1,6+1,2+0,5+0,5+4,74)*1,1*0,395/1000		0,011		
		Součet		0,217		
	K	341321510	Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,095	4 640,00 14 360,80 CS ÚRS 2023 02
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" ((12,58-2,7)*0,2*5+15,2*0,2*4+2,7*0,2*1+2,7*0,2*4/2)*12,5*0,0088		2,803		
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél schodiště, odměřeno na výkresu 3,73*1,2*12,5*0,0088		0,482		
		Součet		3,085		
26 9000	K	348272113	Plotové zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	28,136	1 190,35 33 491,69
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" (12,58-2,7)*0,2*5+15,2*0,2*4+2,7*0,2*1+2,7*0,2*4/2		23,680		
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél schodiště, odměřeno na výkresu 3,73*1,2		4,476		
		Součet		28,136		
27 9000	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	32,820	688,75 22 604,78
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" 2,8+17,15+7,93		27,880		
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél schodiště" 4,74+0,2		4,940		
		Součet		32,820		
	K	348929111	Přilepka na ležání 1ks betonové tvarovky	kus	40,000	24,20 968,00 CS RTS 2023 01
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště, bloky" 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		14,000		
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél schodiště, bloky" 1+1		20,000		
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště, stříšky" 1+1+1		3,000		
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél schodiště, stříšky" 1+1+1		3,000		
		Součet		40,000		
D 5		Komunikace pozemní			40 233,41	
28	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drcaného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	36,500	204,25 7 455,13
		"viz výkres č. D4.01, odpovídající zóna" 6,5*5+2*2		36,500		
33	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	36,500	591,85 21 602,53
		"viz výkres č. D4.01, odpovídající zóna" 6,5*5+2*2		36,500		
	M	59245718x	dlažba plošná betonová 400x400x50mm	m2	40,150	278,35 11 175,75
		36,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		40,150		
D 8		Trubní vedení			1 360,40	
17 9000	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	0,500	250,80 125,40
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" 0,3		0,300		
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" 0,5		0,500		
	M	28611954	zátky hrdlové kanalizační plastové PP SN16 DN 110	kus	1,000	51,20 51,20 CS ÚRS 2023 02
21 9000	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	2,000	73,15 146,30
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" 1+1		2,000		
	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,250	4 150,00 1 037,50 CS ÚRS 2023 02
		"viz výkres č. D4.03, opěrná stěna podél parkoviště" 0,5*0,5*0,5*2		0,250		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			1 773,65	
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-15,700	304,00 -4 772,80
		"odečet nerealizovaných obrubníků" 34,2		-34,200		
		"viz výkres č. D4.01, náhrada podezdívky oplocení na hranici s pozemkem 802/17, odměřeno na výkresu 18,5		18,500		
		Součet		-15,700		
43	M	58217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-16,014	125,40 -2 008,16
		-15,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		-16,014		
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,080	267,90 3 504,13
		"viz výkres č. D4.01, odpovídající zóna" 3,4+3,4		6,800		
		"viz výkres č. D4.01, odpovídající zóna, obrubník" 3,14+3,14		6,280		
		Součet		13,080		

D 1		Zemní práce		58 144,95	
M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x90x250mm	m	15,696	93,10
		12,08*1,2 Přepočtené koeficientem množství		15,696	
K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	55,560	64,80
		"viz výkres č. D4 03, separace kameniva drenáže od okolní zeminy"(12,58+15,2)*2		55,560	
K	919726122	obrubník betonový chodníkový 1000x90x250mm	m	6,200	6,00
		12,08*1,2 Přepočtené koeficientem množství		6,200	
		"viz výkres č. D4 03, opěrná stěna podél parkoviště"0,2		6,200	
D 998		Přesun hmot		5 844,30	
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,540	131,10
K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	30,158	104,50
D PSV		Práce a dodávky PSV		8 302,53	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		8 302,53	
K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	28,136	36,58
		"viz výkres č. D4 03, opěrná stěna podél parkoviště"(12,58-2,7)*0,2*6+15,2*0,2*4+2,7*0,2*1+2,7*0,2*4/2		23,660	
		"viz výkres č. D4 03, opěrná stěna podél schodiště, odměřeno na výkresu"3,73*1,2		4,476	
		Součet		28,136	
M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	30,950	97,19
		28,136*1,1 Přepočtené koeficientem množství		30,950	
K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	32,820	125,00
		"viz výkres č. D4 03, opěrná stěna podél parkoviště"2,8+17,15+7,93		27,880	
		"viz výkres č. D4 03, opěrná stěna podél schodiště"4,74+0,2		4,940	
		Součet		32,820	
K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000	81,40
				162,79	
				309 986,70	
				-6 780,96	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

SO.04.02 opěrné stěny

Místo

Zábradlí opěrná stěna

Datum

31. 7. 2023

Zadávatel

Projektant

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							200 046,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				200 046,72
D	767		Konstrukce zámečnické				200 046,72
325	K	767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 30 do 45 kg	m	28,000	735,35	20 589,80
	VV		"Z3" 28*2,2		28,000		
	VV		Mezisoučet		28,000		
	VV		Součet		28,000		
326	M	Z3	Zábradlí opěrné stěny dle specifikace včetně povrchové úpravy	m	28,000	5 462,60	152 952,80
333	K	767220130	Montáž zábradlí schodišťového hm nad 25 kg z trubek do zdi	m	5,100	735,35	3 750,29
	VV		"Z5" 4,80*0,3		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		
	VV		Součet		5,100		
335	M	Z5	Schodišťové zábradlí dle specifikace včetně povrchové úpravy	m	5,100	5 462,60	27 859,26
	VV		"Z5" 4,80*0,3		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		
	VV		Součet		5,100		
337	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm přes 30 do 45 kg	m	-8,100	630,30	-5 105,43
	VV		"Z10" 9*0,9		8,100		
	VV		Mezisoučet		8,100		
	VV		Součet		8,100		

	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 623,32
	M	00008896	3 - rámeček, barva bílá - mírně zaoblené hrany (např. Element)	kus	7,000	64,69	454,23
	PP	3 - rámeček, barva bílá - mírně zaoblené hrany (např. Element)					
	P	Poznámka k položce: D1-E1, D1-E2, D1-E3 - celkem 128 ks, mírnost 6 1,28=3 ks, 1,27=2 ks, 1,10=8 ks, 1,02=0 ks, 1,03=0 ks, 1,04=2 ks, 1,05=1 ks, 1,06=1 ks, 1,07=0 ks, 1,08=8 ks, 1,09=1 ks, 1,10=0 ks, 1,11=0 ks, 1,12=0 ks, 1,13=0 ks, 1,14=0 ks, 1,15=0 ks, 1,16=0 ks, 1,17=0 ks, 1,18=0 ks, 1,19=0 ks, 1,20=0 ks, 1,21=2 ks, 1,22=2 ks, 1,23=0 ks, 1,24=0 ks, 1,25=0 ks, 1,26=0 ks, 1,27=0 ks, 1,28=0 ks, 1,29=0 ks, 1,30=0 ks, 1,31=0 ks, 1,32=0 ks, 1,33=0 ks, 1,34=0 ks					
	M	00008893	4 - rámeček, barva bílá - mírně zaoblené hrany (např. Element)	kus	31,000	85,50	2 650,50
	PP	4 - rámeček, barva bílá - mírně zaoblené hrany (např. Element)					
	P	Poznámka k položce: D1-E1, D1-E2, E1-E3, D1-E4, D1-E5, D1-E6 - mírnost 6 9 18=2 ks, 1 08=2 ks, 1 07=0 ks, 1 08=1 ks, 1 21=1 ks, 1 22=1 ks, 1 23=1 ks, 1 28=1 ks, 1 29=1 ks, 1 30=1 ks, 1 31=0 ks, 1 32=1 ks, 1 33=0 ks, 1 34=0 ks, P 01=1 ks, P 02=1 ks, P 03=1 ks, P 04=1 ks, P 05=1 ks, P 06=1 ks, P 07=1 ks, P 08=1 ks, P 09=1 ks, P 10=1 ks, P 11=1 ks, P 12=1 ks, P 13=1 ks, P 14=1 ks, P 15=1 ks, P 16=1 ks, P 17=1 ks, P 18=1 ks, P 19=1 ks					
23	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	128,000	151,53	19 395,64
	PP	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
	P	Poznámka k položce: D1-E3, D1-E3 - celkem 128 ks, mírnost 6 1 28=3 ks, 1 27=2 ks, 1 10=8 ks, P 19=7 ks, P 18=7 ks, P 17=9 ks, P 16=9 ks, P 15=7 ks, P 14=13 ks, P 01=7 ks, P 02=7 ks, P 03=7 ks, P 04=7 ks, P 05=7 ks, P 06=7 ks, P 07=7 ks, P 08=7 ks, P 09=7 ks					
24	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm	kus	128,000	52,44	6 712,32
	PP	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm					
	P	Poznámka k položce: D1-E2, D1-E3 - celkem 128 ks, mírnost 6 1 28=3 ks, 1 27=2 ks, 1 10=8 ks, P 19=7 ks, P 18=7 ks, P 17=9 ks, P 16=9 ks, P 15=7 ks, P 14=13 ks, P 01=7 ks, P 02=7 ks, P 03=7 ks, P 04=7 ks, P 05=7 ks, P 06=7 ks, P 07=7 ks, P 08=7 ks, P 09=7 ks					
44	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	542,000	18,34	9 940,28
	PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	P	Poznámka k položce: D1-E2, D1-E3 - kabely d. WL73b, WL76b, WL81b, WL84b, WL90b - kabelové tabulka, mírnost 6, P 12=10 m, P 11=10 m, P 10=10 m, P 09=10 m, P 08=10 m, P 07=10 m, P 06=10 m, P 04=10 m, P 03=10 m, P 01=10 m, P 14=10 m, P 15=10 m, P 16=10 m, P 17=10 m, 1 10=10 m					
	M	34111036	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	542,000	26,70	14 471,40
	PP	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)					
	P	Poznámka k položce: D1-E2, D1-E3 - kabely d. WL73b, WL76b, WL81b, WL84b, WL90b - kabelové tabulka, mírnost 6, P 12=10 m, P 11=10 m, P 10=10 m, P 09=10 m, P 08=10 m, P 07=10 m, P 06=10 m, P 04=10 m, P 03=10 m, P 01=10 m, P 14=10 m, P 15=10 m, P 16=10 m, P 17=10 m, 1 10=10 m					
66	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	128,000	117,04	14 981,12
	PP	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
	P	Poznámka k položce: D1-E1, D1-E3 - celkem 128 ks, mírnost 6 1 28=3 ks, 1 27=2 ks, 1 10=8 ks, P 19=7 ks, P 18=7 ks, P 17=9 ks, P 16=9 ks, P 15=7 ks, P 14=13 ks, P 01=7 ks, P 02=7 ks, P 03=7 ks, P 04=7 ks, P 05=7 ks, P 06=7 ks, P 07=7 ks, P 08=7 ks, P 09=7 ks					
	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A bílá, s clonkami - mírně zaoblené hrany (např. Element)	kus	128,000	144,00	18 432,00
	PP	zásuvka 1násobná 16A bílá, s clonkami - mírně zaoblené hrany (např. Element)					
	P	Poznámka k položce: D1-E2, D1-E3 - celkem 128 ks, mírnost 6 1 28=3 ks, 1 27=2 ks, 1 10=8 ks, P 19=7 ks, P 18=7 ks, P 17=9 ks, P 16=9 ks, P 15=7 ks, P 14=13 ks, P 01=7 ks, P 02=7 ks, P 03=7 ks, P 04=7 ks, P 05=7 ks, P 06=7 ks, P 07=7 ks, P 08=7 ks, P 09=7 ks					
	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	5,000	178,00	890,00
	PP	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini					
	P	Poznámka k položce: Doplnění rozvediče R2					
	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	5,000	110,00	550,00
	PP	jistič 1pólový-charakteristika B 16A					
	P	Poznámka k položce: Doplnění rozvediče R2					
	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skřini	kus	1,000	353,00	353,00
	PP	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skřini					
	P	Poznámka k položce: Doplnění rozvediče R2					
	M	00002390R	třířázový proudový chránič 400 V, 40 A, vyp. 0.03 A	ks	1,000	2 439,00	2 439,00
	PP	třířázový proudový chránič 400 V, 40 A, vyp. 0.03 A					

3,32
23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 623,32

Práce a dodávky

Doplňkový materiál

M	00002013R	Doplnění rozvaděče R2 - vodiče, propojovací hřebení, drobný materiál	sada	1,000	962,00	962,00
---	-----------	--	------	-------	--------	--------

Doplnění rozvaděče R2 - vodiče, propojovací hřebení, drobný materiál

D M Práce a dodávky M 10 815,40

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 815,40

K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm včetně materiálu	m	60,000	13,59	815,40
---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm včetně materiálu

Priznáška k položce

D1 E2, D1 E3 - celkem 60 m, mistovníč, P, 12=4 m, P, 11=4 m, P, 10=4 m, P, 09=4 m, P, 08=4 m, P, 07=4 m, P, 06=4 m, P, 05=4 m, P, 04=4 m, P, 03=4 m, P, 02=4 m, P, 01=4 m, P, 14=4 m, P, 15=4 m, P, 16=4 m, P, 17=4 m, 1 10=4 m

stavba:

SO.01 Hospic

Místo:

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel

Projektant:

Ukazatel

Výplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady s							-31 606,59	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-176 357,07	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-176 769,32	
120	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	146,700	25,00	-3 667,50	SOD
	VV		146,7		146,700			
	VV		Mezisoučet		146,700			
	VV		Součet		146,700			
121	K	611131305	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně	m2	12,800	25,00	-320,00	SOD
121	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	4 307,300	25,00	-107 682,50	SOD
	VV		"omítky štukové" 3476+47,8		3 523,800			
	VV		"PVC obklady" 732,7		732,700			
	VV		"keramické obklady" 50,8		50,800			
	VV		Mezisoučet		4 307,300			
	VV		Součet		4 307,300			
##	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	234,626	45,00	10 558,17	SOD
	VV		"výměra dle SOD"-997,282		-997,282			
	VV		"nová výměra""kamenný obklad"177,35		177,350			
	VV		"nová výměra""omítka" 1021,26		1 021,260			
	VV		"nová výměra""špalety - kamenný obklad" 8,06+0,9825		9,043			
	VV		"nová výměra""špalety - omítka" 24,255		24,255			
	VV		Mezisoučet		234,626			
	VV		Součet		234,626			
##	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	291,584	189,00	55 109,38	SOD
	VV		"výměra dle SOD" -940,324		-940,324			
	VV		"nová výměra""kamenný obklad"177,35		177,350			
	VV		"nová výměra""omítka" 1021,26		1 021,260			
	VV		"nová výměra""špalety - kamenný obklad" 8,06+0,9825		9,043			
	VV		"nová výměra""špalety - omítka" 24,255		24,255			
	VV		Mezisoučet		291,584			
	VV		Součet		291,584			
##	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	62,822	690,00	43 347,18	SOD
	VV		"výměra dle SOD sokl PERI + kamenný obklad" -56,958		-56,958			
	VV		"nová výměra" 42,32+34,8		77,120			
	VV		"doplnění 2podlažní" (8,9+15,2+15,2+30+1,8)*0,6		42,660			
	VV		Mezisoučet		62,822			
	VV		Součet		62,822			
141	M	28376013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm*1 m2		65,963	195,00	12 862,80	SOD
142	K	622322321	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších m2		280,629	260,00	72 963,54	SOD
	VV		"výměra dle SOD" -764,886		-764,886			
	VV		"nová výměra"1021,26+24,255		1 045,515			
	VV		Mezisoučet		280,629			
	VV		Součet		280,629			
143	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších s m2		-764,886	1 100,00	-841 374,60	SOD
	K	622541022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm v m2		1 045,515	521,00	544 713,32	CS ÚRS 2023 02
			"nová výměra"1021,26+24,255		1 045,515			
192	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svi m2		55,712	214,50	11 950,22	SOD
	VV		"výměra dle SOD sokl PERI + kamenný obklad" -56,958		-56,958			
	VV		"nová výměra" 42,32+34,8		77,120			
	VV		"doplnění 2podlažní" (8,9+15,2+15,2+30+1,8)*0,5		35,550			
	VV		Mezisoučet		55,712			
	VV		Součet		55,712			
193	M	24551040	stěrka hydroizolační dvoustožková cemento-polymerová pod tl: kg		261,846	94,60	24 770,67	SOD
	D	998	Přesun hmot				412,25	
187	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,945	104,50	412,25	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				144 750,48	
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				144 750,48	
							144 750,48	
464	K	782111212	Montáž obkladů stěn z pravoúhlých vzorovaných desek z mékk m2		6,553	1 123,20	7 360,33	SOD
	VV	SO 01	"výměra dle SOD"-232,396		-232,396			
	VV	SO 01	"nová výměra"177,35+8,06+0,9825		186,393			
		Opěrná stěna		28	28,000			
		SO 02	23,8+0,12*4,1+0,12*2,2		24,556			
	VV		Mezisoučet		6,553			
	VV		Součet		6,553			
465	M	782-1	Kamenný obklad dle specifikace	m2	-232,396	1 507,20	-350 287,25	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č. parc 765/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Objekt

SO.01 - Hospic

Soupis

ZTI - Zdravotnicka a plyn

Místo

Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Projektant

PROJEKT II, v.o.s.

Úchazeč

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel

Martin Škrabal

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

167 470,96

PSV

Práce a dodávky PSV

167 470,96

721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

57 867,72

721174Rpol.	Příplatek k PP potrubí za použití systému Ultra dB	m				0,00	
	35+132+103+89+37+73			469,000			
721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 70	kus	9,000	153,00		1 377,00	CS ÚRS 2023 02
721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	-25,000	1 655,79		-41 394,75	SOD
ALP.APV3513	Podlahová vpust DN50 s nerezovou přírubou pro vinyl, kombinovaná zápachová uzavěra SMART		25,000	3 848,00		96 200,00	CS ÚRS 2023 02
998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,030	56 182,25		1 685,47	SOD

722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod - místnost 1.25-1.26

1 982,21

722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	4,000	227,95		911,80	SOD
722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	4,000	51,41		205,64	SOD
722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	2,000	310,40		620,80	SOD
722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	4,000	20,37		81,48	SOD
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	4,000	26,19		104,76	SOD
998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,030	1 924,48		57,73	SOD

726

Zdravotnicka - předstěnové instalace

107 621,03

726131021	Instalační předstěna - výlevka v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kří	soubor	4,000	9 930,00		39 720,00	CS ÚRS 2023 02
726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	4,000	206,61		826,44	SOD
72613Rpol.	Příplatek ovládací tlačítko Geberit pro oddálené splachování	kus	23,000	2 780,00		63 940,00	
998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	0,030	104 486,44		3 134,59	SOD