



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„III/4026 Opatov, průtah“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 40 5000 5000 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Skanska a.s**
adresa: Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín, 186 00
zástupce pro věci smluvní: František Kinc, oblastní manažer, Ivo Zemánek, vedoucí přípravář;
PM/7159/2020
zástupce pro věci technické: František Kinc, Jiří Sokol
hlavní stavbyvedoucí: František Kinc
bankovní spojení: ING Bank N.V.
číslo účtu: 1000570366/3500
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2021 (č. smlouvy objednatele 146037, č. smlouvy zhotovitele 76 0701 27443 5 2112) je změna celkové ceny stavby v důsledku nutných dodatečných stavebních prací na objektech:

- SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
- SO 101 Oprava silnice
- SO 301 Zatrubnění příkopu vpravo – v podílu 80 % (dle odvodňované plochy)
- SO 302 Uliční vpusti

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v Článku 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3.. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí, takto:

Cena za dílo (doplň dodavatel):

cena celkem bez DPH:	4 967 256,01 Kč
DPH 21%:	1 043 123,76 Kč
cena celkem včetně DPH:	6 010 379,77 Kč

(slovy: čtyřmilonydevětsetšedesátsedmtisícdvěstěpadesátšest korun českých a 1 haléř bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	5 038 889,09 Kč
DPH 21%:	1 058 166,71 Kč
cena celkem včetně DPH:	6 097 055,80 Kč

(slovy: pětmilionůtřicet osmtisíc osmdesátdevět korun českých a 9 haléřů bez DPH)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2021 (č. smlouvy objednatele 146037, č. smlouvy zhotovitele 76 0701 27443 5 2112) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:


Příloha č. 1 – rekapitulace objektů a oceněný soupis provedených prací v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací.

V Jihlavě dne 15. 12. 2021

V Jihlavě dne 15. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

František Kínc
oblastní manažer



Ivo Zemánek
vedoucí přípravář

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0313 Karlín, 186 00 Praha 8

Rekapitulace objektů stavby vč. ZBV

Stavba: III/4026 Opatov, průtah

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo:

Kód	Zakázka	KRAJ SOD	méněpráce	vícepráce	KRAJ vč. ZBV
20210412	III/4026 Opatov, průtah	4 967 256,01	-344 873,49	416 506,57	5 038 889,09
SO-000	Vedlejší a ostatní náklady	585 588,00	-56 420,10		529 167,90
SO-101	Úprava silnice	3 147 992,83	-135 562,33	153 348,43	3 165 778,93
SO-301	Odvodnění (SOD: 80 % Kraj, 20 % Městys, ZBV: 100% Kraj)	985 819,12	-110 886,93	249 533,55	1 124 465,74
SO-302	Uliční vpustí, překop silnice	207 108,26	-42 004,13	13 624,59	178 728,72
SO-901	Dopravně inženýrská opatření	40 747,80			40 747,80

navýšení ceny díla

71 633,08

Soupis objektů

Stavba: 27443 - III/4026 Opatov, průtah

Varianta: ZŘ -

Nabídková cena [Kč] 5 213 710,79
Odbytová cena [Kč] 5 285 343,85

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
SO-000 Vedlejší a ostatní náklady		585 588,00	529 167,90
[SO-000]	Vedlejší a ostatní náklady	585 588,00	529 167,90
	Z toho ZBV		
1	změna č. 1	-56 420,10	-56 420,10
SO-101 Úprava silnice		3 147 992,83	3 165 778,93
[SO-101]/[1]	km 0,000-0,150 (bez navýšení)	976 976,26	1 034 451,96
	Z toho ZBV		
2	změna č. 1	57 475,69	57 475,69
[SO-101]/[2]	0,150-0,270 (navýšení vozovky)	342 567,60	342 567,60
[SO-101]/[3]	obrubky, asf. kryt	1 231 252,19	1 278 573,98
	Z toho ZBV		
3	změna č. 1	47 321,79	47 321,79
[SO-101]/[4]	sjezd	50 466,64	91 688,09
	Z toho ZBV		
7	změna č. 1	41 221,45	41 221,45
[SO-101]/[5]	snace podloží	546 730,14	418 497,30
	Z toho ZBV		
4	změna č. 1	-128 232,88	-128 232,88
SO-301 Odvodnění		1 232 273,90	1 370 920,51
[SO-301]	Odvodnění	1 232 273,90	1 370 920,51
	Z toho ZBV		
5	změna č. 1	138 646,62	138 646,62
SO-302 Uliční vpustí, překop silnice		207 108,26	178 728,71
[SO-302]	Uliční vpustí, překop silnice	207 108,26	178 728,71
	Z toho ZBV		
6	změna č. 1	-28 379,54	-28 379,54
SO-901 Dopravně inženýrská opatření		40 747,80	40 747,80
[SO-901]	Dopravně inženýrská opatření	40 747,80	40 747,80

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 27443 III/4026 Opatov, průtah**Objekt:** SO-000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO-000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:** 585 588,00 Kč**Cena celková:** 529 167,90 Kč**DPH:** 111 125,26 Kč**Cena s daní:** 640 293,16 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 529 167,90 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	25 075,60	25 075,60
3	02730	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Přeložka soukromého vodvodu	KPL	1,000	12 537,80	12 537,80
	ZBV:	1	změna č. 1		-1,000		-12 537,80
			aktuální množství		0,000		0,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.	KPL	1,000	12 537,80	12 537,80
4	02870		PRŮZKUMNÉ PRÁCE - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ Zjištění stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací. Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu objízdných tras a komunikací, konstrukcí, objektů, pozemků apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky. Provedení souboru prací PŘED započítím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření,	KPL	1,000	18 806,70	18 806,70



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci samostatné akce)				
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ veškeré geodetické práce před zahájením a v průběhu realizace	KPL	1,000	31 344,50	31 344,50
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stavby, zřízení vytyčovací sítě stavby Vytyčování během realizace stavby a průběžná geodetická činnost po celou dobu realizace stavby.	KPL	1,000	15 045,40	15 045,40
7	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, předání objednateli dle SOD	KPL	1,000	25 075,60	25 075,60
8	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochranná opatření na dočasné skládce proti výluhům	KPL	1,000	12 537,80	12 537,80
	ZBV:	1	změna č. 1		-1,000		-12 537,80
			aktuální množství		0,000		0,00
11	02940	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - EL. STAVEBNÍ DENÍK veškeré náklady spojené s vedením elektronického stavebního deníku po celou dobu realizace stavby dle specifikace v SOD (aplikaci elektronického stavebního deníku poskytne objednatel).	KPL	1,000	69 212,00	69 212,00
12	02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) dle specifikace SOD. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní	KPL	1,000	62 689,00	62 689,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadávatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.				
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) bude v případě potřeby zhotovitele vypracována ve zjednodušené verzi. Zhotovitel zajistí její vypracování v rozsahu dle vlastních potřeb. Doplnující výkresy budou odsouhlaseny zástupcem objednatele, technického dozoru stavby a autorského dozoru stavby. Čerpání se souhlasem TD a objednatele.	KPL	1,000	62 689,00	62 689,00
14	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby a vypracování geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání vč. odsouhlasení a ověření katastrálním úřadem, dle specifikace SOD.	KPL	1,000	43 882,30	43 882,30
15	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY zajištění výluhů, rozborů a zpráv pro stanovení způsobu nakládání s trézovaným asfaltobetonovým materiálem v souladu s Vyhláškou 130/2019 Sb.	KPL	1,000	31 344,50	31 344,50
ZBV:		I	změna č. 1		-1,000		-31 344,50
aktuální množství					0,000		0,00
16	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Koordinační práce při realizaci stavby obou investorů vč. přeložky Cetin, případně jiných inženýrských sítí (kanalizace obce Opatov v navazujícím úseku kanalizace)	KPL	1,000	6 268,90	6 268,90
17	029523	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN Vypracování havarijního a povodňového plánu vč. schválení	KPL	1,000	12 537,80	12 537,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP Kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě – práce související s plánem BOZP vč. požadavků koordinátora BOZP během realizace stavby	KPL	1,000	12 537,80	12 537,80
19	02960	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - GEOTECHNIK Práce geotechnika (případně geologa) na stavbě dle aktuálních potřeb. Zajištění geotechnika (geologa), náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.). Čerpáno se souhlasem TD a objednatele.	KPL	1,000	12 537,80	12 537,80
21	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - SOUČINNOST ZHOTOVITELE - BIM Zhotovitel stavby poskytne po celou dobu realizace stavby plnou součinnost objednateli a BIM specialistům: - poskytování všech potřebných dokumentů při realizaci stavby (elektronicky) - komunikace při realizaci stavby prostřednictvím společného datového prostředí (CDE) - CDE zajišťuje objednatel - spolupráce na prezentaci pilotního projektu BIM v rámci projektu EDUBIM II.	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00
24	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard pro Kraj Vysočina: 1ks billboard Kraj Vysočina (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměru 2,5*1,75m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění), montáže a demontáže Čerpáno se souhlasem objednatele a TDS	KUS	1,000	15 045,40	15 045,40
25	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zhotovitel je povinen si zajistit plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění pronájmu pozemku, zajištění souhlasu napojení na veřejné sítě a projednání přístupových cest.	KPL	1,000	43 882,30	43 882,30
0	Všeobecné konstrukce a práce						529 167,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	27443	III/4026 Opatov, průtah
Objekt:	SO-000	Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	SO-000	Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						529 167,90

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 27443 III/4026 Opatov, průtah**Objekt:** SO-101 Úprava silnice**Rozpočet:** 1 km 0,000-0,150 (bez navýšení)**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:** 976 976,26 Kč**Cena celková:** 1 034 451,96 Kč**DPH:** 217 234,91 Kč**Cena s daní:** 1 251 686,87 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 034 451,96 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 1 km 0,000-0,150 (bez navýšení)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	154,860	100,30	15 532,46
	ZBV:	2	změna č. 1		6,960		698,09
			aktuální množství		161,820		16 230,55
2	03430		STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO DRCENÍ A TŘÍD KAMENIVA Drcení živičného podkladu, mobilní drtička včetně dopravy 962,0*0,25=240,50M3	KPL	1,000	145 939,90	145 939,90
	ZBV:	2	změna č. 1		0,060		8 756,39
			aktuální množství		1,060		154 696,29
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.25 cm odvoz na meziskládku	M3	240,500	455,00	109 427,50
	ZBV:	2	změna č. 1		14,500		6 597,50
			aktuální množství		255,000		116 025,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-I01 Úprava silnice
 Rozpočet: 1 km 0,000-0,150 (bez navýšení)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	66,180	296,90	19 648,84
	ZBV:						
		2	změna č. 1		3,480		1 033,21
			aktuální množství		69,660		20 682,05
5	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 985,400	21,50	42 686,10
	ZBV:						
		2	změna č. 1		104,400		2 244,60
			aktuální množství		2 089,800		44 930,70
6	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	M3	66,180	452,80	29 966,30
	ZBV:						
		2	změna č. 1		3,480		1 575,74
			aktuální množství		69,660		31 542,05
7	12293B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 985,400	25,10	49 833,54
	ZBV:						
		2	změna č. 1		104,400		2 620,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 1 km 0,000-0,150 (bez navýšení)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		2 089,800		52 453,98
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	154,860	14,50	2 245,47
	ZBV:	2	změna č. 1		6,960		100,92
			aktuální množství		161,820		2 346,39
9	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	551,500	13,10	7 224,65
	ZBV:	2	změna č. 1		58,000		759,80
			aktuální množství		609,500		7 984,45
1			Zemní práce				275 964,62
2			Základy				
10	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Geotextilie 240 g/m2	M2	45,000	75,70	3 406,50
11	212625		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ. I odvoz přebytečného materiálu na skládku dle dispozic zhotovitele	M	75,000	307,80	23 085,00
12	212627		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ. III odvoz přebytečného materiálu na skládku dle dispozic zhotovitele	M	75,000	383,90	28 792,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt:	SO-101 Úprava silnice
Rozpočet:	I km 0,000-0,150 (bez navýšení)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M tl. 25 dle posouzení geotechnika	M2	875,000	448,90	392 787,50
	ZBV:	2	změna č. 1		58,000		26 036,20
			aktuální množství		933,000		418 823,70
2		Základy					474 107,70
5		Komunikace					
14	56365		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM vč. dovozu z meziskládky	M2	875,000	121,60	106 400,00
	ZBV:	2	změna č. 1		58,000		7 052,80
			aktuální množství		933,000		113 452,80
5		Komunikace					113 452,80
Celkem:							1 034 451,96

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 27443 III/4026 Opatov, průtah**Objekt:** SO-101 Úprava silnice**Rozpočet:** 2 0,150-0,270 (navýšení vozovky)**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:** 342 567,60 Kč**Cena celková:** 342 567,60 Kč**DPH:** 71 939,20 Kč**Cena s daní:** 414 506,80 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 342 567,60 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-101 Úprava silnice
 Rozpočet: 2 0,150-0,270 (navýšení vozovky)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	18,000	100,30	1 805,40
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 805,40
1			Zemní práce				
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	18,000	14,50	261,00
1			Zemní práce				261,00
2			Základy				
3	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Geotextilie 240 g/m2	M2	36,000	75,70	2 725,20
4	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I odvoz přebytečného materiálu na skládku dle dispozic zhotovitele	M	60,000	307,80	18 468,00
5	212627		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ III odvoz přebytečného materiálu na skládku dle dispozic zhotovitele	M	60,000	383,90	23 034,00
2			Základy				44 227,20
5			Komunikace				
6	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RV CA dle TP208	M2	660,000	448,90	296 274,00

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt:	SO-101 Úprava silnice
Rozpočet:	2 0,150-0,270 (navýšení vozovky)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					296 274,00

Celkem:	342 567,60
----------------	-------------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah

Objekt: SO-101 Úprava silnice

Rozpočet: 3 obruby, asf. kryt

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 1 231 252,19 Kč

Cena celková: 1 278 573,98 Kč

DPH: 268 500,54 Kč

Cena s daní: 1 547 074,52 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 278 573,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 3 obruby, asf. kryt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
1	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	58,000	63,70	3 694,60
2	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASPALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Postřík živičný infiltr asfalt. 0,60kg/m2	M2	1 425,000	18,90	26 932,50
	ZBV:	3	změna č.1		58,000		1 096,20
			aktuální množství		1 483,000		28 028,70
3	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASPALTU DO 0,5KG/M2 Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	M2	2 800,000	13,50	37 800,00
	ZBV:	3	změna č.1		116,000		1 566,00
			aktuální množství		2 916,000		39 366,00
4	574A04		ASPALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, J1S Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 3 cm	M3	42,750	5 993,10	256 205,03
	ZBV:	3	změna č.1		1,740		10 427,99
			aktuální množství		44,490		266 633,02



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 3 obruby, asf. kryt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm	M2	1 425,000	272,10	387 742,50
	ZBV:	3	změna č. 1		58,000		15 781,80
			aktuální množství		1 483,000		403 524,30
6	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM Beton asf. ACL 16+ (ABH I), modif. ložný do 3 m, 5 cm	M2	1 425,000	309,70	441 322,50
	ZBV:	3	změna č. 1		58,000		17 962,60
			aktuální množství		1 483,000		459 285,10
7	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobalovanou drtí 2/4 - 1,5kg/m2	M2	1 425,000	8,40	11 970,00
	ZBV:	3	změna č. 1		58,000		487,20
			aktuální množství		1 483,000		12 457,20
5	Komunikace						1 212 988,92



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 3 obruby, asf. kryt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	114,200	574,30	65 585,06
9			Ostatní konstrukce a práce				65 585,06

Celkem: 1 278 573,98

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 27443 III/4026 Opatov, průtah**Objekt:** SO-101 Úprava silnice**Rozpočet:** 4 sjezd**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:** 50 466,64 Kč**Cena celková:** 91 688,09 Kč**DPH:** 19 254,50 Kč**Cena s daní:** 110 942,59 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 91 688,09 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 4 sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	6,400	100,30	641,92
ZBV:							
	7		změna č.1		12,464		1 250,14
aktuální množství					18,864		1 892,06
0	Všeobecné konstrukce a práce						1 892,06
1	Zemní práce						
2	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. III	M3	6,400	452,80	2 897,92
ZBV:							
	7		změna č.1		12,464		5 643,70
aktuální množství					18,864		8 541,62
3	12293B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. III - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	192,000	25,10	4 819,20
ZBV:							
	7		změna č.1		373,920		9 385,39
aktuální množství					565,920		14 204,59
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,400	14,50	92,80



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-101 Úprava silnice
 Rozpočet: 4 sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		7	změna č.1		12,464		180,73
			aktuální množství		18,864		273,53
5	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	16,000	13,10	209,60
	ZBV:						
		7	změna č.1		28,000		366,80
			aktuální množství		44,000		576,40
1	Zemní práce						23 596,14
5	Komunikace						
6	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	24,000	139,40	3 345,60
101	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	178,80	0,00
	ZBV:						
		7	změna č.1		28,000		5 006,40
			aktuální množství		28,000		5 006,40
7	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Postřík živičný infiltr asfalt. 1,00kg/m2	M2	12,000	18,90	226,80
8	572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	12,000	18,90	226,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-101 Úprava silnice
 Rozpočet: 4 sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2				
9	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Beton asf. ACO 11+ 50/70 do 3 m, tl.40mm	M2	12,000	272,10	3 265,20
10	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asf beton podklí ACP16+ 50/70 tl.50mm	M2	12,000	309,70	3 716,40
11	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobalovanou drtí 2/4 - 1,5kg/m2	M2	12,000	8,40	100,80
102	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	489,00	0,00
	ZBV:	7	změna č.1		18,400		8 997,60
			aktuální množství		18,400		8 997,60
103	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	0,000	394,40	0,00
	ZBV:	7	změna č.1		9,600		3 786,24
			aktuální množství		9,600		3 786,24
5		Komunikace					28 671,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt:	SO-101 Úprava silnice
Rozpočet:	4 sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	897624		VPUSTĚ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM Žlab štěrbinový TBO 4-20/100 1000x200x200 mm	KUS	6,000	4 388,20	26 329,20
8		Potrubí					26 329,20
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	574,30	4 594,40
	ZBV:	7	změna č.1		11,500		6 604,45
			aktuální množství		19,500		11 198,85
9		Ostatní konstrukce a práce					11 198,85
Celkem:							91 688,09

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 27443 III/4026 Opatov, průtah**Objekt:** SO-101 Úprava silnice**Rozpočet:** 5 snace podloží**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:** 546 730,14 Kč**Cena celková:** 418 497,30 Kč**DPH:** 87 884,43 Kč**Cena s daní:** 506 381,73 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 418 497,30 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-101 Úprava silnice
 Rozpočet: 5 snace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Poplatek za skládku zeminy	M3	243,100	100,30	24 382,93
ZBV:							
	4		změna č.1		-13,250		-1 328,98
aktuální množství					229,850		23 053,96
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	110,300	296,90	32 748,07
ZBV:							
	4		změna č.1		-6,625		-1 966,96
aktuální množství					103,675		30 781,11
3	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	3 646,500	21,50	78 399,75
ZBV:							
	4		změna č.1		-198,750		-4 273,13



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 5 snace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3 447,750		74 126,63
4	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	110,300	452,80	49 943,84
	ZBV:	4	změna č.1		-6,625		-2 999,80
			aktuální množství		103,675		46 944,04
5	12293B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - DOPRAVA sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	3 646,500	25,10	91 527,15
	ZBV:	4	změna č.1		-198,750		-4 988,63
			aktuální množství		3 447,750		86 538,53
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	243,100	14,50	3 524,95
	ZBV:	4	změna č.1		-13,250		-192,13
			aktuální množství		229,850		3 332,83
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	551,500	13,10	7 224,65



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 5 snace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	ZBV:	4	změna č.1		559,500		7 329,45
			aktuální množství		1 111,000		14 554,10
1			Zemní práce				256 277,24
2			Základy				
8	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 148,000	53,80	61 762,40
			sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
			Geotextilie 240 g/m2				
	ZBV:	4	změna č.1		-719,000		-38 682,20
			aktuální množství		429,000		23 080,20
2			Základy				23 080,20
5			Komunikace				
9	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 103,000	178,80	197 216,40
			sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	ZBV:	4	změna č.1		-453,750		-81 130,50
			aktuální množství		649,250		116 085,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	27443	III/4026 Opatov, průtah
Objekt:	SO-101	Úprava silnice
Rozpočet:	5	snace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					116 085,90
Celkem:							418 497,30

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 27443 III/4026 Opatov, průtah**Objekt:** SO-301 Odvodnění**Rozpočet:** SO-301 Odvodnění**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:** 1 232 273,90 Kč**Cena celková:** 1 370 920,51 Kč**DPH:** 287 893,31 Kč**Cena s daní:** 1 658 813,82 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 370 920,51 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-301 Odvodnění
 Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	104,985	100,30	10 530,00
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	60,230	125,40	7 552,84
0			Všeobecné konstrukce a práce				18 082,84
1			Zemní práce				
3	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odkalovací objekt	M3	11,798	296,90	3 502,83
4	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA odvoz na skládku Petrůvky	M3KM	135,270	21,50	2 908,31
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	99,720	874,30	87 185,20
	ZBV:	5	změna č.1		-50,145		-43 841,77
			aktuální množství		49,575		43 343,42
6	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 499,625	21,50	32 241,94
	ZBV:	5	změna č.1		-579,331		-12 455,62



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-301 Odvodnění
 Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		920,294		19 786,32
101	13283		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	0,000	901,00	0,00
	ZBV:	5	změna č.1		52,837		47 606,14
			aktuální množství		52,837		47 606,14
102	13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3	0,000	19,50	0,00
	ZBV:	5	změna č.1		980,839		19 126,36
			aktuální množství		980,839		19 126,36
7	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	99,720	1 200,90	119 753,75
	ZBV:	5	změna č.1		58,789		70 599,71
			aktuální množství		158,509		190 353,46
8	13293B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 499,625	25,10	37 640,59
	ZBV:	5	změna č.1		1 442,892		36 216,59



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-301 Odvodnění
 Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		2 942,517		73 857,18
9	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	10,125	1 160,10	11 746,01
	ZBV:	5	změna č.1		-6,277		-7 281,95
			aktuální množství		3,848		4 464,06
103	13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	0,000	1 037,00	0,00
	ZBV:	5	změna č.1		4,101		4 252,74
			aktuální množství		4,101		4 252,74
10	13393		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	10,125	1 848,90	18 720,11
	ZBV:	5	změna č.1		2,177		4 025,06
			aktuální množství		12,302		22 745,17
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	104,985	14,50	1 522,28
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	126,503	171,20	21 657,31
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	M3	36,010	864,30	31 123,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-301 Odvodnění
 Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	8,320	13,10	108,99
1			Zemní práce				486 358,01
2			Základy				
15	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ Odkalovací objekt Výztuž ze svařovaných sítí 100/100/6	T	0,268	39 460,60	10 575,44
	ZBV:	5	změna č. 1		-0,268		-10 575,44
			aktuální množství		0,000		0,00
2			Základy				0,00
3			Svislé konstrukce				
16	386324		KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 odkalovací objekt Železobeton základových desek C 20/25 XF3 (B 25)	M3	3,396	10 816,30	36 732,15
	ZBV:	5	změna č. 1		-3,396		-36 732,15
			aktuální množství		0,000		0,00
3			Svislé konstrukce				0,00

4 Vodorovné konstrukce



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
Objekt: SO-301 Odvodnění
Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 odkalovací objekt Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10)	M3	0,324	3 177,40	1 029,48
	ZBV:	5	změna č.1		1,687		5 360,27
			aktuální množství		2,011		6 389,75
18	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zřízení podsypu potrubí ze sypaniny tl. 10 cm	M3	13,850	1 029,20	14 254,42
19	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odkalovací objekt tl. 0,15m	M3	0,608	13 457,70	8 182,28
	ZBV:	5	změna č.1		2,289		30 804,68
			aktuální množství		2,897		38 986,96
4	Vodorovné konstrukce						59 631,13
8	Potrubí						
20	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM Trubka PVC kanalizační hladká d315x7,7 SN12	M	277,000	1 966,60	544 748,20
21	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	6,000	20 294,10	121 764,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	27443	III/4026 Opatov, průtah
Objekt:	SO-301	Odvodnění
Rozpočet:	SO-301	Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
104	89911R		ZAMYKACÍ MŘÍŽ NA ODKALOVACÍ OBJEKT 2,0x1,5 M vč. PKO	KUS	0,000	31 542,00	0,00
	ZBV:	5	změna č.1		1,000		31 542,00
			aktuální množství		1,000		31 542,00
22	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	277,000	43,90	12 160,30
8		Potrubí					710 215,10
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele	M3	5,700	2 652,40	15 118,68
24	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele	M	47,500	1 716,10	81 514,75
9		Ostatní konstrukce a práce					96 633,43
Celkem:							1 370 920,51

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 27443 III/4026 Opatov, průtah**Objekt:** SO-302 Uliční vpusti, překop silnice**Rozpočet:** SO-302 Uliční vpusti, překop silnice**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:** 207 108,26 Kč**Cena celková:** 178 728,71 Kč**DPH:** 37 533,03 Kč**Cena s daní:** 216 261,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 178 728,71 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice
 Rozpočet: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	13,860	100,30	1 390,16
0	Všeobecné konstrukce a práce						1 390,16
1	Zemní práce						
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	9,540	874,30	8 340,82
ZBV:							
	6		změna č. 1		-5,915		-5 171,48
aktuální množství					3,625		3 169,34
3	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	95,400	21,50	2 051,10
ZBV:							
	6		změna č. 1		-59,148		-1 271,68
aktuální množství					36,252		779,42
101	13283		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	0,000	901,00	0,00
ZBV:							
	6		změna č. 1		3,864		3 481,46
aktuální množství					3,864		3 481,46



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-302 Uliční vpustí, překop silnice
 Rozpočet: SO-302 Uliční vpustí, překop silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	0,000	19,50	0,00
	ZBV:	6	změna č.1		115,911		2 260,26
			aktuální množství		115,911		2 260,26
4	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	9,540	1 200,90	11 456,59
	ZBV:	6	změna č.1		2,051		2 463,05
			aktuální množství		11,591		13 919,63
5	13293B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	95,400	25,10	2 394,54
	ZBV:	6	změna č.1		20,511		514,83
			aktuální množství		115,911		2 909,37
6	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	6,000	1 160,10	6 960,60
	ZBV:	6	změna č.1		-3,720		-4 315,57
			aktuální množství		2,280		2 645,03



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice
 Rozpočet: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103	13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	0,000	1 037,00	0,00
	ZBV:	6	změna č.1		2,430		2 519,91
			aktuální množství		2,430		2 519,91
7	13393		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	6,000	1 848,90	11 093,40
	ZBV:	6	změna č.1		1,290		2 385,08
			aktuální množství		7,290		13 478,48
8	13393B		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	195,000	25,10	4 894,50
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	13,860	14,50	200,97
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,720	171,20	2 177,66
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	M3	4,500	1 066,70	4 800,15
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A ŮBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	M3	3,048	864,30	2 634,39
1			Zemní práce				59 870,57



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice
 Rozpočet: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
13	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10)	M3	0,160	3 177,40	508,38
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zřízení podsypu potrubí ze sypaniny tl. 10 cm	M3	2,125	1 029,20	2 187,05
15	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,15m	M3	2,000	13 457,70	26 915,40
ZBV:		6	změna č.1		-2,000		-26 915,40
aktuální množství					0,000		0,00
4	Vodorovné konstrukce						2 695,43
8	Potrubí						
16	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 200x5,9	M	26,500	1 109,20	29 393,80
17	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	8,000	10 096,20	80 769,60
18	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	26,500	43,90	1 163,35
8	Potrubí						111 326,75

9 Ostatní konstrukce a práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah
 Objekt: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice
 Rozpočet: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 100/15/25 II nat I = 1000mm	M	6,000	574,30	3 445,80
20	935822		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	2,000	2 165,00	4 330,00
	ZBV:	6	změna č.1		-2,000		-4 330,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						3 445,80

Celkem: 178 728,71

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 27443 III/4026 Opatov, průtah

Objekt: SO-901 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO-901 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 40 747,80 Kč

Cena celková: 40 747,80 Kč

DPH: 8 557,04 Kč

Cena s daní: 49 304,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 40 747,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	27443	III/4026 Opatov, průtah
Objekt:	SO-901	Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	SO-901	Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní zajištění DIO vč. všech souvisejících nákladů po celou dobu realizace stavby. Zahrnuje: - Zpracování DIO vč. projednání, - Montáž a demontáž DZ vč. pronájmu DZ po celou dobu realizace stavby - Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras; -Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížďek;	KPL	1,000	40 747,80	40 747,80
0	Všeobecné konstrukce a práce						40 747,80
Celkem:							40 747,80