



2285/21

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmána
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4200271030/6800
(dále jen „Objednatel“)

a

EKOVSOCINA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90797
se sídlem: Baliny 1, 594 01 Baliny
zastoupený/á: Bc. Markem Holemářem, jednatelem
IČO: 04589939
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4149410399/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

I.


Předmět Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatel dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě, předat dílo bez vad Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejich součástí, a zejména podle:
 - projektové dokumentace „Zajištění propagace a informovanosti veřejnosti o maloplošných zvláště chráněných územích v Kraji Vysočina“;
 - projektové dokumentace „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“.

Projektové dokumentace v elektronické podobě budou Zhotoviteli předány nejpozději v den předání místa provedení díla. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovými dokumentacemi a soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s Objednatel způsobem stanoveným touto Smlouvou. Provedením díla se pro účely této Smlouvy rozumí provedení všech prací a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla.



- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast zpracován standard (<http://standards.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem. S ohledem na skutečnost, že dílo bude realizováno v rámci projektů „Návštěvníká infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0012969 a „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0013603 (dále též jen „**Projekty**“) spolufinancovaných z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, zavazuje se Zhotovitel provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „**OPŽP**“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020 (dále jen „**PrŽaP**“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a v souladu se Závaznými podmínkami AOKP ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020, jež tvoří přílohu č. 2 a č. 4 této Smlouvy.
- 1.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
 - b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu vč. geodetického vytyčení umístění každého jednotlivého prvku značení a informačního panelu v terénu;
 - c) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů a dalších opatření orgánů státní správy nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle čl. 1.8);
 - d) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
 - e) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektových dokumentacích;
 - f) zajištění fotodokumentace provádění díla;
 - g) vypracování závěrečné zprávy;
 - h) uvedení realizací dotčených přístupových cest a okolních pozemků po realizaci díla do původního stavu;
 - i) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla. Povinně bude v sídle Objednatele nebo on-line uspořádán min. 1 kontrolní den v souvislosti se zpracováním grafických návrhů informačních panelů, grafické návrhy budou zástupci Objednatele zaslány prostřednictvím e-mailu s dostatečným časovým předstihem před konáním kontrolního dne.



- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektovými dokumentacemi vztahujícími se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.
- 1.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy.
- 1.8 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.

II.

Termíny realizace díla

- 2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel je povinen ke každé etapě prací průběžně po celou dobu provádění díla a bez předchozího vyzvání Objednatele navrhopvat upřesnění harmonogramu a předkládat ho k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněna odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v čl. VII. odst. 7.4 této Smlouvy.

III.

Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 3.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektových dokumentací.
- 3.2 Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O převzetí sepíše Zhotovitel protokol o převzetí místa provádění díla (doklad o zahájení realizace dle přílohy č. 3 PrŽaP), protokol jsou oprávněny podepsat osoby uvedené v čl. VII. odst. 7.4 této Smlouvy.


IV.

Dokončení a převzetí díla

- 4.1 Dílo dokončené v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli **nejpozději do 30. 9. 2022**. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy Zhotovitele, a to jen s následujícími důvody:



- a) provedení i jiných dodávek nebo služeb než těch, které byly obsahem díla nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb než těch, které byly obsahem díla (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny díla;
- b) podmínek (zejména zvláště nepříznivé klimatické podmínky a podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy), které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené těmito podmínkami tak, že dle relevantních norem, obecně závazných předpisů a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání výše uvedených podmínek, není-li sjednáno jinak.
- 4.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí a zároveň předat Objednateli návrh závěrečné zprávy dle odst. 4.13 v elektronické podobě. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 4.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo či pracoviště Objednatele (Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství).
- 4.4 Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci biologického, technického či autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 4.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli;
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 4.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.



- 4.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 4.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 4.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 4.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 4.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 4.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 4.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- a) závěrečnou zprávu obsahující:
- popis použitých materiálů, provedených opatření, zásahů a úprav, včetně případných změn oproti projektovým dokumentacím;
 - mapové zákresy, ze kterých bude zřejmé umístění jednotlivých prvků značení a informačních panelů v terénu (též ve formátu shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf, *.prj), souřadnicový systém S-JTSK (S-JTSK_Krovak_East_North));
 - grafické zpracování informačních panelů (fotografie, texty, mapy ad. dokumenty zveřejněné na informačních panelech) v originálním měřítku (tzn. v tiskovém rozlišení – v digitální podobě, v papírové podobě ve formátu A3).
- Závěrečná zpráva bude odevzdána 3x v papírové podobě a 2x v elektronické podobě v reprodukovatelných formátech.
- b) fotodokumentaci provádění díla.
- 4.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.



V. Cena díla

- 5.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **2 297 788,79 Kč včetně DPH** (slovy: dva miliony dvě stě devadesát sedm tisíc sedm set osmdesát osm korun sedmdesát devět haléřů).
- 5.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.
- 5.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.
- 5.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.
- 5.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:
- a) dodání příslušných dokladů, atestů, prohlášení o shodě apod.;
 - b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;
 - c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
 - d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
 - e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla, po realizaci díla budou Objednateli doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady;
 - f) vyhotovení výkazů výměr;
 - g) vyznačení skutečného provedení díla, závěrečnou zprávu;
 - h) náklady na pojištění Zhotovitele;
 - i) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
 - j) péči o dílo po sjednanou dobu.



- 5.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 5.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 5.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele, účtovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“ a registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0012969 nebo „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“ a registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0013603. Daňové doklady vystavované Zhotovitelem jsou splatné **do 30 kalendářních dnů** od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.
- 6.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
- 6.3 Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

VII.

Komunikace smluvních stran

- 7.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis.
- 7.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně (e-mailem) prostřednictvím osoby uvedené v odst. 7.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.



- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 7.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel Smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
- na straně Objednatele: Ing. Denisa Švengrová, tel.: 564 602 516, e-mail: svengrova.d@kr-vysocina.cz.
- na straně Zhotovitele: Bc. Marek Holemář, tel.: 736 523 681, e-mail: marek.holemar@ekovysocina.cz.
- 7.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

VIII.

Pojištění a vlastnické právo

- 8.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.
- 8.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

- 8.4 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli.
- 8.5 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.



IX.

Záruka za jakost

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 9.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.
- 9.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelům bez jakýchkoliv vad.
- 9.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelům v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelům, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

X.

Smluvní pokuty

- 10.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatel zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:
- a) v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu dle ustanovení čl. II. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;
 - b) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;
 - c) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelům v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
 - d) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;
 - e) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení



se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;

- f) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace projektu snížena;
- g) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit.

10.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XI.

Odstoupení od smlouvy

11.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
- b) vstoupí do likvidace;
- c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
- d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
- e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
- f) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

11.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.

XII.

Ostatní ustanovení

12.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy



a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu projektů a dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.
- 12.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:
- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace projektů;
 - b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění projektů;
 - c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmito podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.
- 12.4 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla používat ekologicky šetrné materiály (dřevo, recyklovaný plast atd.), pokud není v projektových dokumentacích stanoveno jinak.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. VII. odst. 7.4 této Smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. I. této Smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.
- 13.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.



13.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“;

Příloha č. 2. - Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020 k projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“;

Příloha č. 3. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“;

Příloha č. 4. - Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020 k projektu „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“.

13.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

13.5 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

13.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této Smlouvy.

13.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V Jihlavě dne 26.5.2021

za Zhotovitele
Bc. Marek Holemář
jednatel

EKO VYSOČINA s.r.o.
č.p. 1, 594 01 Bálany
IČ: 04589939
DIČ: CZ04589939
e-mail: info@ekovysocina.cz

V Jihlavě dne 28.5.2021

za Objednatele
Ing. Lukáš Vlček
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

40



Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-113

Stavba: Informační panely v PR a PP

Projekt "Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina - informační panely v PR a PP"

KSO: CC-CZ:
Místo:

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Zhotovitel: IČ: 4589939
EKO VYSOČINA s.r.o. DIČ: CZ04889939

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71566767
Ing. Miroslav Červenka DIČ: CZ8011231503

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			660 726,33
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	660 726,33	138 752,53
DPH snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			799 478,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-113

Stavba: Informační panely v PR a PP

Projekt "Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina - informační panely v PR a PP"

Misto:

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: EKOVSOCINA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		660 726,33	799 478,86	
1	Způsobilé výdaje OPŽP	620 756,74	751 115,66	STA
2	Nezpůsobilé výdaje OPŽP	39 969,59	48 363,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Informační panely v PR a PP

Projekt "Návštěvníká infrastruktura v Kraji Vysočina - informační panely v PR a PP"

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje OPŽP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOVSOCINA s.r.o.

IČ:

4589939

DIČ:

CZ04889939

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH

620 756,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	620 756,74	21,00%	130 358,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

751 115,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Informační panely v PR a PP

Projekt "Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina - informační panely v PR a PP"

Objekt:

1 - Způsobit výdaje OPŽP

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: EKO VYSOČINA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

620 756,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 868,60

D 1

Zemní práce

1 342,60

19	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	98,000	13,70	1 342,60	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspyu říh pro potřeznění vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu.)
2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (barem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování.
3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11 Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě Části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

VV

49*(2*1)

98,000

D 2

Zakládání

28 518,00

2	K	23321111X	Zemní ocelové vruty, PZ, délky 800 mm pro ukotvení hranolu 100x100 mm	kus	98,000	291,00	28 518,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Případně předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC

VV

2*49

98,000

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

29 008,00

13	K	33895112X	Osazování dřevěných tabulí do palek ze zemních vrutů, včetně dopravy informačních tabulí	kus	98,000	296,00	29 008,00	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 - a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, Ztrátě lze dohodnout ve výši 0,5 %.
 - b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro pilotové sloupky tohoto katalogu.

PSC

VV

98

98,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

498 388,14

D 019

Informační panely

197 470,00

20	K	001	Vytvoření obsahu pro informování veřejnosti pro PR: - návrh obsahu a grafického zpracování, zajištění grafických podkladů a fotografií vč. licence a autorských práv - cena za jednu dílčí PR	kpl	21,000	1 730,00	36 330,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
----	---	-----	--	-----	--------	----------	-----------	--

VV

21

21,000

21	K	002	Vytvoření obsahu pro informování veřejnosti pro PP: - návrh obsahu a grafického zpracování, zajištění grafických podkladů a fotografií vč. licence a autorských práv - cena za jednu dílčí PP	kpl	28,000	1 730,00	48 440,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
----	---	-----	--	-----	--------	----------	-----------	--

VV

28

28,000

22	K	003	Výroba a montáž informačního panelu: - velkoformátový tisk a laminace na Al. plech 1000x800 mm - ochrana proti UV záření - antigrafitový ochranný nátěr - instalace na dřevěnou konstrukci - vč. spojovacího materiálu, nářadí	kpl	49,000	2 300,00	112 700,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
----	---	-----	--	-----	--------	----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce truhlářské / tesařské	297 327,32				
5	K	76233253X	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	372,400	520,00	193 648,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvících želez a připojení k dřevěné konstrukci, tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
VV			49*(2+2+1,2+1,2+1,2)	372,400				
6	M	6122327X	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	2,019	20 200,00	40 783,80	
VV			49*(2+2)*0,1*0,1*1,03	2,019				
7	M	6122326X	hranol konstrukční průřezu 60x60-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,954	18 000,00	17 172,00	
VV			49*(1,25)*0,06*0,06*1,03	0,227				
VV			49*(1,2+1,2)*0,06*0,1*1,03	0,727				
VV			Součet	0,954				
8	M	6051611X	řezivo tl. 30mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	1,340	20 000,00	26 800,00	
VV			49*(0,25*0,25*0,5)*0,03*1,03	0,047				
VV			49*(1,22*0,35*2)*0,03*1,03	1,293				
VV			Součet	1,340				
9	K	76234125X	Montáž dřevěných desek a stříšek tabulí z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	94,080	145,00	13 641,60	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevostřípkových a cementotříškových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje oceňování dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
VV			49*1,2*1	58,800				
VV			49*(1,2*0,3*2)	35,280				
VV			Součet	94,080				
10	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,192	1 260,00	5 281,92	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vazných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátery.					
VV			2,019+0,833+1,34	4,192				
D 766			Přesun hmot	3 590,82				
2	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,023	854,00	1 727,64	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			2,023	2,023				
4	K	998766194	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,023	921,00	1 863,18	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			2,023	2,023				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	63 500,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 500,00				
14	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	49,000	250,00	12 250,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	49,000	250,00	12 250,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN6			Územní vlivy	24 000,00				
18	K	062103000	Dopravní vzdálenost jednotlivých dílčích stavenišť	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	062503000	Složitý terén stavenišť	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Informační panely v PR a PP

Projekt "Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina - informační panely v PR a PP"

Objekt:

2 - Nezpůsobilé výdaje OPŽP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOVSČINA s.r.o.

IČ:

4589939

DIČ:

CZ04889939

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH

39 969,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 969,59	21,00%	8 393,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 363,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Informační panely v PR a PP
Projekt "Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina - informační panely v PR a PP"

Objekt:

2 - Nezpůsobilé výdaje OPŽP

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: EKOVSČOČINA s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 969,59

o HSV Práce a dodávky HSV

39 969,59

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 506,56

6	K	96605212X	Bourání betonových patek stávajících tabulí	kus	72,000	391,00	28 152,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. □

PSC

vv *Pátky infopanelů 2*36

72,000

1	K	96606800X	Demontáž dřevěných stěn nebo konstrukcí úpiná	m2	34,560	126,00	4 354,56	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -8001 a -8002 nejsou započteny náklady na demontáž nosné konstrukce. Demontáž nosné konstrukce se oceňuje cenami tohoto souboru cen.
2. Množství měrných jednotek se určuje u cen: □
a) -8001, -8002 a -8011 v m2 pohledové plochy stěny; □
b) -8101, -8102, -8103, -8111 a -8112 v m3 demontovaného těživa. □

PSC

vv *Demontáž stěn infopanelů 36*1,2*0,8

34,560

D 997 Přesun sutě

7 463,03

7	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,765	1 290,00	3 566,85	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. □
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. □
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. □

PSC

vv 2,765

2,765

8	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,622	1 620,00	1 007,64	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. □
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. □
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. □

PSC

vv 0,622

0,622

9	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,030	1 520,00	45,60	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. □
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. □
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. □

PSC

vv 0,03

0,030

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
2	K	997312611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot	t	3,417	193,00	659,48	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě a neobvyklými dopravními prostředky. ☐ 2. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přírážky a jízdu v nepříznivých provozních poměrech. ☐ 3. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' a vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně. ☐						
	VV		2,765+0,622+0,03		3,417				
3	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km	t	3,417	219,00	748,32	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě a neobvyklými dopravními prostředky. ☐ 2. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přírážky a jízdu v nepříznivých provozních poměrech. ☐ 3. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' a vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně. ☐						
	VV		2,765+0,622+0,03		3,417				
4	K	997312519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	51,255	28,00	1 435,14	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě a neobvyklými dopravními prostředky. ☐ 2. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přírážky a jízdu v nepříznivých provozních poměrech. ☐ 3. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' a vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně. ☐						
	VV		15*(2,765+0,622+0,03)		51,255				



Příloha č. 2 Smlouvy – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020 k projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

Adresa: pracoviště Havlíčkův Brod, Husova 2115

Jméno zpracovatele: Mgr. Josef Komárek

Datum: 26. 10. 2020

T: 724 303 536

ID DS: 3hjdyhg

zdarvrch @nature.cz

www.nature.cz

Název projektu: Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina - informační panely v PR a PP
Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0012969

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve vybudování informačních panelů v PP a PR v Kraji Vysočina.

V rámci realizace dojde k umístění informačních panelů v maloplošných zvláště chráněných území v péči Kraje Vysočina.

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 57/1, Jihlava 586 01

IČO: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: Ing. Denisa Švengrová, svengrova.d@kr-vysocina.cz, 564 602 516

1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.1. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR.

1.2. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.

1.3. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.

1.4. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.



2.1. Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.

3. Podmínky kategorie C:

- 3.1. Žadatel je povinnen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.
- 3.2. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina“, zpracované Odborem ŽP KÚ Vysočina v srpnu 2019. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.
- 3.3. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP S CHKO ŽV, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací.
- 3.4. Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.



Příloha č. 3 Smlouvy – Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-112

Stavba: Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

KSO:
Místo:

CC-CZ:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EKO VYSOČINA s.r.o.

IČ: 4589939
DIČ: CZ04589939

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Miroslav Červenka

IČ: 71566767
DIČ: CZ8011231503

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dátkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 238 272,67
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 238 272,67	260 037,26
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 498 309,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-112

Stavba: Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: EKO VYSOČINA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 238 272,67	1 498 309,93	
1	Tabulové značení s textem EVL	435 111,06	526 484,38	STA
2	Tabulové značení s textem EVL + smluvně chráněné území + státní znak	20 662,93	25 002,15	STA
3	Tabulové značení s textem EVL + PR + státní znak	148 575,63	179 776,51	STA
4	Tabulové značení s textem EVL + PP + státní znak	123 066,74	148 910,76	STA
5	Informační panely	287 987,19	348 464,50	STA
6	Nezpůsobilé výdaje OPŽP	222 869,12	269 671,64	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

1 - Tabulové značení s textem EVL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKO VYSOČINA s.r.o.

IČ:

4589939

DIČ:

CZ04589939

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH				435 111,06
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	435 111,06	21,00%	91 373,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	526 484,38
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

1 - Tabulové značení s textem EVL

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

EKOVSOCIČINA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav
Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							435 111,06	
D HSV HSV							79 245,00	
D 2 Zakládání							39 285,00	
1	K	23321111X	Zemní ocelové vruty, PZ, délky 800 mm, pro ukořtení hranolu 100x100mm D+M	kus	135,000	291,00	39 285,00	
PSC						Poznámka k souboru cen: 1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.[]		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							39 960,00	
2	K	33895112X	Osazování dřevěných tabulí do patek ze zemních vrutů, včetně dopravy tabulového značení	kus	135,000	296,00	39 960,00	
PSC						Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.[] 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout ve výši 0,5 %.[] b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.		
D PSV Práce a dodávky PSV							295 116,06	
D 762 Konstrukce truhlářské / tesařské							282 937,79	
3	K	76233253X	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	270,000	520,00	140 400,00	
PSC						Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvících želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).		
VV 135*2 270,000								
4	M	6122327X	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	2,781	20 200,00	56 176,20	
VV 135*2*0,1*0,1*1,03 2,781								
6	M	6051611X	řezivo tl. 25 mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	0,541	20 000,00	10 820,00	
VV 135*(0,2*0,4+0,18*0,42)*1,03*0,025 0,541								
7	K	76234125X	Montáž dřevěných konstrukcí tabule a stříšky z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	21,006	145,00	3 045,87	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
PSC						Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.[]		
VV 135*(0,2*0,4+0,18*0,42*0,18) 21,006								
8	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,322	1 260,00	4 185,72	CS ÚRS 2019 02 viz textová část PD kap. 4. Postup prací
PSC						Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:[] a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,[] b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441,[] c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,[] d) 762 36- Montáž spádových klínů,[] 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.[]		
VV 2,781+0,541 3,322								
13	K	21006209X	Montáž smaltových tabulek, včetně spojovacího materiálu	kus	135,000	278,00	37 530,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
PSC						Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro instalaci příslušenství montovaného souběžně s výstavbou stožáru.[]		
14	K	R001	Smaltová tabulka s textem EVL	kus	135,000	228,00	30 780,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Přesun hmot	12 178,27				
9	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,861	854,00	5 859,29	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
VV			6,861	6,861				
10	K	998766194	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	6,861	921,00	6 318,98	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
VV			6,861	6,861				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	60 750,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 750,00				
15	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	135,000	250,00	33 750,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN6			Územní vlivy	24 000,00				
11	K	062103000	Dopravní vzdálenost jednotlivých dílčích staveníšť	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	062503000	Složitý terén staveníště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

2 - Tabulové značení s textem EVL + smluvně chráněné území + státní znak

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOVSOCINA s.r.o.

IČ:

4589939

DIČ:

CZ04589939

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

7156767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH		20 662,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 662,93	21,00%	4 339,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 002,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Značení EVL
Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"
Objekt: 2 - Tabulové značení s textem EVL + smluvně chráněné území + státní znak

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: EKO VYSOČINA s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 662,93	
D HSV HSV							2 348,00	
D 2 Zakládání							1 164,00	
1	K	233211115	Zemní ocelové vruty, PZ, pro ukotvení hranolu 100x100 mm, délky 800 mm D+M	kus	4,000	291,00	1 164,00	CS ÚRS 2019 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 184,00	
2	K	33895112X	Osazování dřevěných tabulí do patek ze zemních vrutů, včetně dopravy tabulového značení	kus	4,000	296,00	1 184,00	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně lze dohodnout ve výši 0,5 %; b) vrtní jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13. - Vrtání jamek pro piloty sloupky tohoto katalogu.								
PSC								
D PSV Práce a dodávky PSV							14 314,93	
D 762 Konstrukce truhlářské / tesařské							13 954,61	
3	K	76233253X	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	8,000	520,00	4 160,00	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).								
PSC								
VV 4*2 8,000								
4	M	6122327X	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,082	20 200,00	1 656,40	
VV 4*2*0,1*0,1*1,03 0,082								
5	M	6051611X	řezivo tl 25 mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	0,045	20 000,00	900,00	
VV 4*(0,7*0,4+0,42*0,18+(0,1*0,4)*2)*1,03*0,025 0,045								
6	K	76234125X	Montáž dřevěných konstrukcí tabule a stříšky z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	1,422	145,00	206,19	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC								
VV 4*(0,7*0,4+0,42*0,18) 1,422								
7	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,127	1 260,00	160,02	CS ÚRS 2019 02 viz textová část PD kap. 4. Postup prací
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.								
PSC								
VV 0,082+0,045 0,127								
8	K	21006209X	Montáž smaltových tabulek, včetně spojovacího materiálu	kus	12,000	278,00	3 336,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro instalaci příslušného smaltovaného souběžně s výstavbou stožáru.								
PSC								
VV 3*4 12,000								
9	K	R001	Smaltová tabulka s textem EVL	kus	4,000	228,00	912,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
VV 4 4,000								
14	K	R002	Smaltová tabulka SMLUVNĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ	Kus	4,000	296,00	1 184,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
VV 4 4,000								
15	K	R003	Smaltová tabulka se státním znakem	kus	4,000	360,00	1 440,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
VV 4 4,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Přesun hmot				360,32	
10	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	l	0,203	854,00	173,36	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □								
VV			0,203		0,203			
11	K	998766194	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,203	921,00	186,96	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □								
VV			0,203		0,203			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 000,00	
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

3 - Tabulové značení s textem EVL + PR + státní znak

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKO VYSOČINA s.r.o.

IČ:

4589939

DIČ:

CZ04589939

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH		148 575,63	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 575,63	21,00%	31 200,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	179 776,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Značení EVL
Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"
Objekt: 3 - Tabulové značení s textem EVL + PR + státní znak

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: EKO VYSOČINA s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 575,63	
D HSV HSV							16 436,00	
D 2 Zakládání							8 148,00	
1	K	233211115	Zemní ocelové vruty, PZ, pro ukotvení hranolu 100x100 mm, délky 800 mm D+M	kus	28,000	291,00	8 148,00	CS ÚRS 2019 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu.								
PSC								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							8 288,00	
2	K	33895112X	Osazování dřevěných tabulí do patek ze zemních vrutů, včetně dopravy tabulového značení	kus	28,000	296,00	8 288,00	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, to se oceňuje ve specifikaci. Zlata lze dohodnout ve výši 0,5 %. b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu								
PSC								
O PSV Práce a dodávky PSV							98 139,63	
O 762 Konstrukce truhlářské / tesařské							95 597,83	
3	K	76233253X	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	56,000	520,00	29 120,00	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s připojením k dřevěné konstrukci, tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).								
PSC								
VV 28*2 56,000								
4	M	6122327X	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,577	20 200,00	11 655,40	
VV 28*2*0,1*0,1*1,03 0,577								
5	M	6051611X	řezivo tl 25 mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	0,314	20 000,00	6 280,00	
VV 28*(0,7*0,4+0,42*0,18+(0,1*0,4)*2)*1,03*0,025 0,314								
6	K	76234125X	Montáž dřevěných konstrukcí tabule a stříšky z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	9,957	145,00	1 443,77	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dopravu spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC								
VV 28*(0,7*0,4+0,42*0,18) 9,957								
7	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,891	1 260,00	1 122,66	CS ÚRS 2019 02 viz textová část PD kap. 4. Postup prací
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a letování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.								
PSC								
VV 0,577+0,314 0,891								
8	K	21006209X	Montáž smaltových tabulek, včetně spojovacího materiálu	kus	84,000	278,00	23 352,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro instalaci příslušenství montovaného souběžně s výstavbou stozáru.								
PSC								
VV 28*3 84,000								
9	K	R001	Smaltová tabulka s textem EVL	kus	28,000	228,00	6 384,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
14	K	R003	Smaltová tabulka se státním znakem	kus	28,000	360,00	10 080,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
15	K	R004	Smaltová cedulka PŘÍRODNÍ REZERVACE	Kus	28,000	220,00	6 160,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Přesun hmot				2 541,80	
10	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,432	854,00	1 222,93	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
VV			1,432		1,432			
11	K	998766194	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,432	921,00	1 318,87	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
VV			1,432		1,432			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				34 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	28,000	250,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN6			Územní vlivy				24 000,00	
12	K	062103000	Dopravní vzdálenost jednotlivých dílčích stavenišť	kpř	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	062503000	Složitý terén staveniště	kpř	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

4 - Tabulové značení s textem EVL + PP + státní znak

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOVSOCINA s.r.o.

IČ:

4589939

DIČ:

CZ04589939

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH

123 066,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 066,74	21,00%	25 844,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 910,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

4 - Tabulové značení s textem EVL + PP + státní znak

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: EKO VYSOČINA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 066,74

D HSV

HSV

12 914,00

D 2

Zakládání

6 402,00

1	K	233211115	Zemní ocelové vruty, PZ, pro ukotvení hranolu 100x100 mm, délky 800 mm D+M	kus	22,000	291,00	6 402,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6 512,00

2	K	33895112X	Osazování dřevěných tabulí do patek ze zemních vrutů, včetně dopravy tabulového značení	kus	22,000	296,00	6 512,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné lze dohodnout ve výši 0,5 %.
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13... - Vrtání jamek pro pilotové sloupky tohoto katalogu.

D PSV

Práce a dodávky PSV

77 652,74

D 762

Konstrukce truhlářské / tesařské

75 110,94

4	K	76233253X	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	44,000	520,00	22 880,00	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvících želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-6 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).

VV

22*2

44,000

5	M	6122327X	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,453	20 200,00	9 150,60	
---	---	----------	--	----	-------	-----------	----------	--

VV

22*2*0,1*0,1*1,03

0,453

6	M	6051611X	řezivo tl. 25 mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	0,247	20 000,00	4 940,00	
---	---	----------	--	----	-------	-----------	----------	--

VV

22*(0,7*0,4+0,42*0,18+(0,1*0,4)*2)*1,03*0,025

0,247

7	K	76234125X	Montáž dřevěných konstrukcí tabule a stříšky z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	7,823	145,00	1 134,34	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění stěch z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV

22*(0,7*0,4+0,42*0,18)

7,823

8	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,700	1 260,00	882,00	CS ÚRS 2019 02 viz textová část PD kap. 4. Postup prací
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	---

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:
a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů.
b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441.
c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,
d) 762 36- Montáž spádových klínů.
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.
3. Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.

VV

0,453+0,247

0,700

3	K	21006209X	Montáž smaltových tabulek, včetně spojovacího materiálu	kus	66,000	278,00	18 348,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro instalaci příslušnosti montovaného souběžně s výstavbou střešního.

VV

22*3

66,000

9	K	R001	Smaltová tabulka s textem EVL	kus	22,000	228,00	5 016,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
10	K	R003	Smaltová tabulka se státním znakem	kus	22,000	360,00	7 920,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
11	K	R005	Smaltová cedulka PŘÍRODNÍ PAMÁTKA	Kus	22,000	220,00	4 840,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Přesun hmot	2 541,80				
12	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,432	854,00	1 222,93	CS ÚRS 2019 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			1,432	1,432				
13	K	998766194	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,432	921,00	1 318,87	CS ÚRS 2019 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			1,432	1,432				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	32 500,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00				
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	22,000	250,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN6			Územní vlivy	24 000,00				
14	K	062103000	Dopravní vzdálenost jednotlivých dílčích stavenišť	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	062503000	Složký terén stavenišť	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

5 - Informační panely

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOVSOCINA s.r.o.

IČ:

4589939

DIČ:

CZ04589939

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH

287 987,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 987,19	21,00%	60 477,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

348 464,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

5 - Informační panely

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav

Zhotovitel:

EKOVSOUČINA s.r.o.

Zpracovatel:

Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

287 987,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 229,40

D 1

Zemní práce

575,40

1	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	42,000	13,70	575,40	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízaných ploch (v zářezích i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování.
3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhuštění určuje projekt. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění.

PSC

VV

21*(2*1)

42,000

D 2

Zakládání

12 222,00

2	K	233211115	Zemní ocelové vruty, PZ, pro ukotvení hranolu 100x100 mm, délky 800 mm D+M	kus	42,000	291,00	12 222,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Případně předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC

VV

2*21

42,000

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

12 432,00

3	K	33895112X	Osazování dřevěných tabulí do patek ze zemních vrutů, včetně dopravy informačních tabulí	kus	42,000	296,00	12 432,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubání jamek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vápěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %.
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13. - Vrtání jamek pro pilotové sloupky tohoto katalogu.

PSC

VV

42

42,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

230 507,79

D 019

Informační panely

84 630,00

4	K	001	Vytvoření obsahu pro informování veřejnosti pro EVL/PR/PP: - návrh obsahu a grafického zpracování, zajištění grafických podkladů a fotografií vč. licence a autorských práv - cena za jedno dílčí ChÚ	kpl	21,000	1 730,00	36 330,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
---	---	-----	---	-----	--------	----------	-----------	--

VV

*Počet infopanelů v EVL*5

5,000

VV

*Počet infopanelů v PR*10

10,000

VV

*Počet infopanelů v PP*6

6,000

VV

Součet

21,000

6	K	003	Výroba a montáž informačního panelu: - velkoformátový tisk a laminace na AL plech 1000x800 mm - ochrana proti UV záření - antigranitový ochranný nátěr - instalace na dřevěnou konstrukci - vč. spojovacího materiálu, nářadí	kpl	21,000	2 300,00	48 300,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
---	---	-----	--	-----	--------	----------	-----------	--

VV

21

21,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce truhlářské / tesařské				142 089,94	
7	K	762332531	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm ²	m	159,600	520,00	82 992,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvěných želez a připojení k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky)					
VV			21*(2+2+1,2+1,2+1,2)		159,600			
8	M	61223270	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,865	20 200,00	17 473,00	CS ÚRS 2019 02
VV			21*(2+2)*0,1*0,1*1,03		0,865			
9	M	61223268	hranol konstrukční průřezu 60x60-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,404	18 000,00	7 272,00	CS ÚRS 2019 02
VV			21*(1,2+1,2)*0,06*0,1*1,03		0,311			
VV			21*1,2*0,06*0,06*1,03		0,093			
VV			Součet		0,404			
10	M	60516110	řezivo tl 30mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	1,266	20 000,00	25 320,00	CS ÚRS 2019 02
VV			21*(1*1,2)*0,03*1,03		0,779			
VV			21*(0,25*0,25*0,5)*0,03*1,03		0,020			
VV			21*(1,2*0,3*2)*0,03*1,03		0,467			
VV			Součet		1,266			
11	K	762341250	Montáž dřevěných desek a sříšek tabulí z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	40,320	145,00	5 846,40	CS ÚRS 2019 02 viz textová část PD kap. 4. Postup prací
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění stěh z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000					
VV			21*(1,2*0,3*2+1,2*1)		40,320			
12	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,529	1 260,00	3 186,54	CS ÚRS 2019 02 viz textová část PD kap. 4. Postup prací
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů; b) 762 34- Bednění a letování, ceny -1210 až -2441; c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí; d) 762 36- Montáž spádových klínů; 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry; 3. Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry.					
VV			0,865+0,404+1,26		2,529			
D 766			Přesun hmot			3 787,85		
13	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,134	854,00	1 822,44	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			2,134		2,134			
14	K	998766194	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,134	921,00	1 965,41	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			2,134		2,134			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			32 250,00		
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce			8 250,00		
15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	21,000	125,00	2 625,00	CS ÚRS 2019 02
VV			21		21,000			
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	21,000	125,00	2 625,00	CS ÚRS 2019 02
VV			21		21,000	250		
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN6			Územní vlivy			24 000,00		
18	K	062103000	Dopravní vzdálenost jednotlivých dílčích stavenišť	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
19	K	062503000	Složité terén staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

6 - Nezpůsobilé výdaje OPŽP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOVSOCINA s.r.o.

IČ:

4589939

DIČ:

CZ04589939

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH		222 869,12	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 869,12	21,00%	46 802,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	269 671,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Značení EVL

Projekt "Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina"

Objekt:

6 - Nezpůsobilé výdaje OPŽP

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

EKOVOYSOČINA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav
Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

222 869,12

D HSV

HSV

48 925,81

D 1

Zemní práce

356,20

1	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	26,000	13,70	356,20	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zářezů ryh pro podzemní vedení, drnování apod. a děla, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu).
2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování.

PSC

3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 : 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. :
4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 : Čišťání příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 :
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV

13*2*1

26,000

D 2

Zakládání

7 566,00

2	K	233211115	Zemní ocelové vruty, PZ, pro ukotvení hranolu 100x100 mm, délky 800 mm D+M	kus	26,000	291,00	7 566,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC

VV

26

26,000

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7 696,00

3	K	33895112X	Osazování dřevěných tabulí do patek ze zemních vrutů, včetně dopravy informačních tabulí	kus	26,000	296,00	7 696,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	--

Poznámka k souboru cen

1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek :
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dosáhnout ve výši 0,5 % :
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborům cen 131 1.-13. : Vrtání jamek pro pilotové sloupky tohoto katalogu.

PSC

VV

26

26,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 088,80

19	K	966052121	Bourání betonových patek stávajících tabulí	kus	60,000	391,00	23 460,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. :

PSC

VV

"Pátky infopanelů"2*30

60,000

20	K	966068001	Demontáž dřevěných stěn nebo konstrukcí úplná	m2	28,800	126,00	3 628,80	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -8001 a -8002 nejsou započteny náklady na demontáž nosné konstrukce. Demontáž nosné konstrukce se oceňuje cenami tohoto souboru cen.
2. Množství měrných jednotek se určuje u cen :
a) -8001, -8002 a -8011 v m2 pohledové plochy stěny :
b) -8101, -8102, -8103, -8111 a -8112 v m3 demontovaného řeziva :.

PSC

VV

"Demontáž stěn infopanelů"30*1,2*0,8

28,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				6 218,81	
21	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,300	1 290,00	2 967,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV			2,3		2,300			
22	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,518	1 620,00	839,16	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV			0,518		0,518			
23	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,030	1 520,00	45,60	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV			0,03		0,030			
25	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km	t	2,845	219,00	623,06	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě a neobvyklými dopravními prostředky. 2. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přírážky a jízdu v nepříznivých provozních poměrech. 3. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' a vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato točená doprava v každém úseku samostatně.								
VV			2,3+0,518+0,027		2,845			
26	K	997312519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	42,675	28,00	1 194,90	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě a neobvyklými dopravními prostředky. 2. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přírážky a jízdu v nepříznivých provozních poměrech. 3. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' a vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato točená doprava v každém úseku samostatně.								
VV			15*(2,3+0,518+0,027)		42,675			
24	K	997312611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot	t	2,845	193,00	549,09	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě a neobvyklými dopravními prostředky. 2. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přírážky a jízdu v nepříznivých provozních poměrech. 3. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' a vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato točená doprava v každém úseku samostatně.								
VV			2,3+0,518+0,027		2,845			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				139 233,23	
D 019			Informační panely				52 390,00	
4	K	001	Vytvoření obsahu pro informování veřejnosti pro EVL: - návrh obsahu a grafického zpracování, zajištění grafických podkladů a fotografií vč. licence a autorských práv - cena za jednu díleč EVL	kpř	13,000	1 730,00	22 490,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
VV			13		13,000			
5	K	003	Výroba a montáž informačního panelu: - velkoformátový tisk a laminace na AL plech 1000x800 mm - ochrana proti UV záření - antigrafitový ochranný nátěr - instalace na dřevěnou konstrukci - vč. spojovacího materiálu, nářadí	kpl	13,000	2 300,00	29 900,00	viz textová část PD kap. 4. Postup prací
VV			13		13,000			
D 762			Konstrukce truhlářské / tesařské				84 498,46	
6	K	762332531	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	98,800	520,00	51 376,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kolejových želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
VV			13*(2+2+1,2+1,2+1,2)		98,800			
7	M	61223270	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,268	20 200,00	5 413,60	CS ÚRS 2019 02
VV			13*2*0,1*0,1*1,03		0,268			
8	M	61223268	hranol konstrukční průřezu 60x60-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,251	18 000,00	4 518,00	CS ÚRS 2019 02
VV			13*(1,2+1,2)*0,06*0,1*1,03		0,193			
VV			13*1,2*0,06*0,06*1,03		0,058			
VV			Součet		0,251			
9	M	60516110	řezivo tl 30mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	0,784	20 000,00	15 680,00	CS ÚRS 2019 02
VV			13*(1,2*1)*0,03*1,03		0,482			
VV			13*(0,25*0,25*0,5)*0,03*1,03		0,013			
VV			13*(1,2*0,3*2)*0,03*1,03		0,289			
VV			Součet		0,784			
10	K	762341250	Montáž dřevěných desek a stříšek tabulí z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	40,320	145,00	5 846,40	CS ÚRS 2019 02 viz textová část PD kap. 4. Postup prací
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevaštrépkových a cementotříškových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodavky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
VV			21*(1,2*0,3*2+1,2*1)		40,320			
11	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,321	1 260,00	1 664,46	CS ÚRS 2019 02 viz textová část PD kap. 4. Postup prací
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů. b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441. c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí. d) 762 36- Montáž spádových křížů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 3. Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
VV			0,286+0,251+0,784		1,321			
D 766			Přesun hmot				2 344,77	
12	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,321	854,00	1 128,13	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			1,321		1,321			
13	K	998766194	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,321	921,00	1 216,84	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			1,321		1,321			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				34 710,08	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 500,00	
14	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2019 02
	W		13		13,000			
15	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2019 02
	W		13		13,000			
16	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		1		1,000			
D VRN6			Územní vlivy				25 210,08	
17	K	062103000	Dopravní vzdálenost jednotlivých dílčích stavenišť	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		1		1,000			
18	K	062503000	Složité terén staveniště	kpl	1,000	11 210,08	11 210,08	CS ÚRS 2019 02
	W		1		1,000			



Příloha č. 4 Smlouvy – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020 k projektu „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

Adresa: pracoviště Havlíčkův Brod, Husova 2115

Jméno zpracovatele: Mgr. Josef Komárek

Datum: 4. 2. 2021

T: 724 303 536

ID DS: 3hjdyhg

zdarvrch@nature.cz

www.nature.cz

Název projektu: Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0013603

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v zajištění označení vybraných EVL v terénu v souladu s Vyhláškou č. 45/2018 Sb. na území kraje Vysočina.

V rámci realizace dojde k osazení prvků značení a informačních panelů pro interpretaci daných lokalit EVL.

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 57/1, Jihlava 586 01

IČO: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: Ing. Denisa Švengrová, svengrova.d@kr-vysocina.cz,
564 602 516

2. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.5. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR.

1.6. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.

1.7. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.

1.8. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.



2. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

2.2. *Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.*

3. Podmínky kategorie C:

3.5. *Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.*

3.6. *Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Značení EVL v Kraji Vysočina“, zpracované Odborem ŽP a Zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v červenci 2020. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.*

3.7. *Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP S CHKO ŽV, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací.*

3.8. *S ohledem na prevenci eroze budou po ukončení prací veškeré škody způsobené na cestní síti a půdním povrchu v lesních porostech i ve volné krajině vhodně napraveny.*

3.9. *Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.*

3.10. *Všechny mechanizované činnosti budou prováděny mechanizací s co nejmenším měrným tlakem na půdu.*

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.