




KUJIP01G85S0


 EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina
DODATEK č. 2**Smlouvy o dílo**

na akci

„Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě – stravovací provoz a lékárna“**1. Smluvní strany**

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Pelikán
Tel:	+420 564 602 204
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211011832/6800

a

Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.
se sídlem:	Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
stavbyvedoucí:	Ing. Vladimír Ostatek
Tel.:	724 143 323
IČO:	28270495
DIČ:	CZ28270495
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43 – 15 83 79 02 47/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 57672

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 03. 2021 je změna předmětu díla v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném ve změnovém listu č. 6 a č. 7 a změny předmětu díla souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení díla v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 5 a č. 8–23. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění, a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

2) Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2 se mění a nově zní takto:

4.2 Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **31 505 129,30 Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: **29 707 263,00 Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH **3 101 206,38 Kč**

Cena méněprací bez DPH **- 1 303 340,08 Kč**

Cena více-méněprací bez DPH **1 797 866,30 Kč**

Cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH **31 505 129,30 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 3) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy: Změnové listy č. 5-23

W. Man
V *Nachm. Mark* dne **29 -10- 2021**

29 -10- 2021
V Jihlavě, dne

za zhotovitele:

za objednatele:

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

[Podpis]
Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

[Podpis]
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 003la/2021 Úspory energií - NMNM Lékárna objekt č. 13

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 57 DIČ:
58601 Jihlava

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČO: 28270495
Maršovská 1358 DIČ: CZ28270495
59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			675 348,94
PSV			282 912,46
MON			14 165,80
Vedlejší náklady			14 586,41
Ostatní náklady			0,00
Celkem			987 013,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	987 013,61 CZK

Zaokrouhlení 0,39 CZK

Cena celkem bez DPH 987 014,00 CZK

V Novém Městě na Moravě

ENVIQUEST, s.r.o.
Inženýrská činnost ve výstavbě
Trhové 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 07750056 DIČ: CZ07750056

Za TDS - Ing. Luboš Petříček

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Za zhotovitele - Ing. Zdeněk Kutra

dne 29.10.2021

ENVIQUEST, s.r.o.
tel.: 566 616 825 DIČ: CZ49449362
Nové Město na Moravě, 592 31
Háskova 305 envigest@envigest.cz

Za projektanta - Jakub Dufek

Kraj Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Za objednatele - Ing. Josef Pelikán

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
101a	Objekt č.13 - dodatek č.2	0,00	987 013,61		987 013,61	100
1	Stavební úpravy	0,00	169 257,39		169 257,39	17
3	Demontáž a likvidace střechy na objektu lékárny	0,00	446 898,23		446 898,23	45
4	Změna provedení skladby střešního pláště nad lékárnou	0,00	350 897,20		350 897,20	36
5	Dopojení světlíků na elektroinstalaci	0,00	14 378,29		14 378,29	1
6	Ostatní požadované práce	0,00	5 582,50		5 582,50	1
Celkem za stavbu					987 013,61	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 250,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-64 131,27	-6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 312,80	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 150,00	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-20 026,63	-2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			163 616,18	17
64	Výplně otvorů	HSV			-18 765,50	-2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 808,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			141 433,05	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 594,18	3
711	Izolace proti vodě	PSV			44 784,85	5
712	Povlakové krytiny	PSV			-60 771,52	-6

713	Izolace tepelné	PSV			50 959,42	5
728	Vzduchotechnika	PSV			1 986,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			53 104,10	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			39 217,45	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			210 878,00	21
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-134 800,00	-14
781	Obklady keramické	PSV			21 192,99	2
783	Nátěry	PSV			-6 250,00	-1
786	Čalounické úpravy	PSV			50 754,00	5
799	Ostatní	PSV			11 857,17	1
M21	Elektromontáže	MON			14 165,80	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			406 108,13	41
VN	Vedlejší náklady	VN			14 586,41	1
Cena celkem					987 013,61	100

Položkový rozpočet

S:	003la/2021	Úspory energií - NMNM Lékárna objekt č. 13
O:	101a	Objekt č.13 - dodatek č.2
R:	1	Změnový list č. 5 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 250,00
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,00000	1 200,00	6 000,00
		výkop pro hromosvod : 10*0,5*1		5,00000		
2	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,00000	450,00	2 250,00
		výkop pro hromosvod : 10*0,5*1		5,00000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 312,80
3	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	18,83500	69,70	1 312,80
		stěna kolem vrat		18,83500		
		(1,02+0,325+1,1+0,165+0,56+0,45)*3,5+6,165*1				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 150,00
4	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	13,00000	550,00	7 150,00
		zapravení světlíků : 13*1		13,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-20 026,63
5	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2,	m2	-144,14550	250,00	-36 036,38
		C : -120		-120,00000		
		D : -45		-45,00000		
		nátěr stropu nad rampou :		18 66150		
		(0,44+2,5+1,025+1,2+0,49)*(2,9+0,4)				
		nátěr stoupy nad chodbou u garáže :		2,19300		
		1,02*(0,325+1,1+0,165+0,56)				
6	622475311RU2	Omítky vnější stěn dvouvrstvé vyztužené tkaninou vrchní vrstva silikátová, tl. 2,0 mm, bílá	m2	18,83500	850,00	16 009,75
		stěna kolem vrat západní strana		18,83500		
		(1,02+0,325+1,1+0,165+0,56+0,45)*3,5+6,165*1				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 801,93
7	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	27,65000	354,50	9 801,93
		Začátek provozního součtu				
		podbetonování parapetů OKNA : 20*(2,1)		42,00000		
		6*(1,75)		10,50000		
		4*(0,85)		3,40000		
		1*(2,4)		2,40000		
		2*(1,2)		2,40000		
		3*(1,3)		3,90000		
		6*(2,4)		14,40000		
		Konec provozního součtu				
		79*0,35		27,65000		
Díl: 64		Výplně otvorů				-18 765,50
8	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	-28,25000	250,00	-7 062,50
		P/1 odpočet 1.NP : -9*2,1		-18,90000		
		P/2 odpočet 1.NP : -3*1,75		-5,25000		
		P/3 odpočet 1.NP : -2*0,85		-1,70000		
		P/5 : -2*1,2		-2,40000		
9	60780013R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	-25,85000	380,00	-9 823,00
		P/1 : -9*2,1		-18,90000		

Položkový rozpočet

S:	003la/2021	Úspory energií - NMNM Lékárna objekt č. 13
O:	101a	Objekt č.13 - dodatek č.2
R:	1	Změnový list č. 5 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P/2 : -3*1,75		-5,25000		
		P/3 : -2*0,85		-1,70000		
10	60780014R	parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	-2,40000	450,00	-1 080,00
		P/5 : -2*1,2		-2,40000		
11	60780092R-V	Kryta boční parapetní š. 195-360 mm plast	kus	-32,00000	25,00	-800,00
		P/1 : -9*2		-18,00000		
		P/2 : -3*2		-6,00000		
		P/3 : -2*2		-4,00000		
		P/5 : -2*2		-4,00000		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					17 808,00
12	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	96,00000	185,50	17 808,00
		pro zapravení světlíků : 16*6		96,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 124,65
13	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	4,46379	700,00	3 124,65
Díl: 728	Vzduchotechnika					1 986,00
14	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00000	246,50	986,00
15	7281	Prodloužení výfuku VZT na fasádě ze západní strany	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					7 982,64
16	764928306	Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 750 mm	m	9,00000	531,00	4 779,00
17	13851060	Lindab tabule plechová FOP-CL tl.0,5mm 1230x2000 Classic, barva	m2	10,80000	286,00	3 088,80
		materiál oplechování atiky : 9*1*1,2		10,80000		
18	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,05742	2 000,00	114,84
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					210 878,00
19	012ocel	Dveře ocelové 1100/2130, U=1,2/m2K	ks	1,00000	54 287,00	54 287,00
20	013ocel	Dveře ocelové 2500/2500, U=1,2W/m2K	ks	1,00000	117 751,00	117 751,00
21	014ocel	Dveře ocelové 1200/2130, U=1,2/m2K	ks	1,00000	38 840,00	38 840,00
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					-134 800,00
22	010Pa	D+M dveře plastové 2400x2640 mm, přesná specifikace dle PD - Výpis plastových dveří D.1.1.15 doplnění purenitu výška 4cm	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
23	012P	D+M dveře plastové 1100x2130 mm, přesná specifikace dle PD - Výpis plastových dveří D.1.1.15	ks	-1,00000	41 200,00	-41 200,00
24	013P	D+M dveře plastové 2500x2500 mm, přesná specifikace dle PD - Výpis plastových dveří D.1.1.15	ks	-1,00000	77 100,00	-77 100,00
25	014P	D+M dveře plastové 1200x2130 mm, přesná specifikace dle PD - Výpis plastových dveří D.1.1.15	ks	-1,00000	27 000,00	-27 000,00
26	017Pa	D+M dveře plastové 1100x2020 mm, přesná specifikace dle PD - Výpis plastových dveří D.1.1.15 doplnění elektrozámků	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
27	769.11	Doplnění samozavírače na dveře	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
		P10 : 1		1,00000		
Díl: 781	Obklady keramické					21 192,99
28	781415013	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	19,54750	667,00	13 038,18
		ostění oken 1.NP - 9 kusů : (5*(1,8*2)+4*(1,2*2))*0,35		9,66000		

Položkový rozpočet

S:	003la/2021	Úspory energií - NMNM Lékárna objekt č. 13
O:	101a	Objekt č. 13 - dodatek č.2
R:	1	Změnový list č. 5 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		parapety 1 NP (u 1 okna klasický parapet) : (9*2,1+2*1,2+3*1,75+2*0,85)*0,35		9,88750		
29	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	19,54750	49,60	969,56
30	59781346	Obkládačka 15x15 bílá lesk Color One	m2	23,45700	274,50	6 438,95
		19,5475*1,2		23,45700		
31	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	204,46690	3,65	746,30
Díl: 783		Nátěry				-6 250,00
32	783293213R00	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní základ antikorozní + 2 x email	m2	-25,00000	250,00	-6 250,00
		G : -25		-25,00000		
Díl: 786		Čalounické úpravy				50 754,00
33	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	92,28000	550,00	50 754,00
		P/1 : 2,1*1,8*20		75,60000		
		P/2 : 1,75*1,2*6		12,60000		
		P/3 : 0,85*1,2*4		4,08000		
Díl: 799		Ostatní				6 357,17
34	799-04	Odstavení, demontáž a následná montáž vzduchotechnického zařízení na střeše objektu, vč. nových prvků venkovních potrubí, vč. uskladnění	soubor	-1,00000	35 000,00	-35 000,00
35	7991	Demontáž a zpětná montáž klimatizačních jednotek + 30.780,-Kč bez DPH + 10%	soubor	1,00000	33 858,00	33 858,00
36	799-14	Provedení výtažné zkoušky kotev zateplení střešní kce., zpracování kotevního plánu	soubor	-1,00000	3 500,83	-3 500,83
37	7992	Jádrové vrtání prostupů stropem pro rozvody klimatizační jednotky	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
38	7993	Doplnění provizorního zábradlí na rampu lékárny	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 501,34
39	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	2 501,34	2 501,34

Položkový rozpočet

S:	003la/2021	Úspory energií - NMNM Lékárna objekt č. 13
O:	101a	Objekt č.13 - dodatek č.2
R:	3	Změnový list č. 6 - Demontáž a likvidace střechy na objektu lékárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-75 600,00
1	311238113R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,04$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 1,10$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	-63,00000	1 200,00	-75 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				120 789,08
2	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm (250+400)*0,12 -5,5*8*0,12	m3	72,72000 78,00000 -5,28000	2 210,00	160 711,20
3	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou beton : 72,72-20,72 škvára : 606*0,2*1,1	t	185,32000 52,00000 133,32000	54,30	10 062,88
4	979011321	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00
5	979011329	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	2,00000	220,50	441,00
6	979011331	Pronájem shozu (za metr) 8*2*30	den	480,00000 480,00000	33,60	16 128,00
7	979011332	Pronájem násypky (za kus) 2*30	den	60,00000 60,00000	52,60	3 156,00
8	96-03	Kompletní vybourání stávajících vrstev střešní kce až na nosnou konstrukci stropu SK/1, předpokládaná skladba viz Řez Bouracích prací D.1.1.5 -5,5*8	m2	-44,00000 -44,00000	250,00	-11 000,00
9	96-05	Kompletní vybourání stávající atiky až na nosnou kci. stropu, vč. oplechování, HI vrstvy, vč. nakládání, odvozu a skládkového	m3	-33,00000	2 000,00	-66 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-11 003,39
10	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	-15,71913	700,00	-11 003,39
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				406 108,13
11	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s vyklopením do shozu	t	226,21600	37,10	8 392,61
12	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 29,088	t	29,08800 29,08800	2 175,00	63 266,40
13	979990144	Poplatek za skládku suti - škvára	t	127,26000	1 000,00	127 260,00
14	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	606,75880	100,00	60 675,88
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 764,20860	5,00	28 821,04
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	226,21600	200,00	45 243,20
17	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva 226,216-127,26-29,088	t	69,86800 69,86800	350,00	24 453,80
18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	159,98400	200,00	31 996,80
19	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	159,98400	100,00	15 998,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 604,41
20	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	6 604,41	6 604,41

Položkový rozpočet

S:	003la/2021	Úspory energií - NMNM Lékárna objekt č. 13
O:	101a	Objekt č.13 - dodatek č.2
R:	4	Změnový list č. 7 - Změna provedení skladby střešního pláště nad lékárnou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 468,73
1	342688111	Těsnění styku přčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	111,89000	102,50	11 468,73

výplnění prostoru mezi betonem a fošnou montážní pěnou
: 47,8*2+8,145*2 111,89000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				153 814,25
2	631571005	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	31,50000	2 920,00	91 980,00

plocha střechy : 630*0,05 31,50000

3	631571010	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	20,00000	716,00	14 320,00
		plocha střechy : 400*0,05		20,00000		

4	631581001	Násyp ze škváry netříděné	m3	0,45500	1 350,00	614,25
		vyplnění žeber na stropě : 6,5*1,4*0,05*1		0,45500		

5	58761542	Liapor 4 - 8 vak 1 m3 /Big bag/ keramické kamenivo pro stavební účely	kus	20,00000	2 345,00	46 900,00
---	----------	---	-----	----------	----------	-----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 643,97
6	979096221	Třídění stavební sutí mobilní třídící jednotkou	t	19,58074	54,30	1 063,23

9,79037*2 19,58074

7	96-05	Kompletní vybourání stávající atiky až na nosnou kci. stropu, vč. oplechování, Hl vrstvy, vč. nakládání, odvozu a skládkovného	m3	9,79037	2 000,00	19 580,74
---	-------	--	----	---------	----------	-----------

vybourání zdivo tvořícího větrací mezeru : 4,19588 |

(47,8*2+8,145*2)*0,25*0,15

vybourání betonu nad zdívkem : (47,8*2+8,145*2)*0,2*0,2

4,47560

vybourání polystyrenu mezi zdívkem a betonem :

(47,8*2+8,145*2)*0,05*0,2 1,11890

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				40 472,92
8	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	57,81845	700,00	40 472,92

Díl: 711		Izolace proti vodě				44 784,85
9	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, volně včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 1,5 mm	m2	837,10000	358,50	300 100,35

837,1 837,10000

10	711212001RT1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	-837,10000	250,00	-209 275,00
----	--------------	---	----	------------	--------	-------------

11	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-837,10000	55,00	-46 040,50
----	--------------	---	----	------------	-------	------------

Díl: 712		Povlakové krytiny				-60 771,52
12	712391171	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	837,10000	49,10	41 101,61

837,1 837,10000

13	712391171	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	837,10000	98,30	82 286,93
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

837,1 837,10000

14	712341659RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m2	-837,10000	170,00	-142 307,00
----	--------------	--	----	------------	--------	-------------

plocha : -630 -630,00000

atíky : -(112+106)*0,95 -207,10000

15	712373111RV3-Va	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace nad 300 mm, Alkorplan 35716 tl. 1,5mm - odpočet za vypuštění mechanického kotvení	m2	-630,00000	180,00	-113 400,00
----	-----------------	---	----	------------	--------	-------------

16	67390503	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	m2	2 762,43000	25,90	71 546,94
----	----------	--	----	-------------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	003la/2021	Úspory energií - NMNM Lékárna objekt č. 13
O:	101a	Objekt č.13 - dodatek č.2
R:	4	Změnový list č. 7 - Změna provedení skladby střešního pláště nad lékárnou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pod parotěs : 837,1*2*1,1

1 841,82000

pod kačírek a na atiku : 837,1*1,1

920,81000

Díl: 713	Izolace tepelné	50 959,42
-----------------	------------------------	------------------

17	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	55,94500	172,00	9 622,54
----	-----------	------------------------------	----	----------	--------	----------

vyplnění větrací mezery : (47,8*2+8,145*2)*0,5

55,94500

18	713-01a	D+M Dvouspádové klíny z minerální vlny, lambda min. 0,042, vč. návrhu systémového řešení dodavatele navýšení množství spádových klínů - pouze materiál	m2	629,37500	50,00	31 468,75
----	---------	--	----	-----------	-------	-----------

navíc 2cm spádových klínů : ((47,5*7,85)+(47,5*5,4))

629,37500

19	283759205	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm	m2	61,53950	151,50	9 323,23
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

55,945*1,1

61,53950

20	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,27245	2 000,00	544,90
----	-----------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	53 104,10
-----------------	----------------------------	------------------

21	799-06	D+M dřevoštěpkové desky tl.22 vč. kotvení prvků a kotvení do nového zdiva atiky, hladký povrch	m2	83,10500	600,00	49 863,00
----	--------	--	----	----------	--------	-----------

odpočet z VV : -1

-1,00000

skutečnost : (48,6*2+8,15*2)*0,675

76,61250

(5,55*2)*0,675

7,49250

22	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	498,63000	6,50	3 241,10
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	31 234,81
-----------------	------------------------------	------------------

23	764331230	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	111,89000	229,00	25 622,81
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

47,8*2+8,145*2

111,89000

24	764430810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	115,00000	48,80	5 612,00
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

odříznutí části oplechování vyčnívající přes fasádu :

115,00000

48,6*2+8,9*2

Díl: VN	Vedlejší náklady	5 185,67
----------------	-------------------------	-----------------

25	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	5 185,67	5 185,67
----	----	------------------	---	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	003la/2021	Úspory energií - NMNM Lékárna objekt č. 13
O:	101a	Objekt č.13 - dodatek č.2
R:	5	Změnový list č. 8 - Dopojení světlíků na elektroinstalaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				14 165,80
1	210010022	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	12,00000	41,60	499,20
2	210010333	Krabice pro lištový rozvod LK 80/3, se zapojením	kus	14,00000	215,00	3 010,00
3	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pod omítkou	m	36,00000	33,50	1 206,00
4	211010006	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně dodávky hmoždinky	kus	72,00000	35,40	2 548,80
5	904	Komplexní vyzkoušení a oživení, uvedení do provozu	soubor	1,00000	550,00	550,00
6	210010107	Mtž lišta vkladací s víčkem š -20mm	m	24,00000	78,60	1 886,40
7	211010021	nespecifické práce montážní - vyhledání stávajících obvodů a jejich připojení	h	8,00000	300,00	2 400,00
8	1117182	Svorka propojovací 221-412 s páčkou 2x 0,2-4mm ²	ks	42,00000	7,00	294,00
9	34111030	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm ²	m	36,00000	14,10	507,60
10	34571092	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525	m	12,00000	12,50	150,00
11	345715535	Víčko krabice z PVC VLK 80	kus	14,00000	19,80	277,20
12	345715823	Krabice lištová LK 80R/1	kus	14,00000	21,70	303,80
13	34572172	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m	m	24,00000	20,40	489,60
14	7300986	Přichytka pro ohebné trubky 25mm 5325 světle šedá	ks	12,00000	3,60	43,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				212,49
15	005121 R	Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	212,49	212,49

Položkový rozpočet

S:	003la/2021	Úspory energií - NMNM Lékárna objekt č. 13
O:	101a	Objekt č.13 - dodatek č.2
R:	6	Změnový list č. 9 - Ostatní požadované práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				5 500,00
1	7991	Gumový špunt ke vchodovým dveřím do lékárny	ks	1,00000	500,00	500,00
2	7992	Zajištění přívodu vzduchu pro kotelnu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				82,50
3	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	82,50	82,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **003sa/2021 Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě _stravovací provoz**

Objednatel: **Kraj Vysočina** **IČO: 70890749**
Žižkova 57 **DIČ:**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** **IČO: 28270495**
Maršovská 1358 **DIČ: CZ28270495**
59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 788,89
PSV			653 771,57
MON			104 566,95
Vedlejší náklady			15 705,57
Ostatní náklady			2 019,71
Celkem			810 852,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	810 852,69 CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK

Cena celkem bez DPH **810 853,00 CZK**

V Novém Městě na Moravě
 Inženýrská činnost ve výstavbě
 Třnová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sáz.
 IČ: 07750056 DIČ: CZ07750056

dne **29 -10- 2021**

Ing. Milan Pelikán
 inženýring a projektování stavby
 Inženýrská činnost ve výstavbě
 Třnová 1861/1, 591 01 Žďár nad Sáz.
 IČ: 07750056 DIČ: CZ07750056
 mob. 603 509 415
 7422 DIČ: CZ210150133
 e-mail: projektkancelar.cz

Za TDS - Ing. Luboš Petříček
STAREDO s.r.o.
 Maršovská 1358
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Za projektanta - Ing. Milan Pelikán
 kraj Vysočina
 RAJSKÝ ÚŘAD
 odbor majetkový
 Třnová 1862/57, 586 01 Jihlava

Za zhotovitele - Ing. Zdeněk Kutra

Za objednatele - Ing. Josef Pelikán

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001a	Stravovací provoz - dodatek č.2	0,00	810 852,69		810 852,69	100
1	Stavební úpravy	0,00	346 823,10		346 823,10	43
2	Roznášecí rošt pro VZT podhled	0,00	207 020,28		207 020,28	26
3	Ostatní požadované práce	0,00	10 657,50		10 657,50	1
4	Změna provedení výplní otvorů	0,00	144 992,84		144 992,84	18
5	Změna rozvodů VZT	0,00	159 592,80		159 592,80	20
6	Zdravotechnika - odvod kondenzátu	0,00	5 674,17		5 674,17	1
7	Vytápění	0,00	88 102,39		88 102,39	11
8	Zasekání, výměna a doplnění zásuvek v prostoru výdeje jídel,	0,00	48 443,44		48 443,44	6
8a	Kontrola nepotřebných vypínačů, přesun krabic	0,00	6 688,85		6 688,85	1
8b	Přívod pro automatické dveře v jídelně	0,00	2 354,51		2 354,51	0
8c	Montáž svítidel v jídelně, výměna vypínačů	0,00	12 281,50		12 281,50	2
8d	Ovládání žaluzií	0,00	9 039,55		9 039,55	1
8e	Oprava poškozených kabelů	0,00	23 092,32		23 092,32	3
9	Odpočet rampy	0,00	-253 910,56		-253 910,56	-31
Celkem za stavbu					810 852,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zař. č. 1 - KUCHYŇ 1	HSV			6 829,16	1
_2	Zař. č. 2 - KUCHYŇ 2	HSV			6 716,46	1
_3	Zař. č. 3 - Výdej jídel + jídelna	HSV			20 708,42	3
_4	Zař. č. 4 - MYTÍ TABLETŮ (TÁČŮ)	HSV			6 742,45	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-27 903,39	-3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-23 923,75	-3

4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 334,00	3
5	Komunikace	HSV			-12 026,70	-1
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			8 371,27	1
9.5	Prvky na fasádě	HSV			-15 000,00	-2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 052,60	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 500,97	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-17 202,35	-2
999	Ostatní	HSV			3 520,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			74 071,26	9
713	Izolace tepelné	PSV			6 240,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 590,32	1
728	Vzduchotechnika	PSV			102 737,80	13
733	Rozvod potrubí	PSV			63 815,38	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			-11 255,00	-1
765	Krytiny tvrdé	PSV			-6 667,48	-1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 000,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			163 775,00	20
767-5	Podhledy	PSV			60 793,70	7
769.1	Plastové výplně_okna	PSV			72 895,00	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 067,65	3
772	Kamenné dlažby	PSV			-32 319,43	-4

781	Obklady keramické	PSV			-32 391,53	
784	Malby	PSV			5 241,00	1
786	Čalounické úpravy	PSV			1 904,10	0
788	Žaluziové zakrytí	PSV			13 348,80	2
799	Ostatní	PSV			134 925,00	17
M21	Elektromontáže	MON			98 566,95	12
M24.2	PŘÍRÁŽKY	MON			6 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 069,75	4
VN	Vedlejší náklady	VN			15 705,57	2
ON	Ostatní náklady	ON			2 019,71	0
Cena celkem					810 852,69	100

32 391,53

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	1	Změnový list č. 10 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 334,00
1	416022221	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 2x RB 12,5	m2	25,20000	1 045,00	26 334,00

314 podél okna : 5,6*4,5

25,20000

Díl: 9.5		Prvky na fasádě				-15 000,00
2	951-014	Demontáž a zpětná montáž kondenzační jednotky, vč.konzol, prodloužení přívodů	kus	-3,00000	5 000,00	-15 000,00

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 052,60
3	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	25,20000	200,50	5 052,60

314 podél okna : 5,6*4,5

25,20000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 579,36
4	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	50,14000	169,00	8 473,66
5	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	33,87500	116,00	3 929,50

výdej jídla 108 : (2,2+4,6+5,65+2,7)*2,5

37,87500

odpočet dveří : -1*2*2

-4,00000

6	962036112R00	Demontáž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	-50,14000	130,00	-6 518,20
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

výkres č.03 :

1.NP :

demontáž stávajícího opláštění u prostupu :

u M108 :

-(2,20+4,60)*4,60

-31,28000

u M151 :

-(1,60+1,00)*4,60

-11,96000

-(0,70+0,80)*4,60

-6,90000

7	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	46,18000	80,00	3 694,40
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

otlučení venkovního ostění 1.NP :

ON1 : (2,75*2+1,2)*0,2*19

25,46000

ON1a : (2,75*2+1,2)*0,2*12

16,08000

ON2 : (2,75*2+1,2)*0,2*1

1,34000

ON3 : (1,5*2+3,6)*0,5*1

3,30000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				519,26
8	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,74180	700,00	519,26

Díl: 712		Povlakové krytiny				74 071,26
9	712391171	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	78,00000	101,00	7 878,00
10	712373111RS1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm , bez dodávky fólie,	m2	78,00000	330,00	25 740,00

nová střešní fólie pod klimatizační jednotky : 7,5*4+12*4

78,00000

11	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	19,50000	250,00	4 875,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

nová střešní fólie pod klimatizační jednotky : 7,5+12

19,50000

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě _stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	1	Změnový list č. 10 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	712378007R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Dopířkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	58,50000	100,00	5 850,00

78-19,5 58,50000

13	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\,000,0$	m2	89,70000	240,00	21 528,00
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

78*1,15 89,70000

14	67390503	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	m2	187,20000	37,80	7 076,16
----	----------	--	----	-----------	-------	----------

78*2*1,2 187,20000

15	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,32117	3 500,00	1 124,10
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	-11 755,00
-----------------	------------------------------	-------------------

16	764-003	D+M úprava střešy pro osazení lávky pro, kondenzační jednotky Z7 a Z8	m2	-10,00000	1 500,00	-15 000,00
----	---------	---	----	-----------	----------	------------

17	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	59,00000	55,00	3 245,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

odstranění pásu stávající střešy pro zatažení KZS stěny :

střešcha nad 2.NP, řez A-A :

-28,00*0,50 -14,00000

odstranění pásu stávající střešy pro nafoukání tepelné izolace :

střešcha nad 2.NP, řez A-A :

-5,00 -5,00000

demontáž pod klimatizační jednotky : 78 78,00000

Díl: 765	Krytiny tvrdé	-6 667,48
-----------------	----------------------	------------------

18	765901182R00	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střeš na bednění, s integrovanými samolepicími okraji včetně kotvení hřebíky s těsněním a přelepení svislých spojů tmelem	m2	-19,00000	350,00	-6 650,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

mikroventilační fólie na bednění hlavní střešy :

zpětná montáž pásu stávající střešy pro zatažení KZS stěny :

střešcha nad 2.NP, řez A-A :

-28,00*0,50 -14,00000

zpětná montáž pásu stávající střešy pro nafoukání tepelné izolace :

střešcha nad 2.NP, řez A-A :

-5,00 -5,00000

19	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	-0,00874	2 000,00	-17,48
----	--------------	---	---	----------	----------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

237, :

Součet : -0,00874 -0,00874

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	5 000,00
-----------------	------------------------------	-----------------

20	7661	Dodávka a montáž dvevního křídla do zádveří vedle sekčních vrat do kuchyně, včetně zámků a kování	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	------	---	----	---------	----------	----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	49 804,00
-----------------	------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	1	Změnový list č. 10 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	007/Za	D+M ocelová lávka pro kondenzační jednotky, velká, žárový pozink - příplatek za změnu provedení (kotvení na vaznici + větší rozměr)	kus	1,00000	40 576,00	40 576,00
22	7671	Osazení provizorního zábradlí u vstupu do jídelny	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
23	7672	Dodávka a montáž ocelového profilu pro ukotvení sekčních vrat, L120/120	ks	1,00000	7 728,00	7 728,00
Díl: 767-5		Podhledy				60 793,70
24	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	85,94000	250,00	21 485,00
25	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	85,94000	55,00	4 726,70

výkres č.03

demontáž stávajících podhledů :

M108 : 18,75

18,75000

M109 : 15,79

15,79000

M143 : 17,4

17,40000

čisticí prostředky 119 : 8,8

8,80000

314 podél okna : 5,6*4,5

25,20000

26	767584641R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. montáž roštu	m2	-75,00000	250,00	-18 750,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

výkres č.02

demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu na

chodbě :

M003 :

-75,00

-75,00000

27	767584642R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. montáž desek	m2	-75,00000	240,00	-18 000,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

výkres č.02 :

demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu na

chodbě :

M003 :

-75,00

-75,00000

28	767586201RV5	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	83,92000	850,00	71 332,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

výkres č.03 :

nový kazetový podhled :

chodba M143 : 17,4

17,40000

chodba M003 : 75

75,00000

čisticí prostředky 119 : 8,8

8,80000

dopočet M153 : -6,40*2,70

-17,28000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				26 067,65
29	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,00000	25,20	201,60
30	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,00000	7,10	56,80
31	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	3,00000	119,00	357,00
32	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	3,00000	94,10	282,30
33	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00000	57,10	456,80
34	771775109RV4	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 30 x 30 cm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,95080	715,00	3 539,82

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	1	Změnový list č. 10 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkres č.11 - odpočet VV : dlažba u rampy -2,34*1,18 -0,60*0,48 skutečnost : 8		-2,76120 -0,28800 8,00000		
35	24696906.A	Primer G nátěr základ.synť. pro savý podklad Mapei balení 10 kg 8*0,25	kg	2,00000 2,00000	118,50	237,00
36	597642060R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér výkres č.11 - odpočet VV : obklad schodiště u rampy : podstupnice : Začátek provozního součtu 3*(0,60*0,177) Konec provozního součtu -0,3186*1,15 výkres č.11 : dlažba u rampy : Začátek provozního součtu 2,34*1,18 0,60*0,48 Konec provozního součtu -3,0492*1,15 skutečnost : 9	m2	5,12703 0,31860 -0,36639 0,31860 -0,36639 2,76120 0,28800 -3,50658 9,00000	300,00	1 538,11
37	597642402R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro exteriér výkres č.11 obklad schodiště u rampy : stupnice : Začátek provozního součtu 2*(0,60*0,34) Konec provozního součtu 0,4080*1,15	m2	0,46920 0,40800 0,46920	1 500,00	703,80
38	7711	Keramický obklad béžová lesklá 20/40 WAAMB008RA01EF8	m2	44,80000	371,40	16 638,72
39	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,02785	2 000,00	2 055,70
Díl: 781		Obklady keramické				-32 391,53
40	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-29,30000	35,00	-1 025,50
41	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-29,30000	50,00	-1 465,00
42	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-29,30000	650,00	-19 045,00
43	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	-4,60000	200,00	-920,00

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	1	Změnový list č. 10 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,53639	2 000,00	-1 072,78
45	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	-32,23000	275,00	-8 863,25
Díl: 784		Malby				5 241,00
46	784496925	Odstranění plísni prostředkem Savo	m2	150,00000	25,70	3 855,00
		strop m.č.153 - 3x : 50*3		150,00000		
47	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	25,20000	10,00	252,00
		314 podél okna : 5,6*4,5		25,20000		
48	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	25,20000	45,00	1 134,00
Díl: 788		Žaluziové zakrytí				13 348,80
49	788-001	D+M venkovní žaluzie manuál. ovládané klíčkou	m2	1,19600	2 800,00	3 348,80
		okna :				
		ON22 doplněná žaluzie do m.č.216 :				
		(1,42*1,80)*1		2,55600		
		ON23 - neprovedená žaluzie :				
		-(2,80*1,90)*1		-5,32000		
		ON27 - doplněná žaluzie do m.č.314 :				
		(2,20*1,80)*1		3,96000		
50	7881	Doplnění motoru pro elektrické ovládání venkovních žaluzií v těstárně (nešlo provrtat ocelové překladky)	soubor	4,00000	2 500,00	10 000,00
Díl: 799		Ostatní				104 200,00
51	7991	Sonda do stropu nad jídelnou včetně pomocného lešení	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
52	7992	Provizorní zábradlí u vchodu do jídelny	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
53	7993	Vykližení a vysátí sací a výfukové komory dle požadavku projektanta VZT z 2.8.2021	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
54	7994	Likvidace suti po obkladačích, keři dělali pro nemocnici	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
55	7995	Plastová dvířka na fasádu ATYP (zakrytí elektroměrové skříně)	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
56	7996	Stěhování nevyklizených místností v kuchyni a jídelně	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
57	7997	Zapravení otvorů v sdk příčkách (2x v lednici, 1x v myčce)	ks	3,00000	400,00	1 200,00
58	7998	Oprava anglických dvorků	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00
59	7999	D+M samozavíračů s aretací na venkovní ocelové a hliníkové dveře	ks	8,00000	6 000,00	48 000,00
60	79991	Výměna kování na ocelových dveřích do skladu potravin	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
61	79992	Výměna zárubně mezi výdejem jídla a kuchyní	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 500,02
62	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	34,40316	100,00	3 440,32
		17,20158*2		34,40316		
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	498,84582	5,00	2 494,23
		17,20158*29		498,84582		
64	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,53854	200,00	4 107,71

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	1	Změnový list č. 10 - Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,53854	200,00	4 107,71
66	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	20,53854	200,00	4 107,71
67	979088212	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	20,53854	100,00	2 053,85
68	979990107	Poplatek za uložení sutí - směr betonů,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904	t	20,53854	350,00	7 188,49
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 125,46
69	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	5 125,46	5 125,46

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	2	Změnový list č. 11 - Roznášecí rošt pro VZT pohled

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				201 971,00
1	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	939,40000	213,00	200 092,20
		profil varifix 41mm : 2,45*290*1,1		781,55000		
		konzola varifix 41/41mm : 0,805*90		72,45000		
		spojovací materiál : (781,55+72,45)*0,1		85,40000		
2	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,93940	2 000,00	1 878,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 029,57
3	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	3 029,57	3 029,57
Díl: ON		Ostatní náklady				2 019,71
4	005121 R	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	2 019,71	2 019,71

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	3	Změnový list č. 12 - Ostatní požadované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				500,00
1	7641	Zatmělení falců střešní krytiny nad m.č.314	soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl: 799		Ostatní				10 000,00
2	7991	Dopojení dešťového svodu do kanalizace - rozebrání dlažby, ruční výkop, žlab, svod, ležatá kanalizac	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				157,50
3	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	157,50	157,50

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	4	Změnový list č. 13 - Změna provedení výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6.1.		Parapety - vnitřní				8 371,27
1	60780016R	parapet vnitřní š = 450 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	-36,71607	480,00	-17 623,71
		-36,71607		-36,71607		

2	60780017	Parapet interiér Topset Standard š. 500 mm bílý s nosem výšky 40 mm	m	36,71607	708,00	25 994,98
---	----------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 094,31
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

3	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	51,17882	80,00	4 094,31
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

otlučení venkovního ostění 1.NP a 1.PP :

ON1 : (2,75*2+1,2)*0,2*19

25,46000

ON1a : (2,75*2+1,2)*0,2*12

16,08000

ON2 : (2,75*2+1,2)*0,2*1

1,34000

ON8 : (1,5*2+3,6)*0,5*1

3,30000

ON7 : (1,5*2+1,2)*0,5*2

4,20000

ON9 : (3,14*1,272)*0,2*1

0,79882

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15,68
4	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,02240	700,00	15,68

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				52 000,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

5	7671	Dodávka a montáž samozavíračů na ocelové ocelové dveře TS 2000 včetně ramínka a aretace	kus	6,00000	6 000,00	36 000,00
---	------	---	-----	---------	----------	-----------

6	7672	Dodávka a montáž samozavíračů na hliníkové dveře TS 4000 včetně ramínka a aretace	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00
---	------	---	----	---------	----------	-----------

7	DN6ocel	Dveře ocelové 1736/2318, U=1,2/m2K, výměna dveřního kování místo kliky osazena koule	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
---	---------	--	----	---------	----------	----------

Díl: 769.1		Plastové výplně okna				72 895,00
-------------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------

8	ON001aa	D+M okno plastové 1200x2750 mm, barva bílá, izolační trojsklo - příplatek za kúru	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
---	---------	---	-----	---------	----------	----------

m.č.133 : 1

1,00000

9	ON002a	D+M okno plastové 1120x2750 mm, barva bílá, izolační trojsklo - příplatek za rozřívací profil pro napojení fasády v rohu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
---	--------	--	-----	---------	----------	----------

m.č.107 : 1,00

1,00000

10	ON003a	D+M okno plastové 1020x2750 mm, barva bílá, izolační trojsklo - příplatek za rozřívací profil pro napojení fasády v rohu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

m.č.140 : 1,00

1,00000

11	ON005a	D+M okno plastové 890x1800 mm, barva bílá, izolační trojsklo - příplatek za rozřívací profil pro napojení fasády v rohu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	--------	---	-----	---------	----------	----------

m.č.222 : 1

1,00000

12	ON007a	D+M okno plastové 1200x1500 mm, barva bílá, izolační trojsklo - příplatek za rozřívací profil pro napojení fasády v rohu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

m.č.048 : 1

1,00000

13	ON009a	D+M okno plastové 1272x1200 mm, barva bílá, izolační trojsklo - příplatek za kulaté provedení okna	kus	1,00000	17 115,00	17 115,00
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

m.č.052 : 1,00

1,00000

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	4	Změnový list č. 13 - Změna provedení výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	ON011a	D+M okno plastové 2770x1800 mm, barva bílá, izolační trojsklo - příplatek za rozřívací profil pro napojení fasády v rohu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		m.č.241 : 1		1,00000		
15	ON023a	D+M okno plastové 2800x1900 mm, barva bílá, izolační trojsklo příplatek za větší plochu okna o 1,23m2	kus	1,00000	5 780,00	5 780,00
		m.č.310 : 1,00		1,00000		
16	ON025a	D+M okno plastové 1930x3840 mm, barva bílá, izolační trojsklo změna otvírání okna do spodní části	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
		schodiště : 1,00		1,00000		
17	ON026a	D+M okno plastové 2260x3840 mm, barva bílá, izolační trojsklo změna otvírání okna do spodní části	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
		schodiště : 1,00		1,00000		
18	ON028a	D+M okno plastové 1200x900 mm, barva bílá, izolační trojsklo - příplatek za rozřívací profil pro napojení fasády v rohu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		m.č.049 : 1,00		1,00000		
19	769.11	Doplnění samozavírače na dveře	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00
		DN10, DN11 : 2		2,00000		
20	7991	Provizorní zakrytí oken v ultrazvucích	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: 786		Čalounické úpravy				1 904,10
21	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	3,46200	550,00	1 904,10
		ON9 - odečet žaluzie kulaté okno : -(1,27*1,20)*1		-1,52400		
		ON11, m.č.241 - doplnění žaluzie (2,77*1,80)*1		4,98600		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 569,73
22	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,11788	100,00	511,79
		2,55894*2		5,11788		
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	74,20926	5,00	371,05
		2,55894*29		74,20926		
24	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,55894	200,00	511,79
25	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,55894	200,00	511,79
26	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,55894	200,00	511,79
27	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	2,55894	100,00	255,89
28	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,55894	350,00	895,63
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 142,75
29	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	2 142,75	2 142,75

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	5	Změnový list č. 14 - Změna rozvodů VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zař. č. 1 - KUCHYŇ 1				6 829,16
1	Pol__0034	venkovní rozvody tl. 30 mm se zesílenou Al folií do obvodu 8600 mm / 30% tvarovek (potrubí i2 nad střechem)	m2	4,84000	1 081,00	5 232,04

špatná výška strojovny 700x800/200/500 : 1,64 1,64000
špatná výška strojovny 1000x550x990/990 : 3,2 3,20000

2	1.12	vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 4170 mm / 60% tvarovek (potrubí e2 + i1)	m2	2,24000	713,00	1 597,12
		zavazující odpad OS 800x1000/500/350 : 2,24		2,24000		

Díl: 2		Zař. č. 2 - KUCHYŇ 2				6 716,46
3	2.24	Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrdé polyuretanové pěny, z obou stran potažené hliníkovou folií. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký povrch	m2	9,42000	713,00	6 716,46

špatná výška varny OS 800x650/200/500 : 1,8*2 3,60000
špatná výška varny PR 400x400/700x250/500 : 1,06*2 2,12000
špatná výška varny TR 700x250/1500 : 3,7 3,70000

Díl: 3		Zař. č. 3 - Výdej jídel + jídelna				20 708,42
4	Pol__0193	vnitřní rozvody tl. 30 mm do obvodu 2500 mm / 40% tvarovek (potrubí e1 + i2)	m2	5,14000	943,00	4 847,02
		jiné umístění kvůli monolitu OS 500x500/45° : 2,57*2		5,14000		

5	3.15	Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrdé polyuretanové pěny, z obou stran potažené hliníkovou folií. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký povrch	m2	22,24600	713,00	15 861,40
---	------	---	----	----------	--------	-----------

stoupačky uhnutí podhledu OS 500x500/200/600 : 1,55*2 3,10000
zavazující profil pod stropem TR 400x400/2000 : 4,23 4,23000
zavazující profil pod stropem OS 350x350/100/800 : 1,13 1,13000
zavazující profil pod stropem PR 350x350/200x850/800 : 1,51*2 3,02000
zavazující profil pod stropem TR200x850/1200 : 3,23 3,23000
zavazující profil pod stropem OL 850x200/45° : 2,69 2,69000
zavazující profil pod stropem OL 350x350/45° : 1,886 1,88600
zavazující profil pod stropem OS 350x350/100/800 : 1,5 1,50000
odskočení stěny strojovny OS 750x400/100/500 : 1,46 1,46000

Díl: 4		Zař. č. 4 - MYTÍ TABLETŮ (TÁČŮ)				6 742,45
6	Pol__0272	vnitřní rozvody tl. 30 mm do obvodu 1800 mm / 40% tvarovek (potrubí e1 + i2)	m2	7,15000	943,00	6 742,45

kolize s překladem PR 400x300/400x500/300 : 0,64*2 1,28000
přeložení polohy výfuku OL 400x400/90° : 2,12 2,12000
přeložení polohy výfuku OBJ 400x400/400 odvod kondenzátu zaslepená : 1,63 1,63000
přeložení polohy výfuku TR 400x400/1000 : 2,12 2,12000

Díl: 728		Vzduchotechnika				102 737,80
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	5	Změnový list č. 14 - Změna rozvodů VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	7281	Clona do zádveří mezi kuchyní d veřmi na rampu, bez dopojení topení a přípravy elektro 93398 + 10%	soubor	1,00000	102 737,80	102 737,80
Díl: 799		Ostatní				7 500,00
8	7991	Doplnění vřkostního čidla do místnosti mytí tabletů m.č. 153	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: M24.2		PŘÍRÁŽKY				6 000,00
9	Pravidla	Dopravné	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 358,51
10	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	2 358,51	2 358,51

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	6	Změnový list č. 15 - Zdravotechnika - odvod kondenzátu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 590,32
1	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,00000	250,00	1 750,00
2	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
3	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00000	25,00	175,00
4	7211	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
5	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00266	2 000,00	5,32
Díl: VN		Vedlejší náklady				83,85
6	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	83,85	83,85

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	7	Změnový list č. 16 - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 999		Ostatní				3 520,00
1	Demontáže	Demontáž stávajícího nepotřebného zařízení, mimo armatur u ot, tělesa a otopných těles	hod	16,00000	220,00	3 520,00
Díl: 713		Izolace tepelné				6 240,00
2	ROC-KMONT	Montáž izolace z minerální vaty povrch AL, včetně pomocného materiálu	m	78,00000	80,00	6 240,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				63 815,38
3	733111117	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	2,00000	700,00	1 400,00
4	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	19,00000	400,00	7 600,00
5	733163105	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	29,00000	600,00	17 400,00
6	733163107	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	21,00000	1 100,00	23 100,00
7	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	71,00000	10,00	710,00
8	733191914	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20	kus	2,00000	200,00	400,00
9	733191917	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 40	kus	4,00000	200,00	800,00
10	733111111	příplatek za zhotovení přípojky DN 20 + napojení	ks	4,00000	589,00	2 356,00
11	733111112	příplatek za zhotovení přípojky DN 25 + napojení	ks	4,00000	675,00	2 700,00
12	733111113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 + napojení	ks	8,00000	886,00	7 088,00
13	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,13069	2 000,00	261,38
Díl: 799		Ostatní				13 225,00
14	7991	Pomocné lešení	soubor	1,00000	13 225,00	13 225,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 302,01
15	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	1 302,01	1 302,01

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	8	Změnový list č. 17 - Zasekání, výměna a doplnění zásuvek v prostoru výdeje jídel, kabeláže VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				685,80
1	973046141	Vysekání kapes zeď bet. špalíky, krabice 5x5x5 cm	kus	9,00000	76,20	685,80
Díl: M21		Elektromontáže				47 041,73
2	210010301	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	10,00000	76,30	763,00
3	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	3,00000	24,90	74,70
4	210111021	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	9,00000	328,50	2 956,50
5	210111031	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	6,00000	347,50	2 085,00
6	210120803	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00000	172,50	172,50
7	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	10,00000	64,60	646,00
8	210880222	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	550,00000	44,70	24 585,00
9	210860268	UTP, FTP CAT 5E	m	340,00000	19,50	6 630,00
10	211010013	Uklid pracoviště	hod	2,00000	250,00	500,00
11	211010021	Nespecifické práce montážní - vyhledání a vypnutí obvodů	hod	5,00000	300,00	1 500,00
12	1229877	Krabice 89x 43x 37 IP55 Spelsberg bez svorkovnice Mini	ks	1,00000	25,20	25,20
13	1229878	Krabice s ucpávkami HP 70 prázdná, IP54 320 970 01	ks	1,00000	33,80	33,80
14	1258074	Kabel CYKY-J 3x2,5 / 100mb	m	10,00000	28,00	280,00
15	1676394	Kabel UTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m Solarix	m	340,00000	9,00	3 060,00
16	2033738	Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC	ks	1,00000	1 436,00	1 436,00
17	2036791	Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5 oranžová	ks	1,00000	3,72	3,72
18	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	9,00000	7,40	66,60
19	4011719	Tango zásuvka 1-násobná s clonkami IP44 bílá	ks	9,00000	209,00	1 881,00
20	58541252	Sádra stavební bílá 5 kg bal.	t	0,01500	11 830,00	177,45
21	7105246	Krabice LUCA 00810 80x8040	ks	1,00000	34,85	34,85
22	7211639	Krabice 85x 85x 42 IP55 Spelsberg bez svorkovnice HP80	ks	1,00000	39,00	39,00
23	7400684	Krabice 100x100x80mm IP55 LUCA hladká šroubovací víko nízké	ks	1,00000	91,41	91,41
Díl: VN		Vedlejší náklady				715,91
24	VN	vedlejší náklady	%	1,00000	715,91	715,91

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	8a	Změnový list č. 18 - Kontrola nepotřebných vypínačů, přesun krabic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				6 590,00
1	210010361	Rozvodka krabicová kovová, 7116-4xP 16	kus	2,00000	447,50	895,00
2	210010361	Rozvodka krabicová kovová, 7116-4xP 16	kus	2,00000	447,50	895,00
3	211010019	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	8,00000	300,00	2 400,00
4	211010021	Nepsecifické práce montážní - vyhledání světelných okruhů pro demontáž vypínačů	hod	8,00000	300,00	2 400,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				98,85
5	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	98,85	98,85

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě _stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	8b	Změnový list č. 19 - Přívod pro automatické dveře v jídelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				559,50
1	971033151	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	1,00000	145,50	145,50
2	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	4,00000	103,50	414,00
Díl: M21		Elektromontáže				1 760,21
3	210010003	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	26,62000	40,50	1 078,11
4	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	3,00000	24,90	74,70
5	210120401	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	1,00000	93,60	93,60
6	210290841	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	2,00000	49,30	98,60
7	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	6,00000	34,50	207,00
8	1181458	Jistič 1p B 10A 6kA LTE	ks	1,00000	88,00	88,00
9	1233559	Trubka ohebná 320N 25mm MONOFLEX 1425 světle šedá	m	2,00000	7,00	14,00
10	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	6,00000	17,70	106,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				34,80
11	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	34,80	34,80

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	8c	Změnový list č. 20 - Montáž svítidel v jídelně, výměna vypínačů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				12 100,00
1	210110001	Spínač nástěnný jednopól. - faz. 1, obyč.prostředí	kus	10,00000	151,00	1 510,00
2	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00000	34,50	2 070,00
3	211010021	Montáž osvětlení do stropů kazetových	hod	24,00000	300,00	7 200,00
4	1019731	Classic spínač 1 jasně bílá	ks	5,00000	60,00	300,00
5	1257864	Kabel CYKY-J 3X 1,5 / 100m	m	60,00000	17,00	1 020,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				181,50
6	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	181,50	181,50

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	8d	Změnový list č. 21 - Ovládání žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				582,00
1	971033151	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	4,00000	145,50	582,00
Díl: M21		Elektromontáže				8 323,96
2	210010331	Krabice pro lištový rozvod 2789 bez zapojení	kus	4,00000	59,20	236,80
3	210110001	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	4,00000	151,00	604,00
4	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00000	34,50	1 035,00
5	210800115	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	18,00000	34,50	621,00
6	211010006	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8	kus	24,00000	34,90	837,60
7	210010107	Mtž lišta vkladací s víčkem š -20mm	m	12,00000	60,00	720,00
8	211290006	Spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod	4,00000	300,00	1 200,00
9	216010331	Krabice instalační OBO A8	ks	4,00000	63,00	252,00
10	1110818	Tango rámeček 1-násobný bílá	ks	4,00000	25,60	102,40
11	1203410	Lišta vkladací 20x20 bílá LHD 2m	m	12,00000	22,00	264,00
12	1258046	Kabel CYKY-J 5x1,5 / 100mb	m	18,00000	28,24	508,32
13	1259987	Hmoždinka univerzální SX 8x40 Fischer	ks	24,00000	2,50	60,00
14	1449367	ABB spínač žaluziový 1/0+1/0 s blokováním bezšroubový	ks	4,00000	204,00	816,00
15	3015605	Tango kryt spínače žaluziového dělený s potiskem bílá	ks	4,00000	53,85	215,40
16	34111033	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	30,00000	18,80	564,00
17	5003502	Krabice přístojová LK80x28 T pro přístroje řady Tango bílá	ks	4,00000	27,00	108,00
18	7211639	Krabice 85x85x42 IP55 Spelsberg bez svorkovnice HP80	ks	4,00000	44,86	179,44
Díl: VN		Vedlejší náklady				133,59
19	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	133,59	133,59

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	8e	Změnový list č. 22 - Oprava poškozených kabelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				22 751,05
1	211010013	Komplexní vyzkoušení a oživení, uvedení do provozu	hod	8,00000	300,00	2 400,00
2	211010028	Spojkování kabelů - CYKY	hod	48,00000	300,00	14 400,00
3	211290012	Montáž lešení pracovního o výšce podlahy do 3m	ks	1,00000	828,00	828,00
4	1090327	Páka vulkanizační 25mm x 0,5mm x 10m černá	ks	2,00000	97,00	194,00
5	1210689	Spojka lisovací 1,5 KU-L Cu	ks	20,00000	2,00	40,00
6	1210691	Spojka lisovací 2,5 KU-L Cu	ks	20,00000	2,50	50,00
7	1210692	Spojka lisovací 4 KU-L Cu	ks	20,00000	3,50	70,00
8	1444138	Spojka kabelová D 1,5-16 SV-T-V-K	ks	20,00000	89,00	1 780,00
9	1738371	Manžeta opravná smršťovací 43/12 zipová černá s lepidlem 1,0m SRMAHV	ks	1,00000	859,00	859,00
10	50000245	Spojka lisovací 6 KU-L Cu	ks	20,00000	15,34	306,80
11	7003742	Trubička smršťovací 33,0/8,0x2,5 černá s lepidlem 1m WAPRO WMT3	m	3,00000	140,00	420,00
12	7003744	Trubička smršťovací 16,0/5,0 černá UV odolná WMT3-160-00	m	3,00000	91,60	274,80
13	7004215	Trubička smršťovací 9,0/3,0x1,3 černá s lepidlem 1,22 WAPRO WDT3	ks	5,00000	58,50	292,50
14	7115068	Trubička smršťovací 22,0/6,0x2,5 černá s lepidlem 1 WAPRO WMT3	ks	3,00000	104,90	314,70
15	7704469	Trubička smršťovací 3,0/ 0,6x1,0 černá s lepidlem 1,22 WAPRO WDT3	ks	5,00000	28,00	140,00
16	7704470	Trubička smršťovací 4,8/ 1,5x1,1 černá s lepidlem	ks	5,00000	38,40	192,00
17	7704471	Trubička smršťovací 6,0/2,0x1,2 černá s lepidlem 1,22 WAPRO WDT3	ks	5,00000	37,85	189,25
Díl: VN		Vedlejší náklady				341,27
18	VN	Vedlejší náklady	%	1,00000	341,27	341,27

Položkový rozpočet

S:	003sa/2021	Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě_stravovací provoz
O:	001a	Stravovací provoz - dodatek č.2
R:	9	Změnový list č. 23 - Odpočet rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-27 903,39
1	274321211R00	Beton základových pasů železový třídy C 12/15	m3	-3,78090	2 580,00	-9 754,72
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-7,56180	550,00	-4 158,99
3	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-7,56180	100,00	-756,18
4	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,37810	35 000,00	-13 233,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-23 923,75
5	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	-2,01650	6 500,00	-13 107,25
6	311211128R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva	m3	-2,01650	1 000,00	-2 016,50
7	380932225R00	Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 12 mm, do betonu, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN	m	-8,00000	1 100,00	-8 800,00
Díl: 5		Komunikace				-12 026,70
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	-11,62000	150,00	-1 743,00
		Skladba OCH2 : -11,62 -11,62000				
9	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	-11,62000	200,00	-2 324,00
		Skladba OCH2 : -11,62 -11,62000				
10	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	-11,62000	300,00	-3 486,00
		Skladba OCH2 : -11,62 -11,62000				
11	592453331R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	-12,78200	350,00	-4 473,70
		Skladba OCH2 : -11,62*1,1 -12,78200				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-17 737,29
12	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	-25,33898	700,00	-17 737,29
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-140 000,00
13	004/Z	D+M nového zábradlí u vstupu a rampy, vč.nového madla	kus	-1,00000	140 000,00	-140 000,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				-32 319,43
14	771249114R00	Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem tloušťky 40 mm	m	-8,40200	500,00	-4 201,00
15	772511132R00	Kladení dlažby z kamene do tmele vzorované z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené ze 3 až 5 rozdílných druhů desek sestavených do pravidelné se opakujících vzorů, tloušťky do 50 mm včetně	m2	-5,04120	1 500,00	-7 561,80
16	998772102R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodiškových stupňů a soklů v objektech výšky do 12 m	t	-0,57404	2 000,00	-1 148,08
17	58384857.AR	dlažba kamenná	m2	-5,54530	3 500,00	-19 408,55