

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Kraj Vysočina

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy oprávněn:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmána
70890749
Sberbank CZ, a. s.
4211011816/6800

a

Chameleos s.r.o.


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37112

se sídlem: Doly 41, 538 54 Luže
zastoupený/á: Václavem Bártou, jednatelem
IČO: 05078075
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 4281140349/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě, předat dílo bez vad včetně příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a to zejména podle projektové dokumentace:
 - a) „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod“, jejíž textová a výkresová část je obsahem přílohy č. 1 a oceněný soupis prací s výkazy výměr je obsahem přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Evou Jonešovou, se sídlem Putimov 75, 393 01 Pelhřimov, IČO: 46651322;
 - b) „Revitalizace zeleně v areálu DD Rovečné“, jejíž textová a výkresová část je obsahem přílohy č. 3 a oceněný soupis prací s výkazy výměr je obsahem přílohy č. 4 této smlouvy. Zhotovitelem projektové dokumentace je Atregia s. r. o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina, IČO: 02017342;
 - c) „Revitalizace zeleně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou“, jejíž textová a výkresová část je obsahem přílohy č. 5 a oceněný soupis prací s výkazy



výměr je obsahem přílohy č. 6 této smlouvy. Zhotovitelem projektové dokumentace je Atregia s. r. o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina, IČO: 02017342,

a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice.


Pokud je pro danou oblast zpracován standard (<http://standards.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem.

Dílo bude realizováno v rámci projektu „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010517 (dále též jen „**Projekt**“) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

- 1.4 Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „**OPŽP**“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen „**PrŽaP**“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a v souladu s Závaznými podmínkami AOKP ČR k registraci akce z OP ŽP 2014-2020, jež tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.
- 1.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
 - b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;
 - c) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů a dalších opatření orgánů státní správy nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle odst. 1.8);
 - d) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
 - e) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektové dokumentaci;
 - f) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;
 - g) odvoz a příp. zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty o průměru kmene či větve od 10 cm výše na sortiment odpovídající použitým těžebním dopravním zařízením a prostředkům Zhotovitele; likvidaci ostatní nevyužitelné a nevyužité vytěžené dřevní hmoty;
 - h) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla.



- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahujících se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.
- 1.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy.
- 1.8 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.
- 1.9 Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který bude minimálně obsahovat:
- min. 1 osobu s vysokoškolským vzděláním získaným v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu se zaměřením na zakládání a údržbu zeleně (např. studijní program/obor zahradní a krajinářská architektura, management zahradních a krajinářských úprav, zahradní tvorba, zahradní a krajinářské úpravy, sadovnictví a krajinářství apod.), a s minimálně 2 letou praxí při realizaci zakládání nebo údržby veřejné zeleně;
 - min. 1 osobu, jež splňuje jednu z následujících certifikačních zkoušek:
 - Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendlovy univerzity v Brně);
 - ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (certifikační program zajišťovaný International society of Arboriculture);
 - ISA Certified Tree Worker Climber Specialist (certifikační program zajišťovaný International society of Arboriculture);
 - European Treeworker (certifikační program zajišťovaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s.).
- 1.10 Zhotovitel provede dílo za nepřerušného provozu příspěvkových organizací Gymnázia Havlíčkův Brod, se sídlem Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, Dětský domov, Rovečné 40, se sídlem Rovečné 40, 592 65 Rovečné a Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, se sídlem Sázavská- 547, 582 91 Světlá nad Sázavou, přičemž Zhotovitel bude respektovat provoz příspěvkových organizací včetně využívání parku a pohybu dětí a žáků, zaměstnanců a veřejnosti, a to tak, aby tento provoz neomezoval, nebo jen



v míře nezbytně nutné pro provádění díla. Realizovat dílo mimo dobu obvyklou (tj. mimo pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.), příp. využití prostor parků a zahrad (pro dočasné ukládání materiálu a techniky, zařízení místa provádění díla včetně např. umístění stavebních buněk, připojení médií apod.), je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím souhlasu vedení dotčené příspěvkové organizace.

II.

Termíny realizace díla

- 2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s objednatelům odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je zhotovitel povinen předložit Objednateli **nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy**. Zhotovitel musí v rámci předloženého harmonogramu dodržet zejména tyto termíny:

- kácení dřevin – v době vegetačního klidu, **nejpozději do 31. března 2021**;
- výsadba dřevin – **nejpozději do 31. května 2021**;
- založení trávníku (včetně první seče) – **nejpozději do 30. 6. 2021**;
- následná péče – **nejpozději do 30. 9. 2023**.

Zhotovitel je povinen konkretizovat (e-mailem osobě uvedené v čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy) termín následné péče nejméně tři pracovní dny před realizací konkrétního zásahu (vypletí, zalití rostlin, kontrola či odstranění kůlů a úvazků, výchovný řez stromů) a realizovat jen na základě odsouhlaseného konkretizovaného termínu (pokud zástupce Objednatele termín nebude rozporovat, má se za odsouhlasený). Práce následné péče v neodsouhlaseném termínu nelze zahrnout na soupis skutečně provedených prací a dodávek dle čl. 7.1 této Smlouvy.

- 2.2 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla bez vyzvání upřesňovat (aktualizovat) harmonogram, přičemž je povinen jej v případě významné změny předložit k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněn provádět či odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy.

III.

Provozní deník

- 3.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad provozní deník (dále jen „**provozní deník**“), a to přiměřeně v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Provozní deník může být veden pro každý řešený park či zahradu zvlášť.
- 3.2 Provozní deník budou mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále k dispozici v místě provádění díla.
- 3.3 Zápisy do provozního deníku musí být zapisovány a podepsány zástupcem Zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do provozního deníku.



- 3.4 Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do provozního deníku kdykoliv nahlížet a provádět v něm záznamy.
- 3.5 Nebude-li Zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem Objednatele a/nebo jeho zástupce v provozním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

IV.


Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 4.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace.
- 4.2 Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla. O převzetí sepíše zhotovitel protokol o převzetí místa provádění díla (doklad o zahájení realizace dle přílohy č. 3 PrŽaP), protokol jsou oprávněny podepsat osoby uvedené v čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy.

V.

Dokončení a převzetí díla

- 5.1 Dílo dokončené bez vad v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do **30. 9. 2023**.
- 5.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 5.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla jsou místa, kde se dílo provádělo.
- 5.4 Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 5.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli;
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.




- 5.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
- 5.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 5.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 5.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 5.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- a) fotodokumentaci provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení.
 - b) provozní deník;
- 5.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.



VI. Cena díla

- 6.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **1 297 611,59 Kč včetně DPH** (slovy: jedenmiliondvěstědevadesátšestsetjedenáctkorunpadesátdevěthaléřů).
- 6.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.
- 6.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.
- 6.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.
- 6.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:
- a) dodání příslušných dokladů, atestů, prohlášení o shodě apod.;
 - b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;
 - c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
 - d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
 - e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;
 - f) zajištění BOZP a PO předepsaným koordinátorem BOZP a PO;
 - g) vyhotovení výkazů výměr;
 - h) náklady na pojištění Zhotovitele;
 - i) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
 - j) péči o dílo a údržbu díla po sjednanou dobu (do termínu dle čl. V odst. 1.5 této Smlouvy).



- 6.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

VII.


Platební podmínky

- 7.1 Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele, účtovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“ a registrační číslo projektu „CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010517“. Daňové doklady vystavované zhotovitelem jsou splatné **do 30 kalendářních dnů** od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 7.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s Objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
- 7.3 Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

VIII.

Komunikace smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis do provozního deníku.
- 8.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím osoby uvedené v odst. 8.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.



- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 8.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel Smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
- na straně Objednatele: Ing. Jan Jones, tel.: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz.
- na straně Zhotovitele: Václav Bárta, M: 792 358 232, info@chameleos.cz.
- 8.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.


IX.

Pojištění a vlastnické právo

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.
- 9.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

- 9.4 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli.
- 9.5 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování



takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

X.

Záruka za jakost

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 10.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.
- 10.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
- 10.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:
- a) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;
 - b) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
 - c) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;
 - d) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo v provozním deníku, je



Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;

- e) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;
- f) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;

11.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XII.

Odstoupení od Smlouvy

12.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
- b) vstoupí do likvidace;
- c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
- d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
- e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
- f) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

12.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- a) je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.



XIII.

Ostatní ustanovení

- 13.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu a dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.
- 13.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:
- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;
 - b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;
 - c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.
- 13.4 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. 1 této Smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.



14.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

14.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1 – Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod“;
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný dodavatelem) „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod“;
- Příloha č. 3 – Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Revitalizace zeleně v areálu DD Rovečné“;
- Příloha č. 4 – Položkový rozpočet (oceněný dodavatelem) „Revitalizace zeleně v areálu DD Rovečné“;
- Příloha č. 5 – Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Revitalizace zeleně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou“;
- Příloha č. 6 – Položkový rozpočet (oceněný dodavatelem) „Revitalizace zeleně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou“;
- Příloha č. 7 – Závazné podmínky AOKP ČR k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

14.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

14.5 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

14.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této Smlouvy.

14.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

V LUŽE dne 26. 02. 2021

V Jihlavě dne 23-02-2021


.....
za Zhotovitele
Václav Bárta
jednatel společnosti


.....
za Objednatele
Ing. Lukáš Vlček
náměstek hejtmana Kraje Vysočina



Chameleos s.r.o.
Dolý 41, 538 54 Luž.
IČ: 05078075
DIČ: CZ05078075
www.chameleos.cz


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

62



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

**Příloha č. 1 – Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace
„Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod“
na CD**

*PD Revitalizace parků a zahrad
gymnázium Havlíčkův Brod*


Kraj Vysočina
Žižkova 57 387 01 Jihlava

62



**Příloha č. 2 Smlouvy - Položkový rozpočet
oceněný Zhotovitelem
„Revitalizace parků a zahrad Kraje
Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův
Brod“**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Název akce:	Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod				
Objednatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava				
Projektant:	Ing. Eva Jonešová, autorizovaný architekt - krajinářská architektura (A.3), č. autorizace ČKA 01 362,				
NÁKLADY ROZPOČTU		ZPŮSOBILÉ	ZPŮSOBILÉ	NEZPŮSOBILÉ	NEZPŮSOBILÉ
HSV	Práce a dodávky HSV	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
	stavební práce, zemědělské, lesnické, sadovnické	360 103,88 Kč	435 725,70 Kč	203 759,33 Kč	246 548,79 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
	geodetické práce	3 410,00 Kč	4 126,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MEZISOUČET	Přímé realizační výdaje	363 513,88 Kč	439 851,80 Kč	203 759,33 Kč	246 548,79 Kč
CELEKEM	Přímé realizační výdaje	bez DPH	567 273,21 Kč		
CELEKEM	Přímé realizační výdaje	včetně DPH	686 400,59 Kč		

Datum a podpis projektanta

Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod

Položka			Počet	Cena / m.j.	Cena celkem	Hmot./ m.j.	Celkem
číslo	popis	m.j.	m.j.	Kč	Kč	t	t
VÝSADBA DŘEVIN							
800-1							
181 30-1101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu	m ²	112,1	66,00	7 398,60	0,00000	0,00000
823-1							
183 11-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až4	kus	1 048	8,00	8 384,00	0,00000	0,00000
183 11-1114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až4	kus	182	14,00	2 548,00	0,00000	0,00000
183 10-1115	Hloubení jamek pro vysazování rostlinu v zemině tř. 1až	kus	1	220,00	220,00	0,00000	0,00000
183 11-1313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až4 s	kus	117	22,00	2 574,00	0,00000	0,00000
183 10-1314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až4 s	kus	13	110,00	1 430,00	0,00000	0,00000
183 20-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin (všechny záhony	m ²	182	7,00	1 274,00	0,00000	0,00000
R	Založení záhonu pro výsadbu rostlin (vyvýšený záhon	m ²	28	76,00	2 128,00	0,00000	0,00000
184 10-2110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině při prům. balu do 100 mm (stálezelené rostliny jako půdní kryt)	kus	1 048	11,00	11 528,00	0,00000	0,00000
184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině při prům. balu do 300 mm (keře jehličnaté, keře listnaté stálezelené a opadavé)	kus	186	34,00	6 324,00	0,00000	0,00000
184 10-2211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se	kus	4	15,00	60,00	0,00000	0,00000
184 10-2212	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině výšky do 1 m do zvýšených záhonů (růže ve vyvýšeném záhonu v lokalitě 1 - dvůr)	kus	122	22,00	2 684,00	0,00000	0,00000
184 20-1111	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky	kus	1	64,00	64,00	0,00000	0,00000
184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m (strom)	kus	1	95,00	95,00	0,00005	0,00005
R	Ochrana kmene listnatých stromů rákosovou rohoží,	kus	1	77,00	77,00	0,00200	0,00200
184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině, o	kus	1	24,00	24,00	0,00000	0,00000
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury	m ²	210	1,50	315,00	0,00000	0,00000
R	Výměna půdy na 100 % za Zahradnickou zeminu	m ³	1,7	2 360,00	3 950,64	0,00000	0,00000
184 91-1421	Mulčování vysázených rostlin kůrou tl. do 100 mm	m ²	28,0	14,00	392,00	0,00000	0,00000
R	Položení mulčovací textilie z juty a slámy v rovině v	m ²	210	69,00	14 490,00	0,00300	0,63000
185 85-1121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000m	m ³	16,77	165,00	2 767,05	0,00000	0,00000
998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopr.	t	23,614	470,00	11 098,37	0,00000	

Montáž výsadba dřevin mezisoučet					79 825,66		0,63205
Specifikace rostliny							
mnohokvěté a pokryvné růže							
1	Rosa KORDES Aprikola®, prostokořenné sazenice,	ks	2	160,00	320,00	0,00150	0,00300
2	Rosa KORDES Bad Wörishofen®/Pink Emely,	ks	19	160,00	3 040,00	0,00150	0,02850
3	Rosa KORDES Black Forest Rose®, prostokořenné	ks	1	160,00	160,00	0,00150	0,00150
4	Rosa KORDES Gärtnerfreude®, prostokořenné sazenice,	ks	26	160,00	4 160,00	0,00150	0,03900
5	Rosa KORDES Innocencia®, prostokořenné sazenice,	ks	33	160,00	5 280,00	0,00150	0,04950
6	Rosa KORDES Milano®, prostokořenné sazenice,	ks	20	160,00	3 200,00	0,00150	0,03000
7	Rosa KORDES Pflanzen un Blumen®, prostokořenné	ks	24	160,00	3 840,00	0,00150	0,03600
8	Rosa KORDES Solero®, prostokořenné sazenice,	ks	1	160,00	160,00	0,00150	0,00150
stálezelené a jehličnaté keře na živý plot							
9	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ptačí zob obecný, v	ks	105	36,00	3 780,00	0,00300	0,31500
10	Taxus baccata - tis červený, v 20-30, ko 2,5 l	ks	12	122,00	1 464,00	0,00350	0,04200
stálezelené rostliny jako půdní kryt							
11	Hedera helix - břečťan popínavý, kontejner 9x9x10 cm	ks	408	26,00	10 608,00	0,00050	0,20400
12	Vinca minor - barvínek menší, kontejner 8x8x9 cm	ks	640	33,00	21 120,00	0,00040	0,25600
jehličnaté keře							
13	Picea glauca 'Conica' - smrk sivý, v 20-30, ko 2,5 l	ks	2	140,00	280,00	0,00040	0,00080
14	Pinus mugo 'Mops' - borovice kleč, v 20-30, bal	ks	2	340,00	680,00	0,00200	0,00400
15	Taxus baccata 'Compacta' - tis červený, v 20-30, ko 2,5 l	ks	4	150,00	600,00	0,00300	0,01200
16	Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' - tis červený, v 40-60,	ks	4	260,00	1 040,00	0,00300	0,01200
17	Taxus x media 'Kelsey' - tis prostřední, v 40-60, bal	ks	3	260,00	780,00	0,00300	0,00900
18	Taxus baccata 'Repandens' - tis červený, v 30-40, ko2l	ks	1	150,00	150,00	0,00300	0,00300
listnaté keře stálezelené							
19	Buxus sempervirens 'Suffruticosa' - zimostřez obecný, v	ks	5	155,00	775,00	0,00150	0,00750
20	Pyracantha coccinea 'Orange Glow' - hlohyně šarlatová, v	ks	2	44,00	88,00	0,00200	0,00400
21	Pyracantha coccinea 'Red Column' - hlohyně šarlatová, v	ks	2	44,00	88,00	0,00200	0,00400
22	Viburnum 'Pragense' - kalina pražská, v 60-80, bal	ks	3	475,00	1 425,00	0,00500	0,01500
listnaté keře opadavé							
23	Azalka japonská 'Otava', v 20-30, ko3l	ks	4	99,00	396,00	0,00400	0,01600
24	Azalka japonská 'Rosinetta', v 20-30, ko3l	ks	4	99,00	396,00	0,00400	0,01600
25	Azalka japonská 'Schneesturm', v 20-30, ko3l	ks	3	99,00	297,00	0,00400	0,01200
26	Azalka velkokvětá Knap Hill 'Orangeade', v 30-40, ko3l	ks	2	175,00	350,00	0,00400	0,00800

Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázium v Jihlavě - ROZPOČET ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

27	Cotoneaster dielsianus - skalník Dielsův, v 40-60, ko2l	ks	2	79,00	158,00	0,00250	0,00500
28	Hydrangea arbor. 'Strong Annabelle' (Incrediball)® -	ks	9	320,00	2 880,00	0,00600	0,05400
29	Hypericum 'Hidcote' - třešalka rozkladitá, v 30-40, ko1l	ks	4	36,00	144,00	0,00150	0,00600
30	Chaenomeles japonica - kdoulevec japonský, v 40-60,	ks	3	199,00	597,00	0,00250	0,00750
31	Ribes alpinum 'Compactum' - meruzalka alpská, v 20-30,	ks	2	120,00	240,00	0,00200	0,00400
32	Ribes alpinum 'Pumilum' - meruz.alpská, v 20-30, ko1,5l	ks	1	120,00	120,00	0,00200	0,00200
33	Syringa meyeri 'Palibin' - šefík Meyerův, v 40-60, bal	ks	4	89,00	356,00	0,00400	0,01600
34	Syringa microphylla 'Superba' - šefík malolistý, v 40-60,	ks	3	89,00	267,00	0,00400	0,01200
	listanté stromy						
40	Tilia cordata 'Rancho' - lípa srdčitá (malokorunná), OK	ks	1	2 550,00	2 550,00	0,01000	0,01000
	Mezisoučet specifikace rostliny				71 789,00		1,24580
	Specifikace rostliny celkem = mezisoučet x 1,03 (ztratiné) x 1,25 (PPN)				92 428,34		
	Specifikace výsadba dřevin ostatní						
	Herbicidey - totální bal. 1 l, dávkování 5l/ha	litr	0,105	360,00	37,80	0,00100	0,00011
	Dodávka vody pro závlivu	m ³	16,77	55,00	922,35	1,00000	16,77000
	Kůl ke stromu impregnovaný průměr 60mm, délka 2,5 m	kus	3	90,00	270,00	0,00300	0,00900
	Rašelina pro azalky (směs rašeliny a písku 1:1)	m ³	1,6	1 150,00	1 868,75	0,60000	0,97500
	Zahradnická zemina tříděná (pro výměnu v jamkách pro	m ³	2,8	500,00	1 422,00	1,40000	3,98160
	Mezisoučet specifikace ostatní				4 520,90		21,73571
	Specifikace ostatní celkem = mezisoučet x 1,02 (ztratiné) x 1,25 (PPN)				5 764,15		
	Poznámka - některá specifikace je započtena přímo v R						
	VÝSADBA DŘEVIN mezisoučet				178 018,15		23,61356
	OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN						
R	Řez stromů redukční, plochy stromu do 120 m ² (borovice	kus	1	970,00	970,00	0,00000	0,00000
R	Tvarování solitérních keřů jehličnatých a listnatých	kus	4	160,00	640,00	0,00000	0,00000
	OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN mezisoučet				1 610,00		0,00000
	KÁCENÍ DŘEVIN (způsobilé výdaje: odstranění						

823-1							
112 15-1112	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a	kus	2	160,00	320,00	0,00000	0,00000
KÁCENÍ DŘEVIN mezisoučet					320,00		0,00000
ZALOŽENÍ PLOCH TRÁVNÍKU							
823-1							
181 41-1131	Založení trávníku výsevem na půdě předem připravené,	m ²	246	7,50	1 845,00	0,00000	0,00000
183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině (před výsevem	m ²	246	0,70	172,20	0,00000	0,00000
183 40-3152	Obdělání půdy vláčením v rovině (před výsevem	m ²	246	0,50	123,00	0,00000	0,00000
183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině (před výsevem hrabání	m ²	246	2,00	492,00	0,00000	0,00000
183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině (po výsevu pro	m ²	246	2,00	492,00	0,00000	0,00000
998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopr.	t	0,004	470,00	1,73	0,00000	
Montáž založení ploch trávníku mezisoučet					3 125,93		0,00000
Specifikace založení ploch trávníku ostatní							
	Travní směs parková (výsevek 15g/m2)	kg	3,69	170,00	627,30	0,00100	0,00369
Mezisoučet specifikace založení trávníku					627,30		0,00369
Specifikace založení trávníku celkem = mezisoučet x 1,03 (ztrátové) x 1,25 (PPN)					807,65		
ZALOŽENÍ PLOCH TRÁVNÍKU mezisoučet					3 933,58		0,00369
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU SE ŠTĚRKOVÝM PODLOŽÍM - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK							
800-1							
121 10-1101	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na	m ³	7,3	560,00	4 110,40	0,00000	0,00000
121 10-1103	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na vzdálenost do 250 m, se složením (lože štěrkového trávníku, hloubka: 30cm; přemístění na lokalitu 3)	m ³	1,2	350,00	402,50	0,00000	0,00000
181 95-1102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1-	m ²	28,3	45,00	1 273,50	0,00000	0,00000
822-1							

Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia v Jihlavě - ROZPOČET ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

564 66-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm,	m ²	28,3	80,00	2 264,00	0,38626	10,93116
919 72-6122	Separální filtrační geotextile měrná hmotnost do 300	m ²	28,3	38,00	1 075,40	0,00047	0,01330
R	Posyp podkladu s rozprostřením a zhuštěním směsí drceného kameniva frakce 8-16 mm (80 objemových %) a kvalitní ornice (20 objemových %), po zhuštění vrstva 100 mm, včetně dodání a přípravy směsi kameniva a ornice s přídavkem silikátových koloidů; včetně úpravy a přípravy povrchu půdy pro založení trávníku	m ²	28,3	65,00	1 839,50	0,18100	5,12230
998 22-9111	Přesun hmot ruční pro komunikace s krytem z	t	16,067	310,00	4 980,91	0,00000	
823-1							
181 41-1131	Založení trávníku výsevem na půdě předem připravené,	m ²	28,3	7,50	212,25	0,00000	0,00000
183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině (po výsevu pro	m ²	28,3	2,00	56,60	0,00000	0,00000
Montáž založení trávníku se štěrkovým podložím mezisoučet					16 215,06		16,06676
Specifikace založení trávníku se štěrkovým podložím ostatní							
	Travní směs speciální pro štěrkové trávníky (složení v	kg	0,7075	190,00	134,43	0,00100	0,00071
Mezisoučet specifikace ostatní					134,43		0,00071
Specifikace ostatní celkem = mezisoučet x 1,03 (ztratné) x 1,25 (PPN)					173,07		
	Poznámka - některá specifikace je započtena přímo v R						
ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO TRÁVNÍKU mezisoučet					16 388,14		16,06747
TRVALKOVÉ ZÁHONY (VÝSADBA							
823-1							
183 21-1313	Výsadba cibulí květin do připravené půdy se zalitím	kus	510	2,80	1 428,00	0,00000	0,00000
183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině (po výsadbě cibulovin)	m ²	102	2,00	204,00	0,00000	0,00000
183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině (po výsadbě cibulovin)	m ²	102	2,00	204,00	0,00000	0,00000
998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopr.	t	0,026	470,00	11,99	0,00000	
Montáž výsadba cibulovin mezisoučet					1 847,99		0,00000
Specifikace výsadba cibulovin rostliny							
35 až 39	Cibule dle specifikace v textové části	kus	510	15,00	7 650,00	0,00005	0,02550

Mezisoučet specifikace rostliny					7 650,00		0,02550
Specifikace rostliny celkem = mezisoučet x 1,03 (ztratiné) x 1,25 (PPN)					9 849,38		
TRVALKOVÉ ZÁHONY (VÝSADBA CIBULOVIN) mezisoučet					11 697,36		0,02550
POŘÍZENÍ A INSTALACE MOBILIÁŘE (do							
823-1							
936 00-1001	Montáž prvků městské a zahradní architektury (sada židlí	kus	5	340,00	1 700,00	0,00000	0,00000
936 10-4213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	2	340,00	680,00	0,00112	0,00224
936 17-4312	Montáž stojanu na kola přichycením kotevními šrouby	kus	1	540,00	540,00	0,00180	0,00180
998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopr.	t	0,544	470,00	255,70	0,00000	
Montáž mobiliář mezisoučet					3 175,70		0,00404
Specifikace mobiliář ostatní							
1	skládací židle zahradní, kovová konstrukce - černá barva,	ks	35	3 200,00	112 000,00	0,00800	0,28000
2	stůl zahradní, kovová konstrukce - černá barva, deska	ks	5	5 900,00	29 500,00	0,02000	0,10000
3	venkovní odpadkový koš se stříškou, s vnitřní vyjímatelnou nádobou ze zinkovaného plechu, konstrukce z ocelových profilů - černá barva, boční výplň z impregnovaného dřeva profilu 3,5x2,5 cm, konstrukce připravena pro kotvení k podlaze, rozměry: půdorys 40x40cm, výška 80 cm + stříška	ks	2	6 200,00	12 400,00	0,02000	0,04000
4	slunečník zahradní samostatně stojící, kovová	ks	3	6 500,00	19 500,00	0,03000	0,09000
5	stojan na kola kovový oboustranný, černá barva, celkem	ks	1	15 000,00	15 000,00	0,03000	0,03000
Mezisoučet specifikace ostatní					188 400,00		0,54000
Specifikace ostatní celkem = mezisoučet x 1,02 (ztratiné) x 1,25 (PPN)					240 210,00		
POŘÍZENÍ A INSTALACE MOBILIÁŘE mezisoučet					243 385,70		0,54404
TERÉNNÍ ÚPRAVY - INSTALACE							
800-1							
132 21-2101	Hloubení rýh do š. 600 mm ručním nebo pneu nářadím v	m ³	5,76	800,00	4 608,00	0,00000	0,00000
167 10-1101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku	m ³	4	160,00	640,00	0,00000	0,00000

162 60-1101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny (výkopek z	m ³	10,156	120,00	1 218,72	0,00000	0,00000
171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	10,156	12,00	121,87	0,00000	0,00000
171 20-1211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na	t	18,2808	6,67	121,86	0,00000	0,00000
822-1							
916 23-1213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého	m	64	125,00	8 000,00	0,12950	8,28800
566 90-1132	Vyspravení cesty (po překopu příjezdové cesty u open	m ²	4,725	105	496,13	0,37080	1,75203
R	Vyspravení povrchu trávníku (vně obrubníku podél	m ²	4,65	85	395,25	0,40481	1,88237
998 22-3011	Přesun hmot a sutí pro komunikace s krytem dlážděným,	t	15,410	110,00	1 695,14	0,00000	
823-1							
966 07-1711	Bourání plotových sloupků ocelových, výšky do 2,5 m,	kus	6	165,00	990,00	0,00000	0,00000
Montáž instalace betonových obrubníků mezisoučet					18 286,97		11,92240
Specifikace instalace betonových obrubníků ostatní							
	Betonový obrubník 250x100x1000, barva přírodní	ks	64	130,00	8 320,00	0,05450	3,48800
Mezisoučet specifikace instalace betonových obrubníků					8 320,00		3,48800
Specifikace instalace betonových obrubníků ost. celk. = mezisoučet x 1,02 (ztratné/prořez) x 1,25 (PPN)					10 608,00		
TERÉNNÍ ÚPRAVY - INSTALACE BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ mezisoučet					28 894,97		15,41040
NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 3 LET							
823-1							
184 85-1411	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých výšky do 0,5 m	kus	170	6,50	1 105,00	0,00000	0,00000
184 80-6186	Řez růží mnohokvětých (mnohokvěté a pokryvné růže 1.	kus	126	3,20	403,20	0,00000	0,00000
184 80-6186	Řez růží mnohokvětých (mnohokvěté a pokryvné růže 2.	kus	126	3,20	403,20	0,00000	0,00000
184 80-6186	Řez růží mnohokvětých (mnohokvěté a pokryvné růže 3.	kus	126	3,20	403,20	0,00000	0,00000
R	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých výšky do 0,5 m	kus	1 048	5,50	5 764,00	0,00000	0,00000
184 80-6151	Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,5 m	kus	50	22,00	1 100,00	0,00000	0,00000
184 80-6151	Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,5 m	kus	50	22,00	1 100,00	0,00000	0,00000
R	Řez průklestem keřů netrnitých (keře stálezelené jako	kus	1 048	5,50	5 764,00	0,00000	0,00000
R	Řez průklestem keřů netrnitých (keře stálezelené jako	kus	1 048	5,50	5 764,00	0,00000	0,00000
184 80-3111	Tvarování živých plotů přímých v. do 0,8m, š. do 0,8 m	m ²	44,4	12,00	532,80	0,00000	0,00000
184 80-3111	Tvarování živých plotů přímých v. do 0,8m, š. do 0,8 m	m ²	41,4	12,00	496,80	0,00000	0,00000
184 80-3111	Tvarování živých plotů přímých v. do 0,8m, š. do 0,8 m	m ²	51,75	12,00	621,00	0,00000	0,00000

GROBŮŽKA VÝKROUČET ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

184 80-3111	Tvarování živých plotů přímých v. do 0,8m, š. do 0,8 m	m ²	51,75	12,00	621,00	0,00000	0,00000
184 85-2312	Řez stromů výchovný, alejové stromy, výšky do 6 m (2 x	kus	2	210,00	420,00	0,00000	0,00000
184 21-5172	Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly (<i>listané stromy 2.</i>	kus	1	35,00	35,00	0,00000	0,00000
185 80-4214	Vypečení dřevin ve skupinách (všechny výsadby po dobu 3 roky, opakování celkem 10x - viz textová zpráva)	m ²	2100	15,00	31 500,00	0,00000	0,00000
185 80-4311	Zaliti rostlin vodou plochv záhonů jednotlivě do 20 m ²	m ³	7,4	175,00	1 295,00	0,00000	0,00000
185 80-4312	Zaliti rostlin vodou plochv záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	40,52	55,00	2 228,60	0,00000	0,00000
185 80-4319	Příplatek za zálivku do zvýšených záhonů do 100 m ²	m ³	5,58	720,00	4 017,60	0,00000	0,00000
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m ³	47,92	165,00	7 906,80	0,00000	0,00000
	Dodávka vody pro zálivku	m ³	47,92	112,00	5 367,04	0,00000	0,00000
NÁSLEDNÁ PÉČE mezisoučet					76 848,24		0,00000
REKAPITULACE ZPUSOBILE VYDAJE							
VÝSADBA DŘEVIN					178 018,15		
OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN					1 610,00		
KÁCENÍ DŘEVIN					320,00		
ZALOŽENÍ PLOCH TRÁVNÍKU - do způsobilých výdajů					3 933,58		
ZALOŽENÍ PLOCH TRÁVNÍKU NA ŠTĚRKOVÉM					16 388,14		
TRVALKOVÉ ZAHONY (VÝSADBA CIBULOVIN) - do					11 697,36		
POŘÍZENÍ A INSTALACE MOBILIÁŘE - do způsobilých					42 393,45		
TERÉNNÍ ÚPRAVY- do způsobilých výdajů je možno					28 894,97		
NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 3 LET					76 848,24		
Celkem bez DPH					360 103,88 Kč		
DPH 21%					75 621,82 Kč		
Celkem s DPH					435 725,70 Kč		


Položka			Počet	Cena / m.j.	Cena celkem	Hmot./ m.j.	Celkem
číslo	popis	m.j.	m.j.	Kč	Kč	t	t
823-1	KÁCENÍ DŘEVIN (přemístění kmenů a větví a						
111 21-2351	Odstranění nevhodných dřevin v rovině, průměru	m ²	7	155,00	1 085,00	0,00000	0,00000
112 25-1211	Odstranění pařezu odfrézováním v rovině hloubky do	m ²	0,64	650,00	416,00	0,00000	0,00000
174 11-1111	Zásap jam po vyfrézovaných pařezích hloubky do 200	m ²	0,16	350,00	54,60	0,00000	0,00000
R	Úpravy stávajících výsadeb ve zvýšení záhoně (v	kus	9,00	35,00	315,00	0,00000	0,00000
800-1							
R	Vodorovné přemístění odpadu z frézování pařezů a odstraněných keřů, s naložením, složením a dopravou do 4 000 m, uložením na kompostárnu/skládku (vč. skládkovného/poplatku za uložení na kompostárnu)	m ³	1,31	80,00	104,48	0,00000	0,00000
162 30-1405	Vodorovné přemístění s naložením, složením a	kus	2	55,00	110,00	0,00000	0,00000
171 20-1201	Uložení bioodpadu (větví stromů jehličnatých) na	m ³	2	160,00	320,00	0,00000	0,00000
171 20-1211	Poplatek za uložení na kompostárně/skládce	t	1,1	220,00	242,00	0,00000	0,00000
162 30-1415	Vodorovné přemístění s naložením, složením a	kus	2	60,00	120,00	0,00000	0,00000
	Montáž kácení dřevin mezisoučet				2 767,08		0,00000
	KÁCENÍ DŘEVIN mezisoučet				2 767,08		0,00000
	REKAPITULACE NEZPUSOBILE VYDAJE						
	KÁCENÍ DŘEVIN				2 767,08 Kč		
	ZALOŽENÍ PLOCH TRÁVNÍKU - do způsobilých výdajů				0,00		
	ZALOŽENÍ PLOCH TRÁVNÍKU NA ŠTĚRKOVÉM				0,00		
	TRVALKOVÉ ZÁHONY (VÝSADBA CIBULOVIN) - do				0,00		
	POŘÍZENÍ A INSTALACE MOBILIÁŘE (do				200 992,25 Kč		
	TERÉNNÍ ÚPRAVY- do způsobilých výdajů je možno				0,00		

Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Cyklostezka v Kozlově
POLAŽKA VÍRKOV
ROČNÍ ROZPOČET NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

	Celkem bez DPH				203 759,33 Kč		
	DPH 21%				42 789,46 Kč		
	Celkem s DPH				246 548,79 Kč		

Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod
 ROZPOČET VE DOLNÍ ROZPOČTOVÉNAKLADY

Položka			Počet	Cena / m.j.	Cena celkem	Hmot./ m.j.	Celkem
číslo	popis	m.j.	m.j.	Kč	Kč	t	t
	Geodetické vytyčení hranice pozemku (v místě, kde	100 bm	0,31	11 000,00	3 410,00		
	Celkem bez DPH				3 410,00 Kč		
	DPH 21%				716,10 Kč		
	Celkem s DPH				4 126,10 Kč		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysocina

**Příloha č. 3 – Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace
„Revitalizace zeleně v areálu DD Rovečné“ na CD**

DD Revitalizace parku a zahrady
62
DD Rovečné
Kraj Vysocina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava



Příloha č. 4 Smlouvy - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem „Revitalizace zeleně v areálu DD Rovečné“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/121/VR
Stavba: Revitalizace zeleně u dětského domova Rovečné

KSC:
Místo: k.ú. Rovečné

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chameleos s.r.o.

IČ: 05078075
DIČ: CZ05078075

Projektant:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lenka Požárová

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

162 870,02

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	162 870,02	34 202,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

197 072,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

Razítka

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/121/VR

Stavba: Revitalizace zeleně u dětského domova Rovečné

Místo: k.ú. Rovečné

Datum:

28. 11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679

Uchazeč: Chameleos s.r.o.

Zpracovatel:

22

Ing. Lenka Požárová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		162 870,02	197 072,72
01	Uznatelné náklady	74 579,07	90 240,67
02	Neuznatelné náklady	88 290,95	106 832,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně u dětského domova Rovačné

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

NSO

Místo:

k.ú. Rovačné

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

Chameleos s.r.o.

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 11. 2018

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

05078075

CZ05078075

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

74 579,07

DPH základní

snižena

Základ daně

74 579,07

0.00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

15 661,68

0.00

Cena s DPH

v CZK

90 240,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Revitalizace zeleně u dětského domova Rovečné

Objekt

01 - Uznatelné náklady

Místo

k.ú. Rovečné

Datum:

28. 11. 2018

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant

Atregia, s.r.o., Šebrov
215. 679 22

Uchazeč

Chameleos s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**74 579,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

74 579,07

N013 - Kácení dřevin

3 360,00

N02 - Ošetření dřevin

8 482,80

N01 - Sadové úpravy

40 927,67

N03 - Příprava půdy

8 132,60

N05 - Výsadba dřevin

30 085,83

N10 - Materiál pro výsadbu

10 411,00

N010 - Stromy

2 810,00

N08 - Keře

7 601,00

N021 - Založení trávníku

735,00

898 - Přesun hmot

1 974,24

OST1 - Následná péče po dobu 3 let

21 808,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Revitalizace zeleně u dětského domova Rovečné

Objekt

01 - Uznatelné náklady

Místo

k.ú. Rovečné

Datum:

28. 11. 2018

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant

Atregia, s.r.o., Šebrov
215, 679 22

Uchazeč Chameleos s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 579,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				74 579,07	
D	N013		Kácení dřevin				3 360,00	
1	K	112151311	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm "dle inv.tab.č.23"1	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	112151312	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm "dle inv.tab.č.15, 16, 17, 21"4	kus	4,000	720,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
D	N02		Ošetření dřevin				8 482,80	
3	K	184852211	Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu do 30 m2 "dle inv.tab.č.25, 27"2	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	184852212	Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2 "dle inv.tab.č.19"1	kus	1,000	410,00	410,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	184852213	Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2 "dle inv.tab.č.23"1	kus	1,000	530,00	530,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	184852222	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2 "dle inv.tab.č.1"1	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	184852113	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2 "dle inv.tab.č.2"1	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	R-184852422.1	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2 "dle inv.tab.č.1"1	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	vlastní položka
9	K	R-184852311/4	Vazba koruny dynamická "dle inv.tab.č.1"1	kus	1,000	990,00	990,00	vlastní položka
10	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm kácení objem korun	m3	3,200	160,00	512,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky "objem nadrcených korun, přepočteno na (průměr) kácení objem korun*0,35"	m3	1,120	300,00	336,00	vlastní položka
12	K	R-997221855	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné) "převod z m3 na kg a tuny bioodpad 550/1000"	t	0,616	300,00	184,80	vlastní položka
D	N01		Sadové úpravy				40 927,67	
D	N03		Příprava půdy				8 132,60	
13	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše pl.keře_skup	m2	70,000	26,00	1 820,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m pl.keře_skup	m2	70,000	21,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky bioodpad drn pl.keře_skup*0,1	m3	7,000	300,00	2 100,00	vlastní položka
16	K	171201211	Uložení bioodpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné) "převod z m3 na kg a tuny bioodpad drn*550/1000"	t	3,850	300,00	1 155,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	183403132	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 v rovině nebo na svahu do 1:5 pl.keře_skup	m2	70,000	19,00	1 330,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	184802111.1	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko pl.keře_skup	m2	70,000	1,50	105,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	252340010.1.1	herbicidy - totální bal. 1 l, dávkování 5l/ha 70*0,0005 Přepočtené koeficientem množství	litr	0,035	360,00	12,60	CS ÚRS 2018 01
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 pl.keře_skup	m2	70,000	2,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
D	N05		Výsadba dřevin				30 085,83	

21	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m ³	kus	92,000	8,00	736,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,126 do 0,40 m ³	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	184102111	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bař přes 100 do 200 mm	kus	92,000	22,00	2 024,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	184102114	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bař přes 400 do 500 mm	kus	4,000	132,00	528,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	R-185802114	Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,011	1 450,00	15,95	vlastní položka
26	M	251911550-R	Půdní kondicionér víceúčelový včetně dovozu	kg	11,200	555,00	6 216,00	vlastní položka
27	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	184215113	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m	kus	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	184911111	Uvázání dřeviny úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	4,000	14,00	56,00	CS ÚRS 2018 01
30	M	R-1004-3	Kůl dřevěný frézovaný s fazetou a špičí, s tlakovou impregnací, délka 250 cm, průměr 6 cm	kus	10,000	90,00	900,00	vlastní položka
31	M	R-1005	Příčka z pletené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm	kus	3,000	14,00	42,00	vlastní položka
32	M	R-1008	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50bm	m	6,000	11,00	66,00	vlastní položka
33	K	R-914911511.1.1	Nátření kmene průměru kmene do 200 mm proti korní spále speciálním nátěrem, včetně očištění kmene	kus	4,000	40,00	160,00	vlastní položka
34	M	100	Ochranný nátěr na kmene proti korní spále způsobené teplotními vlivy - základový + ochranný nátěr	kus	4,000	208,00	832,00	vlastní položka
35	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	3,000	8,00	24,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	71,000	14,00	994,00	CS ÚRS 2018 01
38	M	103911000	Výrobky ostatní kůra mulčovací VL	m ³	7,100	770,00	5 467,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	1,020	55,00	56,10	CS ÚRS 2018 01
40	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	1,020	165,00	168,30	CS ÚRS 2018 01
41	K	185851129	Dovoz vody pro závlahu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	1,020	12,00	12,24	CS ÚRS 2018 01
42	M	082113210	voda pitná voda pitná pro ostatní odběratele	m ³	1,020	112,00	114,24	CS ÚRS 2018 01
D N10 Materiál pro výsadbu							10 411,00	
D N016 Stromy							2 810,00	
43	M	R_200218	Malus domestica 'Gráviskýnské', špičák, v 150cm, prostokoňenný, ztrátě 3% v ceně	kus	1,000	330,00	330,00	vlastní položka
44	M	R_200137	Prunus domestica 'Toplaste', špičák, v 150cm, prostokoňenný, ztrátě 3% v ceně	kus	1,000	340,00	340,00	vlastní položka
45	M	R_2001361	Prunus domestica 'Hanita', špičák, prostokoňenný, ztrátě 3%v ceně	kus	1,000	340,00	340,00	vlastní položka
46	M	R_200091	Sorbus aucuparia 'Edulis', ok 10-12, s bařem, ztrátě 3% v ceně	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní položka
D N08 Keře							7 801,00	
47	M	R_300148	Acer ginnala, v 200-250, ko 15l, ztrátě 3%v ceně	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	vlastní položka
48	M	SLL0213	Amelanchier lamarckii, v 40-60, ko4l, ztrátě 3%v ceně	kus	2,000	120,00	240,00	vlastní položka
49	M	R_3000140	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire', vel. 25-30 cm, ko 2,5l, ztrátě 3%v ceně	kus	16,000	55,00	825,00	vlastní položka

50	M	SL0474	Corylus avellana 'Halská obrovská', v 100cm, s balem, ztratné 3%v ceně	kus	1,000		170,00	170,00	vlastní položka
51	M	R_300192.1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens', vel. 40-60 cm, ko 2l, ztratné 3% v ceně	kus	20,000		45,00	900,00	vlastní položka
52	M	R_300206	Parthenocissus quinquefolia, vyvaz., 40cm, RK 2, ztratné 3%v ceně	kus	3,000		47,00	141,00	vlastní položka
53	M	R_300058.1	Ribes alpinum 'Schmidt', v 40-60 ko 1,5l, ztratné 3% v ceně	kus	30,000		75,00	2 250,00	vlastní položka
54	M	R_3000582	Ribes nigrum 'Ores', v 40-60cm, ko 3l, ztratné 3% v ceně	kus	1,000		130,00	130,00	vlastní položka
55	M	R_3000583	Ribes niveum 'Janlar', v 40-60cm, ko 3l, ztratné 3% v ceně	kus	2,000		130,00	260,00	vlastní položka
56	M	R_300058.2	Ribes rubrum 'Detvan', v 40-60 cm, ko 3l, ztratné 3% v ceně	kus	2,000		130,00	260,00	vlastní položka
57	M	010SL0799	Rubus idaeus 'Polka', v 40-60 cm, ko 3l, ztratné 3% v ceně	kus	5,000		55,00	275,00	vlastní položka
58	M	010SL0798	Rubus idaeus 'Polka', v 40-60 cm, ko 3l, ztratné 3% v ceně	kus	10,000		55,00	550,00	vlastní položka
D	N021		Založení trávníku					735,00	
59	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 trávník	m2	50,000		0,70	35,00	CS ÚRS 2018 01
60	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 trávník	m2	50,000		2,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 trávník	m2	50,000		0,50	25,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 trávník	m2	50,000		7,50	375,00	CS ÚRS 2018 01
63	M	005724100	osivo směs travní parkové 50*0.02 *Přepočtené koeficientem množství	kg	1,000		170,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu trávník	m2	50,000		0,60	30,00	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot					1 974,24	
65	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,828		470,00	859,16	CS ÚRS 2018 01
66	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,828		610,00	1 115,08	CS ÚRS 2018 01
D	OST1		Následná péče po dobu 3 let					21 808,60	
67	K	185804213	Vypěstí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních "plocha mulče kolem stromu - sorbus" 1*(5+3+3)	m2	11,000		18,00	198,00	CS ÚRS 2018 01
68	K	185804214	Vypěstí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách "plocha mulče keří/pl.keře skup."(5+3+3)	m2	770,000		15,00	11 550,00	CS ÚRS 2018 01
69	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3 "okopané stromy - šálků 3*5*5"	kus	45,000		8,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
70	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 "stromy - převod na m3*m2"(50/1000)*stromy(8+5+6) "keře skupiny - převod na m3*ks"(10/1000)*keře(8+5+6) Součet	m3	22,400		55,00	1 232,00	CS ÚRS 2018 01
71	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	22,400		165,00	3 696,00	CS ÚRS 2018 01
72	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1000 m	m3	22,400		12,00	268,80	CS ÚRS 2018 01
73	M	082113210	voda pitná voda pitná pro ostatní odběratele	m3	22,400		112,00	2 508,80	CS ÚRS 2018 01
74	K	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků "kontrola na všech stromech"stromy 2*3	kus	24,000		35,00	840,00	vlastní položka
75	K	184215173	Odstanění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m stromy	kus	4,000		45,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
76	K	184852312	Řez stromů výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 8 m "sorbus" 1	kus	1,000		210,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	R-184852312	Řez stromů výchovný ovocných stromů výšky přes 2m "ovocné stromy" 3*3	kus	9,000		85,00	765,00	vlastní položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zelené u dětského domova Rovečné

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

k.ú. Rovečné

CC-CZ:

Datum:

28. 11. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Chameleos s.r.o.

IC:

DIČ:

05078075

CZ05078075

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IC:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

88 290,95

DPH základní
snížená

Základ daně
88 290,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 541,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

106 832,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

ing, Lenka Požárová

Cena celkem [CZK]

88 290,95

88 290.95

8 960,00

61 256,70


7 399,75

10 674,50

Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 290,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 290,95	
D	N013		Kácení dřevin				8 960,00	
1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 dle inv.tab č. 4, 13, 19, 20*20	m2	20,000	155,00	3 100,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	112151311	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm dle inv.tab č. 26*1	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm dle inv.tab č. 26, 28*2	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm dle inv.tab č. 15, 16, 17, 21*4 borůvky a slávekci pařez*1 borůvky	kus	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2018 01

5	K	162301421	Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	162301422	Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
D 32			Konstrukce opěrné zdi				61 256,70	
7	K	122201101.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,450	260,00	2 457,00	CS ÚRS 2018 01
			výkop pro zdiku 0,5*0,7*15		9,450			
8	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	9,450	5,00	47,25	CS ÚRS 2018 01
			výkop, zdika		9,450			
9	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,450	72,00	680,40	CS ÚRS 2018 01
			výkop, zdika		9,450			
10	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,050	2 500,00	10 125,00	CS ÚRS 2018 01
			0,9*0,3*15		4,050			
11	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,069	26 200,00	1 807,80	CS ÚRS 2018 01
			tyče R 12 délky 1,3m v bol. základy po 250mm, hm tyče 0,89kg*1,3*60*0,00089		0,069			
12	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	9,000	1 085,00	9 765,00	CS ÚRS 2018 01
			15*0,6		9,000			
13	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	6,000	1 085,00	6 510,00	CS ÚRS 2018 01
			15*0,4		6,000			
14	M	59241200	deska zákrytová průběžná betonová hladká 80x30x8 cm přírodní	kus	15,000	320,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	33,750	75,00	2 531,25	CS ÚRS 2018 01
			*1,5kg/m2*1,5*15*1,5		33,750			
16	K	R-935113111	Osazení odvodňovací drenážní trubky průměru do 80 mm	m	17,250	55,00	948,75	vlastní položka
			délka zdi ztracené 15*1,15		17,250			
17	M	286112220	trubka drenážní flexibilní D 80 mm	m	17,250	37,00	638,25	CS ÚRS 2018 01
18	K	174201101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	18,000	650,00	11 700,00	CS ÚRS 2018 01
			zásyp zdi 1,2*15		18,000			
19	M	59343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	5,400	540,00	2 916,00	CS ÚRS 2018 01
			drenáž za zdí 0,2*15*1800*1000		5,400			
20	K	R-936124113	Montáž dřevěného roštu k sezení kotvené šrouby na pevný podklad	m	6,000	230,00	1 380,00	vlastní položka
			3*2		6,000			
21	M	74910101-R	Dřevěný rošt z lamel k sezení délky 2m. Šířky 30cm, nátěr	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	vlastní položka
D 58			Plocha pro umístění kamenných sloupů				7 399,75	
70	K	122201101.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,100	260,00	546,00	CS ÚRS 2018 01
			výkop pro plochu sl. sloupy 0,3		2,100			
71	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,100	5,00	10,50	CS ÚRS 2018 01
			výkop, sloupy		2,100			
72	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,250	540,00	1 215,00	CS ÚRS 2018 01
			0,3*0,5*15		2,250			
73	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,250	5,00	11,25	CS ÚRS 2018 01
74	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,100	320,00	672,00	CS ÚRS 2018 01
			výkop, sloupy		2,100			
75	K	R-936009111	Plocha venkovní tl 30 cm ze šterku - přesunutí kačírky ze zrušené plochy	m2	7,000	310,00	2 170,00	vlastní položka
			pl. sloupy		7,000			
76	K	R-338121111	Osazování kamenných sloupků s drážkami pro výplňové desky, (bez hloubení jamky) se zasypáním zeminou a udusáním	kus	15,000	185,00	2 775,00	vlastní položka
D 998			Přesun hmot				10 674,50	
78	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	31,212	32,00	998,78	CS ÚRS 2018 01
80	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným	t	31,212	310,00	9 675,72	CS ÚRS 2018 01




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysocina

**Příloha č. 5 – Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace
„Revitalizace zeleně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou“ na CD**


Kraj Vysocina
Žitkova 37, 500 33 Jihlava

*Revitalizace parku a zahrad
Akademie Světlá nad Sázavou*



Příloha č. 6 Smlouvy - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem „Revitalizace zeleně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/120/oprava

Stavba: Revitalizace zeleně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou

KSO:
Město: k.ú. Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:
Chameleos s.r.o.

Provozovatel:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel:
Ing. Lenka Požárová

Poznámka

CC-CZ
Datum: 26. 11. 2018

IC:
DIČ:
IC: 08078075
DIČ: CZ05078075

Cena bez DPH 342 263,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	342 263,04	71 875,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 414 138,28

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplníte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Zhotoviteli
[přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech]

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplníte v azulejích

a) Krycí list
- údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu
[údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu]

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny a položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámky (to je ve skrytí stoupcí)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/120/oprava

Stavba: Revitalizace zeleně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou

Město: k.ú. Světlá nad Sázavou

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: Chameleos s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		342 263,04	414 138,28
01	Uznatelné náklady	243 479,43	294 610,11
02	Neuznatelné náklady	92 783,61	112 268,17
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00	7 260,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zpevně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

KČO:

Město:

K.Ú. Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Stavopřev:

Chameleos s.r.o.

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Průzkumník:

CC-CZ

Datum:

26. 11. 2018

IC

DIČ

IC

05078075

DIČ

CZ05078075

IC

DIČ

IC

DIČ

Cena bez DPH

243 479,43

DPH základní

sa 21%

Základ daně

243 479,43

0,99

Sazba daně

21,00%

51 130,68

Výše daně

51 130,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

294 610,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zpevně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Město:

K.Ú. Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Stavopřev:

Chameleos s.r.o.

Datum:

26. 11. 2018

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215,
679 22

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

243 479,43

HSV - Práce a dodávky HSV

243 479,43

N013 - Kácení dřevin

4 935,00

N02 - Ošetření dřevin

21 719,90

N01 - Sadové úpravy

199 360,21

N03 - Příprava půdy

5 654,00

63 868,28

N10 - Materiál pro výsadbu	42 850,00
N010 - Stromy	34 700,00
N08 - Keře	8 150,00
N06 - Založení trvalkového záhonu	30 854,10
N011 - Trvalky	14 739,00
N021 - Založení trávníku	97 827,15
998 - Přesun hmot	1 156,68
OST1 - Následná péče po dobu 3 let	17 464,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Revizní práce v areálu Akademie Světlá nad Sázavou

Objekt

01 - Uznatelné náklady

Místo

k.ú. Světlá nad Sázavou

Datum

26. 11. 2018

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant

Atregia, s.r.o., Šebrov 216,
679 22

Objednatel

Chameleon s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							243 479,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				243 479,43	
D	N013		Kácení dřevin				4 935,00	
1	K	111212356	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.21"3		5,000			
2	K	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.37"1		1,000			
3	K	112151315	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.16"1		1,000			
4	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.37"1		1,000			
5	K	162301417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.16"1		1,000			
D	N02		Ošetření dřevin				21 719,90	
6	K	R-184852214	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	3,000	920,00	2 760,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.39,31,54"3		3,000			
7	K	R-184852114	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.36"1		1,000			
8	K	R-184852414	Řez stromů sesazovací prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	vlastní položka
			"dle inv.tab.č.45"1		1,000			
9	K	R-184852214/1	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	1,000	860,00	860,00	vlastní položka
			"dle inv.tab.č.36"1		1,000			
10	K	R-184852216/1	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	1,000	970,00	970,00	vlastní položka
			"dle inv.tab.č.36"1		1,000			
11	K	R-184852212/3	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu úpravy průjezdného (průchozího) profilu, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	1,000	550,00	550,00	vlastní položka
			"dle inv.tab.č.15"1		1,000			

12	K	R-184852213.1	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m ² "dle inv.tab č.18"1	kus	1,000	540,00	640,00	vlastní položka
					1,000			
13	K	R-184852214.1	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m ² "dle inv.tab č.30,31"2	kus	2,000	730,00	1 460,00	vlastní položka
					2,000			
14	K	184852312	Řez stromů výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m "dle inv.tab č.3,4,5,13,32,33,48"7	kus	7,000	210,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 01
					7,000			
15	K	R-111212352	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2 - pozitivní probírka "dle inv.tab č.42"55	m ²	55,000	120,00	6 600,00	vlastní položka
					55,000			
16	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m "dle inv.tab č.39"21	m ²	21,000	17,00	357,00	CS ÚRS 2018 01
					21,000			
17	K	R-184903112	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m "dle inv.tab č.2,6"45+20	m ²	65,000	17,00	1 105,00	vlastní položka
					65,000			
18	K	R-184803113	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku "dle inv.tab č.22,55"2	kus	2,000	36,00	72,00	vlastní položka
					2,000			
19	K	184806172	Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3 m "dle inv.tab č.50"1	kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2018 01
					1,000			
20	K	184806153	Řez stromů, keřů nebo růží průkřesem keřů netrnitých, o průměru koruny přes 3 do 5 m "dle inv.tab č.41"1	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2018 01
					1,000			
21	K	R-184852311.1	Řez stromu - odstranění výmladků "dle inv.tab č.14,36"3	kus	2,000	45,00	90,00	vlastní položka
					2,000			
22	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm kácení_objem_korun	m ³	5,425	160,00	868,00	CS ÚRS 2018 01
					5,425			
23	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky bioodpad	m ³	1,899	300,00	569,70	vlastní položka
			"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms*kácení_objem_korun*0,35"		1,899			
24	K	R-997221855	Poplatek ze uložení bioodpadu na skládce (skládkovné) "převod z m ³ na kg a tuny"bioodpad*550/1000	t	1,044	300,00	313,20	vlastní položka
					1,044			
D N01 Sadové úpravy							199 360,21	
D N03 Příprava půdy							5 654,00	
25	K	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše pl_keře_skup	m ²	22,000	26,00	572,00	CS ÚRS 2018 01
					22,000			
26	K	162702111	Vodorovné přemístění dmu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m pl_keře_skup	m ²	22,000	21,00	462,00	CS ÚRS 2018 01
					22,000			
27	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky bioodpad_drn	m ³	2,200	300,00	660,00	vlastní položka
			pl_keře_skup*0,1		2,200			
28	K	171201211	Uložení bioodpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné) "převod z m ³ na kg a tuny"bioodpad_drn*550/1000	t	1,210	300,00	363,00	CS ÚRS 2018 01
					1,210			
29	K	184802111.1	Odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_keře_skup	m ²	22,000	10,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
					22,000			
30	K	183403132	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_keře_skup	m ²	22,000	1,50	33,00	CS ÚRS 2018 01
					22,000			
31	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_keře_skup	m ²	22,000	18,00	418,00	CS ÚRS 2018 01
					22,000			
32	K	181301101	Rozprostření a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm pl_keře_skup	m ²	22,000	110,00	2 420,00	CS ÚRS 2018 01
					22,000			
33	M	R-1012.1.1	Zemina tříděná zahradní, 1m ³ =1,4t, fr. 0-10mm, vč. dopravy "převod na tuny humus keře"pl_keře_skup*0,05*2000/1000	t	2,200	230,00	506,00	vlastní položka
					2,200			
D N05 Výsadba dřevin							63 868,28	
34	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m ³ stromy	kus	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
					10,000			
35	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m ³ keře	kus	8,000	8,00	64,00	CS ÚRS 2018 01
					8,000			
36	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm stromy	kus	10,000	132,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01
					10,000			

37	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bahu přes 100 do 200 mm	kus	8,000	22,00	176,00	CS ÚRS 2018 01
			keře		8,000			
38	K	R-185802114	Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovině a svahu do 1:5	l	0,012	1 450,00	17,40	vlastní položka
			12 2*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		0,012			
39	M	251911550-R	Půdní kondicionér vicosložkový včetně dovozu	kg	12,200	558,00	6 771,00	vlastní položka
			*stromy - množství 1,0 kg/ks*1 *stromy		10,000			
			*keře ve skupinách - množství 100g/m2*0,1*pl_keře_skup		2,200			
			Součet		12,200			
40	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	10,000	122,00	1 220,00	CS ÚRS 2018 01
			stromy		10,000			
41	K	184911111	Uvázání dřeviny úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	10,000	14,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
			stromy		10,000			
42	M	R-1004-3	Kůl dřeviny řezaný s fasetou a špičí, s tlakovou impregnací, délka 250 cm, průměr 6 cm	kus	30,000	90,00	2 700,00	vlastní položka
			*počet stromů lhalných*3ks kůlů ke každému*3*stromy		30,000			
43	M	R-1005	Příčka z puleň řezaných kůlů prům. 6 cm, délka 100 cm	kus	30,000	14,00	420,00	vlastní položka
			*počet stromů*3ks příčky ke každému*3*stromy		30,000			
44	M	R-1008	Úvazek bavlněný, sílka 30 mm, balení po 500m	m	15,000	6,00	90,00	vlastní položka
			*1 5m úvazku/1ks stromu*1,5*stromy		15,000			
45	K	R-914911511.1.1	Nalížení kmene průměru kmene do 200 mm proti korní spále speciálním nátěrem, včetně očištění kmene	kus	10,000	40,00	400,00	vlastní položka
			stromy		10,000			
46	M	100	Ochranný nátěr na kmene proti korní spále způsobené leptivými vlivy - základový + ochranný nátěr	kus	10,000	208,00	2 080,00	vlastní položka
			stromy		10,000			
47	K	184215412	Zhrobování závlahové mísy u solitních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	10,000	24,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
			stromy		10,000			
48	K	184811421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,000	14,00	434,00	CS ÚRS 2018 01
			stromy-1*pl_keře_skup		31,000			
49	M	103911000	výrobky ostatní kůra mulčovací VL	m3	3,100	770,00	2 367,00	CS ÚRS 2018 01
			31*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,100			
50	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tl. 3	kus	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2018 01
			Tablon 1		1,000			
51	K	185804312	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,020	55,00	56,10	CS ÚRS 2018 01
			*stromy - převod na m3*počet stromů*(80*1000)*stromy		0,500			
			*keře skupiny - převod na m3*plocha keřů*(10*1000)*pl_keře_skup		0,220			
			Součet		1,020			
52	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,020	168,00	168,30	CS ÚRS 2018 01
53	K	185851129	Dovoz vody pro závlahu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1,020	12,00	12,24	CS ÚRS 2018 01
54	M	082113210	voda pitná voda pitná pro ostatní odběratele	m3	1,020	112,00	114,24	CS ÚRS 2018 01
D N10 Materiál pro výsadbu							42 850,00	
D N010 Stromy							34 700,00	
55	M	R_200004	Acer campestre, ok 12-14, s balem, ztrátě 3% v ceně	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	vlastní položka
56	M	R_200027	Carpinus betulus, ok 12-14, s balem, ztrátě 3% v ceně	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	vlastní položka
57	M	R_2000271	Carpinus betulus "Fastigiata", ok 12-14, s balem, ztrátě 3% v ceně	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní položka
58	M	SLL1070.1	Prunus avium "Plena", ok 12-14, s balem, ztrátě 3% v ceně	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní položka
59	M	R_200112	Quercus robur, ok 12-14, s balem, ztrátě 3% v ceně	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	vlastní položka
60	M	R_200228.1	Tilia platyphyllos, ok 12-14, s balem, ztrátě 3% v ceně	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	vlastní položka
61	M	R_200218	Malus domestica - jablko podzimní, v 1,5m, špičák, prostokolenný	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	vlastní položka
D N08 Keře							8 150,00	
62	M	R_300079	Taxus baccata, v 60-80cm, s balem, ztrátě 3% v ceně	kus	5,000	1 300,00	6 500,00	vlastní položka
63	M	R_300085	Viburnum "Pragense", vel. 60-80 cm, s balem, ztrátě 3% v ceně	kus	3,000	550,00	1 650,00	vlastní položka
D N06 Založení trvalkového záhonu							30 854,10	
64	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	41,000	9,00	369,00	CS ÚRS 2018 01
			*délka lomu záhonu*41		41,000			
65	M	27245179	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 20 m x 200 mm x 4 mm	m	41,000	32,00	1 312,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	42,000	33,00	1 386,00	CS ÚRS 2018 01
			pl_trvalky		42,000			

67	K	162702111	Vodorovné přemístění dřvu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	42,000	24,00	1 008,00	CS ÚRS 2018 01
			pl_trvalky		42,000			
68	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	4,200	300,00	1,260,00	vlastní položka
			bioodpad_trv		4,200			
69	K	171201211	Uložení bioodpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	2,310	300,00	693,00	CS ÚRS 2018 01
			*převod z m3 na kg a tuny bioodpad_trv 850/1000		2,310			
70	K	184802111.1	Odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,000	1,50	63,00	CS ÚRS 2018 01
			pl_trvalky		42,000			
71	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,000	0,80	33,60	CS ÚRS 2018 01
			pl_trvalky		42,000			
72	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,000	2,00	84,00	CS ÚRS 2018 01
			pl_trvalky		42,000			
73	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,000	12,00	504,00	CS ÚRS 2018 01
			pl_trvalky		42,000			
74	K	182301131	Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	42,000	80,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 01
			pl_trvalky		42,000			
75	M	R-1012.1	Zemina třísčinná zahradní, 1m3=1,4t, fr. 0-10mm, vč. dopravy	t	8,400	400,00	3 360,00	vlastní položka
			*převod na tuny pl_trvalky 0.1*2000/1000		8,400			
76	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědě. tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	411,000	2,50	1 027,50	CS ÚRS 2018 01
77	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek	kus	211,000	5,00	1 055,00	CS ÚRS 2018 01
78	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
							14 739,00	
	D	N011	Trvalky					
79	M	R_5000143	Achillea filipendula 'Coronation Gold', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	5,000	45,00	225,00	vlastní položka
80	M	R_500016.1	Phlox russelliana, K9, ztratiné 3% v ceně	kus	5,000	55,00	275,00	vlastní položka
81	M	R_500019.1	Rudbeckia fulgida var. sulcatiloba 'Goldsturm', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	10,000	59,00	590,00	vlastní položka
82	M	R_5000142	Anthemis tinctoria, K9, ztratiné 3% v ceně	kus	8,000	59,00	472,00	vlastní položka
83	M	R_5000141	Aster amellus 'King George', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	15,000	59,00	885,00	vlastní položka
84	M	R_500014	Aster novae-angliae 'Purple Dome', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	8,000	59,00	472,00	vlastní položka
85	M	R_400020	Echinacea purpurea, K9, ztratiné 3% v ceně	kus	15,000	59,00	885,00	vlastní položka
86	M	R_400050	Inula ensifolia 'Compacta', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	10,000	59,00	590,00	vlastní položka
87	M	R_300284	Lavandula officinalis, K9, ztratiné 3% v ceně	kus	15,000	59,00	885,00	vlastní položka
88	M	R_400101.1	Salvia officinalis, K9, ztratiné 3% v ceně	kus	15,000	59,00	885,00	vlastní položka
89	M	R_400086	Sedum telephium 'Herbstfreude', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	15,000	45,00	675,00	vlastní položka
90	M	R_500002.1	Artemisia schmidtiana 'Vana', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	10,000	45,00	450,00	vlastní položka
91	M	R_500020	Calamintha nepeta subsp. nepeta, K9, ztratiné 3% v ceně	kus	10,000	45,00	450,00	vlastní položka
92	M	R_400027	Geranium x cantabrigiense 'Blokovo', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	10,000	45,00	450,00	vlastní položka
93	M	R_400058.1	Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	10,000	45,00	450,00	vlastní položka
94	M	R_400085	Origanum vulgare 'Compactum', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	15,000	45,00	675,00	vlastní položka
95	M	R_400109	Satureja montana, K9, ztratiné 3% v ceně	kus	10,000	45,00	450,00	vlastní položka
96	M	R_400092.1	Thymus x citridorus, K9, ztratiné 3% v ceně	kus	15,000	59,00	885,00	vlastní položka
97	M	R_500019	Veronica leucurum 'Königsblau', K9, ztratiné 3% v ceně	kus	10,000	59,00	590,00	vlastní položka
98	M	R_400032	Narcissus jonquilla 'Baby Moon', ztratiné 3% v ceně	kus	50,000	20,00	1 000,00	vlastní položka
99	M	R_400003.1	Narcissus poeticus var. recurvus, ztratiné 3% v ceně	kus	50,000	20,00	1 000,00	vlastní položka
100	M	R_400010	Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl', ztratiné 3% v ceně	kus	50,000	15,00	750,00	vlastní položka
101	M	R_400009.1	Tulipa praestans 'Unicum', ztratiné 3% v ceně	kus	50,000	15,00	750,00	vlastní položka
							97 827,15	
	D	N021	Založení trávníku					
102	K	184802211	Odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	570,000	1,50	855,00	CS ÚRS 2018 01
			travník		570,000			
103	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	570,000	0,80	456,00	CS ÚRS 2018 01
			travník		570,000			
104	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	570,000	12,00	6 840,00	CS ÚRS 2018 01
			travník		570,000			
105	K	182301131	Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	570,000	66,50	37 905,00	CS ÚRS 2018 01
			travník		570,000			

106	M	R-1012.1	Zemina tříděná zahradní, 1m3=1,4t, fr. 0-10mm, vč. dopravy	t	57,000	800,00	45 600,00	vlastní položka
			převod na tuny trávník 0,05*2000/1000		57,000			
107	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	570,000	2,00	1 140,00	CS ÚRS 2018 01
			trávník		570,000			
108	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	570,000	0,50	285,00	CS ÚRS 2018 01
			trávník		570,000			
109	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	570,000	7,50	4 275,00	CS ÚRS 2018 01
			trávník		570,000			
110	M	005724100	osivo směs travní parkové	kg	0,095	170,00	16,15	CS ÚRS 2018 01
			*Obnova trávníku - 15g/m2*420*0,015		6,300			
			6,3*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,095			
111	M	00572420	osivo směs travní květnatá louka - složení viz TZ	kg	0,425	400,00	170,00	vlastní položka
			*květnatá louka - 5g/m2*85*0,005		0,425			
112	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu	m2	570,000	0,50	285,00	CS ÚRS 2018 01
			trávník		570,000			
	D	996	Přesun hmot				1 156,68	
113	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,071	470,00	503,37	CS ÚRS 2018 01
114	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,071	610,00	653,31	CS ÚRS 2018 01
	D	OST1	Následná péče po dobu 3 let				17 464,32	
115	K	185804213	Vypěstí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních	m2	99,000	18,00	1 782,00	CS ÚRS 2018 01
			plocha mulče kolem stromů(stromy-1)*(5+3+3)		99,000			
116	K	185804214	Vypěstí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	242,000	15,00	3 630,00	CS ÚRS 2018 01
			*plocha mulče keřů ve skupinách a soliterních*pl_keře_skup*(5+3+3)		242,000			
117	K	185804211	Vypěstí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin	m2	42,000	15,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
			pl_trvalky		42,000			
118	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	42,000	5,50	231,00	CS ÚRS 2018 01
			pl_trvalky		42,000			
119	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tl. 3	kus	15,000	8,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
			*jablon - 5x/rok*1*5*3		15,000			
120	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	20,280	55,00	1 115,40	CS ÚRS 2018 01
			*stromy - převod na m3*m2*(50/1000)*stromy*(8+6+6)		10,000			
			*keře skupiny - převod na m3*m2*(10/1000)*pl_keře_skup*(8+6+6)		4,400			
			*trvalky - převod na m3*m2*(10/1000)*pl_trvalky*(8+6)		5,880			
			Součet		20,280			
121	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	20,280	165,00	3 346,20	CS ÚRS 2018 01
122	K	185851123	Dovoz vody pro závlivku rostlin Přiletek k ceně za každý další i započalých 1000 m	m3	20,280	12,00	243,36	CS ÚRS 2018 01
123	M	062113210	voda pitná voda pitná pro ostatní odběratele	m3	20,280	112,00	2 271,36	CS ÚRS 2018 01
124	K	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků	kus	60,000	25,00	1 500,00	vlastní položka
			*kontrola na všech stromech*stromy*2*3		60,000			
125	K	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
			stromy		10,000			
126	K	184852312	Řez stromů výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	9,000	210,00	1 890,00	CS ÚRS 2018 01
			stromy-1		9,000			
127	K	R-184852312	Řez stromů výchovný ovocných stromů výšky přes 2m	kus	3,000	85,00	255,00	vlastní položka
			*jablon*1*3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zábrně v areálu Akademie Světla nad Sázavou

Objekt

02 - Neuznatelné náklady

Místo

Místo

k.ú. Světla nad Sázavou

Zastavění

Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Uchazeč

Chameleos s.r.o.

Projektant

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel

Ing. Lenka Požárová

Poznámka

00-02

Datum

28. 11. 2018

01

010

010

05078075

010

CZ05078075

010

010

010

010

Cena bez DPH

92 783,61

DPH vkladání

svědění

Základ daně

92 783,61

0,00

Sazba daně

21,00%

19,00%

Výše daně

19 484,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

112 268,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zábrně v areálu Akademie Světla nad Sázavou

Objekt

02 - Neuznatelné náklady

Místo

k.ú. Světla nad Sázavou

Zastavění

Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Uchazeč

Chameleos s.r.o.

Datum

28. 11. 2018

Projektant

Atregia, s.r.o., Šebrov 215,
679 22

Zpracovatel

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 783,61

HSV - Práce a dodávky HSV

92 783,61

N013 - Kácení dřevin

27 840,50

5 - Komunikace pozemní - okapový chodník

64 943,11

999 - Přesun hmot

2 165,01

SOUPIS PRACÍ

Služba:

Revitalizace zeleně v areálu sídliště Světlá nad Sázavou

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Kancel:

k.ú. Světlá nad Sázavou

Datum:

26. 11. 2018

Zpracovatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Průběh:

Alreia, s.r.o., Šebrov 215,
679 22

Udávající:

Chameleos s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							92 783,61	
D HSV Práce a dodávky HSV							92 783,61	
D N013 Kácení dřevin							27 840,50	
1	K	112151311	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.34"1		1,000			
2	K	112151312	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.43"1		1,000			
3	K	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.9.44"2		2,000			
4	K	112151314	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.46"1		1,000			
5	K	112151315	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab.č.8"1		1,000			
6	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab."1+1		2,000			
7	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab."2		2,000			
8	K	162301416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab."1		1,000			
9	K	162301417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab."1		1,000			
10	K	111251111.1	Drcení ořezaných větví strojně - (štípkování) o průměru větví do 100 mm	m3	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2018 01
			kácení _objem_korun		2,000			
11	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700	300,00	210,00	vlastní položka
			bioodpad_1 "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms" kácení _objem_korun"0,35		0,700			
12	K	R-997221855.1	Poplatek za uložení bioodpadu na skládku (skládkovné)	l	0,385	300,00	115,50	vlastní položka
			"převoz z m3 na kg a tuny" bioodpad_1 "550"1000		0,385			
13	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab."1		1,000			
14	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab."1		1,000			
			"ponechaný stávající pařez"1		1,000			
			Součet		2,000			
15	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab."2		2,000			
16	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 01
			"dle inv.tab."2		2,000			
17	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01

18	K	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	R-1012.1	Zemina říděná zdražní, 1m3=1,4l, fr. 0-10mm, vč. dopravy	l	2,000	400,00	800,00	vlastní položka
20	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2018 01
D 5 Komunikace pozemní - okapový chodník								64 943,11
24	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,800	460,00	7 728,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištnost horniny tř. 3	m3	16,800	40,00	672,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	16,800	72,00	1 209,60	CS ÚRS 2018 01
27	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,800	120,00	2 016,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	38,500	25,00	962,50	CS ÚRS 2018 01
29	K	918331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	73,500	125,00	9 187,50	CS ÚRS 2018 01
30	M	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	73,500	175,00	12 862,50	CS ÚRS 2018 01
31	K	564801111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tř. 30 mm	m2	38,500	200,00	7 700,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do	m2	38,500	160,00	6 160,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	59245601	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	m2	16,800	850,00	14 280,00	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot								2 165,01
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,703	130,00	741,39	CS ÚRS 2018 01
35	K	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,703	20,00	114,06	CS ÚRS 2018 01
36	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	5,703	17,00	96,95	CS ÚRS 2018 01
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,006	45,00	540,27	CS ÚRS 2018 01
38	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	12,006	28,00	336,17	CS ÚRS 2018 01
39	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	12,006	28,00	336,17	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Revitalizace zeleně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSC:

Průběh:

k.ú. Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

Chameleos s.r.o.

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Podpis:

Číslo:

Datum:

26. 11. 2018

IC:

DIC:

IC:

05078075

DIC:

CZ05078075

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Cena bez DPH

6 000,00

DPH celkem:

snížená

Základ daně

6 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 260,00

Cena s DPH

v CZK

7 260,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba:

Revitalizace zeleně v areálu Akademie Světlá nad Sázavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSC:

k.ú. Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

Chameleos s.r.o.

Datum:

26. 11. 2018

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215,
679 22

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt

Rekonstrukce ulice v areálu Akropolis Světlá nad Sázavou

Objekt

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo

k.ú. Světlá nad Sázavou

Datum

26. 11. 2018

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Prostředí

Atregia, s.r.o., Šebrov 215,
679 22

Upravitel

Chameleos s.r.o.

Upravitel

Ing. Lenka Požárová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 000,00	
p	HSV		Práce a dodávky HSV				6 000,00	
p	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00	
1	K	R-033002000	Vytýčení tras inženýrských sítí v řešeném území	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní položka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

Příloha č. 7 – Závazné podmínky AOKP ČR k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

Adresa:

Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod

Jméno zpracovatele: Lucie Vájová

Datum: 21.1.2020

T: +420 569 429 494

F: +420 569 425 007

ID DS: 3hjdyhg

zdarvrch@nature.cz

www.nature.cz

Název projektu: Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina – Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou

Specifický cíl: 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010517

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Havlíčkův Brod, k. ú. Světlá nad Sázavou a k. ú. Rovečné.

V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče, vybudování mlatových cest a založení trávníků v zastaveném území obce.

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01

IČ: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: MUDr. Jiří Běhounek / kontakt: Ing. Jan Říčan, tel: 564 602 531, rican.j@kr-vysocina.cz

1. Podmínky kategorie A:


Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

- 1.1. Kácení resp. ošetření dřevin proběhne v době vegetačního klidu, s výjimkou řezů, které vyžadují zásahy ve vegetačním období. Příjemce dotace si zjistí dobu začátku vegetačního období u příslušného Regionálního pracoviště AOPK ČR.
- 1.2. Řez/ošetření dřevin bude provádět kvalifikovaná k této činnosti odborně způsobilá osoba s doporučenou kvalifikací ČCA, ETW, ISA.
- 1.3. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.
- 1.4. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

- 2.1. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.



- 2.2. Příjemce dotace zajistí v souladu se Standardy AOPK ČR následnou intenzivní péči o nově realizované výsadby a ozelenění.
- 2.3. Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK a nesmí být invazní (<http://invaznidruhy.nature.cz/unijni-seznam/druhy/>).
- 2.4. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných dřevin.

3. Podmínky kategorie C:

Další podmínky.

- 3.1. Instalované vazby budou pravidelně kontrolovány: běžná kontrola vazeb tj. 1x za 12 měsíců ze země v období vegetačního klidu, revizní kontrola vazeb tj. 1x za 48 měsíců s detailním ohledáním vazby v místě její instalace - detailní kontrola stabilizačního systému.
- 3.2. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup.
- 3.3. Ošetření stromů bude provedeno s ohledem na jejich aktuální stav těsně před zásahem.
- 3.4. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina – Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou.“, zpracované firmou Atregia s.r.o. a Ing. Evou Jonešovou, v letech 2017- 2019. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.
- 3.5. Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči v souladu s Arboristickými standardy. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmoutí dřevin a překonání přesazovacího stresu. Důkladná a opakovaná záливka je nutná zejména při jarní výsadbě.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.