



346/22

Smlouva o dílo

ID: 154 633

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Rekonstrukce ZTI a kanalizační přípojka dolní dílny“

Článek 1 – Smluvní strany**Objednatel:**

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602221; +420 564602419
708 90 749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./email
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

GREMIS, s.r.o.

Jihlavská 230, Velké Meziříčí, PSČ 594 01
Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
Vladimír Hort, stavbyvedoucí
Vladimír Hort, stavbyvedoucí
+420 566 523 751, info@gremis.cz
15544451
CZ15544451
Česká spořitelna, a.s.
1621387329/0800
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Rekonstrukce ZTI a kanalizační přípojka dolní dílny**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované Filipem Markem, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 724 64 372, pod názvem „**HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Rekonstrukce ZTI a kanalizační přípojka dolní dílny**“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické

(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatel. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatel nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatel provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude

zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, ulice Zahradní

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **červen 2022**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **4 měsíců ode dne předání staveniště**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s TDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentaci, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno

- na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
 - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
 - zhotovitel umístí do 10 dnů po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, zateplený, vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 800 mm x 2 400 mm pro jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do odstranění poslední vady a nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak. Kontejner bude nekuřácký a bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby provozu objednatele, TDS, AD a zástupců zhotovitele,
 - zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
 - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelům,
 - zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
 - zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
 - před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků školy,
 - při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
 - zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	13 784 497,00 Kč
DPH 21 %:	2 894 744,37 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 16 679 241,37 Kč

slovy: šestnáct milionů šest sed sedmdesát devět tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých a 37 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Rekonstrukce ZTI a kanalizační přípojka dolní dílny**“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě,

že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s dokončením části díla v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.14 této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.

11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, na niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť.

11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojíci se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.


14.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

Ve Velkém Meziříčí dne **27. 06. 2022**


V Jihlavě dne **27. 06. 2022**

Za zhotovitele



Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti

Za objednatele



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje



Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

47

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	C.018-22 HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí	Objednatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	IČ/DIČ:	70890749/
Druh stavby:	Rekonstrukce ZTI a kanalizační přípojka dolní dílny	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	771
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.02.2022


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 223 444,49	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	4 018 720,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	3 988 660,07	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	3 470 447,08				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	416 226,90				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		462 492,81						
ZRN celkem		13 579 992,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	13 784 497,00
Základ 21%	13 784 497,00	DPH 21%	2 894 744,37	Celkem včetně DPH	16 679 241,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	C.018-22 HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí	Doba výstavby:	Objednatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Druh stavby:	Rekonstrukce ZTI a kanalizační přípojka dolní dílny	Začátek výstavby: 0	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 10.02.2022	Zpracoval:	

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč) Celkem
SO 00	VRN + ON	308 628,50
SO 01	Rozpočet stavebních prací	5 415 551,50
SO 01.1	Venkovní stavební práce	174 996,49
SO 02	Kanalizační přípojka	788 012,07
SO 03.1	Silnoproudá elektroinstalace	887 299,31
SO 03.2	Slaboproudí instalace	178 262,74
SO 04	Vodovod, Kanalizace	2 871 600,95
SO 05	ÚT topení	1 573 656,73
SO 06	VZT Vzduchotechnika	249 756,90
SO 07.1	Komunikace: Úsek 1 - ul. Zahradní	445 214,98
SO 07.2	Komunikace: Úsek 2 - přístupová komunikace	749 108,30
SO 07.3	Komunikace: Sjezdy	94 234,86
SO 07.4	Komunikace: Opravy povrchů - lokální	48 173,48
Celkem:		13 784 497,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	C.018-22 HŠ a SOŠR Velké Meziříčí	Doba výstavby:		Objednatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Druh stavby:	Rekonstrukce ZTI a kanalizační přípojka dolní dílny	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	10.02.2022	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
		SO 00	VRN + ON				308 628,50
		SO 00	Ostatní položky práce				213 628,50
1	SO 00	012002000r1	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
2	SO 00	012303000r1	skutečné zaměření rozvodů kanalizace po pozemku investora geodetem ve formátu dgn	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
3	SO 00	013254000r1	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
4	SO 00	013254000r2	Závěrečná kamerová prohlídka celé kanalizace, předání nahrávky investorovi	soubor	1,000	7 670,00	7 670,00
5	SO 00	0453000r1	Dočasné dopravní značení včetně povolení MÚ Velké Meziříčí	soubor	1,000	51 750,00	51 750,00
6	SO 00	045303000r1	Navrtávka kanalizačního potrubí KT DN 500, koordináční činnost s VAS Žďár nad Sázavou	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
7	SO 00	092103001r1	zkouška těsnosti rozvodů plynu, vody a kanalizace, topná zkouška ÚT	soubor	1,000	5 085,00	5 085,00
8	SO 00	580507322r1	východí revize plynu, hydrantových systémů	soubor	1,000	5 424,00	5 424,00
9	SO 00	580507322r12	montáž technologie, doprava a uvedení do provozu čerpací jímky fi ASIO	soubor	1,000	33 925,00	33 925,00
10	SO 00	580507322r13	rozšíření stávající regulace plynového kotle VIESSMANN o ohřev TUV včetně čidla zásobníku, vyvedení zásuvky pro napojení časových hodin nové otopné vě	soubor	1,000	41 584,00	41 584,00
11	SO 00	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný- vypuštění/napuštění systému, odvzdušnění	hod	5,000	395,50	1 977,50
12	SO 00	HZS2212r2	HZS - zaškolení zaměstnanců školy s instalovanými technologiemi, obsluhou čerpací jímky	hod	4,000	395,50	1 582,00
13	SO 00	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný- vyregulování VZT, zaškolení obsluhy	hod	4,000	285,00	1 140,00
14	SO 00	HZS3212VL1	Protokol o zaregulování VZT a splnění požadavku na splnění hodnot hluku ve vnitřním a venkovním prostoru.	ks	1,000	3 819,00	3 819,00
15	SO 00	HZS3212VL2	Závěrečné měření doby dozvuku učeben M108, M216	soubor	1,000	14 672,00	14 672,00
		SO 00	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				95 000,00
		SO 00	Zařízení staveniště				95 000,00
16	SO 00	030001000	ZTI - Zařízení staveniště, dočasné oplocení, zabezpečení výkopů	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
17	SO 00	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	70 000,00	70 000,00
			<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště obj. SO 1 2</i>				
		SO 01	Nezařazeno				
		SO 01	Rozpočet stavebních prací				5 415 551,50
		SO 01	Hloubené vykopávky				4 256,88
18	SO 01	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 25*0,35*0,7	m3	6,125	600,00	3 675,00
19	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 25*0,35*0,7	m3	6,125	95,00	581,88
		SO 01	Úprava podlaží a základové spáry				1 549,34
20	SO 01	212572111R00	Lože ze šterkopisků třídného 25*0,35*0,15	m3	1,313	1 180,00	1 549,34
		SO 01	Zdi podpěrné a volné				119 941,44
21	SO 01	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm 8	kus	23,000	930,88	21 410,24
			15	1.NP příčky		8,000	
				2.NP		15,000	
22	SO 01	317121049RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm 1	kus	1,000	2 822,88	2 822,88
				1 NP příčky		1,000	
23	SO 01	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm 1	kus	10,000	1 337,44	13 374,40
				1 NP příčky		1,000	
			6+3	2 NP		9,000	
24	SO 01	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi 0,6*1,2*0,15	m3	0,108	7 672,00	828,58
25	SO 01	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet. tvárnice, li.30cm 1,2*2*0,3 0,43*2*0,3 0,45*2*0,3 0,686*2*0,3	po elektro rozvaděči m3 1 NP	0,108 3,610 0,720	5 730,40	20 686,74
						0,258	
						0,270	
						0,412	

			1,2*2*0,3				2.NP	0,720		
			0,6*2*0,3					0,360		
			0,45*2*0,3					0,270		
			1*2*0,3					0,600		
26	SO 01	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm					22,000	769,60	16 931,20
			12				1.NP	12,000		
			10				2.NP	10,000		
27	SO 01	317168133R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm					8,000	1 166,80	9 334,40
			4				1.NP	4,000		
			4				2.NP	4,000		
28	SO 01	311238130R00	Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm					18,637	1 854,00	34 553,00
			5,25*3,55				2.NP	18,637		
	SO 01	34	Stěny a příčky							583 985,16
29	SO 01	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm					285,521	594,00	169 599,47
			(2+1,4)*3,55-0,6*2*2				1.NP	9,670		
			(2,7+2,65+2,65+2,6)*3,55-0,7*2-0,8*2					34,630		
			(4,4+2,9+1,4*2+0,9*2)*3,55-0,8*2-0,7*2*3					36,445		
			3,745*3,55-1,45*2					10,395		
			(5,7+1+1*2+2,95+5,7)*3,3-0,8*2*2-0,6*2				2.NP	52,855		
			(5,7+3,3+1,2)*3,3-0,8*2-0,7*2					30,660		
			(2,55+0,9+0,9)*3,3-0,8*2					12,755		
			(2,11+2,11)*3,3					13,926		
			(3,2+3+1,4+1,4+2,35+2,35+1,33+0,4)*3,3-0,8*2-0,7*2*6					40,919		
			(3,55+2,55+3,12+1*3+0,9*2)*3,3-0,8*2-0,7*2					43,266		
30	SO 01	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm					136,404	900,00	122 763,60
			(2,5+2,85+2,9)*3,55-0,8*2				1.NP	27,688		
			2,55*3,55					9,053		
			(2,95+2,5+5,85)*3,3-0,8*2*2				2.NP	34,090		
			(8,1+0,48+4,75+2+4,95+1,53)*3,3-0,8*2*4					65,673		
31	SO 01	346244312R00	Obezdivky z desek Ytong tl. 75 mm					16,641	656,00	10 916,50
			(0,225+0,15)*3,55				1.NP svisle kanalizace	1,331		
			(0,1+1,1+0,1)*3,55					4,615		
			(0,18+0,35+0,18)*3,55					2,521		
			(0,225+0,3)*3,55*3					5,591		
			0,1*3,55					0,355		
			(0,525+0,15)*3,3				2.NP	2,228		
32	SO 01	340271615R00	Zazdivka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm					6,580	6 280,00	41 322,40
			2*0,4					0,800		
			0,6*0,4				1.NP pozn č. 1	0,240		
			0,89*2*2				pozn č. 2	3,560		
			0,99*2				2.NP	1,980		
33	SO 01	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m					39,950	620,16	24 775,39
			desky standard tl. 12,5 mm							
			0,4				m.č. 214	0,400		
			(7,95+5+7,95)				m.č. 217 VZT	20,900		
			(7,95+5,25)				m.č. 218 VZT	13,200		
			3,45				m.č. 219 VZT	3,450		
			2				kabel žlab elektro	2,000		
34	SO 01	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m					20,350	657,78	13 385,82
			desky standard impreg. tl. 12,5 mm				m			
			3,55				m.č. 105	3,550		
			3,6				m.č. 109	3,600		
			3,3				m.č. 207	3,300		
			3,3				m.č. 211	3,300		
			3,3				m.č. 221	3,300		
			3,3				m.č. 223	3,300		
35	SO 01	340271415R00	Zazdivka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm					6,000	320,00	1 920,00
			6				kus	6,000		
36	SO 01	346244315R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm				1.NP otvory po ZTI, L	20,475	1 040,00	21 294,00
			1,05*1,5				m2	1,575		
			1,05*1,5				m.č. 124 umyvadlo	1,575		
			0,9*1,5				m.č. 125 umyvadlo	1,350		
			1*1,5				m.č. 111 WC	1,500		
			(0,9*1,5)*3				m.č. 103 výlevka	4,050		
			0,9*1,5+(0,95*1,5)*2				m.č. 105 WC	4,200		
			0,95*1,5+1*1,5				m.č. 221 WC	2,925		
			1*1,5				m.č. 223 WC	1,500		
			1,2*1,5				m.č. 211 WC	1 800		

37	SO 01	342264098RT2	Příplatek k pohledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 4,3+2,8 2,1+4,7+3,8+2,94+3,6+3	m2	27,240	65,50	2 329,02
38	SO 01	342264051RT1	Pohled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 4,3 2,1+4,7	m2	11,100	733,02	8 136,52
39	SO 01	342264051RT3	Pohled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 9,8+13,8+15,2+2,8+5,48 8,32+9,51+3,8+2,94+12+14,6+3,6+6,8+10,6+16,5+3	m2	138,750	785,46	108 982,58
40	SO 01	342264098RT3	Příplatek k pohledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2 9,8+5,48 8,32+9,51+6,8	m2	39,910	85,50	3 412,31
41	SO 01	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK pohledu, do 0,25 m2	kus	9,000	558,60	5 027,40
42	SO 01	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm:	kus	9,000	786,60	7 079,40
43	SO 01	340235211RT2	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s použitím suché maltové směsi (32+13)*4	kus	180,000	80,00	14 400,00
44	SO 01	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kolovou 3,55*(10+5+10) 3,3*25	m	171,250	125,00	21 406,25
45	SO 01	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou (2+1,4) (2,7+2,65+2,65+2,6) (4,4+2,9+1,4*2+0,9*2) 3,745 (5,7+1+1*2+2,95+5,7) (5,7+3,3+1,2) (2,55+0,9+0,9) (2,11+2,11) (3,2+3+1,4+1,4+2,35+2,35+1,33+0,4) (3,55+2,55+3,12+1*3+0,9*2) (2,5+2,85+2,9)+2,55 (2,95+2,5+5,85) (8,1+0,48+4,75+2+4,95+1,53)	m	139,125	52,00	7 234,50
SO 01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					2 367,96
46	SO 01	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3 (0,45*0,45*0,32)*2 0,4*0,25*0,32	m3	0,162	9 468,00	1 533,82
47	SO 01	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení (0,6*0,6)*2 0,5*0,4	m2	0,920	384,00	353,28
48	SO 01	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	0,920	117,00	107,64
49	SO 01	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení (0,6*0,6)*2 0,5*0,4	m2	0,920	181,00	166,52
50	SO 01	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	0,920	39,90	36,71
51	SO 01	411362921RT4	Výzluž kleneb svařovanou síť průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 (0,45*0,45*4,952*0,001)*2 0,4*0,25*4,952*0,001	t	0,002	85 000,00	170,00
SO 01	61	Úprava povrchů vnitřní					506 829,29
52	SO 01	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	577,301	43,32	25 008,68
53	SO 01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 0,9*2,1*6 2,1*2,1*10 1,2*4,5*3 1,5*2,1 2,1*2,1*13 0,9*2,1*8	m2	147,240	42,18	6 210,58
54	SO 01	611421231RT2	Óprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi 2,55 10,3 2,7	m2	247,360	125,40	31 018,94

								m č. 112	7,400			
								m č. 113	7,300			
								m č. 114	8,800			
								m č. 123	5,400			
								m č. 127	42,800			
								m č. 128	42,800			
								m č. 129	49,600			
								m č. 207	2,110			
								m č. 213	33,400			
								m č. 214	22,800			
								m č. 215	10,000			
55	SO 01	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi 80*0,03					m2	2,400	520,00	1 248,00	
56	SO 01	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi 320*0,03+40*0,05+10*0,05+30*0,1+6*0,5+5*0,06 52*0,05+95*0,07+92*0,07+103*0,1+91*0,15 179*0,07					elektro m2	2,400 70,570	450,00	31 756,50	
57	SO 01	612421626R00	Omlítka vnější zdiwa, MVC, hladká 3,2*2 (1,85+2,9+1,4)*2-0,9*0,85*2 (2,2+5,85+0,6)*2,2-2,1*1,05 (3,6+2,85)*2*2-0,8*2-1*1,15-1,5*0,85 (2+1,35*2)*2-0,8*2*2 (1+0,9+1,4+1,4)*2 (2,55+2,15*2)*2-0,9*2 (2,55+3,2)*2,2 1,8*2 2,95*2,2-2,1*1,3 (1,55+1,3)*2-0,8*2 3,75*2 (0,3+2+4,2+1,4+0,95*2+0,9)*2-0,9*1,1*4 (1,64+1)*2 3,6*2 (1,2+0,9+0,8+5,7+3,1+0,3)*2,2-0,8*1,3*4 1,2*2,2 (1,65+1,45)*2 (0,6+1,35)*1,8 1,05*1,5 (0,1+1,05)*1,8 (0,5+1,05)*1,8 (0,6+1,05)*1,8					m2	186,675	319,20	59 586,66	
58	SO 01	622300131R00	Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm (1+2,55)*2*2-0,7*2 (2,55*2+3,2)*2-0,8*2*2 (1,85+2,9)*2-0,7*2*3-0,8*2 (1,4+0,9)*2*2*3-0,7*2*3-1,4*2 (3+2,85+1,7+3)*2,2-0,8*2 (0,9*2,2)*5 2*2-0,6*2 (1+1,4)*2-0,6*2*2 (0,9+1,4)*2-0,6*2 0,6*1,5+1,05*(1,5+0,15) 0,6*1,5+1,05*(1,5+0,15) (2,55+3,2)*2,2+(0,9*2,2)*4-0,8*2*2 (1,2*2+1,6)*2-0,7*2 (3,225*2+2,95)*2,2+(1*2,2)*4-0,8*2 (1,225+2,95)*2*2,2-0,8*2 (1*2+1,55)*2-0,7*2 (1*2+1,3)*2-0,7*2 (3,2*2+3,75)*2-0,8*2*2 (2,2+0,95+1,7+3)*2-0,7*2*3-0,8*2 ((1,4+0,95)*2*2)*2-0,7*2*2-1,4*2 (1,4+0,9)*2*2-0,7*2 (2,2+1,53)*2*2-0,7*2-0,8*2 (2,35*2+1,64)*2-0,7*2*3					m2	315,984	216,60	68 442,13	
								m č. 103	12,800			
								m č. 104	13,400			
								m č. 105	3,700			
									20,600			
								m č. 106	21,610			
									9,900			
								m č. 110	2,800			
								m č. 111	2,400			
									3,400			
								m č. 124 umyvadlo	2,632			
								m č. 125 umyvadlo	2,632			
								m č. 205	17,370			
								m č. 207	7,000			
								m č. 209	27,880			
								m č. 210	16,770			
								m č. 211	5,700			
									5,200			
								m č. 220	17,100			
								m č. 221	9,900			
									13,200			
									7,800			
								m č. 222	11,920			
								m č. 223	8,480			

			(1+1,35)*2*2-0,7*2			8,000			
			(0,95+1,35)*2*2-0,7*2			7,800			
			(3,05*2+3,6)*2-0,8*2*2		m.č. 224	16,200			
			4,8*2,2+(0,9*2,2)*3+(0,3*2,2)		m.č. 225	17,160			
			(1*2,2)*6-0,8*2			11,600			
			(2,55+1,2+1,9)*2,2-0,7*2		m.č. 227	11,030			
59	SO 01	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem		m2	577,301	142,50	82 265,39	
60	SO 01	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrky		m2	577,298	184,68	106 615,39	
			(1,5+2,55)*2*3-0,7*2-0,8*2-1,5*2		m.č. 102	18,300			
			(1+2,55)*2*1,55		m.č. 103 nad obklad	11,005			
			(2,55+3,2)*2*1		m.č. 104 nad obklad	11,500			
			(1,85+2,9)*2*1,3-0,9*1,25*2		m.č. 105 nad obklad	10,100			
			(1,4+0,9)*2*1,3*3			17,940			
			(3+2,85)*2*1,1-1,3*1,1-2,1*1,05		m.č. 106 nad obklad	9,235			
			(2,2+3)*2*1,1+(0,9*1,1)*4-1,3*1,1			13,970			
			(2,7+2,65+2,5)*3,55-0,8*2		m.č. 107	26,267			
			(3,6+2,85)*2*1,55		m.č. 109 nad obklad	19,995			
			(2+1,35)*2*1,55		m.č. 110 nad obklad	10,385			
			(0,9+1,4)*2*0,8			3,680			
			2,55*3,55		m.č. 114	9,053			
			3,9*4,73-1,45*2		m.č. 123	15,547			
			3,9*4,73-1,45*2		m.č. 121	15,547			
			(0,225+0,3)*3,55*3		m.č. 127	5,591			
			(3+5,85)*3,1-0,8*2*2		m.č. 204	24,235			
			(4,4+5,975)*3,1-0,8*2*2		m.č. 206	28,962			
			(5,7+5,7)*3,1-0,8*2		m.č. 208	33,740			
			(1,5+1,4+1,5)*3-0,8*2*2-0,7*2		m.č. 203	8,600			
			(3,55+0,53+8,2)*3,9-0,8*2*4		m.č. 201	41,492			
			(1+1,4)*2*0,8		m.č. 111 nad obklad	3,840			
			(0,25*2+0,35)*3,55		m.č. 128 obezdívky	3,018			
			(2,11*3,9)*2		m.č. 218 zazdívka	16,458			
			2,11*3,3		m.č. 217 zazdívka	6,963			
			(0,2+0,525)*3,1		m.č. 216 obezdívka	2,248			
			5,7*3,1-0,8*2		m.č. 212	16,070			
			2,1*3,3		m.č. 215	6,930			
			(0,175*2+1,1)*3,55			5,147			
			(2,55+2,15)*2*1		m.č. 115 nad obklad	9,400			
			(2,55+3,2)*2*0,8		m.č. 205 nad obklad	9,200			
			(1,2+1,8)*2*1,3		m.č. 207 nad obklad	7,800			
			(3,225+2,95)*2*0,9+(1*0,9)*4-2,1*0,8		m.č. 209 nad obklad	13,035			
			(1,225+2,95)*2*0,9		m.č. 210 nad obklad	7,515			
			(1+1,55)*2*1,1		m.č. 211 nad obklad	5,610			
			(2,55+1,82+2,55)*3-0,8*2-0,7*2		m.č. 226	17,760			
			(1+1,3)*2*1,1			5,060			
			(3,2+3,75)*2*1		m.č. 220 nad obklad	13,900			
			(4,2+3)*2*1,1		m.č. 221 nad obklad	15,840			
			((1,4+0,95)*2*1,1)*2			10,340			
			(1,4+0,9)*2*1,1-(0,9*1)*4			1,460			
			(2,2+1,53)*2*1		m.č. 222 nad obklad	7,460			
			(2,35+1,64)*2*1		m.č. 223 nad obklad	7,980			
			(1+1,35)*2*1			4,700			
			(0,95+1,35)*2*1			4,600			
			(3,05+3,6)*2*1		m.č. 224 nad obklad	13,300			
			(5,7+3,1)*2*0,9+(0,9*0,9)*2+(0,3*0,9)*2		m.č. 225 nad obklad	18,000			
			(1*0,9)*6-(0,9*0,8)*4			2,520			
			(2,55+1,2)*2*0,8		m.č. 227 nad obklad	6,000			
61	SO 01	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi		m2	755,000	125,40	94 677,00	
			755		stávají omítky stěn	755,000			
SO 01	63		Podlahy a podlahové konstrukce						272 684,09
62	SO 01	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm		m2	589,266	320,00	181 845,12	
			72+37,5+2,1+17,6+8,32+21,2+2,11+16,1+9,51		2 NP dlažby	188,440			
			3,8+2,94+14,2+10+45,7+42,9+19,7+12+14,6			165,840			
			3,6+6,8+10,6+16,5+4,7+3			45,200			
			33,4+22,8+77,8		2 NP PVC	134,000			
			5,7*4,13-0,6*1,35-0,3*1,1		m.č. 127	22,401			
			5,7*2,55-0,3*0,5		m.č. 128	14,385			

63	SO 01	632411904R00	Panetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 72+37,5+2,1+17,6+8,32+21,2+2,11+16,1+9,51 3,8+2,94+14,2+10+45,7+42,9+19,7+12+14,6 3,6+6,8+10,6+16,5+4,7+3 33,4+22,8+77,8 5,7*4,13-0,6*1,35-0,3*1,1 5,7*2,55-0,3*0,5	2 NP dlažby	m2	586,266 186,440 165,840 45,200	45,00	25 571,97
				2 NP PVC		134,000		
				m č. 127		22,401		
				m č. 128		14,385		
64	SO 01	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách		m3	8,730	4 600,00	40 158,00
			97*0,6*0,15	ZTI kanalizace		8,730		
65	SO 01	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30		t	0,346	65 000,00	22 490,00
			97*0,6*4,952*0,001*1,2	ZTI kanalizace		0,346		
66	SO 01	631319153R00	Příplatek za přehlas. mazanin pod poviaky tl. 12cm		m3	8,730	300,00	2 619,00
	SO 01	64	Výplně otvorů					65 880,00
67	SO 01	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm		kus	2,000	1 440,00	2 880,00
68	SO 01	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm		kus	13,000	1 440,00	18 720,00
69	SO 01	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm		kus	26,000	1 480,00	38 480,00
70	SO 01	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm		kus	1,000	1 500,00	1 500,00
71	SO 01	642942221RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně 1450 x 1970 x 100 mm		kus	2,000	2 200,00	4 400,00
	SO 01	94	Lešení a stavební výtahy					41 321,25
72	SO 01	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 149 + (37,95*1) 364	SDK podhled	m2	550,950	75,00	41 321,25
				kazet. podhled		186,950 364,000		
	SO 01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					76 480,24
73	SO 01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 548,93+531,48		m2	1 080,410 1 080,410	64,00	69 146,24
74	SO 01	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus 6	revizní dvířka	kus	6,000	150,00	900,00
75	SO 01	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm		kus	6,000	1 000,00	6 000,00
76	SO 01	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus 2	rozvaděč elektro	kus	2,000 2,000	217,00	434,00
	SO 01	96	Bourání konstrukcí					110 988,10
77	SO 01	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 5,7*3,65 (1,65+3+0,9+2,35+2,85)*3,65-0,8*2,1 (5,7*3,4)*5-0,8*2,1*2-0,75*3,4-0,45*3,4 (5,7*3,4)*2-0,8*2,1*2	1 NP	m2	183,222 20,805 37,557	125,00	22 802,75
				2 NP		89,460 35,400		
78	SO 01	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 14+2 33+6	1 NP	kus	55,000 16,000	31,80	1 749,00
				2 NP		39,000		
79	SO 01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (0,9*2,1)*7 (0,8*2,1)*4 (0,9*2,1)*16 (0,8*2,1)*13	1 NP	m2	72,030 13,230 6,720	300,00	21 609,00
				2 NP		30,240 21,840		
80	SO 01	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,55*2,1	2 NP	m2	3,255 3,255	276,00	899,38
81	SO 01	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC 0,45*0,45*8,8		m3	1,782 1,782	1 030,00	1 835,46
82	SO 01	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm (2,55*3,65)*2 (3,4+2,9+2,9+1,5+1,5)*3,65-0,7*2,1*4 (4,2+7+7+0,7+1,4+5,4+1,1+1,4+1,5)*3,4 -0,8*2,1*2-0,7*2,1*5 (4,2+0,7+7+7+1,4+1,4+4,8+1,5+1,4+1,1)*3,4 -0,8*2,1*2-0,7*2,1*7	1 NP	m2	237,585 18,615 38,650	95,00	22 570,58
				2 NP		100,980 -10,710 103,700 -13,650		
83	SO 01	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (2,4*2,1+2,8*0,25)*0,3-0,8*2,1*0,3	1 NP	m3	1,218 1,218	858,00	1 045,04
84	SO 01	968072474R00	Vybourání kovových stěn pl. nad 4 m2 3*3,55	1 NP chodba	m2	10,650 10,650	144,10	1 534,67
85	SO 01	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 9,57+62,93+10,26+5,6+33,35+16,73+10,49+9,57 5,4+1,5	1 NP	m2	313,430 158,500 6,900	70,00	21 940,10

[illegible]

100	SO 01	978013191R00	(7+5,7+3,1)*2,1 Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %		m2	33,180			
			(6,3+3,35)*2,05+(2,35+6+0,75)*2,25		pod nové obklady stáí	122,959	85,00	10 461,52	
			(5,7+2,85)*2,05-1*2,05-0,8*2		m.č. 104 - 106	0,000			
			(2,55+2,15*2)*2,05		m.č. 109 - 111	40,258			
			(2,55+3,2)*2,25		m.č. 115	31,405			
			1,8*2,05		m.č. 205	14,043			
			2,95*2,25-2,1*1,3		m.č. 207	12,938			
			2,95*2,05-0,8*2		m.č. 209	3,690			
			3,9*2,05		m.č. 211	3,908			
			(1,3+0,6)*2,25		m.č. 220	4,447			
101	SO 01	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm		m.č. 227	7,995			
			0,35*2			4,275			
102	SO 01	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm		m	0,700	3 289,00	2 302,30	
			320		2 NP	0,700			
103	SO 01	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm		m	320,000	45,60	14 592,00	
			40		elektro	320,000			
104	SO 01	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		m	40,000	57,00	2 280,00	
			10		elektro	40,000			
105	SO 01	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm		m	10,000	68,40	684,00	
			30		elektro	10,000			
106	SO 01	974031167RV1	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 50 cm		m	30,000	57,00	1 710,00	
			6		elektro	30,000			
107	SO 01	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm		m	6,000	182,40	1 094,40	
			5		elektro	6,000			
108	SO 01	974031221R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 3 cm		m	5,000	57,00	285,00	
			80		elektro	5,000			
109	SO 01	971033131RV1	Vybourání otvorů zeď cihel. d=8 cm, tl. 5 cm, MVC		kus	80,000	57,00	4 560,00	
			298		elektro	80,000			
110	SO 01	971033141RV1	Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 5 cm, MVC		kus	298,000	34,20	10 191,60	
			30		elektro krabice	298,000			
111	SO 01	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC		kus	30,000	45,60	1 368,00	
			1		elektro krabice	30,000			
112	SO 01	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm		m	1,000	91,20	91,20	
			0,35		elektro krabice	1,000			
113	SO 01	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC		m	0,350	2 145,00	750,75	
			16		elektro prostup strop	0,350			
114	SO 01	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC		kus	16,000	22,80	364,80	
			14		elektro	16,000			
115	SO 01	971042261R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 60 cm		kus	14,000	45,60	638,40	
			1		elektro	14,000			
116	SO 01	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC		kus	1,000	798,00	798,00	
			1+1		elektro průchod základ	1,000			
117	SO 01	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm		m2	2,000	171,00	342,00	
			0,4		rozváděč elektro	2,000			
	SO 01	99	Staveništní přesun hmot		m	0,400	3 619,00	1 447,60	
					ZTI m.č. 123	0,400			
118	SO 01	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	297,156	330,00	98 061,48	
	SO 01	S	Přesuny sutí					228 376,04	
119	SO 01	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot		t	76,894	170,00	13 071,98	
			153,789/2		50% sutě	76,894			
120	SO 01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	153,786	180,00	27 681,48	
121	SO 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	1 537,890	15,00	23 068,35	
			153,789*10			1 537,890			
122	SO 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	153,789	190,00	29 219,91	
123	SO 01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	615,156	20,00	12 303,12	
			153,789*4			615,156			
124	SO 01	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva, keramika, PVC		l	153,789	800,00	123 031,20	
	SO 01	711	Izolace proti vodě					119 284,62	
125	SO 01	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena		m2	58,200	24,44	1 422,41	
			1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP						
			97*0,6		ZTI kanalizace	58,200			
126	SO 01	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením		m2	58,200	267,56	15 571,99	
			1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral						
			97*0,6		ZTI kanalizace	58,200			
127	SO 01	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.		m2	258,977	30,14	7 805,57	
			Primer G (fa Mapei)						
128	SO 01	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka		m2	258,977	270,00	69 923,79	

Mapelastik (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm

2,55

(1+2,55)*2*0,15-0,7*0,15

9,8

(2,55+3,2)*2*0,15-0,8*0,15*2

13,8

(1,85+2,9)*2*0,15-0,7*0,15*3-0,8*0,15

(1,4+0,9)*2*0,15*3-0,7*0,15*3

15,2

(3+2,85)*2*0,15-0,8*0,15-1,3*0,15

(2,2+3)*2*0,15+(0,9*0,15)*4-1,3*0,15

(0,9+0,9+0,9)*2,2*3

2,8

5,48

(1+1,4)*2*0,15-0,6*0,15*2

(0,9+1,4)*2*0,15-0,6*0,15

(2,55+2,15)*2*0,15-0,9*0,15

8,32

(2,55+3,2)*2*0,15+(0,9*0,15)*4-0,8*0,15*2

(0,9+0,9+0,9)*2,2*2

2,11

(1,2+1,8)*2*0,15-0,7*0,15

9,51

(3,225+2,95)*2*0,15+(1*0,15)*4-0,8*0,15

(1+0,9+1)*2,2*2

3,8

(1,225+2,95)*2*0,15-0,8*0,15

(1+1,225+1)*2,2

2,94

(1+1,55)*2*0,15-0,7*0,15-0,8*0,15

(1+1,3)*2*0,15-0,7*0,15

12

(3,2+3,75)*2*0,15-0,8*0,15*2

14,6

(4,2+3)*2*0,15-0,7*0,15*3-0,8*0,15

((1,4+0,95)*2*0,15)*2-0,7*0,15*2

(1,4+0,9)*2*0,15-0,7*0,15

3,6

(2,2+1,53)*2*0,15-0,7*0,15-0,8*0,15

6,8

(2,35+1,64)*2*0,15-0,7*0,15*3

(1+1,35)*2*0,15-0,7*0,15

(0,95+1,35)*2*0,15-0,7*0,15

10,6

(3,05+3,6)*2*0,15-0,8*0,15*2

16,5

(5,7+3,1)*2*0,15+(0,9*0,15)*2+(0,3*0,15)*2

(1+0,9+1)*2,2*3+(1+1)*2,2

(1*0,15)*6-0,8*0,15

3

(2,55+1,2)*2*0,15-0,7*0,15

(1+1,2+1)*2,2

129 SO 01 711212601RT2 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna
Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)

(1+2,55)*2-0,7

(2,55+3,2)*2-0,8*2

(1,85+2,9)*2-0,7*3-0,8

(1,4+0,9)*2*3-0,7*3

(3+2,85)*2-0,8-1,3

(2,2+3)*2+(0,9*4)-1,3

2,2*6

(1+1,4)*2-0,6*2

(0,9+1,4)*2-0,6

m.č. 103 podlaha 2,550

sokl 0,960

m.č. 104 podlaha 9,800

sokl 1,485

m.č. 105 podlaha 13,800

sokl 0,990

1,755

m.č. 106 podlaha 15,200

sokl 1,440

1,905

svisle sprcha 17,820

m.č. 111 podlaha 2,800

m.č. 115 podlaha 5,480

sokl 0,540

0,600

sokl 1,275

m.č. 205 podlaha 8,320

sokl 2,025

svisle sprcha 11,880

m.č. 207 podlaha 2,110

sokl 0,795

m.č. 209 podlaha 9,510

sokl 2,333

svisle sprcha 12,760

m.č. 210 podlaha 3,800

sokl 1,133

svisle sprcha 7,095

m.č. 211 podlaha 2,940

sokl 0,540

0,585

m.č. 220 podlaha 12,000

sokl 1,845

m.č. 221 podlaha 14,600

sokl 1,725

1,200

0,585

m.č. 222 podlaha 3,600

sokl 0,894

m.č. 223 podlaha 6,800

sokl 0,882

0,600

0,585

m.č. 224 podlaha 10,600

sokl 1,755

m.č. 225 podlaha 16,500

sokl 3,000

svisle sprcha 25,740

0,780

m.č. 227 podlaha 3,000

sokl 1,020

svisle sprcha 7,040

m 273,540 84,00 22 977,36

m.č. 103 0,000

sokl 6,400

m.č. 104 0,000

sokl 9,900

m.č. 105 0,000

sokl 6,600

11,700

m.č. 106 0,000

sokl 9,600

12,700

svisle sprcha 13,200

m.č. 111 0,000

sokl 3,600

4,000

		(2,55+2,15)*2-0,9			m.č. 115	0,000			
		(2,55+3,2)*2+(0,9*4)-0,8*2			sokl	8,500			
		2,2*4			m.č. 205	0,000			
		(1,2+1,8)*2-0,7			sokl	13,500			
		(3,225+2,95)*2+(1*4)-0,8			svisle sprcha	8,800			
		2,2*4			m.č. 207	0,000			
		(1,225+2,95)*2-0,8			sokl	5,300			
		2,2*2			m.č. 209	0,000			
		(1+1,55)*2-0,7-0,8			sokl	15,550			
		(1+1,3)*2-0,7			svisle sprcha	8,800			
		(3,2+3,75)*2-0,8*2			m.č. 210	0,000			
		(4,2+3)*2-0,7*3-0,8			sokl	7,550			
		((1,4+0,95)*2)*2-0,7*2			svisle sprcha	4,400			
		(1,4+0,9)*2-0,7			m.č. 211	0,000			
		(2,2+1,53)*2-0,7-0,8			sokl	3,600			
		(2,35+1,64)*2-0,7*3				3,900			
		(1+1,35)*2-0,7			m.č. 220	0,000			
		(0,95+1,35)*2-0,7			sokl	12,300			
		(3,05+3,6)*2-0,8*2			m.č. 221	0,000			
		(5,7+3,1)*2+(0,9*2)+(0,3*2)			sokl	11,500			
		2,2*8				8,000			
		(2,55+1,2)*2-0,7				3,900			
		2,2*2			m.č. 222	0,000			
130 SO 01	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m			sokl	5,950			
SO 01	712	Izolace střešních (živichné krytiny)			m.č. 223	0,000			
131 SO 01	712. 1	Doplnění skladby střešní konstrukce, doplnění tepel. izolace			sokl	5,880			
		1				4,000			
		1				3,900			
SO 01	713	Izolace tepelné			m.č. 224	0,000			
132 SO 01	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju			sokl	11,700			
		Jutafol N 110 speciál			m.č. 225	0,000			
		9,8+13,8+15,2+2,8+5,48			sokl	20,000			
		8,32+9,51+3,8+2,94+12+14,6+3,6+6,8+10,6+16,5+3			svisle sprcha	17,500			
133 SO 01	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m			m.č. 227	0,000			
SO 01	714	Izolace akustické a protitřesová opatření			sokl	6,800			
134 SO 01	714182001R00	Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volné uložení			svisle sprcha	4,400			
		18			t	1,355	1 160,00	1 583,40	
		25						15 000,00	
		akustická vložka Extra Bass tl. 50 mm			soubor	2,000	7 500,00		
		43*1,1			prostup po komínu	1,000			
					prostup VZT	1,000			
135 SO 01	631. 1	Montáž dveří do zárubné, otevíravých 1kf do 0,8 m						8 735,54	
136 SO 01	998714102R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m			m2	138,750	62,70	8 699,63	
SO 01	766	Konstrukce truhlářské			1 NP	47,080			
137 SO 01	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1kfídlových			2 NP	91,670			
		8			t	0,021	1 710,00	35,91	
		8						22 932,13	
138 SO 01	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2kfídlových			m.č. 108	43,000	96,90	4 166,70	
		1			m.č. 215	18,000			
		2				25,000			
139 SO 01	766661112R00	Montáž dveří do zárubné, otevíravých 1kf nad 0,8 m			m2	47,300	379,62	17 958,03	
		13			m.č. 108, 216	47,300			
		30			t	0,071	11 400,00	809,40	
140 SO 01	766661122R00	Montáž dveří do zárubné, otevíravých 1kf nad 0,8 m			kus	14,000	46,20	646,80	
		3			1 NP	6,000			
		2			2 NP	8,000			
141 SO 01	766661132R00	Montáž dveří do zárubné, otevíravých 2kf do 1,45 m			kus	3,000	63,00	189,00	
		2			1 NP	1,000			
					2 NP	2,000			
					kus	43,000	287,50	12 362,50	
					1 NP	13,000			
					2 NP	30,000			
					kus	3,000	287,50	862,50	
					1 NP	3,000			
					kus	2,000	517,50	1 035,00	
					2 NP	2,000			

142	SO 01	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kf.do 80 cm, bez kukálka 1		1 NP	kus	1,000	402,50	402,50
143	SO 01	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm 2		1.NP	kus	2,000	747,50	1 495,00
144	SO 01	766670021R00	Montáž kliky a štítku 19 32		1.NP 2.NP	kus	51,000 32,000	138,00	7 038,00
145	SO 01	6116. 1	Dveře vnitřní 1kf. 60x197 cm, CPL Standard barva šedá, plně, výplň RST, zámek, kování klika - klika 2		1.NP	kus	2,000	4 715,00	9 430,00
146	SO 01	6116. 2	Dveře vnitřní 1kf. 70x197 cm, CPL Standard barva šedá, plně, výplň RST, zamek, kování klika - klika 4 9		1.NP 2.NP	kus	13,000 4,000	4 715,00	61 295,00
147	SO 01	6116. 3	Dveře vnitřní 1kf. 80x197 cm, CPL Standard barva šedá, plně, výplň RST, zámek, kování klika - klika 7 21		1.NP 2.NP	kus	28,000 21,000	4 715,00	132 020,00
148	SO 01	6116. 4	Dveře vnitřní 1kf. 90x197 cm, CPL Standard barva šedá, plně, výplň RST, zámek, kování klika - klika 3		1.NP	kus	3,000	4 715,00	14 145,00
149	SO 01	6116. 5	Dveře vnitřní 2.kf., 145x197 cm, 2/3 sklo, CPL Standard barva šedá, plně, výplň RST, zámek, kování klika - klika 2		2.NP	kus	2,000	12 420,00	24 840,00
150	SO 01	5534. 1	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 80x197 cm, plně, zámek FAB, kování klika klika 1		1.NP	kus	1,000	21 275,00	21 275,00
151	SO 01	5534. 2	Dveře požární 2kf.-30 min EI 30 DP1 140x197 cm, plně, zámek FAB, kování klika klika 2		1.NP	kus	2,000	47 380,00	94 760,00
152	SO 01	766. 1	Montáž doplňků dveří, dveřní zarážka, vč. dodávky zarážky			kus	10,000	448,50	4 485,00
153	SO 01	766. 2	Montáž vzduchotech. mřížek do dřev. dveří, vyřízení otvoru 4 8		1.NP 2.NP	kus	12,000 4,000	322,00	3 864,00
154	SO 01	429700	Větrací mřížka do dveří Al elox dvojitá 457 x 92 mm 4 8		1.NP 2.NP	kus	4,000 8,000	632,50	7 590,00
155	SO 01	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m			t	1 086	6 900,00	7 493,40
SO 01	787		Konstrukce doplnkové stavební (zamečnické)						648 857,62
156	SO 01	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 80 x 60 cm (kazety) 104+25,2 37,5+17,6+21,2+16,1+14,2		1.NP 2.NP	m2	129,200 106,600	285,00	67 203,00
157	SO 01	767586201RT1	Podhled minerální kazety tl. 15 mm 104+25,2 37,5+17,6+21,2+16,1+14,2		1.NP 2.NP	m2	129,200 106,600	564,30	133 061,94
158	SO 01	767586101R00	Nosný rošt podhledu akustický 50,5 77,8		m.č. 108 m.č. 216	m2	128,300 77,800	414,96	53 239,37
159	SO 01	767586201R00	Podhled minerální akustický, kazeta ve specifikaci 50,5 77,8		m.č. 108 m.č. 216	m2	128,300 77,800	285,00	36 565,50
160	SO 01	631730.V1	Kazeta podhledová Ecophon Master RIGID A 600 x 600 mm (28+29)*0,6*0,6 4*0,6*0,6			m2	21,960 20,520	1 054,50	23 156,82
161	SO 01	631730.V2	Kazeta podhledová Ecophon Master Rigid A gamma 600 x 600 mm 128,3*1,05 -(28+29)*0,6*0,6		Rigid A gamma	m2	1,440 114,195 134,715	1 297,32	148 147,46
162	SO 01	767. 1	Dodávka a Montáž výdejního okna 100 x 115 cm, vertik. posuv, nerez parapet			kus	1,000	54 050,00	54 050,00
163	SO 01	767. 2	Dodávka a Montáž osl. schodiště, nášlap pororošť, zábradlí, žárový zinek			kus	1,000	32 450,00	32 450,00
164	SO 01	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavirače hydraulického 4 12		1.NP 2.NP	kus	16,000 4,000	230,00	3 680,00
165	SO 01	54917035	Zavírač dveří hydraulický K 204 š.12 stříbrná 4+12			kus	12,000 16,000	1 840,00	29 440,00
166	SO 01	767896120R00	Montáž okopových plechů H do 50 cm (0,85+0,82)*11 (0,75+0,72)*4 (0,85+0,82)*25 (0,75+0,72)*7		1.NP 2.NP	m	76,290 18,370 5,880 41,750	207,00	15 792,03
167	SO 01	1947	Okopový plech na dveře AL, dveře 700 mm, v= 20 cm (4*2)+(7*2)			ks	10,290 22,000	448,50	9 867,00
168	SO 01	1947.1	Okopový plech na dveře AL, dveře 800 mm, v= 20 cm (11*2)+(25*2)			ks	72,000 72,000	483,00	34 776,00

169	SO 01	767649194R00	Montáž doplnků dveří, madla 1		kus	1,000	287,50	287,50
170	SO 01	55440301	Madlo rovné 500 mm s krytkami leštěná nerez	1 NP	kus	1,000		
171	SO 01	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	1,000	1 955,00	1 955,00
	SO 01	771	Podlahy z dlaždic			3,186	1 000,00	3 186,00
172	SO 01	771240111R00	Kladení dlažby čedič. do TM, pravidelně, tl. 22 mm 5,7*4,13-0,6*1,35-0,3*1,1 5,7*2,55-0,3*0,5	m.č. 127 m.č. 128	m2	36,786 22,401	630,00	23 175,18
173	SO 01	63232118	Dlažba z tav.čediče pravouh. hladká JR 200x200x22 36,786*1,02		m2	14,385 37,522	923,85	34 664,55
174	SO 01	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových 0,75*2 0,85*18 0,85*2 1,5		m	37,522 20,200 1,500 15,300 1,900 1,500	114,00	2 302,80
175	SO 01	5537000221	Lišta přechodová Al , vrtaná l=270 cm stříbro		kus	9,000	548,66	5 837,94
176	SO 01	771575109R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm 104+4,3+2,55+9,8+13,8+15,2+25,2 10,3+2,7+2,8+8,8+5,48+5,4 3,8*0,3 72+37,5+2,1+17,6+8,32+21,2+2,11+16,1+9,51 3,8+2,94+14,2+10+45,7+42,9+19,7+12+14,6 3,6+6,8+10,6+16,5+4,7+3	1.NP <				

		(1+1,4)*2-0,6*2+4*2	m.č. 111	11,800		
		(0,9+1,4)*2-0,6+4*2		12,000		
		(2,55+2,15)*2-0,9+4*2	m.č. 115	16,500		
		1,05	m.č. 124	1,050		
		1,05	m.č. 125	1,050		
		(2,55+3,2)*2+(0,9*4)-0,8*2+6*2,2	m.č. 205	31,100		
		(1,2+1,8)*2-0,7+4*2	m.č. 207	13,300		
		(3,225+2,95)*2+(1*4)-0,8+8*2,2	m.č. 209	33,150		
		(1,225+2,95)*2-0,8+4*2,2	m.č. 210	16,350		
		(1+1,55)*2-0,7-0,8+4*2	m.č. 211	11,600		
		(1+1,3)*2-0,7+4*2		11,900		
		(3,2+3,75)*2-0,8*2+4*2	m.č. 220	20,300		
		(4,2+3)*2-0,7*3-0,8+5*2	m.č. 221	21,500		
		((1,4+0,95)*2)*2-0,7*2+4*2*2		24,000		
		(1,4+0,9)*2-0,7+4*2		11,900		
		(2,2+1,53)*2-0,7-0,8+4*2	m.č. 222	13,960		
		(2,35+1,64)*2-0,7*3+4*2	m.č. 223	13,880		
		(1+1,35)*2-0,7+4*2		12,000		
		(0,95+1,35)*2-0,7+4*2		11,900		
		(3,05+3,6)*2-0,8*2+5*2	m.č. 224	21,700		
		(5,7+3,1)*2-(0,9*2)+(0,3*2)+15*2,2	m.č. 225	53,000		
		(1*6)-0,8		5,200		
		(2,55+1,2)*2-0,7+4*2,2	m.č. 227	15,600		
184 SO 01	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	19,030	330,00	6 279,90
SO 01	776	Podlahy povlakové				240 183,44
185 SO 01	776511810R00	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky.	m2	391,990	68,40	26 812,12
		16,25+28,17	1 NP	44,420		
		77,22+22,77+32,45+32,49+32,49+19,67+33,35+16,02+16,25+16,25	2 NP	298,960		
		16,25+16,25+16,11		48,610		
186 SO 01	776401800R00	Demonláž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	277,400	17,10	4 743,54
		(5,7+2,65)*2-0,8	m.č. 115	16,300		
		(5,7+5,85)*2-0,8+0,35*2	m.č. 116	23,000		
		(0,525*4+5,7*2)-0,8	m.č. 203	12,700		
		(0,525*2+3,45*2+6,6)-0,9	m.č. 204	13,650		
		(15,45+2,1)*2-0,8*3-1,45	m.č. 205	31,250		
		(5,7+5,7)*2-0,8*2	m.č. 206	21,200		
		(5,7+5,7)*2-0,8*2	m.č. 207	21,200		
		(3,45+5,7)*2-0,9	m.č. 208	17,400		
		(5,7+5,85)*2-0,8	m.č. 209	22,300		
		(5,7+2,85)*2-0,8*2+0,35*2	m.č. 210	16,200		
		(5,7+2,85)*2-0,8	m.č. 211	16,300		
		(5,7+2,85)*2-0,8	m.č. 212	16,300		
		(5,7+2,85)*2-0,8	m.č. 213	16,300		
		(5,7+2,85)*2-0,8	m.č. 214	16,300		
		(5,7+2,85)*2-0,8+0,35*2	m.č. 215	17,000		
187 SO 01	776. 1	Dod krytina Forbo Sarlon 15 db, akustický vinyl, protiskluznost R9, zatěžová třída T	m2	212,175	660,06	140 048,23
		184,5*1,15		212,175		
188 SO 01	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	184,500	136,80	25 239,60
		pouze položení - PVC ve specifikaci				
		50,5	1.NP	50,500		
		33,4+22,8+77,8	2.NP	134,000		
189 SO 01	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	184,500	11,40	2 103,30
		50,5	1.NP	50,500		
		33,4+22,8+77,8	2.NP	134,000		
190 SO 01	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	107,200	68,40	7 332,48
		včetně dodávky soklíku PVC				
		(5,7+8,85)*2-0,8	m.č. 108	28,300		
		(5,7+5,85)*2-0,8*2	m.č. 213	21,500		
		(3,45+6,6)*2-0,8	m.č. 214	19,300		
		(11,8+6,6)*2-0,8+0,525*4	m.č. 216	36,100		
191 SO 01	7769. 1	Čistící rohož EMCO Diplomat 522 GCB tl. 22 mm, vsazeno do dlažby	m2	2,250	13 563,72	30 518,37
		1,5*1,5	m.č. 101	2,250		
192 SO 01	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,594	5 700,00	3 385,80
SO 01	777	Podlahy ze syntetických hmot				39 784,86
193 SO 01	777533010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	184,500	34,20	6 309,90
		50,5	1.NP	50,500		
		33,4+22,8+77,8	2.NP	134,000		
194 SO 01	777533210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	184,500	171,00	31 549,50

195 SO 01	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m		t	0,563	3 420,00	1 925,46
	781	Obklady (keramické)					579 834,82
196 SO 01	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm		m2	476,430	565,00	269 182,95
		(1+2,55)*2*2-0,7*2	m.č. 103		12,800		
		(2,55+3,2)*2*2-0,8*2*2	m.č. 104		19,800		
		(1,85+2,9)*2*2-0,7*2*3-0,8*2-0,9*0,85*2	m.č. 105		11,670		
		(1,4+0,9)*2*2*3-0,7*2*3			23,400		
		(3+2,85)*2*2,2-0,8*2-1,3*2,2-2,1*1,05	m.č. 106		19,075		
		(2,2+3)*2*2,2+(0,9*2,2)*4-1,3*2,2			27,940		
		(3,6+2,85)*2*2-0,8*2*2-1*1,15-1,5*0,85	m.č. 109		20,175		
		(2+1,35)*2*2-0,6*2-0,8*2*2	m.č. 110		9,000		
		(1+1,4)*2*2-0,6*2*2	m.č. 111		7,200		
		(0,9+1,4)*2*2-0,6*2			8,000		
		(2,55+2,15)*2*2-0,9*2	m.č. 115		17,000		
		(2,55+3,2)*2*2,2+(0,9*2,2)*4-0,8*2*2	m.č. 205		30,020		
		(1,2+1,8)*2*2-0,7*2	m.č. 207		10,600		
		(3,225+2,95)*2*2,2+(1*2,2)*4-0,8*2-2,1*1,3	m.č. 209		31,640		
		(1,225+2,95)*2*2,2-0,8*2	m.č. 210		16,770		
		(1+1,55)*2*2-0,7*2-0,8*2	m.č. 211		7,200		
		(1+1,3)*2*2-0,7*2			7,800		
		(3,2+3,75)*2*2-0,8*2*2	m.č. 220		24,600		
		(4,2+3)*2*2-0,7*2*3-0,8*2	m.č. 221		23,000		
		((1,4+0,95)*2*2)*2*2-0,7*2*2			16,000		
		(1,4+0,9)*2*2-0,7*2-(0,9*1,1)*4			3,840		
		(2,2+1,53)*2*2-0,7*2-0,8*2	m.č. 222		11,920		
		(2,35+1,64)*2*2-0,7*2*3	m.č. 223		11,760		
		(1+1,35)*2*2-0,7*2			8,000		
		(0,95+1,35)*2*2-0,7*2			7,800		
		(3,05+3,6)*2*2-0,8*2*2	m.č. 224		23,400		
		(5,7+3,1)*2*2,2+(0,9*2,2)*2+(0,3*2,2)*2	m.č. 225		44,000		
		(1*2,2)*6-0,8*2-(0,9*1,3)*4			6,920		
		(2,55+1,2)*2*2,2-0,7*2	m.č. 227		15,100		
197 SO 01	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm		m	43,700	300,00	13 110,00
		(0,85+0,9+0,85)*2	m.č. 105		5,200		
198					0,000	0,00	0,00
		(1,05+2,1+1,05)	m.č. 106		4,200		
199					0,000	0,00	0,00
		(0,85+1,5+0,85)	m.č. 109		3,200		
		(1,3+2,1+1,3)	m.č. 209		4,700		
		(1,1+0,9+1,1)*4	m.č. 221		12,400		
		(1,3+0,9+1,3)*4	m.č. 225		14,000		
200 SO 01	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm		m2	24,379	550,00	13 408,45
		(1,65+1,45)*2	umyvadelový prostor n		6,200		
		(0,6+1,35)*1,8	m.č. 108		3,510		
		0,6*1,5+1,05*(1,5+0,15)	m.č. 124		2,632		
		0,6*1,5+1,05*(1,5+0,15)	m.č. 125		2,632		
		1,05*1,5	m.č. 126		1,575		
		(0,1+1,05)*1,8	m.č. 216		2,070		
		(0,5+1,05)*1,8	m.č. 214		2,790		
		(0,6+1,05)*1,8	m.č. 213		2,970		
201 SO 01	5978. 1	Obklad Cifre Oxigeno White 20 x 50 cm, bílošedá		m2	451,200	429,00	193 564,80
		109,2+42+16,8			168,000		
		27,6+9,6+61,2+100,8+19,2+50,4+14,4			283,200		
202 SO 01	5978. 2	Obklad Cifre Oxigeno Grey 20 x 50 cm, šedá		m2	50,400	429,00	21 621,60
		12+4,8+2,4			19,200		
		2,4+1,2+6+12+2,4+6+1,2			31,200		
203 SO 01	5978. 3	Obklad Cifre Oxigeno Black 20 x 50 cm, tmavě šedá		m2	50,400	429,00	21 621,60
		12+4,8+2,4			19,200		
		2,4+1,2+6+12+2,4+6+1,2			31,200		
204 SO 01	59781345	Obkládačka 15x15 cm, dle výběru investora		m2	26,819	352,00	9 440,29
		24,381*1,1			26,819		
205 SO 01	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm		m2	24,543	390,60	9 586,50
		24,543	pod zrcadla		24,543		
206 SO 01	781497132RS4	Lišta nerezová rohová k obkladům		m	121 650	200,60	24 402,99
		profil II., pro tloušťku obkladu 10 mm					
		1	m.č. 103		1,000		
		0,9*3+(0,85+0,9+0,85)*2	m.č. 105		7,900		
		6*2,2+(1,05+2,1+1,05)	m.č. 106		17,400		

		(1+1,15)*2	m.č. 109	4,300		
		0,9	m.č. 111	0,900		
		1,05+0,15+1,5	m.č. 124	2,700		
		1,05+0,15+1,5	m.č. 125	2,700		
		4*2,2	m.č. 205	8,800		
		1,2+2	m.č. 207	3,200		
		4*2,2	m.č. 209	8,800		
		1+2	m.č. 211	3,000		
		2+(1,3+0,9+1,3)*4+0,95*2+0,9	m.č. 221	18,800		
		0,95+1	m.č. 223	1,950		
		2	m.č. 224	2,000		
		11*2,2+(1,3+0,9+1,3)*4	m.č. 225	38,200		
207 SO 01	998781102R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	11,805	330,00	3 895,65
SO 01	783	Nátěr				30 858,76
208 SO 01	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	38,720	195,50	7 559,76
		(2,2*2,2)*2*4	1.NP vrata	38,720		
209 SO 01	7832. 1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, očištění ocel. zárubně jednokřídlé, barva šedá	ks	47,000	322,00	15 134,00
		17				
		30	1.NP	17,000		
210 SO 01	7832. 2	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, očištění ocel. zárubně dvoukřídlé, barva šedá	ks	30,000	345,00	2 415,00
		4	2.NP	7,000		
		3				
211 SO 01	7832. 3	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, očištění ocel. zábradlí schodiště, vč. madla	1.NP	4,000		
			2.NP	3,000		
			soubor	1,000	5 750,00	5 750,00
SO 01	784	Malba				198 015,99
212 SO 01	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	747,940	57,50	43 006,55
213 SO 01	784185122RT1	Malba Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x barva cenové skupiny I	m2	747,940	97,75	73 111,14
		(23,95+5,7+11,91+2,7+12,04)*1,8	linkrusta m.č. 101	101,340		
		-0,8*1,8*4-0,9*1,8*3-1*0,95-1,5*1,8-1,45*1,8		-16,880		
		(0,2*1,8)*6	ostění	2,160		
		(1,5+2,55)*2*1,8+(0,3*1,8)*2-1,5*1,8-0,7*1,8-0,8*1,8	m.č. 102	10,260		
		(5,7+5,85)*2*1,8-0,8*1,8*2-(2,1*0,65)*2	m.č. 107	35,970		
		(5,7+8,85)*2*1,5-0,8*1,5-(2,1*0,35)*3	m.č. 108	40,245		
		-(0,6+1,35)*1,5	obklad	-2,925		
		(5,7+7,585)*2*1,8-2,1*1,8-(2,1*0,65)*2+(0,3*1,8)*2+(0,6*1,8)*4	m.č. 127	46,716		
		(5,7+7,585)*2*1,8-2,1*1,8-(2,1*0,65)*2+(0,3*1,8)*2+(0,5*1,8)*2+(0,25*1,8)*2	m.č. 128	45,096		
		(11,7+4,2)*2*1,8-2,1*1,8*4-1,45*1,8-2,6*1,8	m.č. 129	34,830		
		-(1,65+1,45)*1,8	obklad	-5,580		
		(11,65+2,63+15+6,8+5,7+5,7+3,1)*1,8	m.č. 201	91,044		
		-0,8*1,8*7-1,45*1,8		-12,690		
		(2,1+17,35)*2*1,8-1,45*1,8*3-0,8*1,8*5-1,4*1,8	m.č. 202	52,470		
		(1,5+1,4+1,5)*1,8-0,8*1,8*2-0,7*1,8	m.č. 203	3,780		
		(3+5,85)*2*1,8-0,8*1,8*2-2,1*0,9	m.č. 204	27,090		
		(4,4+5,975)*2*1,8-0,8*1,8*2-2,1*0,9*2+(0,45*1,8)*2	m.č. 205	32,310		
		(5,7+2,825)*2*1,8-0,8*1,8*2-2,1*0,9	m.č. 208	25,920		
		(5,7+2,65)*2*1,8-0,8*1,8*3-2,1*0,9	m.č. 212	23,850		
		(4,72+2,25)*2*1,8-1,45*1,8-0,95*1,8	m.č. 215	20,772		
		(11,8+6,6)*2*1,5+(0,525*1,5)*2+(0,65*1,5)*2-0,95*1,8-(2,1*0,6)*4	m.č. 216	51,975		
		-(0,1+1,05)*1,5	obklad	-1,725		
		(5,9+7,95)*2*1,8-0,8*1,8	m.č. 217	48,420		
		(5,7+7,95)*2*1,8-0,8*1,8	m.č. 218	47,700		
		(3,45+5,7)*2*1,8-0,8*1,8	m.č. 219	31,500		
		(2,55+1,82)*2*1,8-0,8*1,8	m.č. 226	14,292		
214 SO 01	784442001RT1	Malba disperzní interier HET Klasik, výška do 3,8 m	m2	1 978,220	41,40	81 898,31
		1 barevná, 1x nátěr, 1x penetrace				
		(3,75*1,8)*2+5,7*2	m.č. 101 schodiště	24,900		
		(23,95+5,7+11,91+2,7+12,04)*1,5	stěny	84,450		
		4,3+(1,5+2,55)*2*1,2	m.č. 102	14,020		
		2,55+(1+2,55)*2*1,55	m.č. 103	13,555		
		9,8+(2,55+3,2)*2*1	m.č. 104	21,300		
		13,8+(1,85+2,9)*2*1,3	m.č. 105	26,150		
		(1,4+0,9)*2*1,3		5,980		
		15,2+(1,7+2,85+3+2,95)*1,1	m.č. 106	26,750		
		(2,2+2,9)*2*1,1+(0,9*1,1)*4-1,3*1,1		13,750		
		(5,7+5,85)*2*1,5-2,1*1,4*2	m.č. 107	28,770		

$(5,7+8,85)*2*1,8-2,1*1,7*3$
 $10,3+(3,6+2,85)*2*1,55$
 $2,7+(2+1,35)*2*1,55$
 $2,8+(1+1,4)*20,8+(0,9+1,4)*2*0,8$
 $7,4+(2,55+2,9)*2*3,55-1,5*2,1$
 $7,3+(2,55+2,85)*2*3,55$
 $8,8+(2,55+3,39)*2*3,55$
 $5,48+(2,55+2,15)*2*1$
 $5,745*4,73-1,45*2$
 $5,4+(3,745+1,43)*2*4,73$
 $5,7*1,15$
 $5,7*1,15$
 $42,8+(5,7+7,585)*2*1,75+(0,3*1,75)*2+(0,6*1,75)*4$
 $42,8+(5,7+7,585)*2*1,75+(0,3*1,75)*2+(0,5*1,75)*2+(0,25*1,75)*2$
 $49+(11,7+4,2)*2*1,75$
 $72+(11,65+2,63+15+6,8+5,7+5,7+3,1)*1,5$
 $(2,1+17,35)*2*1,3$
 $2,1+(1,5+1,4+1,5)*1,2$
 $(3+5,85)*2*1,3-2,1*1,2$
 $8,32+(2,55+3,2)*2*0,8+(0,9*0,8)*4$
 $(4,4+5,975)*2*1,3-2,1*1,2*2$
 $2,11+(1,2+1,8)*2*1,3$
 $(5,7+2,825)*2*1,3-2,1*1,2$
 $9,51+(3,225+2,95)*2*0,9+(1*0,9)*4-2,1*0,8$
 $3,8+(1,225+2,95)*2*0,9$
 $2,94+(1+1,55)*2*1,1+(1+1,3)*2*1,1$
 $(5,7+2,65)*2*1,3-2,1*1,2$
 $33,4+(5,7+5,85)*2*3,3-2,1*2,1*2$
 $-(0,6+1,05)*1,8$
 $22,8+(3,45+6,6)*2*3,3-2,1*2,1$
 $-(0,5+1,05)*1,8$
 $10+(4,72+2,25)*2*1,5$
 $(11,8+6,6)*2*1,6+(0,525*1,6)*2+(0,65*1,6)*2-(2,1*1,5)*4$
 $45,7+(5,9+7,95)*2*1,5$
 $42,9+(5,7+7,95)*2*1,5$
 $19,7+(3,45+5,7)*2*1,5$
 $12+(3,2+3,75)*2*1$
 $14,6+(4,2+3)*2*1,1+(1,4+0,95)*2*1,1*2+(1,4+0,9)*2*1,1$
 $3,6+(2,2+1,35)*2*1$
 $6,8+(2,35+1,64)*2*1+(1+1,33)*2*1+(0,95+1,33)*2*1$
 $10,6+(3,05+3,6)*2*1$
 $16,5+(5,7+3,1)*2*0,9+(1*0,9)*9$
 $4,7+(2,55+1,82)*2*1,2$
 $3+(2,55+1,2)*2*0,8$

m.č. 108 41,670
 m.č. 109 30,295
 m.č. 110 13,085
 m.č. 111 56,400
 m.č. 112 42,945
 m.č. 113 45,640
 m.č. 114 50,974
 m.č. 115 14,880
 m.č. 121 nová přička 24,274
 m.č. 123 54,355
 m.č. 124 parapet pod 6,555
 m.č. 125 parapet pod 6,555
 m.č. 127 94,547
 m.č. 128 92,972
 m.č. 129 104,650
 m.č. 201 147,870
 m.č. 202 50,570
 m.č. 203 7,380
 m.č. 204 20,490
 m.č. 205 20,400
 m.č. 206 21,935
 m.č. 207 9,910
 m.č. 208 19,645
 m.č. 209 22,545
 m.č. 210 11,315
 m.č. 211 13,610
 m.č. 212 19,190
 m.č. 213 100,810
 obklad -2,970
 m.č. 214 84,720
 obklad -2,790
 m.č. 215 30,910
 m.č. 216 50,040
 m.č. 217 87,250
 m.č. 218 83,850
 m.č. 219 47,150
 m.č. 220 25,900
 m.č. 221 45,640
 m.č. 222 10,700
 m.č. 223 24,000
 m.č. 224 23,900
 m.č. 225 40,440
 m.č. 226 15,188
 m.č. 227 9,000

SO 01 787		Zasklívání							36 534,19
215	SO 01	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2						
			(1,2*0,6)*8+(2,85*0,6)*2			1 NP	m2	24,543	578,69
			(1,2*0,6)*6+3,225*0,6+3,2*0,6+3,75*0,6			2.NP		9,180	
			1,53*0,6+3,6*0,6+3,1*0,6					10,425	
216	SO 01	63465124	Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm				m2	4,938	
217	SO 01	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m				t	24,600	897,09
	SO 01.1		Venkovní stavební práce					0,248	1 040,75
	SO 01.1	17	Konstrukce ze zemin						258,11
218	SO 01.1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, zpětné použití				m2	10,658	69,40
			(2,4*0,6)*3			okap. chodník		4,320	
			(2,64*0,8)*3			beton žlab		6,336	
219	SO 01.1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				m3	48,244	90,00
			85			stáv. objem jímky po i		85,000	4 341,96
			-(11,8*4,8*0,2)			kamenivo		-11,328	
			-(20,088+5,34)			vištní suť z jímky		-25,428	
220	SO 01.1	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3				m3	1,000	800,00
			(0,5*0,5*0,8)*5			plot. sloupek		1,000	
221	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m				t	48,244	170,00
			48,244			zásyp jímky		48,244	
222	SO 01.1	979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m				t	192,976	21,00
			48,244*4					192,976	4 052,50
223	SO 01.1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině				m2	190,000	14,50
			15*6			jímka		90,000	2 755,00

224	SO 01.1	181301103R00	50*2 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	po výkopech	100,000			
225	SO 01.1	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	m2	190,000	48,00	9 120,00	
226	SO 01.1	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním, vytěžená zemina	kg	6,000	120,00	720,00	
			15*6*0,2	m3	18,000	300,00	5 400,00	
	SO 01.1 33		Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky	jímka dorovnání výšky	18 000			7 505,00
227	SO 01.1	338121125R00	Osazení sloupků železobetonových, C-17,5 do 0,20 m3	kus	5,000	1 160,00	5 800,00	
228	SO 01.1	69233200	Sloupek plotový betonový Typ 275	kus	5,000	341,00	1 705,00	
	SO 01.1 58		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					8 242,46
229	SO 01.1	564762111R00	Podklad z kam drceného 32-63 s výřih. kamen. 20 cm	m2	11,328	230,00	2 605,44	
			11,8*4,8*0,2	doplnění jímky	11,328			
230	SO 01.1	639571115R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.150 mm	m2	10,656	209,00	2 227,10	
			(2,4*0,6)*3	okap. chodník	4,320			
			(2,64*0,8)*3	beton. žlab	6,336			
231	SO 01.1	632921913RV1	Montáž dlažba z dlaždic betonových do šterku	m2	10,656	320,00	3 409,92	
			(2,4*0,6)*3	okap. chodník	4,320			
			(2,64*0,8)*3	beton. žlab	6,336			
	SO 01.1 83		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					34 740,00
232	SO 01.1	115101	Výčerpání splašků z jímky, odvoz a likvidace v ČOV	m3	100,000	325,50	32 550,00	
233	SO 01.1	938901411R00	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	100,000	21,90	2 190,00	
	SO 01.1 98		Bourání konstrukcí					61 286,40
234	SO 01.1	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	20,088	1 800,00	36 158,40	
			12,4*5,4*0,3	strop jímky	20,088			
235	SO 01.1	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	5,340	3 200,00	17 088,00	
			(12,4+5,4)*2*0,3*0,5	stěny jímky	5,340			
236	SO 01.1	971042123R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	30,000	267,00	8 010,00	
			10*3	dno jímky	30,000			
	SO 01.1 99		Staveništní přesun hmot					13 624,56
237	SO 01.1	996223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	75,692	180,00	13 624,56	
	SO 01.1 767		Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)					13 497,60
238	SO 01.1	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	16,000	841,50	13 454,00	
			vč. dodávky pletiva, nspínacího drátu a napínáku					
239	SO 01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,024	1 400,00	33,60	
	SO 02		Kanalizační přípojka					788 012,07
	SO 02 13		Hloubené vykopávky					205 937,33
240	SO 02	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	28,663	200,00	5 732,60	
			2*2*3,9*vykop pro čerpací šachtu		0,000			
			1,2*1,2*1,46+1,2*1,2*1,8+1,2*1,2*1,95*vykop pro rš pr 1m		0,000			
			1,5*1,5*2,13*napojení kanalizace		0,000			
			0,8*0,8*1,2*základ pod rozvaděč elektro čerpací šachty		0,000			
241	SO 02	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	277,085	220,00	60 958,70	
			0,8*1,3*85*vykop tlakové kanalizace		0,000			
			0,9*20*2,18+0,9*28*1,85+9*1,5*0,9*gravitační kanalizace od budovy k čerp.šachtě		0,000			
			0,9*65*1,55*vykop gravitační kanalizace, odečteno odebrání skladby komunikace		0,000			
242	SO 02	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	15,600	111,00	1 731,60	
243	SO 02	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	15,600	32,80	511,68	
244	SO 02	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	332,000	74,20	24 634,40	
245	SO 02	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	332,000	42,35	14 060,20	
246	SO 02	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	290,148	13,31	3 860,42	
			1,2*1,2*1,46+1,2*1,2*1,8+1,2*1,2*1,95*vykop pro rš pr 1m		0,000			
			0,8*1,3*85*vykop tlakové kanalizace		0,000			
			0,9*20*2,18+0,9*28*1,85+9*1,5*0,9*gravitační kanalizace od budovy k čerp.šachtě		0,000			
			0,9*65*1,55*vykop gravitační kanalizace, odečteno odebrání komunikace		0,000			
			1,5*1,5*2,13*napojení kanalizace		0,000			
			0,8*0,8*1,2*základ pod rozvaděč elektro čerpací šachty		0,000			
247	SO 02	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	15,600	21,90	341,64	
			2*2*3,9*vykop pro čerpací šachtu		0,000			
248	SO 02	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,230	140,00	5 912,20	
249	SO 02	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	42,230	140,00	5 912,20	
250	SO 02	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	211,441	90,00	19 029,69	
			5,2*vykop pro čerpací šachtu		0,000			
			0,8*0,9*85*vykop tlakové kanalizace		0,000			
			0,9*20*1,58+0,9*28*1,25+9*1,5*0,3*gravitační kanalizace od budovy k čerp.šachtě		0,000			
			0,9*65*1,3*vykop gravitační kanalizace		0,000			
			0,2*0,2*1,46+0,2*0,2*1,8+0,2*0,2*1,95*vykop pro rš pr 1m		0,000			
			1,5*1,5*2,13*napojení kanalizace		0,000			
251	SO 02	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sílem, uloženou do 3 m	m3	75,300	440,00	33 132,00	
			0,8*0,3*85*vykop tlakové kanalizace		0,000			

		0,9*20*0,5+0,9*28*0,5+9*0,5*0,9*gravitační kanalizace od budovy k čerp.šachtě		0,000			
		0,9*65*0,5*výkop gravitační kanalizaci		0,000			
252	SO 02	58337331 šterkopisek frakce 0/22	t	150,600	200,00	30 120,00	
	SO 02 38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				278 989,30	
253	SO 02	382413111vl1 Osazení čerpací jímky včetně železobetonové podkladní desky tl.20cm a bet. základu pod el.rozváděč jímky, chránička pro el.vedení- dle PD	kus	1 000	22 066,50	22 066,50	
254	SO 02	382413111vl2 Čerpací samonosná jímka ASIO AS-PUMP 1500/3500 EO/PPs	kus	1 000	68 689,50	68 689,50	
255	SO 02	382413111vl3 AS-čerpadlo GRUNDFOS SEG 40.15.2 50B, Q=3,0 l/s, H=17m	kus	2 000	39 462,25	78 924,50	
256	SO 02	382413111vl4 AS-kompletní technologické vstrojení šachty DN50/2-viz PD	kus	1 000	29 302,00	29 302,00	
257	SO 02	382413111vl5 AS-elektrický rozváděč pro 2 čerpadla RCS3P, řízení pomocí modulu ESH21	kus	1 000	43 759,80	43 759,80	
258	SO 02	382413111vl6 AS-nerezový poklop šachty 1000x840mm	kus	1 000	15 962,00	15 962,00	
259	SO 02	382413111vl7 AS-nerezový vstupní žebřík	kus	1 000	11 155,00	11 155,00	
260	SO 02	382413111vl8 AS-výsuvná madla pro šachtu	kus	1 000	7 130,00	7 130,00	
	SO 02 46	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				20 218,00	
261	SO 02	451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodité	m3	18,380	1 100,00	20 218,00	
		2*2*0,15*lože po žb desku čerpací šachty		0,000			
		0,8*0,1*65*výkop tlakové kanalizace		0,000			
		0,9*20*0,1+0,9*28*0,1+9*0,1*0,9*gravitační kanalizace od budovy k čerp.šachtě		0,000			
		0,9*65*0,1*výkop gravitační kanalizace		0,000			
	SO 02 87	Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových				284 867,44	
262	SO 02	871225201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	90,000	99,00	8 910,00	
263	SO 02	28613382.WVN potrubí kanalizační tlakové WAVIN TS PE100 RC SDR 11 , návin se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm	m	90,000	155,68	14 011,20	
264	SO 02	871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	41,000	140,00	5 740,00	
265	SO 02	28611197 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm SN10	m	41,000	691,04	28 332,64	
266	SO 02	871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	85,000	140,00	11 900,00	
267	SO 02	28611201 trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x2000 mm SN10	m	20,000	1 104,32	22 086,40	
268	SO 02	28611205 trubka kanalizační PP REHAU AWADUKT DN200 SN10	m	65,000	495,04	32 177,60	
269	SO 02	877215201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	kus	10,000	250,00	2 500,00	
270	SO 02	28653020.WVN Elektrospojka PE100 SDR11 63	kus	50,000	128,80	6 440,00	
271	SO 02	877350320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 200	kus	1 000	441,00	441,00	
272	SO 02	28617208 odbočka kanalizační PP REHAU SN 16 245° DN 200/DN200	kus	1 000	1 004,64	1 004,64	
		1*odbočka pro napojení areálu ATIKA LYSÝ s.r.o.		0,000			
273	SO 02	28617208VL1 koleno kanalizační PP REHAU SN 16 45° DN 200	kus	1 000	425,60	425,60	
		1*koleno pro napojení areálu ATIKA LYSÝ s.r.o.		0,000			
274	SO 02	877350330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 200	kus	3 000	266,00	798,00	
275	SO 02	28611938VL1 PPKGR redukce dlouhá DN 200/160 SN10	kus	3 000	246,40	739,20	
276	SO 02	894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3 000	9 500,00	28 500,00	
		3*včetně podkladního betonu		0,000			
277	SO 02	28661935vl poklop šachtový litinový EUROPA8 D400 KDA81B	kus	3 000	3 550,40	10 651,20	
278	SO 02	59224011vl1 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/12	kus	2 000	253,12	506,24	
279	SO 02	59224012VL prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/10	kus	1 000	230,72	230,72	
280	SO 02	59224176vl prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	3 000	206,08	618,24	
281	SO 02	56230615vl těsnění pro DN1000	kus	6 000	172,48	1 034,88	
282	SO 02	59224046vl dno betonové šachtové TBZ-Q.1 100/695 KOM II. 15cm- viz PD	kus	1 000	8 342,88	8 342,88	
283	SO 02	59224045vl dno betonové šachtové TBZ-Q.1 100/605 KOM II. 15cm- viz PD	kus	1 000	8 342,88	8 342,88	
284	SO 02	59224044vl dno betonové šachtové TBZ-Q.1 100/775 KOM II. 15cm- viz PD	kus	1 000	9 919,84	9 919,84	
285	SO 02	59224167vl1 šachtová zákrytová deska TZK-Q 1 100-63/17	kus	3 000	5 382,72	16 148,16	
286	SO 02	59224050VL2 skruž pro kanalizační šachty TBS-Q 1 100/25	kus	1 000	1 783,04	1 783,04	
287	SO 02	59224052vl1 skruž pro kanalizační šachty TBS-Q 1 100/50	kus	2 000	2 007,04	4 014,08	
288	SO 02	899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	90,000	7,50	675,00	
		90*uloženo nad tlakovým potrubím kanalizace		0,000			
289	SO 02	899102113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg	kus	3 000	450,00	1 350,00	
290	SO 02	894812362.WVN Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop litinový do 25 t s teleskopickým adaptérem	kus	3 000	8 445,00	25 335,00	
291	SO 02	894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	3 000	123,00	369,00	
292	SO 02	894812333.WVN Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1 000	5 500,00	5 500,00	
293	SO 02	894812332.WVN Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2 000	4 020,00	8 040,00	
294	SO 02	894812317.WVN Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2 000	6 150,00	12 300,00	
295	SO 02	894812312.WVN Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1 000	5 700,00	5 700,00	
	SO 03.1	Silnoproudá elektroinstalace				887 299,31	
	SO 03.1 M21.1	Dodávky				187 537,91	
296	SO 03.1 1	RMS2-rozváděč osazení viz výkres	ks	1 000	52 248,48	52 248,48	
297	SO 03.1 2	RMS3-rozváděč osazení - viz výkres	ks	1 000	91 016,74	91 016,74	
298	SO 03.1 3	trojpolový jistič 3x6A - jistění sahar	ks	3 000	898,66	2 695,99	
299	SO 03.1 4	trojpolový jistič 3x40A - jistění RMS2-rozváděče	ks	1 000	1 138,75	1 138,75	
300	SO 03.1 5	trojpolový jistič 3x63A - jistění RMS3-rozváděče	ks	1 000	2 190,60	2 190,60	
301	SO 03.1 5.1	Sestava signalizačního zařízení na WC pro postižené, např. fi ABB-3280 B-C10001 B	ks	1 000	8 245,36	8 245,36	
	SO 03.1 M21.2	Elektromontáže				386 597,06	
302	SO 03.1 6	CYKY 3ox1,5 mm2	m	990,000	35,25	34 900,83	
303	SO 03.1 7	CYKY 3x1,5 mm2	m	1 180,000	35,25	41 598,96	

304 SO 03.1 8	CYKY 3x2,5 mm2	m	1 150,000	46,73	53 740,51
305 SO 03.1 9	CYKY 5x1,5 mm2	m	180,000	47,09	8 475,58
306 SO 03.1 10	CYKY 5x2,5 mm2	m	80,000	64,34	5 146,96
307 SO 03.1 11	CYKY 5x4 mm2	m	30,000	95,21	2 856,38
308 SO 03.1 12	CYKY 5x6 mm2	m	70,000	138,53	9 697,30
309 SO 03.1 13	CYKY 5x10 mm2	m	35,000	214,69	7 514,13
310 SO 03.1 14	CYKY 5x16 mm2	m	20,000	333,79	6 675,75
311 SO 03.1 15	vodič Cu 2,5 mm2,žz	m	80,000	20,81	1 664,95
312 SO 03.1 16	vodič Cu 4 mm2,žz	m	60,000	26,11	1 566,36
313 SO 03.1 17	vodič Cu 6 mm2,žz	m	20,000	49,18	983,68
314 SO 03.1 18	spínač jednopólový, řazení 1, kompl.	ks	12,000	257,20	3 086,37
315 SO 03.1 19	spínač jednopólový, řazení 1, IP44, kompl.	ks	4,000	279,78	1 119,13
316 SO 03.1 20	spínač jednopólový, řazení 5, kompl.	ks	6,000	299,65	1 797,88
317 SO 03.1 21	spínač jednopólový, řazení 6, kompl.	ks	4,000	263,30	1 053,20
318 SO 03.1 22	tláčátkový ovladač 1/1, kompl.	ks	35,000	281,01	9 835,51
319 SO 03.1 23	tláčátkový ovladač 1/1 v zasklené skříňce, kompl.	ks	1,000	957,64	957,64
320 SO 03.1 24	pohybové čidlo s detektorem přítomnosti, zapuštěné IP54	ks	38,000	1 116,93	42 443,38
321 SO 03.1 25	pohybové čidlo s detektorem přítomnosti, na strop IP54	ks	6,000	988,49	5 930,94
322 SO 03.1 26	hydrostat např. RHV1-TC-0	ks	4,000	2 442,28	9 769,11
323 SO 03.1 27	doběhové relé např. SMR-T-11	ks	14,000	328,80	4 603,18
324 SO 03.1 28	zás 230V/16A, do krabice, kompl.	ks	107,000	255,49	27 337,18
325 SO 03.1 29	KRABICE přístrojová	ks	210,000	53,81	11 299,68
326 SO 03.1 30	KRABICE rozpojovací-68	ks	120,000	101,87	12 223,90
327 SO 03.1 31	KRABICE rozpojovací-97	ks	30,000	194,52	5 835,61
328 SO 03.1 32	KRABICE 125 IP44 se svorkovnicí	ks	15,000	476,07	7 141,03
329 SO 03.1 33	KRABICE KT250 s otvory	ks	1,000	622,00	622,00
330 SO 03.1 34	KRABICE s ekvipotenciální svorkovnicí	ks	2,000	742,28	1 484,55
331 SO 03.1 35	TRUBKA kopoflex d40	m	50,000	59,20	2 959,90
332 SO 03.1 36	lišta vkladací 24x22 kompl.	m	20,000	64,89	1 297,78
333 SO 03.1 37	lišta vkladací 40/20 kompl.	m	30,000	72,59	2 177,58
334 SO 03.1 38	lišta vkladací 60/40 kompl.	m	10,000	145,49	1 454,87
335 SO 03.1 39	kabelový žlab drátěný 50/50, kompl.	m	110,000	277,79	30 557,22
336 SO 03.1 40	kabelový žlab drátěný 100/50, kompl.	m	60,000	298,72	17 923,13
337 SO 03.1 41	kabelový žlab drátěný 200/50, kompl.	m	15,000	364,77	5 471,57
338 SO 03.1 42	drát FeZn 10mm	m	35,000	90,29	3 160,08
339 SO 03.1 43	svorka připojovací	ks	2,000	51,61	103,23
340 SO 03.1 44	svorka křížová	ks	2,000	65,01	130,01
SO 03.1 M21.3 Svítidla					249 023,15
341 SO 03.1 45	A- viz tabulka	ks	4,000	1 697,19	6 788,75
342 SO 03.1 46	B- viz tabulka	ks	20,000	2 395,69	47 913,74
343 SO 03.1 47	C- viz tabulka	ks	3,000	1 879,40	5 638,21
344 SO 03.1 48	D- viz tabulka	ks	2,000	2 173,36	4 346,72
345 SO 03.1 49	E- viz tabulka	ks	4,000	1 212,53	4 850,13
346 SO 03.1 50	F- viz tabulka	ks	11,000	1 259,41	13 853,54
347 SO 03.1 51	H- viz tabulka	ks	14,000	1 560,52	21 847,32
348 SO 03.1 52	J- viz tabulka	ks	9,000	1 560,52	14 044,71
349 SO 03.1 53	K- viz tabulka	ks	20,000	1 514,97	30 299,38
350 SO 03.1 54	L- viz tabulka	ks	9,000	1 682,00	15 138,01
351 SO 03.1 55	M- viz tabulka	ks	16,000	1 954,38	31 270,15
352 SO 03.1 56	O- viz tabulka	ks	10,000	1 727,66	17 275,56
353 SO 03.1 57	N1- viz tabulka	ks	6,000	2 504,74	15 028,46
354 SO 03.1 58	N2- viz tabulka	ks	6,000	2 504,74	15 028,46
355 SO 03.1 59	Podružný materiál	ks	1,000	5 700,00	5 700,00
SO 03.1 M21.4 HZS elektromontáže					78 181,20
356 SO 03.1 60	Vyhledání stáv. rozvodů v upravované části	hod	10,000	376,20	3 762,00
357 SO 03.1 61	Demontaz stáv. rozvodů v upravované části	hod	80,000	285,00	22 800,00
358 SO 03.1 62	demontáž stáv. rozváděče ve 2.np	hod	14,000	285,00	3 990,00
359 SO 03.1 63	demontáž stáv. svítidel v upravované části	ks	215,000	114,00	24 510,00
360 SO 03.1 64	doplnění RMS1-rozv. a 2ks 3pól. jističů	hod	8,000	342,00	2 736,00
361 SO 03.1 65	doplnění RMS-rozv. autodílňny o 3ks 3pól. jističů	hod	10,000	342,00	3 420,00
362 SO 03.1 66	přemístění stáv. zásuvkových skříní	ks	2,000	1 710,00	3 420,00
363 SO 03.1 67	přemístění stáv. 3pól. spínačů	ks	2,000	570,00	1 140,00
364 SO 03.1 68	přemístění spínačů v kotelně	ks	4,000	342,00	1 368,00
365 SO 03.1 69	přemístění houkačky v kotelně	ks	1,000	342,00	342,00
366 SO 03.1 70	přemístění prostorového termostatu v kotelně	ks	1,000	570,00	570,00
367 SO 03.1 71	úprava osazení svítidel v kotelně	hod	6,000	376,20	2 257,20
368 SO 03.1 72	likvidace odpadů	kpl	1,000	570,00	570,00
369 SO 03.1 73	Reviz nových el. rozvodů	hod	16,000	456,00	7 296,00

370	SO 03.1	73.1	Sekací práce - viz. stavební část SO 01	kpl	0,000	0,00	0,00
	SO 03.1	M21.5	ON ostatní náklady				15 980,00
371	SO 03.1	74	Doprava 3,60% dodávka rozvaděč	kpl	1,000	3 420,00	3 420,00
372	SO 03.1	75	Přesun 1% dodávka rozvaděč	kpl	1,000	1 140,00	1 140,00
373	SO 03.1	76	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	11 400,00	11 400,00
	SO 03.2		Slaboproudí instalace				178 262,74
	SO 03.2	M22.1	Dodávky				92 018,92
374	SO 03.2	1	datový rozvaděč 17U, 19" 600/570/900 na stěnu	ks	1,000	6 355,82	6 355,82
375	SO 03.2	2	PATCH panel 19" 24P	ks	3,000	3 008,14	9 024,42
376	SO 03.2	3	vyvazovací panel 1U	ks	3,000	284,91	854,73
377	SO 03.2	4	napájecí panel 1U 9xzás. + přep. ochrana	ks	1,000	805,30	805,30
378	SO 03.2	5	hlavní hodinyHN 62, 230V, prov. IP40, kompl	ks	1,000	16 536,84	16 536,84
379	SO 03.2	6	přijímač radiosignálu AD 650	ks	1,000	3 363,00	3 363,00
380	SO 03.2	7	bateriový záložní zdroj BP52	ks	1,000	4 208,88	4 208,88
381	SO 03.2	8	hodiny DC 100.4, zel. displej, napájení 230V, impols 1min.	ks	1,000	11 801,28	11 801,28
382	SO 03.2	9	podružné analogové hodiny d28cm, na stěnu	ks	4,000	2 321,04	9 284,16
383	SO 03.2	10	podružné digitální hodinyinteriové, číslice 57, barva zelená, čtýřmístné, oboustranné, příp. 230V, vč. 300mm stropního závěsu	ks	1,000	18 080,40	18 080,40
384	SO 03.2	11	školní zvonek CSA	ks	2,000	1 409,95	2 819,90
385	SO 03.2	12	tláčítkové dorozumivací tablo IP44, 2 účastníci + mikrofon	ks	1,000	1 526,46	1 526,46
386	SO 03.2	13	čtečka čipů IP44	ks	1,000	1 436,40	1 436,40
387	SO 03.2	14	naprogramovaný čip vstupu	ks	50,000	45,60	2 280,00
388	SO 03.2	15	dveřní zámek do zárubně branky	ks	1,000	788,21	788,21
389	SO 03.2	16	domácí telefon s bzučákem a ovl. tlačítkem	ks	1,000	680,58	680,58
390	SO 03.2	17	napáječ domácího telefonu	ks	1,000	559,74	559,74
391	SO 03.2	18	záložní zdroj domácího telefonu	ks	1,000	1 612,80	1 612,80
	SO 03.2	M22.2	Elektromontáže				58 405,02
392	SO 03.2	19	CYKY 3ox1.5 mm2	m	45,000	35,25	1 586,40
393	SO 03.2	20	datový kabel UTP 4x2x0.5 - 5E	m	130,000	11,27	1 465,40
394	SO 03.2	21	datový kabel UTP 4x2x0.5 - 6A	m	1 250,000	12,83	16 039,80
395	SO 03.2	22	optický kabel 4V	m	30,000	11,55	346,38
396	SO 03.2	23	spojka optického kabelu	ks	1,000	243,96	243,96
397	SO 03.2	24	propojovací kabel s koncovkami HDMI-10m (délku upravit dle skutečného zavěšení projektoru)	ks	2,000	446,21	892,41
398	SO 03.2	25	datová zásuvka 1xRJ45-cat6 pod omítku, kompl.	ks	4,000	342,00	1 368,00
399	SO 03.2	26	datová zásuvka 2xRJ45-cat6 pod omítku, kompl.	ks	18,000	353,40	6 361,20
400	SO 03.2	27	zás. předkonektorovaná HDMI pod omítku, kompl.	ks	2,000	2 614,42	5 228,84
401	SO 03.2	28	KRABICE ODBOČNÁ s víčkem	ks	38,000	81,03	3 079,19
402	SO 03.2	29	KRABICE přístrojová	ks	24,000	53,81	1 291,39
403	SO 03.2	30	KRABICE KT 250	ks	3,000	622,00	1 866,01
404	SO 03.2	31	TRUBKA OHEBNÁ D25	m	240,000	36,76	8 823,05
405	SO 03.2	32	TRUBKA OHEBNÁ D32	m	100,000	41,33	4 133,18
406	SO 03.2	33	TRUBKA OHEBNÁ D40	m	90,000	51,71	4 654,35
407	SO 03.2	34	TRUBKA OHEBNÁ D50	m	10,000	51,71	517,15
408	SO 03.2	35	TRUBKA TUHÁ D20	m	4,000	41,58	166,31
409	SO 03.2	36	ocelová nosná konstrukce pro tlač. tablo	ks	1,000	342,00	342,00
	SO 03.2	M22.5	HZS				23 848,80
410	SO 03.2	37	Vyhledání stáv. rozvodů v upravované části	hod	4,000	376,20	1 504,80
411	SO 03.2	38	Demontaz stávajících rozvodů v upravované části	hod	6,000	285,00	1 710,00
412	SO 03.2	39	úprava a napojení optického kabelu	hod	8,000	456,00	3 648,00
413	SO 03.2	40	úprava branky pro montáž dveřního zámku	kpl	1,000	1 140,00	1 140,00
414	SO 03.2	41	oživení, seřízení a naprogramování PC sítě	hod	16,000	456,00	7 296,00
415	SO 03.2	42	oživení, seřízení a naprogramování hodin	hod	6,000	456,00	2 736,00
416	SO 03.2	43	oživení, seřízení domácího telefonu a branky	hod	4,000	456,00	1 824,00
417	SO 03.2	44	vypracování předávacích protokolů	hod	10,000	342,00	3 420,00
418	SO 03.2	45	likvidace odpadu	kpl	1,000	570,00	570,00
419	SO 03.2	46	Sekací a zednické práce - viz. stavební část SO 01	kpl	0,000	0,00	0,00
	SO 03.2	M22.6	ON ostatní náklady				3 990,00
420	SO 03.2	47	Doprava 3,60% dodávka rozvaděč	kpl	1,000	1 140,00	1 140,00
421	SO 03.2	48	Přesun 1% dodávka rozvaděč	kpl	1,000	570,00	570,00
422	SO 03.2	49	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	2 280,00	2 280,00
	SO 04		Vodovod, Kanalizace				2 871 800,96
	SO 04	13	Hloubená vykopávky				93 613,01
423	SO 04	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	3,500	1 680,00	5 880,00
424	SO 04	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 97*0,6*0,65	m3	37,830	1 550,00	58 636,50
425	SO 04	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	37,830	98,20	3 714,91
426	SO 04	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	37,830	89,40	3 382,00
427	SO 04	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození silem, uloženou do 3 m 97*0,6*0,45	m3	26,190	440,00	11 523,60
					26,190		

428	SO 04	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	52,380	200,00	10 476,00
	SO 04	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				6 402,00
429	SO 04	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 97*0,6*0,1	m3	5,820	1 100,00	6 402,00
	SO 04	96	Bourání konstrukcí		5,820		134 559,18
430	SO 04	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 97*0,6*0,15	m3	8,730	1 800,00	15 714,00
431	SO 04	977311113	Řezání slávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	8,730	194,000	44 620,00
432	SO 04	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm 91*rozvod kanalizace	m	91,000	209,05	19 023,55
433	SO 04	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm 103*rozvod kanalizace	m	0,000	103,000	18 273,23
434	SO 04	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm 92*rozvod vody	m	0,000	92,000	14 554,40
435	SO 04	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm 95*rozvod kanalizace	m	0,000	95,000	15 029,00
436	SO 04	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm 8*kanalizace	m	0,000	52,000	7 345,00
	SO 04	987	Přesun sítě		0,000		43 957,50
437	SO 04	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	30,325	700,00	21 227,50
438	SO 04	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,325	220,00	6 671,50
439	SO 04	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	303,250	10,00	3 032,50
440	SO 04	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	7,857	800,00	6 285,60
441	SO 04	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	22,468	300,00	6 740,40
	SO 04	721	Vnitřní kanalizace				389 132,63
442	SO 04	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	72,000	316,40	22 780,80
443	SO 04	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	22,000	96,05	2 113,10
444	SO 04	721173401.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	47,000	519,80	24 430,60
445	SO 04	721173402.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	40,000	548,05	21 922,00
446	SO 04	721173403.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	10,000	644,10	6 441,00
447	SO 04	721174024.OSM	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	32,000	237,30	7 593,60
448	SO 04	721174025.OSM	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	36,000	525,45	18 916,20
449	SO 04	721174042.OSM	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	8,000	169,50	1 356,00
450	SO 04	721174042.OSM	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	47,000	196,62	9 241,14
451	SO 04	721174043.OSM	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	48,000	213,57	10 251,36
452	SO 04	721174044.OSM	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	45,000	213,57	9 610,65
453	SO 04	721174045.OSM	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	15,000	543,53	8 152,95
454	SO 04	721174055.OSM	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m	28,000	508,50	14 238,00
455	SO 04	721175002	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 70	m	26,000	474,60	12 339,60
456	SO 04	721175003	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	12,000	1 299,50	15 594,00
457	SO 04	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus	55,000	100,57	5 531,35
458	SO 04	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus	13,000	305,10	3 966,30
459	SO 04	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	2,000	519,80	1 039,60
460	SO 04	55161722	vpustí podlahová s kulovým kloubem a zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75 -HL 80.1	kus	2,000	2 768,50	5 537,00
461	SO 04	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	13,000	644,10	8 373,30
462	SO 04	55233115r1	Nerezový sprchový žlab s mřížkou ACO SchowerDrain E+ 800 nízký sifon- dl 800mm	kus	13,000	13 482,00	175 266,00
463	SO 04	721226511.HLE	Zápachová uzávěrka HL 400 ECO podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	5,000	519,80	2 599,00
464	SO 04	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,465	3 955,00	1 839,08
	SO 04	722	Vnitřní vodovod				922 977,79
465	SO 04	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	55,000	666,70	36 568,50
466	SO 04	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	25,000	723,20	18 080,00
467	SO 04	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	30,000	734,50	22 035,00
468	SO 04	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	2,000	791,00	1 582,00
469	SO 04	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	122,000	96,05	11 718,10
470	SO 04	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	142,000	115,26	16 366,92
471	SO 04	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	25,000	136,73	3 418,25
472	SO 04	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 20 mm	m	275,000	76,84	21 131,00
473	SO 04	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 25 mm	m	233,000	81,36	18 956,68
474	SO 04	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 32 mm	m	144,000	100,57	14 482,08
475	SO 04	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 40 mm	m	15,000	103,96	1 559,40
476	SO 04	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 50 mm	m	28,000	115,26	3 227,28
477	SO 04	722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 63 mm	m	138,000	163,85	22 611,30
478	SO 04	28614106	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 63mm	m	138,000	1 299,50	179 331,00
479	SO 04	28614105	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 50mm	m	28,000	881,40	24 679,20
480	SO 04	28614104	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 40mm	m	15,000	648,62	9 729,30
481	SO 04	28614103	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 32mm	m	144,000	483,64	69 644,16
482	SO 04	28614102	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 25mm	m	233,000	405,67	94 521,11

483	SO 04	28614101	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm	m	275,000	280,24	77 066,00
484	SO 04	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE II do 20 mm DN do 22 mm	m	275,000	77,97	21 441,75
485	SO 04	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE II do 20 mm DN do 45 mm	m	392,000	85,88	33 664,96
486	SO 04	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE II do 25 mm DN do 63 mm	m	166,000	140,12	23 259,92
487	SO 04	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	86,000	118,65	10 203,90
488	SO 04	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	94,000	174,02	16 357,88
489	SO 04	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	112,000	145,77	16 326,24
490	SO 04	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	15,000	186,45	2 796,75
491	SO 04	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	28,000	189,84	5 315,52
492	SO 04	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	138,000	241,82	33 371,16
493	SO 04	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	887,05	887,05
494	SO 04	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	1 011,35	1 011,35
495	SO 04	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	242,95	971,80
496	SO 04	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	415,84	1 663,36
497	SO 04	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	665,57	1 331,14
498	SO 04	722232047	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 401,20	5 604,80
499	SO 04	722232505VL1	Potrubní oddělovač G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit - KEMPER BA DN40	kus	1,000	32 401,62	32 401,62
500	SO 04	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 1/2	kus	5,000	241,82	1 209,10
501	SO 04	5512129r1	termoregulační ventil pro cirkulační Meibes Ballorex Thermo DN15 (30-50°C), včetně teploměru	kus	1,000	4 124,50	4 124,50
502	SO 04	55110156v11	ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou	kus	4,000	141,25	565,00
503	SO 04	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 6/4	kus	2,000	169,50	339,00
504	SO 04	722239105VL1	Šikmý uzavírací ventil s vypouštěním KEMPER G 6/4, kuželka uložena otočně, bronz	kus	2,000	987,62	1 975,24
505	SO 04	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, do zdiva	soubor	1,000	10 411,82	10 411,82
506	SO 04	722250133v11	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, na zdivo	soubor	3,000	8 520,20	25 560,60
507	SO 04	722290234_9	tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu REFLEX DD 25/10 bar, FLOWJET, montáž	kpl	1,000	3 977,60	3 977,60
508	SO 04	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	82,000	175,15	14 362,30
509	SO 04	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,779	3 955,00	7 035,95
SO 04 725 Zařizovací předměty							1 184 595,29
510	SO 04	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	8,000	282,50	2 260,00
511	SO 04	7251108v11	Demontáž hydrantových systémů C52	soubor	4,000	339,00	1 356,00
512	SO 04	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,000	275,85	3 045,35
513	SO 04	64236041v11	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování JIKA DINO RIMLESS bez opt. kruhu	kus	10,000	3 003,00	30 030,00
514	SO 04	64236041v12	klozet keramický bílý zdravotní prodloužená délka, závěsný hluboké splachování DEEP BY JIKA (invalidní)	kus	1,000	6 273,75	6 273,75
515	SO 04	64236041v13	sedátko bez poklopu řada DEEP BY JIKA, ocelové úchyty	kus	1,000	787,50	787,50
516	SO 04	64236041v14	sedátko s poklopem řada JIKA DINO, duraplastové, ocelové úchyty	kus	10,000	1 302,00	13 020,00
517	SO 04	64236041v15	deska (lidičko) pro modul VIEGA - PREVISTA Visign for Style 20	kus	10,000	1 522,50	15 225,00
518	SO 04	64236041v15.1	prodlužovací trubka pro připojení handicap wc k standardním vestavným konstrukcím	kus	1,000	432,60	432,60
519	SO 04	725121525_SNL	Pisoárový záchodek SANELA Golem SLP 19RS automatický s radarovým senzorem	soubor	9,000	12 078,00	108 702,00
520	SO 04	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	6,000	339,00	2 034,00
521	SO 04	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	203,40	3 254,40
522	SO 04	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	41,000	237,30	9 729,30
523	SO 04	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	4,000	1 695,00	6 780,00
524	SO 04	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	203,40	203,40
525	SO 04	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	282,50	565,00
526	SO 04	725510802	Demontáž ohřívac zásobníkový plynový cirkulační do 500 litrů	soubor	1,000	2 892,80	2 892,80
527	SO 04	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	17,000	135,60	2 305,20
528	SO 04	725829101r1	Montáž baterie nástěnné pákové na modul výlevky	kus	2,000	135,60	271,20
529	SO 04	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	30,000	169,50	5 085,00
530	SO 04	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ	kus	11,000	209,05	2 299,55
531	SO 04	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	3,000	237,30	711,90
532	SO 04	725849413	Montáž baterie sprchová nástěnnátermostatické	kus	4,000	474,60	1 898,40
533	SO 04	725849413v1	Montáž baterie sprchová nástěnnátermostatické	kus	9,000	474,60	4 271,40
534	SO 04	725860811	Demontáž uzávěrů zápedu jednoduchých	kus	22,000	96,05	2 113,10
535	SO 04	725869101	Montáž západových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	41,000	124,30	5 096,30
536	SO 04	725900952r1	Příšroubování doplňků koupelen 2-3vruty	kus	81,000	124,30	10 068,30
537	SO 04	55431063_SNL22	Nerezový zásobník na papírové ručníky SANELA SLZN 20X	kus	4,000	1 932,00	7 728,00
538	SO 04	55431063_SNL2	Nerezová odkapávací miska pro automatický dávkovač dezinfekce SLZN 60 - SANELA	kus	1,000	1 575,00	1 575,00
539	SO 04	55431063_SNL1	Nerezový automatický dávkovač dezinfekce SLZN 58E - SANELA	kus	1,000	10 363,50	10 363,50
540	SO 04	7259002r1	Osoušeč vlasů CitroenAir Mediclinics 2250W, ocel - bílý smalt	kus	6,000	14 679,00	88 074,00
541	SO 04	55147052v12	madlo invalidní sklopné nerezové 550mm, matné	kus	1,000	2 982,00	2 982,00
542	SO 04	55147052v11	madlo invalidní rovné nerezové 600mm	kus	1,000	1 764,00	1 764,00
543	SO 04	725900952r16	Piktogram SANELA SLZN 44 atyp (objednat)- ŠATNA DÍVKY	kus	1,000	252,00	252,00
544	SO 04	725900952r15	Piktogram SANELA SLZN 44 atyp (objednat)- ŠATNA MISTŘI	kus	1,000	252,00	252,00
545	SO 04	725900952r14	Piktogram SANELA SLZN 44 atyp (objednat)- ŠATNA UKLIZEČKY	kus	1,000	252,00	252,00
546	SO 04	725900952r12	Piktogram SANELA SLZN 44AB -WC ŽENY	kus	2,000	157,50	315,00
547	SO 04	7259002r15	Piktogram SANELA SLZN 44T -WC	kus	1,000	157,50	157,50
548	SO 04	725900952r11	Piktogram SANELA SLZN 44AB -WC ŽENY	kus	7,000	157,50	1 102,50
549	SO 04	725900952r	Piktogram SANELA SLZN 44AA atyp (objednat) -WC MUŽI - ZAMĚSTNANCI	kus	1,000	252,00	252,00

550	SO 04	725900952r10	Piktogram SANELA SLZN 44AB -WC ŽENY	kus	2,000	157,50	315,00
551	SO 04	725900952r10	Piktogram SANELA SLZN 44AB -WC ŽENY	kus	1,000	157,50	157,50
552	SO 04	725900952r7	WC kartáč SANELA SLZN 19X	kus	8,000	1 039,50	8 316,00
553	SO 04	55431063.SNL	Nerezový bezdotykový osoušeč rukou SLO 02E	kus	6,000	7 612,50	45 675,00
554	SO 04	725900952r8	Zásobník toaletního papíru SANELA SLZN 37	kus	8,000	1 764,00	14 112,00
555	SO 04	725900952r4	Držák WC papíru JIKA - BASIC 3843A20041001	kus	3,000	672,00	2 016,00
556	SO 04	725900952r21	Dávkovač mýdla SANELA SLZN07 , 0,5L, nerez	kus	35,000	714,00	24 990,00
557	SO 04	725900952r6	Polička do sprchy rohová nerezová SANELA SLZD 25, úchyťová sada	kus	4,000	630,00	2 520,00
558	SO 04	725900952r5	WC kartáč SANELA SLZD 24	kus	3,000	850,50	2 551,50
559	SO 04	725900952r3	dvojháček na ručníky SANELA SLZN 57X , nerez	kus	14,000	220,50	3 087,00
560	SO 04	55161310 VL1	sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou - chrom	kus	6,000	522,90	3 137,40
561	SO 04	55161310	sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 40	kus	35,000	399,00	13 965,00
562	SO 04	26005553VL2	Sprchová hlavice SANELA ANTIVANDAL. SLA 40	kus	9,000	2 814,00	25 326,00
563	SO 04	55145541vl2	baterie sprchová podomítková termostatická směšovací samouzavírací nastavitelné 7/15/30s, GROHE COSMOPOLITAN T -vrchní díl	kus	9,000	9 055,20	81 496,80
564	SO 04	55145541vl1	baterie sprchová podomítková termostatická podomítkové těleso pro samouzavírací baterie GROHE -spodní díl	kus	9,000	3 622,50	32 602,50
565	SO 04	26005553VL1	sprchový termostatický sloup JIKA MIO obj.č.H3337170045711, včetně term.baterie, hlavové a ruční sprchy	kus	4,000	11 605,65	46 422,60
566	SO 04	55144018.SNL	Umyvadlová senzorová baterie, dvě vody, 24V DC - SANELA SLU54	kus	11,000	7 759,50	85 354,50
567	SO 04	55172110.SNL	Napájecí zdroj SLZ SANELA 24/230V	kus	8,000	1 344,00	10 752,00
568	SO 04	2600660VL1	Baterie umyvadlová stojánková páková JIKA CUBITO-N, bez odtokové soupravy , chrom velikost L	kus	30,000	2 797,20	83 916,00
569	SO 04	26000753vl1	Baterie nástenná JIKA TALAS, výtok 210mm, chrom	kus	2,000	134,40	268,80
570	SO 04	64271101r1	výlevka závěsná keramická bílá JIKA MIRA 851049, včetně mřížky	kus	2,000	5 220,60	10 441,20
571	SO 04	238055643r4	Zástěna sprchová dveře Kermi sklo RAYA 900x2000mm - jedno.křídle otvíravé ,stříbrná lesklá/bíré sklo dekor STRIPE- NUTNO DOMÉRIT	KS	2,000	23 772,00	47 544,00
572	SO 04	238055643r3	Zástěna sprchová dveře Kermi sklo RAYA 1200x2000mm - dvoukřídle kyvné ,stříbrná lesklá/bíré sklo dekor STRIPE- NUTNO DOMÉRIT	KS	1,000	29 384,25	29 384,25
573	SO 04	238055643r2	Zástěna sprchová dveře Kermi sklo RAYA 1220x2000mm - dvoukřídle kyvné ,stříbrná lesklá/bíré sklo dekor STRIPE- NUTNO DOMÉRIT	KS	1,000	34 129,20	34 129,20
574	SO 04	64211023vl1	podomítkový sifon pro umyvadlo handicap	kus	1,000	819,00	819,00
575	SO 04	64211023.LFN	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	2 164,05	2 164,05
576	SO 04	64211046vl5	umývatko keramické závěsné JIKA CUBITO PURE 45 x 34 cm bílé, otvor pro baterie	kus	1,000	2 178,75	2 178,75
577	SO 04	64211046vl4	Umyvadlo nerezové SANELA SLUN 36A	kus	5,000	7 833,00	39 165,00
578	SO 04	64211046vl3	Kryt na sifon řada CUBITO, instalační sada	kus	35,000	2 448,60	85 701,00
579	SO 04	64211046vl2	umyvadlo keramické závěsné JIKA CUBITO 55 x 42 cm bílé, otvor pro baterie	kus	35,000	2 426,55	84 929,25
580	SO 04	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	1,944	3 955,00	7 688,52
581	SO 04	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,944	3 955,00	7 688,52
SO 04 726 Instalční prefabrikáty							86 363,56
582	SO 04	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	13,000	734,50	9 548,50
583	SO 04	55281700vl1	montážní prvek pro závěsné WC, 1077 mm, se splachovací nádrží pod omítku VIEGA PREVISTA PURE -WC BLOK ,model 8512	kus	10,000	5 134,50	51 345,00
584	SO 04	55281700r1	JIKA montážní prvek pro závěsné výlevky PRO WASTE SINK SYSTEM 893607	kus	2,000	6 690,60	13 381,20
585	SO 04	55281800r1	tláčtko pro ovládání WC zepředu dvě vody JIKA PL8+ zelený kroužek	kus	1,000	819,00	819,00
586	SO 04	55281700r3a	oddálené tlačítko pro handicap system JIKA	kus	1,000	2 803,50	2 803,50
587	SO 04	55281700r3	system handicap pro upevnění opěrných madel, pro rámové moduly jika	kus	1,000	2 777,25	2 777,25
588	SO 04	55281700r4	montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádrží pod omítku se samonosným rámem do sádkokartonu -JIKA , dvojí splachování 3/4,5L	kus	1,000	5 167,05	5 167,05
589	SO 04	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,132	3 955,00	522,06
SO 05 97 ÚT topení							1 573 686,73
SO 05 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							28 317,80
590	SO 05	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	179,000	158,20	28 317,80
SO 05 997 Přesun sutě							23 809,66
591	SO 05	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,226	1 356,00	7 086,46
592	SO 05	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,226	200,00	1 045,20
593	SO 05	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	52,280	220,00	11 497,20
594	SO 05	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,226	800,00	4 180,80
SO 05 723 Vnitřní plynovod							22 026,63
595	SO 05	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	10,000	169,50	1 695,00
596	SO 05	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	96,000	210,18	20 177,28
597	SO 05	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,039	3 955,00	154,25
SO 05 731 Kotelny							9 605,00
598	SO 05	731310811vl1	Demontáž odkouření ohřívачe TUV	kus	1,000	9 605,00	9 605,00
SO 05 732 Strojovny							173 125,04
599	SO 05	732219315	Montáž ohřívaku vody stojatého PN 0,6/0,6.PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	1,000	7 345,00	7 345,00
600	SO 05	48438894vl1	ohřívач vody zásobníkový stacionární HOVAL CombIVAL ESSR 800 L, včetně izolace	kus	1,000	101 248,00	101 248,00
601	SO 05	732429212	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	474,60	474,60
602	SO 05	42611276.WLO1	čerpadlo oběhové cirkulační pro TUV WILO STRATOS-PICO-Z 25/1-4	kus	1,000	16 305,90	16 305,90
603	SO 05	732429215	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 32	soubor	1,000	542,40	542,40
604	SO 05	42611274.WLO	čerpadlo oběhové teplovodní WILO STRATOS PICO 25/0,5-8, G 1 1/2"	kus	1,000	16 012,10	16 012,10
605	SO 05	732429223	Montáž čerpadla oběhového makroběžného přírubového DN 40 jednoduché	soubor	1,000	621,50	621,50
606	SO 05	42611276.WLO	čerpadlo oběhové teplovodní WILO YONGS MAXO 40/0,5-4	kus	1,000	30 290,78	30 290,78
607	SO 05	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,072	3 955,00	284,76
SO 05 733 Rozvod potrubí							374 217,02
608	SO 05	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	65,000	96,05	6 243,25

609	SO 05	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	25,000	118,65	2 966,25
610	SO 05	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	20,000	203,40	4 068,00
611	SO 05	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	15,000	282,50	4 237,50
612	SO 05	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	14,000	316,40	4 429,60
613	SO 05	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	10,000	429,40	4 294,00
614	SO 05	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15x1,2	m	345,000	350,30	120 853,50
615	SO 05	733122203r1	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 18x1,2	m	116,000	367,25	42 601,00
616	SO 05	733122204r1	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 22x1,5	m	20,000	402,28	8 045,60
617	SO 05	733122205r1	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 28x1,5	m	86,000	463,30	39 843,80
618	SO 05	733122206r1	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 35x1,5	m	62,000	610,20	37 832,40
619	SO 05	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 42x1,5	m	28,000	691,56	19 363,68
620	SO 05	733122208	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 54x1,5	m	25,000	949,20	23 730,00
621	SO 05	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	6,000	361,60	2 169,60
622	SO 05	733191916	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32	kus	8,000	429,40	3 435,20
623	SO 05	733191927	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	2,000	508,50	1 017,00
2" naváření otopných větví na rozdělovač a sběrač v kotelně					0,000		
624	SO 05	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	480,000	55,37	26 577,60
625	SO 05	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	176,000	96,05	16 904,80
626	SO 05	733811253	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm	m	25,000	102,83	2 570,75
627	SO 05	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,787	3 955,00	3 033,49
SO 05 734 Armatury							135 254,79
628	SO 05	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	41,000	316,40	12 972,40
629	SO 05	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	82,000	316,40	25 944,80
630	SO 05	55128336v1	uzavírací šroubení LIPO přímé 1/2"	kus	44,000	189,50	7 458,00
631	SO 05	55121132v1	ventil radiátorový termostatický přímý LIPO 1/2"	kus	44,000	381,60	15 910,40
632	SO 05	734222802r1	Hlavice termostatická HEIMEIER typ B -KÓD 2500-00 500	kus	36,000	1 084,80	39 052,80
633	SO 05	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	44,000	203,40	8 949,60
634	SO 05	734222802r2	Hlavice termostatická HEIMEIER typ K se zajištěním proti odcizení	kus	8,000	293,80	2 350,40
635	SO 05	734222802r3	nastvovací klíč pro hlavice Heimeier typ B	kus	3,000	115,26	345,78
636	SO 05	55121206r1	Armatura KORADO- HM pro sřídové připojení otop žebříků , rohové provedení s termostatickou hlavici bílá	kus	4,000	3 210,33	12 841,32
637	SO 05	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	107,35	858,80
638	SO 05	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	548,05	548,05
639	SO 05	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	235,04	940,16
640	SO 05	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	570,65	3 423,90
641	SO 05	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	812,47	3 249,88
642	SO 05	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	1,000	143,51	143,51
643	SO 05	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,067	3 955,00	264,99
SO 05 735 Otopná tělesa							791 752,11
644	SO 05	735131125.LP1	Montážní balíček pro Plano, Orion, Solar	kus	44,000	609,00	26 796,00
645	SO 05	735131125.LP2	Fixační držák Lipovica radiátorů e-Blitz (pár)	kus	44,000	557,55	24 532,20
646	SO 05	735131125.LPC2	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 8čl 1024W,647mm	soubor	2,000	4 158,00	8 316,00
647	SO 05	735131125.LPC3	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 10čl 1280W,809mm	soubor	4,000	5 197,50	20 790,00
648	SO 05	735131125.LPC4	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 16čl 2048W,1295 mm	soubor	7,000	8 589,00	60 123,00
649	SO 05	735131125.LPC5	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 18čl 2304W,1457mm	soubor	1,000	9 628,50	9 628,50
650	SO 05	735131125.LPC6	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 20čl 2560W,1619mm	soubor	1,000	10 657,50	10 657,50
651	SO 05	735131125.LPC7	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 24čl 3072W,1943mm	soubor	4,000	12 747,00	50 988,00
652	SO 05	735131125.LPC8	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 600 4čl 580W,323mm	soubor	2,000	4 042,50	8 085,00
2" bílý					0,000		
653	SO 05	735131125.LPC9	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 600 16čl 2320W,1295mm	soubor	4,000	9 723,00	38 892,00
1" bílý					0,000		
3" šedý					0,000		
654	SO 05	735131125.LPC1	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 600 8čl 1160W,647mm	soubor	3,000	4 746,00	14 238,00
655	SO 05	735131125.LPC1	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 600 10čl 1450W,809mm	soubor	5,000	5 922,00	29 610,00
656	SO 05	735131125.LPC1	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 600 20čl 2900W,1619mm	soubor	10,000	12 117,00	121 170,00
657	SO 05	735131125.LPC1	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 600 24čl 3480W,1943mm	soubor	1,000	14 479,50	14 479,50
658	SO 05	735131125.LPC6	Nástřik otopných těles LIPOVICA dodavatelem těles, do 50čl., odstín šedý	kus	41,000	4 376,10	179 420,00
659	SO 05	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	13,000	282,50	3 672,50
660	SO 05	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	32,000	350,30	11 209,60
28" těleso k likvidaci					0,000		
4" dílny M124, M125, těleso k zpětné montáži					0,000		
661	SO 05	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	4,000	632,80	2 531,20
662	SO 05	54153062.KRDr2	Trubkové otopné těleso KORADO KORALUX CLASSIC -M - 700x450mm	kus	2,000	2 647,05	5 294,10
663	SO 05	54153062.KRDr1	Trubkové otopné těleso KORADO KORALUX CLASSIC -M - 900x450mm	kus	2,000	2 923,20	5 846,40
664	SO 05	735192924	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 2820 mm	kus	4,000	734,50	2 938,00
4" dílny M124, M125					0,000		
665	SO 05	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	82,000	96,05	7 876,10
666	SO 05	751621111	Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h	kus	3,000	5 085,00	15 255,00
667	SO 05	751621811	Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h	kus	1,000	4 520,00	4 520,00

		1*demontáž ROBUR dílna včetně konzoly			0,000			
668	SO 05	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	2,022	3 955,00	7 997,01	
669	SO 05	751621111v14	Termostat 972 - větrací jednotky SAHARA MAXX, krytí IP30	kus	3,000	1 344,00	4 032,00	
670	SO 05	751621111v13	ovládací skříňka větrací jednotky SAHARA MAXX, MC4-U2AC 000	kus	3,000	5 019,00	15 057,00	
671	SO 05	751621111v12	konzola pro upevnění větrací jednotky SAHARA MAXX, ZH2.5300 -konzoly KOMPAKT-C	kus	3,000	1 037,40	3 112,20	
672	SO 05	751621111v11	Vytápěcí jednotka s teplovodním výměníkem SAHARA MAXX HN13 UWARAU AKD	kus	3,000	17 734,50	53 203,50	
673	SO 05	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	3,980	3 955,00	15 740,90	
674	SO 05	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	3,980	3 955,00	15 740,90	
	SO 05	783	Nátěry					15 548,80
675	SO 05	783601715	Odmaštění fedidiovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	12,000	118,65	1 423,80	
			12"nové ocelové potrubí		0,000			
676	SO 05	783601733	Odmaštění fedidiovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	2,000	186,45	372,90	
			2"oprava po svařování		0,000			
677	SO 05	783614653	Základní antikorozní jedonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	12,000	395,50	4 746,00	
			12"nové ocelové potrubí		0,000			
678	SO 05	783614663	Základní antikorozní jedonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	2,000	435,05	870,10	
			2"oprava po svařování		0,000			
679	SO 05	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	16,000	452,00	7 232,00	
			12"nové ocelové potrubí		0,000			
			4"nátěr vydlitelné části uhlíkové oceli u těles		0,000			
680	SO 05	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	2,000	452,00	904,00	
			2"oprava po svařování		0,000			
	SO 06		VZT - Vzduchotechnika					249 756,90
	SO 06	751	Vzduchotechnika					249 756,90
681	SO 06	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	9,000	222,30	2 000,70	
682	SO 06	1187221r1	VENTILATOR EB-100 T	kus	9,000	1 601,70	14 415,30	
683	SO 06	751122092	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	14,000	222,30	3 112,20	
684	SO 06	751122092v11	Radiální ventilátor do potrubí ELEKTRODESIGN RM125 ECOWATT	kus	9,000	5 238,30	47 144,70	
685	SO 06	751122092v12	Radiální ventilátor do potrubí ELEKTRODESIGN RM160 ECOWATT	kus	5,000	5 261,10	26 305,50	
686	SO 06	751122093v12	hydrostat pro spouštění ventilátorů s manuální funkcí	kus	4,000	1 521,90	6 087,60	
687	SO 06	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	48,000	222,30	10 670,40	
688	SO 06	751322011v11	Talířový ventil, průměr do 100 mm ELK100	kus	48,000	96,90	4 651,20	
689	SO 06	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	21,000	222,30	4 668,30	
690	SO 06	751322012VL1	Talířový ventil, průměr do 100 mm ELK160	kus	21,000	165,30	3 471,30	
691	SO 06	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	14,000	222,30	3 112,20	
692	SO 06	751344112v11	Tlumič vzduchu Multi-VAC SPT-GLX-125-1,0	kus	9,000	1 282,50	11 542,50	
693	SO 06	751344112v12	Tlumič vzduchu Multi-VAC SPT-GLX-160-1,0	kus	5,000	1 350,90	6 754,50	
694	SO 06	751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	11,000	222,30	2 445,30	
695	SO 06	751398031r1	ventilační oboustranná mřížka do dveří 525x225mm elox.hliník	kus	11,000	1 955,10	21 506,10	
696	SO 06	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	35,000	96,90	3 391,50	
697	SO 06	751510042v1	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125mm	m	57,000	131,10	7 472,70	
698	SO 06	751510042v2	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 200mm	m	45,000	222,30	10 003,50	
699	SO 06	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	15,000	222,30	3 334,50	
700	SO 06	751514177v11	Oblouk lisovaná OS 100/90°	kus	15,000	96,90	1 453,50	
701	SO 06	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	13,000	222,30	2 889,90	
702	SO 06	751514178v11	Oblouk lisovaný OS125/90°	kus	6,000	131,10	786,60	
703	SO 06	751514178v12	Oblouk lisovaný OS160/90°	kus	9,000	176,70	1 590,30	
704	SO 06	751514178v13	Oblouk lisovaný OS125/45°	kus	2,000	108,30	216,60	
705	SO 06	751514178v14	Oblouk lisovaný OS160/45°	kus	2,000	165,30	330,60	
706	SO 06	751514178r2	montáž návlekové izolace na potrubí DN100	m	5,000	85,50	427,50	
707	SO 06	751514178r21	návlekové izolace na potrubí DN100, tl.25mm	m	5,000	222,30	1 111,50	
708	SO 06	751514178r3	montáž návlekové izolace na potrubí DN160	m	3,000	96,90	290,70	
709	SO 06	751514178r4	návlekové izolace na potrubí DN160, tl.25mm	m	3,000	222,30	666,90	
710	SO 06	751514287	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	16,000	222,30	3 556,80	
711	SO 06	751514287v11	Odbočka jednoduchá OBJ100/100/90°	kus	16,000	142,50	2 280,00	
712	SO 06	751514288	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	62,000	222,30	13 782,60	
713	SO 06	751514288v11	Odbočka jednoduchá OBJ125/100/90°	kus	36,000	159,60	5 745,60	
714	SO 06	751514288v12	Odbočka jednoduchá OBJ125/125/90°	kus	2,000	165,30	330,60	
715	SO 06	751514288v13	Odbočka jednoduchá OBJ160/160/90°	kus	22,000	233,70	5 141,40	
716	SO 06	751514288v14	Odbočka jednoduchá OBJ160/160/90° s odvodem kondenzátu-atyp	kus	2,000	233,70	467,40	
717	SO 06	751514478	Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	15,000	222,30	3 334,50	
718	SO 06	751514478v11	přechod osový PRO125/100	kus	14,000	91,20	1 276,80	
719	SO 06	751514478v12	přechod osový PRO160/125	kus	1,000	85,50	85,50	
720	SO 06	751514479v2	Montáž koncového krytu, vsuvky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 100-200 mm	kus	14,000	222,30	3 112,20	
721	SO 06	751514479v3	Koncový kryt, vsuvka DR100	kus	8,000	39,90	319,20	
722	SO 06	751514479v3a	Koncový kryt, vsuvka DR125	kus	1,000	45,60	45,60	
723	SO 06	751514479v4	Koncový kryt, vsuvka DR160	kus	5,000	57,00	285,00	
724	SO 06	751514679	Mtž škrtilci klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	5,000	222,30	1 111,50	

725	SO 06	751514680v1	zpětná klapka do kruhového potrubí RSKR - Z 160	kus	5,000	239,40	1 197,00
726	SO 06	751514762	Mříž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	2,000	222,30	444,60
727	SO 06	751514762v1	koncový kus šikmo seřiznutý s mřížkou pr.180mm	kus	2,000	159,60	319,20
			2*ukončení potrubí nad střechou		0,000		
728	SO 06	751572101	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 100 mm	m	35,000	28,50	997,50
729	SO 06	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	102,000	39,90	4 069,80
	SO 07.1		Komunikace: Úsek 1 - ul. Zahradní				445 214,98
	SO 07.1.13		Hloubené výkopávky				97 108,20
730	SO 07.1	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	490,000	146,30	71 687,00
731	SO 07.1	1626511rec	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m vyfrézovaného materiálu- na mezideponii	M3	19,600	297,00	5 821,20
732	SO 07.1	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	28,000	500,00	14 000,00
733	SO 07.1	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	M3	28,000	200,00	5 600,00
	SO 07.1.56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				324 347,60
734	SO 07.1	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	70,000	220,00	15 400,00
735	SO 07.1	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	70,000	220,00	15 400,00
736	SO 07.1	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,000	662,20	46 354,00
737	SO 07.1	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	490,000	410,30	201 047,00
738	SO 07.1	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	490,000	17,60	8 624,00
739	SO 07.1	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	25,000	116,60	2 915,00
740	SO 07.1	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	25,000	168,30	4 207,50
741	SO 07.1	597661111	Rigol dlaždění do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	16,000	1 900,00	30 400,00
	SO 07.1.89		ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				15 675,00
742	SO 07.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	3,000	5 225,00	15 675,00
	SO 07.1.H22		Komunikace pozemní a letišť				8 084,28
743	SO 07.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	156,369	51,70	8 084,28
	SO 07.2		Komunikace: Úsek 2 - přístupové komunikace				749 108,30
	SO 07.2.13		Hloubené výkopávky				46 937,74
744	SO 07.2	R003	Stávající povrch- stržení, doplnění, rovnání, hutnění	m2	570,000	46,20	26 334,00
745	SO 07.2	1671511rec	Nakládání recyklatu do 100 m3	M3	10 120	134,20	1 356,10
746	SO 07.2	1626511rec	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m vyfrézovaného materiálu- z mezideponie	M3	10 120	297,00	3 005,64
747	SO 07.2	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	23,200	500,00	11 600,00
748	SO 07.2	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	M3	23,200	200,00	4 640,00
	SO 07.2.56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				691 264,60
749	SO 07.2	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	58,000	230,00	13 340,00
750	SO 07.2	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	58,000	230,00	13 340,00
751	SO 07.2	569941131	Zpevnění hranic asfaltovým recyklatem tl 110 mm	m2	92,000	113,30	10 423,60
752	SO 07.2	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	570,000	15,40	8 778,00
753	SO 07.2	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL 16+ tl do 20 mm	m2	570,000	190,30	108 471,00
754	SO 07.2	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	570,000	474,10	270 237,00
755	SO 07.2	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	570,000	410,30	233 671,00
756	SO 07.2	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	570,000	17,60	10 032,00
757	SO 07.2	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	80,000	116,60	9 328,00
758	SO 07.2	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	80,000	168,30	13 464,00
	SO 07.2.H22		Komunikace pozemní a letišť				10 886,95
759	SO 07.2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	210,660	51,70	10 886,95
	SO 07.3		Komunikace: Sjezdy				94 234,88
	SO 07.3.57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenná nebo živичné				92 546,85
760	SO 07.3	R003	Stávající povrch- stržení, doplnění, rovnání, hutnění	m2	76,500	46,20	3 534,30
761	SO 07.3	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	76,500	15,40	1 178,10
762	SO 07.3	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL 16+ tl do 20 mm	m2	76,500	190,30	14 557,95
763	SO 07.3	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	76,500	474,10	36 268,65
764	SO 07.3	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	76,500	410,30	31 387,55
765	SO 07.3	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	76,500	17,60	1 346,40
766	SO 07.3	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,000	116,60	1 749,00
767	SO 07.3	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	15,000	168,30	2 524,50
	SO 07.3.H22		Komunikace pozemní a letišť				1 688,01
768	SO 07.3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	32,650	51,70	1 688,01
	SO 07.4		Komunikace: Opravy povrchů - lokální				48 173,48
	SO 07.4.91		Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				47 634,99
769	SO 07.4	R001	Vyrovnání povrchu ruční asf. betonem ACO 11 - lokální opravy povrchů	t	7,875	4 042,50	31 834,69
770	SO 07.4	R002	Příprava podkladů lokálních poruch, vyčištění od nánosů	m2	31,500	46,20	1 455,30
771	SO 07.4	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	50,000	116,60	5 830,00
772	SO 07.4	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	50,000	168,30	8 415,00
	SO 07.4.H22		Komunikace pozemní a letišť				638,50
773	SO 07.4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	12 350	51,70	638,50

Poznámka:

13 784 497,00