

9478/20

Smlouva o dílo

ID:140954

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Pelhřimov – Rozšíření urgentního příjmu“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Martin Kukla,
náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Jan Kalina, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602419; +420 56460213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina třída 23, 623 00 Brno

Ing. Janem Polickým, výkonným ředitelem

Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel

Ing. Aleš Kovář, Hynek Brandl

777 746 728

00558010

CZ00558010

Komerční banka a.s.

272941621/0100

Krajský soud v Brně, C 143

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností SVIŽN s.r.o., Milady Horákové 298/123, Praha 6, IČO 033 01 087, pod názvem „Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy č.p. 710“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v souladu s požadavky **Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat**, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické

(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: srpen 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 210 dnů ode dne předání staveniště

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 14 943 310,35 Kč

slovy: čtrnáctmilionůdevětsetčtyřicettřítisíctřístadeset 35/100 korunčeských

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. **Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.** Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu**“.

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění **minimálně 10 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoli v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v odstavci 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se nevztahuje na ustanovení odstavce 5.4.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

- 12.1.3. pokud zhotovitel ne zahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,
- 12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodloužení delší jak 3 kalendářní týdny),
- 12.1.6. prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
- 12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
- 12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
- 12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb)

V Brně dne 9.10. 2020

V Jihlavě dne 14. 10. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele



Ing. Jan Polický
výkonný ředitel společnosti



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

•  • SVIŽN •	AKCE Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy			
AUTOR SVIŽN s.r.o. Kancelář Zlatnická 1582/10 110 00 Praha 1 Sídlo Milady Horákové 298/123 160 00 Praha 6 IČO : 03301087 DIČ : CZ03301087 info@svizn.cz +420 606 062 636 www.svizn.cz	VYPRACOVAL Ing. Tomáš Alexi	STAVEBNÍK Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Marta Ševčíková ČKA 04 407	MĚŘÍTKO -	STUPEŇ DPS	DATUM 11/2019
HIP Ing. arch. Vlastimil dlohý tel.: 606 212 953 mail.: dlohy@svizn.cz	ČÁST F.2 VÝKAZ VÝMĚR			ČÍSLO PARÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 73_PEL

Stavba: Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexl

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			14 943 310,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 943 310,35	Výše daně 3 138 095,17
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 081 405,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 73 PEL

Stavba: Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Místo: Pelhřimov

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

SVIŽN s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Alexl

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 943 310,35	18 081 405,52	
001	Architektonicko-stavební řešení a statika	6 953 927,18	8 414 251,89	STA
002	Zdravotechnika - vodovod a kanalizace	397 669,91	481 180,59	STA
003	Vzduchotechnika	1 169 669,22	1 415 299,76	STA
004	Vytápění	239 461,00	289 747,81	STA
005	Elektroinstalace - silnoproud	1 950 043,00	2 359 552,03	STA
006	Elektroinstalace - slaboproud	1 018 187,34	1 232 006,68	STA
007	Elektrická požární signalizace	677 269,40	819 495,97	STA
008	Medicínální plyny	592 730,30	717 203,66	STA
009	Nouzový zvukový systém	32 157,00	38 909,97	STA
010	Vestavba čistých prostor	320 772,60	388 134,85	STA
011	Měření a regulace	1 129 493,40	1 366 687,01	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	461 930,00	558 935,30	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

KSO: **801 11**
Místo: **Pelhřimov**

GG, GZ:
Datum: **8. 1. 2020**

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: **70890749**
DIČ: **CZ70890749**

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: **Vyplň údaj**
DIČ: **Vyplň údaj**

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: **03301087**
DIČ: **CZ03301087**

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexi

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 953 927,18	
OPU základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 953 927,18	21,00%	1 460 324,71
	0,00	16,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 414 251,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt: 001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vypln údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	6 953 927,18
HSV - Práce a dodávky HSV - obecné	1 267 147,81
1 - Zemní práce	153 007,69
2 - Zakládání	107 347,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	135 123,49
4 - Vodorovné konstrukce	4 092,48
5 - Komunikace pozemní	13 139,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 743,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	192 997,57
997 - Přesun sušě	348 285,73
998 - Přesun hmot	296 409,86
PSV - Práce a dodávky PSV - obecné	195 428,82
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	23 325,00
763 - Konstrukce suché výstavby	116 641,83
767 - Konstrukce zámečnické	5 786,87
771 - Podlahy z dlaždic	1 011,75
776 - Podlahy povlakové	34 628,44
781 - Dokončovací práce - obklady	14 034,93
SKL - SKLADBY	1 830 147,74
HO2 - Horizontální odstraňované skladby	57 457,88
HO2-2.01 - Odstraňovaná povlaková krytina	8 247,59
HO2-2.02 - Odstraňovaná keramická dlažba	23 833,99
HO2-2.03 - Odstraňovaná keramická dlažba maloformátová	4 982,70
HO2-2.04 - Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem	20 097,37
HO2-2.05 - Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem	296,23

HN2 - Horizontální navrhované skladby	412 497,88
HN2-2.01 - Nová povlaková krytina	93 465,47
HN2-2.02 - Nová keramická dlažba maloformátová	5 320,72
HN2-2.03 - Nová keramická dlažba maloformátová s podkladním souvrstvím	64 598,95
HN2-2.04 - Nová povlaková krytina antistatická s podkladním souvrstvím	125 383,29
HN2-2.05 - Nová povlaková krytina s podkladním souvrstvím	98 028,38
HN2-2.06 - Nová povlaková krytina antistatická	25 701,07
VO2 - Vertikální odstraňované skladby	13 347,04
VO2-2.01 - Odstraňovaný obklad maloformátový	13 347,04
VN2 - Vertikální navrhované skladby	674 134,52
VN2-2.21 - Navržený obklad maloformátový na nové konstrukci	88 779,72
VN2-2.22 - Navržený obklad maloformátový na stávající konstrukci	112 753,73
VN2-2.23 - Navržený obklad velkoformátový	382 386,52
VN2-2.24 - Navržený obklad velkoformátový rozebratelný	90 214,55
PO2 - Podhledy odstraňované	13 285,38
PO2-01 - Odstraňovaný podhled rastrový	6 271,72
PO2-03 - Odstraňovaný podhled plný sádrokartonový	7 013,66
POU - Podhledy stávající upravované	106 504,97
PO2-11 - Upravovaný stávající rastrový podhled I	36 418,51
PO2-12 - Upravovaný stávající rastrový podhled II	66 769,51
PO2-13 - Upravovaný stávající sádrokartonový podhled	3 316,95
PON2 - Podhledy navrhované	81 103,84
PO2-21 - Nový rastrový podhled	36 995,87
PO2-22 - Nový rastrový podhled desinfikovatelný	30 018,45
PO2-23 - Nový plný sádrokartonový podhled	4 576,10
PO2-24 - Nový plný sádrokartonový podhled impregnovaný	9 513,42
ZO2 - Zpevněné plochy odstraňované	59 512,04
ZO2-01 - Odstraňovaná betonová dlažba	2 355,63
ZO2-02 - Odstraňovaná betonová dlažba na terénu	11 951,14
ZO2-03 - Odstraňovaný živičný povrch	45 205,27
ZN2 - Zpevněné plochy navrhované	122 263,88
ZN2-01 - Navrhovaná betonová dlažba	13 826,53
ZN2-02 - Navrhovaný živičný povrch	108 437,35
ÚP - Plošné úpravy stěn a stropů	290 040,31
S01 - Plošná úprava stěn stávajících konstrukcí	245 120,42
S02a - Plošná úprava stěn nových konstrukcí	32 640,56
S02b - Plošná úprava stropů nových konstrukcí	10 874,73
S03 - Plošná úprava stěn a stropů nových konstrukcí - exteriér	1 404,60
PRV - PRVKY	3 661 202,81
O2 - Okna	128 629,46
D2 - Dveře	1 156 425,84
P2 - Klempířské prvky	29 386,35

Z2 - Zámečnické prvky	1 605 488,97
T2 - Truhlářské prvky	597 535,00
X2 - Ostatní prvky	143 737,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

001 - Architektonicko-stavební řešení a statika

Místo:	Pelhřimov
Uvazatel:	Kraj Vysočina
Uchazeč:	Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1. Úsek pro měření a) pro vyhlášení obvodu, odměření obvodu krajních přímých částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu b) pro odměření obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu 2. V celkové výměře obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu 3. V celkové výměře obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu 4. V celkové výměře obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu					
	VV		2*18		36,000			
5	K	113202111	Vyhlášení obvodu s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajních nebo obručnických stojatých	m	18,000	54,50	981,00	CS ÚRS 2019 02
			1. Úsek pro měření a) pro vyhlášení obvodu, odměření obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu b) pro odměření obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu 2. V celkové výměře obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu 3. V celkové výměře obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu 4. V celkové výměře obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu					
	VV							
6	K	121101101	Sejmutí omíčky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upolnění nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	33,082	74,50	2 464,61	CS ÚRS 2019 02
			1. Úsek pro měření a) pro vyhlášení obvodu, odměření obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu b) pro odměření obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu 2. V celkové výměře obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu 3. V celkové výměře obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu 4. V celkové výměře obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu a vyhlášení obvodu krajních částí obvodu					
	VV		skrývka omíčky v tl. 200 mm; počítáno s přesahem 1 m od hrany výkopu					
	VV		výkres výkopu					
	VV		figura 1" 0,2*(21,55*4,48)		19,309			
	VV		figura 2" 0,2*(7,51*9,17)		13,773			
	VV		Soudržnost		33,082			
7	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	140,140	110,00	15 415,40	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Přídavek k soustavě cen</i> 1. Hloubení jam ve stěže a jam pro zblitky pro příděl a podklad zpravidla dle a hloubka podél stěže pro každý vrchol stěže (př. horního křehkého nebo horního (H) zpravidla výkopky pro konstantu a hlase, stupně, bodů, přídělných, podů, podlůžek, výhledů a pro zblitky zbl. dle bodu, konstanty, přídělu a hloubky vzhledem k podkladu pro obecné výkopky do 100 m a hloubky dle bodu, přídělných výkopky výš) 2. Úprava jam dle pro hloubení nezapažených jam a zblitky pro zpravidla vzhled, pro hloubení podlůžek z prachu nebo 3. Přídělných jam dle hloubky pro prachu v prachu, 1 v rovnici 5 až 14 pro podíl hlavy, vzhledy ve foto hloubení a) v zpravidla vzhledem od 130 40 1101 1 130 50 1101 a 130 60 1101 Dle množství zpravidla nebo nezapažených hloubek výkopků 4) v hloubce 1 vzhledu přídělných, přídělných, zblitků 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se odělny vzhledu 5. V rovnici 14 pro zpravidla hloubky na přídělných nebo přídělných výkopky ve výkopky na přídělných výkopky hloubky hloubky na vzdálenosti do 3 m od okraje jam nebo na vzdálenosti nad 3 m od okraje jam 6. Hloubky na vzdálenosti výkopky nad 1 m hloubky se odělny hloubky hloubky 1 1401 výhledu zpravidla, hloubky					
VV			přídory a řez výkopů; od výšek již odečtena tl. omítky					
VV			figura 1					
VV			$((1,12+1,42)*1,7/2)*16,2$		34,976			
VV			$((0,0+0,1)*0,8/2)*16,2$		6,480			
VV			$1,48*1,28/2*1,8$		1,706			
VV			$1,75*1,3/2*12,24$		13,923			
VV			$1,12*0,99/2*1,5$		0,832			
VV			$1,1*0,9*0,99/3+0,8*0,9*0,99/3+1,8*1,79*1,35/3+1,7*1,7*1,25/3$		3,218			
VV			figura 2					
VV			$((1,83+1,95)*2,1/2)*8,72$		34,610			
VV			$2,1*0,3*0,16$		0,095			
VV			$1,55*1,83/2*0,02$		12,793			
VV			$1,7*1,1,6/2*2,1$		2,673			
VV			$1,93*1,95/2*7,26$		13,662			
VV			$1,49*1,39*1,63/3+2,07*1,88*1,95/3+1,85*1,7*1,65/3$		5,365			
VV			figura 3					
VV			$18*4,34*0,05$		3,906			
VV			figura 4					
VV			$37,88*0,15$		5,682			
VV			Součet		140,140			
8	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Přídavek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m3	140,140	21,50	3 013,01	CS ÚRS 2019 02
			<i>Přídavek k soustavě cen</i> 1. Hloubení jam ve stěže a jam pro zblitky pro příděl a podklad zpravidla dle a hloubka podél stěže pro každý vrchol stěže (př. horního křehkého nebo horního (H) zpravidla výkopky pro konstantu a hlase, stupně, bodů, přídělných, podů, podlůžek, výhledů a pro zblitky zbl. dle bodu, konstanty, přídělu a hloubky vzhledem k podkladu pro obecné výkopky do 100 m a hloubky dle bodu, přídělných výkopky výš) 2. Úprava jam dle pro hloubení nezapažených jam a zblitky pro zpravidla vzhled, pro hloubení podlůžek z prachu nebo 3. Přídělných jam dle hloubky pro prachu v prachu, 1 v rovnici 5 až 14 pro podíl hlavy, vzhledy ve foto hloubení a) v zpravidla vzhledem od 130 40 1101 1 130 50 1101 a 130 60 1101 Dle množství zpravidla nebo nezapažených hloubek výkopků 4) v hloubce 1 vzhledu přídělných, přídělných, zblitků 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se odělny vzhledu 5. V rovnici 14 pro zpravidla hloubky na přídělných nebo přídělných výkopky ve výkopky na přídělných výkopky hloubky hloubky na vzdálenosti do 3 m od okraje jam nebo na vzdálenosti nad 3 m od okraje jam 6. Hloubky na vzdálenosti výkopky nad 1 m hloubky se odělny hloubky hloubky 1 1401 výhledu zpravidla, hloubky					
9	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	70,054	60,50	4 238,27	CS ÚRS 2019 02



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Průběžná k soustavě 1. Cena: 1201 pro potrubí a) obložení výkopu včetně omítky a nákladů sítěty předepsané projektantem, do něj i nutný pracovní materiál pro jeho sítěty přípravy, práce a náklady na dopravu a náklady na vyčištění plochy, v případě potřeby se odhadem cenového. Množství výkopu odhadem se odhaduje. Cena: 1202 sítěty se nutí b) potrubí namontováno výkopu nebo omítky, nákladů v rozdílu stavu a předepsaného předepsaného sítěty c) nákladů výkopu potrubí do potrubí a nákladů na náklad 2. Cena: 1203 náklad potrubí potrubí výkopu nebo omítky a) nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu b) nákladů sítěty. Množství potrubí předepsaného potrubí c) nákladů sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1204 náklad potrubí předepsaného potrubí sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1205 náklad potrubí předepsaného potrubí d) nákladů sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1206 náklad potrubí předepsaného potrubí. Cena: 1207 náklad potrubí předepsaného potrubí e) nákladů sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1208 náklad potrubí předepsaného potrubí. Cena: 1209 náklad potrubí předepsaného potrubí f) nákladů sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1210 náklad potrubí předepsaného potrubí. Cena: 1211 náklad potrubí předepsaného potrubí 3. Cena: 1201 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 4. Cena: 1202 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 5. Cena: 1203 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 6. Cena: 1204 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 7. Cena: 1205 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 8. Cena: 1206 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 9. Cena: 1207 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 10. Cena: 1208 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 11. Cena: 1209 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 12. Cena: 1210 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 13. Cena: 1211 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu					
	VV		VYKOPY-ZASYPY-OBSYPY-LOZE		35,127			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	70,254	130,50	9 168,15	CS ÚRS 2019 02
PSC			Průběžná k soustavě 1. Cena: 1201 pro potrubí a) obložení výkopu včetně omítky a nákladů sítěty předepsané projektantem, do něj i nutný pracovní materiál pro jeho sítěty přípravy, práce a náklady na dopravu a náklady na vyčištění plochy, v případě potřeby se odhadem cenového. Množství výkopu odhadem se odhaduje. Cena: 1202 sítěty se nutí b) potrubí namontováno výkopu nebo omítky, nákladů v rozdílu stavu a předepsaného předepsaného sítěty c) nákladů výkopu potrubí do potrubí a nákladů na náklad 2. Cena: 1203 náklad potrubí potrubí výkopu nebo omítky a) nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu b) nákladů sítěty. Množství potrubí předepsaného potrubí c) nákladů sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1204 náklad potrubí předepsaného potrubí sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1205 náklad potrubí předepsaného potrubí d) nákladů sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1206 náklad potrubí předepsaného potrubí. Cena: 1207 náklad potrubí předepsaného potrubí e) nákladů sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1208 náklad potrubí předepsaného potrubí. Cena: 1209 náklad potrubí předepsaného potrubí f) nákladů sítěty předepsaného potrubí. Cena: 1210 náklad potrubí předepsaného potrubí. Cena: 1211 náklad potrubí předepsaného potrubí 3. Cena: 1201 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 4. Cena: 1202 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 5. Cena: 1203 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 6. Cena: 1204 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 7. Cena: 1205 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 8. Cena: 1206 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 9. Cena: 1207 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 10. Cena: 1208 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 11. Cena: 1209 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 12. Cena: 1210 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu 13. Cena: 1211 pro potrubí předepsaného potrubí výkopu, z nákladů výkopu, nákladů a nákladů na potrubí se sítěty pro vyčištění a výkopu na potrubí nákladů sítěty předepsaného potrubí výkopu					
	VV		(VYKOPY-ZASYPY-OBSYPY-LOZE)*2		70,254			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	31,305	192,50	6 026,21	CS ÚRS 2019 02
PSC			Průběžná k soustavě 1. Obsypání potrubí 1 m dlouhým potrubím se třídou tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 2. Množství potrubí předepsaného potrubí 3. Množství potrubí předepsaného potrubí 4. Množství potrubí předepsaného potrubí 5. Množství potrubí předepsaného potrubí 6. Množství potrubí předepsaného potrubí 7. Množství potrubí předepsaného potrubí 8. Množství potrubí předepsaného potrubí 9. Množství potrubí předepsaného potrubí 10. Množství potrubí předepsaného potrubí 11. Množství potrubí předepsaného potrubí 12. Množství potrubí předepsaného potrubí 13. Množství potrubí předepsaného potrubí					
	VV		vsakovací objekt					
VV			((2,4+4,42)*1,01/2)*((0,15+0,02)+0,3)		32,616			
VV			1,01*1,01/2*2,4+2*1,01*1,01*1,01/3		1,911			
VV			daňové potrubí					
VV			((1,38+1,38+0,46)*0,4*0,2		0,078			
VV			*odečet vsaku a RŠ 1* -3,0-0,3		-1,200			
VV			Součet		31,305			
17	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	62,610	332,50	20 817,83	CS ÚRS 2019 02
VV			31,305*2 *Přepočtené koeficientem množství		62,610			
			Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omítky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	245,612	3,25	798,24	CS ÚRS 2019 02
PSC			Průběžná k soustavě 1. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 2. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 3. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 4. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 5. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 6. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 7. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 8. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 9. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 10. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 11. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 12. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 13. Úprava terénu plochy 1 m2 plochy terénu s nerovnostmi terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			SU		245,612			
19	K	181301103	Rozproštění a urovnání omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, II. vstvy přes 150 do 200 mm	m2	33,082	65,50	2 166,87	CS ÚRS 2019 02

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Pozadí k soustavě cen</i> <i>1. Předstíhání potrubí s malou výškou potrubí</i>					
VV			1,815*3,00-0,8*1,97+1,4*3,00-0,8*1,97+1,00*2,1+0,9*2,1+2,24*3,00-0,8*1,97	16,430				
33	K	346244381	Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,534	617,00	329,48	CS ÚRS 2019 02
VV			2*2,67*0,1	0,534				
K			Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rábicovým pletivem	m2	0,988	334,00	329,99	CS ÚRS 2019 02
PSC			<i>Pozadí k soustavě cen</i> <i>1. Cena pro malování na hmotnost pletiva na soustavě k potrubí (převážně) - tato cena vzhledem k tomu, že se jedná o malování na hmotnost pletiva, je nižší než cena pro malování na plochu.</i> <i>2. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i> <i>3. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i>					
VV			2*2,67*0,1+2*2,27*0,1	0,088				
D 4			Vodorovné konstrukce			4 092,48		
35	K	451573R01	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v ovládnutém výkopu z písku a štěrkopísku do 32 mm	m3	3,654	1 120,00	4 092,48	odvozeno ÚRS
PSC			<i>Pozadí k soustavě cen</i> <i>1. Cena za 100 m3 pro zřízení stěny v ovládnutém výkopu z písku a štěrkopísku do 32 mm.</i> <i>2. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i>					
VV			"ysakovací objekt" 9,02*2,1*0,15+(9,02+8,72+2,1)*0,15*0,15/2+2*0,15*0,15*0,15/3	3,067				
VV			"dešťové potrubí" (1,38+1,38+9,46)*0,4*0,12	0,587				
VV			Součet	3,654				
D 5			Komunikace pozemní			13 139,65		
36	K	915491211	Osažení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	18,900	99,00	1 871,10	CS ÚRS 2019 02
PSC			<i>Pozadí k soustavě cen</i> <i>1. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i> <i>2. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i> <i>3. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i>					
VV			18*0,9	18,900				
37	M	59218001	Krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	18,900	121,50	2 296,35	CS ÚRS 2019 02
38	K	916131212	Osažení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	9,610	178,50	1 715,39	CS ÚRS 2019 02
PSC			<i>Pozadí k soustavě cen</i> <i>1. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i> <i>2. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i> <i>3. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i>					
VV			9,610	9,610				
39	M	59217016	Obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	9,610	100,50	965,81	CS ÚRS 2019 02
40	K	916231213	Osažení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,000	193,50	3 483,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			<i>Pozadí k soustavě cen</i> <i>1. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i> <i>2. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i> <i>3. V ceně je i cena za potrubí, na které se pletivo maluje.</i>					

Strana 19 z 125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1,4+0,65)		4,100			
64	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,100	186,50	764,65	CS ÚRS 2019 02
	P		Podklad k poplasku Vyztužení mazanin v celkové hloubce 2*(1,4+0,65)		4,100			
65	K	978013191	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	218,225	48,40	10 562,09	CS ÚRS 2019 02
	P		Podklad k odstranění 1. Průběh celkové práce na odstranění stávajících vnitřních omítek vnitřních ploch pádorys 2 NP stávajícího stavu a bourací práce; v. 3,0 m (2*1,075+2,225+4,325+3,075+1,6+2,5+0,9+2,5)+0,125+0,275-7*0,125)*3,00 "odečet otvorů" -8*0,8*1,97-2*0,8*1,97-4*1,1*1,97 (2*0,55+3,275+0,8+2,175+3,175+0,25+3,175+6,8+2,24)+2,7-4*0,125+0,15+0,85+0,55+0,375)*3,00 "odečet otvorů" -6*0,8*1,97-2*0,9*1,97-2*1,42*2,02 Součet 218,225					
66	K	X001	Zapravení průstupů rozvodů VZT, ÚT, ZTI vápenocementovou maltou	kus	20,000	326,50	6 530,00	vlastní
D	997		Přesun sítě				348 285,73	
67	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	189,105	298,50	56 447,84	CS ÚRS 2019 02
	P		Podklad k odstranění 1. Vozovka 3111 až 3212 pro započítání (t=18,91 t) a) vodorovnou dopravu na vzdálenost vzdálenost b) vodorovnou dopravu pro množství výtahů (t=18,91 t) c) vodorovnou dopravu na vzdálenost podkladů pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) vodorovnou dopravu na vzdálenost podkladů pro odvoz na skládku nebo meziskládku 2. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m 3. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m 4. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	189,105	186,50	35 268,08	CS ÚRS 2019 02
	P		Podklad k odstranění 1. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 2. Vozovka 3211 pro započítání (t=18,91 t) 3. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 4. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
69	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další 1 započítat 1 km přes 1 km	t	5 105,835	9,00	45 952,52	CS ÚRS 2019 02
	P		Podklad k odstranění 1. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 2. Vozovka 3211 pro započítání (t=18,91 t) 3. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 4. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		189,105*27 Přepočtené koeficientem množství		5 105,835			
K	997013809		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	184,247	1 119,50	206 264,52	CS ÚRS 2019 02
	P		Podklad k odstranění 1. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 2. Vozovka 3211 pro započítání (t=18,91 t) 3. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 4. Průběh celkové práce na odvoz suti nebo vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
71	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,858	896,00	4 352,77	CS ÚRS 2019 02

Strana 22 z 125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	727111R02	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 300 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	1,000	4 665,00	4 665,00	odvozeno ÚRS
<i>Podrobná k.souboru cen</i> 1 V ceně: 1111 až 1119, 1121 až 1229, 1231 až 1239 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 2 V ceně: 1121 až 1129, 1221 až 1229 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 3 V ceně: 1121 až 1129, 1221 až 1229, 1231 až 1239 je započtena kotelna vyplňovaná spáry 15 20 mm 4 V ceně: 1111 až 1119, 1121 až 1229, 1231 až 1239 je započtena opěvnění potrubí kovovým kladivem 20 mm 5 V ceně: 1121 až 1129, 1221 až 1229 je započtena opěvnění potrubí kovovým kladivem 20 mm 6 V ceně: 1121 až 1129, 1221 až 1229 je započtena opěvnění potrubí kovovým kladivem 20 mm								
D	763	Konstrukce suché výstavby			116 641,83			
79	K	763111414	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 50 mm, Rw do 53 dB	m2	18,105	535,50	9 695,23	CS ÚRS 2019 02
<i>Podrobná k.souboru cen</i> 1 V ceně: 1111 až 1119 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 2 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 3 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 4 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 5 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 6 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 7 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm								
VV	VV	skladba VN2-2.01 (2,0*1,41+2,625*3,00			18,105			
80	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 50 mm, Rw do 56 dB	m2	2,625	611,00	1 603,88	CS ÚRS 2019 02
<i>Podrobná k.souboru cen</i> 1 V ceně: 1111 až 1119 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 2 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 3 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 4 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 5 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 6 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 7 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm								
VV	VV	skladba VN2-2.06 0,875*3,00			2,625			
81	K	763111R01	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 50 mm	m2	44,814	672,50	30 137,42	odvozeno ÚRS
<i>Podrobná k.souboru cen</i> 1 V ceně: 1111 až 1119 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 2 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 3 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 4 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 5 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 6 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm 7 V ceně: 1121 až 1129 je započtena kotelna vyplňovaná spáry železnou tříou 15 mm								
VV	VV	skladba VN2-2.02 (2*2,0+1,8+3,9)*3,00+3,338*3,00			44,814			
82	K	763111R02	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 z jedné strany a akustickými deskami ze strany druhé, tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 50 mm	m2	16,560	657,00	10 879,92	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Fst.			Podrobná k soustavě cen 1. V ceně je postavený nástěnný panel a výplňová plátka 2. V ceně je nejmenší početný nástěnný panel panelu nádob, jeho se sestává ze dvou částí 3. Cena 1524 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1524 Kč 4. Cena 1611 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1611 Kč 5. Cena 1621 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1621 Kč 6. V ceně 1611 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1611 Kč 7. V ceně 1621 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1621 Kč					
	VV		skladba VN2-2.04					
	VV		12,87+2,225+0,65+0,425+0,35*3,00-1,2*2		16,560			
	83	K	763113R01	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 205 mm, profil 75 2xTI tl. 60 mm	m2	13,725	802,50	11 014,31
Fst.			Podrobná k soustavě cen 1. V ceně je postavený nástěnný panel a výplňová plátka 2. V ceně je nejmenší početný nástěnný panel panelu nádob, jeho se sestává ze dvou částí 3. Cena 1524 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1524 Kč 4. Cena 1611 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1611 Kč 5. Cena 1621 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1621 Kč 6. V ceně 1611 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1611 Kč 7. V ceně 1621 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1621 Kč					
	VV		skladba VN2-2.03					
	VV		4,575*3,00		13,725			
	84	K	763113R02	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 z jedné strany a deskami akustickými z druhé strany, tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 300 mm, profil 100 TI tl. 50 mm	m2	12,900	797,00	10 281,30
Fst.			Podrobná k soustavě cen 1. V ceně je postavený nástěnný panel a výplňová plátka 2. V ceně je nejmenší početný nástěnný panel panelu nádob, jeho se sestává ze dvou částí 3. Cena 1524 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1524 Kč 4. Cena 1611 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1611 Kč 5. Cena 1621 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1621 Kč 6. V ceně 1611 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1611 Kč 7. V ceně 1621 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1621 Kč					
	VV		skladba VN2-2.05					
	VV		4,3*3,00		12,900			
	85	K	763113R03	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2, tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 300 mm, profil 100 TI tl. 50 mm	m2	2,700	797,00	2 151,90
Fst.			Podrobná k soustavě cen 1. V ceně je postavený nástěnný panel a výplňová plátka 2. V ceně je nejmenší početný nástěnný panel panelu nádob, jeho se sestává ze dvou částí 3. Cena 1524 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1524 Kč 4. Cena 1611 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1611 Kč 5. Cena 1621 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1621 Kč 6. V ceně 1611 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1611 Kč 7. V ceně 1621 Kč panelu nádob s tepelnou izolací 100 mm a výplňová plátka 16 1621 Kč					
	VV		skladba VN2-2.07					
	VV		0,9*3,00		2,700			
	86	K	763113R04	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 na straně jedné a akustickými deskami na straně druhé, tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 60 mm	m2	3,600	801,50	2 885,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Podhled k soustavě</i> 1 Včetně nosné započtené náběhy na hřebel a výztuhové pláty 2 Včetně nosné započtené náběhy na díla hřebel a výztuhové pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 3 Ceny pro díla pro pláty s tepelnou izolací 100 mm a výztuhové pláty 100 mm 4 Ceny 1611 1612 nosné hřebelce je stanovena pro náběhy plátů 5 Ceny 1611 1612 nosné hřebelce je stanovena pro náběhy plátů 6 Včetně 1611 nosné započtené náběhy na pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 7 Včetně 1612 nosné započtené náběhy na pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 8 Odstřed hřebelce a pláty a plátů, nosné pláty v hřebelce soustavě 163 12 1111 pro pláty ze sádkových desek					
			skladba VN2-2.08 12*3,00		3,600			
87	K	763121R01	Stěna předsezená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 30 kg/m3, tl. 102,5 mm, profil 75	m2	24,975	494,50	12 350,14	odvozeno ÚRS
			<i>Podhled k soustavě</i> 1 Včetně nosné započtené náběhy na hřebel a výztuhové pláty 2 Včetně nosné započtené náběhy na díla hřebel a výztuhové pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 3 Ceny pro předsezení stěn hřebelce a výztuhové pláty pro hřebelce a výztuhové pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 4 Ceny 1611 a 1612 nosné hřebelce je stanovena pro náběhy plátů 5 Včetně 1611 a 1612 nosné započtené náběhy na pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 6 19 mm profil CW a 0,5 mm profil UW cenou 1611 7 Včetně 1611 a 1612 nosné započtené náběhy na pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 8 Odstřed hřebelce a pláty a plátů, nosné pláty v hřebelce soustavě 163 12 1111 pro pláty ze sádkových desek					
			skladba VN2-2.11 (1,695+0,65+0,48+0,15+0,65+0,45+4,15+0,05+0,05)*3,00		24,976			
88	K	763121R02	Stěna předsezená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 30 kg/m3, tl. 102,5 mm, profil 75	m2	7,200	465,50	3 495,60	odvozeno ÚRS
			<i>Podhled k soustavě</i> 1 Včetně nosné započtené náběhy na hřebel a výztuhové pláty 2 Včetně nosné započtené náběhy na díla hřebel a výztuhové pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 3 Ceny pro předsezení stěn hřebelce a výztuhové pláty pro hřebelce a výztuhové pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 4 Ceny 1611 a 1612 nosné hřebelce je stanovena pro náběhy plátů 5 Včetně 1611 a 1612 nosné započtené náběhy na pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 6 19 mm profil CW a 0,5 mm profil UW cenou 1611 7 Včetně 1611 a 1612 nosné započtené náběhy na pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 8 Odstřed hřebelce a pláty a plátů, nosné pláty v hřebelce soustavě 163 12 1111 pro pláty ze sádkových desek					
			skladba VN2-2.12 (1,5+0,75+0,15)*3,00		7,200			
89	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem	m	88,527	184,50	16 333,23	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podhled k soustavě</i> 1 Včetně nosné započtené náběhy na hřebel a výztuhové pláty 2 Včetně nosné započtené náběhy na díla hřebel a výztuhové pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 3 Ceny 1524 pro pláty s tepelnou izolací 100 mm a výztuhové pláty 100 mm 4 Ceny 1611 1612 nosné hřebelce je stanovena pro náběhy plátů 5 Ceny 1621 a 1622 nosné hřebelce je stanovena pro náběhy plátů 6 Včetně 1611 nosné započtené náběhy na pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111 7 Včetně 1621 a 1622 nosné započtené náběhy na pláty, tyto se odvíjejí cenou 163 12 1111					
			výkres půdorys 2 NP navrhovaného stavu m.č.: 2.003; 2.004; 2.005; 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.013; 2.081; 2.082; 2.083; 2.084 (1,5+1,1+2,875)*(1,948+1,311+2,573)+(2,625+1,414+2,00+2,225+0,65+4,85+0,65+2,9+0,5+3,8+0,6+0,1+0,16+0,65)*(4,57 5)+(2,625+0,15)+(2,625)+(2,225+0,25) (0,75+4,075+0,35)+(2,67+1,075)+(3,075+1,705+0,7)*(3,188+4,15)+(3,338)+(2,9+1,55+4,39)+(2,76+1,46+2,75)		46,771			
					41,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		88,627			
90	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	7,000	323,00	2 261,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Popis: 1. V ceně montáže revizní dvířek 163 17 1 a revizních dvířek 163 17 2 nejsou započteny žádné na jejich instalaci a odškrtnutí součástí konstrukce z předtín a spáry. Tato částka se oceňuje za speciální. 2. V ceně montáže revizní dvířek 163 17 3 nejsou započteny žádné na jejich instalaci a odškrtnutí součástí konstrukce z předtín a spáry. Tato částka se oceňuje za speciální.					
	VV		m.č.: 2,004; 2,010; 2,011; 2,057; 2,060; 2,064					
	VV		2+1+1+1+1+1		7,000			
91	M	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	7,000	507,50	3 552,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		m.č.: 2,004; 2,010; 2,011; 2,057; 2,060; 2,064					
	VV		2+1+1+1+1+1		7,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 786,87	
92	K	776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	14,800	124,00	1 835,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		6,9+7,9		14,800			
93	M	X003	Přechodová lišta, eloxovaný hliník, pohledová šířka max 30 mm	m	7,245	186,50	1 351,19	vlastní
	VV		6,9*1,05*Přepočtené koeficientem množství		7,245			
94	M	X004	Přechodová lišta, eloxovaný hliník, pohledová šířka max 60 mm	m	8,295	313,50	2 600,48	vlastní
	VV		7,9*1,05*Přepočtené koeficientem množství		8,295			
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 011,75	
95	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	43,610	23,20	1 011,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		výkres - půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce					
	VV		m.č.: 2,004; 2,005					
	VV		3,625+3,00+3,075-2*0,6+4,725-0,8+2,95-1,1+2,125+0,85+0,85+5,9+0,18		24,780			
	VV		10,685-0,9-2*0,8+2,3+10,665-1,1-1,2		18,830			
	VV		Součet		43,610			
	D	776	Podlahy povlakové				34 628,44	
96	K	771473810	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	12,475	65,50	817,11	CS ÚRS 2019 02
	VV		sokl v. 100 mm; půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce					
	VV		0,1'((2'(3,338+4,376))+(2'(3,488+4,376)-0,9))+(2'(3,35+4,576))+(17,5-2*1,1-0,9-0,8+7,9+2*0,65+3,21-		7,805			
	VV		1,3+0,41+2,75)+(2'(2,060+3,175)-2*0,9))					
	VV		0,1'((2'(0,8+4,425)-0,8-1,32))+(2'(2,3+3,175)-2*0,8)+(2'(2+3,175)-2*0,8)+(2*0,65+0,275)+3,9+2,39)		4,670			
	VV		Součet		12,475			
97	K	776521R01	Montáž podlahovin z vinylu na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m	m2	29,738	252,00	7 493,98	odvozeno ÚRS
	VV		sokl; výška 150 mm					
	VV		m.č.: 2,001; 2,003; 2,004; 2,005; 2,008; 2,013; 2,058/2,058; 2,061; 2,062; 2,063					
	VV		0,15'((2'(3,338+4,376)-0,8)+(2'(3,388+4,376)-0,9)+(2'(3,5+2,875)-0,9)+(2,19+1,41+13,35-3*0,8-		12,563			
	VV		2*0,8+2,3+3,25+3,2+4,2+1,1+4,85+16,2-3*1,1-0,9))					
	VV		0,15'((-0,8+14,7-3,8-0,8+0,65+3,15-0,9+0,35+5,00+0,85*2+5,89)+(4,575+2*0,15)+(2'(3,1+4,576)-		10,972			
	VV		1,1)+(0,53+0,41)+(2'(3,463*4,15)-0,8))		6,203			
	VV		0,15'((2'(3,613+3,425)-0,9)+(2'(0,35+7,29)-2*0,8-1,5))		29,738			
	VV		Součet		29,738			
98	M	28411R01	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, s povrchovou úpravou evercare-laserem tvrzená povrchová úprava, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím, vnitřní odpor dle EN 1081 104 < 106Ω. Celková tloušťka 2mm, 2m široké role, váha ≤ 3060 g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech méně než 10 µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a flátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).	m2	8,323	616,00	5 126,97	vlastní
	P		Popis: 1. Podlahová krytina					
	VV		Podlahová krytina					
	VV		sokl; výška 150 mm					
	VV		m.č.: 2,006; 2,013; 2,056/2,058; 2,063					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		HO202		72,554			
108	K	965045R01	Bourání samonivelačních stěrek tl. do 60 mm, plochy přes 4 m2	m2	72,554	280,00	20 315,12 odvozeno ÚRS
VV		HO202		72,554			
D		HO2-2.03	Odstraňovaná keramická dlažba maloformátová				4 982,70
109	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,985	48,50	872,27 CS ÚRS 2019 02
VV		HO203		17,985			
110	K	965045R01	Bourání samonivelačních stěrek tl. do 60 mm, plochy přes 4 m2	m2	17,985	28,00	503,58 odvozeno ÚRS
VV		HO203		17,985			
111	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,439	1 607,00	2 312,47 CS ÚRS 2019 02
VV		HO203*0,08		1,439			
112	K	965049111	Bourání mazanin Pí/platek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítl, tl. do 100 mm	m3	1,439	899,50	1 294,38 CS ÚRS 2019 02
VV		HO203*0,08		1,439			
D		HO2-2.04	Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem				20 097,37
113	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	69,105	37,30	2 577,62 CS ÚRS 2019 02
VV		HO204		69,105			
114	K	965045R01	Bourání samonivelačních stěrek tl. do 50 mm, plochy přes 4 m2	m2	69,105	28,00	1 934,94 odvozeno ÚRS
VV		HO204		69,105			
115	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,219	1 606,50	9 990,82 CS ÚRS 2019 02
VV		HO204*0,09		6,219			
116	K	965049111	Bourání mazanin Pí/platek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítl, tl. do 100 mm	m3	6,219	899,50	5 593,99 CS ÚRS 2019 02
VV		HO204*0,09		6,219			
D		HO2-2.05	Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem				296,23
117	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	3,306	37,30	123,31 CS ÚRS 2019 02
VV		HO205		3,306			
118	K	965045R01	Bourání samonivelačních stěrek tl. do 50 mm, plochy přes 4 m2	m2	3,306	28,00	92,57 odvozeno ÚRS
VV		HO205		3,306			
119	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,050	1 607,00	80,35 CS ÚRS 2019 02
VV		HO205*0,016		0,050			
D		HN2	Horizontální navrhované sklady				412 497,88
D		HN2-2.01	Nová povlaková krytina				93 465,47
120	K	776231111	Montáž podlahovin z vinyly lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	78,972	130,50	10 305,85 CS ÚRS 2019 02
VV		HN201		78,972			
121	M	28411X02	Vysocezátežová hybridní vinylová podlahová krytina. Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze skleněné sítle, silně lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, ležetm tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Celková tloušťka 2mm s antibakteriální přísadou Sanosol, tloušťka nášlapné vrstvy min. 1 mm, váha 2580 - 2680 g/m2, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, kročejová neprůzvučnost BdB, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5. TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).	m2	90,818	653,50	59 349,56 vlastní
P		Podlahy k podlahám					
VV		HN201		78,972			
VV		78,972*1,16 *Přepočtené koeficientem množství		90,818			
122	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	78,972	301,50	23 810,06 CS ÚRS 2019 02

Podlahy k podlahám
1. Včetně 126-12-1511 výškově upravený povrchový materiál na základě povrchu a rozložení tloušťky podlahy
2. Včetně 126-12-12111 výškově upravený povrchový materiál na základě povrchu a rozložení tloušťky podlahy
3. Včetně 126-12-1111 až 126-12-11111 povrchový materiál na základě povrchu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	HN201			78,972			
	D	HN2-2.02	Nová keramická dlažba maloformátová				5 320,72	
123	K	771574368	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	2,809	557,50	1 566,02	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Podklad k soustavě cen 1. Podlahy jsou určeny pro chodové plochy provozních útvarů					
	VV	HN202			2,809			
	M	59761406	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	3,090	501,50	1 549,64	CS ÚRS 2019 02
	P		Podklad k podlahě Klasická dlažba protiskluzná					
	VV	HN202			2,809			
	VV	2,809*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			3,090			
125	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátlérem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	2,809	284,50	799,16	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Podklad k soustavě cen 1. Všechny 771 59 1112 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 2. Všechny 771 59 1112 se používají pro montáž podlah z dlaždic protiskluzných 3. Všechny 771 59 1112 až 1212 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 4. Všechny 771 59 1221, 771 59 1211, 771 59 1231, 771 59 1241, 771 59 1251 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 5. Všechny 771 59 1261, 771 59 1271, 771 59 1281, 771 59 1291, 771 59 1301 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru					
	VV	HN202			2,809			
126	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m ²	2,609	500,50	1 405,90	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Podklad k soustavě cen 1. Všechny 771 15 1011 až 771 15 1015 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 2. Všechny 771 15 1011 až 771 15 1026 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 3. Všechny 771 15 1011 až 1026 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru, když se používají ve dvou vrstvách					
	VV	HN202			2,609			
	D	HN2-2.03	Nová keramická dlažba maloformátová s podkladním souvrstvím				64 598,95	
127	K	771574368	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	24,998	557,50	13 936,39	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Podklad k soustavě cen 1. Podlahy jsou určeny pro chodové plochy provozních útvarů					
	VV	HN203			24,998			
128	M	59761406	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	27,498	501,50	13 790,25	CS ÚRS 2019 02
	P		Podklad k podlahě Klasická dlažba protiskluzná					
	VV	HN203			24,998			
	VV	24,998*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			27,498			
129	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátlérem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	24,998	284,50	7 111,93	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Podklad k soustavě cen 1. Všechny 771 59 1112 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 2. Všechny 771 59 1112 se používají pro montáž podlah z dlaždic protiskluzných 3. Všechny 771 59 1112 až 1212 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 4. Všechny 771 59 1221, 771 59 1211, 771 59 1231, 771 59 1241, 771 59 1251 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 5. Všechny 771 59 1261, 771 59 1271, 771 59 1281, 771 59 1291, 771 59 1301 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru					
	VV	HN203			24,998			
130	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m ²	24,998	500,50	12 511,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Podklad k soustavě cen 1. Všechny 771 15 1011 až 771 15 1015 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 2. Všechny 771 15 1011 až 771 15 1026 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru 3. Všechny 771 15 1011 až 1026 jsou započteny na tloušťku na dosah stěru, když se používají ve dvou vrstvách					

Strana 30 z 125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Podklad k podlahám</i>					
VV			<i>koncový díl k podlahám</i>					
VV			HN204		64,077			
VV			64,077*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		73,689			
139	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	64,077	370,50	23 740,53	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souboru cen</i>					
			1. V ceně 776 12 1511 zvláštní podlahová podlažka (včetně podlaží) s výškou podlaží 0,10 m zaspodní tloušťkou 5 mm					
			2. V ceně 776 12 1511 zvláštní podlahová podlažka (včetně podlaží) s výškou podlaží 0,10 m zaspodní tloušťkou 5 mm					
			3. V ceně 776 12 1511 zvláštní podlahová podlažka (včetně podlaží) s výškou podlaží 0,10 m zaspodní tloušťkou 5 mm					
VV			HN204		64,077			
140	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	5,126	5 355,00	27 449,73	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souboru cen</i>					
			1. Cena je za m3 betonu (včetně podlaží) s výškou podlaží 0,10 m zaspodní tloušťkou 5 mm					
			2. Cena je za m3 betonu (včetně podlaží) s výškou podlaží 0,10 m zaspodní tloušťkou 5 mm					
			3. Cena je za m3 betonu (včetně podlaží) s výškou podlaží 0,10 m zaspodní tloušťkou 5 mm					
			4. Cena je za m3 betonu (včetně podlaží) s výškou podlaží 0,10 m zaspodní tloušťkou 5 mm					
VV			HN204*0,08		5,126			
141	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,126	875,00	4 485,25	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souboru cen</i>					
			1. Cena 9011 a 9012 podlaží pro mazaninu B C 18/10					
			2. V ceně 9011 a 9012 jsou započteny tloušťky za předpokladu povrchu mazaniny se složením B C 18/10					
			3. Cena 9011 a 9012 jsou za předpokladu tloušťky za předpokladu povrchu mazaniny se složením B C 18/10					
VV			HN204*0,08		5,126			
142	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za služení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení/výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	5,126	266,00	1 363,62	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souboru cen</i>					
			1. Cena 9011 a 9012 podlaží pro mazaninu B C 18/10					
			2. V ceně 9011 a 9012 jsou započteny tloušťky za předpokladu povrchu mazaniny se složením B C 18/10					
			3. Cena 9011 a 9012 jsou za předpokladu tloušťky za předpokladu povrchu mazaniny se složením B C 18/10					
VV			HN204*0,08		5,126			
143	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,135	28 000,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souboru cen</i>					
			1. Podklad k podlaží s výškou podlaží 0,10 m zaspodní tloušťkou 5 mm					
VV			KARI síť 150/150/8 mm; 2,105 kg/m2		0,135			
VV			2,105/1000*(HN204)		0,135			
144	K	713121111	Montáž lepebné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	64,077	20,20	1 294,36	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souboru cen</i>					
			1. Podklad k podlaží s výškou podlaží 0,10 m zaspodní tloušťkou 5 mm					
VV			HN204		64,077			
145	M	X002	Kročejově izolační pásy z PE pěny, tl.10 mm v nestlačitelném stavu	m2	64,077	42,00	2 691,23	vlastní
VV			HN204		64,077			
D		HN2-2.05	Nová povlaková krytina s podkladním souvrstvím				98 028,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	73,045	130,50	9 532,37	CS ÚRS 2019 02
	VV		HN205		73,045			
147	M	28411X12	Výsocezářezová hybridní vinylová podlahová krytina. Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze skleněné síťe, silně lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, ležetm tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Celková tloušťka 2mm s antibakteriální přísadou Sanosol, tloušťka nášlapné vrstvy min. 1 mm, váha 2580 - 2680 g/m2, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, kročejová neprůzvučnost 8dB, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5. TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).	m2	84,002	653,50	54 895,31	vlastní
	P		Povrchová k podlaho					
	VV		Isolace podlahy podlah					
	VV		HN205		73,045			
	VV		19.531*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		84,002			
148	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	73,045	460,00	33 600,70	CS ÚRS 2019 02
	P		Povrchová k soustavám					
	VV		1. V soul. 776 12 1411 zřizování podkladu podlahy naplněný tvrdým na 2 vrstvy povrchové a zespodu tloušťkou 8mm					
	VV		2. V soul. 776 13 210 vyhotovení podkladu podlahy naplněný tvrdým na do 8mm tloušťky					
	VV		3. V soul. 776 14 1111 až 776 14 1111 pov. zpevnění podkladu na do 8mm tloušťky					
	VV		HN205		73,045			
	D	HN2-2.06	Nová povlaková krytina antistatická				25 701,07	
149	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	19,531	237,00	4 628,85	CS ÚRS 2019 02
	VV		HN205		19,531			
150	M	28411R01	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, s povrchovou úpravou evercare-laserem tvrzená povrchová úprava, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím, vnitřní odpor dle EN 1081 104 < 106Ω. Celková tloušťka 2mm, 2m široké role, váha ≤ 3060 g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech méně než 10 µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).	m2	22,461	616,00	13 835,98	vlastní
	P		Povrchová k podlaho					
	VV		Isolace podlahy podlah					
	VV		HN205		19,531			
	VV		19.531*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		22,461			
151	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	19,531	370,50	7 236,24	CS ÚRS 2019 02
	P		Povrchová k soustavám					
	VV		1. V soul. 776 12 1511 zřizování podkladu podlahy naplněný tvrdým na 2 vrstvy povrchové a zespodu tloušťkou 8mm					
	VV		2. V soul. 776 13 210 vyhotovení podkladu podlahy naplněný tvrdým na do 8mm tloušťky					
	VV		3. V soul. 776 14 1111 až 776 14 1111 pov. zpevnění podkladu na do 8mm tloušťky					
	VV		HN205		19,531			
	D	VO2	Vertikální odstraňované skladby				13 347,04	
	D	VO2-2.01	Odstraňovaný obklad maloformátový				13 347,04	
152	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	224,320	59,50	13 347,04	CS ÚRS 2019 02
	P		Povrchová k podlaho					
	VV		Isolace VO2 2.01					
	VV		přídavný 2.NP současný stav a botrací práce					
	VV		m.š.: 2,008; 2,008; 2,009; 2,010; 2,011; 2,057; 2,061; 2,064; 2,064a					
	VV		((2*(7,475+4,576)*2,05-2*1,1*1,97)+((2*(2,625+2,625)*2,1-1,2*2,02)+((2*(1,188+1,6+1,188+0,9)*2,1-3*0,6*1,97)+((2*(1,188+1,6+1,188+0,9)*2,2-3*0,6*1,97)		99,119			
	VV		((2*(2,5+1,85)*2,1-0,8*1,97)+((2*(2,05+3,175)*2,87-2*0,9*1,7)+((0,35+0,275+3,95+3,613+4,3)*2,83-2*1,32*1,97-2,27*2,00)+((2*(2,3+3,175)*2,87-2*0,8*1,97)		97,500			
	VV		((2*(2,2+3,175)*2,87-2*0,8*1,97)		27,701			
	VV		Součet		224,320			
	D	VN2	Vertikální navrhované skladby				674 134,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VN2-2.21			Navržený obklad maloformátový na nové konstrukci	88 779,72				
153	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	71,933	543,50	39 095,59	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souhrnné ceně</i> <i>1. Plošný prázdný podklad pod obkladem přes 35 do 45 ks/m2</i>					
			VN221	71,933				
VV M 59761039			obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - matný, glazovaný, 200x200x7mm	m2	71,933	341,50	24 565,12	CS ÚRS 2019 02
			VN221	71,933				
155	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátlérem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	71,933	330,50	23 773,86	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souhrnné ceně</i> <i>1. Plošný prázdný podklad pod obkladem přes 22 do 25 ks/m2</i> <i>2. Vrstva pod obkladem nátlérem</i> <i>3. Vrstva pod obkladem stěrka</i>					
			VN221	71,933				
156	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,933	18,70	1 345,15	CS ÚRS 2019 02
			VN221	71,933				
D VN2-2.22			Navržený obklad maloformátový na stávající konstrukci	112 753,73				
157	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	80,720	543,50	43 871,32	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souhrnné ceně</i> <i>1. Plošný prázdný podklad pod obkladem přes 35 do 45 ks/m2</i>					
			VN222	80,720				
158	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 - glazovaný, matný, 150x150x7 mm	m2	80,720	341,50	30 322,47	CS ÚRS 2019 02
			VN222	80,720				
			80,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'	88,792				
159	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátlérem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	80,720	330,50	26 677,96	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souhrnné ceně</i> <i>1. Plošný prázdný podklad pod obkladem přes 35 do 45 ks/m2</i> <i>2. Vrstva pod obkladem nátlérem</i> <i>3. Vrstva pod obkladem stěrka</i>					
			VN222	80,720				
160	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,720	18,70	1 509,46	CS ÚRS 2019 02
			VN222	80,720				
161	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	80,720	128,50	10 372,52	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podklad k souhrnné ceně</i> <i>1. Vrstva pod obkladem stěrka</i> <i>2. Vrstva pod obkladem stěrka</i> <i>3. Vrstva pod obkladem stěrka</i> <i>4. Vrstva pod obkladem stěrka</i>					
			VN222	80,720				
D VN2-2.23			Navržený obklad velkoformátový	382 386,52				
162	K	X005	Velkoformátový obklad z HPL desek, matný, desky na celou výšku místnosti, vertikální spáry, š. 1300mm, desifikovatelný povrch, barevnost dle Knihy spárofezu; včetně velikálního roštu tl. 12 mm z přířezů HPL desek, koleno vruty přes hmoždinku, D+M	m2	111,662	3 150,00	351 735,30	vlastní
			VN223	111,662				
163	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	111,662	274,50	30 651,22	CS ÚRS 2019 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podhled k soustavě cen 1. V ceně k 101 12 1011 a 1015 jsou započteny podhledy na nosičích 2. V ceně k 101 15 1011 a 1011 jsou započteny podhledy na nosičích 3. Lokální vyrovnání podhledu (tloušťka vrstvy pod 3 mm) se řeší dle rovnosti soustav cen. Vyrovnání podhledu vrstvou tloušťky 3 mm je kategorie 100 4. Běžný náklady - opisy a škůtky 4. V ceně k 101 16 1011 a 1012 jsou započteny 100% k, a v ceně k 101 16 1012 jsou započteny 100% k					
	VV	VN223			111,662			
	D	VN2-2.24	Navržený obklad velkoformátový rozebratelný				90 214,55	
164	K	X006	Velkoformátový obklad z HPL desek, malný, desky na celou výšku místnosti, bertikální spáry, š. 1300mm, desíníkovatelný povrch, barevnost dle Knihy spározeu; včetně velikálního roštu tl. 30 mm z hliníkových úhelníků kolenných do zdi, D+M	m2	22,900	3 665,00	83 928,50	vlastní
	VV	VN224			22,900			
165	K	761151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	22,900	274,50	6 286,05	CS ÚRS 2019 02
			Podhled k soustavě cen 1. V ceně k 101 12 1011 a 1015 jsou započteny podhledy na nosičích 2. V ceně k 101 15 1011 a 1011 jsou započteny podhledy na nosičích 3. Lokální vyrovnání podhledu (tloušťka vrstvy pod 3 mm) se řeší dle rovnosti soustav cen. Vyrovnání podhledu vrstvou tloušťky 3 mm je kategorie 100 4. Běžný náklady - opisy a škůtky 4. V ceně k 101 16 1011 a 1012 jsou započteny 100% k, a v ceně k 101 16 1012 jsou započteny 100% k					
	VV	VN224			22,900			
	D	PO2	Podhledy odstraňované				13 285,38	
	D	PO2-01	Odstraňovaný podhled rastrový				6 271,72	
166	K	763431802	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu položapuštěném	m2	105,407	59,50	6 271,72	CS ÚRS 2019 02
			Podhled k soustavě cen 1. V ceně k 101 12 1011 a 1015 jsou započteny podhledy na nosičích 2. V ceně k 101 15 1011 a 1011 jsou započteny podhledy na nosičích 3. Lokální vyrovnání podhledu (tloušťka vrstvy pod 3 mm) se řeší dle rovnosti soustav cen. Vyrovnání podhledu vrstvou tloušťky 3 mm je kategorie 100 4. Běžný náklady - opisy a škůtky 4. V ceně k 101 16 1011 a 1012 jsou započteny 100% k, a v ceně k 101 16 1012 jsou započteny 100% k					
	P		Podhled k podhledu střecha PO2-01					
	VV		půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce					
	VV		m.š.: 2.004; 2.006; 2.045; 2.064a					
	VV		(0,825*5,3+3,00*0,2+2,05*4,725+0,85*2,2)+(3,1*3,975)+(3,35*2,35+2,8*2,7+0,41*2,3+6,25*2,7+0,55*2,05+0,8*0,25)+(2,2*3,175)		105,407			
	D	PO2-03	Odstraňovaný podhled plný sádrokartonový				7 013,66	
167	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	31,311	224,00	7 013,66	CS ÚRS 2019 02
			Podhled k soustavě cen 1. V ceně k 101 12 1011 a 1015 jsou započteny podhledy na nosičích 2. V ceně k 101 15 1011 a 1011 jsou započteny podhledy na nosičích 3. Lokální vyrovnání podhledu (tloušťka vrstvy pod 3 mm) se řeší dle rovnosti soustav cen. Vyrovnání podhledu vrstvou tloušťky 3 mm je kategorie 100 4. Běžný náklady - opisy a škůtky 4. V ceně k 101 16 1011 a 1012 jsou započteny 100% k, a v ceně k 101 16 1012 jsou započteny 100% k					
	P		Podhled k podhledu střecha PO2-03					
	VV		půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce					
	VV		m.š.: 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.057; 2.064					
	VV		(2,625*(2,625+0,27))+(1,188*1,6+1,188*0,9)+(1,188*1,6+0,275*0,525+1,188*0,9)+(2,6*1,85)+(2,3*3,175-0,625*0,25)+(2,05*3,175)		31,311			
	D	POU	Podhledy stávající upravované				106 504,97	
	D	PO2-11	Upravovaný stávající rastrový podhled I				36 418,51	
168	K	763135R04	Demontáž podhledu sádrokartonového výjmutí kazet	m2	28,183	140,00	3 945,62	odvozeno ÚRS
			Podhled k soustavě cen 1. V ceně k 101 12 1011 a 1015 jsou započteny podhledy na nosičích 2. V ceně k 101 15 1011 a 1011 jsou započteny podhledy na nosičích 3. Lokální vyrovnání podhledu (tloušťka vrstvy pod 3 mm) se řeší dle rovnosti soustav cen. Vyrovnání podhledu vrstvou tloušťky 3 mm je kategorie 100 4. Běžný náklady - opisy a škůtky 4. V ceně k 101 16 1011 a 1012 jsou započteny 100% k, a v ceně k 101 16 1012 jsou započteny 100% k					
	P		Podhled k podhledu střecha PO2-11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		PO211*0,25		28,183				
169	K	763135R03	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném a jeho uložení pro zpětnou montáž	m2	56,367	140,00	7 891,38	odvozeno ÚRS	
	PO		Podhledy k podhledu 1. Včetně dílců a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	P		Podhledy k podhledu nádobí a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	VV		PO211*0,6		56,367				
	J	K	763135R01	Zpětná montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	56,367	140,00	7 891,38	odvozeno ÚRS
	PO		Podhledy k podhledu 1. Včetně dílců a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže 2. Včetně dílců a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže 3. Odstranění a demontáž podhledu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	P		Podhledy k podhledu nádobí a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	VV		PO211*0,6		56,367				
171	K	763135611	Montáž sádrokartonového podhledu opláštění kazet	m2	28,183	377,00	10 624,99	CS ÚRS 2019 02	
	PO		Podhledy k podhledu 1. Včetně dílců a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže 2. Včetně dílců a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže 3. Odstranění a demontáž podhledu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	VV		PO211*0,25		28,183				
172	M	59030R01	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 19mm 600x600mm	m2	22,547	269,00	6 065,14	odvozeno ÚRS	
	P		Podhledy k podhledu nádobí a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	VV		PO211*0,2		22,547				
	D	PO2-12	Upravovaný stávající rástrový podhled II				66 769,51		
173	K	763135R04	Demontáž podhledu sádrokartonového výmjímí kazet	m2	63,578	148,00	9 409,54	odvozeno ÚRS	
	PO		Podhledy k podhledu 1. Včetně dílců a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	P		Podhledy k podhledu nádobí a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	VV		PO212*0,25		63,578				
174	K	763135R03	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném a jeho uložení pro zpětnou montáž	m2	63,578	148,00	9 409,54	odvozeno ÚRS	
	PO		Podhledy k podhledu 1. Včetně dílců a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	P		Podhledy k podhledu nádobí a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	VV		PO212*0,25		63,578				
	K	763135R01	Zpětná montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	63,578	162,00	10 299,64	odvozeno ÚRS	
	PO		Podhledy k podhledu 1. Včetně dílců a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže 2. Včetně dílců a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže 3. Odstranění a demontáž podhledu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	P		Podhledy k podhledu nádobí a desek a roštu a jeho uložení a montáže na konstrukci podhledu a jeho uložení a montáže						
	VV		PO212*0,25		63,578				
176	K	763135611	Montáž sádrokartonového podhledu opláštění kazet	m2	63,578	377,00	23 968,91	CS ÚRS 2019 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Podlaha k souboru cen</i> 1 V ceně jsou zahrnuty podlahy 5001 až 5004 podle započítaných m ² do nové a do stávající konstrukce 2 V ceně nejsou zahrnuty náklady na dodávku desek, kazet, lamel, jejich dodání a seřízení ve srovnání 3 O číselném a grafickém označení jednotlivých položek viz tabulku cen na ZČ 13.12					
		VV	PO212*0,26		63,678			
177	M	59030R01	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 19mm 600x600mm	m2	50,862	269,00	13 681,88	odvozeno ÚRS
		P	<i>Podlaha k položce</i> úprava k ceně za postavení bez povrchu a ZČ					
		VV	PO212*0,2		50,862			
	D	PO2-13	Upravovaný stávající sádkartonový podhled				3 316,95	
178	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	5,670	162,00	918,54	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Podlaha k souboru cen</i> 1 Ceny 1811 a 1812 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkladu nebo samostatného požárního předělu, který tvoří konstrukce z ocelových profilů 2 Ceny demontáže desek 2011 a 2012 jsou stanoveny pro demontáž povrchu a ZČ					
		VV	PO213		5,670			
179	K	763131351	Podhled ze sádkartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z lať 50 x 30 mm jednoduché opláštění deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez Tl	m2	5,670	423,00	2 398,41	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Podlaha k souboru cen</i> 1 V ceně jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 2 V ceně nejsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení podkladu, jeho seřízení a vyložení 3 Ceny 1631 a 1632 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkladu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů a 1633 a 1634 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkladu s nosnou konstrukcí z dřevěných laťů 4 Ceny 1611 až 1613 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkladu s nosnou konstrukcí z dřevěných laťů 5 V ceně 1614 nejsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 6 V ceně 1621 až 1624 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkladu s nosnou konstrukcí z dřevěných laťů 7 V ceně 1631 až 1634 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 8 V ceně 1635 až 1638 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 9 V ceně 1639 až 1642 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 10 V ceně 1643 až 1646 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 11 V ceně 1647 až 1650 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 12 V ceně 1651 až 1654 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 13 V ceně 1655 až 1658 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 14 V ceně 1659 až 1662 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 15 V ceně 1663 až 1666 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 16 V ceně 1667 až 1670 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 17 V ceně 1671 až 1674 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 18 V ceně 1675 až 1678 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 19 V ceně 1679 až 1682 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 20 V ceně 1683 až 1686 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 21 V ceně 1687 až 1690 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 22 V ceně 1691 až 1694 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 23 V ceně 1695 až 1698 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 24 V ceně 1699 až 1702 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 25 V ceně 1703 až 1706 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 26 V ceně 1707 až 1710 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 27 V ceně 1711 až 1714 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 28 V ceně 1715 až 1718 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 29 V ceně 1719 až 1722 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 30 V ceně 1723 až 1726 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 31 V ceně 1727 až 1730 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 32 V ceně 1731 až 1734 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 33 V ceně 1735 až 1738 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 34 V ceně 1739 až 1742 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 35 V ceně 1743 až 1746 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 36 V ceně 1747 až 1750 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 37 V ceně 1751 až 1754 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 38 V ceně 1755 až 1758 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 39 V ceně 1759 až 1762 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 40 V ceně 1763 až 1766 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 41 V ceně 1767 až 1770 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 42 V ceně 1771 až 1774 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 43 V ceně 1775 až 1778 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 44 V ceně 1779 až 1782 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 45 V ceně 1783 až 1786 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 46 V ceně 1787 až 1790 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 47 V ceně 1791 až 1794 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 48 V ceně 1795 až 1798 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 49 V ceně 1799 až 1802 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 50 V ceně 1803 až 1806 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 51 V ceně 1807 až 1810 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 52 V ceně 1811 až 1814 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 53 V ceně 1815 až 1818 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 54 V ceně 1819 až 1822 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 55 V ceně 1823 až 1826 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 56 V ceně 1827 až 1830 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 57 V ceně 1831 až 1834 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 58 V ceně 1835 až 1838 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 59 V ceně 1839 až 1842 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 60 V ceně 1843 až 1846 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 61 V ceně 1847 až 1850 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 62 V ceně 1851 až 1854 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 63 V ceně 1855 až 1858 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 64 V ceně 1859 až 1862 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 65 V ceně 1863 až 1866 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 66 V ceně 1867 až 1870 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 67 V ceně 1871 až 1874 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 68 V ceně 1875 až 1878 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 69 V ceně 1879 až 1882 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 70 V ceně 1883 až 1886 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 71 V ceně 1887 až 1890 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 72 V ceně 1891 až 1894 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 73 V ceně 1895 až 1898 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 74 V ceně 1899 až 1902 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 75 V ceně 1903 až 1906 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 76 V ceně 1907 až 1910 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 77 V ceně 1911 až 1914 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 78 V ceně 1915 až 1918 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 79 V ceně 1919 až 1922 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 80 V ceně 1923 až 1926 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 81 V ceně 1927 až 1930 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 82 V ceně 1931 až 1934 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 83 V ceně 1935 až 1938 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 84 V ceně 1939 až 1942 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 85 V ceně 1943 až 1946 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 86 V ceně 1947 až 1950 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 87 V ceně 1951 až 1954 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 88 V ceně 1955 až 1958 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 89 V ceně 1959 až 1962 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 90 V ceně 1963 až 1966 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 91 V ceně 1967 až 1970 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 92 V ceně 1971 až 1974 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 93 V ceně 1975 až 1978 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 94 V ceně 1979 až 1982 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 95 V ceně 1983 až 1986 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 96 V ceně 1987 až 1990 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 97 V ceně 1991 až 1994 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 98 V ceně 1995 až 1998 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 99 V ceně 1999 až 2002 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 100 V ceně 2003 až 2006 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 101 V ceně 2007 až 2010 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 102 V ceně 2011 až 2014 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 103 V ceně 2015 až 2018 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 104 V ceně 2019 až 2022 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 105 V ceně 2023 až 2026 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 106 V ceně 2027 až 2030 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 107 V ceně 2031 až 2034 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 108 V ceně 2035 až 2038 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 109 V ceně 2039 až 2042 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 110 V ceně 2043 až 2046 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 111 V ceně 2047 až 2050 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 112 V ceně 2051 až 2054 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 113 V ceně 2055 až 2058 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 114 V ceně 2059 až 2062 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 115 V ceně 2063 až 2066 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 116 V ceně 2067 až 2070 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 117 V ceně 2071 až 2074 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 118 V ceně 2075 až 2078 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 119 V ceně 2079 až 2082 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 120 V ceně 2083 až 2086 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 121 V ceně 2087 až 2090 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 122 V ceně 2091 až 2094 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 123 V ceně 2095 až 2098 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 124 V ceně 2099 až 2102 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 125 V ceně 2103 až 2106 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 126 V ceně 2107 až 2110 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 127 V ceně 2111 až 2114 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 128 V ceně 2115 až 2118 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 129 V ceně 2119 až 2122 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 130 V ceně 2123 až 2126 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 131 V ceně 2127 až 2130 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 132 V ceně 2131 až 2134 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 133 V ceně 2135 až 2138 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 134 V ceně 2139 až 2142 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 135 V ceně 2143 až 2146 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 136 V ceně 2147 až 2150 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 137 V ceně 2151 až 2154 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 138 V ceně 2155 až 2158 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 139 V ceně 2159 až 2162 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 140 V ceně 2163 až 2166 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 141 V ceně 2167 až 2170 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 142 V ceně 2171 až 2174 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 143 V ceně 2175 až 2178 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 144 V ceně 2179 až 2182 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 145 V ceně 2183 až 2186 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 146 V ceně 2187 až 2190 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 147 V ceně 2191 až 2194 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 148 V ceně 2195 až 2198 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 149 V ceně 2199 až 2202 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 150 V ceně 2203 až 2206 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 151 V ceně 2207 až 2210 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 152 V ceně 2211 až 2214 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 153 V ceně 2215 až 2218 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 154 V ceně 2219 až 2222 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 155 V ceně 2223 až 2226 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 156 V ceně 2227 až 2230 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 157 V ceně 2231 až 2234 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 158 V ceně 2235 až 2238 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 159 V ceně 2239 až 2242 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 160 V ceně 2243 až 2246 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 161 V ceně 2247 až 2250 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 162 V ceně 2251 až 2254 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 163 V ceně 2255 až 2258 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 164 V ceně 2259 až 2262 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 165 V ceně 2263 až 2266 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 166 V ceně 2267 až 2270 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 167 V ceně 2271 až 2274 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 168 V ceně 2275 až 2278 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 169 V ceně 2279 až 2282 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 170 V ceně 2283 až 2286 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 171 V ceně 2287 až 2290 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 172 V ceně 2291 až 2294 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 173 V ceně 2295 až 2298 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 174 V ceně 2299 až 2302 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 175 V ceně 2303 až 2306 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 176 V ceně 2307 až 2310 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 177 V ceně 2311 až 2314 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 178 V ceně 2315 až 2318 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 179 V ceně 2319 až 2322 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 180 V ceně 2323 až 2326 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 181 V ceně 2327 až 2330 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 182 V ceně 2331 až 2334 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 183 V ceně 2335 až 2338 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 184 V ceně 2339 až 2342 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 185 V ceně 2343 až 2346 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 186 V ceně 2347 až 2350 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 187 V ceně 2351 až 2354 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 188 V ceně 2355 až 2358 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 189 V ceně 2359 až 2362 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 190 V ceně 2363 až 2366 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 191 V ceně 2367 až 2370 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 192 V ceně 2371 až 2374 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 193 V ceně 2375 až 2378 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 194 V ceně 2379 až 2382 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 195 V ceně 2383 až 2386 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 196 V ceně 2387 až 2390 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 197 V ceně 2391 až 2394 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 198 V ceně 2395 až 2398 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 199 V ceně 2399 až 2402 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 200 V ceně 2403 až 2406 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 201 V ceně 2407 až 2410 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 202 V ceně 2411 až 2414 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 203 V ceně 2415 až 2418 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 204 V ceně 2419 až 2422 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 205 V ceně 2423 až 2426 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 206 V ceně 2427 až 2430 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 207 V ceně 2431 až 2434 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 208 V ceně 2435 až 2438 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 209 V ceně 2439 až 2442 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 210 V ceně 2443 až 2446 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 211 V ceně 2447 až 2450 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 212 V ceně 2451 až 2454 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 213 V ceně 2455 až 2458 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 214 V ceně 2459 až 2462 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 215 V ceně 2463 až 2466 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 216 V ceně 2467 až 2470 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 217 V ceně 2471 až 2474 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 218 V ceně 2475 až 2478 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 219 V ceně 2479 až 2482 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 220 V ceně 2483 až 2486 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 221 V ceně 2487 až 2490 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 222 V ceně 2491 až 2494 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 223 V ceně 2495 až 2498 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 224 V ceně 2499 až 2502 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 225 V ceně 2503 až 2506 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 226 V ceně 2507 až 2510 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 227 V ceně 2511 až 2514 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 228 V ceně 2515 až 2518 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 229 V ceně 2519 až 2522 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 230 V ceně 2523 až 2526 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 231 V ceně 2527 až 2530 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 232 V ceně 2531 až 2534 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 233 V ceně 2535 až 2538 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 234 V ceně 2539 až 2542 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 235 V ceně 2543 až 2546 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 236 V ceně 2547 až 2550 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 237 V ceně 2551 až 2554 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 238 V ceně 2555 až 2558 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 239 V ceně 2559 až 2562 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 240 V ceně 2563 až 2566 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 241 V ceně 2567 až 2570 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 242 V ceně 2571 až 2574 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 243 V ceně 2575 až 2578 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 244 V ceně 2579 až 2582 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 245 V ceně 2583 až 2586 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 246 V ceně 2587 až 2590 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 247 V ceně 2591 až 2594 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 248 V ceně 2595 až 2598 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 249 V ceně 2599 až 2602 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 250 V ceně 2603 až 2606 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 251 V ceně 2607 až 2610 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 252 V ceně 2611 až 2614 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 253 V ceně 2615 až 2618 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 254 V ceně 2619 až 2622 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 255 V ceně 2623 až 2626 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 256 V ceně 2627 až 2630 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 257 V ceně 2631 až 2634 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 258 V ceně 2635 až 2638 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 259 V ceně 2639 až 2642 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 260 V ceně 2643 až 2646 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 261 V ceně 2647 až 2650 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 262 V ceně 2651 až 2654 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 263 V ceně 2655 až 2658 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 264 V ceně 2659 až 2662 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 265 V ceně 2663 až 2666 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 266 V ceně 2667 až 2670 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 267 V ceně 2671 až 2674 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 268 V ceně 2675 až 2678 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 269 V ceně 2679 až 2682 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 270 V ceně 2683 až 2686 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 271 V ceně 2687 až 2690 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 272 V ceně 2691 až 2694 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 273 V ceně 2695 až 2698 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 274 V ceně 2699 až 2702 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 275 V ceně 2703 až 2706 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 276 V ceně 2707 až 2710 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 277 V ceně 2711 až 2714 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 278 V ceně 2715 až 2718 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 279 V ceně 2719 až 2722 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 280 V ceně 2723 až 2726 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 281 V ceně 2727 až 2730 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 282 V ceně 2731 až 2734 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 283 V ceně 2735 až 2738 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 284 V ceně 2739 až 2742 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 285 V ceně 2743 až 2746 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 286 V ceně 2747 až 2750 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 287 V ceně 2751 až 2754 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 288 V ceně 2755 až 2758 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 289 V ceně 2759 až 2762 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 290 V ceně 2763 až 2766 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 291 V ceně 2767 až 2770 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 292 V ceně 2771 až 2774 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 293 V ceně 2775 až 2778 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 294 V ceně 2779 až 2782 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 295 V ceně 2783 až 2786 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 296 V ceně 2787 až 2790 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 297 V ceně 2791 až 2794 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 298 V ceně 2795 až 2798 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 299 V ceně 2799 až 2802 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 300 V ceně 2803 až 2806 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 301 V ceně 2807 až 2810 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 302 V ceně 2811 až 2814 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 303 V ceně 2815 až 2818 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 304 V ceně 2819 až 2822 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 305 V ceně 2823 až 2826 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 306 V ceně 2827 až 2830 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 307 V ceně 2831 až 2834 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 308 V ceně 2835 až 2838 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 309 V ceně 2839 až 2842 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 310 V ceně 2843 až 2846 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 311 V ceně 2847 až 2850 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 312 V ceně 2851 až 2854 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 313 V ceně 2855 až 2858 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 314 V ceně 2859 až 2862 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 315 V ceně 2863 až 2866 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 316 V ceně 2867 až 2870 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 317 V ceně 2871 až 2874 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 318 V ceně 2875 až 2878 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 319 V ceně 2879 až 2882 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 320 V ceně 2883 až 2886 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 321 V ceně 2887 až 2890 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 322 V ceně 2891 až 2894 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 323 V ceně 2895 až 2898 jsou zahrnuty náklady na dodání a vyložení povrchu 					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
183	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	12,503	366,00	4 576,10	CS ÚRS 2019 02	
PS:			Podklad k souhrnné ceně 1. Včetně hygieny zaplétání ocelových profilů a výztuhy podhledu 2. Včetně hygieny zaplétání nádob na zvláštní použití nádob, k tomu se odečte cena 1114 3. Ceny 763131311 a 763131312 pro dokončení odvětví spádů konstrukce, rozsahem 1250 mm 30 mm a rovněž 1250 mm 30 mm 4. Ceny 1611 a 1613 Modřil rovněž konstrukce je stavební pro m2 plochy podhledu 5. Včetně 1614 Hygieny zaplétání nádob na odvětví a vč. cen 76312 a 76313 Modřil rovněž plochy, k tomu se odečte cena 1114 a 1115 6. Včetně 1612 a 1613 Modřil rovněž konstrukce nádob na odvětví, tato dodávka se odečte ze spádů 7. Včetně 1761 Cihla, zaplétání rovněž konstrukce 20 mm je zaplétáno pouze jednou, odpovídá prodeji se odečte cena 1114 a 1115 skladba PO2-23 m.č.: 2.004; 2.011 (3,5*2,875-0,927*2)+(1,075*2,67)		12,503				
	D	PO2-24	Nový plný sádrokartonový podhled impregnovaný				9 513,42		
	184	K	7631315R01	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 50 mm	m2	24,331	391,00	9 513,42	odvozeno ÚRS
	PS:			Podklad k souhrnné ceně 1. Včetně hygieny zaplétání ocelových profilů a výztuhy podhledu 2. Včetně hygieny zaplétání nádob na zvláštní použití nádob, k tomu se odečte cena 1114 3. Ceny 763131311 a 763131312 pro dokončení odvětví spádů konstrukce, rozsahem 1250 mm 30 mm a rovněž 1250 mm 30 mm 4. Ceny 1611 a 1613 Modřil rovněž konstrukce je stavební pro m2 plochy podhledu 5. Včetně 1614 Hygieny zaplétání nádob na odvětví a vč. cen 76312 a 76313 Modřil rovněž plochy, k tomu se odečte cena 1114 a 1115 6. Včetně 1612 a 1613 Modřil rovněž konstrukce nádob na odvětví, tato dodávka se odečte ze spádů 7. Včetně 1761 Cihla, zaplétání rovněž konstrukce 20 mm je zaplétáno pouze jednou, odpovídá prodeji se odečte cena 1114 a 1115 skladba PO2-24 m.č.: 2.008; 2.009; 2.010 (1,375*1,725+1,225*0,9)+(1,0*2,825)+(2,975*4,6-0,75*0,525)+(2,6*1,9)		24,331			
D		ZO2	Zpevněné plochy odstraňované				59 512,04		
D		ZO2-01	Odstraňovaná betonová dlažba				2 355,63		
185		K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro péči s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	15,170	37,30	565,84	CS ÚRS 2019 02
PS:			Podklad k souhrnné ceně 1. Ceny pro vyřazení pro odstranění dlažeb vč. nádob a 1114 2. Ceny a 1115 pro odstranění dlažeb nádob, k tomu se odečte cena 1114 a 1115 3. Ceny 763131311 a 763131312 pro dokončení odvětví spádů konstrukce, rozsahem 1250 mm 30 mm a rovněž 1250 mm 30 mm 4. Ceny 1611 a 1613 Modřil rovněž konstrukce je stavební pro m2 plochy podhledu 5. Včetně 1614 Hygieny zaplétání nádob na odvětví a vč. cen 76312 a 76313 Modřil rovněž plochy, k tomu se odečte cena 1114 a 1115 6. Včetně 1612 a 1613 Modřil rovněž konstrukce nádob na odvětví, tato dodávka se odečte ze spádů 7. Včetně 1761 Cihla, zaplétání rovněž konstrukce 20 mm je zaplétáno pouze jednou, odpovídá prodeji se odečte cena 1114 a 1115 skladba ZO201 m.č.: 2.008; 2.009; 2.010 (1,375*1,725+1,225*0,9)+(1,0*2,825)+(2,975*4,6-0,75*0,525)+(2,6*1,9)		15,170				
	186	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,243	6 610,00	1 606,23	CS ÚRS 2019 02
	vv		ZO201			15,170			
	vv		ZO201*0,018			0,243			
187	K	713120851	Odstřazení tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	15,170	12,10	183,56	CS ÚRS 2019 02	

Strana 38 z 125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	VV		S01		580,785			
208	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn	m2	580,785	45,90	26 658,03	CS ÚRS 2019 02
	VV		S01		580,785			
209	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	290,393	232,50	67 516,37	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podrobná k soustavě cen</i> 1. Cena omítky nanášená ručně v tloušťce plochých vnitřních ploch. Různá se podle způsobu, jakým je stěna izolována (započítává se 5 mm). 2. Tloušťky stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňují včetně nákladů na materiály a práci. 3. Podkladní a spojovací vrstva se oceňuje samostatně podle cen 61 131 - 61 134 podle kategorie.					
	VV		50% ploch plošných úprav stěn; tl. min. 5 mm		290,393			
	VV		S01*0,5		580,785			
210	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží I na schodišti	m2	580,785	139,00	80 729,12	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podrobná k soustavě cen</i> 1. Cena úpravy stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 2. Včetně tloušťky stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 3. Podkladní a spojovací vrstva se oceňuje samostatně podle cen 61 131 - 61 134 podle kategorie.					
	VV		S01		580,785			
211	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	580,785	14,40	8 363,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		S01		580,785			
212	K	784211101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otlěrůvzdorné výborné, dezinfikovatelné, v místnostech výšky do 3,80 m	m2	580,785	58,00	33 685,53	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podrobná k soustavě cen</i> 1. Cena úpravy stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 2. Včetně tloušťky stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 3. Podkladní a spojovací vrstva se oceňuje samostatně podle cen 61 131 - 61 134 podle kategorie.					
	P		S01		580,785			
	VV		S01		580,785			
	D	S02a	Plošná úprava stěn nových konstrukcí				32 640,56	
213	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn	m2	126,858	45,90	5 822,78	CS ÚRS 2019 02
	VV		S02		126,858			
214	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží I na schodišti	m2	126,858	139,00	17 633,26	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podrobná k soustavě cen</i> 1. Cena úpravy stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 2. Včetně tloušťky stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 3. Podkladní a spojovací vrstva se oceňuje samostatně podle cen 61 131 - 61 134 podle kategorie.					
	VV		S02		126,858			
215	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,858	14,40	1 826,76	CS ÚRS 2019 02
	VV		S02		126,858			
216	K	784211101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otlěrůvzdorné výborné, dezinfikovatelné, v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,858	58,00	7 357,76	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podrobná k soustavě cen</i> 1. Cena úpravy stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 2. Včetně tloušťky stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 3. Podkladní a spojovací vrstva se oceňuje samostatně podle cen 61 131 - 61 134 podle kategorie.					
	P		S02		126,858			
	VV		S02		126,858			
	D	S02b	Plošná úprava stropů nových konstrukcí				10 874,73	
217	K	611131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stropů	m2	35,645	57,00	2 031,77	CS ÚRS 2019 02
	VV		S02b		35,645			
218	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	35,645	171,50	6 113,12	CS ÚRS 2019 02
			<i>Podrobná k soustavě cen</i> 1. Cena úpravy stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 2. Včetně tloušťky stropů a stěn (včetně tloušťky na plochu) se oceňuje včetně nákladů na materiály a práci. 3. Podkladní a spojovací vrstva se oceňuje samostatně podle cen 61 131 - 61 134 podle kategorie.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm, barva bílá RAL 9003	m	2,270	260,00	635,60	CS ÚRS 2019 02
	P		Podstavka k položce převěs sedla D2-2.01					
228	K	787911125	Zasklívací – ostatní práce montáž fólie na sklo protisluneční (UV)	m2	3,060	387,50	1 185,75	CS ÚRS 2019 02
	P		Podstavka k položce koncovka dřevěná převěs s ozn. D2-2.02					
	VV		3,4*0,8		3,060			
	M	63479001	fólie protisluneční pro vnitřní instalaci, reflexní	m2	3,152	466,50	1 470,41	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,08*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,152			
230	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	seda	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2019 02
	P		Podstavka k položce převěs sedla D2-2.01					
	D	D2	Dveře				1 156 425,84	
231	K	766661849	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování Interiérového štítku s klikou	kus	3,000	466,50	1 399,50	CS ÚRS 2019 02
	P		Podstavka k položce dveře s ozn. D2-2.01, D2-2.02, D2-2.03					
232	K	766664958-1	Revize dveřních konstrukcí Interiérových klik se štítky	kus	8,000	466,50	3 732,00	odvozeno ÚRS
	P		Podstavka k položce dveře s ozn. D2-2.19, D2-2.01 až D2-2.35					
233	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otlivacího nebo sklápěcího dřevěného	kus	11,000	466,50	5 131,50	CS ÚRS 2019 02
	P		Podstavka k položce 1. "výstup" 1941 a - 1012 lze odlišit pomocí štítků označených textem					
	P		Podstavka k položce dveře s ozn. D2-2.01, D2-2.02, D2-2.03, D2-2.19, D2-2.21 až D2-2.35					
234	K	766661848	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování Interiérového zámku	kus	10,000	32,70	327,00	CS ÚRS 2019 02
	P		Podstavka k položce dveře s ozn. D2-2.01, D2-2.02, D2-2.03, D2-2.21 až D2-2.35					
235	K	XD18	Výřiznutí zážlebu pro reverzní el. ovlárač pro vedení ESLA k zámku	m	17,500	140,00	2 450,00	
	P		Podstavka k položce dveře s ozn. D2-2.29 až D2-2.35					
236	K	742320032	Montáž elektrický ovládaného otlivání ostatní prvky elektrického otliváče 12 V a stavitelnou strelkou	kus	8,000	2 185,00	17 480,00	CS ÚRS 2019 02
	P		Podstavka k položce dveře s ozn. D2-2.13, D2-2.23, D2-2.30, D2-2.31, D2-2.32, D2-2.33, D2-2.34, D2-2.35					
237	M	XD15	Požární elektrický otliváč dveří dle projektové dokumentace	kus	1,000	13 070,00	13 070,00	vlastní
	P		Podstavka k položce dveře s ozn. D2-2.15					
238	M	XD17	Elektrický reverzní otliváč s momentovým kolíkem do stávající zárubně	kus	7,000	3 990,00	27 930,00	vlastní
	P		Podstavka k položce dveře s ozn. D2-2.19, D2-2.31, D2-2.32, D2-2.34, D2-2.35, D2-2.35					
239	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	40,188	73,00	2 933,72	CS ÚRS 2019 02
	VV		"D2-2.01" 2'0,8'1,97		3,152			
	VV		"D2-2.02" 2'0,8'1,97		3,152			
	VV		"D2-2.03" 2'0,9'1,97		3,640			
	VV		"D2-2.19" 2'1,1'1,97		4,334			
	VV		"D2-2.29 až 2-2.35" 6'2'1,1'1,97		26,004			
	VV		Součet		40,188			
240	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	80,376	191,50	15 392,00	CS ÚRS 2019 02
	P		Podstavka k položce barva RAL otliváči					
	VV		"D2-2.01" 2'0,8'1,97		3,152			
	VV		"D2-2.02" 2'0,8'1,97		3,152			
	VV		"D2-2.03" 2'0,9'1,97		3,640			
	VV		"D2-2.19" 2'1,1'1,97		4,334			

Strana 44 z 125

249 K
 250 K
 251 K
 252 K
 253 K

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Pozadí k polštěru zábrubeň na dveře soustavy D2-2-22, D2-2-32, D2-2-35, D2-2-38, D2-2-41 až D2-2-43, D2-2-46, D2-2-47, D2-2-49 až D2-2-52					
255	M	XZAR01	Zábrubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 800x1970mm, tl. příčky 125mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru	ks	3,000	2 940,00	8 820,00	vlastní
P			Pozadí k polštěru na dveře soustavy D2-2-32, D2-2-42, D2-2-47					
256	M	XZAR02	Zábrubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 900x1970 mm, tl. příčky 125mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru	ks	2,000	2 940,00	5 880,00	vlastní
P			Pozadí k polštěru zábrubeň na dveře soustavy D2-2-36 a D2-2-46					
257	M	XZAR03	Zábrubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 700x1970 mm, tl. příčky 150mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru	ks	1,000	2 940,00	2 940,00	vlastní
P			Pozadí k polštěru zábrubeň na dveře soustavy D2-2-41					
258	M	XZAR04	Zábrubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 800x1970 mm, tl. příčky 150mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru	ks	2,000	2 940,00	5 880,00	vlastní
P			Pozadí k polštěru zábrubeň na dveře soustavy D2-2-49, D2-2-50					
259	M	XZAR05	Zábrubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 1100x1970 mm, tl. příčky 150mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru	ks	1,000	2 940,00	2 940,00	vlastní
P			Pozadí k polštěru zábrubeň na dveře soustavy D2-2-52					
260	M	XZAR06	Zábrubeň nerezová falcová - chemicky odolná nerez, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 1100x1970 mm, tl. příčky 125mm, barevnost dle výběru	ks	2,000	12 840,00	25 680,00	vlastní
P			Pozadí k polštěru zábrubeň na dveře soustavy D2-2-41, D2-2-51					
261	M	XZAR07	Zábrubeň ocelová falcová - chemicky odolná ocel, pro dveřní křídlo o rozměrech 1320x1970 mm, tl. příčky 250mm, barevnost dle výběru	ks	1,000	16 490,00	16 490,00	vlastní
P			Pozadí k polštěru zábrubeň na dveře soustavy D2-2-51					
262	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zábrubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	322,00	1 932,00	CS ÚRS 2019 02
P			Pozadí k polštěru dveře soustavy D2-2-32, D2-2-42, D2-2-43, D2-2-47, D2-2-49, D2-2-50					
263	M	XD01	Jednokřídlé dveře interierové plně hladké, 700x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň - DTD odlehčená deska, laminátový povrch, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barevnost dle výběru, 3x viditelný dveřní závěs - broušený nerez	ks	1,000	3 760,00	3 760,00	vlastní
P			Pozadí k polštěru dveře soustavy D2-2-43					
264	M	XD02	Jednokřídlé dveře interierové plně hladké, 800x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň - DTD odlehčená deska, laminátový povrch, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barevnost dle výběru, 3x viditelný dveřní závěs - broušený nerez	ks	5,000	3 760,00	18 800,00	vlastní
P			Pozadí k polštěru dveře soustavy D2-2-47, D2-2-49, D2-2-51, D2-2-52					
265	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zábrubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	322,00	1 610,00	CS ÚRS 2019 02

Strana 48 z 125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	M	XD10	Dveře automatické prosklené exteriérové, dvojkřídle, horní a boční nadsvětličky, rozměry 2000x2200 mm, celkové rozměry 3500x2900mm, eloxovaný Al, Al vícekomorový rám a zárubeň s přerušeným tepelným mostem komory vyplněny Ti, pohledová šířka (rám+křídlo, zárubeň+křídlo) 90-120 mm, celoprosklená křídla, bezpečnostní sklo - třída P2A, izolační rámeček v barvě okna, motorické ovládání posuvných dveří, celobvodové těsnění zárubeň 3x. Uw max =1,2w/m2K	kus	1,000	210 500,00	210 500,00	vlastní
P Pozůstatky položky Dveře s otm D2-255								
	K	XD19	Orientační systém - popiska dvouřádková (titulní cedulka+počet řádků dle dveří), hliníková konstrukce, D+M	kus	19,000	233,50	4 436,50	vlastní
P Pozůstatky položky typ a velikost nerezové litva stříbrná lesklá průřez otm D2-214, D2-216, D2-231, D2-238, D2-239, D2-241, D2-244, D2-247, D2-248, D2-249, D2-250, D2-251, D2-252, D2-255								
287	K	XD20	Kontraštní polep dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., kruhy pr. 50 mm, 150 mm od sebe ve výšce 900 mm a 1500 mm	m	16,200	576,00	9 331,20	vlastní
P Pozůstatky položky dveře *D2-2.15* 2,35 *D2-2.39* 3,00 *D2-2.40* 2,20 *D2-2.44* 2,30 *D2-2.45* 2,30 *D2-2.48* 2,05 *D2-2.53* 2,00 Součet								
288	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 430,00	3 430,00	CS ÚRS 2019 02
P Pozůstatky položky 1. Osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 2. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 3. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 4. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 5. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 6. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
P Pozůstatky položky Průřez otm D2-255								
289	M	XZAR08	Zárubeň ocelová protipožární falcová, celobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 800x1970mm, tl. příčky 125mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru	ks	1,000	4 855,00	4 855,00	vlastní
P Pozůstatky položky Průřez otm D2-255								
290	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	536,50	536,50	CS ÚRS 2019 02
P Pozůstatky položky 1. Osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 2. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 3. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 4. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 5. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 6. Všechny typy osazování dveří protipožárních nebo protiplýnových do otvorů v ocelových zárubních, s obetlovnáním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
P Pozůstatky položky Průřez otm D2-255								
291	M	XD21	Jednokřídle dveře interiérové plně hladké protipožární, EW15 DP3-C2, 800x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň - DTD odlehčená deska, laminátový povrch, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barevnost dle výběru, 3x viditelný dveřní závěs - broušený nerez	ks	1,000	5 260,00	5 260,00	vlastní
P Pozůstatky položky Průřez otm D2-255								
292	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	214,50	214,50	CS ÚRS 2019 02
P Pozůstatky položky Průřez otm D2-255								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	M	XD22	Samozavírač s kluzným ramínkem a aretací, eloxovaný hliník	kus	1,000	5 365,00	5 365,00	vlastní
D P2			Klempířské prvky				29 386,35	
294	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 290 mm	m	2,000	332,50	665,00	CS ÚRS 2019 02
P			Pozůstatek k položce poplatek za montáž pozinkovaného plechu, odřezá RDM dle výřezu prvek PZ-2.01					
295	K	764311645	Lemování sloupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní oblé nebo ze segmentů, sítěch s krytinou skládanou mimo prežovou rš 350 mm	m	2,500	781,50	1 953,75	CS ÚRS 2019 02
P			Pozůstatek k položce poplatek za montáž pozinkovaného plechu, boční RDM dle výřezu prvek PZ-2.02					
296	K	764311615	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, sítěch s krytinou skládanou mimo prežovou rš 350 mm	m	12,700	622,50	7 905,75	CS ÚRS 2019 02
P			Pozůstatek k položce poplatek za montáž pozinkovaného plechu, boční RDM dle výřezu prvek PZ-2.01					
297	K	764314612	Lemování proslupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, sítěch s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	1,400	1 374,50	1 924,30	CS ÚRS 2019 02
PSP:			Pozůstatek k součtové ceně 1. Včetně montáže započítány náklady na vyřezávání RDM dle výřezu, k tomu se v ceně součtové ceně RDM 01 - 02. Přidáno dle výřezu poplatek za montáž pozinkovaného plechu s vyřezáním prvkem					
P			Pozůstatek k položce poplatek za montáž pozinkovaného plechu, boční RDM dle výřezu prvek PZ-2.01					
VV			4,0*0,35		1,400			
298	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 650 mm	m	12,700	1 046,50	13 290,55	CS ÚRS 2019 02
P			Pozůstatek k položce poplatek za montáž žlabů z pozinkovaného plechu, boční RDM dle výřezu prvek PZ-2.03					
299	K	764511R02	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 650/100 mm	kus	2,000	606,50	1 213,00	odvozeno ÚRS
P			Pozůstatek k položce PZ-2.03					
PSP:			poplatek za montáž žlabů z pozinkovaného plechu, boční RDM dle výřezu prvek PZ-2.03					
300	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně oblímků, kolen a odskoků kruhových, průměru 100 mm	m	4,000	608,50	2 434,00	CS ÚRS 2019 02
P			Pozůstatek k položce poplatek za montáž žlabů z pozinkovaného plechu, odřezá RDM dle výřezu prvek PZ-2.04					
D Z2			Zámečnické prvky				1 605 488,97	
301	K	337173110	Montáž ocelové konstrukce skeletu přístřešku pro sanitní vozy - sloupky a průvlak	t	1,280	74 700,00	95 616,00	CS ÚRS 2019 02
PSP:			Pozůstatek k součtové ceně 1. Včetně montáže a poskládání ocelové konstrukce sloupků a průvlaku, poskládání prvků					
VV			prvek s ozn. Z2-2.01					
VV			sloupky - jeří 200x200x8; 47,69 kg/m					
VV			47,69/1000*2*5,25		0,501			
VV			průvlak - HEB 220; 61,3 kg/m					
VV			61,3/1000*12,7		0,779			
VV			Součet		1,280			
302	M	XZ03	profil ocelový čtvercový svařovaný žárově zinkovaný 200x200x6 mm	t	0,501	43 870,00	21 976,87	vlastní
VV			prvek s ozn. Z2-2.01					
VV			sloupky - jeří 200x200x8; 47,69 kg/m					
VV			47,69/1000*2*5,25		0,501			
303	M	13010R01	ocel profilové žárově zinkovaná HE-B 200 jakost 11 375	t	0,779	43 870,00	34 174,73	odvozeno ÚRS
VV			prvek s ozn. Z2-2.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		průvlak - HEB 220; 61,3 kg/m					
	VV		61,3/1000*12,7		0,770			
304	K	441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) nímotností jednoramenných prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	1,627	74 700,00	121 536,90	CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Podrobná k položce</i>					
	VV		Prvek s ozn. Z2-2.01					
	VV		lekly 60x40x3mm; 4,35kg/m; počet vazníků: 12					
	VV		"spodní pás" (12*9,2-0,4)*4,35/1000		0,470			
	VV		"horní pás" (12*8,90-0,4)*4,35/1000		0,468			
	VV		"krajní sloupky" 12*2*0,4*4,35/1000		0,042			
	VV		"příhrady" (12*22-2)*0,66*4,35/1000		0,638			
	VV		Součet		1,627			
305	M	14550R01	profil ocelový žárově zinkovaný obdélníkový svařovaný 60x30x3mm	t	1,627	43 870,00	71 376,49	odvozeno ÚRS
	VV		prvek s ozn. Z2-2.01					
	VV		lekly 60x40x3mm; 4,35kg/m; počet vazníků: 12					
	VV		"spodní pás" (12*9,2-0,4)*4,35/1000		0,470			
	VV		"horní pás" (12*8,90-0,4)*4,35/1000		0,468			
	VV		"krajní sloupky" 12*2*0,4*4,35/1000		0,042			
	VV		"příhrady" (12*22-2)*0,66*4,35/1000		0,638			
	VV		Součet		1,627			
306	K	XZ04	Opláštění střechy a závětné stěny lepeným bezpečnostním poloreflexním sklem VSG II. 12mm, upevněno k nosné konstrukci pomocí ocelových terčů osazených na ocelových distančních prvcích; D+M	m2	160,782	5 805,00	933 339,51	vlastní
	VV		prvek s ozn. Z2-2.01					
	VV		"šlecha" 12,7*9,44		119,888			
	VV		"závětná stěna" 12,7*3,22		40,894			
	VV		Součet		160,782			
307	K	XZ05	Montáž pomocné konstrukce boční, rám tvořený horním a dolním pásem vyztužený sloupky a opatřený výmáčecími konstrukcemi ve vzdálenosti á 1,2m z tenkostěnných profilů	t	0,159	74 700,00	11 877,30	vlastní
	VV		prvek Z2-2.01					
	VV		lekly 30x30x3mm; 2,46 kg/m					
	VV		2,46/1000*(2*(0,44+12,7)+28*0,65+28*0,17)		0,159			
308	M	14550R02	profil ocelový žárově zinkovaný čtvercový svařovaný 30x30x3mm	t	0,159	43 870,00	6 975,33	odvozeno ÚRS
	VV		prvek Z2-2.01					
	VV		lekly 30x30x3mm; 2,46 kg/m					
	VV		2,46/1000*(2*(0,44+12,7)+28*0,65+28*0,17)		0,159			
309	K	XZ07	Montáž nosné konstrukce pro opláštění závětné stěny sklem, rám z ocelových profilů, vyztužený sloupky	t	0,232	74 700,00	17 330,40	vlastní
	VV		prvek Z2-2.01					
	VV		rám z profilů 80x30x3mm; 5 kg/m					
	VV		2*(3,22+12,7)*5/1000		0,159			
	VV		ztužující sloupky; 6 ks; 60x30x3mm; 3,8 kg/m					
	VV		6*3,22*3,8/1000		0,073			
	VV		Součet		0,232			
310	M	14550R03	profil ocelový žárově zinkovaný obdélníkový svařovaný 80x30x3mm	t	0,159	43 870,00	6 975,33	odvozeno ÚRS
	VV		prvek Z2-2.01					
	VV		rám z profilů 80x30x3mm; 6 kg/m					
	VV		2*(3,22+12,7)*5/1000		0,159			
311	M	14550R04	profil ocelový žárově zinkovaný obdélníkový svařovaný 60x30x3mm	t	0,073	43 870,00	3 202,51	odvozeno ÚRS
	VV		prvek Z2-2.01					
	VV		ztužující sloupky; 6 ks; 60x30x3mm; 3,8 kg/m					
	VV		6*3,22*3,8/1000		0,073			
312	K	XZ06	Bočnice střechy přístřešku pro sanitní vozy z poplastovaného plechu, barevnost RAL dle výběru, kotveno příponkami; D+M	m2	25,260	4 200,00	106 092,00	vlastní
	P		<i>Podrobná k položce</i>					
313	K	XZ08	Předsazený nápis "EMERGENCY", písmena z nerezového plechu tl.3mm, písmo MOTIF BOLD, rozměry dle PD; včetně kotveního materiálu; D+M	kpl	2,000	32 670,00	65 340,00	vlastní

Strana 52 z 125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	K	XT02	D+M pracovní linka; 1700x2000x600 mm; tvořená ze 3 modulů š. 600 mm a 500 mm se zásuvkami a policemi s otevíracími dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu; umyvadlo keramické š. max 600 mm, nerezová baterie páková k umyvadlu; mezi dřezem a umyvadlem přepážka v. 300 mm z oboustranně laminované DTD desky tl. min 19 mm ve stejném dekoru jako pracovní deska, postforming laminátu; včetně osvětlení pracovní desky korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - Jednostranný postforming laminátu; barevnost dle výběru <i>Podoba k poloze přev. s. 60 12-202</i>	kpl	1,000	39 530,00	39 530,00	vlastní
322	K	XT10	D+M kuchyňská linka; 1600x2000x600 mm; tvořená ze 3 modulů š. 600 mm a 400 mm se zásuvkami a policemi s otevíracími dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, příprava na vestavěnou lednici, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu; vybavení spotřebiči - vestavná lednice s mrazákem min. 100l A++; včetně osvětlení pracovní desky, korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - Jednostranný postforming laminátu; zadní obklad celoplošně lepený z desky DTD tl. 10 mm s vysokotlakým laminátem ve stejném dekoru jako pracovní deska, barevnost dle výběru <i>Podoba k poloze přev. s. 60 12-203</i>	kpl	1,000	39 650,00	39 650,00	
323	K	XT03	Demontáž a přesun stávající pracovní linky, spodní otlivá skříňka, vysoká úložná otlivá skříň, horní úložná skříňka otlivá <i>Podoba k poloze přev. s. 60 12-204</i> <i>Pro přesunutí kotle převážející náklad je potřeba vypracovat - zejména - technický projekt a zabezpečení - Poslední částí projektu je i odstranění skříněk kotle prostory. Pro odvození nákladu musí být zajištěno.</i>	kpl	1,000	2 335,00	2 335,00	
324	K	XT04	D+M pracovní linka tvořená do tvaru L; d. 2550+2100 mm, v. 2000 mm, h. 600mm; se zásuvkami a policemi s otevíracími dvířky; vč. výkyného drátěného programu se dvěma výškově stavitelnými policemi v rohové části; horní skříňky policové s výklopnými dvířky; příprava na vestavěnou lednici, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu; umyvadlo keramické š. max 600 mm, nerezová baterie páková k umyvadlu; vybavení spotřebiči - vestavná lednice s mrazákem min. 100l A++; mezi dřezem a umyvadlem přepážka v. 300 mm z oboustranně laminované DTD desky tl. min. 19 mm ve stejném dekoru jako pracovní deska, postforming laminátu vč. osvětlení pracovní desky korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - Jednostranný postforming laminátu; barevnost dle výběru <i>Podoba k poloze přev. s. 60 12-205</i>	kpl	1,000	84 200,00	84 200,00	vlastní
325	K	XT05	D+M pracoviště monitoringu sester, d. 5600 mm, v. 2000 mm, h. 2400 mm, nábytková vestavba pracoviště sester; 2 pracovní místa; integrované uzamykatelné dveře, rozetové kování klika-koule; vložka FAB pro mechanický systém generálního klíče - 3 skupiny: GK, SK, VK, min. 3KS klíčů; pracovní deska; prosklení nad pracovní rovinou; okopový nerezový plech v. 200 mm; přípravy a prostupy se zásepky pro prvky elektroinstalace korpusy - LTD tl. 19 mm/36 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní dřevotřísková 36 mm - oboustranný laminát, ABS hrana, sklo - bezpečnostní čiré jednosklo P2A; barevnost dle výběru <i>Podoba k poloze přev. s. 60 12-206</i> <i>vestavba kotle je potřeba vypracovat - zejména - technický projekt a zabezpečení - Poslední částí projektu je i odstranění skříněk kotle prostory.</i>	kpl	1,000	118 900,00	118 900,00	vlastní
326	K	XT06	D+M pracoviště triázové sestry, d. 3600 mm, v. 2000 mm, h. 2500 mm, nábytková vestavba pracoviště triázové sestry; 2 pracovní místa; integrované uzamykatelné dveře rozetové kování klika-koule; vložka FAB pro mechanický systém generálního klíče - 3 skupiny: GK, SK, VK, min. 3KS klíčů; pracovní deska; prosklení nad pracovní rovinou; okopový nerezový plech v. 200 mm; přípravy a prostupy se zásepky pro prvky elektroinstalace, perforace v zasklení pro mluvení a 2x zdířka na dokumenty korpusy - LTD tl. 19 mm/36 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní dřevotřísková 36 mm - oboustranný laminát, ABS hrana, sklo - plexisklo PMMA ohýbané; ohýbané prvky z celobarevného plexiskla PMMA, barevnost dle výběru	kpl	1,000	138 600,00	138 600,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.01</i> <i>Demontáž linky dle bodu 1 a navazení zbytků a souběžná sčítání a sčítání dle bodu 12.2.01</i>					
327	K	XT07	D+M kuchyňská linka; 1500x2000x600 mm; tvořená ze 3 modulů š. 600 mm a 300 mm se zásuvkami a policemi s otevíracími dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, příprava na vestavbu mikrovlnné trouby; příprava na vestavěnou lednici, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součástí ZTI) - nerezový dřez s odkapávacím š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke drezu; vybavení linky spotřebiči - vestavná mikrovlnná trouba A++, vestavná lednice s mrazákem min.100l A++; včetně osvětlení pracovní desky, korpusy - LTD II. 19 mm; dvířka - LTD II. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu; zadní obklad z desky DTD II. 10 mm s vysokotlakým laminátem ve stejném dekoru jako pracovní	kpl	1,000	42 550,00	42 550,00	vlastní
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.03</i>					
328	K	XT08	D+M kuchyňská linka; 2000 (horní 2600 mm)x2000x600 mm; tvořená ze 3 (4) modulů š. 600 mm a 800 mm se zásuvkami a policemi s otevíracími dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, příprava na vestavbu mikrovlnné trouby; hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vč. plynový sušič s korpusem pro odpadkový koš na tříděný odpad; vybavení linky (součástí ZTI) - nerezový dřez s odkapávacím š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke drezu, umyvadlo keramické š. max 600 mm, nerezová baterie páková k umyvadlu; vybavení spotřebiči - vestavná mikrovlnná trouba A++; včetně osvětlení pracovní desky, korpusy - LTD II. 19 mm; dvířka - LTD II. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu; zadní obklad z desky DTD II. 10 mm s vysokotlakým laminátem ve stejném dekoru jako pracovní deska, barevnost dle výběru	kpl	1,000	58 200,00	58 200,00	vlastní
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.04</i>					
329	K	XT09	D+M kuchyňská linka; 1600x2000x600 mm; tvořená ze 3 modulů š. 600 mm a 400 mm se zásuvkami a policemi s otevíracími dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součástí ZTI) - nerezový dřez s odkapávacím š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke drezu; včetně osvětlení pracovní desky, korpusy - LTD II. 19 mm; dvířka - LTD II. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu; barevnost dle výběru	kpl	1,000	30 660,00	30 660,00	vlastní
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.10</i>					
D X2			Ostatní prvky	143 737,19				
330	K	767581801	Demontáž a uskladnění podhledů kazet	m2	27,000	46,30	1 250,10	CS ÚRS 2019 02
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.01</i>					
331	K	767584801	Demontáž a uskladnění podhledů doplňků podhledů těles zářivkových	kus	8,000	38,50	308,00	CS ÚRS 2019 02
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.01</i>					
332	K	767582800	Demontáž a uskladnění podhledů roštů	m2	27,000	84,50	2 281,50	CS ÚRS 2019 02
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.01</i>					
333	K	767134821	Demontáž a uskladnění stěn a příček z plechů oplechování stěn kazetami	m2	62,000	134,50	8 339,00	CS ÚRS 2019 02
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.01</i>					
334	K	767135821	Demontáž a uskladnění stěn a příček z plechů roštu pro oplechování z kazet	m2	62,000	66,50	4 123,00	CS ÚRS 2019 02
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.01</i>					
335	K	XX01	Demontáž, inventarizace a uskladnění zdravotnických technologií z místnosti 2.062	kpl	1,000	18 670,00	18 670,00	vlastní
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.01</i>					
336	K	766825821	Demontáž a uskladnění nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,000	746,50	1 493,00	CS ÚRS 2019 02
P			<i>Demontáž a poškození příček s.02a 12.2.01</i>					
337	K	XX02	Demontáž, inventarizace a přesun vybavení čistých prostor	soubor	1,000	9 335,00	9 335,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Průběhová položka</i> <i>prvek s ozn. X5-Z 02</i>					
338	K	966071111	Demontáž a uskladnění ocelových konstrukcí profilů hmotností do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,376	3 665,00	1 378,04	CS ÚRS 2019 02
P			<i>Průběhová souhrnná cena</i> <i>1. Cena za práci pro ocelové konstrukce ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg, bylo se montáž v rámci celkové ceny 161 991,98</i> <i>Demontáž ocelové konstrukce ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg, bylo se montáž v rámci celkové ceny 161 991,98</i>					
P			<i>Průběhová položka</i> <i>prvek s ozn. X5-Z 03</i>					
K		765131R01	Demontáž a uskladnění skleněné krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	15,161	466,50	7 072,61	odvozeno ÚRS
P			<i>Průběhová souhrnná cena</i> <i>1. Cena práce pro práci pro demontáž skleněné krytiny sklonu do 30° do sutí</i>					
VV			prvek s ozn. X5-Z 03					
VV			4,775*3,175		15,161			
340	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	3,175	76,00	241,30	CS ÚRS 2019 02
P			<i>Průběhová položka</i> <i>prvek s ozn. X5-Z 03</i>					
341	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	3,250	59,00	191,75	CS ÚRS 2019 02
P			<i>Průběhová položka</i> <i>prvek s ozn. X5-Z 03</i>					
342	K	XX03	Přemísťovaný celonerezový dvoudřez z nerezové oceli, volně stojící s podnoží	kpl	1,000	606,50	606,50	vlastní
P			<i>Průběhová položka</i> <i>prvek s ozn. X5-Z 04</i>					
343	K	776521R11	Montáž acrovynů na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m	m2	11,040	1 660,00	18 326,40	
VV			prvek s ozn. X5-Z 05					
VV			57*0,15		8,650			
VV			dveře					
VV			*2-2.37* 2*0,8*0,15		0,240			
VV			*2-2.38* 2*0,9*0,15		0,270			
VV			*2-2.41* 2*1,1*0,15		0,330			
VV			*2-2.42* 2*0,8*0,15		0,240			
VV			*2-2.46* 2*0,9*0,15		0,270			
VV			*2-2.50* 2*0,8*0,15		0,240			
VV			*2-2.51* 2*1,1*0,15		0,330			
VV			*2-2.52* 2*1,1*0,15		0,330			
VV			*2-2.55* 2*0,8*0,15		0,240			
VV			Součet		11,040			
344	M	XX05	Nárazuvzdorný ze tepla ohybatelný kompozit, bez PVC, PBT a BPA na bázi akrylových pryskyřic, hladký, tl. 2 mm, barevnost dle výběru	m2	12,144	1 865,00	22 648,56	
P			<i>Průběhová položka</i> <i>prvek s ozn. X5-Z 06 a kladná položky 776521R11</i>					
VV			11,04*1,1		12,144			
345	K	XX04	Přemísťované nerezové police z nerezové oceli, d x v: 1800 x 800 mm; včetně demontáže	kpl	1,000	2 335,00	2 335,00	vlastní
P			<i>Průběhová položka</i> <i>prvek s ozn. X5-Z 06</i>					
K		763411R01	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z HPL desek 12 mm; barevnost RAL dle výběru, včetně nerezové podpěry a kotvení do zdi	m2	1,071	19 330,00	20 702,43	odvozeno ÚRS
P			<i>Průběhová souhrnná cena</i> <i>1. Montáž sanitárních příček s učen 1111, 1112, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 276</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Průběhová kroužková soustava</i> <i>1. Průběhová kroužková soustava s upevňovacími prvky</i> <i>2. Průběhová kroužková soustava s upevňovacími prvky</i>								
348	K	XX06	Sprchová zástěna; 1000x1950 mm; skládací sprchové dveře, bezrámová konstrukce, chromovaná ocel, bezpečnostní tvrzené sklo tl. min 6 mm, vč. kořenek D+M	soubor	1,000	7 465,00	7 465,00	

SEZNAM FIGUR

Stavba: 73_PEL - Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Datum: 19. 3. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO.02	Pavilon akutní medicíny		
HN201	Nová povlaková krytina	m2	78,972
	výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu		0,000
	m.č.: 2.001; 2.003; 2.005; 2.061; 2.062		0,000
	(3,338*4,375)+(1,1*1,5+2,288*4,375)+(14,7*2,35+2,8*5,05+0,35*2,3)+(3,188*0,25+0,275*0,05+0,25*3,9+0,25*2,39)+(3,338*0,25)		78,972
Použití figury:			
776141122	Vyrovnnání podkladu povlakových podlah stěrku pevností 30 MPa tl 5 mm	m2	78,972
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	78,972
28411X02	PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	90,818
HN202	Nová keramická dlažba maloformátová	m2	2,809
	výkres půdorys 2.NP navrhovaného stavu		0,000
	m.č.: 2.011		0,000
	1,05*2,675		2,809
Použití figury:			
771151023	Samonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl 8 mm	m2	2,809
771574368	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 25 ks/m2	m2	2,809
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	2,809
59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do Interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	3,090
HN203	Nová keramická dlažba maloformátová s podkladním souvrstvím	m2	24,998
	výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu		0,000
	m.č.: 2.008; 2.009; 2.010; 2.064		0,000
	(1,375*1,725+1,225*0,9+0,9*0,125+0,15*0,8)+(1,00*2,625)+(2,975*4,6-0,75*0,525+2*1,2*0,125)+(2,6*1,9+0,9*0,15)		24,998
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,000
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,000
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,000
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,053
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	24,998
771151023	Samonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl 8 mm	m2	24,998
771574368	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 25 ks/m2	m2	24,998
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	24,998
59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do Interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	27,498
X002		m2	24,998
HN204	Nová povlaková krytina antistatická s podkladním souvrst	m2	64,077
	výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu		0,000
	m.č.: 2.063		0,000
	(7,29*9,9-2,9*1,55-0,49*7,85+0,15*0,9+0,125*0,9)		64,077
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,126
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,126
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,126
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,135
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	64,077
776141123	Vyrovnnání podkladu povlakových podlah stěrku pevností 30 MPa tl 8 mm	m2	64,077
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	64,077
28411X01	PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	73,689
X002		m2	64,077
HN205	Nová povlaková krytina s podkladním souvrstvím	m2	73,045
	půdorys 2.NP navrhovaného stavu		0,000

	m.č.: 2.004; 2.005		0,000
	0,927*0,927/2)+(14,35*2,3+3*0,8*0,125+0,9*0,125+3,00*5,49+1,00*1,00/2+2,3*4,85+0,85*2,2)		73,045
Použití figury:			
776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 10 mm	m2	73,045
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	73,045
28411X12	PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hoflavost Bfl S1	m2	84,002
HN206	Nová povlaková krytina antistatická	m2	19,531
	výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu		0,000
	m.č.: 2.006; 2.013; 2.056/2.058		0,000
	(0,25*4,575)+(3,1*4,575-1,5*0,75+1,1*0,125*2)+(0,27*2,4+0,25*1,46+0,25*1,44)		19,531
Použití figury:			
776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 8 mm	m2	19,531
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	19,531
28411R01	PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hoflavost Bfl S1	m2	22,461
HO201	Odstraňovaná povlaková krytina (tl.10 mm)	m2	97,440
	výkres - půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce		0,000
	m.č.: 2.001; 2.003; 2.006; 2.045; 2.061; 2.056/2.058		0,000
	(3,338*4,375)+(1,2*1,5+4,375*2,288)+(3,35*4,575)+(17,5*2,35+2,8*2,7+0,41*2,3)+(3,338*0,65+0,275*0,05+0,4*3,9+0,4*2,39)+(0,27*2,4+0,25*1,46+0,25*1,44)		97,440
Použití figury:			
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	97,440
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,482
965045R01	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	97,440
HO202	Odstraňovaná keramická dlažba (tl.15 mm)	m2	72,554
	výkres 2.NP stávajícího stavu a bourací práce		0,000
	m.č.: 2.004; 2.005		0,000
	(6,625*5,3+3,00*0,2+2,21*4,725+0,85*2,2)+(10,665*2,3)		72,554
Použití figury:			
771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	72,554
965045R01	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	72,554
HO203	Odstraňovaná keramická dlažba maloformátová (tl.100 mm)	m2	17,985
	výkres - půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce		0,000
	m.č.: 2.004; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011		0,000
	(0,74*0,725)+(2,525*2,625)+(0,6*0,125+1,188*1,6+0,6*0,125+1,188*0,9)+(0,6*0,125+1,188*1,6-0,275*0,525+0,6*0,125+1,188*0,9)+(2,5*1,85+0,125*0,8)		17,985
Použití figury:			
771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,985
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,439
965045R01	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	17,985
965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síťí tl do 100 mm	m3	1,439
HO204	Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem (tl.100 mm)	m2	69,105
	výkres - půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce		0,000
	m.č.: 2.045; 2.057; 2.062; 2.064; 2.064a		0,000
	0,925*0,25)+(2,2*3,175)		69,105
Použití figury:			
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	69,105
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,219
965045R01	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	69,105
965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síťí tl do 100 mm	m3	6,219
HO205	Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem (tl. 20 mm)	m2	3,306
	výkres - půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce		0,000
	m.č.: 1,15*2,875		0,000
			3,306
Použití figury:			
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	3,306
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,050
965045R01	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	3,306

LOZE	Lože	m3	3,654
	"vsakovací objekt" 9,02*2,1*0,15+(9,02+8,72+2,1)*0,15*0,15/2+2*0,15*0,15/3		3,067
	"dešťové potrubí" (1,38+1,38+9,46)*0,4*0,12		0,587
	Součet		3,654
Použití figury:			
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,127
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	632,286
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,127
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	70,254
OBSYPY	Obsypy	m3	31,305
	vsakovací objekt		0,000
	((2,4+4,42)*1,01/2)*(0,15+9,02+0,3)		32,616
	1,01*1,01/2*2,4+2*1,01*1,01*1,01/3		1,911
	dešťové potrubí		0,000
	(1,38+1,38+9,46)*0,4*0,2		0,978
	"odečet vsaku a RŠ1" -3,9-0,3		-4,200
	Součet		31,305
Použití figury:			
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,127
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	632,286
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,127
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	70,254
PO211	Upravovaný stávající rastrový podhled I	m2	112,733
	m.č.: 2.005; 2.006; 2.016; 2.045; 2.061; 2.062		0,000
	(14,15*2,35)+(4,375*4,575-0,675*0,275)+(4,59*2,3)+(9,8*2,3)+(3,463*4,15-0,275*0,2)+(3,613*3,425-0,275*0,5)		112,733
Použití figury:			
763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	28,183
763135R01	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	56,367
763135R03	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	56,367
763135R04	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu a uskladnění kazet ke zpětnému použití	m2	28,183
59030R01	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana II 10mm 600x600mm	m2	22,547
PO212	Upravovaný stávající rastrový podhled II	m2	254,311
	m.č.: 2.003; 2.005; 2.031; 2.054; 2.058; 2.059		0,000
	(3,388*1,5+2,288*2,875)+(10,725*2,3)+(10,265*2,2+17,175*4,65+4,3*10,43+3,338*3,075+2,2*0,2)+(3,313*7,725-0,75*0,25)+(3,613*7,725)+(2,1*3,175)		254,311
Použití figury:			
763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	63,578
763135R01	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	63,578
763135R03	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	63,578
763135R04	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu a uskladnění kazet ke zpětnému použití	m2	63,578
59030R01	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana II 10mm 600x600mm	m2	50,862
PO213	Upravovaný stávající sádrokartonový podhled	m2	5,670
	m.č.: 2.057; 2.060		0,000
	(2,15*1,2)+(2,575*1,2)		5,670
Použití figury:			
763131351	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	5,670
763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	5,670
S01	Plošná úprava stávajících stěn - 01	m2	580,785
	výkres půdorys 2.NP navrhovaný stav		0,000
	výška: 3,0 m		0,000
	m.č.: 2.001; 2.002; 2.003; 2.004; 2.005; 2.008; 2.009; 2.012		0,000
	3,0*((2*(3,338+4,375))+(2*(3,475+4,375))+(3,388+4,375+2,338)+(3,5+2,875)+(0,4+1,05+0,19+5,89+2*0,85+5,0+0,35+1,17+0,58+0,4+0,4))		194,196
	3,0*((1,375+2,625+1,225)+(1,00+2,625+0,66)+(2*(5,062+5,575+0,275)))		94,002
	ostění		0,000
	0,16*(1,1+3,338+2*2,00+2*2,00+3,475+2,338+2*2,00+2*2,00+4,74)		4,959
	odečet otvorů a stávajících kci		0,000
	-(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1*1,97)		-8,668
	-((1,1+3,338+3,475+2,338+4,74)*2)		-29,982
	-(1,00*1,35+2,6*1,35+1,05*1,5+(0,35+2,575+0,9)*1,35+2*(0,66+2,625+1,00+1,225+2,625))		-27,869

Mezisoučet			226,638
"2.005" 2,61*(2,2+1,26)-0,8*1,97-0,9*1,97+2,95*(8,525+2,3+7,65)- 2,3*2,00+(2*2,00+2,3)*0,16-3*0,8*1,97-1,1*1,97			49,696
"2.005" 2,69*6,25-0,9*1,97-0,8*1,97-1,1*1,97+2,95*(4,75+4,2)-1,1*1,97+(3+2,95)*2,0/2*2- 1,1*1,97+2*3,00*1,15			52,165
"2.006" 0,67*(2*4,375+4,575)			8,928
"2.013" 0,87*(1,4+0,275+0,9+2,893)+0,16*(3,4+2*0,9)			5,589
"2.016" 2,9*(2*4,59)-0,8*1,97-1,1*1,97			22,879
"2.030" 2,9*(5,98+2,1+5,98)-1,1*1,97			38,607
"2.031" 2,9*(10,265+2,45+17,175+0,9+2*0,39+3,338+3,325+28,403)-8*1,1*1,97-6*0,8*1,97- 2*0,7*1,97			163,694
"2.061" 2,98*(3,463+1,5+0,275+0,4)-0,75*1,5-2,27*2,00+0,16*(2,27*2*2,00)			12,589
Součet			580,785
Použití figury:			
612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	580,785
612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	580,785
612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	290,393
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	580,785
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	580,785
978035125	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 50%	m2	580,785
S02	Plošná úprava nových stěn - 02	m2	126,858
	výkres půdorys 2.NP navrhovaný stav		0,000
	"2.003" 0,5*(1,5+1,1+2,875)		2,738
	"2.004" 3,0*(3,5+2,875)-0,9*1,97		17,352
	"2.005" 3,0*(2,0+1,41+2,625+2,225+0,65+4,85+0,65+0,15+0,65+1,4)-2*0,9*1,97- 1,1*1,97+2,61*0,915+2,95*0,9-0,8*1,97+2,95*0,55+2,69*(2,35+0,1)-0,8*1,97		54,221
	"2.006" 0,67*4,575		3,065
	"2.008" 0,6*(2,625+0,15+1,375)		2,490
	"2.009" 0,6*(2,625+0,34)		1,779
	"2.013" 0,87*(3,825+1,5+0,75)		5,285
	"2.061" 1,48*2,85+2,98*(1,3+3,188)+2,24*2,98-0,8*1,97		22,691
	"2.062" 2,98*3,338		9,947
	"2.064" 0,9*(2*(1,45+2,6))		7,290
	Součet		126,858
Použití figury:			
612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	126,858
612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	126,858
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	126,858
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,858
S02b	Plošná úprava nových stropů - 02	m2	35,645
	výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu		0,000
	m.č.: 2.004; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.064		0,000
	(9,6)*(1,375*1,725+1,225*0,9)+(1,00*2,625)+(13,3)+(1,075*2,675)+(2,6*1,45)		35,645
Použití figury:			
611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	35,645
611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	35,645
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	37,705
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,705
S03	Plošná úprava stěn a stropů exteriérových - 03	m2	3,122
	2,4*2,67-2,00*2,27+(2*2,00+2,27)*0,2		3,122
Použití figury:			
612341R01	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,122
622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,122
622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,122
SU	Sadové úpravy	m2	245,612
	"figura 1" 0,2*(21,55*4,48)		19,309
	"figura 2" 0,2*(7,51*9,17)		13,773
	ZOV		0,000
	"hlavní skladovací plocha" 10,7*3,2		34,240
	"pomocná skladovací plocha" 14*4,5		63,000
	"buňkoviště 1" 82,79		82,790

	"buňkoviště 2" 6,5*5,00		32,500
	Součet		245,612
Použití figury:			
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	245,612
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	245,612
182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	245,612
00572470	osivo směs travní univerzální	kg	3,684
10371500	substrát pro trávníky VL	m3	12,281
VN221	Navržený obklad maloformátový na nové konstrukci	m2	71,933
	m.č.: 2.003; 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.061; 2.064		0,000
	$0,7 * 2,00 + ((2,225 + 0,25 + 0,75 + 4,075 + 0,35) * 2,9 - 1,1 * 1,97) + ((1,08 + 2,67) * 2,6) + ((2,85 + 0,75) * 1,5)$		57,133
	$((2 * (2,6 + 1,9) - 2 * 0,8) * 2,00)$		14,800
	Součet		71,933
Použití figury:			
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	71,933
781474117	Montáž obkladů vlnitých keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	71,933
784181121	Hloubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,933
59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	71,933
VN222	Navržený obklad maloformátový na stávající konstrukci	m2	80,720
	m.č.: 2.003; 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.057; 2.062		0,000
	$(1,05 * 1,5) + ((1,375 + 2,625 + 1,225 - 0,8) * 2,00) + ((1,00 + 2,625 + 1,00) * 2,00) + ((4,6 + 2,975) * 2,9 - 1,1 * 1,97) + ((1,075 + 2,675) * 2,9 - 0,8 * 1,97) + (0,9 * 2,1) + ((0,9 + 1,0) * 2,1)$		54,655
	$2,006 * 2,2 * (2 * 4,375 + 4,575) - 2 * 1,1 * 1,97 + 2 * (0,15 + 0,125) * 1,97$		26,065
	Součet		80,720
Použití figury:			
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	80,720
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	80,720
781474117	Montáž obkladů vlnitých keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	80,720
784181121	Hloubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,720
59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	88,792
VN223	Navržený obklad velkoformátový	m2	111,662
	m.č.: 2.013; 2.063		0,000
	$((2 * (2,893 + 4,575) - 1,1) * (2,00 - 0,15)) + ((2 * (7,29 + 9,9) - 2,05) * 2,9 - 2,27 * 2,00 - 2 * 0,8 * 1,97)$		111,662
	Součet		111,662
Použití figury:			
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	111,662
X005		m2	111,662
VN224	Navržený obklad velkoformátový rozebratelný	m2	22,900
	m.č.: 2.063		0,000
	22,9		22,900
Použití figury:			
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	22,900
X006		m2	22,900
VYKOPY	Výkopy	m3	140,140
	půdorys a řez výkopů; od výšek již odečtena tl. ornice		0,000
	figura 1		0,000
	$((1,12 + 1,42) * 1,7/2) * 16,2$		34,976
	$((0,9 + 0,1) * 0,8/2) * 16,2$		6,480
	$1,48 * 1,28/2 * 1,8$		1,705
	$1,75 * 1,3/2 * 12,24$		13,923
	$1,12 * 0,99/2 * 1,5$		0,832
	$1,1 * 0,9 * 0,99/3 + 0,8 * 0,9 * 0,99/3 + 1,8 * 1,79 * 1,35/3 + 1,7 * 1,7 * 1,25/3$		3,218
	figura 2		0,000
	$((1,83 + 1,95) * 2,1/2) * 8,72$		34,610
	$2,1 * 0,3 * 0,15$		0,095
	$1,55 * 1,83/2 * 9,02$		12,793
	$1,71 * 1,6/2 * 2,1$		2,873
	$1,93 * 1,95/2 * 7,26$		13,662
	$1,49 * 1,39 * 1,63/3 + 2,07 * 1,88 * 1,95/3 + 1,85 * 1,7 * 1,65/3$		5,385
	figura 3		0,000
	$18 * 4,34 * 0,05$		3,906
	figura 4		0,000
	$37,88 * 0,15$		5,682

Součet			140,140
Použití figury:			
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,127
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	632,286
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,127
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	70,254
ZASYPY	Zásypy	m3	70,054
	$((0,75+2,25)*1,5/2)+((0,75+2,05)*1,3/2))*7,5+((0,75+2,05)*1,3/2)*0,6$		31,617
	$0,264*7,5-1,2$		0,780
	$1,46*1,28/2*1,8+1,8*1,28$		4,009
	$1,12*0,99/2*1,2+1,2*0,99$		1,853
	$((0,8+0,15)*0,65/2)*16,2$		5,002
	$1,1*0,9*0,65/3+0,8*0,9*0,65/3+1,8*1,79*1,55/3$		2,035
	$((0,19+0,69)*5,51/2+(0,39+0,69)*5,51/2)*9,17/2$		24,758
	odečíst materiál pro obsyp potrubí		0,000
	Součet		70,054
Použití figury:			
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,054
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,127
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	632,286
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	70,054
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,127
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	70,254
ZN201	Navrhovaná betonová dlažba	m2	14,450
	půdorys 2.NP - navrhovaný stav		0,000
	$9,61*1,425+2,85*0,265$		14,450
Použití figury:			
596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	14,450
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	14,450
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	14,450
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,450
59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	14,450
X001	Deska XPS s vaflovitým povrchem na obou stranách, do 0,033w/mK; maximální zatížení v tlaku min. 3600kg/m2	m2	16,618
ZN202	Navrhovaný živičný povrch	m2	132,380
	půdorys 2.NP - navrhovaný stav		0,000
	$37,88+18*5,25$		132,380
Použití figury:			
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 150 mm	m2	264,760
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š do 3 m	m2	127,655
573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	132,380
573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	127,880
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	127,880
ZO201	Odstraňovaná betonová dlažba	m2	15,170
	výkres - půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce		0,000
	$9,61*1,5+2,85*0,265$		15,170
Použití figury:			
113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,170
713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	15,170
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,243
ZO202	Odstraňovaná betonová dlažba na terénu	m2	37,880
	výkres - půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce		0,000
	$37,88$		37,880
Použití figury:			
113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	37,880
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	37,880
ZO203	Odstraňovaný živičný povrch	m2	94,320
	výkres - půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce		0,000
	$18,00*5,24$		94,320
Použití figury:			

113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	94,320
113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	85,320

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

002 - Zdravotnická - vodovod a kanalizace

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vypíň údaj

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexi

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		397 669,91		
Druhá základní snížená	Základ daně	397 669,91		Výše daně
		0,00		83 510,68
Cena s DPH		v CZK		481 180,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Nemocnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt

002 - Zdravotnická - vodovod a kanalizace

Místo

Pelhřimov

Datum

8. 1. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

SVIŽN s.r.o.

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel

Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

397 669,91

2.4.1 - Zdravotnická

397 669,91

2.4.1.1 - Vodovod - vnitřní	104 854,50
2.4.1.1.1 - Měděné potrubí	30 213,00
2.4.1.1.2 - Ochrana potrubí	11 750,00
2.4.1.1.3 - Ostatní	50 435,00
2.4.1.1.4 - Armatury	12 456,50
2.4.1.2 - Kanalizace dešťová	89 749,13
2.4.1.2.1 - Potrubí PE	2 877,99
2.4.1.2.2 - Armatury	63 781,14
2.4.1.2.3 - Ostatní	23 090,00
2.4.1.3 - Kanalizace splašková	25 674,38
2.4.1.3.1 - PP potrubí	6 878,48
2.4.1.3.2 - Ostatní	16 605,00
2.4.1.3.3 - Bourací práce	2 190,90
2.4.1.4 - Zařizovací předměty	177 391,90
2.4.1.4.1 - Příslušenství a armatury k zařizovacím předmětům	2 476,30
2.4.1.4.2 - Předstěnové instalace	12 240,00
2.4.1.4.3 - Baterie a ostatní	50 571,00
2.4.1.4.4 - Zařizovací předměty - nové	107 890,50
2.4.1.4.5 - Zařizovací předměty - demontované	4 214,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
 Objekt: 002 - Zdravotnická - vodovod a kanalizace

Místo: Pelhřimov
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: Vypíň údař

Datum: 8. 1. 2020
 Projektant: SVIŽN s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						397 669,91	
D	2.4.1	Zdravotnická				397 669,91	
D	2.4.1.1	Vodovod - vnitřní				104 854,50	
D	2.4.1.1.1	Měděné potrubí				30 213,00	
1	K	Pol553	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15	m	122,000	206,50	25 193,00
2	K	Pol554	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20	m	20,000	251,00	5 020,00
D	2.4.1.1.2	Ochrana potrubí				11 750,00	
3	K	Pol627	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE II do 10 mm DN do 22 mm	m	74,000	77,00	5 698,00
4	K	Pol636	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE II do 20 mm DN do 22 mm	m	68,000	89,00	6 052,00
D	2.4.1.1.3	Ostatní				50 435,00	
5	K	Pol768	Ostatní kodační zkoušky, vč zpráv a protokolů	soubo	1,000	3 645,00	3 645,00
6	K	Pol769	Stavební přímocce, sekání drážek a prostupů, zapravení	soubo	1,000	20 250,00	20 250,00
7	K	Pol770	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, epod.	soubo	1,000	12 800,00	12 800,00
8	K	Pol771	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	soubo	1,000	2 025,00	2 025,00
9	K	Pol774	Uchycení potrubí - ocelové s gumovými límecmi	soubo	1,000	6 885,00	6 885,00
10	K	Pol779	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	27,000	69,00	1 863,00
11	K	Pol780	Zátka potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	16,000	69,00	1 104,00
12	K	Pol790	Demontáž plastových pásů z trub do D 50	m	27,000	69,00	1 863,00
D	2.4.1.1.4	Armatury				12 456,50	
13	K	Pol648	Kohout kulový přímý vřetenový G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	144,00	1 296,00
14	K	Pol649	Kohout kulový přímý vřetenový G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	198,50	992,50
15	K	Pol650	Automatický vyvažovací ventil G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	2 635,00	7 905,00
16	K	Pol651	Ventil kulový přímý vřetenový podomítkový G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	368,50	1 474,00
17	K	Pol652	Ventil kulový přímý vřetenový podomítkový G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	394,50	789,00
D	2.4.1.2	Kanalizace dešťová				89 749,13	
D	2.4.1.2.1	Potrubí PE				2 877,99	
18	K	Pol805	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100	m	13,937	206,50	2 877,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2.4.1.2.2			Armatury					
							63 781,14	
19	K	Pol822	Lepač síťešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus	2,000	798,00	1 596,00	
20	K	Pol824	Revizní šachta DN600 - korugovaná roura dl. 1,4 m, filtrační koš, slepé dno, poklop PE pochůzný, vč. příslušenství	soubor	1,000	11 790,00	11 790,00	
21	K	Pol825	Vsakovací tunel - střední díl (d x v x š): 2,3 x 0,81 x 1,3 m	kus	3,000	11 750,00	35 250,00	
	K	Pol826	Vsakovací tunel - počáteční a konečná sekce (d x v x š): 0,48 x 0,78 x 1,3 m	kus	2,000	6 350,00	12 700,00	
	K	Pol827	Geotextilie	m2	13,398	182,50	2 445,14	
D 2.4.1.2.3			Ostatní					
							23 090,00	
24	K	Pol768	Ostatní kolaudační zkoušky, vč zpráv a protokolů	soubor	1,000	1 215,00	1 215,00	
25	K	Pol769	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení	soubor	1,000	10 130,00	10 130,00	
26	K	Pol770	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	3 645,00	3 645,00	
27	K	Pol771	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	soubor	1,000	2 835,00	2 835,00	
28	K	Pol774	Uchycení potrubí – ocelové s gumovými lmcemi	soubor	1,000	5 265,00	5 265,00	
D 2.4.1.3			Kanalizace splašková					
							25 674,38	
D 2.4.1.3.1			PP potrubí					
							6 878,48	
29	K	Pol893	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	3,520	170,00	598,40	
30	K	Pol899	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	11,540	125,50	1 448,27	
31	K	Pol900	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	18,180	144,00	2 617,92	
32	K	Pol901	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	5,290	206,50	1 092,39	
33	K	Pol901.1	Potrubí kanalizační z PP odvod kondenzátu HT DN 40	m	1,000	117,50	117,50	
34	K	Pol902	Potrubí kanalizační z PP odvod kondenzátu HT DN 50	m	8,000	125,50	1 004,00	
D 2.4.1.3.2			Ostatní					
							16 605,00	
35	K	Pol768	Ostatní kolaudační zkoušky, vč zpráv a protokolů	soubor	1,000	1 215,00	1 215,00	
36	K	Pol769	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení	soubor	1,000	4 455,00	4 455,00	
37	K	Pol770	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	3 645,00	3 645,00	
38	K	Pol771	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	soubor	1,000	2 025,00	2 025,00	
39	K	Pol774	Uchycení potrubí – ocelové s gumovými lmcemi	soubor	1,000	5 265,00	5 265,00	
D 2.4.1.3.3			Bourací práce					
							2 190,90	
40	K	Pol844	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	14,498	69,00	1 000,36	
	K	Pol845	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	0,528	77,00	40,66	
	K	Pol916	Zálka DN40	m	0,528	202,50	106,92	
43	K	Pol917	Zálka DN50	m	3,000	283,50	850,50	
44	K	Pol918	Zálka DN75	m	0,528	364,50	192,46	
D 2.4.1.4			Zařizovací předměty					
							177 391,90	
D 2.4.1.4.1			Příslušenství a armatury k zařizovacím předmětům					
							2 476,30	
45	K	Pol920	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	16,000	44,60	713,60	
46	K	Pol920.2	Montáž ventilů rohových G 1/2 (Ma + Au)	kus	2,000	44,60	89,20	
47	K	Pol921	Ventil rohový kulový 1/2" x 3/8"	kus	18,000	77,00	1 386,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol927	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4 pro dvojdřez	kus	1,000	287,50	287,50	
D 2.4.1.4.2 Předstěnové instalace							12 240,00	
49	K	Pol941	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcl	soubor	1,000	5 875,00	5 875,00	
50	K	Pol943	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro posílené do stěn s kov kcl do lehkých stěn	soubor	1,000	6 365,00	6 365,00	
D 2.4.1.4.3 Balerie a ostatní							50 571,00	
51	K	Pol949	Balerie umyvadlová stojánková páková s výpustí (U2+UM1)	soubor	2,000	1 178,50	2 357,00	
52	K	Pol951	Balerie dřezové nástěnné pákové (D)	soubor	8,000	1 231,00	9 848,00	
53	K	Pol954	Balerie sprchové nástěnné pákové, vč. sprchového setu, hlavice a hadice (S1)	soubor	1,000	1 737,50	1 737,50	
54	K	Pol955	Balerie umyvadlová nástěnná páková bez výpustí (U2)	soubor	3,000	1 984,50	5 953,50	
55	K	Pol956	Balerie umyvadlová stojánková, prodloužené výtokové ramínko (VU)	soubor	2,000	1 502,50	3 005,00	
56	K	Pol958	Balerie umyvadlová nástěnná páková s výpustí, s hadicí, prodloužené výtokové ramínko, vč. příslušenství (D3+repas)	soubor	2,000	1 178,50	2 357,00	
57	K	Pol959	Balerie umyvadlová stojánková pro imobilní, prodloužené výtokové ramínko (UI)	soubor	1,000	1 989,00	1 989,00	
58	K	Pol960	Sprchový žlab do prostoru (S1)	soubor	1,000	4 760,00	4 760,00	
59	K	Pol961	Sklopné sedátko do sprchy nerez	soubor	1,000	1 989,00	1 989,00	
60	K	Pol962	Sklopné madlo nerezové se vzpěrou	soubor	4,000	2 330,00	9 320,00	
61	K	Pol963	Sprchovací set s natavitelnou dezinfekcí	soubor	1,000	7 255,00	7 255,00	
D 2.4.1.4.4 Zařizovací předměty - nové							107 890,50	
62	K	Pol965	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný (K-Z)	soubor	1,000	1 989,00	1 989,00	
63	K	Pol966	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný (K-Z)	soubor	1,000	4 760,00	4 760,00	
64	K	Pol969	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu pro invalidy, vč. Podomítkového sifonu (UI)	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
65	K	Pol971	Dřez jednoduchý nerezový, 605x500 mm bez otvoru na baterii, vč. sifonu (D)	soubor	6,000	3 140,00	18 840,00	
66	K	Pol974	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu, 55x45cm s otvorem na baterii (U1)	soubor	1,000	1 737,50	1 737,50	
67	K	Pol975	Umyvadlo keramické zápusťné, 56x44cm s otvorem na baterii (U2)	soubor	3,000	1 178,50	3 535,50	
68	K	Pol976	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu, 40x32 cm s otvorem na baterii (UM1)	soubor	1,000	1 008,50	1 008,50	
69	K	Pol979	Mylí stůl dvojdřezový nerez, 115x60 cm bez otvoru na baterii, rozměry dřezů 50 x 50 cm (D3)	soubor	1,000	17 380,00	17 380,00	
70	K	Pol980	Vanička sprchová obdélníková z litého mramoru 900x1000 mm (S1)	soubor	1,000	5 590,00	5 590,00	
71	K	Pol981	Výlevka s umyvadlem nerezová samostatně stojící, s mřížkou (VU)	soubor	2,000	20 060,00	40 160,00	
72	K	Pol982	Nerezový dřez bez otvoru na baterii, rozměry dřezů 465x440 mm (D4)	soubor	1,000	10 090,00	10 090,00	
D 2.4.1.4.5 Zařizovací předměty - demontované							4 214,10	
73	K	Pol984	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	121,50	850,50	
74	K	Pol986	Demontáž klozetu	soubor	2,000	202,50	405,00	
75	K	Pol987	Demontáž dřez	soubor	6,000	202,50	1 215,00	
76	K	Pol988	Demontáž baterie	soubor	10,000	97,00	970,00	
77	K	Pol989	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	44,60	44,60	
78	K	Pol990	Demontáž sprchy pacenlů	soubor	1,000	364,50	364,50	
79	K	Pol991	Demontáž výlevky s umyvadlem	soubor	1,000	364,50	364,50	

Pracovní a k položce
Průběžná odhadem
Průběžná odhadem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

003 - Vzduchotechnika

KSO:

801 11

Místo:

Pelhřimov

CC-GZ:

Datum

8. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SVIŽN s.r.o.

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Alexi

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

1 169 669,22

DPH základní
snížená

Základ daně

1 169 669,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

245 630,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 415 299,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt: 003 - Vzduchotechnika

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 169 669,22
2.4.3 - Vzduchotechnika	1 169 669,22
2.4.3.1 - Jednotky	369 415,00
2.4.3.2.1 - VZT potrubí	611 539,72
2.4.3.2.2 - Výústky potrubí	65 794,00
2.4.3.2.3 - Zařízení VZT potrubí	63 414,00
2.4.3.3 - Ostatní	41 430,00
2.4.3.4 - Bourací práce	18 076,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt: 003 - Vzduchotechnika
Místo: Pelhřimov
Objednatel: Kraj Vysočina
Název: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 169 669,22	
D	2.4.3	Vzduchotechnika					1 169 669,22	
D	2.4.3.1	Jednotky					369 415,00	
1	K	Pol1150	VZT 3-1; 2280/2850 m3/h; vč. regulačního uzlu ohříváče, vč. dopravy na stavbu a vč. frekvenčních měničů; hygienická úprava	soubor	1,000	267 400,00	267 400,00	
2	K	Pol1150b	Zvlhčovač parní, parametry dle PD, včetně příslušenství - trubice 81-650; parní hadice D 57/45; kondenzační hadice D12/8	ks	1,000	76 800,00	76 800,00	
3	K	Pol1150c	Distributor do potrubí 450x710 mm	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	
4	K	Pol1150d	Bezpečnostní hygroskop	ks	1,000	5 085,00	5 085,00	
5	K	Pol1150e	Čidlo tlakové difference	ks	1,000	5 870,00	5 870,00	
6	K	Pol1151	regulace- MaR jednotky a připojení na stávající systém MaR	soubor	1,000	10 560,00	10 560,00	
D	2.4.3.2.1	VZT potrubí					611 539,72	
7	K	Pol1152	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2	m	15,620	151,50	2 366,43	
8	K	Pol1153	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	31,257	303,50	9 486,50	
9	K	Pol1154	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2	m	35,731	645,00	23 046,50	
10	K	Pol1155	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2	m	177,386	1 135,50	201 421,80	
11	K	Pol1156	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2	m	66,814	1 404,00	93 806,86	
12	K	Pol1157	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2	m	2,000	1 528,50	3 057,00	
13	K	Pol1158	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirální vlnuté D do 200 mm	m	111,650	277,50	30 982,88	
14	K	Pol1159	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirální vlnuté D do 300 mm	m	77,000	355,50	27 373,50	
15	K	Pol1160	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirální vlnuté D do 400 mm	m	24,145	485,50	11 722,40	
	K	Pol1161	kruhové potrubí flexi; průměr 100; izolované	m	8,000	156,00	1 248,00	
	K	Pol1162	kruhové potrubí flexi; průměr 160; izolované	m	5,000	225,50	1 127,50	
18	K	Pol1163	kruhové potrubí flexi; průměr 200; izolované	m	2,000	312,00	624,00	
19	K	Pol1164	kruhové potrubí flexi; průměr 250; izolované	m	11,000	372,50	4 097,50	
20	K	Pol1165	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 2x	m2	698,412	104,00	72 634,85	
21	K	Pol1166	kaučuková samolepící izolace pro VZT potrubí; tl. 25 mm	m2	640,000	182,00	116 480,00	
22	K	Pol1167	kaučuková samolepící izolace pro VZT potrubí; tl. 32 mm	m2	58,000	208,00	12 064,00	
D	2.4.3.2.2	Výústky potrubí					65 794,00	
23	K	Pol1168	anemostat pevné lamely 400x400 přívodní; plenum box	kus	2,000	3 315,00	6 630,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol1169	anemostat pevné lamely 400x400 odvodní; plenum box	kus	1,000	3 185,00	3 185,00	
25	K	Pol1170	anemostat stavitelný směr výdechu, horizontální výdechy; 600x600 přívodní; plenum box	kus	3,000	3 650,00	10 950,00	
26	K	Pol1171	anemostat pevné lamely 600x600 odvodní; plenum box	kus	2,000	3 570,00	7 140,00	
27	K	Pol1172	anemostat pevné lamely 600x600 přívodní - provedení do čistých prostor; plenum box	kus	3,000	8 305,00	24 915,00	
28	K	Pol1173	anemostat pevné lamely 600x600 odvodní - provedení do čistých prostor; plenum box	kus	1,000	7 985,00	7 985,00	
29	K	Pol1175	repase a čištění anemostatu 600x600	kus	3,000	108,50	325,50	
30	K	Pol1176	Odvodní mřížka - jednořadá 600x75	kus	1,000	710,50	710,50	
31	K	Pol1177	Odvodní mřížka - jednořadá 400x75	kus	1,000	565,00	565,00	
32	K	Pol1178	talířový ventil, kovový, odvodní; 100 mm	kus	5,000	156,00	780,00	
33	K	Pol1179	talířový ventil, kovový, odvodní; 160 mm	kus	4,000	208,00	832,00	
34	K	Pol1180	talířový ventil, kovový, přívodní; 160 mm	kus	1,000	208,00	208,00	
35	K	Pol1181	komfortní dvouřadá výústka s plenum boxem 200x100	kus	2,000	442,00	884,00	
36	K	Pol1182	Odvodní mřížka - jednořadá 425x125	kus	1,000	424,00	424,00	
37	K	Pol1183	Větrací mřížky do podhledů 100x100 mm	kus	4,000	65,00	260,00	
D 2.4.3.2.3 Zařízení VZT potrubí							63 414,00	
38	K	Pol1184	regulátor průtoku, ovládání 230V, průměr 200 mm, bez servopohonu	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	
39	K	Pol1185	regulátor průtoku, ovládání 230V, průměr 250 mm, bez servopohonu	kus	3,000	4 635,00	13 905,00	
40	K	Pol1186	regulátor průtoku, ovládání 230V, 315x250 mm, bez servopohonu	kus	2,000	4 845,00	9 690,00	
41	K	Pol1187	regulátor průtoku, ovládání 230V, průměr 150 mm, bez servopohonu	kus	2,000	3 745,00	7 490,00	
42	K	Pol1188	regulační klapka - pevná, průměr 225 mm	kus	1,000	628,50	628,50	
43	K	Pol1189	regulační klapka - pevná, průměr 150 mm	kus	1,000	355,50	355,50	
44	K	Pol1190	tlumič hluku, přívod, 710x315, dl. 2000 mm	kus	1,000	3 715,00	3 715,00	
45	K	Pol1191	tlumič hluku, odleh, 710x315, dl. 1500 mm	kus	1,000	3 340,00	3 340,00	
46	K	Pol1192	tlumič hluku, přívod, 630x355, dl. 1500 mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	
47	K	Pol1193	tlumič hluku, přívod, 630x355, dl. 1200 mm	kus	1,000	3 050,00	3 050,00	
48	K	Pol1194	požární klapka EI60 710x315 mm	kus	2,000	6 840,00	13 680,00	
D 2.4.3.3 Ostatní							41 430,00	
49	K	Pol1195	Revize, měření hlučnosti, protokoly	soubor	1,000	7 930,00	7 930,00	
50	K	Pol1768	Ostatní kolaudační zkoušky, vč zpráv a protokolů	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	
51	K	Pol1769	Stavební přímocce, sekání drážek a prostupů, zapravení	soubor	1,000	10 400,00	10 400,00	
52	K	Pol1770	Moniční, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antilivbrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, epod.	soubor	1,000	15 820,00	15 820,00	
53	K	Pol1771	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	soubor	1,000	2 080,00	2 080,00	
D 2.4.3.4 Bourací práce							18 076,50	
54	K	Pol1196	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2	m	90,500	39,00	3 529,50	
55	K	Pol1197	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,13 m2	m	25,000	65,00	1 625,00	
56	K	Pol1198	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,28 m2	m	15,000	108,50	1 627,50	
57	K	Pol1199	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,50 m2	m	31,000	158,00	4 898,00	
58	K	Pol1200	Demontáž odvětrání operačního sálu	soubor	1,000	4 335,00	4 335,00	
59	K	Pol1201	demontáž anemostatu	kus	19,000	108,50	2 061,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

004 - Vytápění

KSO: **801 11**
Místo: **Pelhřimov**

GG-CZ:
Datum: **8. 1. 2020**

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: **70890749**
DIČ: **CZ70890749**

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: **Vyplň údaj**
DIČ: **Vyplň údaj**

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: **03301087**
DIČ: **CZ03301087**

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexl

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		239 461,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	239 461,00	21,00%	50 286,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	289 747,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt: 004 - Vytápění

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	239 461,00
2.4.4 - Vytápění	239 461,00
2.4.4.1 - Potrubí	59 172,50
2.4.4.1.1 - Ocelové potrubí	36 215,00
2.4.4.1.2 - Měděné potrubí - chlazení	10 377,50
2.4.4.1.3 - Tepelná izolace	12 580,00
2.4.4.2 - Otopná tělesa	23 422,00
2.4.4.2.1 - Otopná tělesa - panelová	23 422,00
2.4.4.3 - Armatury, termostatické hlavice	1 460,00
2.4.4.4 - Kotelna	38 634,50
2.4.4.5 - Zařízení ostatní	68 900,00
2.4.4.6 - Chlazení zařízení	32 400,00
2.4.4.7 - Ostatní	13 365,00
2.4.4.8 - Bourací práce	2 107,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt: 004 - Vytápění
Místo: Pelhřimov
Zavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Vypĺň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							239 461,00	
D	2.4.4	Vytápění					239 461,00	
D	2.4.4.1	Potrubí					59 172,50	
D	2.4.4.1.1	Ocelové potrubí					36 215,00	
1	K	Poi1202	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	20,000	263,50	5 270,00	
2	K	Poi1203	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	20,000	368,50	7 370,00	
3	K	Poi1204	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkolátké DN 15	m	24,000	170,00	4 080,00	
4	K	Poi1205	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkolátké DN 25	m	60,000	263,50	15 810,00	
5	K	Poi1206	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkolátké DN 32	m	10,000	368,50	3 685,00	
D	2.4.4.1.2	Měděné potrubí - chlazení					10 377,50	
6	K	Poi1207	Potrubí měděné dvojtrubka 6/12, izolované, pro chladiwa	m	35,000	296,50	10 377,50	
D	2.4.4.1.3	Tepelná izolace					12 580,00	
7	K	Poi1208	Návrková izolace tl. 9 mm	m	85,000	77,00	6 545,00	
8	K	Poi1209	Návrková izolace tl. 13 mm	m	10,000	101,50	1 015,00	
9	K	Poi1210	Návrková izolace tl. 20 mm	m	40,000	125,50	5 020,00	
D	2.4.4.2	Otopná tělesa					23 422,00	
D	2.4.4.2.1	Otopná tělesa - panelová					23 422,00	
10	K	Poi1211	Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 300/500 mm	kus	2,000	1 178,50	2 357,00	
P		Poznámka k položce pro tento typ otopného tělesa je představena v příloze technické specifikace a v příloze 2 k cenové soustavě (CZK)						
K	Poi1211.1	Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	3 825,00	3 825,00		
P		Poznámka k položce pro tento typ otopného tělesa je představena v příloze technické specifikace a v příloze 2 k cenové soustavě (CZK)						
12	K	Poi1212	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	3 950,00	7 900,00	
13	K	Poi1212.1	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	4 150,00	4 150,00	
14	K	Poi1213	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	5 190,00	5 190,00	
D	2.4.4.3	Armatury, termostatické hlavice					1 460,00	
15	K	Poi1214	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez vypouštění	kus	8,000	182,50	1 460,00	
D	2.4.4.4	Kotelna					38 634,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol1217	kulový kohout 1"	kus	10,000	263,50	2 635,00	
17	K	Pol1218	kulový kohout 5/4"	kus	4,000	367,50	1 470,00	
18	K	Pol1219	teplovodní čerpadlo s el. regulovanými otáčkami, průtok 0,87 m3/h; výtlak 12 m;	kus	1,000	15 380,00	15 380,00	
19	K	Pol1219b	teplovodní čerpadlo s el. regulovanými otáčkami, průtok 0,54 m3/h; max tlak 20 kPa	kus	1,000	11 980,00	11 980,00	
20	K	Pol1220	zpětná klapka 1"	kus	4,000	263,50	1 054,00	
21	K	Pol1220b	zpětná klapka 3/4"	kus	1,000	368,50	368,50	
22	K	Pol1221	filtr 1"	kus	2,000	259,00	518,00	
23	K	Pol1221b	filtr 5/4"	kus	1,000	371,00	371,00	
24	K	Pol1222	teploměr s rozsahem 0-120 °C	kus	4,000	445,50	1 782,00	
25	K	Pol1222b	Teploměr s rozsahem -30-50 °C	kus	2,000	1 538,00	3 076,00	
D 2.4.4.5			Zařízení ostatní				68 900,00	
26	K	Pol1224	dveřní clona, v. do 3500 mm, dl. 1500 mm, teplovodní, spád 80/60, výkon 19 kW, trojcestný ventil, vč. stropní konzoly a závitové tyče	kus	1,000	68 900,00	68 900,00	
D 2.4.4.6			Chlazení zařízení				32 400,00	
27	K	Pol1225	splitová jednotka chladící - venkovní + vnitřní, výkon 0,9-5 kW, napojení na MaR, kabelový nástěnný ovladač	soubor	1,000	32 400,00	32 400,00	
D 2.4.4.7			Ostatní				13 365,00	
28	K	Pol1226	Ostatní kolečková zkouška, vč zprávy a protokolů, zaregulování soustavy	soubor	1,000	3 645,00	3 645,00	
29	K	Pol769	Stavební přímomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení	soubor	1,000	4 050,00	4 050,00	
30	K	Pol770	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, epod.	soubor	1,000	3 645,00	3 645,00	
31	K	Pol771	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	soubor	1,000	2 025,00	2 025,00	
D 2.4.4.8			Bourací práce				2 107,00	
32	K	Pol1227	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	20,000	44,60	892,00	
33	K	Pol1228	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	5,000	202,50	1 012,50	
34	K	Pol1229	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	1,000	202,50	202,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

005 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov

CG CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vypln údaj

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexl

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		1 950 043,00	
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 950 043,00	21,00%	409 509,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 359 552,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt

005 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vypíň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 950 043,00
2.4.6 - Elektroinstalace - silnoproud	1 950 043,00
2.4.6.1 - Kabely	460 584,00
2.4.6.2 - Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů	420 469,50
2.4.6.3 - Žlaby, trubky, lišty	138 199,00
2.4.6.4 - Krabice, nosné konstrukce, závěsy	81 057,00
2.4.6.5 - Spínače, ovladače	11 340,50
2.4.6.6 - Zásuvky	79 015,00
2.4.6.7 - Ukončení kabelů	13 991,00
2.4.6.8 - Rozvaděče	294 487,50
2.4.6.9 - Oslatní	176 607,00
2.4.6.10 - Uzemnění ocelových konstrukcí	18 902,00
2.4.6.11 - Práce ostatní	255 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt: 005 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Pelhřimov
Město: Pelhřimov
Stavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 950 043,00	
D	2.4.6	Elektroinstalace - silnoproud					1 950 043,00	
D	2.4.6.1	Kabely					460 584,00	
1	K	Pol1	Kabel CXKE-R 30x1,5 mm2	m	1 250,000	29,20	36 500,00	
2	K	Pol10	Kabel 4x1 oheň retardující	m	1 500,000	45,80	68 700,00	
3	K	Pol11	Vodič 1CH-R 4 mm2 žízel	m	940,000	35,00	32 900,00	
4	K	Pol12	Vodič 1CH-R 6 mm2 žízel	m	780,000	41,00	31 980,00	
5	K	Pol13	Vodič 1CH-R 25 mm2 žízel	m	60,000	87,00	5 220,00	
6	K	Pol14	Vodič CY 6 mm2 žízel	m	130,000	24,60	3 198,00	
7	K	Pol15	Vodič CY 4 mm2 žízel	m	160,000	20,60	3 296,00	
8	K	Pol16	Podružný materiál	kpl	1,000	2 445,00	2 445,00	
9	K	Pol17	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
10	K	Pol2	Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2	m	3 200,000	29,20	93 440,00	
11	K	Pol3	Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2	m	2 490,000	34,70	86 403,00	
12	K	Pol4	Kabel CXKE-R 3Jx6 mm2	m	15,000	67,50	1 012,50	
13	K	Pol5	Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2	m	80,000	48,90	3 912,00	
14	K	Pol6	Kabel CXKE-R 5Jx6 mm2	m	30,000	87,00	2 610,00	
15	K	Pol7	Kabel CXKE-R 5Jx16 mm2	m	55,000	218,50	12 017,50	
16	K	Pol8	Kabel CXKE-R 5Jx35 mm2	m	55,000	457,00	25 135,00	
17	K	Pol8.1	CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1	m	100,000	46,90	4 690,00	
18	K	Pol8.2	CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1	m	200,000	37,00	7 400,00	
19	K	Pol9	Kabel UTP cat 5e oheň retardující	m	750,000	49,40	37 050,00	
D	2.4.6.2	Svítlidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů					420 469,50	
20	K	Pol18	1 - Nouzové osvětlení: 340 lm, 3.0 W	ks	2,000	2 375,00	4 750,00	
21	K	Pol19	2 - Nouzové osvětlení: 364 lm, 3.0 W	ks	8,000	2 375,00	19 000,00	
22	K	Pol20	3 - Vestavné Interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 18.0 W)	ks	2,000	2 065,00	4 130,00	
23	K	Pol21	4 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, MP difuzor, Ra90 (4527 lm; 47.8 W), stmívatelné	ks	10,000	3 245,00	32 450,00	
24	K	Pol22	7 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600, difuzor prismatický (4315 lm; 38.0 W)	ks	3,000	2 665,00	7 995,00	
25	K	Pol23	8 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600, difuzor prismatický (2650 lm; 20.0 W), stmívatelné	ks	21,000	1 874,00	39 354,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol24	9 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, difuzor prismatický (3334 lm; 28.0 W), stmívatelné	ks	15,000	2 275,00	34 125,00	
27	K	Pol25	10 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, difuzor prismatický (4531 lm; 38.0 W)	ks	6,000	1 698,00	10 188,00	
28	K	Pol26	11 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, difuzor prismatický (4959 lm; 42.0 W)	ks	2,000	1 698,00	3 396,00	
29	K	Pol27	12 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, difuzor prismatický (6155 lm; 55.0 W)	ks	2,000	1 712,50	3 425,00	
30	K	Pol28	13 - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor, goretex průchodka (3706 lm; 25.0 W)	ks	9,000	1 294,00	11 646,00	
31	K	Pol29	14 - Downlight LED (2201 lm; 20.0 W)	ks	7,000	770,50	5 393,50	
32	K	Pol30	15 - Svítidlo LED 11W-osvětlení kuchyňské linky	ks	5,000	1 055,00	5 275,00	
33	K	Pol31	N1 - LED s piktogramem, nouzové svítidlo zapuštěné do podhledu, 3W, 1 hod	ks	2,000	2 910,00	5 820,00	
34	K	Pol32	N2 - LED s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na zeď, 3W, 1 hod	ks	15,000	2 415,00	36 225,00	
35	K	Pol33	Tlačítko S - jednotka DALI pod tlačítko IP20	ks	28,000	4 305,00	120 540,00	
36	K	Pol34	Řídicí hlavní jednotka sítě sítování do rozvaděče včetně příslušenství, DALI router 64 adres	ks	2,000	22 280,00	44 560,00	
37	K	Pol35	DALI předřadník	ks	46,000	567,00	26 082,00	
38	K	Pol36	Podružný materiál	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
39	K	Pol37	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	3 440,00	3 440,00	
D 2.4.6.3 Žalby, trubky, lišty							138 199,00	
40	K	Pol38	Kabelový žlab 200/100, oranžový, žárově zinkovaný – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)	m	20,000	757,50	15 150,00	
41	K	Pol39	Kabelový žlab 50/150, drátěný, žárově zinkovaný – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)	m	4,000	528,00	2 112,00	
42	K	Pol40	Kabelový žlab 50/100, drátěný, žárově zinkovaný – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)	m	26,000	461,00	11 986,00	
43	K	Pol41	Kabelový žlab 50/50, drátěný, žárově zinkovaný – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)	m	50,000	414,50	20 725,00	
44	K	Pol42	Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab	ks	200,000	42,80	8 560,00	
45	K	Pol43	Trubka ohebná o16 bezhalogenové samozhášlivé 750N	m	340,000	31,10	10 574,00	
46	K	Pol44	Trubka ohebná o20 bezhalogenové samozhášlivé 750N	m	740,000	33,40	24 716,00	
47	K	Pol45	Trubka ohebná o25 bezhalogenové samozhášlivé 750N	m	480,000	39,40	18 912,00	
48	K	Pol46	Trubka ohebná o32 bezhalogenové samozhášlivé 750N	m	150,000	43,80	6 570,00	
49	K	Pol47	Prostupy z kabelových žlabů	ks	200,000	32,00	6 400,00	
50	K	Pol48	Příchytky pro 8 kabelů do podhledu	ks	50,000	32,40	1 620,00	
51	K	Pol49	Příchytky pro 15 kabelů do podhledu	ks	40,000	39,40	1 576,00	
52	K	Pol50	Příchytky pro 1 kabel do podhledu	ks	200,000	22,80	4 560,00	
53	K	Pol51	Podružný materiál	kpl	1,000	3 210,00	3 210,00	
54	K	Pol52	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	1 528,00	1 528,00	
D 2.4.6.4 Krabice, nosné konstrukce, závěsy							81 057,00	
55	K	Pol53	Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem bezhalogenové	ks	80,000	198,00	15 840,00	
56	K	Pol54	Krabice přístrojová pod omítku bezhalogenové	ks	210,000	38,40	8 064,00	
57	K	Pol55	Krabice přístrojová pod omítku bezhalogenové pro svorkovnici PA+PE	ks	3,000	228,50	685,50	
58	K	Pol56	Krabice rozvodná do zdíva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenové	ks	40,000	150,00	6 000,00	
59	K	Pol57	Krabice odbočná do zdíva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku bezhalogenové	ks	20,000	74,50	1 490,00	
60	K	Pol58	Krabice odbočná do zdíva d=97mm s víčkem pod omítku bezhalogenové	ks	10,000	99,50	995,00	
61	K	Pol59	Krabice instalační do podhledu IP43 s vývody kama	ks	93,000	252,00	23 436,00	
62	K	Pol60	Uzemnění antistatické podlahy – krabice 100/100 + svorka	ks	7,000	375,00	2 625,00	
63	K	Pol61	Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šrouby+řetěz bezhalogenové	ks	10,000	82,00	820,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	Pol62	Svorka pro připojení kovových konstrukcí	ks	40,000	82,00	3 280,00	
65	K	Pol63	Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům	ks	3,000	550,00	1 650,00	
66	K	Pol64	Kabelová spojka do 4x10, zemní	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	
67	K	Pol65	Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnice PE a PA	ks	3,000	597,50	1 792,50	
68	K	Pol66	Svorka el.montážní do 2,5mm ²	ks	100,000	13,20	1 320,00	
69	K	Pol67	Svorkovnice doplňujícího pospojování	ks	9,000	487,50	4 387,50	
70	K	Pol68	Podružný materiál	kpl	1,000	3 440,00	3 440,00	
71	K	Pol69	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	1 031,50	1 031,50	
D 2.4.6.5 Spínače, ovladače							11 340,50	
72	K	Pol70	Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	14,000	198,50	2 779,00	
73	K	Pol71	Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP44	ks	2,000	162,00	304,00	
74	K	Pol72	Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omlíku, bílý, komplet, IP20	ks	6,000	259,50	1 557,00	
75	K	Pol73	Pohybové čidlo spínání osvětlení	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	
76	K	Pol73.1	Tlačítko centráli stop v zasklené skříňce	ks	1,000	583,00	583,00	
77	K	Pol73.2	Tlačítko totální stop v zasklené skříňce	ks	1,000	583,00	583,00	
78	K	Pol74	Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omlíku, IP20	ks	7,000	267,50	1 872,50	
79	K	Pol75	Podružný materiál	kpl	1,000	1 910,50	1 910,50	
80	K	Pol76	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	611,50	611,50	
D 2.4.6.6 Zásuvky							79 015,00	
81	K	Pol77	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS)	ks	172,000	315,00	54 180,00	
82	K	Pol78	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.přepetové ochrany III (MDO,DO,VDO,vč.sítno.stavění)	ks	8,000	809,50	6 476,00	
83	K	Pol79	Soumrakové čidlo	ks	1,000	2 270,00	2 270,00	
84	K	Pol80	Sálavý panel 500W, IP20 na hoflavý podklad	ks	2,000	6 325,00	12 650,00	
85	K	Pol81	Podružný materiál	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
86	K	Pol82	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	764,00	764,00	
D 2.4.6.7 Ukončení kabelů							13 991,00	
87	K	Pol83	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	140,000	56,00	7 840,00	
88	K	Pol84	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	10,000	89,50	895,00	
89	K	Pol85	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	8,000	299,00	2 392,00	
90	K	Pol86	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x50	ks	4,000	620,50	2 482,00	
	K	Pol88	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	382,00	382,00	
D 2.4.6.8 Rozvaděče							294 487,50	
92	K	Pol100	Doplnění rozvaděčů RHM-Z – část MDO, jistič 1/20A, 1x3/25A/C, 2x3/16A – pro venkovní split jednotku	ks	1,000	2 050,00	2 050,00	
93	K	Pol101	Doplnění rozvaděčů RMD 2.1, 2.2, 2.3 pro napojení zásuvkových okruhů zdrav.prostor MDO, DO, jistič/chránič charakteristika A	ks	15,000	2 770,00	41 550,00	
94	K	Pol102	Napájení monitorovacích panelů ZIS – CHKE-R 5x1,5	m	60,000	33,50	2 010,00	
95	K	Pol103	Podružný materiál	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
96	K	Pol104	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	4 585,00	4 585,00	
97	K	Pol89	Rozvaděč RMD2.1 dle schéma – doplnění nově instalovaných částí a úprava	celek	1,000	68 100,00	68 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	Pol90	Rozvaděč RMD2.2 dle schéma – doplnění nově instalovaných částí a úprava	celek	1,000	12 740,00	12 740,00	
99	K	Pol91	Rozvaděč RMD2.3 dle schéma – doplnění nově instalovaných částí a úprava	celek	1,000	2 550,00	2 550,00	
100	K	Pol92	Rozvaděč RMD2.4 dle schéma – doplnění nově instalovaných částí a úprava	celek	1,000	554,00	554,00	
101	K	Pol92.1	Úprava hlavního rozvaděče část MDO a DO – hlavní vypínače s hlavní cívkou, úprava dle místních podmínek	celek	1,000	16 050,00	16 050,00	
102	K	Pol93	Požární zákryt před rozvaděč RZ2.1 (800/2000)	celek	1,000	33 240,00	33 240,00	
103	K	Pol94	Požární zákryt před rozvaděč RZ2.2 (600/2000)	celek	1,000	26 590,00	26 590,00	
104	K	Pol95	Požární zákryt před rozvaděč RZ2.3 (600/2000)	celek	1,000	26 590,00	26 590,00	
105	K	Pol96	Požární zákryt před rozvaděč RZ2.4 (800/2000)	celek	1,000	33 240,00	33 240,00	
106	K	Pol97	Doplnění rozvaděčů RMD napojení zásuvkových okruhů (nelékařských prostorů) jistič-chránič 16A 30mA, „C“	ks	8,000	1 615,50	12 924,00	
107	K	Pol98	Doplnění rozvaděčů RZ (izol.soustava) (RZ 2.1, RZ2.2, RZ2.3) – doplnění dvoupolovy jistič 10A napojení zásuvkových okruhů ZIS, DO, ZIS VDO (zdrav prostory)	ks	20,000	441,00	8 820,00	
108	K	Pol99	Doplnění rozvaděče RD2.4 – 1/10A – pro vnitřní klima split	ks	1,000	219,50	219,50	
D 2.4.6.9 Ostatní							176 607,50	
109	K	Pol105	Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ	m2	2,000	7 640,00	15 280,00	
110	K	Pol106	Výstražné štítky	ks	80,000	45,80	3 664,00	
111	K	Pol107	Monitorovací panel ZIS m.č.2.013 a 2.063 MP4	ks	4,000	14 520,00	58 080,00	
112	K	Pol108	Signální testovací panel ZIS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství do m.č.2.010 a 2.063 – FF3	ks	4,000	14 520,00	58 080,00	
113	K	Pol109	Signální testovací panel UPS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství do m.č.2.013 a 2.060 – FF3	ks	2,000	14 520,00	29 040,00	
114	K	Pol110	Napojení signalizačního panelu na slávající sirény signalizace SYKFY 10x2x0,5	m	120,000	23,00	2 760,00	
115	K	Pol111	Hlavní ekvipotenciální připojnice HOP-(připojnicový systém)	ks	3,000	1 324,50	3 973,50	
116	K	Pol112	Podružný materiál	kpl	1,000	3 440,00	3 440,00	
117	K	Pol113	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	2 290,00	2 290,00	
D 2.4.6.10 Uzemnění ocelových konstrukcí							18 902,00	
118	K	Pol114	Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm	m	60,000	107,50	6 450,00	
119	K	Pol115	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	80,000	64,00	5 120,00	
120	K	Pol116	Svorka SR02	ks	10,000	90,00	900,00	
121	K	Pol117	Svorka SR03	ks	20,000	72,50	1 450,00	
122	K	Pol118	Antikorozní nátěr svarů	ks	20,000	58,00	1 160,00	
123	K	Pol119	Podružný materiál	kpl	1,000	3 440,00	3 440,00	
124	K	Pol120	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	382,00	382,00	
D 2.4.6.11 Práce ostatní							255 390,00	
125	K	Pol121	Demontáže dle PD elektroinstalací	kpl	1,000	29 040,00	29 040,00	
126	K	Pol122	Likvidace el.materiálů	kpl	1,000	6 115,00	6 115,00	
127	K	Pol123	Stavební přímocí (sekání, vrtání, drážkování)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
128	K	Pol124	Doplnění stáv rozvaděčů RHM-T, RD2.4	kpl	1,000	9 935,00	9 935,00	
129	K	Pol125	Práce na slávajícím rozvaděči RMD 2.1 – demontáž, odpojení, popisy, zaměření, doplnění, opětovné připojení, přemístění do nové pozice, osazení pož.zákrytu, skutečné provedení rozvaděče, úprava	kpl	1,000	22 920,00	22 920,00	
130	K	Pol126	Práce na slávajícím rozvaděči RT 2.1 – demontáž, odpojení, popisy, zaměření, opětovné připojení, přemístění do nové pozice, osazení pož.zákrytu, skutečné provedení rozvaděče, úprava	kpl	1,000	6 035,00	6 035,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	Pol127	Práce na stávajícím rozvaděči RT 2.2 – demontáž, odpojení, popisy, zaměření, doplnění, opětovné připojení, přemístění do nové pozice, osazení pož.zákrytu, skutečné provedení rozvaděče, úprava	kpl	1,000	6 035,00	6 035,00	
132	K	Pol127.1	Napojení a oživení nouzového osvětlení na stávající systém řízení a kontroly objektu nemocnice	kpl	1,000	6 115,00	6 115,00	
133	K	Pol128	Přeložka kabelů VO – včetně vypískání, vytýčení geodetické zaměření nové trasy	kpl	1,000	19 100,00	19 100,00	
134	K	Pol128.1	Úprava hlavního rozvaděče část MDO a DO – hlavní vypínače s hlavní cívkou, úprava dle místních podmínek, demontáže stáv prvků, úprava a prodrátování rozvaděče	kpl	1,000	4 585,00	4 585,00	
	K	Pol129	Přesun ovládání osvětlení v místnosti 2.056 – úprava rozvodů, přemístění ovladačů, napojení na stávající rozvody	kpl	1,000	3 820,00	3 820,00	
136	K	Pol130	Přemístění a přepojení rozvaděč operačního svítidla(demontáž, montáž, zapojení, zakreslení)	kpl	1,000	9 170,00	9 170,00	
137	K	Pol131	Napojení nových el.okruhů v rozvaděči RZ2.1 vč.doplnění a zakreslení skutečného provedení	kpl	1,000	8 405,00	8 405,00	
138	K	Pol132	Napojení nových el.okruhů v rozvaděči RZ2.4 vč.doplnění a zakreslení skutečného provedení	kpl	1,000	8 405,00	8 405,00	
139	K	Pol133	Osazení lůžkové rampy – zapojení okruhů MDO, DO, ZIS, VDO včetně pospojování a uzemnění	kpl	1,000	4 585,00	4 585,00	
140	K	Pol134	Koordinace rozmístění nových zásuvek a stávajících zásuvek s novým interierem; koordinace osazení el.instalačních předmětů do kuch.linek dle kladečského plánu, napojení myčky mís; koordinace výrobků – svítidel a ovladačů ve stávající soustavě stávajícího osvětlení chodeb, typy předřadníků, typy řídicích modulů, ovl.tlačítka	kpl	1,000	15 280,00	15 280,00	
141	K	Pol136	Popis stávajících kabelů v demontovaných a přepojovaných rozvaděčích včetně popisu přístrojů	kpl	1,000	7 640,00	7 640,00	
142	K	Pol137	Úprava krycích plechů v rozvaděčích při úpravě a doplnění přístrojovou náplní	kpl	1,000	3 975,00	3 975,00	
143	K	Pol138	Úprava pospojování a uzemnění s využitím stávajících skříní MX a osazení nových skříní ozn.PA+PE, napojení CY dle popisu TZ	kpl	1,000	11 460,00	11 460,00	
144	K	Pol139	Napojení a koordinace 2ks nových monitorovacích míst v m.č.2.013 a 2.063 – monitoring ZIS a VDO koordinace přístrojů se stáv.řešením	kpl	1,000	3 820,00	3 820,00	
145	K	Pol141	Výrobní dokumentace rozvaděčů	kpl	1,000	9 170,00	9 170,00	
146	K	Pol142	Popis zásuvek a přístrojů v rozvaděčích	kpl	1,000	3 210,00	3 210,00	
147	K	Pol143	Utlášení požárních prostupů	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
148	K	Pol149	Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně instalovaných zařízení zdravotní technologie, zařízeníových předmětů a zařízení TZB	kpl	1,000	9 705,00	9 705,00	
149	K	Pol1451	Popis napájecích okruhů na instalační prvky (zásuvky, krabice...)	kpl	1,000	5 730,00	5 730,00	
150	K	Pol1452	Měření světelné-technických parametrů osvětlení včetně protokolu	kpl	1,000	11 460,00	11 460,00	
151	K	Pol1454	Výchozí revize elektroinstalace	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

006 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov

CC-CZ: 8. 1. 2020
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexi

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		1 018 187,34	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 018 187,34	21,00%	213 819,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 232 006,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební opravy

Objekt: **006 - Elektroinstalace - slaboproud**

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vyplň údaj

Data: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 018 187,34
2.4.7 - Elektroinstalace - slaboproud	1 018 187,34
2.4.7.1 - PZTS (ACS), DT, JČ	286 770,40
2.4.7.1.1 - TECHNOLOGIE	180 455,50
2.4.7.1.1.1 - Jednotný čas (JČ)	11 473,00
2.4.7.1.1.2 - PZTS, ACS	116 626,50
2.4.7.1.1.3 - Domácí telefon (DT)	52 356,00
2.4.7.1.2 - ROZVODY	76 601,90
2.4.7.1.2.1 - Jednotný čas (JČ)	1 601,00
2.4.7.1.2.2 - PZTS, ACS	53 398,40
2.4.7.1.2.3 - Domácí telefon (DT)	21 602,50
2.4.7.1.3 - OSTATNÍ	29 713,00
2.4.7.2 - SSK, CCTV, STA	220 255,34
2.4.7.2.1 - TECHNOLOGIE	54 638,34
2.4.7.2.1.1 - SSK	37 026,34
2.4.7.2.1.2 - CCTV	9 267,50
2.4.7.2.1.3 - STA	8 344,50
2.4.7.2.2 - ROZVODY	137 781,00
2.4.7.2.2.1 - SSK	115 506,00
2.4.7.2.2.2 - STA	22 275,00
2.4.7.2.3 - OSTATNÍ	27 836,00
2.4.7.3 - Vyzvolávací systém	375 409,00
2.4.7.3.1 - TECHNOLOGIE	272 242,50
2.4.7.3.2 - ROZVODY	85 864,50
2.4.7.3.3 - OSTATNÍ	17 302,00
2.4.7.4 - Systém S-P	91 776,60

2.4.7.4.1 - TECHNOLOGIE	57 149,60
2.4.7.4.2 - ROZVODY	12 586,00
2.4.7.4.3 - OSTATNÍ	22 041,00
2.4.7.5 - Společné trasy (SSK, CCTV, STA, VS, S-P)	33 918,50
2.4.7.5.1 - ROZVODY	31 661,50
2.4.7.5.2 - OSTATNÍ	2 257,00
2.4.7.6 - Propojení technologie medicínálních plynů	10 057,50
2.4.7.6.1 - ROZVODY	8 176,50
2.4.7.6.2 - OSTATNÍ	1 881,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt: 006 - Elektroinstalace - slaboproud
Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Město: Pelhřimov
Výplň údaj

Data: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 018 187,34	
D 2.4.7 Elektroinstalace - slaboproud							1 018 187,34	
D 2.4.7.1 PZTS (ACS), DT, JČ							286 770,40	
D 2.4.7.1.1 TECHNOLOGIE							180 455,50	
D 2.4.7.1.1.1 Jednotný čas (JČ)							11 473,00	
1	K	Pol149	Demontáž stávajících hodin	ks	3,000	193,50	580,50	
2	K	Pol150	Analogové hodiny oboustranné se stejnými vzhledovými i technickými vlastnostmi jako hodiny stávající, kompatibilní se stávajícím systémem, včetně materiálu pro připevnění na podhled	ks	3,000	3 380,00	10 140,00	
3	K	Pol151	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	752,50	752,50	
D 2.4.7.1.1.2 PZTS, ACS							116 625,50	
4	K	Pol152	Úsifedna s možností dělení na 8 podsystémů, 192 zón (z toho 16 na desce úsifedny), 254 modulů v systému, 999 uživatelských kódů, historie událostí (PZTS 512, ACS 3072), maximální proudový odběr z AUX svorek 12V / 1A, maximální délka sběrnice 900m, maximální počet ovládaných dveří 32, počet držitelů karet 999, počet naprogramovaných telefonních čísel 4, kompatibilní se stávající grafickou nadstavbou, v krytu s prostorem pro záložní akumulátor, s tamper kontaktem a s vestavěným transformátorem 16V AC / 40VA (napájení úsifedny 16V AC / 40VA)	kpl	1,000	4 555,00	4 555,00	
5	K	Pol153	Záložní akumulátor 12V/12Ah	ks	1,000	778,00	778,00	
6	K	Pol153	Záložní akumulátor 12V/12Ah	ks	5,000	778,00	3 890,00	
7	K	Pol154	Systémová barevná grafická dotyková klávesnice, napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 200mA, 1 klávesnicová zóna, připojitelná na sběrnici systému, bílá	ks	1,000	4 940,00	4 940,00	
8	K	Pol155	Systémový modul pro vytvoření přístupového bodu (ovládání dveří), připojitelný na sběrnici systému, ovládání 1 dveří, koordinace se čtečkou bezkontaktních karet, napájení 16V AC, maximální proudový odběr 80mA, vestavěný zdroj (maximální proudový odběr z AUX svorek 12V / 1A), počet zón 2, maximální zatížení výstupu (kontakt pro el. zámeč / ovlárač) 5A / 25V, možnost připojení tamper kolnektu	ks	5,000	2 890,00	14 450,00	
	K	Pol156	Kryt pro systémový modul pro vytvoření přístupového bodu, s tamper kontaktem, s prostorem pro záložní akumulátor 12V/12Ah, s vestavěným trasnformátorem 16V AC / 40VA	ks	4,000	3 435,00	13 740,00	
10	K	Pol157	Kryt pro systémový modul pro vytvoření přístupového bodu, s tamper kontaktem, s prostorem pro záložní akumulátor 12V/12Ah a s prostorem pro systémový výstupní modul, s vestavěným trasnformátorem 16V AC / 40VA	ks	1,000	2 285,00	2 285,00	
11	K	Pol158	Systémový vstupní modul (expander), připojitelný na sběrnici systému, 8 vstupů (16 zón pomocí ATZ), napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 31mA	ks	1,000	1 467,50	1 467,50	
12	K	Pol159	Kryt pro systémový vstupní modul (expander) s tamper kontaktem	ks	1,000	627,50	627,50	
13	K	Pol160	Systémový výstupní modul, připojitelný na sběrnici systému, 4 programovatelné relé výstupy, maximální zatížení výstupu 5A / 24V, napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 150mA	ks	1,000	1 562,00	1 562,00	
14	K	Pol161	Magnetický kontakt, 4 dráty	ks	2,000	266,50	533,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol162	Propojovací krabice, alespoň 8 svorek, lamper kontakt	ks	2,000	115,00	230,00	
16	K	Pol163	Tišňové tlačítko (výklopný tišňový hlásič)	ks	6,000	617,50	3 705,00	
17	K	Pol164	Tišňové tlačítko s vyšším krytím - krytí alespoň IP 44, nápisem Tišňové tlačítko	ks	1,000	688,00	688,00	
18	K	Pol165	Zapojení kontaktu pro ovládání dveří (el. zámku / ovláče)	ks	5,000	976,50	4 882,50	
19	K	Pol166	Signalizační prvek (LED blikáč oranžový / žlutý, 12V DC, maximální proudový odběr 120mA)	ks	3,000	337,50	1 012,50	
20	K	Pol167	čtečka bezkontaktních karet, kompatibilní s modulem ovládání dveří (přístupový bod), kompatibilní se stávajícími kartami, stejný vzhled jako čtečky stávající, venkovní prostředí	ks	5,000	5 165,00	25 825,00	
21	K	Pol168	Bezkontaktní karta, kompatibilní se stávajícími kartami a se stávajícími o novými bezkontaktními čtečkami	ks	20,000	333,50	6 670,00	
22	K	Pol169	Integrační/tiskový modul, připojitelný na sběrnici systému, napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 60mA, modul bude umožňovat integraci systému do jiných nadstavbových systémů	ks	1,000	4 180,00	4 180,00	
23	K	Pol170	Převodník Ethernet k integračnímu/tiskovému modulu, bude sloužit pro komunikační rozhraní RS232 do sítě Ethernet	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	
24	K	Pol171	Kryt pro integrační/tiskový modul a převodník Ethernet	ks	1,000	439,50	439,50	
25	K	Pol172	Licence pro grafickou nadstavbu systému	ks	1,000	10 830,00	10 830,00	
26	K	Pol173	Instalace, nastavení a oživení grafického nadstavbového systému	kpl	1,000	4 335,00	4 335,00	
27	K	Pol174	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
D 2.4.7.1.1.3 Domácí telefon (DT)							52 356,00	
28	K	Pol151	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	752,50	752,50	
29	K	Pol165	Zapojení kontaktu pro ovládání dveří (el. zámku / ovláče)	ks	3,000	602,00	1 806,00	
30	K	Pol175	Dveřní interkom (telefon), kompatibilní se stávající telefonní ústřednou, stejné technické vlastnosti jako stávající domácí telefony, instalace do venkovního prostoru, kontakt pro ovládání dveří s dotlačitelným zařízením, 3 adresy (tlačítka), klávesnice	ks	4,000	11 840,00	47 360,00	
31	K	Pol176	Demontáž stávajícího dveřního interkomu (telefonu)	ks	3,000	812,50	2 437,50	
D 2.4.7.1.2 ROZVODY							76 601,90	
D 2.4.7.1.2.1 Jednotný čas (JC)							1 601,00	
32	K	Pol177	Kabel 1-CXKH-R 2x1,5 B2ca	m	23,000	25,70	591,10	
33	K	Pol178	Příchytka pro kabel 1-CXKH-R 2x1,5	ks	23,000	18,80	432,40	
34	K	Pol179	Propojovací krabice	ks	2,000	192,50	385,00	
35	K	Pol181	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	192,50	192,50	
D 2.4.7.1.2.2 PZTS, ACS							53 398,40	
36	K	Pol182	Kabel J-H(SI)H 4x2x0,8 B2ca	m	412,000	32,70	13 472,40	
37	K	Pol183	Kabel J-H(SI)H 6x2x0,8 B2ca	m	205,000	37,60	7 708,00	
38	K	Pol184	1-CXKH-R 2x1,5 B2ca	m	210,000	25,70	5 397,00	
39	K	Pol185	STP cat.6A B2ca	m	50,000	26,40	1 320,00	
40	K	Pol186	Svazkový držák pro přichycení kabelů ke stropu	ks	195,000	32,30	6 298,50	
41	K	Pol187	Elektroinstalační tuha plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	20,000	34,20	684,00	
42	K	Pol188	Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	80,000	26,70	2 136,00	
43	K	Pol189	Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	60,000	63,50	3 810,00	
44	K	Pol190	Rozbočovací krabice	ks	2,000	178,00	356,00	
45	K	Pol191	Propojovací krabice	ks	4,000	81,50	326,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	Pol192	Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů	kpl	5,000	376,00	1 880,00	
47	K	Pol193	Vyhotovení průrazu skrz stěnu	ks	9,000	109,00	981,00	
48	K	Pol194	Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min	kpl	1,000	7 525,00	7 525,00	
49	K	Pol195	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	1 504,50	1 504,50	
D 2.4.7.1.2.3 Domáci telefon (DT)							21 602,50	
	K	Pol181	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	1 128,50	1 128,50	
51	K	Pol184	1-CXKH-R 2x1,5 B2ca	m	30,000	25,70	771,00	
52	K	Pol188	Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	40,000	26,70	1 068,00	
53	K	Pol189	Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	20,000	63,50	1 270,00	
54	K	Pol192	Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů	kpl	4,000	376,00	1 504,00	
55	K	Pol193	Vyhotovení průrazu skrz stěnu	ks	5,000	109,00	545,00	
56	K	Pol194	Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min	kpl	1,000	3 760,00	3 760,00	
57	K	Pol196	Demonláž stávajících kabelů	m	150,000	7,00	1 050,00	
58	K	Pol197	Demontáž stávajících kabelových tras	m	150,000	7,00	1 050,00	
59	K	Pol198	Kabel STP cat.6A B2ca	m	230,000	26,40	6 072,00	
60	K	Pol199	Kabelová příchytka pro upevnění kabelů ke stropu	ks	180,000	18,80	3 384,00	
D 2.4.7.1.3 OSTATNÍ							29 713,00	
61	K	Pol202	LIKVIDACE ODPADŮ	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
62	K	Pol203	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
63	K	Pol205	NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU PZTS, ACS	kpl	1,000	7 525,00	7 525,00	
64	K	Pol206	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU DT	kpl	1,000	3 760,00	3 760,00	
65	K	Pol207	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU JČ	kpl	1,000	3 760,00	3 760,00	
66	K	Pol208	KOORDINAČNÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY PZTS, ACS, DT a JČ	kpl	1,000	3 760,00	3 760,00	
67	K	Pol211	VÝCHOZÍ REVIZE	kpl	1,000	5 265,00	5 265,00	
68	K	Pol213	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
D 2.4.7.2 SSK, CCTV, STA							220 255,34	
D 2.4.7.2.1 TECHNOLOGIE							54 638,34	
D 2.4.7.2.1.1 SSK							37 026,34	
69	K	Pol174	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 128,50	1 128,50	
	K	Pol216	Demonláž stávajících koncových komponentů	ks	4,000	1 504,50	6 018,00	
	K	Pol217	Úprava stávajícího datového rozvaděče (přečesat kabely, uspořádat stávající prvky, ...)	kpl	1,000	1 128,50	1 128,50	
72	K	Pol218	Vyvozovací panel, kompatibilní se stávajícím datovým rozvaděčem	ks	4,000	259,50	1 038,00	
73	K	Pol219	Vyvozovací materiál (háčky), kompatibilní se stávajícím datovým rozvaděčem	ks	25,000	69,50	1 737,50	
74	K	Pol220	Systémový patchpanel 24x RJ45 port, kompatibilní se stávajícím systémem SK, cat.6A	ka	1,000	2 615,00	2 615,00	
75	K	Pol221	Systémový patchpanel 24x RJ45 port, kompatibilní se stávajícím systémem SK, cat.6	ks	3,000	2 105,00	6 315,00	
76	K	Pol222	Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6A, povrchová montáž, jednotný design se silnoproudými komponenty	ks	3,000	228,00	684,00	
77	K	Pol223	Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6, povrchová montáž, jednotný design se silnoproudými komponenty	ks	5,000	228,00	1 140,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Pol224	Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6, zápusná montáž, jednoduchý design se sílnoproudými komponenty	ks	15,000	228,00	3 420,00	
79	K	Pol225	Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6, kompatibilní s lůžkovou rampou (lišťou), jednoduchý design se sílnoproudými komponenty	ks	4,000	228,00	912,00	
80	K	Pol226	Systémový keystone RJ45, cat.6A	ks	6,000	120,50	723,00	
81	K	Pol227	Systémový keystone RJ45, cat.6	ks	48,000	110,50	5 304,00	
82	K	Pol228	RJ45 konektor cat.6	ks	2,000	60,50	121,00	
83	K	Pol229	Pach kord, cat.6, 5m	ks	54,000	54,50	2 943,00	
84	K	Pol230	Pach kord, cat.6, 2m	ks	34,000	36,10	1 227,40	
85	K	Pol231	Pach kord, cat.6A, 2m	ks	6,000	95,00	570,00	
86	K	Pol232	Acces point (Wi-Fi modul) - se stejnými technickými vlastnostmi jako moduly stávací, kompatibilní se stávacím systémem, PoE	ks	2,000	0,72	1,44	
D 2.4.7.2.1.2 CCTV							9 267,50	
87	K	Pol234	Demontáž stávací kamery	ks	1,000	193,50	193,50	
88	K	Pol235	Opětovná montáž stávací kamery	ks	1,000	387,00	387,00	
89	K	Pol236	IP kamera, do venkovního prostředí s krytím alespoň IP 67, napájení PoE, v provedení bullet, úhel záběru alespoň 101°, smart IR přisvit do 30m, rozlišení 4 Mpix (2688 x 1520 px) s frekvencí 20 snímků/s, funkce DWDR a 3D-DNR, kompatibilní se stávacím kamerovým systémem	ks	2,000	3 850,00	7 700,00	
90	K	Pol237	Zapojovací box pro IP kameru	ks	2,000	305,50	611,00	
91	K	Pol238	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	376,00	376,00	
D 2.4.7.2.1.3 STA							8 344,50	
92	K	Pol151	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	752,50	752,50	
93	K	Pol239	Demontáž stávacích koncových komponentů	ks	4,000	376,00	1 504,00	
94	K	Pol240	Malý zesilovač - 1 vstup, 2 výstupy, konektory typu F (samice), kompatibilní se stávacím systémem STA, kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu)	ks	1,000	380,00	380,00	
95	K	Pol241	Rozbočovač - 1 vstup, 2 výstupy, konektory typu F (samice), kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu)	ks	1,000	161,50	161,50	
96	K	Pol242	Rozbočovač - 1 vstup, 6 výstupů, konektory typu F (samice), kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu)	ks	1,000	287,50	287,50	
97	K	Pol243	Linkový zesilovač - zesílení alespoň 47 dB (s regulací 20dB), regulace náklonu 18 dB, 1 testovací vstup a výstup, součástí zesilovače je aktivní zpětný kanál 5-30 MHz, kompatibilní se stávacím systémem STA, kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu)	ks	1,000	3 230,00	3 230,00	
98	K	Pol244	Zásuvka - typ koncová, útlum 1 dB, konektory typu IEC pro TV / IEC zdíška pro RD, zápusná montáž, jednoduchý design se sílnoproudými komponenty, kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu)	ks	5,000	315,00	1 575,00	
99	K	Pol245	konektor typu F (samec)	ks	20,000	22,70	454,00	
D 2.4.7.2.2 ROZVODY							137 781,00	
D 2.4.7.2.2.1 SSK							115 506,00	
100	K	Pol188	Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	105,000	26,70	2 803,50	
101	K	Pol189	Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	25,000	63,50	1 587,50	
102	K	Pol192	Vysekání drážky do stěny poříbných rozměrů	kpl	22,000	52,00	1 144,00	
103	K	Pol196	Demontáž stávacích kabelů	m	100,000	5,90	590,00	
104	K	Pol197	Demontáž stávacích kabelových tras	m	100,000	5,90	590,00	
105	K	Pol246	Kabel U/UTP cat.6 B2ca	m	3 390,000	24,40	82 716,00	
106	K	Pol247	Kabel STP cat.6A B2ca	m	250,000	24,40	6 100,00	
107	K	Pol248	Svazkový držák pro alespoň 1-20x kabel U/UTP cat.6 B2ca / STP cat.6A B2ca	ks	120,000	32,30	3 876,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	Pol249	Perapetlní kanál o rozměrech 90mm x 55mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	15,000	359,00	5 385,00	
109	K	Pol250	Vyhotovení průrazu skrz stěnu	ks	12,000	109,00	1 308,00	
110	K	Pol251	Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min	kpl	1,000	7 525,00	7 525,00	
111	K	Pol252	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
D 2.4.7.2.2 STA							22 275,00	
	K	Pol188	Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	35,000	26,70	934,50	
113	K	Pol192	Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů	kpl	7,000	52,00	364,00	
114	K	Pol196	Demontáž stávajících kabelů	m	100,000	7,00	700,00	
115	K	Pol197	Demontáž stávajících kabelových tras	m	100,000	7,00	700,00	
116	K	Pol250	Vyhotovení průrazu skrz stěnu	ks	8,000	109,00	872,00	
117	K	Pol251	Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min	kpl	1,000	7 525,00	7 525,00	
118	K	Pol252	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	1 128,50	1 128,50	
119	K	Pol253	Koaxiální kabel LSFH, B2ca, 6,9mm, PVC, vnitřní vodič 1,05mm Cu (tvrdý), opletení Cu, kompatibilní s konektory	m	285,000	29,60	8 436,00	
120	K	Pol254	Svazkový držák pro alespoň 1-7x koaxiální kabel	ks	50,000	32,30	1 615,00	
D 2.4.7.2.3 OSTATNÍ							27 836,00	
121	K	Pol211	VÝCHOZÍ REVIZE	kpl	1,000	3 760,00	3 760,00	
122	K	Pol255	LIKVIDACE ODPADŮ	kpl	1,000	2 635,00	2 635,00	
123	K	Pol256	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	2 255,00	2 255,00	
124	K	Pol257	NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU CCTV	kpl	1,000	3 760,00	3 760,00	
125	K	Pol258	KOORDINAČNÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY SSK, CCTV a STA	kpl	1,000	7 525,00	7 525,00	
126	K	Pol261	MĚŘENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ SSK včetně protokolu	kpl	1,000	6 020,00	6 020,00	
127	K	Pol262	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
D 2.4.7.3 Vyvolávací systém							375 409,00	
D 2.4.7.3.1 TECHNOLOGIE							272 242,50	
128	K	Pol174	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	3 385,00	3 385,00	
129	K	Pol224	Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6, zápusná montáž, jednotný design se silnoproudými komponenty	ks	1,000	228,00	228,00	
130	K	Pol227	Systémový keystone RJ45, cat.6	ks	17,000	110,50	1 878,50	
131	K	Pol228	RJ45 konektor cat.6	ks	7,000	60,50	423,50	
132	K	Pol229	Pach kord, cat.6, 5m	ks	35,000	54,50	1 907,50	
	K	Pol265	Řídící aplikace	lic	1,000	5 150,00	5 150,00	
134	K	Pol266	SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace)	lic	1,000	2 575,00	2 575,00	
135	K	Pol267	Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací)	lic	8,000	2 205,00	17 640,00	
136	K	Pol268	Licence přep. aplikace- modul Receptce	lic	2,000	2 575,00	5 150,00	
137	K	Pol269	Tiskárna TERMO - 4lačítka, cutter, RS485, Ethernet	ks	1,000	16 630,00	16 630,00	
138	K	Pol270	Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop	ks	1,000	2 035,00	2 035,00	
139	K	Pol271	Tiskárna s touch-small (TFT 15")	ks	1,000	38 540,00	38 540,00	
140	K	Pol272	Stojan tiskárny touch-small - kovový	ks	1,000	6 615,00	6 615,00	
141	K	Pol273	Snímač klientských kódů pro TS150	ks	1,000	9 710,00	9 710,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	Pol274	Softwarová úprava pro odesílání klientů va vyšetření mimo VS	lic	1,000	27 690,00	27 690,00	
143	K	Pol275	Přepázkový displej (3mIR-kl,Folie-př,ENET,POE)57SMD, včetně konzole a upevňovacího materiálu ke stěně	ks	8,000	4 775,00	38 200,00	
144	K	Pol276	Počítač KE-MINI PC, Win10 IOT Enterprise	ks	2,000	9 535,00	19 070,00	
145	K	Pol277	SW pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence	lic	1,000	5 885,00	5 885,00	
146	K	Pol278	SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu PC	lic	1,000	1 103,00	1 103,00	
147	K	Pol279	Hlavní displej LCD, včetně závěsu a montáže.	ks	2,000	16 060,00	32 120,00	
148	K	Pol280	Řídicí jednotka EZ - VS (Eih, USB)	ks	7,000	3 825,00	26 775,00	
149	K	Pol281	Kryt pro řídicí jednotku EZ - včetně spojovacího, upevňovacího a vyvazovacího materiálu	ks	7,000	274,00	1 918,00	
150	K	Pol282	Napájecí zdroj splňaný 15V/1,6A/24W	ks	7,000	344,50	2 411,50	
151	K	Pol283	Napájecí splňaný zdroj 12V DC / 5A	ks	1,000	603,50	603,50	
152	K	Pol284	Systémový patchpanel 24x RJ45 port, kompatibilní se stávajícím systémem SK	ks	1,000	2 105,00	2 105,00	
153	K	Pol285	Datová zásuvka modulární pro 1x keystone RJ45, cat.6, povrchová montáž, jednotný design se silnoproudými komponenty	ks	7,000	226,00	1 582,00	
154	K	Pol286	Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat. 6 povrchová montáž, jednotný design se silnoproudými komponenty	ks	4,000	228,00	912,00	
D 2.4.7.3.2 ROZVODY							85 864,50	
155	K	Pol188	Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	20,000	26,70	534,00	
156	K	Pol189	Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	10,000	63,50	635,00	
157	K	Pol192	Vysekání drážky do sílny potřebných rozměrů	kpl	17,000	52,00	884,00	
158	K	Pol193	Výhotovení průrazu skrz stěnu	ks	11,000	109,00	1 199,00	
159	K	Pol246	Kabel U/UTP cat.6 B2ca	m	1 790,000	22,70	40 633,00	
160	K	Pol252	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	1 504,50	1 504,50	
161	K	Pol288	Kabel 1-CXKH-R 2x1,5	m	310,000	25,70	7 967,00	
162	K	Pol289	Svazkový držák pro kabely	ks	230,000	30,10	6 923,00	
163	K	Pol290	Výhotovení protipožárního kastlíku v prostoru CHÚC potřebných rozměrů s požární funkcí při požáru dle PBR - pro kabely 3x U/UTP cat.6 B2ca a 1-CXKH-R 2x1,5	m	20,000	903,00	18 060,00	
164	K	Pol291	Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min	kpl	1,000	7 525,00	7 525,00	
D 2.4.7.3.3 OSTATNÍ							17 302,00	
165	K	Pol211	VÝCHOZÍ REVIZE	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
166	K	Pol255	LIKVIDACE ODPADŮ	kpl	1,000	2 255,00	2 255,00	
167	K	Pol293	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
168	K	Pol295	OŽIVENÍ SYSTÉMU	kpl	1,000	3 760,00	3 760,00	
169	K	Pol296	MĚŘENÍ, ASISTENCE, KONFIGURACE, ŠKOLENÍ	kpl	1,000	7 525,00	7 525,00	
D 2.4.7.4 Systém S-P							91 776,60	
D 2.4.7.4.1 TECHNOLOGIE							57 149,60	
170	K	Pol297	Hlavní ústředna - akustická a optická signalizace jednotlivých volání, zobrazení adresy volajícího a místa na displeji, zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu, jednoduchá a přehledná obsluha přes dotykový displej, přijetí clientského volání nebo alarmu a možnost jeho zrušení	ks	1,000	20 920,00	20 920,00	
171	K	Pol298	Propojovací deska hlavní ústředny	ks	1,000	1 442,00	1 442,00	
172	K	Pol299	Napájecí systémový - samostatná jednotka je na vstupní straně připojena k síťovému rozvodu a na výstupu k napájecímu vedení, vhodný pro počet adresných prvků pod síť	ks	1,000	6 110,00	6 110,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	Pol300	Signalizační jednotka - systémová, možnost registrace personálu, možnost připojení osmi adresných zásuvek účastníka či tlačítek nouzového volání nebo táhel nouzového volání, možnost připojení libovolného počtu neadresných zásuvek účastníka či tlačítek nouzového volání nebo nouzového volání, vysílání klientského volání, vysílání alarmu, přenos akustických signálů v případě registrace personálu	ks	2,000	2 460,00	4 920,00	
174	K	Pol301	Signalizační jednotka s displejem - systémová, zobrazení adresy volajícího a místa na displeji, přenos akustických signálů v případě registrace personálu, možnost připojení osmi adresných zásuvek či tlačítek nouzového volání nebo táhel nouzového volání, možnost připojení libovolného počtu neadresných zásuvek účastníka či tlačítek nouzového volání nebo táhel nouzového volání, registrace personálu, vysílání alarmu, vysílání klientského volání	ks	1,000	3 625,00	3 625,00	
175	K	Pol302	Propojovací deska signalizační jednotky	ks	3,000	1 141,50	3 424,50	
176	K	Pol303	Instalační rámeček pro signalizační jednotku s displejem	ks	1,000	56,50	56,50	
177	K	Pol304	Instalační rámeček pro signalizační jednotku bez displeje	ks	2,000	56,50	113,00	
178	K	Pol305	Tlačítko nouzového volání - systémové	ks	1,000	636,50	636,50	
179	K	Pol306	Táhlou nouzového volání - systémové	ks	1,000	809,50	809,50	
180	K	Pol307	Instalační rámeček malý	ks	6,000	33,80	202,80	
181	K	Pol308	Svítlidlo - systémové, optická signalizace stavu	ks	4,000	995,00	3 980,00	
182	K	Pol309	Volací šňůra nouzového volání - systémová	ks	6,000	782,50	4 695,00	
183	K	Pol310	Závěs volací šňůry - systémové, kompatibilní s volací šňůrou nouzového volání	ks	6,000	70,00	420,00	
184	K	Pol311	Zásuvka účastníka s tlačítkem - systémová	ks	6,000	633,50	3 801,00	
185	K	Pol312	Instalační rámeček zásuvky účastníka	ks	6,000	18,80	112,80	
186	K	Pol313	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
D 2.4.7.4.2 ROZVODY							12 586,00	
187	K	Pol188	Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	50,000	26,70	1 335,00	
188	K	Pol192	Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů	kpl	8,000	52,00	416,00	
189	K	Pol193	Vyhotovení průrazu skrz stěnu	ks	10,000	109,00	1 090,00	
190	K	Pol246	Kabel U/UTP cat.6 B2ca	m	150,000	22,70	3 405,00	
191	K	Pol252	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	1 128,50	1 128,50	
192	K	Pol288	Kabel 1-CXKH-R 2x1,5	m	50,000	25,70	1 285,00	
193	K	Pol314	Svazkový držák pro kabely	ks	90,000	30,10	2 709,00	
194	K	Pol315	Propojovací (odbočná) krabice	ks	5,000	151,00	755,00	
195	K	Pol316	Propojení v odbočné krabici	ks	5,000	92,50	462,50	
D 2.4.7.4.3 OSTATNÍ							22 041,00	
196	K	Pol211	VÝCHOZÍ REVIZE	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
197	K	Pol255	LIKVIDACE ODPADŮ	kpl	1,000	1 504,50	1 504,50	
198	K	Pol262	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
199	K	Pol317	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	1 504,50	1 504,50	
200	K	Pol318	NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU S-P	kpl	1,000	15 270,00	15 270,00	
D 2.4.7.5 Společné trasy (SSK, CCTV, STA, VS, S-P)							33 918,50	
D 2.4.7.5.1 ROZVODY							31 661,50	
201	K	Pol181	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	1 881,00	1 881,00	
202	K	Pol321	Drátěný kabelový žlab o rozměrech 150mm x 50mm	m	56,000	243,00	13 608,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	Pol322	Drátěný kabelový žlab o rozměrech 250mm x 50mm	m	32,000	284,00	9 088,00	
204	K	Pol323	Spojka drátěného kabelového žlabu o rozměrech 150mm x 50mm (příložka, šroub vratový, matice límcová)	set	80,000	9,00	720,00	
205	K	Pol324	Spojka drátěného kabelového žlabu o rozměrech 250mm x 50mm (příložka, šroub vratový, matice límcová)	set	75,000	9,00	675,00	
206	K	Pol325	Závitová tyč M8 1m, pro upevnění závitové tyče ke stropu	ks	150,000	12,10	1 815,00	
207	K	Pol326	Kovová hmoždinka M8x30	ks	150,000	0,72	108,00	
208	K	Pol327	Podpěra s bezšroubovými úchyty pro drátěný kabelový žlab o rozměrech 150mm x 50mm (včetně spojovacího materiálu podpěry se závitovou tyčí)	set	45,000	17,30	778,50	
209	K	Pol328	Podpěra s bezšroubovými úchyty pro drátěný kabelový žlab o rozměrech 250mm x 50mm (včetně spojovacího materiálu podpěry se závitovou tyčí)	set	30,000	36,90	1 107,00	
210	K	Pol329	Vyhotovení průrazu skrz stěnu pro drátěný kabelový žlab o rozměrech 150mm x 50mm	ks	1,000	752,50	752,50	
211	K	Pol330	Vyhotovení průrazu skrz stěnu pro drátěný kabelový žlab o rozměrech 250mm x 50mm	ks	1,000	1 128,50	1 128,50	
D 2.4.7.5.2			OSTATNÍ				2 257,00	
212	K	Pol333	LIKVIDACE ODPADŮ	kpl	1,000	1 504,50	1 504,50	
213	K	Pol335	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	752,50	752,50	
O 2.4.7.6			Propojení technologie medicínálních plynů				10 057,50	
D 2.4.7.6.1			ROZVODY				8 176,50	
214	K	Pol182	Kabel J-H(SI)H 4x2x0,8 B2ca	m	85,000	71,50	6 077,50	
215	K	Pol186	Svazkový držák pro přichycení kabelů ke stropu	ks	25,000	30,10	752,50	
216	K	Pol188	Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	10,000	26,70	267,00	
217	K	Pol193	Vyhotovení průrazu skrz stěnu	ks	3,000	109,00	327,00	
218	K	Pol338	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	752,50	752,50	
D 2.4.7.6.2			OSTATNÍ				1 881,00	
219	K	Pol333	LIKVIDACE ODPADŮ	kpl	1,000	752,50	752,50	
220	K	Pol334	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	1 128,50	1 128,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

007 - Elektrická požární signalizace

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexi

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		677 269,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	677 269,40	21,00%	142 226,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	819 495,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt

007 - Elektrická požární signalizace

Místo:

Pelhřimov

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

SVIŽN s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

677 269,40

2.4.8 - Elektrická požární signalizace

677 269,40

2.4.8.1 - TECHNOLOGIE

300 369,10

2.4.8.2 - ROZVODY

353 918,30

2.4.8.3 - OSTATNÍ

22 982,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt: 007 - Elektrická požární signalizace
Místo: Pelhřimov
Zakazatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							677 269,40	
D	2.4.8	Elektrická požární signalizace					677 269,40	
D	2.4.8.1	TECHNOLOGIE					300 369,10	
1	K	Pol339	Ústředna EPS kompatibilní se stávajícím systémem (stávající ústředny, stávající hlásiče, stávající ovládací moduly atp., ...), možnost připojení do sítě se stávajícími ústřednami EPS, možnost připojení alespoň 6 kruhových vedení, délka kruhového vedení až 3,5km, paměť na 10 000 událostí, kapacita bateríí 2x12V/24Ah, v krytu s prostorem pro záložní AKU	kpl	1,000	54 600,00	54 600,00	
2	K	Pol340	Záložní akumulátor 12V/24Ah	ks	2,000	1 314,50	2 629,00	
3	K	Pol341	Připojení nové podružné ústředny do stávající sítě ústředen EPS (úprava stávající ústředny - úprava stávající sítě ústředn)	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
4	K	Pol342	Úprava stávajícího systému EPS před zahájení prací (úprava kabeláže, přeprogramování ústředny, úprava prvků, ...)	kpl	1,000	11 490,00	11 490,00	
5	K	Pol343	Přeprogramování stávající ústředny EPS - úprava stávajícího kruhového vedení (odpojení komponentů EPS instalované v řešeném objektu (2.NP))	kpl	1,000	3 830,00	3 830,00	
6	K	Pol344	Demontáž stávajících komponentů v řešeném objektu (hlásiče požáru, sirény, ovládací moduly, ...)	kpl	1,000	9 805,00	9 805,00	
7	K	Pol345	Úprava stávajícího kruhového vedení řešeného objektu tak, aby byla zachována stávající funkčnost EPS v prostorech 3.NP	kpl	1,000	1 915,00	1 915,00	
8	K	Pol346	Úprava stávajících komponentů tak, aby byla zachována funkčnost EPS v prostorech 3.NP	kpl	1,000	1 532,00	1 532,00	
9	K	Pol347	Demontáž stávajícího výstupu pro ovládání dveří	ks	1,000	766,00	766,00	
10	K	Pol348	Zapojení výstupů pro ovládání návazností	ks	11,000	383,00	4 213,00	
11	K	Pol349	Externí spínaný síťový zdroj 27,6V DC/5A-2x40Ah v nástěnném kovovém krytu, prostor pro 2x 12V/38Ah akumulátor	ks	1,000	8 160,00	8 160,00	
12	K	Pol350	Záložní akumulátor 12V/38Ah	ks	2,000	5 735,00	11 470,00	
13	K	Pol351	Adresný tlačítkový hlásič požáru s oddělovačem v krytu	ks	11,000	1 339,50	14 734,50	
	K	Pol351.1	Adresné tlačítko pro nouzové otevření dveří s oddělovačem v krytu - zelená barva	kus	3,000	1 381,50	4 144,50	
	K	Pol352	Adresný automatický optickokouřový hlásič požáru	ks	111,000	1 090,50	121 045,50	
16	K	Pol353	Adresný automatický termodiferenciální hlásič požáru	ks	4,000	1 152,50	4 610,00	
17	K	Pol354	Standardní palice pro pro automatické hlásiče požáru	ks	115,000	149,50	17 192,50	
18	K	Pol355	Systémová paralelní signalizace pro hlásiče umístěné nad podhledem	ks	9,000	299,50	2 695,50	
19	K	Pol356	Červená požární siréna s červeným zábleskovým majákem	ks	2,000	1 470,50	2 941,00	
20	K	Pol357	Systémový vstupně výstupní modul (4 vstupy / 2 výstupy)	ks	1,000	2 845,00	2 845,00	
21	K	Pol358	Kryt pro systémový vstupně výstupní modul	ks	1,000	476,50	476,50	
22	K	Pol359	Systémový výstupní modul 12rel (12 relé výstupů)	ks	1,000	4 020,00	4 020,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	Pol360	Kryt pro systémový výstupní modul	ks	1,000	476,50	476,50	
24	K	Pol361	Popisovací šlík na hlásiče požáru, vstupně výstupní modul a výstupní modul	ks	128,000	16,70	2 137,60	
25	K	Pol362	Zmapování skutečného stavu instalované EPS v řešeném objektu	kpl	1,000	3 830,00	3 830,00	
26	K	Pol363	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	6 510,00	6 510,00	
D 2.4.8.2 ROZVODY							353 918,30	
27	K	Pol193	Vyhotovení průrazu skrz stěnu	ks	64,000	112,00	7 168,00	
28	K	Pol252	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	7 705,00	7 705,00	
29	K	Pol364	Kabel J-H(SI)H 2x2x0,8 B2ca pro provizorní propojení	m	385,000	41,00	15 785,00	
30	K	Pol365	Kabelová příchytka pro uchycení ke stropu / stěně pro kabel J-H(SI)H 2x2x0,8 pro provizorní propojení	ks	385,000	23,10	8 893,50	
31	K	Pol366	Demontáž stávajících kabelů	kpl	1,000	1 540,50	1 540,50	
32	K	Pol367	Demontáž stávajících kabelových tras	kpl	1,000	1 925,50	1 925,50	
33	K	Pol368	Vyhotovení průrazu skrz patro	ks	2,000	268,00	536,00	
34	K	Pol369	Propojovací krabice	ks	8,000	83,50	668,00	
35	K	Pol370	Ohniodolná propojovací krabice	ks	10,000	705,00	7 050,00	
36	K	Pol371	Kabel J-H(SI)H 2x2x0,8 B2ca	m	880,000	41,00	36 080,00	
37	K	Pol372	Kabel JE-H(SI)H 2x2x0,8 s funkční integritou při požáru dle PBŘ	m	1 405,000	41,00	57 605,00	
38	K	Pol373	Kabel 1-CHKE-V 2x1,5 s funkční integritou při požáru dle PBŘ	m	75,000	30,30	2 272,50	
39	K	Pol374	Ohniodolná kovová příchytka s funkční integritou při požáru dle PBŘ pro kabel JE-H(SI)H 2x2x0,8	ks	5 235,000	23,10	120 928,50	
40	K	Pol375	Ohniodolná kovová příchytka s funkční integritou při požáru dle PBŘ pro kabel 1-CHKE-V 2x1,5	ks	320,000	23,10	7 392,00	
41	K	Pol376	Kabelová příchytka pro uchycení ke stropu / stěně pro kabel J-H(SI)H 2x2x0,8 B2ca	ks	1 250,000	23,10	28 875,00	
42	K	Pol377	Elektroinstalační tuhá plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	30,000	35,00	1 050,00	
43	K	Pol378	Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	90,000	27,40	2 466,00	
44	K	Pol379	Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	40,000	65,00	2 600,00	
45	K	Pol380	Vysekání drážky pro kabely 2x J-H(SI)H 2x2x0,8 B2ca do stěny potřebných rozměrů	m	42,000	5,90	247,80	
46	K	Pol381	Vysekání drážky pro kabely 2x JE-H(SI)H 2x2x0,8 s funkční integritou při požáru dle PBŘ do stropu potřebných rozměrů	m	150,000	56,50	8 475,00	
47	K	Pol382	Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	
48	K	Pol382.1	Doupřesnění trasy výstupů pro ovládací VZT a požárních klepek (dle rozmístění rozvaděče MaR)	kpl	1,000	11 550,00	11 550,00	
49	K	Pol383	Doupřesnění trasy sítě ústředí	kpl	1,000	7 705,00	7 705,00	
D 2.4.8.3 OSTATNÍ							22 982,00	
50	K	Pol384	MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH	kpl	1,000	3 830,00	3 830,00	
51	K	Pol387	LIKVIDACE ODPADŮ	kpl	1,000	1 532,00	1 532,00	
52	K	Pol388	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
53	K	Pol390	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS	kpl	1,000	1 915,00	1 915,00	
54	K	Pol391	NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU EPS	kpl	1,000	3 065,00	3 065,00	
55	K	Pol392	KOORDINAČNÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY EPS	kpl	1,000	3 830,00	3 830,00	
56	K	Pol393	VÝCHOZÍ REVIZE	kpl	1,000	3 830,00	3 830,00	
57	K	Pol395	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	kpl	1,000	2 680,00	2 680,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba: Neradnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt: 008 - Medicinální plyn
KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: SVIŽN s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexl

Poznámka:

CC CZ: 8. 1. 2020
Datum:
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		592 730,30	
Opr. základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	592 730,30	21,00%	124 473,36
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK 717 203,66	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Nemocnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt

008 - Medicinální plyny

Místo

Pelhřimov

Datum

8. 1. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

SVIŽN s.r.o.

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel

Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

592 730,30

2.4.9 - Medicinální plyny

592 730,30

2.4.9.1 - Rozvody medicinálních plynů

315 176,55

2.4.9.2 - Lůžkové rampy

228 400,00

2.4.9.3 - Ostatní

49 153,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt: 008 - Medicinální plyny
Místo: Pelhřimov
Závazek: Kraj Vysočina
Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							592 730,30	
D	2.4.9	Medicinální plyny					592 730,30	
D	2.4.9.1	Rozvody medicinálních plynů					315 176,55	
1	K	Pol397	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	77,000	170,50	13 128,50	
2	K	Pol398	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	39,000	54,50	2 125,50	
3	K	Pol399	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	96,000	226,00	21 600,00	
4	K	Pol400	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	48,000	65,50	3 144,00	
5	K	Pol401	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	68,000	313,50	21 318,00	
6	K	Pol402	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	34,000	45,20	1 536,80	
7	K	Pol403	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	14,000	357,50	5 005,00	
8	K	Pol404	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	8,000	52,50	420,00	
9	K	Pol405	D+M Pálka Ag 45 + pasta	kg	1,600	11 580,00	18 528,00	
10	K	Pol406	D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař. 1/2", pr.8, 12	m	0,500	133,50	66,75	
11	K	Pol407	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař. 3/4", pr.18	m	0,500	162,00	81,00	
12	K	Pol408	D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)	ks	85,000	160,00	13 600,00	
13	K	Pol409	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny s integrovanou klinickou signalizací - pod omítku - úsekový uzávěr	ks	2,000	25 300,00	50 600,00	
P		Poznamení k položce CE certifikát třída Bb						
14	K	Pol410	D+M Ventilová skříň pro 5 plynů s integrovanou klinickou signalizací - pod omítku - úsekový uzávěr	ks	1,000	36 270,00	36 270,00	
P		Poznamení k položce CE certifikát třída Bb						
15	K	Pol411	D+M Signalizace klinická max. 6 plynů s dotykovým displejem	ks	2,000	15 360,00	30 720,00	
	K	Pol412	D+M Terminální jednotka - panel odběrný pod omítku	ks	9,000	1 639,50	14 755,50	
P		Poznamení k položce CE certifikát třída Bb						
17	K	Pol413	D+M Terminální jednotka - panel odběrný pod omítku AGSS	ks	1,000	11 940,00	11 940,00	
18	K	Pol414	D+M Demontáž a zpětná montáž stropního stativu výrobce Daníševský	ks	2,000	23 330,00	46 660,00	
P		Poznamení k položce Demontáž a zpětná montáž stativů výrobců Daníševský a Daníševský						
19	K	Pol415	Napojení na stávající rozvody	kpl	41,000	430,50	17 650,50	
20	K	Pol416	Zaslepení rozvodů	kpl	6,000	430,50	2 583,00	
21	K	Pol417	Odpojení stávajících zdrojových napájecích jednotek a uzavíracích ventilů	kpl	8,000	430,50	3 444,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2.4.9.2			Lůžkové rampy					
22	K	Pol418	D+M Lůžková rampa pro čtyři lůžka m.č. 2.063	ks	1,000	228 400,00	228 400,00	
			<i>Pracovník k posádku speciálně v průběhu a po každé operaci</i>					
D 2.4.9.3			Ostatní					
23	K	Pol419	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	255,000	21,60	5 508,00	
24	K	Pol420	Tlaková zkouška úseková	kpl	11,000	430,50	4 735,50	
25	K	Pol421	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	11,000	512,00	5 632,00	
26	K	Pol422	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	255,000	9,00	2 295,00	
27	K	Pol423	Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)	m	255,000	4,15	1 058,25	
28	K	Pol424	Zkoušky rozvodů medicínálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1	ks	1,000	3 745,00	3 745,00	
29	K	Pol425	Výchozí revize rozvodů MP	kpl	1,000	13 090,00	13 090,00	
30	K	Pol426	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	13 090,00	13 090,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

009 - Nouzový zvukový systém

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vypíň údaj

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexl

IČ:
DIČ:

Pozvánka

Cena bez DPH		32 157,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 157,00	21,00%	6 752,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	38 909,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt: 009 - Nouzový zvukový systém

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	32 157,00
2.4.10 - Nouzový zvukový systém	32 157,00
2.4.10.1 - TECHNOLOGIE	6 937,50
2.4.10.2 - ROZVODY	17 937,50
2.4.10.3 - OSTATNÍ	7 282,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt: 009 - Nouzový zvukový systém

Místo: Pelhřimov
Stavatel: Kraj Vysočina
Výplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 157,00	
D	2.4.10	Nouzový zvukový systém					32 157,00	
D	2.4.10.1	TECHNOLOGIE					6 937,50	
1	K	Pol161	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	766,50	766,50	
2	K	Pol430	Demontáž stávajícího zápuslného systémového reproduktoru 6W	ks	4,000	147,00	588,00	
3	K	Pol431	Opětovná montáž stávajícího zápuslného systémového reproduktoru 6W	ks	4,000	293,50	1 174,00	
4	K	Pol432	Zápuslný systémový reproduktor 6W	ks	1,000	1 176,50	1 176,50	
5	K	Pol433	Zápuslný systémový reproduktor 3W	ks	3,000	822,00	2 466,00	
6	K	Pol434	Zmapování skutečného stavu instalovaného NZS v řešeném objektu	kpl	1,000	766,50	766,50	
D	2.4.10.2	ROZVODY					17 937,50	
7	K	Pol193	Výhotovení průrazu skrz stěnu	ks	6,000	111,00	666,00	
8	K	Pol195	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,000	766,50	766,50	
9	K	Pol435	Kabel 1-CHKE-V 4x2,5 s garantovanou dobou funkčnosti při požáru dle PBŘ	m	104,000	51,00	5 304,00	
10	K	Pol436	Ohniodolná příchytka pro kabel 1-CHKE-V 4x2,5 s garantovanou dobou funkčnosti při požáru dle PBŘ	ks	365,000	23,00	8 395,00	
11	K	Pol437	Ohniodolná propojovací krabice	ks	4,000	701,50	2 806,00	
D	2.4.10.3	OSTATNÍ					7 282,00	
12	K	Pol211	VÝCHOZÍ REVIZE	kpl	1,000	766,50	766,50	
13	K	Pol333	LIKVIDACE ODPADŮ	kpl	1,000	1 149,50	1 149,50	
14	K	Pol439	Pomocné pracovní výkony (2%)	kpl	1,000	383,00	383,00	
15	K	Pol441	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU NZS	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
16	K	Pol442	NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU NZS	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
17	K	Pol444	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	kpl	1,000	383,00	383,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

010 - Vestavba čistých prostor

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov

CC CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexi

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		320 772,60	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	320 772,60	21,00%	67 362,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	388 134,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt

010 - Vestavba čistých prostor

Místo

Pelhřimov

Datum

8. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

SVIŽN s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel

Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

320 772,60

2.4.11 - Vestavba čistých prostor

320 772,60

2.4.11.1 - Podhled

34 641,00

2.4.11.2 - Obkladové panely

87 231,60

2.4.11.3 - Dveře, okna

144 000,00

2.4.11.4 - Instalační prvky

43 200,00

2.4.11.5 - Nábytek pro operační sály

2 700,00

2.4.11.6 - Vedlejší náklady

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
 Objekt: 010 - Vestavba čistých prostor

Místo: Pelhřimov
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
 Projektant: SVIŽN s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							320 772,60	
o 2.4.11 Vestavba čistých prostor							320 772,60	
o 2.4.11.1 Podhled							34 641,00	
1	K	Pol80.1	Demontáž kazet podhledů z ocelového plechu, kazety jsou určeny ke zpětné montáži	m2	9,720	225,00	2 187,00	
			m.č.: 2.058 13,6*1,2*0,6		9,720			
2	K	Pol80.2	Montáž kazet podhledů z ocelového plechu	m2	9,000	252,00	2 268,00	
			m.č.: 2.058 12,6*1,2*0,6		9,000			
3	K	Pol80.3	Revizní otvor - těsněný těžký panel, 1200x600 mm, vhodný do místností o přetlaku do 30 Pa, D+M	kus	2,000	13 500,00	27 000,00	
4	K	Pol80.4	Čtvercový spár podhledu z ocelového plechu silikonem	m	29,400	90,00	2 646,00	
5	K	Pol87	Dokrmování podhledové lišty k obkladovým panelům	m2	6,000	90,00	540,00	
o 2.4.11.2 Obkladové panely							87 231,60	
6	K	Pol180	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchylek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rasir 1200 mm. Výška panelů dle slávajícího stavu, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepovou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku SIKKENS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čisticím a desinfekčním prostředkům.	m2	10,300	4 950,00	50 985,00	
7	K	Pol455	Podlahová ocelová nosná konstrukce, výška 100mm, kotvená do betonové podlahy po obvodu místnosti, musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, případně nerezová ocel.	m	3,900	2 250,00	8 775,00	
8	K	Pol456	Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3150mm, kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátovaná ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm.	m2	11,700	1 548,00	18 111,60	
9	K	Pol457	Demontáž a montáž ocelových výztuh	ks	4,000	900,00	3 600,00	
10	K	Pol458	Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samočezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min. tl. 2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm.	ks	2,000	1 530,00	3 060,00	
11	K	Pol459	Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě spojení obkladových panelů, tl. 3mm.	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
o 2.4.11.3 Dveře, okna							144 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol460	Dveře nerezové, automaticky posuvné Jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, funkce pro částečné a plné otevření, 4 ks bezdotykových spínačů , vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí, digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo ponuchu pohonu dveří, včetně nerezové záručně z nerezové oceli AISI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1.400mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.	ks	1,000	144 000,00	144 000,00	
D 2.4.11.4			Instalační prvky				43 200,00	
13	K	Pol461	přemístění hodin na OS.	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
14	K	Pol462	Pracovní stanice s obrazovkou min. 46" s klávesnicí a touchpadem Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována na obkládové panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálu min. IP65. Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB, HD SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot. Sklopná klávesnice musí zvukové a světelné upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. Rozlišení minimálně 1920x1080 pixelů (FULL HD) . Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály:DVI, DP, VGA. Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED.Integrovaný zesilovač 2x40W. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek.	ks	1,000	40 500,00	40 500,00	
D 2.4.11.5			Nábytek pro operační sály				2 700,00	
15	K	Pol463	Přemístění skříně na materiál v rámci OS	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
16	K	Pol464	Přemístění skříně na šití v rámci OS	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
D 2.4.11.6			Vedlejší náklady				9 000,00	
17	K	Pol468	Přesuny hmot	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

011 - Měření a regulace

KSO: **801 11**
Místo: **Pelhřimov**

CC CZ
Datum: **8. 1. 2020**

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: **70890749**
DIČ: **CZ70890749**

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: **Vyplň údaj**
DIČ: **Vyplň údaj**

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: **03301087**
DIČ: **CZ03301087**

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexl

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 129 493,40	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 129 493,40	21,00%	237 193,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 366 687,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:

011 - Měření a regulace

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vyplň údaj

Data: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 129 493,40
------------------------------	---------------------

2.4.12 - Měření a regulace	1 129 493,40
-----------------------------------	---------------------

2.4.12.1 - MaR Rozvaděč RB1.3	495 209,00
2.4.12.1.1 - Rozvaděč RB1.3 (Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k	73 830,00
2.4.12.1.2 - Síťová jednotka 09DT4 (Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, vč. procesního regulátoru, WEBserver)	128 750,00
2.4.12.1.3 - VZT3.1 / ŘS DDC	153 900,00
2.4.12.1.4 - VZT3.1 / Polní instrumentace	75 269,00
2.4.12.1.5 - Ostatní / Polní instrumentace	7 758,00
2.4.12.1.6 - VZT3.1 / Elektromontáže	55 702,00
2.4.12.2 - MaR DOPLNĚNÍ RA3	47 948,40
2.4.12.2.1 - Doplnění UT / ŘS DDC	19 800,00
2.4.12.2.2 - Doplnění UT/ Polní instrumentace	8 253,00
2.4.12.2.3 - Doplnění UT/ Elektromontáže	19 895,40
2.4.12.3 - MaR IRC regulace	399 905,50
2.4.12.3.1 - VZT díly regulační klapky pro IRC	102 330,00
2.4.12.3.2 - IRC DDC /Polní istrumentace	237 209,00
2.4.12.3.3 - IRC / ŘS DDC	17 100,00
2.4.12.3.4 - IRC / Doplnění RMD2.1	5 643,00
2.4.12.3.5 - IRC / Elektromontáže	37 623,50
2.4.12.4 - ÚPRAVY ŘÍDÍCÍ SOFTWARE	18 450,00
2.4.12.4.1 - ŘS OSTATNÍ	18 450,00
2.4.12.5 - KABELOVÉ TRASY	50 665,50
2.4.12.5.1 - VZT 3.1	10 899,00
2.4.12.5.2 - IRC	39 766,50
2.4.12.6 - DEMONTÁŽE A MONTÁŽE	1 665,00
2.4.12.7 - OSTATNÍ	115 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

011 - Měření a regulace

Místo: Pelhřimov

Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: SVIŽN s.r.o.

Uchazeč: Vypíň údj

Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 129 493,40	
D 2.4.12 Měření a regulace							1 129 493,40	
D 2.4.12.1 MaR Rozvaděč RB1.3							495 209,00	
D 2.4.12.1.1 Rozvaděč RB1.3 (Oceloptech, skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k							73 830,00	
1	K	MaR 001	Rozvaděč skřínový, 2000x800x400, jednokfídle dveře	ks	1,000	19 040,00	19 040,00	
2	K	MaR 002	IU008515- Světllo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	585,00	1 170,00	
3	K	MaR 003	Elektrovýstroj rozvaděče; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA; komplet pro silnoproud (přepětové ochrany,svorkovnice, jistiění, relé, ovladače atp.)	kpl	1,000	31 070,00	31 070,00	
4	K	MaR 004	Vývod pro ventilátor 400V do 2kW	ks	2,000	720,00	1 440,00	
5	K	MaR 005	Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW	ks	1,000	405,00	405,00	
6	K	MaR 006	Vývod pro MaR 24V do 160W	ks	1,000	405,00	405,00	
7	K	MaR 007	Montáž rozváděčů skřínových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	ks	1,000	20 300,00	20 300,00	
D 2.4.12.1.2 Síťová jednotka 09DT4 (Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, vč. procesního regulátoru, WEBserver)							128 750,00	
8	K	MaR 008	Síťové automalizační stanice s rozhraním N2-bus, BACNet , (až 32 zařízení) včetně 33IO	kpl	1,000	114 300,00	114 300,00	
9	K	MaR 009	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP, Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	ks	1,000	11 300,00	11 300,00	
10	K	MaR 010	Ethernetový switch, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	
D 2.4.12.1.3 VZT3.1 / RS DDC							153 900,00	
11	K	MaR 011	Rozšiřující moduly pro síťovou jednotku N_8, bez aplikačního SW; 33 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	ks	1,000	43 650,00	43 650,00	
12	K	MaR 012	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 60 DB	kpl	1,000	40 500,00	40 500,00	
13	K	MaR 013	Zaregulování DDC velké, 60 DB	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
14	K	MaR 014	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň 60 DB	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	
15	K	MaR 015	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 60 DB	kpl	1,000	16 650,00	16 650,00	
16	K	MaR 016	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, 60 DB	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	
17	K	MaR 017	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	
18	K	MaR 018	Test 1:1	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
D 2.4.12.1.4 VZT3.1 / Polní instrumentace							75 269,00	
19	K	MaR 019	Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, NI 1000	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
20	K	MaR 020	Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, NI 1000	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
21	K	MaR 021	Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, NI 1000	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	MaR 022	Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
23	K	MaR 023	Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 422,00	1 422,00	
24	K	MaR 024	Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	720,00	720,00	
25	K	MaR 025	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	1,000	540,00	540,00	
26	K	MaR 026	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	1,000	108,00	108,00	
	K	MaR 027	Termostat protimrazové ochrany; Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	2 340,00	2 340,00	
	K	MaR 028	Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 mbar	ks	1,000	864,00	864,00	
29	K	MaR 029	Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 mbar	ks	1,000	864,00	864,00	
30	K	MaR 030	Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 mbar	ks	1,000	864,00	864,00	
31	K	MaR 031	Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 mbar	ks	1,000	864,00	864,00	
32	K	MaR 032	Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU rozsah 0 až 500 Pa, výstup 4-20 mA	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	
33	K	MaR 033	Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU rozsah 0 až 500 Pa, výstup 4-20 mA	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	
34	K	MaR 034	Elektrický pohon s vratnou pružinou - 6Nm, 24V AC/DC; ON/OFF	ks	1,000	5 275,00	5 275,00	
35	K	MaR 035	Elektrický pohon s vratnou pružinou - 6Nm, 24V AC/DC; ON/OFF	ks	1,000	5 275,00	5 275,00	
36	K	MaR 036	Servopohon, 24V AC/DC, 6Nm, regulace proporcionální 0-10V	ks	1,000	4 320,00	4 320,00	
37	K	MaR 037	Regulační ventil, TRÍCESTNÝ Kvs=2.5, PŘEDBĚŽNĚ DN15 (Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT)	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	
38	K	MaR 038	Regulační ventil, DVOUCESTNÝ, Kvs=10, PŘEDBĚŽNĚ DN25, S proporcionální regulací (Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT)	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
39	K	MaR 039	Elektrický pohon, IP42, Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	4 050,00	8 100,00	
40	K	MaR 040	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení 0-10V	ks	1,000	450,00	450,00	
41	K	MaR 041	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení 0-10V	ks	1,000	450,00	450,00	
42	K	MaR 042	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	360,00	360,00	
43	K	MaR 043	Pomocný kontakt protipožární klapy - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	135,00	270,00	
44	K	MaR 044	frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5kW, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
45	K	MaR 045	frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,1kW, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
46	K	MaR 046	Servisní vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	1,000	864,00	864,00	
47	K	MaR 047	Servisní vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	1,000	864,00	864,00	
D		2.4.12.1.5	Ostatní / Polní instrumentace				7 758,00	
48	K	MaR 048	Prostorový montáž na stěnu	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
49	K	MaR 049	Dveřní clona OVLÁDÁNÍ/SIGNALIZACE - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
50	K	MaR 050	Dveřní kontakt	ks	1,000	378,00	378,00	
	K	MaR 051	SERVEROVNA Teplota Prostorový montáž na stěnu	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
	K	MaR 052	SERVEROVNA SIGNALIZACE - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
D		2.4.12.1.6	VZT3.1 / Elektromontáže				55 702,00	
53	K	MaR 053	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	20,000	40,50	810,00	
54	K	MaR 054	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	10,000	36,00	360,00	
55	K	MaR 055	KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC, NYCY 4x1,5/1,5 , pevně	m	5,000	41,40	207,00	
56	K	MaR 056	KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 2x1 mm, pevně	m	280,000	36,00	10 080,00	
57	K	MaR 057	KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 4x1 mm, pevně	m	220,000	41,40	9 108,00	
58	K	MaR 058	KABEL STÍNĚNÝ, JYTY-O 7x1 mm , pevně	m	25,000	46,80	1 170,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	MaR 059	Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti, 2x2x0.8, B2caS1D0	m	210,000	56,00	11 760,00	
60	K	MaR 060	Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti, 1x2x0.8 , B2caS1D0	m	140,000	52,00	7 280,00	
61	K	MaR 061	DATOVÉ KABELY, KOMUNIKAČNÍ VNITŘNÍ, F/UTP Cat.5e, pevně	m	30,000	27,00	810,00	
62	K	MaR 062	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ, CY16 Žlutozelený, pevně	m	15,000	48,60	729,00	
63	K	MaR 063	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ, CY6 Žlutozelený, pevně	m	5,000	32,40	162,00	
64	K	MaR 064	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	6,000	54,00	324,00	
65	K	MaR 065	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	27,00	162,00	
66	K	MaR 066	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43, 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	8,000	108,00	864,00	
67	K	MaR 067	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti, do 5 kg	ks	6,000	450,00	2 700,00	
68	K	MaR 068	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, Do 4 mm2	ks	104,000	65,00	6 760,00	
69	K	MaR 069	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ Pláště kabelu	ks	32,000	75,50	2 416,00	
D 2.4.12.2 MaR DOPLNĚNÍ RA3							47 948,40	
D 2.4.12.2.1 Doplnění UT / ŘS DDC							19 800,00	
70	K	MaR 071	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 10 DB	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
71	K	MaR 072	Zaregulování DDC, 10 DB	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
72	K	MaR 073	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň 10 DB	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
73	K	MaR 074	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 10 DB	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
74	K	MaR 075	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 10 DB	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
75	K	MaR 076	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
76	K	MaR 077	Test 1:1	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
D 2.4.12.2.2 Doplnění UT/ Pořízení Instrumentace							8 253,40	
77	K	MaR 078	Teplotní snímač Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	720,00	720,00	
78	K	MaR 079	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	1,000	540,00	540,00	
79	K	MaR 080	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	1,000	108,00	108,00	
80	K	MaR 081	3-CESTNÝ REGULÁČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM, DN 15, kv 2,5 (Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT)	ks	1,000	2 385,00	2 385,00	
81	K	MaR 082	Elektrický pohon, IP42, Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	4 050,00	4 050,00	
82	K	MaR 083	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,00	450,00	
D 2.4.12.2.3 Doplnění UT/ Elektromontáže							19 895,40	
83	K	MaR 084	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	25,000	36,00	900,00	
84	K	MaR 085	KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 2x1 mm, pevně	m	95,000	36,00	3 420,00	
85	K	MaR 086	KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 4x1 mm, pevně	m	185,000	41,40	7 659,00	
86	K	MaR 087	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevně	m	10,000	32,40	324,00	
87	K	MaR 088	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	2,000	54,00	108,00	
88	K	MaR 089	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	2,000	27,00	54,00	
89	K	MaR 090	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 2,5 mm2	ks	20,000	108,00	2 160,00	
90	K	MaR 091	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ Pláště kabelu	ks	8,000	450,00	3 600,00	
91	K	MaR 092	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43, 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	3,000	108,00	324,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	MaR 093	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 1216E d 16 mm, pevně	m	16,000	32,40	518,40	
93	K	MaR 094	1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4025 LA d 25 mm, pevně	m	20,000	41,40	828,00	
D 2.4.12.3 MaR IRC regulace							399 905,50	
D 2.4.12.3.1 VZT díly regulační klapky pro IRC							102 330,00	
	K	MaR 096	poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN150; 280m3/h	ks	2,000	9 540,00	19 080,00	
Pozůstka k položce Pozůstky dočlady BUIHO koordinovat s pořadí VZT, VZT prováděna není								
95	K	MaR 097	poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN250; 450m3/h	ks	1,000	11 790,00	11 790,00	
Pozůstka k položce Pozůstky dočlady BUIHO koordinovat s pořadí VZT, VZT prováděna není								
96	K	MaR 098	poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN250; 400m3/h	ks	1,000	11 790,00	11 790,00	
Pozůstka k položce Pozůstky dočlady BUIHO koordinovat s pořadí VZT, VZT prováděna není								
97	K	MaR 099	poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN250; 350m3/h	ks	1,000	11 790,00	11 790,00	
Pozůstka k položce Pozůstky dočlady BUIHO koordinovat s pořadí VZT, VZT prováděna není								
98	K	MaR 100	poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN200; 300m3/h	ks	1,000	14 040,00	14 040,00	
Pozůstka k položce Pozůstky dočlady BUIHO koordinovat s pořadí VZT, VZT prováděna není								
99	K	MaR 101	poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku 315x250; 1200m3/h	ks	1,000	17 280,00	17 280,00	
Pozůstka k položce Pozůstky dočlady BUIHO koordinovat s pořadí VZT, VZT prováděna není								
100	K	MaR 102	poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku 315x250; 1000m3/h	ks	1,000	16 560,00	16 560,00	
Pozůstka k položce Pozůstky dočlady BUIHO koordinovat s pořadí VZT, VZT prováděna není								
D 2.4.12.3.2 IRC DDC / Poíní Istrumentace							237 209,00	
101	K	MaR 103	Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	4,000	25 920,00	103 680,00	
102	K	MaR 104	Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	4,000	25 920,00	103 680,00	
103	K	MaR 105	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ , teplota ŽÁDANÁ (0-40°C), průtok vzduchu ŽÁDANÝ (0/1/2/3)	ks	4,000	4 105,00	16 420,00	
104	K	MaR 106	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ , teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	4 105,00	4 105,00	
105	K	MaR 107	Okenní kontakt	ks	2,000	405,00	810,00	
106	K	MaR 108	Elektrický pohon radiátorového ventilu DN15 s elektromotorkem a převodovkou; 0-10V DC, 24V; zajištění proti krádeži; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	6,000	1 404,00	8 424,00	
Pozůstka k položce Pozůstky dočlady BUIHO koordinovat s pořadí UI								
107	K	MaR 109	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	90,00	90,00	
Pozůstka k položce Pozůstky dočlady BUIHO koordinovat s pořadí UI								
D 2.4.12.3.3 IRC / ŘS DDC							17 100,00	
108	K	MaR 110	Úprava Uživatelský SW pro podstanice DDC, oživení a provedení zkoušek	kpl	4,000	1 125,00	4 500,00	
109	K	MaR 111	Úprava SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení	kpl	4,000	1 350,00	5 400,00	
110	K	MaR 112	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	4,000	1 350,00	5 400,00	
111	K	MaR 113	Test 1:1	kpl	4,000	450,00	1 800,00	
D 2.4.12.3.4 IRC / Doplnění RMD2.1							5 643,00	
112	K	MaR 114	JISTIČ 2-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" LTN-6B-2 -6A	ks	1,000	288,00	288,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	MaR 115	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" LTN-10B-1 -10A	ks	1,000	288,00	288,00	
114	K	MaR 116	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" LTN-2B-1 -2A	ks	4,000	268,00	1 152,00	
115	K	MaR 117	TRANSFORMÁTOR 1-FÁZOVÝ NA DIN LIŠTU, BEZPEČNOSTNÍ, 100VA,230/24V, SELV	ks	1,000	1 665,00	1 665,00	
116	K	MaR 118	Úprava stávajícího rozvedece	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	
D 2.4.12.3.5 IRC / Elektromontáže							37 623,50	
117	K	MaR 119	KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca, J-H(SI)H 2x2x0,8 , pevně	m	240,000	65,00	15 600,00	
118	K	MaR 120	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Bez funkční schopnosti, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, dl, CHKE-R-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	225,000	75,50	16 987,50	
119	K	MaR 121	Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti B2 ca, s1, dl, 2x2x0.8	m	70,000	65,00	4 550,00	
120	K	MaR 122	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ, CY10 žlutozelený, pevně	m	15,000	32,40	486,00	
D 2.4.12.4 ÚPRAVY ŘÍDÍCÍ SOFTWARE							18 450,00	
D 2.4.12.4.1 ŘS OSTATNÍ							18 450,00	
121	K	MaR 123	Úprava stávajícího řídicího software - regulace průtoku (VZT3)	kpl	1,000	9 225,00	9 225,00	
122	K	MaR 124	Úprava stávajícího řídicího software - regulace průtoku (VZT4)	kpl	1,000	9 225,00	9 225,00	
D 2.4.12.5 KABELOVÉ TRASY							50 665,50	
D 2.4.12.5.1 VZT 3.1							10 899,00	
123	K	MaR 125	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, 1216E d 16 mm, pevně	m	8,000	36,00	288,00	
124	K	MaR 126	1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4025 LA d 25 mm, pevně	m	12,000	40,50	486,00	
125	K	MaR 127	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ,VÍKA,KOLEN,T-KUSU, PODPĚR A UCHYCENÍ, 50/50	m	15,000	261,00	3 915,00	
126	K	MaR 128	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ,VÍKA,KOLEN,T-KUSU, PODPĚR A UCHYCENÍ, 150/50	m	15,000	414,00	6 210,00	
D 2.4.12.5.2 IRC							39 766,50	
127	K	MaR 129	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 25x20 hranatá	m	95,000	58,50	5 557,50	
128	K	MaR 130	KRABICE LIŠTOVÁ se svorkovnicí 5x (3x1)	ks	12,000	108,00	1 296,00	
129	K	MaR 131	KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP 43, PRAZDNÁ 100x100x47	ks	10,000	234,00	2 340,00	
130	K	MaR 132	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ, d 16 mm, pevně	m	50,000	28,80	1 440,00	
131	K	MaR 133	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ, d 25 mm, pevně	m	75,000	41,40	3 105,00	
132	K	MaR 134	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ, BEZHALOGENOVÁ, d 25 mm, pevně	m	20,000	41,40	828,00	
133	K	MaR 135	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50	m	80,000	261,00	20 880,00	
134	K	MaR 136	VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNE DO PRUMERU 60mm, Stěna do 150mm	ks	5,000	414,00	2 070,00	
135	K	MaR 137	Požární ucpávka 120 mm - komplet	ks	2,000	1 125,00	2 250,00	
D 2.4.12.6 DEMONTÁŽE A MONTÁŽE							1 665,00	
136	K	MaR 138	Demontaz stávajícího zařízení IRC regulace průtoku a teploty místnosti, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	540,00	540,00	
137	K	MaR 139	Demontaz a opětovná montáž stávajících kabelových tras pro IRC v prostoru chodby 2.005	kpl	1,000	1 125,00	1 125,00	
D 2.4.12.7 OSTATNÍ							115 650,00	
138	K	MaR 140	Realizační dokumentace - svorková schemata rozvaděčů M+R	kpl	2,000	26 100,00	52 200,00	
139	K	MaR 141	El.revize, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	
140	K	MaR 142	Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	MaR 143	Jednorázové zaškolení obsluhy	kpl	1,000	9 450,00	9 450,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 11
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Alexi

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		461 930,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	461 930,00 0,00	21,00% 15,00%	97 005,30 0,00
Cena s DPH		v CZK	558 935,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2020
Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Alexi

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	461 930,00
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	461 930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:

Místo: **Pelhřimov**
Zadavatel: **Kraj Vysočina**
Uchazeč: **Vyplň údaj**

Datum: **8. 1. 2020**
Projektant: **SVIŽN s.r.o.**
Zpracovatel: **Ing. Tomáš Alex**

[illegible]

V	Š	E	O	B	E	C	N	É	P
		O	D	M	Í	N	K	Y	
ceně ento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen SP) je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen PD). Již je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD. Polísavé položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky nejsou oceněny. 3. Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z poněk uvedených v PD a v jejích přílohách částech včetně obrázkových příloh a technologických předpisů. 4. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. 5. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu a drobných přípomocí, které svou povahou nelou postihnutele PD ani SP. 6. Náklady na ochranu, údržbu a eventu. opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu realizace stavby až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách. 7. K vykázání výměr uvedených v SP bylo užit projektových softwarů. 8. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmělení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutele PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 9. Pokud je součástí položek informace "dle výběru", musí být odsouhlaseno AD									
Zařízení staveniště 1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru. 2. Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby. 3. Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.									
Demolice a bourací práce 1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolice ve smyslu platných norem a předpisů. 2. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolice a to včetně souvisejícího kotvícího materiálu a spojovacích prvků. 3. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě, nebo mimo ní na transportní zařízení. 4. Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu sutí a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.									
Betonové a železobetonové konstrukce 1. Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré klopení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů společen se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání. 2. Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážěn nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betonu odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recikluru zahrnout do jednotkové ceny. 3. Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí. V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí žadovaných technologických lhůt.									
Montované (sádkartonové/sádkovláknité/cementovláknité...) stěny a příčky 1. Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnou trvale pružným tmelem. 2. Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar. 3. Jednotkové ceny zahrnují náklady na provedení příček, stěn a předstěn dle detailů PD 4. Jednotkové ceny zahrnují náklady na "čela" stěn (např. místnost 2.008)									
Podhledy 1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykazány jako čisté a zahrnují i provedení svislých částí podhledů tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výústky VZT a provedení revizních dvířek. Případné ztrátové a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně. 2. Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.									

Vnitřní omítky

1. Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty pro ochranu veškerých rohů.
2. Jednotkové ceny zahrnují náklady na skelnou výztužnou tkaninu pro navázání ostatních konstrukcí

Vnitřní obklady

1. Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele.
2. Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty dle specifikace v PD.
3. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují spárování spárovací hmotou, tmelení, řezání obkladů, silikonování spojů ploch ve vlnkých prostorech.

Malířské a natěračské práce

1. Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických.
2. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré potřebné nátěry zámečnických a truhlářských výrobků, prosklených kovových stěn a fasád, dveří a oken.
3. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré potřebné nátěry ocelových konstrukcí, rozvodů a zařízení vnitřních instalací topení, plynu, vzduchotechnických rozvodů apod.
4. Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel ošetřit a prokázat snášlivost s tím prováděným nátěrem.
5. Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

Fasády

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky jako je základací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnící pásy, rohové profily, okenní profily a vyztužení rohů oken.

Izolace

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce.
2. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady ochrany izolací OSB deskami při zpětných zásypech.

Okna a skleněné konstrukce

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na povrchovou úpravu, vybavení kováním a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámců, veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení, těsnění spár mezi rámem a stavební konstrukcí a spár mezi slepým a okenním rámem, difuzní, komprimační a parotěsné pásy.
2. Jednotkové ceny zahrnují náklady na balení oken a skleněných konstrukcí, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení okenních křidel, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech oken a skleněných výplní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu.

Dveře

1. Jednotková cena zahrnuje náklady na veškeré zárubně, kování dveří, zamykací systémy a samozavírače, povrchovou úpravu a veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení.
2. Jednotková cena zahrnuje náklady na nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů pro požární dveře.
3. Jednotková cena zahrnuje náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křidel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.

Klempířské konstrukce

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu.

Truhlářské a tesářské konstrukce

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a zdvěsy a rasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spár mezi rámy a stavební konstrukcí.

Ocelové konstrukce

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmělení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutele PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
2. Veškeré konzervační a protipožární nátěry konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

Podlahy

1. Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele.
2. Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladčských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou.

3. Jednotkové ceny povlakových krytin podlah z PVC zahrnují dodávku a montáž podkladních soklových lišt s fablonem a vyplnění spár mezi díly PVC.
4. Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty dle specifikace v PD.
5. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují spárování spárovací hmotou, tmelení, řezání dlaždic.

Požární ucpávky

1. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.
--

Technika prostředí budov

kanalizace, vodovod, plynovod, zařízení předměty, vytápění a chlazení, vzduchotechnika, měření a regulace, silnoproud, slaboproud, bezpečnostní systémy, elektronické požární systémy, hasící požární systémy, ZOKR, gastrotechnologie, exteriérové osvětlení, AV technika, scénické osvětlení

Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky.
2. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavů. Tvoří náhradu a dodávky jsou zahrnuté v jednotkových cenách.
3. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných náěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.
4. Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.
5. Jednotkové ceny zahrnují náklady na dopravu a přesun hmot v rámci staveniště
6. Jednotkové ceny demontáže zahrnují cenu na přesun sutě a odvoz na skládku.

Inženýrské objekty (areálové rozvody), Provozní soubory (trafostanice, náhradní zdroj el. energie)

1. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu – označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavů. Tvoří náhradu a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
2. Jednotkové ceny zahrnují náklady na zřízení průběhu kolidujících inž. sítí a náklady na jejich ochranu.
3. Místo pro uskladnění vykopaného materiálu určeného k dalšímu použití určuje zhotovitel v projektu zařízení staveniště, pokud nebylo jinak určeno v nabídkovém řízení.

Ležení

1. Doba pronájmu ležení je pouze orientační, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pronájmu ležení a ochranných sítí.

Z	P	Ú	S	O	B		S	T	A	N	O	V	E	N	Í		J	E
			D	N	O	T	K	O	V	Ý	C	H		C	E	N		

ÚRS 2019-II

Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou ÚRS 2019-II ve sloupci Cen. soustava jsou jednotkové ceny stanoveny na základě cenové soustavy ÚRS.

Odvozeno ÚRS

Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou odvozeno ÚRS ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena takové položky stanovena odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejlépe odpovídá rozpočtované položce, nebo z níž výměra a popls rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává.

Vlastní

Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou vlastní ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena stanovena v souladu dlouhodobě prováděným průzkumem trhu, který zhotovitel rozpočtu interně provádí.

SVIŽN

Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 tel.: + 420 606 062 636 e-mail: info@svizn.com www.svizn.cz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

