



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.“
č. dodatku 14640

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina,**
Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman,
k podpisu pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Strnadová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 520 / 6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
adresa: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
zástupce pro věci smluvní
a technické: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Vondra
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2106299978/20700
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (č. objednatele 143527, č. zhotovitele 2021/1014/0106) uzavřené dne 12. 3. 2021 na akci „II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, které vznikly upřesněním dle skutečnosti.

- Jedná se o vícepráce spojené s realizací přechodného dopravného značení pro stavbu. Důvodem je souběžná uzavírka silnice II/150 ve Světlé nad Sázavou a Rozhodnutí o změně zavrky po jednání na MěÚ ve Světlé nad Sázavou.
- Vícepráce spojené s nepředpokládaným výskytem kamenného štětu v konstrukčních vrstvách silnice. V prostoru křižovatky (SO 101.1) bylo rozhodnuto o jeho odtěžení. S tím spojené práce jsou součástí víceprací. Jedná se o vytěžení štětu, doplnění nivelety pláně nakupovaným materiálem, úprava plochy komunikace dle skutečnosti pro provedení hydraulického pojiva a krajnic
- Změna v uložení pařezů z důvodu nedostatečné kapacity skládky krajské správy a údržby silnic v Ledči nad Sázavou
- Z důvodu výskytu stávajícího kamenného štětu v konstrukčních vrstvách komunikace bylo nutné upravit navrženou niveletu komunikace pro využití asfaltových vrstev pro studenou recyklaci a změnit technologii provádění rozšíření komunikace, a to pomocí hrubého drceného kameniva a štěrku na separační geotextilii s využitím vyzískaného materiálu ze stavby pro násyp (SO 101.2)
- Součástí dodatku jsou i méněpráce za neprovedené a nevyčerpané položky rozpočtu dle zaměření a skutečného stavu na stavbě.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1 Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplň dodavatel):

cena celkem bez DPH:.....	23 200 000,00 Kč
DPH 21 %:	4 872 000,00 Kč
cena celkem včetně DPH:	28 072 000,00 Kč

(slovy: Dvacettřimilionůdvěstětisíc korun českých bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

cena celkem bez DPH:.....	25 576 755,40 Kč
DPH 21 %:	5 371 118,63 Kč
cena celkem včetně DPH:	30 947 874,03 Kč

(slovy: Dvacetpětmilionůpětsedmdesátšesttisíc sedmsetpadesát pět korun českých a čtyřicet haléřů bez DPH)

Článek 4 – Závěrečná ujednání


- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 27. 10. 2021

V Pardubicích dne 25. 10. 2021

Za objednatele:


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava
21

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejmana

Za zhotovitele:


Obklad a Tintura, Pardubice a.s.
Pardubice - Želazná Procházka
K Vápence 25/77, PSČ 530 02
IČ: 250 8301 CZ: 43.921
+420 465 791 111 www.ochi-pd.cz

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Soupis prací objektu dle ZBV 1 a ZBV 2

Stavba: 1/2018 - II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 25 576 755,40

Celková cena s DPH: 30 947 874,03

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 001	Všeobecné a ostatní náklady	1 184 500,00	248 745,00	1 433 245,00
SO 101.1	Stavební úpravy silnice - 1. etapa	953 382,62	200 210,35	1 153 592,97
SO 101.1 B	Stavební úpravy křižovatky se silnicí III/1308 směr Čihošť	0,00	0,00	0,00
SO 101.2	Stavební úpravy silnice - 2. etapa	20 464 442,32	4 297 532,89	24 761 975,21
SO 101.3	Stavební úpravy silnice - III/34731	20 152,98	4 232,13	24 385,11
SO 101.4	Stavební úpravy silnice - III/13012	18 062,66	3 793,16	21 855,82
SO 102	Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596	143 888,29	30 216,54	174 104,83
SO 103	Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593	29 031,24	6 096,56	35 127,80
SO 104	Stavební úpravy sjezdů	301 248,25	63 262,13	364 510,38
SO 105	Stavební úpravy propustků	854 465,49	179 437,75	1 033 903,24
SO 106	Novostavba propustku	208 815,49	43 851,25	252 666,74
SO 107	Zastávkový záliv	372 780,06	78 283,81	451 063,87
SO 108A	Nástupiště	92 550,07	19 435,51	111 985,58
SO 109	Nové sjezdy	248 253,23	52 133,18	300 386,41
SO 801	Kácení a nová výsadba	685 182,70	143 888,37	829 071,07



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice - Zelená Prácheňská

Kapitola 2677, PSČ 530 02

IČO: 252 530 02 DIČ: CZ25253002

+420 466 791 111 www.cht-ptc.cz

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Budget/Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 1 081 000,00 Kč**Price total / Cena celková:** 1 184 500,00 Kč**VAT / DPH:** 248 745,00 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 1 433 245,00 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 1 184 500,00 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
 Budget/Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU průkazní zkoušky - stanovení množství PAU v asfaltových vrstvách	KPL	3,000	40 000,00	120 000,00
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY "vč. zajištění povolení uzavírky a objízdné trasy a vyřešení objízdných tras i s dopravcem včetně zřízení náhradních zastávek součástí položky bude i zabezpečení a údržba značení objízdné trasy" VČETNĚ ZŘÍZENÍ A ÚDRŽBY PROVIZORNÍCH KOMUNIKACÍ - dle výkresu E.3 a dle TZ ZOV VČETNĚ ZRUŠENÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍCH KOMUNIKACÍ - dle výkresu E.3 a dle TZ ZOV	KPL	1,000	350 000,00	350 000,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytyčení stávajících inženýrských sítí pro všechny etapy	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
4	029.R		PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
5	0291.R		PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ "geodetické vytyčení stavby geodetické zaměření skutečného provedení vč. geometrického plánu Před zaměřením a zpracováním geometrického plánu bude se zástupcem správce silnice vymezena hranice zaměřovaného silničního tělesa. Před předložením geometrického plánu příslušnému katastrálnímu úřadu k odsouhlasení bude návrh geometrického plánu odsouhlasen majetkoprávním oddělením Kraje Vysočina. Návrh bude kraji předložen v elektronické podobě ve formátu PDF. Geometrický plán odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem bude odevzdán v listinné podobě v počtu dle SOD a zároveň v digitální podobě"	KPL	1,000	350 000,00	350 000,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
 Budget/Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ počet vyhotovení v listinné podobě dle SOD	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE s popisem fotodokumentace průběhu stavby vč. popisu 1 x CD na konci stavby předat objednateli	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
9	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE publicita EU, místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošným billboardem o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem (jedná se o pronájem), zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Publicita stavby. Místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks informačního panelu o rozměrech min. 2,5 x 1,75 m dle manuálu Kraje Vysočina Stavíme pro Vás, po schválení objednatelem. Jedná se o pronájem – zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže	KUS	2,000	4 500,00	9 000,00
11	02991.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE publicita EU, místo realizace stavby bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměrech 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let, jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky vč. sloupku a ukotvení	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ "kompletní zařízení staveniště včetně oplocení staveniště - dodávka, montáž a demontáž včetně nákladů na odstranění zařízení staveniště a uvedení do původního stavu" včetně požadavků dle plánu BOZP	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
 Budget/Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				959 000,00
7			Přidružená stavební výroba				
13	74F442		DEMONTÁŽ PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ demontáž geodetických bodů	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00
7			Přidružená stavební výroba				2 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	914469.R		DIO - 1. etapa Montáž, pronájem, demontáž dopravního značení pro 1. etapu Včetně vyřízení potřebných povolení a včetně udžovacích prací po dobu výstavby viz. výkres E1+E2	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
	ZBV:						
		001	ZBV I		0,510		15 300,00
			aktuální množství		1,510		45 300,00
15	914470.R		DIO - 2. etapa Montáž, pronájem, demontáž dopravního značení pro 2. etapu Včetně vyřízení potřebných povolení a včetně udžovacích prací po dobu výstavby viz. výkres E1+E3	KPL	1,000	90 000,00	90 000,00
	ZBV:						



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Budget/Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		001	ZBV 1		0,980		88 200,00
			aktuální množství		1,980		178 200,00
9			Ostatní konstrukce a práce				223 500,00

Celkem:

1 184 500,00

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa**Budget/Rozpočet:** SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 906 197,41 Kč**Price total / Cena celková:** 953 382,62 Kč**VAT / DPH:** 200 210,35 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 1 153 592,97 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 953 382,62 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 H/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa
 Budget/Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	54,000	240,00	12 960,00
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nakupovaný materiál	M3	23,000	360,00	8 280,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				21 240,00
1			Zemní práce				
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO s možností zpětného využití do krajnic nepočítáno se skládkovým	M3	191,450	231,00	44 224,95
	ZBV:	001	ZBV I		98,460		22 744,26
			aktuální množství		289,910		66 969,21
4	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování asfaltového krytu	M3	98,460	410,00	40 368,60
	ZBV:	001	ZBV I		-32,820		-13 456,20



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeník - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Budget/Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		65,640		26 912,40
5	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii	M3	83,000	75,00	6 225,00
6	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	29,000	250,00	7 250,00
7	122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací 90% v I. třídě	M3	62,100	176,00	10 929,60
8	122834		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II. ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací 10% ve II. třídě	M3	1,800	342,00	615,60
9	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II. ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací	M3	26,000	644,00	16 744,00
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M	M	94,860	120,00	11 383,20
11	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilanci zemních prací, přemístění z mezideponie	M3	101,000	246,00	24 846,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa
 Budget/Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
12	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZONĚ SE ZHUT DO 100% PS dle bilanci zemních prací	M3	41,000	109,00	4 469,00
13	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilanci zemních prací v tl. 150 mm	M3	83,000	216,00	17 928,00
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM v tl. 150 mm	M2	553,333	14,00	7 746,66
1			Zemní práce				202 018,67

2			Základy				
15	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M 2%	M2	1 024,360	161,20	165 126,83
	ZBV:	001	ZBV 1		-388,420		-62 613,30
			aktuální množství		635,940		102 513,53
16	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	4 097,440	2,00	8 194,88
	ZBV:						



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Budget/Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		001	ZBV 1		-4 097,440		-8 194,88
			aktuální množství		0,000		0,00
2			Základy				102 513,53

5

Komunikace

17	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM frakce 0-32 mm	M2	506,860	158,00	80 083,88
	ZBV:						
		001	ZBV 1		123,806		19 561,35
			aktuální množství		630,666		99 645,23
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm	M2	77,183	142,00	10 959,99
	ZBV:						
		001	ZBV 1		574,150		81 529,30
			aktuální množství		651,333		92 489,29
19	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	506,860	175,00	88 700,50



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část III.
 Object/Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - I. etapa
 Budget/Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - I. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			řída A, frakce 0-63 mm				
	ZBV:	001	ZBV 1		157,292		27 526,10
			aktuální množství		664,152		116 226,60
20	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0-32 mm	M2	49,190	107,00	5 263,33
	ZBV:	001	ZBV 1		32,940		3 524,58
			aktuální množství		82,130		8 787,91
21	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	506,860	17,00	8 616,62
22	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2	M2	586,178	11,00	6 447,96
23	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2	M2	91,378	19,00	1 736,18
24	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	564,470	172,80	97 540,42
25	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S tl. 80 mm	M3	40,549	4 320,00	175 171,68



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 H/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa
Budget/Rozpočet: SO 101.1 Stavební úpravy silnice - 1. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
	ZBV:	001	ZBV I		-5,425		-23 436,00
			aktuální množství		35,124		151 735,68
26	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	79,318	291,97	23 158,48
27	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	43,930	146,00	6 413,78
5			Komunikace				612 798,15
9			Ostatní konstrukce a práce				
28	91228		SMĚROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	3,000	352,26	1 056,78
29	915221		VOĐOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	18,138	320,00	5 804,16
30	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	43,930	181,00	7 951,33
9			Ostatní konstrukce a práce				14 812,27
Celkem:							953 382,62

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. I, část III.**Object/Objekt:** SO 101.1 B Stavební úpravy křižovatky se silnicí III/1308 směr Čihošť**Budget/Rozpočet:** SO 101.1 B Stavební úpravy křižovatky se silnicí III/1308 směr Čihošť**Investor / Objednavatel:** Kraj Vysočina**Designer / Zhotovitel dokumentace:** Atelier M.A.A.T., s.r.o.**Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 0,00 Kč**Price total / Cena celková:** 0,00 Kč**VAT / DPH:** 0,00 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 0,00 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.1 B Stavební úpravy křižovatky se silnicí III/1308 směr Čihošť
 Budget/Rozpočet: SO 101.1 B Stavební úpravy křižovatky se silnicí III/1308 směr Čihošť

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0,000	231,00	0,00
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	410,00	0,00
3	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	0,000	120,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
5			Komunikace				
4	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	142,00	0,00
5	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	175,00	0,00
6	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	107,00	0,00
7	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	17,00	0,00
8	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	11,00	0,00
9	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	19,00	0,00
11	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,000	172,80	0,00
10	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	0,000	4 320,00	0,00
12	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	0,000	291,97	0,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt:	SO 101.1 B Stavební úpravy křižovatky se silnicí III/1308 směr Čihohř
Budget/Rozpočet:	SO 101.1 B Stavební úpravy křižovatky se silnicí III/1308 směr Čihohř

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5							0,00
			Komunikace				
Celkem:							0,00

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa**Budget/Rozpočet:** SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 18 359 820,75 Kč**Price total / Cena celková:** 20 464 442,32 Kč**VAT / DPH:** 4 297 532,89 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 24 761 975,21 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1.00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 20 464 442,32 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
 Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 971,210	240,00	713 090,40
	ZBV:						
		002	ZBV 2		812,083		194 899,92
			aktuální množství		3 783,293		907 990,32
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nakupovaný materiál	M3	2 043,000	360,00	735 480,00
0							1 643 470,32
			Všeobecné konstrukce a práce				

1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH rozfrézování asfaltového krytu	M3	1 884,207	410,00	772 524,87
4	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii	M3	2 507,760	75,00	188 082,00
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	1 671,770	250,00	417 942,50



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
 Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
6	122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací 90% v I. třídě	M3	1 422,000	176,00	250 272,00
7	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	881,100	377,00	332 174,70
	ZBV:	002	ZBV 2		1 232,193		464 536,76
			aktuální množství		2 113,293		796 711,46
8	122834		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací 10% ve II. třídě	M3	158,000	342,00	54 036,00
9	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací	M3	97,900	644,00	63 047,60
10	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	2 518,430	120,00	302 211,60
11	131734		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací pro šachty 90% ve I. třídě	M3	17,442	272,00	4 744,22
12	131834		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ NA MEZIDEPONII	M3	1,938	442,00	856,60



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
 Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			dle bilanci zemních prací pro šachty 10% ve II. třídě				
13	132734		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	293,130	309,00	90 577,17
			dle bilanci zemních prací přemístění na mezideponii 90% v I. třídě				
14	132834		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	32,570	998,00	32 504,86
			dle bilanci zemních prací přemístění na mezideponii 10% ve II. třídě				
15	161214		VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE	M3	3 699,540	246,00	910 086,84
			dle bilanci zemních prací, přemístění z mezideponie				
16	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	3 623,000	109,00	394 907,00
			dle bilanci zemních prací				
58	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	665,55	0,00
	ZBV:						
		002			232,875		154 989,96
		ZBV 2					
			aktuální množství		232,875		154 989,96



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	22,220	109,00	2 421,98
59	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	12,92	0,00
	ZBV:	002			4 312,500		55 717,50
			ZBV 2				
			aktuální množství		4 312,500		55 717,50
18	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilanci zemních prací v tl. 150 mm	M3	2 489,320	216,00	537 693,12
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	16 595,467	14,00	232 336,54
1							5 261 663,82
			Zemní práce				

2

Základy

20	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 845,218	55,00	156 486,99
21	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM BEZ VÝKOPU RÝH - VÝKOPY RÝH JSOU POČÍTANÉ SAMOSTANOU POLOŽKOU	M	1 558,170	285,00	444 078,45
60	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	0,000	680,00	0,00
	ZBV:	002			1 983,750		1 348 950,00
			ZBV 2				



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		1 983,750		1 348 950,00
22	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	4 887,500	161,20	787 865,00
23	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	19 550,000	2,00	39 100,00
24	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 200 g/m2	M2	3,610	67,00	241,87
	ZBV:	002	ZBV 2		4 312,500		288 937,50
			aktuální množství		4 316,110		289 179,37
2			Základy				3 065 659,81

4			Vodorovné konstrukce				
25	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO u tel. kabelu	M3	0,600	812,00	487,20
26	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE frakce 50-200 mm	M3	55,000	1 050,00	57 750,00
4			Vodorovné konstrukce				58 237,20



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeník - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
 Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5			Komunikace				
27	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM frakce 0-32 mm	M2	1 059,715	158,00	167 434,97
	ZBV:	002	ZBV 2		-746,081		-117 880,80
			aktuální množství		313,634		49 554,17
28	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm	M2	6 030,843	142,00	856 379,71
	ZBV:	002	ZBV 2		-808,676		-114 831,99
			aktuální množství		5 222,167		741 547,71
29	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM třída A, frakce 0-63 mm	M2	1 305,852	175,00	228 524,10
	ZBV:	002	ZBV 2		-975,413		-170 697,28



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
 Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			aktuální množství		330,439		57 826,83
30	56340		VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU filtrační vrstva ze štěrkopisku tl. 550 mm, frakce 0-16 mm	M3	0,550	592,00	325,60
31	56364.R		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 200MM, VČETNĚ RECYKLACE ŠD třídy A, recyklována na místě za studena na místě s přidáním drceného kameniva, asfaltového pojiva a cementu tl. 180 mm 2% asfaltu 4% cementu	M2	5 410,037	240,00	1 298 408,88
32	56365.R		PŘÍPLATEK RECYKLACE ZA 1% ASFALTU čerpáno se souhlasem investora	M2	5 410,037	3,00	16 230,11
33	56366.R		PŘÍPLATEK RECYKLACE ZA 1% CEMENTU čerpáno se souhlasem investora	M2	5 410,037	2,00	10 820,07
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0-32 mm	M2	1 746,440	107,00	186 869,08
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 059,715	17,00	18 015,16
36	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2	M2	12 410,839	11,00	136 519,23
37	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2	M2	11 987,744	19,00	227 767,14



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	12 044,280	172,80	2 081 251,58
39	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S tl. 80 mm	M3	81,353	4 320,00	351 444,96
40	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	11 656,857	291,97	3 403 452,54
41	57774.R		PŘÍPLATEK REPROFILACE ZA 1% ASFALTU čerpáno se souhlasem investora	M2	7 758,140	3,00	23 274,42
42	57775.R		PŘÍPLATEK REPROFILACE ZA 1% CEMENTU čerpáno se souhlasem investora	M2	7 758,140	2,00	15 516,28
43	577891.R		REPROF ASF VRST RECYK ZA STUDENA S PŘIDÁNÍM DRCENEHO KAMENIVA, ASFALTOVÉHO POJIVA A CEMENTU, tl. 180 mm do požadovaného sklonu tl. 180 mm 2% asfaltu 4% cementu	M2	7 758,140	184,79	1 433 626,69
44	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	27,380	146,00	3 997,48
55	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	27,380	181,00	4 955,78
5							10 061 403,71
			Komunikace				

8

Potrubí

45	81445		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM	M	2,000	1 050,00	2 100,00
----	-------	--	---------------------------------------	---	-------	----------	----------



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stayba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
46	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM sedimentační a přípojná šachta	KUS	2,000	21 700,00	43 400,00
47	89443		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET stávající šachta bude navýšená rámem z monolitického ŽB C30/37 XF4	KUS	1,000	18 100,00	18 100,00
48	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ nový poklop na stávající šachtu	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
8		Potrubí					68 600,00

9

Ostatní konstrukce a práce

49	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PASKU	KUS	352,000	352,26	53 543,52
50	914142		DOPRAV ZNAČ ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM 1xIS3a 1xIS3b 1xIS3c 1xP1	KUS	4,000	268,00	1 072,00
51	914187		DOPR ZNAČ ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 3 - DEMONT 1xIS3a 1xIS3b 1xIS3c 1xP1 1xIJ4b 1xA1b 1xIP5	KUS	7,000	110,00	770,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa
 Budget/Rozpočet: SO 101.2 Stavební úpravy silnice - 2. etapa

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
52	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,000	160,00	640,00
53	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 580,00	3 160,00
54	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLADKA	M2	667,483	320,00	213 594,56
56	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM skluz z příkopových tváří 300x800x100/150 mm do betonového lože tl. 100 mm C20/25	M	3,430	766,00	2 627,38
57	988154.R		ZAHLOUBENÍ TELEFONNÍHO KABELU	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
9							305 407,46
			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

20 464 442,32

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731**Budget/Rozpočet:** SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 21 200,88 Kč**Price total / Cena celková:** 20 152,98 Kč**VAT / DPH:** 4 232,13 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 24 385,11 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 20 152,98 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731
Budget/Rozpočet: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH rozfrézování asfaltového krytu	M3	3,170	410,00	1 299,70
2	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	6,000	120,00	720,00
1			Zemní práce				2 019,70

5			Komunikace				
13	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNEHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	0,000	158,00	0,00
	ZBV:	001	ZBV 1		19,200		3 033,60
			aktuální množství		19,200		3 033,60
12	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	175,00	0,00
	ZBV:	001	ZBV 1		20,810		3 641,75
			aktuální množství		20,810		3 641,75



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731
Budget/Rozpočet: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	56364.R		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM, VČETNĚ RECYKLACE	M2	19,290	240,00	4 629,60
			ŠD třídy A, recyklovaná na místě za studena na místě s přidáním drceného kameniva, asfaltového pojiva a cementu li. 180 mm				
	ZBV:	001	ZBV 1		-19,290		-4 629,60
			aktuální množství		0,000		0,00
4	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,000	107,00	321,00
			frakce 0-32 mm				
	ZBV:	001	ZBV 1		1,500		160,50
			aktuální množství		4,500		481,50
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,210	11,00	200,31
			kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2				
6	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	19,290	19,00	366,51
			kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2				
7	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	17,610	172,80	3 043,01
8	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	18,690	291,97	5 456,92



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731
 Budget/Rozpočet: SO 101.3 Stavební úpravy silnice - III/34731

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9	577891.R		REPROF ASF VRST RECYK ZA STUDENA S PŘIDÁNÍM DRCENÉHO KAMENIVA, ASFALTOVÉHO POJIVA A CEMENTU, tl. 180 mm do požadovaného sklonu tl. 180 mm	M2	17,610	184,79	3 254,15
	ZBV:	001	ZBV 1		-17,610		-3 254,15
			aktuální množství		0,000		0,00
10	58920		VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	5,840	146,00	852,64
11	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150MM	M	5,840	181,00	1 057,04
5		Komunikace					18 133,28

Celkem:

20 152,98

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012**Budget/Rozpočet:** SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 18 062,66 Kč**Price total / Cena celková:** 18 062,66 Kč**VAT / DPH:** 3 793,16 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 21 855,82 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 18 062,66 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012
Budget/Rozpočet: SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH rozfrézování asfaltového krytu	M3	2,623	410,00	1 075,43
2	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	6,350	120,00	762,00
1			Zemní práce				1 837,43

5			Komunikace				
3	56364.R		VOZOVKOVĚ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM, VČETNĚ RECYKLACE ŠD třídy A, recyklována na místě za studena na místě s přidáním droceného kameniva, asfaltového pojiva a cementu tl. 180 mm	M2	16,348	240,00	3 923,52
4	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM frakce 0-32 mm	M2	3,175	107,00	339,73
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2	M2	15,205	11,00	167,26
6	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2	M2	16,348	19,00	310,61
7	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO II+, IIS TL 40MM	M2	14,570	172,80	2 517,70
8	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	15,713	291,97	4 587,77



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část III.

Object/Objekt: SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012

Budget/Rozpočet: SO 101.4 Stavební úpravy silnice - III/13012

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9	577891.R		REPROF ASF VRST RECYK ZA STUDENA S PŘIDÁNÍM DRCENÉHO KAMENIVA, ASFALTOVÉHO POJIVA A CEMENTU, tl. 180 mm do požadovaného sklonu tl. 180 mm	M2	14,570	184,79	2 692,39
10	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	4,310	146,00	629,26
11	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	5,840	181,00	1 057,04
5		Komunikace					16 225,23

Celkem:

18 062,66

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596**Budget/Rozpočet:** SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 143 888,29 Kč**Price total / Cena celková:** 143 888,29 Kč**VAT / DPH:** 30 216,54 Kč**Price with tax / Cena s dani:** 174 104,83 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 143 888,29 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596
 Budget/Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	29,080	240,00	6 979,20
2	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii	M3	1,350	75,00	101,25
3	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	2,400	250,00	600,00
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací s příměsí kameniva 90% v I. třídě	M3	15,192	377,00	5 727,38
5	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací s příměsí kameniva 10% ve II. třídě	M3	1,688	644,00	1 087,07
6	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací	M3	0,520	743,00	386,36
7	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII	M3	3,250	309,00	1 004,25



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část III.
 Object/Objekt: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596
 Budget/Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			dle bilance zemních prací				
8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. L. ODVOZ NA TRVALOU SKLADKU	M3	9,280	472,00	4 380,16
			dle bilance zemních prací				
9	161214		VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE	M3	4,600	246,00	1 131,60
			dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie				
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	3,250	109,00	354,25
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,730	750,00	4 297,50
			obsyp štěrkokopiskem				
12	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1,350	216,00	291,60
			dle bilancí zemních prací v tl. 150 mm				
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	9,000	14,00	126,00
1							26 466,62
			Zemní práce				

Vodorovné konstrukce

14	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,960	2 590,00	5 076,40
15	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,620	812,00	2 127,44
			frakce 0/32				



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Budget/Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
16	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	0,400	2 880,00	1 152,00
17	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nad propustkem fr. 0/32 mm	M2	16,289	107,00	1 742,92
19	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x6 mm trojosá	M2	16,289	126,00	2 052,41
4	Vodorovné konstrukce						12 151,17
5	Komunikace						
18	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	42,190	122,00	5 147,18
20	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM	M2	18,000	243,00	4 374,00
5	Komunikace						9 521,18
9	Ostatní konstrukce a práce						
21	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU sloupky červené z11c z11d	KUS	2,000	352,26	704,52



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596
Budget/Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 596

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	9181BA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	2,000	11 800,00	23 600,00
23	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,950	2 400,00	21 480,00
24	918513		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	1,800	4 920,00	8 856,00
25	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU vybourání čel propustku VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	4,000	5 910,00	23 640,00
26	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M	8,240	2 120,00	17 468,80
9			Ostatní konstrukce a práce				95 749,32

Celkem:

143 888,29

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593**Budget/Rozpočet:** SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 29 031,24 Kč**Price total / Cena celková:** 29 031,24 Kč**VAT / DPH:** 6 096,56 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 35 127,80 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 29 031,24 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593
Budget/Rozpočet: SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	14,390	240,00	3 453,60
2	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii	M3	0,750	75,00	56,25
3	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	0,500	250,00	125,00
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací s příměsí kameniva	M3	13,890	377,00	5 236,53
5	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustku	M	20,000	485,00	9 700,00
6	161214		VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilanci zemních prací přemístění z mezideponie	M3	0,750	246,00	184,50
7	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilanci zemních prací v tl. 150 mm	M3	0,750	216,00	162,00
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5,000	14,00	70,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593

Budget/Rozpočet: SO 103 Stavební úpravy polní cesty na p.č. 593

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				18 987,88
5			Komunikace				
9	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM	M2	34,720	122,00	4 235,84
10	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	21,000	243,00	5 103,00
5			Komunikace				9 338,84
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU sloupky červené z11c z11d	KUS	2,000	352,26	704,52
9			Ostatní konstrukce a práce				704,52
Celkem:							29 031,24

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Budget/Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Basic price / Základní cena: 301 248,25 Kč

Price total / Cena celková: 301 248,25 Kč

VAT / DPH: 63 262,13 Kč

Price with tax / Cena s daní: 364 510,38 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 301 248,25 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů
Budget/Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	62,120	240,00	14 908,80
2	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací ornice určené na zpětný násyp přemístění na mezideponii	M3	4,650	75,00	348,75
3	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	6,100	250,00	1 525,00
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací s příměsí kameniva 90% v I. třídě	M3	37,260	377,00	14 047,02
5	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II. ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací s příměsí kameniva 10% ve II. třídě	M3	4,140	644,00	2 666,16
6	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustku	M	10,000	485,00	4 850,00
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	1,040	462,00	480,48



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část III.

Object/Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Budget/Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			dle bilanci zemních prací				
8	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII	M3	5,610	309,00	1 733,49
			dle bilanci zemních prací				
			přemístění na mezideponii				
9	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLADKU	M3	16,580	472,00	7 825,76
			dle bilanci zemních prací				
10	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE	M3	10,500	246,00	2 583,00
			dle bilanci zemních prací				
			přemístění z mezideponie				
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,850	109,00	637,65
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,250	750,00	7 687,50
			obsyp štěrkopískem				
13	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	4,650	216,00	1 004,40
			dle bilanci zemních prací				
			v tl. 150 mm				
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	31,000	14,00	434,00
1							60 732,01
			Zemní práce				



Construction/Stavba:	1/2018	II/130 Golčův Jeník - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt:	SO 104	Stavební úpravy sjezdů
Budget/Rozpočet:	SO 104	Stavební úpravy sjezdů

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
15	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,570	2 590,00	9 246,30
16	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO frakce 0/32	M3	4,770	812,00	3 873,24
17	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	0,800	2 880,00	2 304,00
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nad propustkem fr. 0/32 mm	M2	29,156	107,00	3 119,69
20	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x6 mm trojosá	M2	29,156	126,00	3 673,66
4							22 216,89

Vodorovné konstrukce

Komunikace

19	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	126,230	122,00	15 400,06
21	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	76,430	243,00	18 572,49
5						33 972,55

Ostatní konstrukce a práce



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů
Budget/Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
22	9181BA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	4,000	11 800,00	47 200,00
23	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	16,020	2 400,00	38 448,00
24	918513		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	3,600	4 920,00	17 712,00
25	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU vybourání čel propustku VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	8,000	5 910,00	47 280,00
26	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M	15,890	2 120,00	33 686,80
9			Ostatní konstrukce a práce				184 326,80

Celkem:

301 248,25


**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 105 Stavební úpravy propustků**Budget/Rozpočet:** SO 105 Stavební úpravy propustků**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 854 465,49 Kč**Price total / Cena celková:** 854 465,49 Kč**VAT / DPH:** 179 437,75 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 1 033 903,24 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 854 465,49 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 105 Stavební úpravy propustků
 Budget/Rozpočet: SO 105 Stavební úpravy propustků

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	98,660	240,00	23 678,40
2	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	7,880	250,00	1 970,00
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací	M3	2,600	462,00	1 201,20
4	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací přemístění na mezideponii	M3	10,980	309,00	3 392,82
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací 90% v I. třídě	M3	79,362	472,00	37 458,86
6	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací 10% ve II. třídě	M3	8,818	1 170,00	10 317,06
7	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilanci zemních prací, přemístění z mezideponie	M3	10,980	246,00	2 701,08





BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 105 Stavební úpravy propustků
 Budget/Rozpočet: SO 105 Stavební úpravy propustků

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,980	109,00	1 196,82
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp šterkopiskem	M3	43,810	750,00	32 857,50
1			Zemní práce				114 773,74

4			Vodorovné konstrukce				
10	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	15,140	2 590,00	39 212,60
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO frakce 0/32	M3	20,190	812,00	16 394,28
12	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	2,000	2 880,00	5 760,00
13	46451		POHOD DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE frakce 50-200 mm	M3	1,350	1 050,00	1 417,50
14	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nad propustkem fr. 0/32 mm	M2	96,460	107,00	10 321,22
15	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNE VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x6 mm trojosá	M2	106,252	126,00	13 387,75



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 105 Stavební úpravy propustků
Budget/Rozpočet: SO 105 Stavební úpravy propustků

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				86 493,35
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	9181DA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	7,000	27 700,00	193 900,00
17	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	58,380	3 860,00	225 346,80
18	918513		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	6,300	4 920,00	30 996,00
19	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA TRVALOU SKLADKU vybourání čel propustku dle bilanci zemních a bouracích prací včetně skládkovného	M3	16,000	5 910,00	94 560,00
20	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M	51,130	2 120,00	108 395,60
9			Ostatní konstrukce a práce				653 198,40

Celkem:

854 465,49

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 106 Novostavba propustku**Budget/Rozpočet:** SO 106 Novostavba propustku**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 208 815,49 Kč**Price total / Cena celková:** 208 815,49 Kč**VAT / DPH:** 43 851,25 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 252 666,74 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 208 815,49 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 106 Novostavba propustku

Budget/Rozpočet: SO 106 Novostavba propustku

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	31,420	240,00	7 540,80
2	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	2,130	250,00	532,50
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací	M3	0,650	462,00	300,30
4	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací přemístění na mezideponii	M3	7,710	309,00	2 382,39
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací 90% v I. třídě	M3	25,704	472,00	12 132,29
6	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací 10% ve II. třídě	M3	2,856	1 170,00	3 341,52
7	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilanci zemních prací, přemístění z mezideponie	M3	7,710	246,00	1 896,66



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golfův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část III.
 Object/Objekt: SO 106 Novostavba propustku
 Budget/Rozpočet: SO 106 Novostavba propustku

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,710	109,00	840,39
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp šterkopiskem	M3	14,170	750,00	10 627,50
1							39 594,35
			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
10	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,790	2 590,00	12 406,10
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO frakce 0/32	M3	6,390	812,00	5 188,68
12	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	0,500	2 880,00	1 440,00
13	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE frakce 50-200 mm	M3	1,350	1 050,00	1 417,50
14	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM nad propustkem fr. 0/32 mm	M2	32,214	107,00	3 446,90
15	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x8 mm trojosá	M2	32,214	126,00	4 058,96

3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 106 Novostavba propustku

Budget/Rozpočet: SO 106 Novostavba propustku

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
4			Vodorovné konstrukce				27 958,14
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	9181DA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	2,000	27 700,00	55 400,00
17	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	19,950	3 860,00	77 007,00
18	9185I3		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	1,800	4 920,00	8 856,00
9			Ostatní konstrukce a práce				141 263,00
Celkem:							208 815,49

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 107 Zastávkový záliv

Budget/Rozpočet: SO 107 Zastávkový záliv

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Basic price / Základní cena: 374 956.35 Kč

Price total / Cena celková: 372 780.06 Kč

VAT / DPH: 78 283.81 Kč

Price with tax / Cena s daní: 451 063.87 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1.00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 372 780.06 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 11/130 Golřav Jenřkov - křiř. s D1, řsek ř. 1, řást III.

Object/Objekt: SO 107 Zastřvkovř zřliv

Budget/Rozpočet: SO 107 Zastřvkovř zřliv

Ord. Poř.ř.	Item Polořka	Type Typ	Text Nřzev	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Vřeobecně konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLřDKU	M3	98,000	240,00	23 520,00
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNřK - ZEMřNA nakupovanř materiřl	M3	131,000	360,00	47 160,00
0			Vřeobecně konstrukce a práce				70 680,00

I			Zemnř práce				
3	121104		SEJMUTř ORNICE NEBO LESNř PŘDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilancř zemnřch pracř ornice urřenř na zpětnř nřsyp přemřstěnitř na mezideponii	M3	7,000	75,00	525,00
4	121108		SEJMUTř ORNICE NEBO LESNř PŘDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLřDKU dle bilancř zemnřch pracř přemřstěnitř na trvalou sklřdku	M3	98,000	250,00	24 500,00
5	122734		ODKOPřVKY A PROKOPřVKY OBEENě TRř I. ODVOZ NA MEZIDEPONII dle bilancř zemnřch pracř	M3	22,000	176,00	3 872,00
6	161214		VOĐOROVNě PŘEMřSTěNř ZEMřNY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilancř zemnřch pracř, přemřstěnitř z mezideponie	M3	29,000	246,00	7 134,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golfův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 107 Zastávkový záliv
Budget/Rozpočet: SO 107 Zastávkový záliv

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
7	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZONĚ SE ZHUT DO 100% PS dle bilanci zemních prací	M3	160,000	109,00	17 440,00
1							53 471,00
			Zemní práce				
2			Základy				
8	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	272,036	161,20	43 852,20
9	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	1 088,144	2,00	2 176,29
	ZBV:	002	ZBV 2		-1 088,144		-2 176,29
			aktuální množství		0,000		0,00
2							43 852,20
			Základy				
5			Komunikace				
10	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm	M2	272,036	142,00	38 629,11
11	56364.R		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM, VČETNĚ RECYKLACE	M2	219,780	240,00	52 747,20



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 107 Zastávkový záliv
Budget/Rozpočet: SO 107 Zastávkový záliv

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			ŠD třídy A, recyklovaná na místě za studena na místě s přidáním drčeného kameniva, asfaltového pojiva a cementu tl. 180 mm				
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2	M2	219,780	11,00	2 417,58
13	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,6 kg/m2	M2	219,780	19,00	4 175,82
14	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO H+, H1S TL. 40MM	M2	219,780	172,80	37 977,98
15	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	219,780	291,97	64 169,17
5							200 116,86
			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	914181		DOPR. ZNAČ. ZÁKL. VEL. HLINÍK. FOLIE TR 3 - DOD. A MONT. 1 x 1J4b v úpravě R1 s logem kraje Vysočina - viz. výkres C8.4	KUS	1,000	3 080,00	3 080,00
17	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL. TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 580,00	1 580,00
9							4 660,00
			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

372 780,06

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 108A Nástupiště**Budget/Rozpočet:** SO 108A Nástupiště**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 92 831,96 Kč**Price total / Cena celková:** 92 550,07 Kč**VAT / DPH:** 19 435,51 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 111 985,58 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 92 550,07 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž, s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 108A Nástupiště

Budget/Rozpočet: SO 108A Nástupiště

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii	M3	8,000	75,00	600,00
2	161214		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE dle bilanci zemních prací, přemístění z mezideponie	M3	26,000	246,00	6 396,00
3	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS dle bilanci zemních prací zbývajících 18 m3 z objektu SO 101.2	M3	22,000	109,00	2 398,00
4	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle bilanci zemních prací V TL 150 MM	M3	4,000	216,00	864,00
5	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	26,667	14,00	373,34
1			Zemní práce				10 631,34

2			Základy				
6	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	35,522	161,20	5 726,15
7	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	140,944	2,00	281,89



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č. 1, část III.
Object/Objekt: SO 108A Nástupiště
Budget/Rozpočet: SO 108A Nástupiště

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
	ZBV:	002	ZBV 2		-140,944		-281,89
			aktuální množství		0,000		0,00
2			Základy				5 726,15
5			Komunikace				
8	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm	M2	35,522	142,00	5 044,12
9	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	26,554	418,00	11 099,57
10	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,746	528,00	5 145,89
5			Komunikace				21 289,58
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM do lože C25/30	M	19,400	245,00	4 753,00
12	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	17,000	2 950,00	50 150,00



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeník - křiž. s DI, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 108A Nástupiště

Budget/Rozpočet: SO 108A Nástupiště

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			obrubník 1000x400x330 - 15 ks + 2 ks nábehů do lože C25/30				54 903,00
			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

92 550,07

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 109 Nové sjezdy**Budget/Rozpočet:** SO 109 Nové sjezdy**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 248 253,23 Kč**Price total / Cena celková:** 248 253,23 Kč**VAT / DPH:** 52 133,18 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 300 386,41 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1.00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 248 253,23 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž, s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 109 Nové sjezdy

Budget/Rozpočet: SO 109 Nové sjezdy

Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Pof.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	75,710	240,00	18 170,40
2	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII dle bilanci zemních prací ornice určená na zpětný násyp přemístění na mezideponii	M3	4,050	75,00	303,75
3	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací přemístění na trvalou skládku	M3	25,000	250,00	6 250,00
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací s příměsí kameniva 90% v I. třídě	M3	27,783	377,00	10 474,19
5	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. II, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací s příměsí kameniva 10% ve II. třídě	M3	3,087	644,00	1 988,03
6	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU dle bilanci zemních prací	M3	1,040	462,00	480,48
7	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	18,800	472,00	8 873,60



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č. 1, část III.
 Object/Objekt: SO 109 Nové sjezdy
 Budget/Rozpočet: SO 109 Nové sjezdy

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			dle bilancí zemních prací				
8	132834		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II. ODVOZ NA MEZIDEPONII	M3	11,660	998,00	11 636,68
			dle bilancí zemních prací přemístění na mezideponii				
9	161214		VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU Z MEZIDEPONIE	M3	15,710	246,00	3 864,66
			dle bilancí zemních prací, přemístění z mezideponie				
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	11,660	109,00	1 270,94
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp štěrkopískem	M3	11,600	750,00	8 700,00
12	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	4,050	216,00	874,80
			dle bilancí zemních prací v tl. 150 mm				
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	27,000	14,00	378,00
I							73 265,53
			Zemní práce				

4

Vodorovné konstrukce

14	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20	M3	4,060	2 590,00	10 515,40
15	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO frakce 0/32	M3	5,410	812,00	4 392,92



3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: I/2018 II/130 Galčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

Object/Objekt: SO 109 Nové sjezdy

Budget/Rozpočet: SO 109 Nové sjezdy

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
16	46131A		PATKY Z PROSTEHO BETONU C20/25 betonový práh	M3	0,800	2 880,00	2 304,00
17	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM nad propustkem fr. 0/32 mm	M2	32,997	107,00	3 530,68
20	57475		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad propustkem 40x40x6 mm trojosá	M2	32,997	126,00	4 157,62
4			Vodorovné konstrukce				24 900,62
5			Komunikace				
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM třída A, frakce 0-63 mm	M2	93,346	142,00	13 255,13
19	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	77,830	122,00	9 495,26
21	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	77,830	243,00	18 912,69
5			Komunikace				41 663,08

9

Ostatní konstrukce a práce



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. I, část III.
Object/Objekt: SO 109 Nové sjezdy
Budget/Rozpočet: SO 109 Nové sjezdy

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
22	9181BA		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	4,000	11 800,00	47 200,00
23	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	18,130	2 400,00	43 512,00
24	918513		ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	3,600	4 920,00	17 712,00
9			Ostatní konstrukce a práce				108 424,00

Celkem:

248 253,23

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.**Object/Objekt:** SO 801 Kácení a nová výsadba**Budget/Rozpočet:** SO 801 Kácení a nová výsadba**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Basic price / Základní cena:** 560 228,00 Kč**Price total / Cena celková:** 685 182,70 Kč**VAT / DPH:** 143 888,37 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 829 071,07 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 685 182,70 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



Aspe

3.6.1.9

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: U/2018 IL/130 Golčův Jeníkov - křůž s D1. úsek č. I, část III.
Object/Objekt: SO 801 Kácení a nová výsadba
Budget/Rozpočet: SO 801 Kácení a nová výsadba

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
8	015340		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	0,000	601,80	0,00
	ZBV:						
		001	ZBV I		74,180		44 641,52
			aktuální množství		74,180		44 641,52
9	03610		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	KČ	0,000	80 313,18	0,00
	ZBV:						
		001	ZBV I		1,000		80 313,18
			aktuální množství		1,000		80 313,18
0			Všeobecné konstrukce a práce				124 954,70

1			Zemní práce				
1	112016		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ odvoz na skládku KSÚSVA Ledec nad Sázavou Plácky	KUS	52,000	1 813,00	94 276,00
2	112026		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ odvoz na skládku KSÚSVA Ledec nad Sázavou Plácky	KUS	30,000	2 500,00	75 000,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 1/2018 II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č. 1. část III.

Object/Objekt: SO 801 Kácení a nová výsadba

Budget/Rozpočet: SO 801 Kácení a nová výsadba

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
3	112036		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR. PÁŘEZŮ odvoz na skládku KSÚSVA Ledeč nad Sázavou Plácky	KUS	2,000	5 000,00	10 000,00
4	112216		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M odvoz na skládku KSÚSVA Ledeč nad Sázavou Plácky	KUS	20,000	750,00	15 000,00
5	112236		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M odvoz na skládku KSÚSVA Ledeč nad Sázavou Plácky	KUS	2,000	4 351,00	8 702,00
6	184722		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM kontrola a řez stáajícími jeřáby	KUS	29,000	250,00	7 250,00
7	184B12		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM. VÝŠ DO 1,7M 12: javor klen 6: javor mléč 14: jasan ztepilý 42: hloh obecný 21: jilm habrolistý 5: jablň domácí	KUS	100,000	3 500,00	350 000,00
1			Zemní práce				560 228,00

Celkem:

685 182,70