

Číslo smlouvy objednatele: 144646  
Číslo smlouvy zhotovitele: vedoucí společník 2021-MT-27  
Druhý společník 21/005



KUJIP01J7JL7

KE SML. 1507/21  
r. 7816

## DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

se sídlem:  
zastoupený:  
k podpisu smlouvy pověřen:  
zástupce pro věci technické:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO:

#### Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem  
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána  
Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek  
Československá obchodní banka a.s.  
217 815 673/0300  
70890749

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

adresa:

#### Společnost Dalečín - Unčín

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

#### Vedoucí společnosti:

zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
hlavní stavbyvedoucí:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

#### MADOS MT s.r.o.

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
Libor Janeček, výrobní ředitel  
Libor Janeček, Lukáš Pelc  
KB, a.s.  
19-8575810297/0100  
25297899  
CZ25297899

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 13982

#### Druhý společník:

zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

#### ROCKNET s.r.o.

Ladislav Šmucr, jednatel společnosti  
Ladislav Šmucr, jednatel společnosti  
UniCredit bank  
2735769477/2700  
27357694  
CZ27357694

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 25782

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

## **Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy**

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 6 Smlouvy o dílo (č. objednatele: 144646, č. zhotovitele MADOS MT s.r.o.: 2021-MT-27; ROCKNET s.r.o.: 21/005) uzavřené dne 11. 05. 2021, dodatku č. 1 ( č. dodatku 155547) ze dne 28.07.2022, dodatku č. 2 ( č. dodatku 156737) ze dne 04.10.2022, dodatku č. 3 ( č. dodatku 161413) ze dne 26.04.2023, dodatku č. 4 ( č. dodatku 164499) ze dne 30.8.2023 a dodatku č. 5 (č. dodatku 165291) ze dne 30.10.2023 na akci „II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa“ (dále jen Smlouva o dílo), je:

- SO 202 Opěrná zeď v km 0,710 – 1,100, upřesnění rozsahu prací, plynoucí ze vzniklé svahové deformace v km 0,968 – 0,993
- SO 101.2.1 Svahová deformace v km 0,968 – 0,993, upřesnění rozsahu prací, plynoucí ze vzniklé svahové deformace
- SO 181 Dopravně inženýrská opatření, náklady plynoucí z prodloužení termínu dokončení stavebních prací
- SO 001 Vedlejší a ostatní náklady - náklady plynoucí z prodloužení termínu dokončení stavebních prací

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

## **Článek 3 – Změna smlouvy**

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

### **Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3**

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| cena celkem bez DPH:    | <b>93 333 717,91 Kč</b>  |
| DPH 21%:                | <b>19 600 080,76 Kč</b>  |
| cena celkem včetně DPH: | <b>112 933 798,67 Kč</b> |

(slovy: devadesát tři milionů třistatřicet tři tisíc sedmset sedmnáct korun českých a devadesát jeden haléř bez DPH).“

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| cena celkem bez DPH:    | <b>100 861 796,80 Kč</b> |
| DPH 21%:                | <b>21 180 977,31 Kč</b>  |
| cena celkem včetně DPH: | <b>122 042 774,11 Kč</b> |

(slovy: sto milionů osmset šedesát jeden tisíc sedmset devadesát šest korun českých a osmdesát haléřů bez DPH).“

#### Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 6 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 29. 11. 2023

V Lupenici dne 29. 11. 2023

Za objednatele:

Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmana

  
**Kraj Vysočina**  
Žilská 1582/57, 586 01 Jihlava

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Muthsam  
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.

**MADOS MT s.r.o.**  
Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: CZ25207899

 [20]  
Červený Hrádek 10, 431 11 Jihlava  
DIČ: CZ27357694  
Ladislav Smrč  
Jednatel společnosti ROCKNET s.r.o.

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 2018/0473\_2 - II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD**

**Varianta: -**

|                   |                                               | <b>Odbytová cena [Kč]<br/>OC + DPH [Kč]</b> |               | <b>100 861 796,80<br/>122 042 774,11</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Objekt            | Název                                         | OC                                          | DPH           | OC + DPH                                 |
| 001               | Vedlejší a ostatní náklady                    | 3 569 130,19                                | 749 517,34    | 4 318 647,53                             |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                                             |               |                                          |
| 11                | Projekt a realizace IGP průzkumu              | 690 732,00                                  | 145 053,72    | 835 785,72                               |
| 17                | Prodloužení činností v souladu s dod. č.4 SOD | 141 680,00                                  | 29 752,80     | 171 432,80                               |
| 7                 | RDS KM 0,535 - 0,700                          | -86 250,00                                  | -18 112,50    | -104 362,50                              |
| 002.1             | Napojení v km 0,535-0,700                     | 613 774,35                                  | 128 892,61    | 742 666,96                               |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                                             |               |                                          |
| 8                 | Napojení v km 0,535 - 0,700                   | 613 774,35                                  | 128 892,61    | 742 666,96                               |
| 002               | Příprava území                                | 3 260 622,43                                | 684 730,71    | 3 945 353,14                             |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                                             |               |                                          |
| 9                 | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520          | -9 943,74                                   | -2 088,19     | -12 031,93                               |
| 101               | Silnice II/357                                | 52 762 912,18                               | 11 080 211,56 | 63 843 123,74                            |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                                             |               |                                          |
| 1                 | Aktualizace dle RDS                           | 3 415 855,52                                | 717 329,66    | 4 133 185,18                             |
| 13                | Aktualizace dle skutečnosti                   | 3 373 032,85                                | 708 336,90    | 4 081 369,75                             |
| 15                | Aktualizace dle IGP projektu                  | 5 024 896,05                                | 1 055 228,17  | 6 080 124,22                             |
| 2                 | Svahová deformace v úseku 0,968-0,993         | 7 186 127,60                                | 1 509 086,80  | 8 695 214,40                             |
| 3                 | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520        | -1 361 863,07                               | -285 991,24   | -1 647 854,31                            |
| 7                 | RDS KM 0,535 - 0,700                          | 3 405 550,07                                | 715 165,51    | 4 120 715,58                             |
| 102               | Nástupiště autobusová zastávka                | 108 611,68                                  | 22 808,45     | 131 420,13                               |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                                             |               |                                          |
| 4                 | Aktualizace dle RDS                           | -102 341,19                                 | -21 491,65    | -123 832,84                              |
| 103               | Připojení sjezdů                              | 568 919,88                                  | 119 473,17    | 688 393,05                               |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                                             |               |                                          |
| 5                 | Aktualizace dle RDS                           | -49 546,81                                  | -10 404,83    | -59 951,64                               |
| 81                | Dopravně inženýrská opatření                  | 309 766,17                                  | 65 050,90     | 374 817,07                               |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                                             |               |                                          |
| 16                | Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD       | 162 945,67                                  | 34 218,59     | 197 164,26                               |
| 202               | Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                 | 34 688 763,38                               | 7 284 640,31  | 41 973 403,69                            |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                                             |               |                                          |
| 14                | Aktualizace dle IGP projektu                  | 2 198 557,16                                | 461 697,00    | 2 660 254,16                             |
| 6                 | Aktualizace dle RDS                           | -273 205,07                                 | -57 373,06    | -330 578,13                              |
| 203               | Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136                | 2 529 240,77                                | 531 140,56    | 3 060 381,33                             |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                                             |               |                                          |
| 10                | Aktualizace RDS                               | 531 795,38                                  | 111 677,03    | 643 472,41                               |
| 301               | Kanalizace                                    | 2 088 854,29                                | 438 659,40    | 2 527 513,69                             |
| 450               | Přeložka sdělovacího vedení                   | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                     |
| 501               | Přeložka STL plynovodu                        | 225 345,73                                  | 47 322,60     | 272 668,33                               |
| 801               | Náhradní výsadby                              | 131 493,30                                  | 27 613,59     | 159 106,89                               |
| 802               | Rekultivace území                             | 4 362,45                                    | 916,11        | 5 278,56                                 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 2 822 968,19 Kč

Cena celková: 3 569 130,19 Kč

DPH: 749 517,34 Kč

Cena s daní: 4 318 647,53 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 569 130,19 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |            |
| 1      | 02720   | a   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>- zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                       | KPL | 1,00     | 11 500,00 | 11 500,00  |
|        | ZBY:    | 17  | Prodloužení činnosti v souladu s dlel. 4.4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DIO na rok 2023 - 2024<br>Přívodní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 - 476 dní (bez zranění pausy)<br>Prodloužení termínu dle DIO dle 4 do 31.10.2024 - 367 dní (bez zranění pausy)<br>367*476=0,77 [B] |     | 0,77     |           | 8 855,00   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,77     |           | 20 355,00  |
| 2      | 02720   | b   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>- rozebrání provizorního napojení komunikace při realizaci stavby na etapy, které na sebe časově nenavazují<br>- napojení na realizovanou II. etapu<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                    | KPL | 1,00     | 86 250,00 | 86 250,00  |
|        | ZBY:    | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>Odpočet prací v souvislosti s Novým SO 101 I.1 - Sítěnice II/357 v km 0,535-0,700<br>-1*-1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                           |     | -1,00    |           | -86 250,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,00     |           | 0,00       |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Stavba:   | 20180413_2 IV/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 001 Vedlejší a ostatní náklady                 |
| Rozpočet: | 001 Vedlejší a ostatní náklady                 |

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|-------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 3                 | 02930   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>- ochrana stávajících sítí při výstavbě<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,00     | 28 750,00  | 28 750,00  |
| 22                | 02811   | B   | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Realizace průzkumných prací dle zpracovaného IG průzkumu společnosti SG Geoprojekt<br>Cena odvozena dle cenové nabídky společnosti Inset s.r.o., a to cena dle nabídky 628 840,00 Kč bez DPH + 5% koordinační přírůžka dle SOD čl. 4., odst. 4.10.<br>Cena do ZBV celkem 660 282,00<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi | KPL | 0,00     | 660 282,00 | 0,00       |
| ZBV:              |         | II  | Projekt a realizace IGP průzkumu 1:100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,00     |            | 660 282,00 |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00     |            | 660 282,00 |
| 4                 | 02811   |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>- geologický a geotechnický dohled na celou stavbu<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                  | KPL | 1,00     | 92 000,00  | 92 000,00  |
| 5                 | 02910   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ<br>- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi, práce před a v průběhu stavby nutných k realizaci díla<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby                                                   | KPL | 1,00     | 287 500,00 | 287 500,00 |
| 6                 | 029113  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY<br>- skutečné provedení stavby na podkladu katastrální mapy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,00     | 115 000,00 | 115 000,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Stavba:   | 20180413_2 IV/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 001 Vedlejší a ostatní náklady                 |
| Rozpočet: | 001 Vedlejší a ostatní náklady                 |

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena       | Celkem       |
|-------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
|                   |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |              |
| 7                 | 02920   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ<br>- ochrana proti kontaminaci řeky při provádění stavebních prací<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KPL | 1,00     | 57 500,00    | 57 500,00    |
| 23                | 02940   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>Náklady na vypracování doplňkového zadávacího projektu průzkumných prací k SO 101 2 Sanace zářezu, svažová deformace v úseku 0,968 - 0,963 vz. Sdělení zhotovitele ze dne 24.5.2023 a pokyn objednatele k provedení prací ze dne 14.6.2023 pod č.j. KUJI 61213/2023<br>Cena dle nabídky 29 000 Kč bez DPH + 5% koordinační přírůžka dle SOD čl. 4., odst. 4.10.<br>Cena do ZBV celkem 30 450,00<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi | KPL | 0,00     | 30 450,00    | 0,00         |
| ZBV:              |         | II  | Projekt a realizace IGP průzkumu 1:100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,00     |              | 30 450,00    |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00     |              | 30 450,00    |
| 8                 | 029412  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br>- vypracování evidenčních listů propustků<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 4,00     | 5 750,00     | 23 000,00    |
| 9                 | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>vypracování RDS - obj. 101 včetně zajištění svahů, 202, 203, 301, 501<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,00     | 1 243 518,19 | 1 243 518,19 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 10 02944       |     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ<br>- vypracování DSPS v tiskové a digit. formě, dle požadavků SoD<br>Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,00     | 314 525,00 | 314 525,00 |
| 11 02945       |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>- GP dle SoD pro SO Kraje Vysočina<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočty a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem | HM  | 1,00     | 86 250,00  | 86 250,00  |
| 12 02946       |     | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>- na konci stavby 2x album s popisem na CD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu                                                                                        | KPL | 1,00     | 23 000,00  | 23 000,00  |
| 13 02950       | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>- pasportizace objektů a komunikací obj. tras před zahájením a po dokončení, včetně fotodokumentace<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                     | KPL | 1,00     | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 14 02950       | b   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>- zkoušky na zjištění nebezpečného odpadu dle vyhl. 130/2019 Sb.<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,00     | 34 500,00  | 34 500,00  |
| 15 029511      | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY<br>- havarijní a povodňový plán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,00     | 8 050,00   | 8 050,00   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|                |     | Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |           |
| 16 029511      | b   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY<br>- technologický předpis k péči o síť a vysokozátěžových barier po dokončení stavby<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPL | 1,00     | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 17 029511      | c   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY<br>- popis následné péče o zeď<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,00     | 5 750,00  | 5 750,00  |
| 18 02991       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>- publicita EU, místo realizace projektu, dobu realizace stavby, osazeno 1 ks<br>velkoplošným billboardem o rozměrech 5,1x2,4 m, včetně montáže a demontáže, pronájem po celou dobu stavby<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací<br>- demontáž a odvoz po skončení platnosti<br>- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti | KUS | 1,00     | 20 125,00 | 20 125,00 |
| 19 02991       | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>- billboard pro Kraj Vysočina, místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks<br>velkoplošnými billboardy o rozměrech 5,1x2,4 m, včetně montáže a demontáže, pronájem po celou dobu stavby<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací<br>- demontáž a odvoz po skončení platnosti                                                  | KUS | 2,00     | 20 125,00 | 40 250,00 |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalešín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt: 002 Příprava území

Rozpočet: 002 Příprava území

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o

Zhotovitel:

Základní cena: 3 270 566,16 Kč

Cena celková: 3 260 622,43 Kč

DPH: 684 730,71 Kč

Cena s daní: 3 945 353,14 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 16 921,00

Náklad na ušternou jednotku: 192,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalešín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt: 002 Příprava území

Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |            |
| 1      | 014101  | a   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>podsypné vrstvy, zemní krajnice, nepevněné cesty<br><br>podsypné vrstvy 5050*0,2-1 010,00 [A]<br>zemní krajnice 1040*0,2-208,00 [B]<br>nepevněné cesty 118*0,15-17,70 [C]<br>A+B+C=1 235,70 [D]<br><br>Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce | M3 | 1 235,70 | 82,00    | 101 327,40 |
|        | ZBV:    | 9   | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>*pol.113328b (podsypné vrstvy)<br>5050*0,2-1010<br>pol.123738 (zemní krajnice)<br>1034*0,2-206,80<br>pol.122738 (nepevněné cesty)<br>118*0,15-17,70<br>Celkem = 1234,50<br>1234,50-1235,70=-1,20 [A]                                                                                                 |    | -1,20    |          | -98,40     |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 234,50 |          | 101 229,00 |
| 2      | 014101  | b   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>kameny<br><br>kameny 1,3-624*0,2-188,50 [A]<br><br>Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce                                                                                                                                                     | M3 | 188,50   | 82,00    | 15 457,00  |
| 3      | 014102  | a   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>plechový příslušenek autobusové zastávky<br><br>2-2,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 2,00     | 1 725,00 | 3 450,00   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č.                                                                                                           | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |            |
| 4                                                                                                                | 014102  | b   | POPLATKY ZA SKLADKU<br>beton<br><br>DN 600 8*592/1000=4,74 [A]<br>DN 400 17,2*320/1000=5,50 [B]<br>ostatní beton 10,9*2,5=27,25 [C]<br>A+B+C=37,49 [D]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T  | 37,49    | 86,25    | 3 233,51   |
| ZBV:                                                                                                             |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |            |
|                                                                                                                  | 9       |     | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>7pol 966358 (DN600):<br>9*592/1000=5,33<br>pol 966346 (DN400):<br>16,60*320/1000=5,31<br>pol 966158 (ostatní beton):<br>8,9*2,5 = 22,25<br>Celkem = 32,89+37,49=-4,60 [A]                                                          |    | -4,60    |          | -396,75    |
| aktuální množství                                                                                                |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 32,89    |          | 2 836,76   |
| 5                                                                                                                | 014132  |     | POPLATKY ZA SKLADKU TYP 3-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>přebytek penetračního makadamu s příměstí dehtu<br><br>78*2,3=179,40 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                            | T  | 179,40   | 2 175,00 | 390 195,00 |
| ZBV:                                                                                                             |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |            |
|                                                                                                                  | 9       |     | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                       |    | 35,19    |          | 76 538,25  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č.                                                           | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| viz pol 113328a:<br>93,20*2,3=214,59"<br>214,59-179,40=35,19 [A] |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
| aktuální množství                                                |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 214,59   |        | 466 733,25 |
| 0                                                                | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | 589 706,01 |
| 1                                                                | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
| 6                                                                | 11120                        |     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>vč. ekologické likvidace<br><br>množství 155=155,00 [A]<br>lezení 1530=1 530,00 [B]<br>A+B=1 685,00 [C]<br>Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromadách nebo štěpkování | M2 | 1 685,00 | 41,00  | 69 085,00  |
| ZBV:                                                             |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
|                                                                  | 9                            |     | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>množství 133,00<br>lezení 1530,00<br>Celkem = 1663,00"<br>1663-1685=-22,00 [A]                                                                                                                                                                 |    | -22,00   |        | -902,00    |
| aktuální množství                                                |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 663,00 |        | 68 183,00  |
| 7                                                                | 11130                        |     | SEJMUTÍ DRNU<br>II 0,15 m, vč. odvozu na mezdeponii<br><br>5206=5 206,00 [A]<br>Technická specifikace: vč. země vodorovné dopravy a uložení na skládku                                                                                                                                 | M2 | 5 206,00 | 38,88  | 202 409,28 |

| Pop.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 166,00   |          | 182 600,00 |
| 9      | 112018  |                       | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PŘEZŮ,<br>ODVOZ DO 20KM<br><br>Počty lesních stromů: vzhledem ke kůrovcové kalamitě a následkům vichřice v době odovzdávání projektové dokumentace bude fakturováno na základě skutečných výměr.<br><br>Lesní stromy, kmeny odvoz na skládku, větve budou rozdrobeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.<br><br>242*242,00 [A]                                                                                                                                                                                                       | KUS | 242,00   | 1 150,00 | 278 300,00 |
|        |         | Technická specifikace | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spalení větví na hromádách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zástup jam po pařezích |     |          |          |            |
| 10     | 112027  |                       | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PŘEZŮ,<br>ODVOZ DO 16KM<br><br>Mimelentní stromy: kmeny odvoz na skládku KSÚSV Bystřice n. P. (cca 15 km), větve budou rozdrobeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány<br><br>18*18,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 18,00    | 1 800,00 | 32 400,00  |
|        |         | Technická specifikace | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spalení větví na hromádách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů                                                                                                                                                                              |     |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002 Příprava území                               |
| Rozpočet: | 002 Příprava území                               |

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|        |         |                       | <div>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</div> <div>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>- zásp j am po pařezech</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |            |
|        | ZBV:    | 9                     | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>v km 0,700-1,520:<br>15,00<br>Celkem ~ 21,00*<br>15,00-18,00 ~ 3,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | -3,00    |          | -5 400,00  |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 15,00    |          | 27 000,00  |
| 11     | 112028  |                       | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM<br>Počty lesních stromů: vzhledem ke kůrovcové kalamitě a následkům vichřice v době odevzdávání projektové dokumentace bude fakturováno na základě skutečných výměr<br>Lesní stromy: kmeny odvoz na skládku, větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány<br>119-119,00 [A]                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 119,00   | 2 000,00 | 238 000,00 |
|        |         | Technická specifikace | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásp j am po pařezech |     |          |          |            |
| 12     | 112037  |                       | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 10KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 4,00     | 2 500,00 | 10 000,00  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002 Příprava území                               |
| Rozpočet: | 002 Příprava území                               |

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|        |         |                       | Mimolíní stromy: kmeny odvoz na skládku KSÚSV Bystřice n. P. (cca 15 km), větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány<br>4-4,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásp j am po pařezech |     |          |        |           |
|        | ZBV:    | 9                     | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>v km 0,700-1,520:<br>3,00<br>-<br>3,00-4,00 ~ 1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | -1,00    |        | -2 500,00 |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,00     |        | 7 500,00  |
| 13     | 11221   |                       | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M<br>stávající pařezy - ve ekologické likvidace<br>lesní 75-75,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 75,00    | 654,00 | 49 050,00 |
|        |         | Technická specifikace | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                     |     |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 IU357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002 Příprava území                             |
| Rozpočet: | 002 Příprava území                             |

| Poř.č. Položka         | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| - zásp jam po pařezech |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          |           |
| 14                     | 11222 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M<br>stávající pařezy - vř. ekologické likvidace<br>lesní 35-35,00 [A]<br><br>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásp jam po pařezech | KUS | 35,00    | 1 310,00 | 45 850,00 |
| 15                     | 11328 | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC<br>uložení na skládku včetně poplatek<br>91*0,6-54,60 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárníc včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vř. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                           | M2  | 54,60    | 146,05   | 7 974,33  |
| ZBV:                   | 9     | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>v km 0,700-1,520:<br>88*0,6-52,80<br>*<br>52,80-54,60-1,80 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | -1,80    |          | -262,89   |
| aktuální množství      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 52,80    |          | 7 711,44  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 IU357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002 Příprava území                             |
| Rozpočet: | 002 Příprava území                             |

| Poř.č. Položka    | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 16                | 113323 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.<br>ODVOZ DO 3KM<br>nestmelené podkladní vrstvy - penetrační makadam tl. 0,2 m - využití na stavbě (recyklace ze stavení)<br>912-932,00 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vř. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                             | M3 | 932,00   | 217,35 | 202 570,20 |
| ZBV:              | 9      | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>*viz. SO100.1 vlnitá 70%<br>6547,84*0,2*0,7 - 916,70<br>916,70-932,00-15,30 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -15,30   |        | -3 325,46  |
| aktuální množství |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 916,70   |        | 199 244,75 |
| 17                | 113328 | a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.<br>ODVOZ DO 20KM<br>nestmelené podkladní vrstvy - penetrační makadam tl. 0,2 m, vř. uložení na skládku nebezpečného odpadu, poplatek viz pol. 014132<br>78-78,00 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vř. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 78,00    | 677,35 | 52 833,30  |
| ZBV:              | 9      | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>*pol. 113328b - pol. 113323<br>1010*916,70 - 933,30<br>93,30-78,00-15,30 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,30    |        | 10 363,46  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002 Příprava území                              |
| Rozpočet: | 002 Příprava území                              |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ                | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aktuální množství | 93,30    |        | 63 196,76  |
| 18     | 113328  | b   | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM<br>podsypané vrstvy - štěrkok tří 0,2 m, vč. uložení na skládku, poplatek vz pol 014101 a<br>1010-1 030,00 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3                | 1 010,00 | 217,35 | 219 523,50 |
| 19     | 113723  |     | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 3KM<br>tř. 0,1 m, využití na stavbě do konstrukčních vrstev vozovky a zpevnění krajnic (SO 103)<br>72-72,00 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                | M3                | 72,00    | 595,01 | 42 840,72  |
| 20     | 113727  |     | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 16KM<br>tř. 0,1 m, vč. odvozu na skládku KSÚSV Bystřice n. P. (cca 15 km)<br>433-433,00 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                    | M3                | 433,00   | 595,01 | 257 639,33 |
| 21     | 121103  |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM<br>vč. odvozu ornice na mazdeponii<br>ornice 211-211,00 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3                | 211,00   | 259,21 | 54 693,31  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002 Příprava území                              |
| Rozpočet: | 002 Příprava území                              |

| Poř.č. | Položka                | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |                        |     | nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |            |
|        | ZBY:                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |            |
|        | 9                      |     | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -51,00   |        | -13 219,71 |
|        |                        |     | v km 0,700-1,520:<br>ornice<br>160,00<br>160,00-211,00=-51,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |            |
|        |                        |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 160,00   |        | 41 473,60  |
| 22     | 121108                 |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 602,00   | 259,21 | 156 044,42 |
|        |                        |     | vč. odvozu lesní hrabanky na deponii Rožná II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |            |
|        |                        |     | lesní hrabanka 602-602,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |            |
|        | Technická specifikace: |     | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |            |
| 23     | 122738                 |     | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 1. ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 17,70    | 259,21 | 4 588,02   |
|        |                        |     | nezpevněné polní cesty, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        |                        |     | 118*0,15-17,70 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
|        | Technická specifikace: |     | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody |    |          |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

002 Příprava území

Rozpočet:

002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štiťových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |           |
| 24     | 123738  |                      | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>zemní krajnice, tl. 0,2 m, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101.a<br>1040*0,2=208,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 208,00   | 259,21 | 53 915,68 |
|        |         | (včetně specifikace) | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost<br>- lžžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- lžžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

002 Příprava území

Rozpočet:

002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štiťových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |          |            |
|        | ZBY:    | 9                    | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>v km 0,700-1,520<br>1034*0,2=206,80<br>206,80-208,00=-1,20 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -1,20    |          | -311,05    |
|        |         |                      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 206,80   |          | 53 604,63  |
| 25     | 128918  |                      | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III. ODVOZ DO 20KM<br>odstranění balvanů a rozvolnění kamenné části zářezu, předpokládaná tl. prům. 0,3 m, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101.b<br>624*0,3=187,20 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 187,20   | 2 128,65 | 398 483,28 |
|        |         | (včetně specifikace) | - dolamování označuje těžení výkopu bez použití tržavin.<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018A473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

002 Příprava území

Rozpočet:

002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenu a napadlévek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma žitových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování</li> <li>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávk (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141</li> </ul> |    |          |        |           |
| 26     | 17120   |     | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení ornice na mezidponu, uložení lesní hrabanky na deponii Rožná II, uložení balvanů a kamenů ze zářezu na skládku, uložení podsypných vrstev, materiálu ze zemní krajnice a z neoprávněných cest na skládku</p> <p>ornice 211=211,00 [A]<br/> lesní hrabanka 602=602,00 [B]<br/> balvany a kameny ze zářezu 187,2=187,20 [C]<br/> podsypné vrstvy 1010=1 010,00 [D]<br/> zemní krajnice 208=208,00 [E]<br/> nezpevněné cesty 118*0,15=17,70 [F]<br/> A+B+C+D+E+F=2 235,90 [G]</p> <p>technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 2 235,90 | 20,70  | 46 283,13 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018A473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

002 Příprava území

Rozpočet:

002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svažování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |           |
|        | ZBY:    | 9   | <p>Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520</p> <p>v km 0,700-1,520:<br/> ornice 160,00<br/> lesní hrabanka 602,00<br/> balvany a kameny ze zářezu 187,20<br/> podsypné vrstvy 1010,00<br/> zemní krajnice 206,80<br/> nezpevněné cesty 118*0,15=17,70</p> <p>2183,70=2235,90=-52,20 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -52,20   |        | -1 080,54 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2 183,70 |        | 45 202,59 |
| 27     | 18710   |     | <p>OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE</p> <p>ošetřování ornice a drnu na mezidponu dle technické zprávy</p> <p>ornice 211=211,00 [A]<br/> drn 272=272,00 [B]<br/> A+B=483,00 [C]</p> <p>technická specifikace: Položka zahrnuje urovňování skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a méněššími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodávě mezi nasypáním skládky a ošetřím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.</p>                                                                                                                | M3 | 483,00   | 17,25  | 8 331,75  |
|        | ZBY:    | 9   | <p>Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -59,00   |        | -1 017,75 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002 Příprava území                               |
| Rozpočet: | 002 Příprava území                               |

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |         |             | <div> <div> v lot 0,700-1,520:<br/> ornice: 160,00<br/> dm: 264,00<br/> Celkem = 424,00*<br/> 424,00-483,00=-59,00 [A] </div> </div> |    |          |        |              |
|        |         |             | aktuální množství                                                                                                                    |    | 424,00   |        | 7 314,00     |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                      |    |          |        | 2 564 460,92 |

|    |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |           |
|----|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |           |
| 28 | 9113A3 |                            | <div> <div> SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br/> odvoz na skládku KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem (cca 15 km)<br/> 416-416,00 [A] </div> </div> <div> <div> Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/> - demontáž a odstranění zařízení<br/> - jeho odvoz na předepsané místo </div> </div> | M   | 416,00 | 138,00 | 57 408,00 |
| 29 | 912283 |                            | <div> <div> SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br/> odvoz na skládku KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem (cca 15 km)<br/> 22-22,00 [A] </div> </div> <div> <div> Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skládku nebo na skládku </div> </div>                                     | KUS | 22,00  | 86,25  | 1 897,50  |
| 30 | 914133 |                            | <div> <div> DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ<br/> odvoz na skládku KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem (cca 15 km) </div> </div>                                                                                                                                                                            | KUS | 3,00   | 189,75 | 569,25    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002 Příprava území                               |
| Rozpočet: | 002 Příprava území                               |

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |      | <div> <div> D-4a 1-1,00 [A]<br/> D-4b 1-1,00 [B]<br/> D-4b 1-1,00 [C]<br/> A-B-C-3,00 [D] </div> </div> <div> <div> Technická specifikace: </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |           |
|        |         |      | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
| 31     | 966138  |      | <div> <div> BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM<br/> kamenné opevnění propustků, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101.b<br/> 1,3-1,30 [A] </div> </div> <div> <div> Technická specifikace: </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 1,30     | 977,50   | 1 270,75  |
|        |         |      | <div> <div> položka zahrnuje:<br/> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br/> - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br/> - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br/> - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů </div> </div> |    |          |          |           |
| 32     | 966158  |      | <div> <div> BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM<br/> betonový základ pod přístřeškem autobusové zastávky, žela propustků, vtokové a výtokové jímky, jedná o odhad, bez odkrytí nežte rozměry ověřit, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014102.b<br/> betonový základ 2,4-2,40 [A]<br/> žela propustků, vtokové a výtokové jímky 8,5-8,50 [B]<br/> A-B-10,90 [C] </div> </div> <div> <div> Technická specifikace: </div> </div>                                                                                                                             | M3 | 10,90    | 1 725,00 | 18 802,50 |
|        |         |      | <div> <div> položka zahrnuje:<br/> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br/> - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br/> - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br/> - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů </div> </div> |    |          |          |           |
|        |         | ZBV: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |           |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 002 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  
Rozpočet: 002 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 9                 |     | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>betonový základ<br>2,40<br>stávající vlek propustky v km 1,481 včetně uložení na skládku pouze se souhlasem investora<br>6,50<br>Celkem = 8,90-10,90=-2,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -2,00    |          | -3 450,00 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 8,90     |          | 15 352,50 |
| 33 966188         |     | DEMONTÁŽ KONSTRUKCE KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM<br>plechový přístřešek autobusové zastávky, uložení na skládku poplatek viz pol 014102 a<br>2=2,00 [A]<br>Technická specifikace položka zahrnuje:<br>- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                | T  | 2,00     | 6 325,00 | 12 650,00 |
| 34 966346         |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM<br>uložení na skládku, poplatek viz pol 014102 b<br>7,6+9,6=17,20 [A]<br>Technická specifikace položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímk, odstranění zábradlí | M  | 17,20    | 575,00   | 9 890,00  |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 002 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  
Rozpočet: 002 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| ZBY:              | 9   | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>v km 0,700-1,520:<br>2,6<br>stávající propustek v km 1,453 včetně uložení na skládku pouze se souhlasem investora<br>9,00<br>Celkem = 16,60<br>16,60-17,20=-0,60 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -0,60    |        | -345,00  |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 16,60    |        | 9 545,00 |
| 35 966358         |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM<br>uložení na skládku, poplatek viz pol 014102 b<br>8=8,00 [A]<br>Technická specifikace položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí | M  | 8,00     | 862,50 | 6 900,00 |
| ZBY:              | 9   | Aktualizace dle RDS km 0,700 - 1,520<br>+<br>stávající propustek v km 1,481 včetně uložení na skládku pouze se souhlasem investora<br>9,00*<br>9,00+8,00=17,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,00     |        | 862,50   |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,80     |        | 7 762,50 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č.  | Položka                    | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|---------|----------------------------|-----|-------|----|----------|--------|--------------|
| 9       | Ostatní konstrukce a práce |     |       |    |          |        | 106 455,50   |
| Celkem: |                            |     |       |    |          |        | 3 260 622,43 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700  
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 613 774,35 Kč  
DPH: 128 892,61 Kč  
Cena s daní: 742 666,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 613 774,35 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002.1 Napojení v km 0,535-0,700                  |
| Rozpočet: | 002.1 Napojení v km 0,535-0,700                  |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 2      | 014101  | b   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,00     | 82,00  | 0,00      |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 71,30    |        | 5 846,60  |
|        |         |     | kmeny<br>*pol 966138:<br>0,50<br>pol 128918:<br>236*0,3=258,00<br>Celkem = 71,30+71,30 [A]*                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 71,30    |        | 5 846,60  |
| 1      | 014101  | a   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,00     | 82,00  | 0,00      |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 169,20   |        | 13 874,40 |
|        |         |     | podypné vrstvy, zemní knjižce, nebezpečné cesty<br>*pol 113328b (podypné vrstvy):<br>725*0,2=145,00<br>pol 123738 (zemní knjižce):<br>121*0,2=24,20<br>Celkem = 169,20+169,20 [A]*<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |    |          |        |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 169,20   |        | 13 874,40 |
| 3      | 014102  | b   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 0,00     | 86,25  | 0,00      |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                |    |          |        |           |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002.1 Napojení v km 0,535-0,700                  |
| Rozpočet: | 002.1 Napojení v km 0,535-0,700                  |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700                                                                                                       |    | 17,95    |          | 1 548,19   |
|        |         |     | beton<br>*pol 966358 (DN600):<br>7,1*502/1000=4,20<br>pol 966158 (ostatní beton):<br>5,5*2,3 = 13,75<br>Celkem = 17,95+17,95 [A]* |    |          |          |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                 |    | 17,95    |          | 1 548,19   |
| 4      | 014132  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                                                                   | T  | 0,00     | 2 175,00 | 0,00       |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                  |    |          |          |            |
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700                                                                                                       |    | 43,52    |          | 94 656,00  |
|        |         |     | přebytek penetračního makučnatu s přirážkou dle<br>*viz pol 113328a<br>18,92*2,3 = 43,52+43,52 [A]*                               |    |          |          |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                 |    | 43,52    |          | 94 656,00  |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                      |    |          |          | 115 925,19 |

|   |       |  |                                                                                                                                                        |    |      |       |      |
|---|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|------|
| 1 |       |  | Zemní práce                                                                                                                                            |    |      |       |      |
| 5 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                                                                                                                      | M2 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
|   |       |  | Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromadách nebo šňepkování |    |      |       |      |
|   | ZBV:  |  |                                                                                                                                                        |    |      |       |      |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700  
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|                   | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>v km 0,535-0,700<br>množství 35,00-35,00 [A]<br>Jedn 97,00 -97,00 [H]<br>Celkem: A+H=132,00 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 132,00   |          | 5 412,00  |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 132,00   |          | 5 412,00  |
| 6 11130           |     | SEJMUTÍ DRNU<br>Technická specifikace včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 0,00     | 38,88    | 0,00      |
| ZBP:              | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>v km 0,535-0,700<br>1270,00 -1 270,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 270,00 |          | 49 377,60 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1 270,00 |          | 49 377,60 |
| 7 112037          |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,<br>ODVOZ DO 16KM<br>Technická specifikace Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | KUS | 0,00     | 1 100,00 | 0,00      |
| ZBP:              | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 33,00    |          | 36 300,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700  
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|                   |     | *v km 0,535-0,700,<br>33,00-33,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          |           |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 33,00    |          | 36 300,00 |
| 8 112018          |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,<br>ODVOZ DO 20KM<br>Technická specifikace Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | KUS | 0,00     | 1 150,00 | 0,00      |
| ZBP:              | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>*v km 0,535-0,700<br>14,00-14,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 14,00    |          | 16 100,00 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 14,00    |          | 16 100,00 |
| 9 112027          |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,<br>ODVOZ DO 16KM<br>Technická specifikace Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů                                                                                                                                                                             | KUS | 0,00     | 1 800,00 | 0,00      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002.1 Napojení v km 0,535-0,700                 |
| Rozpočet: | 002.1 Napojení v km 0,535-0,700                 |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |           |
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>*v km 0,535-0,700<br>6,00-6,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,00     |          | 10 800,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,00     |          | 10 800,00 |
| 10     | 112028  |     | KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ.<br>ODVOZ DO 20KM<br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromádách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | KUS | 0,00     | 2 000,00 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>*v km 0,535-0,700<br>6,00-6,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,00     |          | 12 000,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,00     |          | 12 000,00 |
| 11     | 11221   |     | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M<br>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 0,00     | 654,00   | 0,00      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 002.1 Napojení v km 0,535-0,700                 |
| Rozpočet: | 002.1 Napojení v km 0,535-0,700                 |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|        |         |     | pařezů se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech.                                                                                                                                                                                                           |     |          |          |          |
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>*v km 0,535-0,700<br>lesní 4,00-4,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,00     |          | 2 616,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,00     |          | 2 616,00 |
| 12     | 11222   |     | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M<br>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího<br>pařezů se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | KUS | 0,00     | 1 310,00 | 0,00     |
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>*v km 0,535-0,700<br>lesní 2,00-2,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,00     |          | 2 620,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,00     |          | 2 620,00 |
| 13     | 11328   |     | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVARNIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 0,00     | 146,05   | 0,00     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Rozpočet:

002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <div>Technická specifikace</div> <div>Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>                                                               |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 8   | <div>Napojení v km 0,535 - 0,700</div> <div>v km 0,535-0,700</div> <div>(11+10+1,5)*0,6=13,50</div> <div>13,50+13,50 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 13,50    |        | 1 971,68  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 13,50    |        | 1 971,68  |
| 14     | 113323  |     | <div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.</div> <div>ODVOZ DO ŽKM</div> <div> <div>Technická specifikace</div> <div>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> </div> | M3 | 0,00     | 217,35 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 8   | <div>Napojení v km 0,535 - 0,700</div> <div>viz. SO101.1 vyubin 70%</div> <div>900,60*0,2*0,7=126,08 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 126,08   |        | 27 403,49 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 126,08   |        | 27 403,49 |
| 15     | 113328  | a   | <div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.</div> <div>ODVOZ DO ŽKM</div> <div> <div>Technická specifikace</div> <div>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> </div> | M3 | 0,00     | 677,35 | 0,00      |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Rozpočet:

002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         | 8   | <div>Napojení v km 0,535 - 0,700</div> <div>nestmelené podkladní vrstvy - penetrační masem tl. 0,2 m. vč. uložení na skládku nebezpečného odpadu, poplatek viz pol. 014132</div> <div>*pol. 113326b - pol. 113323</div> <div>145+126,08=18,92 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                          |    | 18,92    |        | 12 815,46 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 18,92    |        | 12 815,46 |
| 16     | 113328  | b   | <div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.</div> <div>ODVOZ DO ŽKM</div> <div> <div>Technická specifikace</div> <div>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> </div> | M3 | 0,00     | 217,35 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 8   | <div>Napojení v km 0,535 - 0,700</div> <div>podápné vrstvy - šetrkuchť tl. 0,2 m. vč. uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101 a</div> <div>725*0,2=145,00 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 145,00   |        | 31 515,75 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 145,00   |        | 31 515,75 |
| 17     | 113727  |     | <div>FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO ŽKM</div> <div> <div>Technická specifikace</div> <div>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> </div>                       | M3 | 0,00     | 595,01 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 8   | <div>Napojení v km 0,535 - 0,700</div> <div>tl. 0,1 m. vč. odvozu na skládku KSŽSV Bystřice n. P. (cca 15 km)</div> <div>900*0,1=90,00 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 90,00    |        | 53 550,90 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 90,00    |        | 53 550,90 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700  
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 18     | 121103  |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 0,00     | 259,21 | 0,00      |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>vč. odvozu ornice na meziposuní<br>ornice 100*0,2-397*0,2-129,10 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 139,10   |        | 36 056,11 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 139,10   |        | 36 056,11 |
| 19     | 121108  |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,00     | 259,21 | 0,00      |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>vč. odvozu lesní hrabanky na deponii Rožná II<br>lesní hrabanka 36,15*36,15 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 36,15    |        | 9 370,44  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 36,15    |        | 9 370,44  |
| 20     | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 0,00     | 259,21 | 0,00      |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700  
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvahu svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napádek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 8.0141**</li></ul> |    |          |          |          |
|        | ZBV:    | 8                      | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>123738<br>121*0,2-24,20 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 24,20    |          | 6 272,88 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 24,20    |          | 6 272,88 |
| 21     | 128918  |                        | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III. ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,00     | 2 128,65 | 0,00     |
|        |         | Technická specifikace: | <ul style="list-style-type: none"><li>- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin</li><li>položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Rozpočet:

002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svažování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napáďavek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štělových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141</li> </ul> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 8   | <p><i>Napojení v km 0,535 - 0,700</i></p> <p>odstranění balvanů a rozvolněné kamenité části zářezu, předpokládána tl. prům. 0,3 m, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101 b 236*0,3=70,80 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 70,80    |        | 150 708,42 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 70,80    |        | 150 708,42 |
| 22     | 17120   |     | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p><i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálů</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 0,00     | 20,70  | 0,00       |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

002.1 Napojení v km 0,535-0,700

Rozpočet:

002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svažování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                   |    |          |        |          |
|        | ZBV:    | 8   | <p><i>Napojení v km 0,535 - 0,700</i></p> <p>uložení omítky na meziděponii, uložení lesní hrabanky na depontu Řožná II, uložení balvanů a kamenů ze zářezu na skládku, uložení podsvypaných vrstev, materiálů ze zemní krajice a z rozvolněných cest na skládku</p> <p>*ornice 139,10=139,00 [A]</p> <p>lesní hrabanka 36,15=36,15 [B]</p> <p>balvany a kameny ze zářezu 70,80=70,80 [C]</p> <p>podsvypané vrstvy 174,60=174,60 [D]</p> <p>zemní krajice 24,20=24,20 [E]</p> <p>celkem=444,75=444,75 [A]*</p> |    | 444,75   |        | 9 206,33 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 444,75   |        | 9 206,33 |
| 23     | 18710   |     | <p>OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE</p> <p><i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje urovňování skládky do výšky max. 3m se sklonů svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodávě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání</p>                                                                                                                                                                          | M3 | 0,00     | 17,25  | 0,00     |
|        | ZBV:    | 8   | <p><i>Napojení v km 0,535 - 0,700</i></p> <p>ošetřování ornice a dna na meziděponii die technické zprávy</p> <p>*ornice 100*0,2=397*0,3=139,10 [A]</p> <p>dm 1270*0,15=190,50 [B]</p> <p>A+B=329,60=329,60 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 329,60   |        | 5 685,60 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 329,60   |        | 5 685,60 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD  
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700  
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 1              |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                   |     |          |        | 479 782,66 |
| 9              |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                    |     |          |        |            |
| 24 9113A3      |     | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                   | M   | 0,00     | 138,00 | 0,00       |
| ZBV:           | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>odvoz na skládku KSÚJSV Bystřice nad Perštejnem (cca 15 km)<br>B=8,00 [A]                                                                                                      |     | 8,00     |        | 1 104,00   |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                             |     | 8,00     |        | 1 104,00   |
| 25 912283      |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br>Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku                                                 | KUS | 0,00     | 86,25  | 0,00       |
| ZBV:           | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>912283<br>ID=10,00 [A]                                                                                                                                                         |     | 10,00    |        | 862,50     |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                             |     | 10,00    |        | 862,50     |
| 26 966138      |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) | M3  | 0,00     | 977,50 | 0,00       |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD  
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700  
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|                |     | - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |          |
| ZBV:           | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>kamenné opevnění propustlé, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101 b<br>*Stávající propustek v km 0,668<br>0,50-0,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,50     |          | 488,75   |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,50     |          | 488,75   |
| 27 966138      |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTŘ. BETONU S ODVOZEM DO 20KM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 | 0,00     | 1 725,00 | 0,00     |
| ZBV:           | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>betonový základ pod přístřeškem autobusové zastávky, čela propustků, stokové a výtokové jímky, jedna o odhad, bez odkrytí nelze rovně<br>ověřít, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014102 b<br>*Stávající propustek v km 0,668<br>čela propustků a stokové jímky<br>2,2x1,1-2,2x5,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,50     |          | 9 487,50 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,50     |          | 9 487,50 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700  
Rozpočet: 002.1 Napojení v km 0,535-0,700

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 28      | 966358  |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 0,00     | 862,50 | 0,00       |
|         |         |     | <i>Technická specifikace</i><br>položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí |    |          |        |            |
|         | ZBV     | 8   | Napojení v km 0,535 - 0,700<br>uložení na skládku, poplatek viz pol. 0141102 b<br>"Stávající propustek v km 0,668<br>7,10-7,10 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,10     |        | 6 123,75   |
|         |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,10     |        | 6 123,75   |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        | 18 066,50  |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | 613 774,35 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol s r o.  
Zhotovitel:

Základní cena: 17 505 362,86 Kč

Cena celková: 16 143 499,80 Kč

DPH: 3 390 134,96 Kč

Cena s daní: 19 533 634,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 16 143 499,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>nevhodná zemina z výkopu stavby<br><br><div> <div>pol. 131738</div> <div>192,15~192,15 [A]</div> <div>pol. 13273</div> <div>128,24~128,24 [B]</div> <div>nevhodná zemina z výkopu: 3831,3*0,7=2 681,91 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=3 002,39 [E]</div> </div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</div> | M3 | 3 002,30 | 82,00  | 246 188,60 |
|        | ZBV     | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>RDS KM 0,700 - 1,136<br>*pol. 131738: 30,03<br>pol. 132738: 72,03<br>nevhodná zemina z výkopu:<br>z tab. kubatur:<br>893,74*0,7=625,62<br>Celkem=727,68*<br><br>RDS KM 1,136 - 1,520<br>*pol. 131738: 156,22<br>pol. 132738: 77,04<br>nevhodná zemina z výkopu:<br>z tab. kubatur:<br>2877,60*0,7=2014,32<br>Celkem=2247,58*<br><br>727,68+2247,58+3 002,30=27,04 [A]  |    | -27,04   |        | -2 217,28  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2 975,26 |        | 243 971,32 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        | 243 971,32 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |            |
| 2      | 11511   | X   | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br>- mimo položky obsahující čerpání vody<br>- pouze se souhlasem investora<br>200~200,00 [A]<br><br><div>Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovosti záložní čerpadl soupravy a zařízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</div>                                      | HOD | 200,00   | 92,00    | 18 400,00  |
| 3      | 11525   |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M<br>- provozní zatrubnění příkopu u propustky v km 0,539-40<br>- 70% obrátovost<br>0,7*10=7,00 [A]<br><br><div>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého úvodu žlabu (r.o.)</div> | M   | 7,00     | 1 207,50 | 8 452,50   |
|        | ZBV     | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>-7~-7,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | -7,00    |          | -8 452,50  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,00     |          | 0,00       |
| 4      | 123731  |     | ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO IKM<br>vhodná zemina ze zářezu (bez svahových stupňů) na mezidoponi (30%)<br>3183,9*0,3=955,17 [A]<br><br><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br/>- kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené</div>                                 | M3  | 955,17   | 178,83   | 170 813,05 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepvost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma šitiových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 8.0141**</li> </ul> |    |          |        |            |
| ZBV:           | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>"Z. tabulky kubatur:<br>642,04*0,3=192,61"<br>"Z. tabulky kubatur:<br>2601,48*0,3=780,44"<br>192,61+780,44=955,17=17,88 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 17,88    |        | 3 197,48   |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 973,05   |        | 174 010,53 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 5 123738       |                       | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1. ODVOZ DO<br>20KM<br>nevhodná zemina ze zářezu (bez svahových stupňů) na skládku (70%)<br>Z. tabulky kubatur: 3183,9*0,7=2 228,73 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 2 228,73 | 178,83 | 398 563,79 |
|                | Technická specifikace | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma šitiových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 8.0141** |    |          |        |            |
| ZBV:           | 3                     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 41,74    |        | 7 464,36   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Sílnice II/357

Rozpočet:

101.1 Sílnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | *Z tabulky kubatur:<br>642,04*0,7~449,43*<br>*Z tabulky kubatur:<br>2601,48*0,7~1821,04*<br>449,43~1821,04-2228,73~41,74 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2 270,47 |        | 406 028,15 |
| 6      | 125731  | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO IKM<br>-vhodná zemina z mezideponie<br>pol.17110: 1149,39~1 149,39 [A]<br>Technická specifikace: <div>                         položka zahrnuje:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li> <li>- příplatek za lepkavost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků</li> <li>- pažení, vzpeření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> </div> položka nezahrnuje: | M3 | 1 149,39 | 190,00 | 218 384,10 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Sílnice II/357

Rozpočet:

101.1 Sílnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | - práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>pol.17110: 268,12<br>pol.17110: 863,28<br>268,12~863,28-1149,39~-17,99 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -17,99   |        | -3 418,10  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 131,40 |        | 214 966,00 |
| 7      | 125731  | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO IKM<br>-potřeba na ohumsování<br>2493,5*0,1~1072*0,2~463,75 [A]<br>Technická specifikace: <div>                         položka zahrnuje:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li> <li>- příplatek za lepkavost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků</li> <li>- pažení, vzpeření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a</li> </ul> </div> | M3 | 463,75   | 190,00 | 88 112,50  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. | Položka               | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |                       |     | pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvorkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |            |
|        | ZBV:                  | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1.380 - 1.520<br>"Z tabulky kubatur:<br>437,80*0,1+500,20*0,2+143,82*<br>"Z tabulky kubatur:<br>1893,60*0,1+514,00*0,2+292,16*<br>143,82+292,16+463,75=-27,77 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -27,77   |        | -5 276,30  |
|        |                       |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 435,98   |        | 82 836,20  |
| 8      | 125733                |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 3KM<br>Vykopávky odláčeného PM z mezidoposve pro užití do vrstvy RS SC C3/4 [pol 507544]<br>0,7*6655,02*0,20=931,70 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | 931,70   | 190,00 | 177 023,00 |
|        | Detailní specifikace: |     | položka zahrnuje<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve silněných prostorech a pod<br>- příplatek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytažování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák<br>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma šitových stěn) |    |          |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</div><div>- těžení výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>položka nezahrnuje:</div><div>- práce spojené s otvorkou zemníku</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 3   | <div><div>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</div><div><div>0,7*340,44*0,2=476,20</div><div>0,7*3146,40*0,2=440,50</div><div>476,20+440,50=916,70 [A]</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -15,00   |        | -2 850,00  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 916,70   |        | 174 173,00 |
| 9      | 125738  |     | <div><div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM</div><div><div>nákup materiálu ze zemníku</div><div>materiál vhodný do silničního náspyje dle ČSN 736133</div><div><div>materiál do náspyje-pol 17180: 3324,31+3 324,31 [A]</div><div>násep A2-pol 17130: 1437,7+1 437,70 [B]</div><div>zemní krajnice-pol 17380: 171,71+171,71 [C]</div><div>zásep jam a rýh-pol 17481: 212,27+212,27 [D]</div><div>Celkem: A+B+C+D=5 145,99 [E]</div></div></div><div>Detailní specifikace:</div><div><div>položka zahrnuje:</div><div><div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve silněných prostorech a pod</div><div>- příplatek za lepidlost</div><div>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)</div></div></div></div> | M3 | 5 145,99 | 190,00 | 977 738,10 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma šlitových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- řízení výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- položka nezahrnuje:</li> <li>- práce spojené s otvorkou zemníku</li> </ul> |    |          |        |            |
| ZBV:           | 3   | <p><i>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</i></p> <p>*pol.17180: 3166,72<br/>náryp AZ-pol.17130: 141,92<br/>zemní kr. pol.17380: 65,30<br/>záryp jím v rýh-pol.17481: 58,41<br/>Celkem: 3432,35*</p> <p>*pol.17180: -102,36<br/>náryp AZ-pol.17130: 1225,06<br/>zemní kr. pol.17380: 106,35<br/>záryp jím v rýh-pol.17481: 158,09<br/>Celkem: 1387,14*</p> <p>3432,35+1387,14=5145,59-- 326,60 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -326,60  |        | -62 054,60 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4 819,39 |        | 915 684,10 |
| 10 126731      |     | <p><b>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU TŘ. I, ODVOZ DO IKM</b></p> <p>vhodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na mezeponí (30%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 194,22   | 178,83 | 34 732,36  |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |     | <p>Z tabulky kubatur: 647,4*0,3=194,22 [A]</p> <p>Trasována specifické položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopky: nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma šlitových stěn)</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- řízení výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nárypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |           |
| ZBV:           | 3   | <p><i>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</i></p> <p>*Z tabulky kubatur:<br/>251,70*0,3=75,51*</p> <p>*Z tabulky kubatur:<br/>276,12*0,3=82,84*</p> <p>75,51+82,84=194,22--35,87 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -35,87   |        | -6 414,63 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 158,35   |        | 28 317,73 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 11     | 126738  |     | ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSVYU TR. 1, ODVOZ DO 20KM<br>nevhodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na skládku (70%)<br><br>Z tabulky kubatur: 647,4*0,7=453,18 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za teplost<br>- těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu<br>- lídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje oložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 453,18   | 178,83 | 81 042,18  |
| ZBV:   | 3       |     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>Z tabulky kubatur:<br>251,70*0,7=176,19*<br>Z tabulky kubatur:<br>276,12*0,7=193,28*<br>176,19+193,28=453,18=83,71 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -83,71   |        | -14 969,86 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 369,47   |        | 66 072,32 |
| 12     | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1, ODVOZ DO 20KM<br>Nevhodná zemina z výkopu - odvoz na skládku<br>- výkopy pro založení propustků - vtokových a výtokových čel<br>- výkop pro zpevněný nátok<br>- výkop pro výměřště na výtoku<br>propustek km 0,864<br>založení čela a výkop pro zpevněný nátok<br>2,45*1,00*5,00=7,60*0,40*4,50=18,30 [A]<br>propustek km 1,130<br>2,1*1,1*3,0=6,93 [B]<br>3,00*0,80*2,00=4,80 [C]<br>propustek km 1,251<br>vitek<br>2,45*2,51*5,00=36,90 [D]<br>4,18*5,00=20,90 [E]<br>výtok a výměřště<br>2,45*2,40*5,00=29,40 [F]<br>0,70*3,80*3,50=9,31 [G]<br>propustek km 1,453<br>vitek<br>2,45*2,60*5,00=34,50 [H]<br>1,80*0,80*4,00=5,76 [I]<br>výtok a výměřště<br>2,45*(1,9+1,3)*0,5*7,00=27,44 [J]<br>11,30*0,70=7,91 [K]<br>Celkem: A+H+C+D+E+F+G+I+J+K=192,15 [L]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za teplost | M3 | 192,15   | 178,83 | 34 362,18 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody ve čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svažování a přesvah. svalu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák</li><li>- pažení, vztepení a rozepnutí vč. přepažování (vyjma šřetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svalu</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.01.41**</li></ul> |    |          |        |           |
|        | ZBY:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -5,90    |        | -1 055,10 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <p>*propustek km 0,864<br/>založení čela a výkop pro zpevněný nátok<br/>2,45*1,00*6,00+2,00*0,40*4,50= 18,30<br/>propustek km 1,110<br/>2,1*1,1*3,0=6,93<br/>vývališť<br/>3,00*0,80*2,00=4,80<br/>Celkem=30,03</p> <p>*propustek km 1,252<br/>vůlek<br/>2,45*2,51*6,00=36,90<br/>6,02*2,85=17,17<br/>výtok a vývališť<br/>2,45*2,40*5,00=29,40<br/>0,70*12,50=8,75<br/>nová vřetková čela stávajících propustků - pouze se souhlasem investora<br/>2,45*2,00*5,00*2=49,00<br/>1,8*0,8*4,0=5,76<br/>Vřetková jímka<br/>1,8*1,8*1,0<br/>Celkem=156,22</p> <p>30,03+156,22=192,15=5,90 [A]</p> |    |          |        |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 186,25   |        | 33 307,09 |
| 13     | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO ŽUKM<br>Nevhodná zemina z výkopu - odvoz na skládku<br>- výkop pro propustky<br>- příčné prahy<br>- výkop pro přípojky kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | 128,24   | 330,05 | 42 325,61 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|                |                        | <div> <div>- propustky plochy viz ACAD</div> <div>km 0,861</div> <div>0,60*2,00*5,05=6,06 [A]</div> <div>práhy</div> <div>0,80*0,30*1,75*2=0,84 [B]</div> <div>km 1,130</div> <div>3,32*10,77=35,76 [C]</div> <div>práh</div> <div>1,20*0,30*2,00=0,72 [D]</div> <div>km 1,252</div> <div>4,48*7,12=31,90 [E]</div> <div>práhy</div> <div>3,50*0,80*0,30*2=1,68 [F]</div> <div>km 1,453</div> <div>3,74*5,90=22,07 [G]</div> <div>práhy</div> <div>1,90*0,80*0,30*2=0,91 [H]</div> <div>- přípojky kanalizace</div> <div>(1,50+2,40*4+2,30+2,10*6+2,30)*0,5*2,0=28,30 [I]</div> <div>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=128,24 [J]</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|                | Technická specifikace: | <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- připlátek za teplost</div> <div>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přetváh. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák</div> <div>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> </div> |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |     | <div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- tlidění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |
| ZBV:           | 3   | <div> <div>Aktualizace dle RDŠ v km 1,380 - 1,520</div> <div> <div> <div>propustky plochy viz ACAD</div> <div>km 0,864</div> <div>0,60*2,00*5,05=6,06</div> <div>práhy</div> <div>0,80*0,30*1,75*2=0,84</div> <div>km 1,130</div> <div>3,32*10,77=35,76</div> <div>práh</div> <div>1,20*0,30*2,00=0,72</div> <div>0,8*0,4*1,10=0,352</div> <div>přípojky kanalizace</div> <div>(1,50+2,40*4+2,30+2,10*6+2,30)*0,5*2,0=28,30</div> <div>Celkem=72,03*</div> </div> <div> <div>propustky plochy viz ACAD</div> <div>km 1,252</div> <div>4,48*7,12=31,90</div> <div>práhy</div> <div>2,10*0,80*0,30*2=1,01</div> <div>stavající propustky - použije se souhlasem investora</div> <div>3,74*5,90=22,113</div> <div>Celkem = 77,04</div> <div>-</div> <div>72,03+77,04=128,24=20,83 [A]</div> </div> </div> </div> |    | 20,83    |        | 6 874,94  |
|                |     | aktuálně množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 149,07   |        | 49 200,55 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 14     | 17110   |     | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>- vhodná zemina ze zářezu a svahových stupňů z meziskládky, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 8133</p> <p>- předpoklad 30% z výkopů</p> <p>pol. 123731:<br/>955,17~955,17 [A]<br/>pol. 126731:<br/>194,22~194,22 [B]<br/>A+B=1 149,39 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vřazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> | M3 | 1 149,39 | 292,79 | 336 529,90 |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RLDS v km 1,380 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -17,09   |        | -5 267,29  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <p>*pol. 123731: 192,61<br/>pol. 126731: 75,51<br/>Celkem: 268,12*<br/>*pol. 123731: 780,44<br/>pol. 126731: 82,84<br/>Celkem: 863,28*<br/>268,12~863,28-1149,39~-17,09 [A]</p> <p>aktuální množství</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 131,40 |        | 331 262,61 |
| 15     | 17120   | a   | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení nevhodného vykopaného materiálu ze zářezu, svahových stupňů, jam a ryh na skládku</p> <p>pol. 123738:<br/>2 228,73~2 228,73 [A]<br/>pol. 126738:<br/>412,0~412,00 [B]<br/>pol. 131738:<br/>192,1~192,10 [C]<br/>pol. 132738:<br/>128,24~128,24 [D]<br/>A+B+C+D=2 961,07 [E]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> </ul> | M3 | 2 961,07 | 20,70  | 61 294,15  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|        | ZBY:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*pol. 123738: 449,43<br>pol. 126738: 176,19<br>pol.131738: 30,03<br>pol. 132738: 72,03<br>Celkem=727,68*<br>*pol. 123738: 1821,04<br>pol. 126738: 399,28<br>pol.131738: 156,22<br>pol. 132738: 77,04<br>Celkem=2247,58*<br>727,68+2247,58=2961,07=14,19 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 14,19    |        | 293,73    |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2 975,26 |        | 61 587,88 |
| 16     | 17120   | b   | ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení vhodného vykopaného materiálu ze zářezu a svahových stupňů na mezikládku<br>pol.123731: 955,17=955,17 [A]<br>pol.126731: 194,22=194,22 [B]<br>A+B=1 149,39 [C]<br>technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízené ukládání šypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek | M3 | 1 149,39 | 20,70  | 23 792,37 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
|        | ZBY:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*pol. 123731: 192,61<br>pol. 126731: 75,51<br>Celkem=268,12*<br>*pol.123731: 780,44<br>pol. 126731: 82,84<br>Celkem=863,28*<br>268,12+863,28=1149,39=17,99 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -17,99   |        | -372,39   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 131,40 |        | 23 419,98 |
| 17     | 17120   | c   | ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Uložení odčištěného PM z mezidoponie pro provedení vrstvy RS C3/4 (pol. 587544)<br>dle pol. 125733: 931,70=931,70 [A]<br>technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízené ukládání šypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů | M3 | 931,70   | 20,70  | 19 286,19 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |            |
|        | ZBY:    | 3   | <p>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</p> <p>dle pol. 125733 ... 476,20</p> <p>dle pol. 125733 ... 440,50</p> <p>476,20 + 440,50 - 931,70 = -15,00 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -15,00   |        | -310,50    |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 916,70   |        | 18 975,69  |
| 18     | 17130   |     | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nakoupený materiál ze zemníku</li> <li>- zlepšování AZ je zahrnuto v pol. 21565</li> <li>Z tabulky kubatur: 1437,7 - 1 437,70 [A]</li> </ul> <p>Technická specifikace položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> </ul> | M3 | 1 437,70 | 292,79 | 420 944,18 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení lavie na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |            |
|        | ZBY:    | 3   | <p>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</p> <p>Z tabulky kubatur: 141,92</p> <p>Z tabulky kubatur: 1225,06</p> <p>141,92 + 1225,06 - 1437,70 = -70,72 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -70,72   |        | -20 706,11 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 366,98 |        | 400 238,07 |
| 19     | 17180   |     | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- včetně zřízení stupňů</li> <li>- požadavky a výsadkové parametry materiálu dle ČSN 73 8133</li> <li>Z tabulky kubatur: 4473,7 - 1149,39 = 3 324,31 [A]</li> </ul> <p>Technická specifikace položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> </ul> | M3 | 3 324,31 | 292,79 | 973 324,72 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |     | - zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |
| ZBY:           | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*pol. 17110 - násyp z tabulky kubatur<br>3434,84+268,12+3166,72*<br>*pol. 17110 - násyp z tabulky kubatur<br>766,92+863,28+102,36*<br>3166,72+102,36+3324,31+ 259,95 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -259,95  |        | -76 110,76 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3 064,36 |        | 897 213,96 |
| 20 17380       |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>- zemní krajnice komunikace<br>- materiál alespoň podmiňně vhodný nebo lepší dle ČSN 73 6133<br>krajnice š. 0,75 m, 0,12 m2 ... 0,12*(5-214)-(480+188+16+80)+117,96 [A]<br>krajnice š. 1,50 m, 0,25 m2 ... 0,25*(12+43+96)+36,25 [B]<br>krajnice k BUS zářiva, 0,50 m2 ... 0,50*(25+10)+17,50 [C]<br>Celkem A+B+C=171,73 [D]<br>Technická specifikace položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí voderů, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu | M3 | 171,71   | 292,79 | 50 274,97  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |     | - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |           |
| ZBY:           | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*krajnice š. 0,75 m, 0,12 m2 ... 0,12*(4+0)-52,80<br>krajnice š. 1,50 m, 0,25 m2 ... 0,25*(12+38)-12,50<br>Celkem=65,30*<br>*krajnice š. 0,75 m, 0,12 m2 ... 0,12*(380+250+10+90)+87,60<br>krajnice š. 1,50 m, 0,25 m2 ... 0,25*(5)+1,25<br>krajnice k BUS zářiva, 0,50 m2 ... 0,50*(25+10)+17,50<br>Celkem=106,35*<br>65,30+106,35+171,71+0,06 [A]                  |    | -0,06    |        | -17,57    |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 171,65   |        | 50 257,40 |
| 21 17481       |     | ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>- zásyp nových propustků, včetně těl a vložkové jímky<br>- materiál dle ČSN 73 6133                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 212,27   | 292,79 | 62 150,53 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 192,15~128,24~320,39 [A]<br>podkladní beton<br>-8,98~-8,98 [B]<br>obetonování<br>9,10~9,10 [C]<br>trouby propustku<br>-41,0~0,85~-1,45*5)*0,35*0,35*3,14~-12,65 [D]<br>kanalizační přípojky<br>-0,1*0,1*3,14*28,30~-0,89 [E]<br>betonové prahy<br>-4,37~-4,37 [F]<br>čela propustků, horská vpusť<br>-26,88~24,31~2,0*1,7*2,0~-57,99 [G]<br>vývalžbě<br>-3,6~4,8~16,8*0,4~9,31~7,91~-32,34 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 212,27 [I]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vř. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vř. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vř. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br><br>ZBP:<br>3<br>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>4,21<br>1 232,65 |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | *pol. 131738: 36,03<br>pol. 132738: 72,03<br>pod. beton pol. 451312 ~-4,59<br>obetonování pol. 899525 ~-5,28<br>trouby propustku<br>-(9,2~13,7~0,85~0,75)*0,35*0,35*3,14~-8,19<br>kanalizační přípojky<br>-0,1*0,1*3,14*28,30~-0,89<br>betonové prahy pol. 467314<br>-1,91<br>čela propustků pol. 272324, pol. 333324, horská vpusť<br>-5,80~5,39~2,0*1,7*2,0~-17,99<br>vývalžbě -0,8*3*2~-4,8<br>Celkem ~-58,41*<br>*pol. 131738: 156,22<br>pol. 132738: 77,04<br>Propustek v km 1,252<br>pod. beton pol. 451312<br>2,21*0,1*8,15~-1,87<br>obetonování pol. 899525<br>0,255*8,15~-2,08<br>trouby propustku<br>-(9,65~0,70~0,70)*0,35*0,35*3,14<br>~-3,17<br>betonové prahy pol. 467314:<br>-(0,8*0,2*2,1)*2~-1,0)<br>čela propustků: pol. 272324,<br>pol. 333324<br>-16,44~9,66~-20,10<br>vývalžbě<br>-0,70*12,50~-8,75<br><br>stavající propustky - pouze se souhlasem investora<br>pod. beton pol. 451312<br>2,21*0,1*6,0*2~-2,65<br>obetonování pol. 899525<br>-0,255*7,0*2~-3,57<br>trouby propustku |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |     | <div> <div>2*9,6-0,7*0,35*0,35*3,14~-6,38</div> <div>dle tabulky kubatur: pol. 272334</div> <div>pol. 333334</div> <div>-10,82-11,60~-22,42</div> <div>Vrakovací jímka v km 1,387</div> <div>-1,8*1,8*1,0~-3,24</div> <div>Celkem = 158,09*</div> <div>58,41+158,09-212,29~-4,21 [A]</div> </div>                           |    |          |        |            |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 216,48   |        | 63 383,18  |
| 22 18110       |     | <div>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</div> <div>dle tabulky kubatur: 7885,9-7 885,90 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>                                                                                  | M2 | 7 885,90 | 14,21  | 112 058,64 |
| ZBV:           | 3   | <div>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</div> <div>dle tabulky kubatur: 3831,52</div> <div>dle tabulky kubatur: 3812,96</div> <div>3831,52+3812,96-7885,90~-241,42 [A]</div>                                                                                                                                            |    | -241,42  |        | -3 430,58  |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7 644,48 |        | 108 628,06 |
| 23 18221       |     | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M</div> <div>- svahy násypu komunikace</div> <div>dle tabulky kubatur: 2493,5-2 493,50 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</div> | M2 | 2 493,50 | 34,16  | 85 177,96  |
| ZBV:           | 3   | <div>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -162,10  |        | -5 537,34  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |     | <div>dle tabulky kubatur: 437,80</div> <div>dle tabulky kubatur: 1893,60</div> <div>437,80+1893,60-2493,50~-162,10 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2 331,40 |        | 79 640,62  |
| 24 18223       |     | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M</div> <div>- svahy výkopu komunikace</div> <div>dle tabulky kubatur: 1072-1 072,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</div>                                                                           | M2 | 1 072,00 | 34,16  | 36 619,52  |
| ZBV:           | 3   | <div>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</div> <div>dle tabulky kubatur: 200,20</div> <div>dle tabulky kubatur: 514,00</div> <div>500,20+514,00-1072,00~-57,80 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                         |    | -57,80   |        | -1 974,45  |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 014,20 |        | 34 645,07  |
| 25 18242       |     | <div>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</div> <div>dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 2493,5-2 493,50 [A]</div> <div>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 1072-1 072,00 [B]</div> <div>Celkem: A+B-3 565,50 [C]</div> <div>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div> | M2 | 3 565,50 | 32,20  | 114 809,10 |
| ZBV:           | 3   | <div>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -219,90  |        | -7 080,78  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalešín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |     | <p>*dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 437,80<br/>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 500,20<br/>Celkem: 938,00"</p> <p>*dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221:1893,60<br/>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 514,00<br/>Celkem: 2407,60"</p> <p>938,00+2407,60-3665,50=-219,90 [A]</p>                                                                                                                                                    |    |          |        |            |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3 345,60 |        | 107 728,32 |
| 26 18247       |     | <p>OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍKU</p> <p>viz pol.č. 18242</p> <p>1x ošetření, následná údržbu provádí správce komunikace</p> <p>dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 2493,5+2.493,50 [A]<br/>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 1072+1 072,00 [B]<br/>Celkem: A+B=3 565,50 [C]</p> <p>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br/>zahrnuje nutné zalití a hnojení</p> | M2 | 3 565,50 | 6,90   | 24 601,95  |
| ZBV:           | 3   | <p>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</p> <p>*dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 437,80<br/>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 500,20<br/>Celkem: 938,00"</p> <p>*dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 1893,60<br/>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 514,00<br/>Celkem: 2407,60"</p> <p>938,00+2407,60-3665,50=-219,90 [A]</p>                                                                                                     |    | -219,90  |        | -1 517,31  |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3 345,60 |        | 23 084,64  |
| 27 18351       |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 3 565,50 | 3,45   | 12 300,98  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalešín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|                |     | <p>dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 2493,5+2.493,50 [A]<br/>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 1072+1 072,00 [B]<br/>Celkem: A+B=3 565,50 [C]</p> <p>položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich části a zabránění jejich dalšímu růstu na urovňaném voľném terénu</p>                           |    |          |        |              |
| ZBV:           | 3   | <p>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</p> <p>*dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 437,80<br/>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 500,20<br/>Celkem: 938,00"</p> <p>*dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: 1893,60<br/>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: 514,00<br/>Celkem: 2407,60"</p> <p>938,00+2407,60-3665,50=-219,90 [A]</p> |    | -219,90  |        | -758,66      |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3 345,60 |        | 11 542,32    |
| 1              |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        | 4 374 603,47 |
| 2              |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
| 87 21197       |     | <p>OPLAŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE</p> <p>Cena převzata z SOD</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, namontování a vnitřní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)</p>                                                                                                                      | M2 | 0,00     | 43,35  | 0,00         |
| ZBV:           | 3   | <p>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 874,00   |        | 37 887,90    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |        | <div> <div>separační geotextilie v souladu s T197, odolnost proti proláčení (CDB test) větší než 2kN, odolnost proti prorážení mešití než 20 mm, tužnost větší než 10N</div> <div>*viz. pol.212635</div> <div>Km 1,131 - 1,136... 5*2,3+11,50 [A]</div> <div>Km 1,136 - 1,520... (110+108+91+66)*2,3+862,50 [B]</div> <div>Celkem: A+B=874,00 [C]</div> <div>874,00=874,00 [A]</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
|                |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 874,00   |        | 37 887,90  |
| 28             | 212635 | <div>TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ. I</div> <div>- podélné trativody komunikace</div> <div>115+108+91+66=380,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</div> <div>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</div> <div>- zřízení spojovací vrstvy</div> <div>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</div> <div>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</div> <div>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</div> <div>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapičky) dle VL</div> <div>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy</div> <div>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</div> </div> </div> | M  | 380,00   | 604,30 | 229 634,00 |
| 29             | 21566  | <div>ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝME POJIVY HL. DO 0,5M</div> <div>- požadavky na výsledné parametry dle ČSN 73 6133</div> <div>- zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivem</div> <div>- předpoklad 3% tl. zlepšované tloušťky vrstvy 0,40 m, v celé šířce odkryté pláně</div> <div>- oblast úpravy budou upraveny po odkrytí pláně</div> <div>Dle výkazu výměr: 3 437,70,4-3 594,25 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>položka zahrnuje zařezování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 3 594,25 | 102,35 | 367 871,49 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
|        | ZBV:    | 3                     | Aktualizace dle RDŽS v km 1,380 - 1,520<br>*Z tabulky kubatur:<br>141,92(0,4+354,80"<br>*Z tabulky kubatur:<br>1231,06(0,4+3062,65"<br>354,80+3062,65=3594,25= 176,80 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | -176,80  |          | -18 095,48 |
|        |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aktuální množství | 3 417,45 |          | 349 776,01 |
| 30     | 272324  |                       | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br>- základy čel propustků<br><br>km 0,864<br>0,80*1,40*5,00=5,60 [A]<br>km 1,232<br>1,40*0,80*(4,00+5,00)=10,08 [B]<br>km 1,453<br>1,40*0,80*(6,00+4,00)=11,20 [C]<br>Celkem: A+B+C=26,88 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3                | 26,88    | 6 267,50 | 168 370,40 |
|        |         | technická specifikace | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zařízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotvících čel, kapes, náلتků, a sedel,<br>- zařízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zařízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlasků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zařízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, |                   |          |          |            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kolejních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opalčení povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kanzenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul>                                                                                                                                                                                     |    |          |           |            |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*Propustek v km 0,864:<br>0,80*1,45*5,00=5,80*<br>*Propustek v km 1,252:<br>0,80*1,45*5,00=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,96     |           | 6 016,80   |
|        |         |     | 0,80*1,45*4,00=10,44<br>stávající propustky - pouze se souhlasem investora<br>0,80*1,45*5,00*2=11,60<br>Celkem = 22,04*<br>5,80+22,04=26,88+0,96 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 27,84    |           | 174 487,20 |
| 31     | 272365  |     | VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI I0505, B500H<br><ul style="list-style-type: none"><li>- parametricky 100 kg/m3</li><li>- výztuž základů železobetonu</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T  | 2,69     | 37 490,00 | 100 848,10 |
|        |         |     | 26,88*0,1=2,69 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |            |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případné s uložení<br><ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, težení, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li></ul> |    |          |           |            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ochrannu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kolejních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opalčení pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li></ul> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>viz. pol. 272324: 5,80*0,1=0,58<br>*viz. pol. 272324<br>10,44*0,1=1,04<br>stávající propustky - pouze se souhlasem investora<br>11,60*0,1=1,16<br>Celkem = 2,20*<br>0,58+2,20=2,69+0,09 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,09     |        | 3 374,10   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,78     |        | 104 222,20 |
| 32     | 289973  |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEORÓHOŽÍ<br><ul style="list-style-type: none"><li>- protierozní kotvená síť na svazích výkopu</li><li>- životnost 24 měsíců</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 1 137,40 | 161,00 | 183 121,40 |
|        |         |     | Dle výkazu výměr: 1137,4+1 137,40 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |            |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje<br><ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku předepsané geosítě nebo georohože</li><li>- úpravu, očistění a ochranu podkladu</li><li>- přechyzení k podkladu, případné zatížení</li><li>- úpravy spojů a zajištění okrajů</li><li>- úpravy pro odvodnění</li><li>- nulové přesahy</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka                                 | Typ     | Název                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
| - místostaveništní a vnitrostaveništní dopravu |         |                                                                                                                               |    |          |        |              |
| ZBV:                                           | 3       | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>Z tabulky kubatur: 500,20<br>Z tabulky kubatur: 514,00<br>500,20+514,00=1014,20 [A] |    | -123,20  |        | -19 835,20   |
| aktuální množství                              |         |                                                                                                                               |    | 1 014,20 |        | 163 286,20   |
| 2                                              | Základy |                                                                                                                               |    |          |        | 1 059 293,51 |

|                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 3                 | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |
| 33 31717          |                   | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>- kotvení římsy do čela propustku<br>- 10kg/ks<br>(5+4+5+6+4)*(0+240,00) [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, závlky apod.) | KG | 240,00 | 161,00 | 38 640,00 |
| ZBV:              | 3                 | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>"Propustek v km 0,864<br>5*10-50"<br>"Propustek v km 1,252<br>(5+4)*10=90,00<br>římso u stávajících propustků - pouze se souhlasem investora<br>(5+5)*10=100,00<br>Celkem = 190,00"<br>50,00+190,00=240+0,00 [B]                                          |    | 0,00   |        | 0,00      |
| aktuální množství |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 240,00 |        | 38 640,00 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 34 317325      |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>- římsy na čelech propustku<br>km 0,864<br>(0,25*0,50+0,03*0,15)*5,00=0,65 [A]<br>km 1,252<br>(0,25*0,50+0,03*0,15)*(4,00+5,00)=1,17 [B]<br>km 1,453<br>(0,25*0,50+0,03*0,15)*4,00+<br>(0,80*0,28+0,12*0,25)*6,00=2,04 [C]<br>Celkem: A+B+C=3,86 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. v požadovaných otvory, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náličníků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., v zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující seoudržnosti betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a imelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 3,86     | 11 155,00 | 43 058,30 |
| ZBV:           | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -0,75    |           | -8 366,25 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |                       | *Propustek v km 0,864<br>$(0,25*0,50+0,03*0,15)*3,00=0,65$<br>*Propustek v km 1,252<br>$(0,25*0,50+0,03*0,15)*5=$<br>$(0,25*0,50+0,03*0,15)*4=1,16$<br>stávající propustky - pouze se souhlasem investora<br>$(0,25*0,5+0,03*0,15)*5/0,2=1,30$<br>Celkem = 2,46<br>$0,65+2,46=3,86=0,75 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,11     |           | 34 692,05 |
| 35     | 317365  |                       | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B<br>- parametricky 200kg/m3<br>- výztuž říms propustků<br>$3,86*0,2=0,77 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  | 0,77     | 37 490,00 | 28 867,30 |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br>- povrchovou antikorozi úpravy výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |    |          |           |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        | ZBP     | 3                     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*Propustek v km 0,864<br>$0,65*0,2=0,13$<br>*Propustek v km 1,252<br>$1,16*0,2=0,23$<br>stávající propustky - pouze se souhlasem investora<br>$1,30*0,2=0,26$<br>Celkem = 0,49<br>$0,13+0,49=0,77=0,15 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -0,15    |          | -5 623,50  |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,62     |          | 23 243,80  |
| 36     | 333324  |                       | MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30<br>- čela propustků<br>- beton C25/30-XF2<br>km 0,864<br>$(1,60*0,75+0,40*0,40*0,5)*5,00=3,14*0,30*0,75=5,39 [A]$<br>km 1,252<br>$(1,53*0,75+0,40*0,40*0,5)*5,0=3,14*0,30*0,75=5,13 [B]$<br>$(1,49*0,75+0,40*0,40*0,5)*4,00=3,14*0,30*0,75=3,94 [C]$<br>km 1,453<br>$(1,50*0,75+0,40*0,40*0,5)*4,00=3,14*0,30*0,75=3,97 [D]$<br>$(1,46*0,75+0,40*0,40*0,5)*6,00=3,14*0,30*0,75=5,88 [E]$<br>Celkem: A+B+C+D+E=24,31 [F]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 24,31    | 7 567,00 | 183 953,77 |
|        |         | Technická specifikace | - dle dle čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i žlacené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, |    |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ                | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------|
|        |         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a umělého spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |                   |          |           |            |
|        | ZBV:    | 3                     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*Propustek v km 0,864:<br>(1,60*0,75-0,40*0,40*0,5)*3,00-3,14*0,30*0,30*0,75-5,39 *<br>*Propustek v km 1,252:<br>(1,60*0,75-0,40*0,40*0,5)*5,00-3,14*0,30*0,30*0,75+(1,60*0,75-0,40*0,40*0,5)*4,00-3,14*0,30*0,30*0,75-9,66<br>stávající propustky - podle se souhlasem investora<br>1,5*0,75+5,0*2,3,14*0,3*0,3*0,75*2-10,82<br>Celkem = 20,48*<br>5,39+20,48-24,31=-1,56 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 1,56     |           | 11 804,52  |
|        |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aktuální množství | 25,87    |           | 195 758,29 |
| 37     | 333365  |                       | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B<br>- parametrický 100 kg/m3<br>- výztuž dílků čel propustků<br>24,31*0,100-2,43 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                 | 2,43     | 37 490,00 | 91 100,70  |
|        |         | Technická specifikace | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a poletovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |          |           |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ                | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|
|        |         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul> |                   |          |          |           |
|        | ZBV:    | 3                     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*Propustek v km 0,864:<br>5,39*0,1-0,54*<br>*Propustek v km 1,252:<br>9,66*0,1-0,97<br>stávající propustky - podle se souhlasem investora<br>10,82*0,1-1,08<br>Celkem = 2,05*<br>0,54+2,05-2,43=-0,16 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 0,16     |          | 5 998,40  |
|        |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aktuální množství | 2,59     |          | 97 099,10 |
| 38     | 386325  |                       | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>- vltokový objekt u propustku v km 1,130<br>0,20*1,10*2,00+0,20*(1,46*2,00+1,36*2,00+<br>1,42*1,10*2)-2,19 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3                | 2,39     | 8 717,00 | 19 090,23 |
|        |         | Technická specifikace | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |          |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližů, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |           |           |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>Aktualizace dle RDS<br>RDS KM 0,700 - 1,136<br>1,50-2,19--0,29 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -0,29    |           | -2 527,93 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,90     |           | 16 562,30 |
| 39     | 386366  |     | VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JIMEK Z KARI SITI<br>- vč. pol.č. 386325<br>KARI sit prům. 10 mm, oka 100x100 mm<br>hmotnost 13,57 kg/m2<br>(1,10*2,00+1,46*2,00+1,37*2,00+1,42*1,10*2)*0,01357=0,15 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T  | 0,15     | 37 490,00 | 5 623,50  |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                      | <p>případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, síťování, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul> |    |          |          |            |
|        | ZBV:    | 3                    | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>Aktualizace dle RDS<br>RDS KM 0,700 - 1,136<br>0,13-0,15--0,02 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -0,02    |          | -749,80    |
|        |         |                      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,13     |          | 4 873,70   |
| 3      |         | Svislé konstrukce    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          | 410 869,24 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |            |
| 40     | 451312  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>- podkladní beton C12/15, tl. 100 mm pod prostupy<br>2,50*0,10*(7,30+13,40+8,20+6,99)+8,98 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 8,98     | 3 059,00 | 27 469,82  |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Sílnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Sílnice II/357

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Název                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, u sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabíhající soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |     |                                        |    |          |        |           |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520 |    | 0,06     |        | 183,54    |
| <p>*Propustek v km 0,658 a 1,130<br/>2,21*0,1*(7,6+13,15)+4,59*<br/>*Propustek v km 1,252<br/>2,21*0,1*(6,15)+1,80<br/>stavající propustky - pouze se souhlasem investora<br/>2,21*0,1*6,0*2=2,65<br/>Celkem=4,45*<br/>4,59+4,45=9,04*0,06 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                        |    |          |        |           |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                        |    | 9,04     |        | 27 653,36 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Sílnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Sílnice II/357

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 41 451314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <p>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podklad pod diažbu z lomového kamene C20/25n-XF3 tl. 200 mm</li> <li>- podklad pod diažbu ve vlekovém objektu propustku v km 1,130</li> <li>- podklad pod diažbu za konci čel propustků tl. 100 mm</li> </ul> <p>diažba tl. 200 mm<br/>1,3*(8,36+12,68+1,47+16,83+3,03+3,2+7,18+26,64)*0,20=19,90 [A]<br/>diažba tl. 100 mm<br/>(0,29+0,31)+1,60*0,20+2,00*0,30+0,60*1,00*2=0,30*4=0,75*2,00+0,40*0,50*2*0,10=0,70 [B]<br/>Celkem: A+B=20,60 [C]</p> | M3 | 20,60    | 3 289,00 | 67 753,40  |
| <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, u sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabíhající soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |            |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -7,16    |          | -23 549,24 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Sílnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Sílnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |      | *Propustek v km 0,668 a 1,130<br>$1,3*(12,51+11,26)*0,2*(4,25)*$<br>$0,2*(0,31+0,31+1,2)*0,1=7,21*$<br>*Propustek v km 1,252<br>$1,3*(8,20+2,80+2,80+3,00+3,00)*0,2*(4,60+0,50)*0,2*(0,31+0,31)*0,1=6,23*$<br>$7,21+6,23=20,60=7,16 [A]$                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |            |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 13,44    |          | 44 204,16  |
| 42     | 45152   |      | PODKLADNĚ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO<br>Drcené kamenivo charakteru ŠD k doplnění stávajícího PM pro recyklaci na místě za<br>studena - zřízení vrstvy RS SC C3/4 (poř. 567544)<br>10% objemu vrstvy RS SC C3/4, d. 0,20 m... 0,3*6655,02*0,20=399,30 [A]<br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 399,30   | 713,00   | 284 700,90 |
|        |         | ZBV: | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>$0,3*3401,44*0,2=204,09$<br>$0,3*3146,80*0,2=188,78$<br>$204,09+188,78=392,87=6,43 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -6,43    |          | -4 584,59  |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 392,87   |          | 280 116,31 |
| 43     | 46457   |      | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>- vyvalšit na výtok z propustků<br>$3,00*0,80*2,00=4,80 [A]$<br>$0,70*3,80*3,50=9,31 [B]$<br>$11,30*0,70=7,91 [C]$<br>Celkem: A+B+C=22,02 [D]<br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                              | M3 | 22,02    | 1 628,40 | 35 857,77  |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Sílnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Sílnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem      |
|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
|        |         | ZBV: | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*Propustek v km 1,130<br>$3,00*0,80*2,00=4,80 *$<br>*Propustek v km 1,252<br>$0,70*12,50=8,75$<br>Vskokové jímky v km 1,387:<br>$1,8*1,8*1,0=3,24$<br>Celkem = 11,99*<br>$4,80+11,99=22,02=5,23 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -5,23    |          | -8 516,53   |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,79    |          | 27 340,84   |
| 44     | 465512  |      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>- zpevnění svahů u propustku<br>- zpevnění vtokové oblasti propustků<br>- zpevnění oblasti za konci del propustků<br>- zpevnění dna vtokového objektu propustku kamenem km 1,130<br>$1,3*(8,46+12,68+1,47+16,83+3,03+3,20+7,18+26,64)=99,52 [A]$<br>$0,29*(0,31+1,66*0,70+2,06*0,30+0,66*1,00)*2*(0,30*4+0,75*2,00+0,30*0,50)*2=7,62 [B]$<br>Celkem: A+B=106,54 [C]<br>položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové maltě předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykaruje se samostatně položkami SD 45 | M3 | 106,54   | 8 510,00 | 906 655,40  |
|        |         | ZBV: | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -92,86   |          | -790 238,60 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|                |                       | *Propustek v km 0,668 a 1,130:<br>$1,3*(12,51+11,26)*0,2+$<br>$(0,31+0,3)+4,25+1,2)*0,2=7,39*$<br>*Propustek v km 1,252<br>$1,3*(8,20+2,80+2,80+3,00)*0,2+(4,50+0,50+0,31+0,31)*0,2=$<br>6,29<br>7,39+6,29=106,54=92,86 [A]                                                                                     |    |          |          |              |
|                |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,68    |          | 116 416,80   |
| 45 465922      |                       | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC<br>- betonová přídlažba, beton C30/37-XF4<br>včetně betonového kůže C20/25n-XF3, tl. min. 100 mm<br>a úpravy spáry u obj. SO 203<br>1.2x1,6 m ... 2*0,6*(166+263+43+63+116+15+51+65)=938,40 [A]                                                                               | M2 | 938,40   | 1 543,30 | 1 448 232,72 |
|                | Technická specifikace | - úpravu podkladu<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu<br>- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy<br>- spárování, řešení, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody |    |          |          |              |
| ZBV:           | 3                     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*Km 0,700 - 1,136:<br>$2*0,6*(166+223+39+5)=519,66*$<br>*Km 1,136 - 1,520:<br>$2*0,6*(37+63+116+7+23+28+38)=374,40*$<br>519,66+374,40=938,40=-44,40 [A]                                                                                                               |    | -44,40   |          | -68 322,52   |
|                |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 894,00   |          | 1 379 710,20 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 46 467314      |                       | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>- příčné prahy u propustků beton C25/30-XF3<br>0,80*0,30*(1,75*2+3,50+4,40+1,90*2)+<br>1,20*2,00*0,30=4,37 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 4,37     | 4 128,50 | 18 041,55 |
|                | Technická specifikace | položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nátluků, a sedek,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu |    |          |          |           |
| ZBV:           | 3                     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>Propustek v km 0,668 a 1,130:<br>$(0,8*0,3*(1,75*2+(1,2*0,3*2,0)+$<br>$(0,8*0,6*1,1))=1,91*$<br>*Propustek v km 1,252<br>$(0,8*0,3*2,1)*2=1,01*$<br>1,91+1,01=4,37=-1,45 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -1,45    |          | -5 986,33 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20180473\_2 II/357 Dalečín - Uněta, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,92     |        | 12 055,22    |
| 4      |         |                       | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 1 887 496,89 |
| 5      |         |                       | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |              |
| 47     | 56333   |                       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDa 0/03 Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 7 900,70 | 104,70 | 827 203,29   |
|        |         | Technická specifikace | <p>část trasy bez opěrné zdi SO 202 (km 0,700 - 0,713, km 1,097 - 1,520) ... 1,23*3219,48=3 959,56 [A]<br/>úsek podél opěrné zdi SO 202 (km 0,713 - 1,097) ... 1,115*2789,54=3 110,34 [B]<br/>ŠD žebra - odvodnění na pláň ... 1,4*13=1,4*33+1,2*200+1,6*40=3,4*70+2,8*80=830,40 [C]<br/>Celkem: A+B+C=7 900,70 [D]</p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br/>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/>- nezahrnuje posítky, nálety</p> |    |          |        |              |
|        | ZBY:    | 3                     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -115,64  |        | -12 107,51   |
|        |         |                       | <p>*trasa bez opěrné zdi ... 1,23*365,46=449,52<br/>úsek podél opěrné zdi ... 1,115*2789,54=3 110,34<br/>ŠD žebra ...<br/>1,4*13=1,4*33=64,40<br/>Celkem=3624,26<br/>*km 1,136 - 1,520 ...<br/>1,23*2760=3394,80<br/>ŠD žebra ...<br/>km 1,136 - 1,520<br/>1,4*33=1,2*200+1,6*40=3,4*70+2,8*80=766<br/>Celkem=4160,80<br/>3624,26+4160,80=7900,70=-115,64 [A]</p>                                                                                                                                                                                 |    |          |        |              |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 7 785,06 |        | 815 095,78   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20180473\_2 II/357 Dalečín - Uněta, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
| 48     | 567544  |                       | VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 6 655,02 | 182,85 | 1 216 870,41 |
|        |         | Technická specifikace | <p>RS SC C3/4, 200 mm, recyklace na místě ze studena, vč. pojiv a provedení opatření pro zamezení vzniku reflexních tříln</p> <p>část trasy bez opěrné zdi SO 202 (km 0,700 - 0,713, km 1,097 - 1,520) ... 1,14*3219,48=3 670,21 [A]<br/>úsek podél opěrné zdi SO 202 (km 0,713 - 1,097) ... 1,07*2789,54=2 984,81 [B]<br/>Celkem: A+B=6 655,02 [C]<br/>z toho<br/>70 % materiálu ze stávající vrstvy PM, tj. 0,7*6655,02=4658,51 m<sup>2</sup><br/>30 % materiálu doplněno ŠD nákupem, tj. 0,3*6655,02=1997,51 m<sup>2</sup> (viz pol. 45152)</p> <p>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci ze studena<br/>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/>- úpravu napojení, ukončení<br/>- nezahrnuje posítky, nálety</p> |    |          |        |              |
|        | ZBY:    | 3                     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -107,18  |        | -19 597,86   |
|        |         |                       | <p>*trasa bez opěrné zdi ... 1,14*365,46=416,63<br/>úsek podél opěrné zdi ... 1,07*2789,54=2 984,81<br/>Celkem=3401,44<br/>*km 1,136 - 1,520 ...<br/>1,14*2760=3146,40<br/>3401,44+3146,40=6547,84=-107,18 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |              |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 6 547,84 |        | 1 197 272,54 |
| 49     | 56932   |                       | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 1 289,03 | 123,92 | 159 736,60   |
|        |         |                       | <p>- šterkodrt' 0/32 tl. B, tl. 100 mm</p> <p>krajnice š. 0,75 m ... 0,75*1398,7=1 049,03 [A]<br/>krajnice š. 1,50 m ... 1,50*160=240,00 [B]<br/>Celkem: A+B=1 289,03 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |              |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/N473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |     | <b>Technická specifikace:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li><li>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li></ul>                                                                                                                          |    |           |        |            |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*krajnice š. 0,75<br>... 0,75*440=330<br>krajnice š. 1,50<br>... 1,5*(12+38)=75<br>Celkem=405,00*<br>*krajnice š. 0,75<br>... 0,75*(380+250+10+90)<br>=547,50<br>krajnice š. 1,50<br>... 1,5*(5+25+10)=52,50<br>Celkem=607,50*<br>405,00+607,50=1289,03 ~ 276,53 [A]                                                                                  |    | -276,53   |        | -34 267,60 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1 012,50  |        | 125 469,00 |
| 50     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DĚ 0,5KG/M2<br>- na vrstvu MZK 0,50kg/m2<br>- na vrstvu ACP 1B+ 0,25 kg/m2<br>- na vrstvu ACL 1B+ 0,25 kg/m2<br>- na vrstvu BS SC C3+4, 0,50 kg/m2 (pol. 567544) ... 6655,02=6 655,02 [A]<br>- na vrstvu ACP, 0,25 kg/m2 (pol. 574E46) ... 6332,02=6 332,02 [B]<br>- na vrstvu ACL, 0,25 kg/m2 (pol. 574C56) ... 6193,59=6 193,59 [C]<br>Celkem: A+B+C=19 180,63 [D] | M2 | 19 180,63 | 9,20   | 176 461,80 |
|        |         |     | <b>Technická specifikace:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li><li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li></ul>                                                             |    |           |        |            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/N473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*pol. 567544 ... 3401,44<br>pol. 574E46 ... 3278,22<br>pol. 574C56 ... 3225,41<br>Celkem=9905,07*<br>*pol. 567544 ... 3146,40<br>pol. 574E46 ... 2953,20<br>pol. 574C56 ... 2870,40<br>Celkem=8970,00*<br>9905,07+8970,00=19180,63 ~ 305,56 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -305,56   |        | -2 811,15    |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 18 875,07 |        | 173 650,64   |
| 51     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ II 40MM<br>- obrusná vrstva ACO 11+ II 40 mm<br>běžný případ ... 3219,48=3 219,48 [A]<br>úsek podél opěrné stě SO 202 ... 2789,54=2 789,54 [B]<br>Celkem: A+B=6 009,02 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 6 009,02  | 212,75 | 1 278 419,01 |
|        |         |     | <b>Technická specifikace:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očistění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod</li><li>- nezahrnuje posítky, nátěry</li><li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod</li></ul> |    |           |        |              |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -94,02    |        | -20 002,76   |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |         |     | běžný případ... 365,46<br>úsek podél optické zdi... 2789,54<br>Celkem=3153,00<br>*běžný případ... 2760<br>3153,00+2760,00-6009,02=-94,02 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |              |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5 915,00 |        | 1 258 416,25 |
| 52     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM<br>- ložná vrstva ACL 16+ tl 60 mm<br>běžný případ... 1,04*3219,48=3 348,26 [A]<br>úsek podél optické zdi SO 202... 1,02*2789,54=2 845,33 [B]<br>Celkem: A+B=6 193,59 [C]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod</li> </ul> | M2 | 6 193,59 | 280,60 | 1 737 921,35 |
| ZBV:   | 3       |     | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*běžný případ...<br>1,04*365,46=380,08<br>úsek podél optické zdi...<br>1,02*2789,54=2845,33<br>Celkem=3225,41<br>*běžný případ...<br>1,04*2760=2870,40<br>3225,41+2870,40-6193,59=-97,78 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -97,78   |        | -27 437,07   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6 095,81 |        | 1 710 484,29 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
| 53     | 574E46  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM<br>- podkladní vrstva ACP 16+ 50 mm<br>běžný případ... 1,070*3219,48=3 444,84 [A]<br>úsek podél optické zdi SO 202... 1,035*2789,54=2 887,17 [B]<br>Celkem: A+B=6 332,01 [C]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> | M2 | 6 332,01 | 233,45 | 1 478 207,73 |
| ZBV:   | 3       |                            | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*běžný případ...<br>1,07*365,46=391,04<br>úsek podél optické zdi...<br>1,035*2789,54=2887,18<br>Celkem=3278,22<br>*běžný případ...<br>1,07*2760=2953,20<br>3278,22+2953,20-6332,01=-100,59 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -100,59  |        | -23 482,74   |
|        |         |                            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6 231,42 |        | 1 454 725,00 |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        | 6 735 113,50 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |              |
| 54     | 78382   |                            | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 25,44    | 166,75 | 4 242,12     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |     | <div>- impregnační nátěr films propustů</div> <div> <math>(0,50+0,28+0,15)*5,00+5,00+4,00+4,00=16,74</math> [A]<br/> <math>(0,80+0,40+0,25)*6,00=8,70</math> [B]<br/> Celkem: A+B=25,44 [C] </div> <div>Technická specifikace</div> <div>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</div> |    |          |        |          |
| ZBV:           | 3   | <div>Aktualizace díle RDS v km 1,380 - 1,520</div> <div> *Propustek v km 0,864:<br/> <math>(0,50+0,28+0,15)*5,00=4,65^*</math><br/> *Propustek v km 1,252:<br/> <math>(0,5+0,28+0,15)*5,00+4,00=8,37</math><br/> stavající propustky - pouze se souhlasem investora<br/> <math>(0,30+0,28+0,15)*5,0^*2=9,30</math><br/> Celkem=17,67^*<br/> <math>4,56+17,67=22,23</math> [A] </div>                                                                                                               |    | -3,21    |        | -535,27  |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 22,23    |        | 3 706,85 |
| 7              |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 3 706,85 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |        |           |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|
| 8  |       | Potrubi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |        |           |
| 55 | 87134 | <div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM</div> <div>- přípojky kanalizačních vpustí</div> <div> <math>1,50+2,40*4+2,30+2,10*6+2,30+28,30</math> [A] </div> <div>Technická specifikace</div> <div>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a</div> | M | 28,30 | 864,80 | 24 473,84 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |                        | 10-10,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |            |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru<br>- dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- očištění a ošetření uložených ploch<br>- předepsané podkladní konstrukce |     |          |           |            |
| 58     | 89712   |                        | VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>- pro zatížení D400<br>- vpusť u opěrné zdi SO 202<br>13-13,00 [A]                                                                                                                                                                                                               | KUS | 13,00    | 10 005,00 | 130 065,00 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                             |     |          |           |            |
| 59     | 899123  |                        | MŘIŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ<br>- mříž na vtokovém objektu propustky v km 0,076<br>1-1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,00     | 8 050,00  | 8 050,00   |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |            |
| 60     | 899525  |                        | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37<br>- betonové kůžko propustků C30/37-XF3<br>- obetonování propustků C30/37-XF3<br>plocha viz ACAD 0,256 m2<br>0,255*(7,60+13,10+8,10+6,90)+9,10 [A]                                                                                                                                       | M3  | 9,10     | 3 864,00  | 35 162,40  |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výzruže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,                            |     |          |           |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výzruže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení,<br>- vytvoření kotevních děl, kapes, náhlků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, žurin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výzruže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátlěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátlery zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |          |        |            |
|        | ZBY:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*Propustek v km 0,864 a 1,130<br>0,255*(7,6+13,1)+5,28*<br>*Propustek v km 1,232<br>0,255*(8,15)+2,08*<br>stávající propustky - pouze se souhlasem investora<br>0,255*7,0*2=3,57<br>Celkem: = 5,65*<br>5,28+5,65+9,10=1,83 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,83     |        | 7 071,12   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 10,93    |        | 42 233,52  |
| 8      | Potrubi |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        | 281 872,36 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka    | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 61                | 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>- zábradlí na čelech propustků v km 0,400, km 0,539, km 0,668<br><br>4,5*4,5*3,5*3,5~16,00 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>- kotvení sloupků, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br>- případné nivelační hmoty pod kotevní desky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 16,00    | 5 750,00 | 92 000,00  |
| ZBV:              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |            |
|                   | 3      | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*propustek v km 0,864 = 4,50<br>*propustek v km 1,232 = 4,5*3,5*8,00<br>stávající propustky - pouze se souhlasem investora: 4,5*2*9,00<br>Celkem = 17,00*<br>4,50*17,00=16,00=5,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,50     |          | 31 625,00  |
| aktuální množství |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,50    |          | 123 625,00 |
| 62                | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>- úroveň zadržání min. N2, včetně náběhů<br><br>km 0,700 - 0,713, km 1,097 - 1,140 ... (13*39)=52,00 [A]<br>km 1,416 - 1,520 ... (26)*(55)=81,50 [B]<br>Celkem: A+B=133,00 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazením sloupku zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrť<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M  | 133,00   | 1 022,35 | 135 972,55 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka    | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| ZBV:              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          |            |
|                   | 3      | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>km 0,700 - 0,713 = 13<br>km 1,097 - 1,136 = 39<br>Celkem=52,00*<br>52,00*133,00=-81,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | -81,00   |          | -82 810,35 |
| aktuální množství |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 52,00    |          | 53 162,20  |
| 63                | 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ<br>- zábradešní svodidlo na propustku v km 1,453 50<br><br>8,0*8,00 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné<br>nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrť<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M   | 8,00     | 7 532,50 | 60 260,00  |
| ZBV:              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          |            |
|                   | 3      | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>Aktualizace dle RDS<br>RDS KM 0,700 - 1,136<br>0,00-8,00=-8,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -8,00    |          | -60 260,00 |
| aktuální množství |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,00     |          | 0,00       |
| 64                | 9122B  | a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 91,00    | 287,50   | 26 162,50  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - základní směrové sloupky plastové<br>bílé ... 21~48~69,00 [A]<br>modré (osk. podél zář. SO 202, km 0.713 - 1,097, vpravo) ... 22~22,00 [B]<br>Celkem: A~11~91,00 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie |     |          |        |          |
| 65     | 91228   | b   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>- sloupky červené barvy u sjezdů<br>5*2~10,00 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                               | KUS | 10,00    | 287,50 | 2 875,00 |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*Odečteno z výkresu<br>trvalého dopravního značení<br>*Odečteno z výkresu<br>trvalého dopravního značení<br>4~4~10~2,00 [A]                                                                                                                                                                                                          |     | -2,00    |        | -575,00  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,00     |        | 2 300,00 |
| 66     | 91238   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé, svodidlo km 0,700 - 1,140, km 1,416 - 1,520 ... 4~2~6,00 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje                                                                                                                                                                                 | KUS | 6,00     | 281,75 | 1 690,50 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|        |         |     | - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                     |     |          |          |          |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*bílé, svodidlo km 0,700 - 1,136<br>4*<br>4~6~2,00 [A]                                                                                              |     | -2,00    |          | -563,50  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                             |     | 4,00     |          | 1 127,00 |
| 67     | 91267   |     | ODRAZKY NA SVODIDLA<br>bílé, svodidlo km 0,700 - 1,140, km 1,416 - 1,520 ... 4~2~6,00 [A]<br>Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi | KUS | 6,00     | 115,00   | 690,00   |
|        | ZBV:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*bílé, svodidlo km 0,700 - 1,136<br>4*<br>4~6~2,00 [A]                                                                                              |     | -2,00    |          | -230,00  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                             |     | 4,00     |          | 460,00   |
| 68     | 91411   |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>- výpis značek<br>124e ... 1~1,00 [A]<br>124b ... 1~1,00 [B]<br>124b ... 2~2,00 [C]<br>Celkem: A~B~C~1,00 [D]  | KUS | 4,00     | 1 437,50 | 5 750,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unětin, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                            | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| <div> <div>Technická specifikace</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</div> </div>                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          |           |
| 69 914911                                                                                                                                                                                                 |     | <div>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ</div> <div>- sloupky dopravního značení, včetně patek a zemních prací</div> <div>dle pol. 914131 ... 4-4,00 [A]</div>                                                                                                   | KUS | 4,00     | 1 437,50 | 5 750,00  |
| <div> <div>Technická specifikace</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</div> </div>                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          |           |
| 70 915211                                                                                                                                                                                                 |     | <div>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA</div> <div>- definitivní vodorovné dopravní značení plastem, retroreflexní úprava</div> <div>V 11a (hladé) ... 2*0,25*(42-21)=31,50 [A]</div> <div>V 18, k 3,0 m (bílá) ... 3*(5*0,5+5*0,25)=11,25 [H]</div> <div>Celkem: A+H=42,75 [C]</div> | M2  | 42,75    | 276,00   | 11 799,00 |
| <div> <div>Technická specifikace</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</div> <div>- předznačení a reflexní úpravu</div> </div> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          |           |
| ZBP:                                                                                                                                                                                                      | 3   | <div>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</div> <div>*V 11a (hladé) ...</div> <div>0,25*(42-21)=15,75</div> <div>V 18, k 3,0 m (bílá) ... 3*(5*0,5+5*0,25)=11,25</div> <div>Celkem = 27,00</div> <div>27,00-42,75=-15,75 [A]</div>                                                                              |     | -15,75   |          | -4 347,00 |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 27,00    |          | 7 452,00  |
| 71 915221                                                                                                                                                                                                 |     | <div>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA</div>                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 11,25    | 276,00   | 3 105,00  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unětin, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                             |

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| <div> <div>Technická specifikace</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- definitivní vodorovné dopravní značení plastem, retroreflexní úprava</div> <div>V 2b, 1,5-1,5-0,25 (bílá) ... ((30+25)+(25+10))*0,25*(1,2)=11,25 [A]</div> </div> |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
| <div> <div>Technická specifikace</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</div> <div>- předznačení a reflexní úpravu</div> </div>                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
| ZBP:                                                                                                                                                                                                                                         | 3   | <div>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</div> <div>*V 2b 1,5-1,5-0,25 (bílá):</div> <div>30*0,25*0,5=3,75</div> <div>3,75-11,25=-7,50 [A]</div>                                                                                                           |    | -7,50    |        | -2 070,00  |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,75     |        | 1 035,00   |
| 72 915231                                                                                                                                                                                                                                    |     | <div>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA</div> <div>- definitivní vodorovné dopravní značení plastem, retroreflexní úprava</div> <div>V 4, k 0,25 m (bílá) ... ((661+15+90)+(689+15+80))*0,25=387,50 [A]</div>                          | M2 | 387,50   | 276,00 | 106 950,00 |
| <div> <div>Technická specifikace</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</div> <div>- předznačení a reflexní úpravu</div> </div>                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
| ZBP:                                                                                                                                                                                                                                         | 3   | <div>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</div> <div>(439+433)*0,25=218,00</div> <div>*V4 0,25 (bílá)</div> <div>(230+15+91+381)*0,25=179,25</div> <div>V 4 0,5-0,5-0,25 (bílá)</div> <div>25*0,25*0,5=3,13</div> <div>218,00+182,36-387,50=12,88 [A]</div> |    | 12,88    |        | 3 554,88   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Sílalice II/357  
Rozpočet: 101.1 Sílalice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 400,38   |        | 110 504,88 |
| 73     | 91552   | b   | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA<br>- definitivní vodorovné dopravní značení plastem<br>4x nápis DUS ... 4*3-12,00 [A]<br>Technická specifikace položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                              | KUS | 12,00    | 287,50 | 3 450,00   |
|        | ZBY:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>2x nápis DUS ... 2*3-6,00<br>6,00-12,00-6,00 [A]                                                                                                                                                                                                               |     | -6,00    |        | -1 725,00  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,00     |        | 1 725,00   |
| 74     | 917212  |     | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 80MM<br>- ohraničení dišty za čely propustků v km 1,453<br>(3,0+1,0)*2-8,00 [A]<br>Technická specifikace Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. | M   | 8,00     | 414,00 | 3 312,00   |
|        | ZBY:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>Aktualizace dle RDS<br>RDS KM 0,700 - 1,136<br>0,00-8,00-8,00 [A]                                                                                                                                                                                              |     | -8,00    |        | -3 312,00  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,00     |        | 0,00       |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Sílalice II/357  
Rozpočet: 101.1 Sílalice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 75     | 917223  |     | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM<br>- ohraničení zpevnění kamenem ve svazích u propustků km 1,130<br>1,3*7,0*2-18,20 [A]<br>Technická specifikace Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. | M  | 18,20    | 474,95   | 8 644,09   |
| 76     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM<br>- obruby za čely propustků<br>2,0*8-16,00 [A]<br>Technická specifikace Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                        | M  | 16,00    | 511,75   | 8 188,00   |
|        | ZBY:    | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520<br>*Propustek v km 0,864<br>2*2-4,00<br>*Propustek v km 1,252<br>2*2-4,00<br>8,00-16,00-8,00 [A]                                                                                                                                                                                             |    | -8,00    |          | -4 094,00  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,00     |          | 4 094,00   |
| 77     | 9183D2  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>- včetně podkladů<br>- propustky v km 0,864, km 1,130, km 1,252, km 1,453<br>9,2-13,8+9,6-8,4-41,00 [A]                                                                                                                                                                                | M  | 41,00    | 3 749,00 | 153 709,00 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Název                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| <p><i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu o předepsaného průměru</li> <li>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřizování)</li> </ul> <p>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>                                                                                 |     |                                             |    |          |        |            |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520      |    | 9,55     |        | 35 802,95  |
| <p>*Propustek v km 0,864 a 1,130<br/>9,2*13,7*22,90<br/>*Propustek v km 1,252<br/>9,65<br/>stávající propustky - pouze se souhlasem investora<br/>9,0*2*18,00<br/>22,90*27,65*41,00*9,55 [A]</p>                                                                                                                                                                                                      |     |                                             |    |          |        |            |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                             |    | 50,55    |        | 189 511,95 |
| 78 919111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM | M  | 96,70    | 46,00  | 4 448,20   |
| <p>- sjezdy, konec úseku, provizorní napojení na začátku úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sjezdy<br/>6,3*5,0*2,8*6,1*6,0*36,20 [A]</li> <li>- začátek (úseku provizorní napojení)<br/>7,0*7,00 [B]</li> <li>- konec úseku, napojení na stávající stav<br/>6,5*6,50 [C]</li> <li>- u obruby autobusové zastávky<br/>25*3*14*15*57,00 [D]</li> </ul> <p>Celkem: A+B+C+D=96,70 [E]</p> |     |                                             |    |          |        |            |
| <p><i>Technická specifikace</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                             |    |          |        |            |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520      |    | -40,00   |        | -1 840,00  |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1 Silnice II/357

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                             | Typ | Název                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| <p>*sjezdy<br/>6,3*5,0*2,8*6,1*20,20<br/>konec úseku, napojení na<br/>stávající stav 6,50<br/>u obruby autobusové zastávky<br/>27*3*30,00<br/>56,70*96,70*40,00 [A]</p>                    |     |                                                     |    |          |        |           |
| aktuální množství                                                                                                                                                                          |     |                                                     |    | 56,70    |        | 2 608,20  |
| 79 931316                                                                                                                                                                                  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2    | M  | 96,70    | 40,25  | 3 892,18  |
| <p>viz pol č 919111<br/>96,70*96,70 [A]</p>                                                                                                                                                |     |                                                     |    |          |        |           |
| <p><i>Technická specifikace</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</p> |     |                                                     |    |          |        |           |
| ZBV:                                                                                                                                                                                       | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520              |    | -40,00   |        | -1 610,00 |
| <p>*viz pol č 919111:<br/>56,70<br/>56,70*96,70*40,00 [A]</p>                                                                                                                              |     |                                                     |    |          |        |           |
| aktuální množství                                                                                                                                                                          |     |                                                     |    | 56,70    |        | 2 282,18  |
| 80 93135                                                                                                                                                                                   |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRŮŘ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M  | 96,70    | 117,30 | 11 342,91 |
| <p>viz pol č 931111<br/>96,70*96,70 [A]</p>                                                                                                                                                |     |                                                     |    |          |        |           |
| <p><i>Technická specifikace</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</p>                           |     |                                                     |    |          |        |           |
| ZBV:                                                                                                                                                                                       | 3   | Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520              |    | -40,00   |        | -4 692,00 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1 Silnice II/357                            |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------------|
|        |         |     | <p>rozpočet 931111</p> <p>56,70</p> <p>56,70-96,70=-40,00 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |               |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 56,70    |        | 6 650,91      |
| 81     | 935212  |     | <p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU</p> <p>TL 100MM</p> <p>- příkopové žlabovky šířky 0,80 m, z betonu C30/37-XF4 do betonového lože</p> <p>bC20/G25n-XF3, tl. min 0,10 m</p> <p>166+263+43+63+116+15+51+65+782,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a uložení příkopových tváří předepsaného rozměru a kvality</li> <li>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce</li> <li>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</li> <li>- ukončení, patky, spárování</li> <li>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</li> </ul> | M  | 782,00   | 796,95 | 623 214,90    |
|        | ZBY:    | 3   | <p>Aktualizace dle RDS v km 1,380 - 1,520</p> <p>166+223+39+5+433</p> <p>37+63+116+7+23+28+38+312,00</p> <p>433+312-782,00=-37,00 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -37,00   |        | -29 487,15    |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 745,00   |        | 593 727,75    |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 1 146 572,66  |
|        |         |     | Celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        | 16 143 499,80 |

### SOUPIS PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Objednavatel:           | Kraj Vysočina |
| Zhotovitel dokumentace: |               |
| Zhotovitel:             |               |

Základní cena: 0,00 Kč

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Cena celková: | 3 405 550,07 Kč |
| DPH:          | 715 165,51 Kč   |
| Cena s daní:  | 4 120 715,58 Kč |

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 405 550,07 Kč

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Vypracoval zadání: | Vypracoval nabídku:        |
| Datum zadání:      | Datum vypracování nabídky: |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                     |     |          |            |            |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                              | M3  | 0,00     | 82,00      | 0,00       |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |     |          |            |            |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                  |     |          |            |            |
|        | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700                                                                                             |     | 889,85   |            | 72 967,70  |
|        |         |     | pod 131738 27,66                                                                                                 |     |          |            |            |
|        |         |     | pod 132738 14,78                                                                                                 |     |          |            |            |
|        |         |     | vhodná zemina z výkopu                                                                                           |     |          |            |            |
|        |         |     | z tab. kalkulací:                                                                                                |     |          |            |            |
|        |         |     | 1210,58*0,7=847,41                                                                                               |     |          |            |            |
|        |         |     | Celkem=889,85                                                                                                    |     |          |            |            |
|        |         |     | 889,85=889,85 [A]                                                                                                |     |          |            |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                |     | 889,85   |            | 72 967,70  |
| 2      | 02940   | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                      | KPL | 0,00     | 139 860,00 | 0,00       |
|        |         |     | Dopracování dokumentace RDS pro úsek km 0,535-0,700 VÍCEPRÁCE                                                    |     |          |            |            |
|        |         |     | Cena kalkulována z cenové nabídky MDS PROJEKT - 133 200,- Kč bez DPH +                                           |     |          |            |            |
|        |         |     | přírátka 5% dle obchodních podmínek SOD                                                                          |     |          |            |            |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávanými pracemi                                  |     |          |            |            |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                  |     |          |            |            |
|        | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700                                                                                             |     | 1,00     |            | 139 860,00 |
|        |         |     | 1=1,00 [A]                                                                                                       |     |          |            |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                |     | 1,00     |            | 139 860,00 |
| 71     | 02940   | b   | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                      | KPL | 0,00     | 28 980,00  | 0,00       |
|        |         |     | Dopracování dokumentace DSPS pro úsek km 0,535-0,700 VÍCEPRÁCE                                                   |     |          |            |            |
|        |         |     | Cena kalkulována z cenové nabídky MDS PROJEKT - 27 600,- Kč bez DPH +                                            |     |          |            |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | přírátka 5% dle obchodních podmínek SOD                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávanými pracemi                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                   |    | 1,00     |          | 28 980,00  |
|        |         |     | 1=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                      |    | 1,00     |          | 28 980,00  |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                           |    |          |          | 241 807,70 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |            |
| 3      | 11525   |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M                                                                                                                                                                 | M  | 0,00     | 1 267,50 | 0,00       |
|        |         |     | "provizorní zatrubnění příkopu u propustku v km 0,668                                                                                                                                                                  |    |          |          |            |
|        |         |     | 70% obrátovost"                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.). |    |          |          |            |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                   |    | 7,00     |          | 8 452,50   |
|        |         |     | 0,7*10=7,00 [A]                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        |         |     | 7,00=7,00 [A]                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                      |    | 7,00     |          | 8 452,50   |
| 4      | 123731  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO IKM                                                                                                                                                            | M3 | 0,00     | 178,83   | 0,00       |
|        |         |     | vhodná zemina ze zářezu (bez svahových stupňů) na mezideponii (30%)                                                                                                                                                    |    |          |          |            |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                               |    |          |          |            |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemísťení, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                             |    |          |          |            |
|        |         |     | - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm v klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů v jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepidlo</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody v čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopů</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlé</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptání v. přepážování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů v. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</li> <li>- třídění výkopů</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 7   | <p>RDS KM 0,535 - 0,700</p> <p>*Z tabulky kótatur:</p> <p>994,98*0,3=298,49</p> <p>298,49-298,49 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 298,49   |        | 53 378,97 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 298,49   |        | 53 378,97 |
| 5      | 121738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 0,00     | 178,83 | 0,00      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <p>nevhodná zemina ze zářezu (bez svahových stupňů) na skládku (70%)</p> <p>Podle č. 1 a specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem</li> <li>- kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené</li> <li>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm v klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů v jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepidlo</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody v čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopů</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlé</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptání v. přepážování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů v. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</li> <li>- třídění výkopů</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 7   | <p>RDS KM 0,535 - 0,700</p> <p>*Z tabulky kótatur:</p> <p>994,98*0,3=298,49</p> <p>298,49-298,49 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 696,49   |        | 124 353,31 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Daleřín - Uniřín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č.                                                                                                                                                       | Položka | Typ | Název                                              | MJ                           | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|------------|
|                                                                                                                                                              |         |     |                                                    | aktuální množství            | 696,49   |        | 124 553,31 |
| 6                                                                                                                                                            | 125731  | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO IKM | M3                           | 0,00     | 190,00 | 0,00       |
|                                                                                                                                                              |         |     |                                                    | -vhodná zemina z mezidoporie |          |        |            |
| Technická specifikace:                                                                                                                                       |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| položka zahrnuje:                                                                                                                                            |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                   |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené                                                                                                          |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vř. klimatických opatření                                                                                      |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vř. jejich dočasného zajištění                                                       |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - zřízení pod vodou, v okolí výbuřin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - příplatek za leřivost                                                                                                                                      |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (řigurách)                                                                                          |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - řerpání vody vř. řerpacích římek, potrubí a pohotovostní řerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                   |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                     |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                  |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávěk                                                                                                             |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - pažení, vzepření a rozepření vř. přepařování (výřma řřetových řtěn)                                                                                        |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - řpravu, ochranu a očiřtění dna, základové řpáry, řtěn a svahu                                                                                              |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                               |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti                                                                                                 |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - řřídění výkopku                                                                                                                                            |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - veřkeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, řjezdy, nájezdy, lešení, podpřr. konstr., přřemostění, zřevněné plochy, zakrytí a pod.) |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| položka nezahrnuje:                                                                                                                                          |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| - práce spojené s otvřrkou zemníku                                                                                                                           |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
| ZBV:                                                                                                                                                         |         |     |                                                    |                              |          |        |            |
|                                                                                                                                                              | 7       |     | RIDS KMF 0,535 - 0,700                             |                              | 363,17   |        | 69 002,30  |
|                                                                                                                                                              |         |     |                                                    | -vhodná zemina z mezidoporie |          |        |            |
|                                                                                                                                                              |         |     |                                                    | peř. 17110 - 363,17          |          |        |            |
|                                                                                                                                                              |         |     |                                                    | 363,17-363,17 [A]            |          |        |            |

ZBV:

7

RDS KM 0,535 - 0,700

-vhodná zemina z mezidoporie

pol.17110: 363,17

363,17-363,17 [A]

363,17

69 002,30

| Poř.č.                                                                                                                                                       | Položka | Typ                  | Název                                              | MJ                | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                              |         |                      |                                                    | aktuální množství | 363,17   |           | 69 002,30 |
| 7                                                                                                                                                            | 125731  | b                    | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO IKM | M3                | 0,00     | 190,00    | 0,00      |
| -potřeba na ohumšování                                                                                                                                       |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                     |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                   |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - kompletní provedení výkopávk nezapažené i zapažené                                                                                                         |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vř. klimatických opatření                                                                                      |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vř. jejich dočasného zajištění                                                       |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - zřízení pod vodou, v okolí výbuřin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - příplatek za leřivost                                                                                                                                      |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (řigurách)                                                                                          |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - čerpání vody vř. čerpacích římek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                   |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                     |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                  |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávěk                                                                                                             |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - pažení, vzepření a rozepření vř. přepařování (výřma řřetových řtěn)                                                                                        |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - řpravu, ochranu a očiřtění dna, základové řpáry, řtěn a svahu                                                                                              |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                               |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti                                                                                                 |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - řřídění výkopku                                                                                                                                            |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - veřkeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, řjezdy, nájezdy, lešení, podpřr. konstr., přřemostění, zřevněné plochy, zakrytí a pod.) |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| položka nezahrnuje:                                                                                                                                          |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| - práce spojené s otvřrkou zemníku                                                                                                                           |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| ZBV:                                                                                                                                                         |         |                      |                                                    |                   |          |           |           |
| 7                                                                                                                                                            |         | RDS KM 0,535 - 0,700 |                                                    | 181,92            |          | 34 564,80 |           |

ZBV:

7

RDS KM 0,535 - 0,700

181,92

34 564,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700          |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | *Z tabulky kubatur:<br>$783,20 \times 0,1 + 518,00 \times 0,2 = 181,92$<br>$181,92 \times 181,92 \text{ [A]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 181,92   |        | 34 564,80 |
| 8      | 125733  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 3KM<br>Vykopávky odtěženého PM z mezidopony pro užití do vrstvy RS SC C3/4 (pol. 507544)<br>Položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepkavost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kofenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvírkou zemníku | M3 | 0,00     | 190,00 | 0,00      |
|        |         |     | ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700          |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | 7<br>RDS KM 0,535 - 0,700<br>$0,7 \times 900,60 \times 0,2 = 126,08$<br>$126,08 \times 126,08 \text{ [A]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 126,08   |        | 23 955,20 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 126,08   |        | 23 955,20 |
| 9      | 125738  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>*nákup materiálu ze zemníku<br>materiál vhodný do silničního náspyje dle ČSN 736133<br>Položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepkavost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kofenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvírkou zemníku | M3 | 0,00     | 190,00 | 0,00      |
|        |         |     | ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700          |

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                   | 7   | <div>RDS KM 0,535 - 0,700</div> <div> *pol 17180: 510,73<br/> násyp A2-pol 17130: 273,00<br/> zemní kr. pol. 17380: 50,00<br/> zášyp jasn a ryb-pol 17451: 13,59<br/> Celkem: 847,32*<br/> 847,32=847,32 [A] </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 847,32   |        | 160 990,80 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 847,32   |        | 160 990,80 |
| 10 126731         |     | <div>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPYŮ TR. 1. ODVOZ DO 1KM</div> <div>vhodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na mezidoponí (30%)</div> <div> Technická specifikace položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávák</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma šišťových stěn)</li> <li>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 2.0141**</li> </ul> </div> | M3 | 0,00     | 178,83 | 0,00       |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700          |

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| ZBV:              | 7   | <div>RDS KM 0,535 - 0,700</div> <div> *Z tabulky kubatur:<br/> 215,60*0,3=64,68*<br/> 64,68=64,68 [A] </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 64,68    |        | 11 566,72 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 64,68    |        | 11 566,72 |
| 11 126738         |     | <div>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPYŮ TR. 1. ODVOZ DO 20KM</div> <div>nehodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na skládku (70%)</div> <div> Technická specifikace položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávák</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma šišťových stěn)</li> <li>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 2.0141**</li> </ul> </div> | M3 | 0,00     | 178,83 | 0,00      |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 I/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadavěk</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopuště a ve výkopušti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        | ZBV:    | 7   | <p>RDS KM 0,535 - 0,700</p> <p>*propustek v km 0,668 plochy viz ACAD</p> <p>0,90*2,2*6,50=12,87</p> <p>prahy</p> <p>0,80*0,30*2,00*2=0,96</p> <p>0,80*0,40*1,10=0,35</p> <p>1,0*0,30*2,0=0,60</p> <p>Celkem=14,78*</p> <p>14,78=14,78 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,78    |        | 4 878,14 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 14,78    |        | 4 878,14 |
| 14     | 17110   |     | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>*- vhodná zemina ze zářezu a svahových stupňů z meziskládky, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133</p> <p>- předpoklad 30% z výkopů</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stisněných prostorech</li> </ul> | M3 | 0,00     | 292,79 | 0,00     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 I/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 7   | <p>RDS KM 0,535 - 0,700</p> <p>*pol. 123731 298,48</p> <p>pol. 126731 64,68</p> <p>Celkem=363,17*</p> <p>363,17=363,17 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 363,17   |        | 106 332,54 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 363,17   |        | 106 332,54 |
| 15     | 17120   | a   | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení nevhodného vykopaného materiálu ze zářezu,svahových stupňů, jam a rýh na skládku</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stisněných prostorech</li> <li>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> </ul>                                                                    | M3 | 0,00     | 20,70  | 0,00       |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|-------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                   |         |     | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|                   | ZBV:    | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*pol. 123738: 696,49<br>pol. 126738: 150,92<br>pol. 131738: 27,66<br>pol. 132738: 14,78<br>Celkem=889,85*<br>889,85=889,85 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 889,85   |        | 18 419,90 |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 889,85   |        | 18 419,90 |
| 17                | 17120   | c   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Uložení odštěpeného PM z mezideponie pro provedení vrstvy RS SC C3/4 (pol. 567544)<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti | M3 | 0,00     | 20,70  | 0,00      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|-------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                   |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|                   | ZBV:    | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>dle pol. 125733 ... 126,08<br>126,08=126,08 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 126,08   |        | 2 609,86 |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 126,08   |        | 2 609,86 |
| 16                | 17120   | b   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Uložení vhodného vykopaného materiálu ze zárezu a svahových stupňů na mezikládku<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 0,00     | 20,70  | 0,00     |
|                   | ZBV:    | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 363,17   |        | 7 517,62 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | pol.123731: 298,49<br>pol.126731: 64,68<br>Celkem: 363,17*<br>363,17~363,17 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 363,17   |        | 7 517,62  |
| 18     | 17130   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM<br>~ nakoupený materiál ze zemníku<br>~ zlepšování AZ je zahrnuto v pol. 21566*<br>Technická specifikace: položka zahrnuje<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 0,00     | 292,79 | 0,00      |
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 273,00   |        | 79 931,67 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | Z tabulky kubatur: 273,00<br>273,00~273,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 273,00   |        | 79 931,67  |
| 19     | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>~ včetně zřízení stupňů<br>~ požadavky a výsledné parametry materiálů dle ČSN 73 6133*<br>Technická specifikace: položka zahrnuje<br>- kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 0,00     | 292,79 | 0,00       |
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 510,73   |        | 149 536,64 |
|        |         |     | *pol. 17110 - náspy z tabulky kubatur<br>873,90~363,17~510,73*<br>510,73~510,73 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |            |

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 201800473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | I01 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101,1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700          |

Datum: 29.11.2023 Čas: 14:37:06

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečin - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 21     | 17481   |                        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>"- zásyp nových propustků, včetně česí a vřetkové jímky<br>- materiál dle ČSN 73 6133"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,00     | 292,79 | 0,00     |
|        |         | Technická specifikace: | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jímých nutných částech (figurách) vč. dozrпávек</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |          |
|        | ZBYT.   | 7                      | RDS KM 0.535 - 0,700<br>"pol.131738: 27,66<br>pol.132738 14,78<br>pod. beton pol.451312:-2,56<br>obetonováni pol.890525 -2,90<br>trestby propustku:<br>+12.73-0,75*0,35*0,35*3,14<br>"-1,62<br>betonové prahy pol.467314<br>-2,03<br>česla propustků pol.272324, pol.333324:<br>-6,03-5,61"-11,64<br>výcvištění: -0,85*3*2"-5,10<br>Celkem"-13,39"<br>13,39"-13,39 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,39    |        | 3 979,02 |

|           |             |                                      |
|-----------|-------------|--------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 | II/357 Dalečin - Určilo, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101         | Silnice II/357                       |
| Rezpozit: | 101.1.1     | Silnice II/357 v km 0,535-0,700      |

Datum: 29.11.2023 Čas: 14:37:06

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č.                                                                                                                                                                                      | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| rozprostření omíce v předepsané tloušťce ve vstihu přes 1:5                                                                                                                                 |         |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| <b>ZBV:</b>                                                                                                                                                                                 |         |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                             | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>dle tabulky kubatur: 518,00<br>518,00=518,00 [A]                                                                                              |    | 518,00   |        | 17 694,88 |
| aktuální množství                                                                                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                       |    | 518,00   |        | 17 694,88 |
| 25                                                                                                                                                                                          | 18242   |     | <b>ZALOŽENÍ TRAVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</b>                                                                                                                        | M2 | 0,00     | 32,20  | 0,00      |
| Technická specifikace: Zahnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                             |         |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| <b>ZBV:</b>                                                                                                                                                                                 |         |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                             | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>dle tabulky kubatur: ohumsování II 0,1m pol.18223: 783,20<br>ohumsování II, 0,2m pol.18223: 518,00<br>Celkem=1301,20*<br>1301,20=1301,20 [A]  |    | 1 301,20 |        | 41 898,64 |
| aktuální množství                                                                                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                       |    | 1 301,20 |        | 41 898,64 |
| 26                                                                                                                                                                                          | 18247   |     | <b>OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍKU</b>                                                                                                                                            | M2 | 0,00     | 6,90   | 0,00      |
| Technická specifikace: Zahnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahnuje nutné zalití a hnojení |         |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| <b>ZBV:</b>                                                                                                                                                                                 |         |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                             | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>dle tabulky kubatur: ohumsování II, 0,1m pol.18223: 783,20<br>ohumsování II, 0,2m pol.18223: 518,00<br>Celkem=1301,20*<br>1301,20=1301,20 [A] |    | 1 301,20 |        | 8 978,28  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č.                                                                                                                                                                             | Položka     | Typ | Název                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------|----|----------|--------|--------------|
| aktuální množství                                                                                                                                                                  |             |     |                      |    | 1 301,20 |        | 8 978,28     |
| 27                                                                                                                                                                                 | 18351       |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ   | M2 | 0,00     | 1,45   | 0,00         |
| Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném voľném terénu |             |     |                      |    |          |        |              |
| ZBV:                                                                                                                                                                               |             |     |                      |    |          |        |              |
|                                                                                                                                                                                    | 7           |     | RDS KM 0,535 - 0,700 |    | 1 301,20 |        | 4 489,14     |
| *dle tabulky kubatur: ohumusování d. 0,1ra pol 18221 783,20                                                                                                                        |             |     |                      |    |          |        |              |
| ohumusování d. 0,2m pol 18223 518,00                                                                                                                                               |             |     |                      |    |          |        |              |
| Celkem=1301,20"                                                                                                                                                                    |             |     |                      |    |          |        |              |
| 1301,20=1 301,20 [A]                                                                                                                                                               |             |     |                      |    |          |        |              |
| aktuální množství                                                                                                                                                                  |             |     |                      |    | 1 301,20 |        | 4 489,14     |
| 1                                                                                                                                                                                  | Zemní práce |     |                      |    |          |        | 1 026 981,38 |

|                                                                                                                                                                                               |         |  |                                                |    |        |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 2                                                                                                                                                                                             | Základy |  |                                                |    |        |        |           |
| 28                                                                                                                                                                                            | 21566   |  | UPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M | M2 | 0,00   | 102,35 | 0,00      |
| *- požadavky na výsledné parametry dle ČSN 73 6133                                                                                                                                            |         |  |                                                |    |        |        |           |
| - zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivem                                                                                                                                                  |         |  |                                                |    |        |        |           |
| - předpoklad 3% tl. zlepšované tloušťky vrstvy 0,40 m, v celé šířce odkryté pláně                                                                                                             |         |  |                                                |    |        |        |           |
| - oblastí úpravy budou uplněnény po odkrytí pláně                                                                                                                                             |         |  |                                                |    |        |        |           |
| Technická specifikace: položka zahrnuje zařezování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhotnění druh hy draulického pojiva stanoví zadávací dokumentace |         |  |                                                |    |        |        |           |
| ZBV:                                                                                                                                                                                          |         |  |                                                |    |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                               | 7       |  | RDS KM 0,535 - 0,700                           |    | 682,50 |        | 69 853,88 |
| *2 tabulky kubatur:                                                                                                                                                                           |         |  |                                                |    |        |        |           |
| 213 0,4-0,6S,50"                                                                                                                                                                              |         |  |                                                |    |        |        |           |
| 682,50=682,50 [A]                                                                                                                                                                             |         |  |                                                |    |        |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                             | Položka | Typ | Název                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                  |         |     |                                   |    | 682,50   |          | 69 853,88 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                 | 272324  |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 | M3 | 0,00     | 6 267,50 | 0,00      |
| - základ část propustků                                                                                                                                                                                                            |         |     |                                   |    |          |          |           |
| Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvařity, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,                                                                                                                                    |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu,                                                                                                                                                                             |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,                                                                                                                 |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odsukřovacích prostředků,                                                                                      |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vž. požadovaných otvorů,                                                                                    |         |     |                                   |    |          |          |           |
| ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,                                                                                                                                                         |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - vytvoření kotveních čel, kapes, nálitků, a sedel,                                                                                                                                                                                |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vřklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vž. zřízení práce a úprav kolem nich,                                                                                                        |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,                                                                                                                                                                   |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení,                                                                                                                                           |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,                                                                                                                                     |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,                                                                                                                                                 |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění,                                                                                                                                                                                 |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - výplň, těsnění a imenění spar a spojů,                                                                                                                                                                                           |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,                                                                                                                  |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,                                                                                                                                                                                     |         |     |                                   |    |          |          |           |
| - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,                                                                                                                                                      |         |     |                                   |    |          |          |           |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                               |         |     |                                   |    |          |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700              |    | 6,03     |          | 37 793,03 |
| *Propustek v km 0,608                                                                                                                                                                                                              |         |     |                                   |    |          |          |           |
| 0,80*1,45*5,20=6,03"                                                                                                                                                                                                               |         |     |                                   |    |          |          |           |
| 6,03=6,03 [A]                                                                                                                                                                                                                      |         |     |                                   |    |          |          |           |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                  |         |     |                                   |    | 6,03     |          | 37 793,03 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 30     | 272365  |     | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10503, B500B <div>                         - parametricky 100 kg/m3                         - výztuž základů čel propustků                     </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T  | 0,00     | 37 490,00 | 0,00      |
|        |         |     | <div>Technická specifikace:</div> <div>                         Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení                     </div> <div>                         - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,                     </div> <div>                         - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,                     </div> <div>                         - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,                     </div> <div>                         - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,                     </div> <div>                         - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,                     </div> <div>                         - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,                     </div> <div>                         - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,                     </div> <div>                         - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,                     </div> <div>                         - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),                     </div> <div>                         - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,                     </div> <div>                         - separaci výztuže,                     </div> <div>                         - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,                     </div> <div>                         - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                     </div> |    |          |           |           |
|        | ZBV:    | 7   | <div>RDS KM 0,535 - 0,700</div> <div>                             viz pol 272324 6,03*UJ ~0,60<br/>                             0,60-0,60 [A]                         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,60     |           | 22 494,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,60     |           | 22 494,00 |
| 31     | 289973  |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEORHOŽÍ <div>                         - protierozní kořeněná síť na svazích výkopu                         - životnost 24 měsíců                     </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 0,00     | 161,00    | 0,00      |
|        |         |     | <div>Technická specifikace:</div> <div>                         Položka zahrnuje:                     </div> <div>                         - dodávku předepsané geosítě nebo georohože                     </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                   | <div>                         - úpravu, očištění a ochranu podkladu                     </div> <div>                         - přechycení k podkladu, případně zařízení                     </div> <div>                         - úpravy spojů a zajištění okrajů                     </div> <div>                         - úpravy pro odvodnění                     </div> <div>                         - nutné přesahy                     </div> <div>                         - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                     </div> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 7                 | <div>RDS KM 0,535 - 0,700</div> <div>                             Z tabulky kubatur: 518,00<br/>                             518,00-518,00 [A]                         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 518,00   |        | 83 398,00  |
|        |         |                   | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 518,00   |        | 83 398,00  |
| 2      |         | Zakládky          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | 213 538,91 |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
| 32     | 31717   |                   | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY <div>                         - kotvení římsy do čela propustku                         - 10kg/ka                     </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG | 0,00     | 161,00 | 0,00       |
|        |         |                   | <div>Technická specifikace:</div> <div>                         Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotveního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)                     </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 7                 | <div>RDS KM 0,535 - 0,700</div> <div>                             *Propustek v km 0,608:<br/>                             5,2*10-52*<br/>                             52,00-52,00 [A]                         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 52,00    |        | 8 372,00   |
|        |         |                   | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 52,00    |        | 8 372,00   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700          |

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem   |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 33     | 317325  |                       | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 0,00     | 11 155,00 | 0,00     |
|        |         |                       | - římsy na čelech propustků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |          |
|        |         | Technická specifikace | <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrýzovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotveních čel, kapes, nádlíků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> |    |          |           |          |
|        | ZBV:    | 7                     | <div>RDS KM 0.535 - 0.700</div> <div>*Propustek v km 0,668</div> <div>0,23*0,50*0,03*0,15)*5,20=0,67*</div> <div>0,67*0,67 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,67     |           | 7 473,85 |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,67     |           | 7 473,85 |
| 34     | 317365  |                       | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T  | 0,00     | 37 490,00 | 0,00     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700          |

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |                       | - parametricky 200kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |          |
|        |         |                       | - výztuž říms propustků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |          |
|        |         | Technická specifikace | <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, ležení, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakoaů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</div> <div>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže,</div> <div>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</div> <div>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div> |    |          |          |          |
|        | ZBV:    | 7                     | <div>RDS KM 0.535 - 0.700</div> <div>*Propustek v km 0,668</div> <div>0,67*0,2=0,13*</div> <div>0,13*0,13 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,13     |          | 4 873,70 |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,13     |          | 4 873,70 |
| 35     | 333324  |                       | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 0,00     | 7 567,00 | 0,00     |
|        |         |                       | - čela propustků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |          |
|        |         |                       | - beton C25/30-KF2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |          |
|        |         | Technická specifikace | <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těcisto konstrukcí n lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |           |           |
|        | ZBV:    | 7   | <p>RDS KM 0,535 - 0,700</p> <p>*Prostupek v km 0,668</p> <p>(1,60*0,75-0,40*0,40*0,5)*5,20</p> <p>-3,14*0,30*0,30*0,75*5,61*</p> <p>5,61*5,61 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,61     |           | 42 450,87 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,61     |           | 42 450,87 |
| 36     | 333365  |     | <p>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B</p> <p>- parametricky 100 kg/m3</p> <p>- výztuž dříků čel propustků</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T  | 0,00     | 37 490,00 | 0,00      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul> |    |          |          |           |
|        | ZBV:    | 7   | <p>RDS KM 0,535 - 0,700</p> <p>*Prostupek v km 0,668</p> <p>5,61*0,1*0,56*</p> <p>0,56*0,56 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,56     |          | 20 994,40 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,56     |          | 20 994,40 |
| 3      |         |     | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          | 84 164,82 |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |           |
| 37     | 451332  |     | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>- podkladní beton C12/15, tl. 100 mm pod propustky</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 0,00     | 3 059,00 | 0,00      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700          |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce u úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |          |          |
| ZBV:           | 7   | <p>RDS KM 0,535 - 0,700</p> <p>*Propustek v km 0,668<br/>2,21*0,1*(1,60)=2,56*<br/>2,56=2,56 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,56     |          | 7 831,04 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,56     |          | 7 831,04 |
| 38 451314      |     | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>*- podklad pod dlažbu z lomového kamene C20/25n-XF3 tl. 200 mm<br/>- podklad pod dlažbu ve vtokovém objektu propustku v km 1,130<br/>- podklad pod dlažbu za konci čel propustků tl. 100 mm*</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 0,00     | 3 289,00 | 0,00     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700          |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |        |           |
| ZBV:           | 7   | <p>RDS KM 0,535 - 0,700</p> <p>*Propustek v km 0,668<br/>1,3*(13,50+9,15)*0,2=0,31=0,31*0,1=5,95<br/>5,95=5,95 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,95     |        | 19 569,55 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,95     |        | 19 569,55 |
| 39 45152       |     | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO</p> <p>Drcené kamenivo charakteru ŠD k doplnění stávajícího PM pro recyklaci na místě ze sludna - zřízení vrstvy RS BC C3/4 (pol. 567544)</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameníva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 0,00     | 713,00 | 0,00      |
| ZBV:           | 7   | <p>RDS KM 0,535 - 0,700</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 54,04    |        | 38 530,52 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Pof.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | 0,3*900,60*0,2=54,04<br>54,04=54,04 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 54,04    |          | 38 530,52 |
| 40     | 46457   |     | POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>- vývážně na výtok z propustků<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,00     | 1 628,40 | 0,00      |
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*Propustek v km 0,668<br>3,00*0,85*2,00=5,10<br>-<br>5,10=5,10 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,10     |          | 8 304,84  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,10     |          | 8 304,84  |
| 41     | 46512   |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>- zpevnění svalu u propustků<br>- zpevnění vtokové oblasti propustků<br>- zpevnění oblasti za konci děl propustků<br>- zpevnění dna vtokového objektu propustku kamenem km 1,130°<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | M3 | 0,00     | 8 510,00 | 0,00      |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Pof.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*Propustek v km 0,668<br>1,3*(13,50+9,15)*0,2=6,01<br>(0,31+0,31)*0,2=6,01<br>-<br>6,01=6,01 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 6,01     |          | 51 145,10 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,01     |          | 51 145,10 |
| 42     | 46591   | R   | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO<br>"betonová přídlažba, beton C30/37-XF4 do šterkopiskového lože, tl. min. 100 mm"<br>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.)<br>- úpravu podkladu<br>- dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | M2 | 0,00     | 561,85   | 0,00      |
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*určeno ze situace (km 0,551+0,580 vpravo)<br>8,2x0,6 m...2*0,6*(29)=34,80 [A]<br>34,80=34,80 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 34,80    |          | 19 552,38 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34,80    |          | 19 552,38 |
| 43     | 46592   |     | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC<br>"- betonová přídlažba, beton C30/37-XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 0,00     | 1 543,30 | 0,00      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Sítalice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Sítalice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|                |     | včetně betonového lože C20/25n-XF3, tl. min. 100 mm<br>a úpravy spáry u obj. SO 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |            |
|                |     | Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu podkladu</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy</li> <li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |            |
| ZBV:           | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*Km 0,580 - 0,700:<br>2*0,6*120=144,00*<br>144,00=144,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 144,00   |          | 222 235,20 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 144,00   |          | 222 235,20 |
| 44 467314      |     | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>- přítné prahy v propustkách beton C25/30-XF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,00     | 4 128,50 | 0,00       |
|                |     | Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) n lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotvěných čel, kapes, náلتك, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, duiin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení,</li> </ul> </li> </ul> |    |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Sítalice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Sítalice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |     | - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvěných prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů |    |          |        |            |
| ZBV:           | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*Propustek v km 0,668:<br>(0,80*0,30*2,00)*2+(1,20*2,00*0,30)+(0,8*0,4*1,1)=2,03*<br>2,03=2,03 [A]                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,03     |        | 8 380,86   |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,03     |        | 8 380,86   |
| 4              |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        | 375 549,49 |
| 5              |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |
| 46 56333       | b   | VÝZVOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDn 032 Ge<br>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 0,00     | 100,30 | 0,00       |
|                |     | Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>                                               |    |          |        |            |
| ZBV:           | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*Km 0,535 - 0,580 : 1,14*80=91,20 [A]<br>91,20=91,20 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 91,20    |        | 9 147,36   |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                      |    | 91,20    |        | 9 147,36   |
| 45     | 56333   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDa 0/63 Ga                                                                                                                                                                             | M2 | 0,00     | 104,70 | 0,00       |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje posítky, nálety |    |          |        |            |
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>Km 0,580 - 0,700<br>1,23*790-971,70<br>ŠD Jebra...<br>km 0,620 - 0,700<br>1,4*80-112<br>km 0,580 - 0,620<br>0,8*40-32<br>Celkem=1115,70<br>1115,70-1 115,70 [A]                                                |    | 1 115,70 |        | 116 813,79 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 115,70 |        | 116 813,79 |
| 47     | 56334   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠDa 0/63 Ga<br>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (směrní podmínky SOD)                                                                                                                | M2 | 0,00     | 333,45 | 0,00       |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje posítky, nálety |    |          |        |            |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>Km 0,535 - 0,580 ... 1,23*80-98,40 [A]<br>98,40-98,40 [A]                                                                                                                                                                                                                                             |    | 98,40    |        | 13 131,48  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 98,40    |        | 13 131,48  |
| 48     | 567544  |     | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM<br>RS SC C34, 200 mm, recyklace na místě ze studena, vč. pojv a provedení opatření pro zamezení vzniku reflexních trhlin                                                                                                                                         | M2 | 0,00     | 182,85 | 0,00       |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena<br>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje posítky, nálety |    |          |        |            |
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>Km 0,580 - 0,700<br>1,4*790-900,60<br>900,60-900,60 [A]                                                                                                                                                                                                                                               |    | 900,60   |        | 164 674,71 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 900,60   |        | 164 674,71 |
| 49     | 56932   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br>- štěrkodrt 0/32 II. B. II. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 0,00     | 123,92 | 0,00       |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                        |    |          |        |            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| ZBY:              | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*krajnice š. 0,75<br>... 0,75*(165+85)=187,50<br>krajnice š. 1,50<br>... 1,5*80=120<br>Celkem=307,50*<br>307,50=307,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 307,50   |        | 38 105,40 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 307,50   |        | 38 105,40 |
| 50 572123         |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>*na vrstvu ŠDa, 0,80 kg/m2<br>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 0,00     | 15,47  | 0,00      |
| ZBY:              | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>(pol. 56333b) ... 91,20=91,20 [A]<br>91,20=91,20 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 91,20    |        | 1 410,86  |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 91,20    |        | 1 410,86  |
| 51 572213         |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>*na vrstvu MZK 0,50kg/m2<br>*na vrstvu ACP 16+ 0,25 kg/m2<br>*na vrstvu ACL 16+ 0,25 kg/m2<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                              | M2 | 0,00     | 9,20   | 0,00      |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| ZBY:              | 7   | - provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení<br>RDS KM 0,535 - 0,700<br>*pol. 567544 ... 900,60<br>*pol. 574E46 ... 1128,85<br>*pol. 574C56 ... 1097,20<br>Celkem=3126,65*<br>3126,65=3126,65 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3 126,65 |        | 28 765,18  |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3 126,65 |        | 28 765,18  |
| 52 574A34         |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM<br>- obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod | M2 | 0,00     | 212,75 | 0,00       |
| ZBY:              | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*běžný případ ... 790+185=80<br>=1055*<br>1055,00=1 055,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 055,00 |        | 224 451,25 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 055,00 |        | 224 451,25 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 53     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM<br>- ložná vrstva ACL 16+ tl 60 mm<br>Technická specifikace:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.      | M2 | 0,00     | 280,60 | 0,00       |
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700<br>"běžný případ..."<br>$1,04 \cdot 1055 = 1097,20$<br>$1097,20 - 1 097,20 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 097,20 |        | 307 874,32 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 097,20 |        | 307 874,32 |
| 54     | 574E46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM<br>- podkladní vrstva ACP 16+ 50 mm<br>Technická specifikace:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 0,00     | 233,45 | 0,00       |
| ZBV:   | 7       |     | RDS KM 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 128,85 |        | 263 530,03 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|        |         |                            | "běžný případ..."<br>$1,07 \cdot 1055 = 1128,85$<br>$1128,85 - 1 128,85 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |              |
|        |         |                            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 128,85 |          | 263 530,03   |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          | 1 167 904,38 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |              |
| 55     | 78382   |                            | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>- impregnační nátěr tlms propustů<br>Technická specifikace:<br>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                              | M2 | 0,00     | 166,75   | 0,00         |
| ZBV:   | 7       |                            | RDS KM 0,535 - 0,700<br>"Propustek v km 0,668.<br>$(0,50 - 0,28 + 0,15) \cdot (5,20) = 4,84$<br>$4,84 - 4,84 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,84     |          | 807,07       |
|        |         |                            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,84     |          | 807,07       |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          | 807,07       |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |              |
| 56     | 899525  |                            | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37<br>"- betonové lůžko propustků C30/37-XF3<br>- obetonování propustků C30/37-XF3<br>plocha vz ACAD 0,255 m2"<br>Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, | M3 | 0,00     | 3 864,00 | 0,00         |

| Pař.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <p> dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br/> kotvení sloupků, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtí a zálivky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br/> případně nivelační hrmony pod kotevní desky </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |           |
| ZBV:   | 7       |     | <p> RDS KM 0,535 - 0,700<br/> "propustek v km 0,668" - 4,50<br/> " - 4,50 - 4,50 [A] </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,50     |          | 25 875,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 4,50     |          | 25 875,00 |
| 58     | 9113A1  |     | <p> SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br/> DODÁVKA A MONTÁŽ<br/> - úroveň zařízení max. N2, včetně nábehů </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 0,00     | 1 022,35 | 0,00      |
|        |         |     | <p> Technická specifikace položka zahrnuje:<br/> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br/> - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabetonováním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací<br/> - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo konečnou<br/> - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh<br/> - ochranu proti bludným proudům a vývedy pro jejich měření<br/> nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie </p> |     |          |          |           |
| ZBV:   | 7       |     | <p> RDS KM 0,535 - 0,700<br/> km 0,630 - 0,700 - 70,00<br/> 70 - 70,00 [A] </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 70,00    |          | 71 564,50 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 70,00    |          | 71 564,50 |
| 59     | 91228   | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 0,00     | 287,30   | 0,00      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - základní směrové sloupky plastové                                                                                                                                                                   |     |          |        |          |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie |     |          |        |          |
|        | ZBV:    | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>bílá... 4<br>4x4,00 [A]                                                                                                                                                       |     | 4,00     |        | 1 150,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                     |     | 4,00     |        | 1 150,00 |
| 60     | 91238   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU                                                                                                                         | KUS | 0,00     | 281,75 | 0,00     |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie |     |          |        |          |
|        | ZBV:    | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>bílá, svodidlo km 0,630 - 0,700,<br>2"<br>2x2,00 [A]                                                                                                                          |     | 2,00     |        | 563,50   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                     |     | 2,00     |        | 563,50   |
| 61     | 91267   |     | ODRAZKY NA SVODIDLA                                                                                                                                                                                   | KUS | 0,00     | 115,00 | 0,00     |
|        |         |     | Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi                                                                                                      |     |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        | ZBV:    | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>bílá, svodidlo km 0,630 - 0,700,<br>2"<br>2x2,00 [A]                                                                                               |    | 2,00     |        | 230,00    |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                          |    | 2,00     |        | 230,00    |
| 62     | 915211  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A<br>POKLÁDKA                                                                                                               | M2 | 0,00     | 276,00 | 0,00      |
|        |         |     | - definitivní vodorovné dopravní značení plastem, retroreflexní úprava                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nářetového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                    |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>(165+166)+0,25-82,75<br>82,75-82,75 [A]                                                                                                            |    | 82,75    |        | 22 839,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                          |    | 82,75    |        | 22 839,00 |
| 63     | 917223  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>100MM                                                                                                           | M  | 0,00     | 474,95 | 0,00      |
|        |         |     | - ohraničení zpevnění kamenem ve svazích u propustku km 1,130                                                                                                              |    |          |        |           |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku |    |          |        |           |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 20180473_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|                | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*Propustek v km 0,668<br>1,3*6*2=15,60*<br>15,60=15,60 [A]                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,60    |          | 7 409,22  |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,60    |          | 7 409,22  |
| 64 917224      |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>- obruby za čely propustků<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>- betonové lože i boční betonovou opěrku.                                      | M  | 0,00     | 511,75   | 0,00      |
| ZBV:           | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*Propustek v km 0,668<br>2*2=4,00*<br>4,0=4,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,00     |          | 2 047,00  |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,00     |          | 2 047,00  |
| 65 9181D2      |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>*- včetně podkladů<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)<br>- nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 0,00     | 3 749,00 | 0,00      |
| ZBV:           | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,75    |          | 47 799,75 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 20180473_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700         |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |     | *Propustek v km 0,668<br>12,75*<br>12,75=12,75 [A]                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12,75    |        | 47 799,75 |
| 66 919111      |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>- sjezdy, konec úseku, provizorní napojení na začátku úseku<br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                 | M  | 0,00     | 46,00  | 0,00      |
| ZBV:           | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*začátek provizorního napojení:<br>5,00*<br>5=5,00 [A]                                                                                                                                                                            |    | 5,00     |        | 230,00    |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,00     |        | 230,00    |
| 67 931316      |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2<br>viz pol.č. 919111<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnící profil | M  | 0,00     | 40,25  | 0,00      |
| ZBV:           | 7   | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*viz pol.č. 919111:<br>5,00*<br>5=5,00 [A]                                                                                                                                                                                        |    | 5,00     |        | 201,25    |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,00     |        | 201,25    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93135  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRÝŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM<br>viz pol č 931111                                                                                                                                                            | M  | 0,00     | 117,30 | 0,00      |
| Technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7      | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*viz pol č 931111<br>5,00"<br>5-5,00 [A]                                                                                                                                                                   |    | 5,00     |        | 586,50    |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,00     |        | 586,50    |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 935211 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM<br>- příkopové žlabovky šířky 0,80 m, z betonu C30/37-XF4 do štěrkopiskového lože b. min 100 mm<br>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD) | M  | 0,00     | 367,20 | 0,00      |
| Technická specifikace položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7      | RDS KM 0,535 - 0,700<br>*učteno ze situace (km 0,551-0,580) spravo)<br>29-29,000 [AT]<br>29,00-29,00 [A]                                                                                                                           |    | 29,00    |        | 10 648,80 |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    | 29,00    |        | 10 648,80 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.1.1 Silnice II/357 v km 0,535-0,700

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                        | Název                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 935212                     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM<br>- příkopové žlabovky šířky 0,60 m, z betonu C30/37-XF4 do betonového lože bC20/25n-XF3, b. min 0,10 m | M  | 0,00     | 796,95 | 0,00       |
| Technická specifikace položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu |                            |                                                                                                                                                                          |    |          |        |            |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                          | RDS KM 0,535 - 0,700<br>86+30+116<br>116,00-116,00 [A]                                                                                                                   |    | 116,00   |        | 92 446,20  |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                          |    | 116,00   |        | 92 446,20  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                          |    |          |        | 283 590,72 |

Celkem:

3 405 550,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.2 Zajištění svahu zářezu

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

Zhotovitel:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Základní cena: | 14 213 950,29 Kč |
| Cena celková:  | 17 629 805,81 Kč |
| DPH:           | 3 702 259,22 Kč  |
| Cena s daní:   | 21 332 065,03 Kč |

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 629 805,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/8473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- zhotovení podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě</li><li>- řízení výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |              |
|        | ZHV:    | 1   | Aktualizace dle RDS<br>Aktualizace dle skutečnosti<br><br>1405,45-690,30=715,15 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 715,15   |        | 546 253,02   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1 405,45 |        | 1 073 524,87 |
| 3      | 162218  |     | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 20 KM<br><br>- rozsah prací dle položek č. R2 a R3<br><br>936,54+624,50=1 561,04 [A]<br><br>Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci se suti z vybouraných konstrukcí a vybouraných hmot z podzemí na povrchu;<br>- převoz na skládku, nebo mezideponii do 20km;<br>- potřebnou mechanizaci;<br>- měří se v „m3“ v nerozpojeném objemu suti.                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 1 561,04 | 184,00 | 287 231,36   |
| 5      | R1      |     | OČIŠTĚNÍ SKALNÍCH PLOCH HOROLEZECKOU TECHNIKOU<br><br>Očištění skalních ploch horolezeckou technikou, odstranění vegetace včetně stažení k zemi,<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek<br>keřů a stromů do průměru 10 cm<br>- odstranění náletu v úseku km 0,695 - 0,760<br>- odstranění náletu v úseku km 0,763 - 1,090                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 5 565,00 | 145,00 | 806 925,00   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/8473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.2 Zajištění svahu zářezu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|        |         |     | <p>Položka obsahuje provedení odstranění náletu z plochy strmého či skalního svahu horolezecky, se snesením vegetace na místo štápkování s následným odvozem štěpků / dřevěné hmoty na místo trvalého uložení do 10 km, včetně poplatku za likvidaci, předpoklad cca 5 kg dřevní hmoty z 1 m2 dotčené plochy.</p> <p>délka úseku x délka po svahu x míra plošného zásahu, hustota porostu<br/>URS I/2019<br/>55*12*1=660,00 [A]<br/>327*18,75*0,8=4 905,00 [B]<br/>Celkem: A+B=5 565,00 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |              |
| 6      | R2      |     | OČIŠTĚNÍ SKALNÍCH PLOCH<br><br>Očištění skalních ploch horolezeckou technikou, očištění ručními nástroji, motykami, páčidly<br>- očištění svahu plošně v úseku km 0,695-0,750 a 0,763-1,090<br>Položka obsahuje ruční provedení očištění strmého či skalního svahu horolezecky,<br>zřízení úvazů pro práci ve výškách a svislý přesun hmot po svahu shorem,<br>položka neobsahuje odkop hmot a jejich odvoz.<br><br>základní plocha svahu x hloubka zásahu x plošná míra zásahu<br>(1760*1,25*0,1+930*1,2*0,45)*0,7+158*0,75+936,54 [A]                                                                                                                                                                                                              | M3 | 936,54   | 1 780,00 | 1 667 041,20 |
| 7      | R3      |     | ODTŘEZENÍ NESTABILNÍCH HORNIN ZE SKALNÍCH STĚN<br><br>Odtřezání nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí.<br>- odtřezání skalních hornin těžitelností IV horolezeckým způsobem, pneumatickým nářadím, rozpojování bloků na fragmenty do 0,15 m3, se svislým přesunem a naložením na dopravní prostředek, bez odvozu<br>- odtřezání bloků a partií v hloubce od 0,3 do 0,75 m v určených partiích skalního svahu až do hloubky 0,75 m v lokálních částech svahu<br>- plocha zásahu x průměrná hloubka zásahu*985*0,5<br>"předpoklad nezbytného doplnění prací po základním očištění svahu" 146<br>965*0,5+145=627,50 [A] | M3 | 627,50   | 2 350,00 | 1 474 625,00 |

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.2 Zajištění svahu zářezu                     |

| Základy |                        |                                                                                                                           |    |          |              |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|
| 4       | 289941                 | ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM                                                            | M2 | 4 000,00 | 2 050,00     |
|         |                        | - zajištění svahu ocelovými sítěmi v úseku km: 0,763 - 1,080                                                              |    |          |              |
|         |                        | délka úseku x průměrná délka po svahu (definováno dle výpočtu z geodetického zaměření příčných řezů): 327*12,25 (4000 m2) |    |          | 8 200 000,00 |
|         |                        | 4000-4 000,00 [A]                                                                                                         |    |          |              |
|         | Technická opatření nov | Položka zahrnuje:                                                                                                         |    |          |              |
|         |                        | - dodávku předepsaných sítí                                                                                               |    |          |              |
|         |                        | - úpravu, očištění a ochranu podkladu                                                                                     |    |          |              |
|         |                        | - ukotvení sítě na skalní stěně horolezeckí                                                                               |    |          |              |
|         |                        | - vrtý pro kotvy                                                                                                          |    |          |              |
|         |                        | - dodání a osazení kotvěv předepsané délky v předepsaném rastru                                                           |    |          |              |
|         |                        | - nutné přesahy                                                                                                           |    |          |              |
|         |                        | - mimostavění sítě a vnitrostavění sítě dopravu                                                                           |    |          |              |
|         | ZBP:                   |                                                                                                                           |    |          |              |
|         | 1                      | Aktualizace dle RDS                                                                                                       |    | 580,00   | 1 189 000,00 |
|         |                        | Aktualizace dle skutečnosti                                                                                               |    |          |              |
|         |                        | 4580,00-4000,00=-580,00 [A]                                                                                               |    |          |              |

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Stavba:   | 20180473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 161 Silnice II/357                             |
| Rozpočet: | 101,2 Zajištění správy zářezů                  |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>17 629 805,81</b> |
|----------------|----------------------|

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
**Objekt:** 101 Silnice II/357  
**Rozpočet:** 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

**Objednavatel:** Kraj Vysočina  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 15 584 056,50 Kč  
**DPH:** 3 272 651,87 Kč  
**Cena s daní:** 18 856 708,37 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** 15 584 056,50 Kč

**Vypracoval zadání:** **Vypracoval nabídku:**  
**Datum zadání:** **Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
**Objekt:** 101 Silnice II/357  
**Rozpočet:** 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem       |
|--------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 0      |             |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |              |
| 20     | 02811       | R   | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Celkové náklady na geotechniku za poskytnuté služby za celou dobu řešení havarijního stavu, sanačních prací a sesuvu svahu a nutných změn na základě výsledků IGP.<br>+ 5% koordinační přírůžka dle SOD čl. 4, odst. 4 10.<br>Cena do ZBV celkem 316 968,75 Kč bez DPH<br>Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 0,00     | 316 968,75 | 0,00         |
|        | ZBV:        | 15  | Aktualizace dle IGP projektu<br>1,00~1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00     |            | 316 968,75   |
|        |             |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00     |            | 316 968,75   |
| 12     | R-155213612 |     | TRNY Z INJEKČNÍCH TYČÍ PR. NAD 32 MM. DÉLKY 2 - 3 M. VČETNĚ VRTU A ZÁLIVKY<br>(Položka převzata z ČÚ-URS V2021 cena 3.100,00 Kč/kus - 15% dle SOD = 2.635,00 Kč/kus ) Trny z inječních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtu plenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m                         | KUS | 0,00     | 2 635,00   | 0,00         |
|        | ZBV:        | 13  | Aktualizace dle skutečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 409,00   |            | 1 314 865,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kotevní prvky pro stabilizaci nového zemního tělesa, prováděno od 3 do 10 vrstev dle určení geotechnika, skutočný dokladovaný materiál: typ R 32/360 délky 3 m</li> <li>- od 3 patra: 24 ks dl. 3 m včetně injekce</li> <li>- 4 - 10. patro jsou délky 2m : 245 ks dl. 3 m včetně injekce</li> <li>- kotvení blokové struktury v patrech v úseku 0,990 - 0,998 : 42 ks dl. 3 m, včetně injekce</li> <li>- doplňující kotevní prvky pro stabilizaci a odvodnění masivu, s částecnou či žadnou injekcí: 13 ks dl. 2 m.</li> <li>- Celkem tedy vrt pro nové zemní těleso: 334 ks</li> <li>- Kotevní prvky pro zpětné instalace sítí a doplnění zaplňovací horní části svahu sítěm v ploše 655 m2</li> <li>- 1 ks / 4 m2 - v ploše instalováno celkem 163 ks R 32/360 délky 3 m, 10 ks tyčí použito na profilaci sítí ke svahu dle určení geotechnika</li> <li>- Celkem tedy vrt pro zajištění svahu sítěm: 175 ks</li> <li>499,00-499,00 [A]</li> </ul> |    |          |        |              |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 499,00   |        | 1 314 865,00 |
| 0              |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | 1 631 833,75 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |        |      |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|------|
| 1 |       | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |        |      |
| 1 | 12293 | <p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III</p> <p>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopářiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickým vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny</li> <li>- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávěk</li> </ul> | M3 | 0,00 | 453,85 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č. Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pažení, vzepření a rozeptení vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopářiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopářiště a ve výkopářišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č 0141**</li> </ul> |    |          |        |              |
|                | ZBV   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |              |
|                | 13    | <p>Aktualizace dle skutečnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konečné celkové odkopy dle skutečného zaměření - Vrstevnicový 3D model celkových odkopů - 2998m3</li> <li>- kopané sondy, výkop pro propustěk, díleč prokopávky a svahování - 36 m3*</li> <li>3034,00-2229,00-805,00 [A]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 805,00   |        | 364 705,25   |
|                | 2     | <p>Svahová deformace v úseku 0,968-0,993</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odkopávky aktivních hmot v úseku km 0,968 - 0,998, příčný profil 23 m2, 30*25 = 750 m3.</li> <li>- odkopávky pro dřevěný žebra svahu v km 0,954 a km 0,980, profil cca 33,5 m2, šířka 0,6 m, 33,5*0,6*2 = 53,6 m3</li> <li>- odkopávky odkop pro úpravu svahu n dotsazování tělesa v km 0,932 - 0,998, profil 11,5 m2 - 66*15,5 = 1023 m3</li> <li>- odkopávky pro založení nové konstrukce v km 0,932 - 1,000, profil 5,55 m2, 68*5,55=377,4 m3</li> <li>- kopané sondy, propustek a ostatní prokopávky a svahování - 25</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |    | 2 229,00 |        | 1 009 848,45 |
|                |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3 034,00 |        | 1 374 553,70 |
| 2              | 12593 | <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. III</p> <p>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 0,00     | 312,80 | 0,00         |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- eventuelně nutné kruhotné rozpojení odstředivé horniny</li><li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napádek</li><li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepravování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- položka nezahrnuje</li><li>- práce spojené s ovlivněním zemníku</li></ul> |    |          |        |            |
| ZBV:   | 13      |     | Aktualizace dle skutečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 31,00    |        | 9 696,80   |
|        |         |     | - výkopávky ze zemníku stavby 2241 m3<br>2241,00-2210,00-31,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |            |
|        | 2       |     | Svahová deformace v úseku 0,968-0,993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2 210,00 |        | 691 288,00 |
|        |         |     | - výkopávky ze zemníku stavby 2210 m3<br>2210-2 210,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2 241,00 |        | 700 984,80 |
| 3      | 16220   |     | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ Z VÝRUBU NA POVRCHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 0,00     | 181,05 | 0,00       |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |         |     | Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (směrné podmínky SOD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |              |
|        |         |     | Technická specifikace: Zahnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci se suti z vybraných konstrukcí a vybraných hmot z podzemí na povrchu; <ul style="list-style-type: none"><li>- převoz na skládku, nebo mezideponii;</li><li>- Zahnuje určení skládek event. mezideponii;</li><li>- polohou mechanizací;</li><li>- měří se v „m3“ v nerozpojeném objemu suti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |              |
| ZBV:   | 13      |     | Aktualizace dle skutečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 781,00 |        | 322 450,05   |
|        |         |     | * přesun odkopávek z položek č. 1, 3, 4 a 5- 2998 + 675 + 384 m3 po stavbě včetně separace = 4057 m3<br>- přesun hmot pro zpětné uložení do tělesa 2243 m3 z místního zemníku<br>6800,00-5019,00-1 781,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |              |
|        | 2       |     | Svahová deformace v úseku 0,968-0,993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5 019,00 |        | 908 689,95   |
|        |         |     | - přesun odkopávek z položek č. 1, 3, 4 a 5- 2229 + 230 + 350 m3 po stavbě včetně separace = 2809 m3<br>- přesun hmot pro zpětné uložení do tělesa 2210 m3 z místního zemníku<br>- přepravní vzdálenost do 1 km,<br>2809,00-2210-5 019,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |              |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6 800,00 |        | 1 231 140,00 |
| 4      | 17110   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUZNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 0,00     | 292,79 | 0,00         |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu tříděním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- zvláště ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li></ul> |    |          |        |              |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993    |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |          |            |
| ZBV:           | 13  | Aktualizace dle skutečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -237,00  |          | -69 391,23 |
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>* řízné a zpětné uložení hmot do nového zemního tělesa po vrstvách 0,3 m</li> <li>- hutnění na 18-0,83, uložení materiálu na zemínu, štrkové hmoty a hrubé materiály, skládání hrubých kamenů k drenážní vrstvě</li> <li>- zpětné uložení zeminy z odkopávek z konečného modelu zpětného uložení 2743 m3</li> <li>- včetně všech štrků a dodaných materiálů tělesa*</li> <li>2743,00-2980,00 ~ 237,00 [A]</li> </ul>                                                                                                            |    |          |          |            |
|                | 2   | Svahová deformace v úseku 0,968-0,993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 980,00 |          | 872 514,20 |
|                |     | viz položka č. 21152 620,00-620,00 [A]<br>zpětné uložení zeminy z odkopávek - 70 m*31,5 m2=2210 m3, zakroužkováno na celé desítky 2210,00=2210,00 [B]m3,<br>provedení výplně žebér, propustků a navazujících konstrukcí z vhodné zeminy, předpoklad cca 150 m3 ze třídného původního výkopku<br>150,00-150,00 [C]<br>Celkem A-B-C=2 980,00 [D]                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |            |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2 743,00 |          | 803 122,97 |
| 5 R2           |     | OČIŠTĚNÍ SKALNÍCH PLOCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,00     | 1 780,00 | 0,00       |
|                |     | Cena převzata z SOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |
|                |     | Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |            |
| ZBV:           | 13  | Aktualizace dle skutečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 445,00   |          | 792 100,00 |
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a srovnání svaňovaných partií ohrazeného skalního svahu, opakovaný postup dle určení geotechnika, 675 m3,</li> <li>675 (67-230,00)=445,00 [A]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                               |
| Rozpočet: | 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993    |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|                | 2   | Svahová deformace v úseku 0,968-0,993                                                                                                                                                                                             |    | 230,00   |          | 409 400,00   |
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a srovnání svaňovaných partií ohrazeného skalního svahu pro potřeby pokládky geotextilie v mocnosti 0,1 - 0,35 m, odborný předpoklad 230 m3,</li> <li>230-230,00 [A]</li> </ul> |    |          |          |              |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                 |    | 675,00   |          | 1 201 500,00 |
| 6 R3           |     | ODTĚŽENÍ NESTABILNÍCH HORNIN ZE SKALNÍCH STĚN                                                                                                                                                                                     | M3 | 0,00     | 2 350,00 | 0,00         |
|                |     | Cena převzata z SOD                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |              |
|                |     | Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby                                                                                                                                                  |    |          |          |              |
| ZBV:           | 13  | Aktualizace dle skutečnosti                                                                                                                                                                                                       |    | 34,00    |          | 79 900,00    |
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- řízné odtěžení výchozů kompaktních struktur labilního horninového masivu, konečný dokumentovaný rozsah prací 384 m3,</li> <li>384,00-350,00=34,00 [A]</li> </ul>                         |    |          |          |              |
|                | 2   | Svahová deformace v úseku 0,968-0,993                                                                                                                                                                                             |    | 350,00   |          | 822 500,00   |
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- řízné odtěžení výchozů kompaktních struktur labilního horninového masivu, odborný předpoklad 350 m3</li> <li>350-350,00 [A]</li> </ul>                                                   |    |          |          |              |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                 |    | 384,00   |          | 902 400,00   |
| 1              |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          | 6 213 701,47 |
| 2              |     | Základy                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |              |
| 7 21152        |     | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO                                                                                                                                                                                                 | M3 | 0,00     | 680,00   | 0,00         |
|                |     | Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SOD)                                                                                                                                                                        |    |          |          |              |
|                |     | Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                    |    |          |          |              |
| ZBV:           |     |                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |              |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 13                |     | <b>Aktualizace dle skutečnosti</b><br>- říznutí a zpětné uložení hmot do nového zemního tělesa po vrstvách 0,3 m<br>- lutožení na 14-0,85<br>- materiál nakupovaný šetrk frakce 32-63 mm - 515 m <sup>3</sup><br>- skutečně dodané množství na doplňující podopy, propustek a žebra 113 m <sup>3</sup><br>628,00-620,00-8,00 [A]                                                                                                                                                                                   |    | 8,00     |           | 5 440,00   |
| 2                 |     | <b>Svahová deformace v úseku 0,968-0,993</b><br>- říznutí a zpětné uložení hmot do nového zemního tělesa po vrstvách 0,3 m<br>- lutožení na 14-0,85<br>- materiál nakupovaný šetrk frakce 32-63 mm - 70 m <sup>3</sup> 7,25 m <sup>2</sup> -510 m <sup>3</sup> , zakroužčeno na celé desítky m <sup>3</sup> .<br>- předpokládané naryčení množství na doplňující podopy a žebra 105 m <sup>3</sup> .<br>- profil dle příčného profilu sádky svahu, upraveno bule na místě dle skutečného stav<br>620,00-620,00 [A] |    | 620,00   |           | 421 600,00 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 628,00   |           | 427 040,00 |
| 13 22694          |     | <b>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVŮ DOČASNÉ</b><br>Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.                                                                                                                                                                                                                           | T  | 0,00     | 23 165,00 | 0,00       |
| ZBV:              | 15  | <b>Aktualizace dle IGP projektu</b><br>Dle výsledků IGP navýšení zápor opot. RDS z HEB 140 na HEB 180, délka zápor ze 6 m na 8 m, pouze na distancích 14 - 9.<br>RDS množství HEB 140 - 61,27 t<br>Aktualizace RDS dle výsledků IGP množství HEB 180 - 97,11 t<br>Zápory z ocelových IHEH profilů z oceli S235 včetně opotřebení a odstranění<br>profilů HEB 160 pro převážky, 50% celková hmotnost, rozkřivená.<br>Výpočet:<br>97,108-61,27=35,84 [A]                                                             |    | 35,84    |           | 758 553,60 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 35,84    |           | 758 553,60 |
| 15 261116         |     | <b>VRTY PRO KOTVY, INJEKT. MIKROPIL NA POVRCHU TŘ. I D DO 80MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 0,00     | 977,50    | 0,00       |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č. Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|                   |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |
| ZBV:              | 15  | <b>Aktualizace dle IGP projektu</b><br>Na základě výsledků IGP a zjištěné geologie je nutné dokotvit záporovou stěnu v distancích aktualizace RDS, tedy dle 14 - 9 včetně Kotva<br>systémem „ob Jedno“ IHEB, kurvy délky 8 m, v počtu 57 ks.<br>Výpočet: 57*8=456 m<br>456-456,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |    | 456,00   |          | 445 740,00 |
| aktuální množství |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 456,00   |          | 445 740,00 |
| 14 26115          |     | <b>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM</b><br>První část vrtů aktualizace RDS pro záporové pažení ve tř. I<br>Na základě výsledků IGP délky vrtů prodlouženy z 8 m na 8 m v distancích 14 - 9 včetně<br>Aktualizace RDS pro profily HEB 180.<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé | M  | 0,00     | 1 674,50 | 0,00       |
| ZBV:              | 15  | <b>Aktualizace dle IGP projektu</b><br>1658,00-1272=386,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 386,00   |          | 646 357,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ          | J.cena   | Celkem       |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------|--------------|
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | aktuální množství | 386,00   | 646 357,00   |
| 17 261316      |     | VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVRCHU TR. III D DO 89MM<br>Vrty a injektáž pro dodatečné kotvení svahu a sily SO 101 dle doporučení výsledků IGP<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé                                                                                                               | M  | 0,00              | 1 317,50 | 0,00         |
| ZBV:           | 15  | Aktualizace dle IGP projektu 300,00=300,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 300,00            |          | 395 250,00   |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | aktuální množství | 300,00   | 395 250,00   |
| 16 26195       |     | VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVR. TR. V A VI D DO 100MM<br>Druhá část vrtů aktualizace RDS pro záporové pažení ve tř. V a VI. Na základě výsledků IGP délky vrtů prodlouženy z 8 m na 8 m v dilatacích 14 – 9 včetně<br>Aktualizace RDS pro profily HEB 180.<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé | M  | 0,00              | 4 581,50 | 0,00         |
| ZBV:           | 15  | Aktualizace dle IGP projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 389,00            |          | 1 782 203,50 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                          |           |              |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------|--------------|
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 837,00=448,00=389,00 [A] |           |              |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | aktuální množství        | 389,00    | 1 782 203,50 |
| 21 282611 |    | INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU<br>Z důvodu zesílené geologie zvýšená spotřeba injektážní směsi kotveních prvků dokotvení sily svahu SO 101 - pol. 19<br>Zapsaná a geotechnikem potvrzená nadspotřeba.<br>21 ks kotev ve staněních 1,000 - 1,020 km – 3,18 m3.<br><br>Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.) Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně namostavení a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženími. | M3  | 0,00                     | 15 895,00 | 0,00         |
| ZBV:      | 15 | Aktualizace dle IGP projektu 3,16=3,16 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,16                     |           | 50 228,20    |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | aktuální množství        | 3,16      | 50 228,20    |
| 19 285364 |    | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M<br>Na základě výsledku geotechnického měření IGP nutno dokotvit síťovaný svah SO 101 v oblasti cca 20 m před a cca 20 m za valem (tedy místem sesuvu).<br>Na základě požadavku geotechnika určen počet kotveních prvků v délce 6 m R<br>32/360 dle ostatní technické specifikace ve staněních:<br>0,910 - 0,930 km - 29 ks,<br>1,000 - 1,020 km - 21 ks<br>Součet: 29+21=50 ks<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikoroziní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty                                                                                                                   | KUS | 0,00                     | 5 227,50  | 0,00         |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|-------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| ZBV:              |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |          |            |
|                   | 15      |     | Aktualizace dle IGP projektu<br>50,00-50,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 50,00    |          | 261 375,00 |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 50,00    |          | 261 375,00 |
| 18                | 285366  |     | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M<br><br>Na základě výřezků IGP a zastižené geologie je nutné dokotvit záporovou stěnu v dilatacích aktualizace RDS, tedy díl č. 14 – 9 včetně. Kotvit systémem „ob jedno“ HEB, kotvy typu R32 délky 8 m v počtu 57 ks.<br><br>Je-li třeba specifikace položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikoroziní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrt | KUS | 0,00     | 6 460,00 | 0,00       |
| ZBV:              |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |          |            |
|                   | 15      |     | Aktualizace dle IGP projektu<br>57,00-57,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 57,00    |          | 368 220,00 |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 57,00    |          | 368 220,00 |
| 8                 | 289941  |     | ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM<br><br>Cena převzata z SOD<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaných sítí<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- ukotvení sítě na skalní stěně horolezci<br>- vrtu pro kotvy<br>- dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rastru<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                  | M2  | 0,00     | 2 050,00 | 0,00       |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|-------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
| ZBV:              |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |              |
|                   | 13      |     | Aktualizace dle skutečnosti<br><br>"- demontáž lan a ochranných sítí, včetně matk a podložek v místě km 0,932 - 1,000, síť demontována po přechodu šíře cca 6 m, s minimalizací poškození přenesených na mezilepsovi,<br>- zpevnění montáž ocelových sítí v ploše 500 m2, včetně dodání a instalace lan, matk, podložek, ankrovaření sítě kotvených prvků, montáž a spojením na svahu, očištění a srovnání sítě přenesených z mezilepsovi, skutečný rozsah pokládky 655 m2<br>- dodání nových sítí pro doplnění, rozšira (typ kotvených prvků dle skutečného rozsahu a určení geotechnika<br>- kotvené prvky jsou řešeny samostatnou položkou a ohledem na závažné změny provedení kotvených prvků:<br>655,00-300,00-155,00 [A]                             |    | 155,00   |        | 317 750,00   |
|                   | 2       |     | Svahová deformace v úseku 0,968-0,993<br><br>- demontáž lan a ochranných sítí, včetně matk a podložek v místě km 0,932 - 1,000, síť demontována po přechodu šíře cca 6 m, s minimalizací poškození přenesených na mezilepsovi,<br>- zpevnění montáž ocelových sítí v ploše 500 m2, včetně dodání a instalace lan, matk, položek a nových kotvených prvků délky 1 m, tyče R32/280, ankrovaření sítě, montáž a spojením na svahu, očištění a srovnání sítě přenesených z mezilepsovi,<br>- dodání a realizace kotvených prvků výztužných prvků licové části zemní konstrukce dle specifikace a rozsahu výkresové a technické části, R32/280 díl 2 a 3 m, včetně cementové zalívky<br>- pomocné prvky a konstrukce sítí - lana, podložky o matk 500-500,00 [A] |    | 500,00   |        | 1 025 000,00 |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 655,00   |        | 1 342 750,00 |
| 9                 | 28997   |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRÍŽOVIN<br><br>Cena převzata z SOD<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přilepčení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spoju a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 0,00     | 62,05  | 0,00         |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993   |

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        | ZBV:    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |              |
|        | 13      |         | Aktualizace dle skutečnosti<br>- dodání a montáž netkané geotextilie PP, gramáž 200 g/m <sup>2</sup> , rozsah dle skutečně dodaných a zaměřených ploch<br>- zřízení separačního opláštění drenážních žebor, plocha vystrojeného opláštění žebor 148 m <sup>2</sup> .<br>- zřízení separační vrstvy ploše na obzvláště a upraveném terénu 570 m <sup>2</sup> .<br>- zřízení separačního oddělení drenážní vrstvy ze šňítka 32/63 mm a nového zemního tělesa, plocha separace svahu = 3370 m <sup>2</sup> .<br>- včetně profilace a přesahů<br>4088,00-2890,00=1 198,00 [A]                  |    | 1 198,00 |        | 74 335,90    |
|        | 2       |         | Svahová deformace v úseku 0,968-0,993<br>- dodání a montáž netkané geotextilie PP, gramáž 200 g/m <sup>2</sup><br>- zřízení separačního opláštění drenážních žebor, plocha vystrojeného opláštění žebor 65 m <sup>2</sup> * 2 = 130 m <sup>2</sup> .<br>- zřízení separační vrstvy ploše na obzvláště a upraveném terénu, obvod separace šířka 6,75 m * 75 m = 510 m <sup>2</sup> .<br>- zřízení separačního oddělení drenážní vrstvy ze šňítka 32/63 mm a nového zemního tělesa, plocha separace svahu 75*15*2=2250 m <sup>2</sup> .<br>- včetně profilace a přesahů<br>2890-2 890,00 [A] |    | 2 890,00 |        | 179 324,30   |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4 088,00 |        | 253 660,40   |
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | 6 731 377,70 |

|    |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |          |      |
|----|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|------|
| 3  |       | Svislé konstrukce     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |          |      |
| 10 | 32834 |                       | OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALE OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM<br>VÝŠ 6M - 8M<br>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 0,00 | 1 623,50 | 0,00 |
|    |       | Technická specifikace | Položka se vykazuje v m2 šikmé lící pohledové plochy<br>Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu<br>Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (uhé monolitické geomříže, čelní ocelové síť s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)<br>Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu využitelného bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou využitelného bloku jako jednorázobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky |    |      |          |      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 101 Silnice II/357                              |
| Rozpočet: | 101.2.1 Svahová deformace v úseku 0,968-0,993   |

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        | ZBV:    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        | 13      |                   | Aktualizace dle skutečnosti<br>- dodání specifikovaného materiálu lícového prvku dle A.6.3, včetně srovnání a implementace na místě prvku do zemního tělesa výšky - 8 m;<br>- spodní část výšky 6,3 * 63,57 m, horní část 1,58*63,93, boční partie 15 * 563,077 m <sup>2</sup><br>- nutná dostupnost a zpětná montáž část 5 patř. sklon 0,952 - 0,955 dle technologické přestávky 34,2 m <sup>2</sup><br>- délka podstavce prvku 3 - 10 m;<br>- kolejní prvky jsou řešeny samostatnou položkou s ohledem na závazné změny provádění kolejních prvků<br>- ponorné prvky a konstrukce sítě - lana, podložky a misky<br>599,277-500,00=99,28 [A] |    | 99,28    |        | 161 181,08 |
|        | 2       |                   | Svahová deformace v úseku 0,968-0,993<br>- dodání specifikovaného materiálu lícového prvku dle A.6.3, včetně srovnání a implementace na místě prvku do zemního tělesa výšky - 8 m;<br>- 10 vrstev * 70 m * 0,7 m = 490 m <sup>2</sup> , s km 0,931 - 1,000, zaokrouhleno na celé stovky m <sup>2</sup> .<br>- délka podstavce prvku 3 - 10 m;<br>500-500,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 500,00   |        | 811 750,00 |
|        |         |                   | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 599,28   |        | 972 931,08 |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | 972 931,08 |

|    |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |          |      |
|----|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|------|
| 8  |       | Potrubí               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |          |      |
| 11 | 87915 |                       | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST. TRUB DN DO 300<br>MM<br>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M | 0,00 | 1 368,50 | 0,00 |
|    |       | Technická specifikace | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (troubky, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a sčísnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zajištění<br>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zajištění a napojení a upevnění odpadních výustek |   |      |          |      |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101.2.1 Svažová deformace v úseku 0,968-0,993

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem        |
|---------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------------|
|         |         |     | - ochrana potrubí nátlakem, včetně úpravy povrchu, případně izolací<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace<br>- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti                                                                                                                                                |    |          |        |               |
|         | ZBY:    | 13  | Aktualizace dle skutečnosti<br>- dodání plynoprofilových rour DN 200, SN 16,<br>- obetonování v plném profilu výkopu min. 0,15 pod a max. 0,25 m nad, beton C 16/20, cca 0,35m <sup>3</sup> /bm.<br>- pokládka a montáž s nezbytnými pracovním zapojení na navazující konstrukce SO 202 a SO 101.2.*<br>25,00-25,00 [A]       |    | 0,00     |        | 0,00          |
|         |         | 2   | Svažová deformace v úseku 0,968-0,993<br>- dodání plynoprofilových rour DN 200, SN 16,<br>- obetonování v plném profilu výkopu min. 0,15 pod a max. 0,25 m nad, beton C 16/20, cca 0,35m <sup>3</sup> /bm.<br>- pokládka a montáž s nezbytnými pracovním zapojení na navazující konstrukce SO 202 a SO 101.2.<br>25-25,00 [A] |    | 25,00    |        | 34 212,50     |
|         |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 25,00    |        | 34 212,50     |
| 8       | Potrubí |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | 34 212,50     |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | 15 584 056,50 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 102 Nástupiště autobusová zastávka  
Rozpočet: 102 Nástupiště autobusová zastávka

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol s r.o.  
Zhotovitel:

Základní cena: 210 952,87 Kč

Cena celková: 108 611,68 Kč

DPH: 22 808,45 Kč

Cena s daní: 131 420,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 108 611,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 20180473_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 102 Nástupišť autobusová zastávka               |
| Rozpočet: | 102 Nástupišť autobusová zastávka               |

| Pof.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                  |    |          |        |           |
| 1      | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                           | M2 | 118,80   | 16,10  | 1 912,68  |
|        |         |     | - úprava pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů                                                                    |    |          |        |           |
|        |         |     | - požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na zemní pláni min. 30MPa                                                     |    |          |        |           |
|        |         |     | (15*14*25)*2,2=118,80 [A]                                                                                           |    |          |        |           |
|        |         |     | Technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 4   | Aktualizace dle RDS                                                                                                 |    | -63,80   |        | -1 027,18 |
|        |         |     | *nástupišť vlevo:                                                                                                   |    |          |        |           |
|        |         |     | 25*2,2 = 55,00"                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |         |     | 55,00-118,80=-63,80 [A]                                                                                             |    |          |        |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                   |    | 55,00    |        | 885,50    |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                  |    |          |        | 885,50    |

|   |       |   |                                                                   |    |        |        |           |
|---|-------|---|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 5 |       |   | <b>Komunikace</b>                                                 |    |        |        |           |
| 2 | 56333 |   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                       | M2 | 118,80 | 117,30 | 13 935,24 |
|   |       |   | - požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na vrstvě z ŠDIA min. 50MPa |    |        |        |           |
|   |       |   | (15*14*25)*2,2=118,80 [A]                                         |    |        |        |           |
|   |       |   | Technická specifikace                                             |    |        |        |           |
|   |       |   | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                  |    |        |        |           |
|   |       |   | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce            |    |        |        |           |
|   |       |   | - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách |    |        |        |           |
|   |       |   | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                     |    |        |        |           |
|   | ZBV:  | 4 | Aktualizace dle RDS                                               |    | -63,80 |        | -7 483,74 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 20180473_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 102 Nástupišť autobusová zastávka               |
| Rozpočet: | 102 Nástupišť autobusová zastávka               |

| Pof.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | *nástupišť vlevo:                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |     | 25*2,2 = 55,00"                                                                                                                                       |    |          |        |            |
|        |         |     | 55,00-118,80=-63,80 [A]                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                     |    | 55,00    |        | 6 451,50   |
| 3      | 582611  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE                                                                                                | M2 | 109,80   | 540,50 | 59 346,90  |
|        |         |     | <b>Z KAM</b>                                                                                                                                          |    |          |        |            |
|        |         |     | Nástupišť                                                                                                                                             |    |          |        |            |
|        |         |     | 30*1,9+24*2,2=109,80 [A]                                                                                                                              |    |          |        |            |
|        |         |     | Technická specifikace                                                                                                                                 |    |          |        |            |
|        |         |     | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň    |    |          |        |            |
|        |         |     | spár                                                                                                                                                  |    |          |        |            |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                                                                   |    |          |        |            |
|        |         |     | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spár                                |    |          |        |            |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili-li zadávací |    |          |        |            |
|        |         |     | dokumentace jinak                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                         |    |          |        |            |
|        |         |     | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod                                  |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 4   | Aktualizace dle RDS                                                                                                                                   |    | -54,90   |        | -29 673,45 |
|        |         |     | *nástupišť vlevo:                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |     | 15*1,9+12*2,2 = 54,90"                                                                                                                                |    |          |        |            |
|        |         |     | 54,90-109,80=-54,90 [A]                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                     |    | 54,90    |        | 29 673,45  |
| 4      | 582614  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE                                                                                                 | M2 | 9,00     | 618,70 | 5 568,30   |
|        |         |     | <b>Z KAM</b>                                                                                                                                          |    |          |        |            |
|        |         |     | - pruh barevné kontrastní dlažby v š. 0,3m s nerezovým povrchem jako optické                                                                          |    |          |        |            |
|        |         |     | vyvážení nástupní hrany                                                                                                                               |    |          |        |            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD  
Objekt: 102 Nástupišť autobusová zastávka  
Rozpočet: 102 Nástupišť autobusová zastávka

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |     | - délka pruhu = nástupní hrana - 2 x 15m<br>30*0,3=9,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |           |
|                |     | Technická specifikace:<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |           |
| ZBV:           | 4   | Aktualizace dle RDS<br>"nástupišť vlevo<br>15*0,3 = 4,50"<br>4,50-9,00=-4,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -4,50    |        | -2 784,15 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,50     |        | 2 784,15  |
| 5 582617       |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br>- reliéfní slepečná dlažba z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm s lazetou<br>- šířka pásu 0,8 m<br>0,8*2*1,9=3,04 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 3,04     | 732,55 | 2 226,95  |
|                |     | Technická specifikace:<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak                                                                                                                                                           |    |          |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD  
Objekt: 102 Nástupišť autobusová zastávka  
Rozpočet: 102 Nástupišť autobusová zastávka

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |           |
| ZBV:           | 4   | Aktualizace dle RDS<br>"nástupišť vlevo:<br>signální pás... 0,8*1,9=1,52<br>varovný pás... 1,1<br>Celkem = 2,62<br>2,62-3,04=-0,42 [A]                 |    | -0,42    |        | -307,67   |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                      |    | 2,62     |        | 1 919,28  |
| 5              |     | Komunikace                                                                                                                                             |    |          |        | 40 828,38 |

9

## Ostatní konstrukce a práce

|          |   |                                                                                                                                                                               |   |        |        |            |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|------------|
| 6 917223 |   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 100MM<br>29*25+2,5*4=64,00 [A]                                                                                        | M | 64,00  | 474,95 | 30 396,80  |
|          |   | Technická specifikace:<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku |   |        |        |            |
| ZBV:     | 4 | Aktualizace dle RDS<br>"nástupišť vlevo:<br>30 m<br>30,00-64,00=-34,00 [A]                                                                                                    |   | -34,00 |        | -16 148,30 |
|          |   | aktuální množství                                                                                                                                                             |   | 30,00  |        | 14 248,50  |

[illegible]

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt: 103 Připojení sjezdů

Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

Objednatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.  
Zhotovitel:

Základní cena: 618 466,69 Kč

Cena celková: 568 919,88 Kč

DPH: 119 473,17 Kč

Cena s daní: 688 393,05 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 568 919,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>nevhodná zemina z výkopu stavby<br><br>nevhodná zemina ze zářezu (pol. 123738):<br>207,9÷207,90 [A]<br>nevhodná zemina z jam (pol. 131738):<br>2,91÷2,91 [B]<br>A+B=210,81 [C]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. | M3 | 210,81   | 82,00  | 17 286,42 |
|        | ZBV:    | 5   | Aktualizace dle RDS<br>"nevhodná zemina ze zářezu (pol. 123738):<br>191,10<br>nevhodná zemina z jam (pol. 131738):<br>2,91<br>Celkem = 194,01"<br>194,01÷210,81=-16,80 [A]                                                                                                                                                |    | -16,80   |        | -1 377,60 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 194,01   |        | 15 908,82 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 15 908,82 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| 2      | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO<br>20KM<br>-nevhodná zemina ze zářezu na skládku<br>z kubatur. listu: 207,9÷207,90 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                  | M3 | 207,90   | 178,83 | 37 178,76 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li><li>- příplatek za lepičnost</li><li>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadáků</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopu</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |           |
|        | ZBV     | 5   | Aktualizace dle RDS<br>*dle tabulky kubatur<br>191,10*<br>191,10-207,90=-16,80 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -16,80   |        | -3 004,34 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 191,10   |        | 34 174,41 |
| 4      | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 18,34    | 190,00 | 3 484,60  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <p>výkopávky z mazideponie ornice</p> <p>ornice pro obmurování svahů SO103 (pol. 18221) 183,4*0,1=18,34 [A]</p> <p>práce na výkopišti:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li><li>- příplatek za lepičnost</li><li>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadáků</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopu</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- položka nezahrnuje:</li><li>- práce spojené s otvírkou zemniku</li></ul> |    |          |        |          |
|        | ZBV     | 5   | Aktualizace dle RDS<br>*ornice pro obmurování<br>svahů SO103 (pol. 18221) 179,3*0,1=17,93*<br>17,93-18,34=-0,41 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -0,41    |        | -77,90   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 17,93    |        | 3 406,70 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 3      | 12573   | a   | <b>VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. I</b><br><br>asfaltový recykát z třezování vozovky AHV z mezideponie pro konstrukční vrstvu<br>RSe zpevnění krajnice, vč. odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a<br>technologických možností zhotovitele<br><br>pro konstrukční vrstvu RS (pol. 56363): 445*0,15=66,75 [A]<br>krajnice 0,10 m, s. 0,25 m (pol. 56962): 0 10*2*0,25*(23,2+32,9+23,1+20,1+6,9)=5,31 [B]<br>Celkem A+B=72,06 [C]<br><br>technická specifikace<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávok<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svalu<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemniku | M3 | 72,06    | 190,00 | 13 691,40 |
| ZBV:   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |
|        | 5       |     | Aktualizace dle RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -5,28    |        | -1 003,20 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | pro konstrukční vrstvu R-mat (pol. 56363): 403*0,15=60,45<br>krajnice 0,10m (pol. 56962): 63,25*0,1=6,33<br>Celkem = 66,78*<br>66,78-72,06=-5,28 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 66,78    |        | 12 688,20 |
| 5      | 125738  |     | <b>VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM</b><br><br>nákup materiálu ze zemniku<br>materiál vhodný do silničního násypu dle ČSN 736133<br><br>z kubarur. listu<br>násyp 216,1*216,10 [A]<br>krajnice 22-22,00 [B]<br>A+B=238,10 [C]<br><br>technická specifikace<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávok<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svalu<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a | M3 | 238,10   | 190,00 | 45 239,00 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 H/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 103 Připojení sjezdů                            |
| Rozpočet: | 103 Připojení sjezdů                            |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvorkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
|        | ZBP:    | 5   | Aktualizace dle RDS<br>z katanu listu<br>úhosp. 216,10<br>krajice 20,60<br>Celkem ~ 236,70*<br>236,70-238,10 ~ -1,40 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -1,40    |        | -266,00   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 236,70   |        | 44 973,00 |
| 6      | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>-nevhodná zemina na skládku<br>pro propust: 0,3*9,7-2,91 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepkavost<br>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadáků<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjima štětových stěn) | M3 | 2,91     | 330,05 | 960,45    |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 H/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 103 Připojení sjezdů                            |
| Rozpočet: | 103 Připojení sjezdů                            |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 10141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
| 7      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Uložení nevhodného vykopaného materiálu ze zářezu a jam na skládku<br>nevhodná zemina ze zářezu (pol. 123738)<br>207,9-207,90 [A]<br>nevhodná zemina z jam (pol. 131738)<br>2,91-2,91 [B]<br>A+B=210,81 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů z jejich dočasného zajištění<br>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 210,81   | 20,70  | 4 363,77 |
|        | ZBP:    | 5   | Aktualizace dle RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -16,80   |        | -347,76  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 11/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

103 Připojení sjezdů

Rozpočet:

103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <div> <div>nehodná zemina ze zřezů (pol. 1237,38)</div> <div>191,10</div> <div>nehodná zemina z jam (pol. 1317,38)</div> <div>2,91</div> <div>Celkem = 194,01*</div> <div>191,00+210,81=-16,80 [A]</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 194,01   |        | 4 016,01  |
| 8      | 17180   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>- požadavky a výsledné parametry materiálu dle ČSN 73 6133</div> <div>z katur. litu: 216 1-216,10 [A]</div> <div> <div>technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubně v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> </div> </div> </div> | M3 | 216,10   | 292,79 | 63 271,92 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 11/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

103 Připojení sjezdů

Rozpočet:

103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 9      | 17380   |     | <div>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>dle tabulky katur, z meziskladky odkopané zeminy: 22-22,00 [A]</div> <div> <div>technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> </div> </div> </div> | M3 | 22,00    | 292,79 | 6 441,38 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 20,60    |        | 6 031,47 |
|        |         |     | ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         | 5   | <div>Aktualizace dle RDS</div> <div> <div> <div>dle tabulky katur,</div> <div>z meziskladky odkopané zeminy: 20,60</div> <div>20,60-22,00=-1,40 [A]</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,40    |        | -409,91  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 20,60    |        | 6 031,47 |
| 10     | 18110   |     | <div>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</div> <div>dle výkazu výměr: 690+690,00 [A]</div> <div> <div>technická specifikace:</div> <div>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vytvoření výškových rozdílů, míry zhutnění určuje projekt</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 690,00   | 14,21  | 9 804,90 |
|        |         |     | ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 1U/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 103 Připojení sjezdů                             |
| Rozpočet: | 103 Připojení sjezdů                             |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                | 5   | Aktualizace dle RDS<br>"dle výkazu výměr:<br>639,00"<br>639,00-690,10~-31,00 [A]                                                                                                                                                                         |    | -31,00   |        | -724,71  |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                        |    | 639,00   |        | 9 080,19 |
| 11 18221       |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M<br>dle výkazu výměr: 183,4~183,40 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 | M2 | 183,40   | 34,16  | 6 264,94 |
| ZBV:           | 5   | Aktualizace dle RDS<br>"dle výkazu výměr:<br>179,30"<br>179,30-183,40~-4,10 [A]                                                                                                                                                                          |    | -4,10    |        | -140,06  |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                        |    | 179,30   |        | 6 124,89 |
| 12 18242       |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>plocha (pol.18221): 183,4~183,40 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                      | M2 | 183,40   | 32,20  | 5 905,48 |
| ZBV:           | 5   | Aktualizace dle RDS<br>"dle výkazu výměr:<br>179,30"<br>179,30-183,40~-4,10 [A]                                                                                                                                                                          |    | -4,10    |        | -132,02  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 1U/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 103 Připojení sjezdů                             |
| Rozpočet: | 103 Připojení sjezdů                             |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 179,30   |        | 5 773,46   |
| 13 18247       |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>1x ošetření, následné údržbu provádí správce komunikace<br>plocha (pol.18221): 183,4~183,40 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení | M2 | 183,40   | 6,90   | 1 265,46   |
| ZBV:           | 5   | Aktualizace dle RDS<br>"dle výkazu výměr:<br>179,30"<br>179,30-183,40~-4,10 [A]                                                                                                                                                                                                                                         |    | -4,10    |        | -28,29     |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 179,30   |        | 1 237,17   |
| 14 18351       |     | CHEMICKÉ ODPLEVLENÍ<br>plocha (pol.18221): 183,4~183,40 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném voňném terénu                                                                       | M2 | 183,40   | 3,45   | 632,73     |
| ZBV:           | 5   | Aktualizace dle RDS<br>"dle výkazu výměr:<br>179,30"<br>179,30-183,40~-4,10 [A]                                                                                                                                                                                                                                         |    | -4,10    |        | -14,15     |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 179,30   |        | 618,59     |
| 1              |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        | 192 356,46 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD

Objekt:

103 Připojení sjezdů

Rozpočet:

103 Připojení sjezdů

| Poř.č. Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem   |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 2              | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |          |
| 15 27211       |         | <p>ZÁKLADY Z DÍLCU BETONOVÝCH</p> <p>prefabrikované podkladní prahy trub propustku</p> <p>2 prahy/trouby, celkem 3 mouby. 2*3*6*0,15*0,15*0,08 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li> </ul> | M3 | 0,08     | 18 500,50 | 1 480,00 |
| 2              | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | 1 480,00 |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |          |          |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 4         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |          |          |
| 16 451312 |                      | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15</p> <p>podkladní beton C8/10 XA1</p> <p>pod troubaní propustku 1,2*0,1*(2,5+2,3)*0,58 [A]</p> <p>pod čely propustku 1,2*0,15*2*1,2*0,43 [B]</p> <p>Celkem: A+B=1,01 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu,</li> </ul> | M3 | 1,01 | 3 059,00 | 3 089,59 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD

Objekt:

103 Připojení sjezdů

Rozpočet:

103 Připojení sjezdů

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odsázkovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |        |          |
| ZDV:           | 5   | <p>Aktualizace dle RDS</p> <p>pod troubaní propustku 1,2*0,1*(2,5+2,3)*0,58</p> <p>pod čely propustku 1,2*0,15*(1,2*2)*0,43</p> <p>Celkem = 1,31</p> <p>1,31-1,01=0,30 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,30     |        | 917,70   |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,31     |        | 4 007,29 |
| 17 45152       |     | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO</p> <p>Drčené kamenivo charakteru ŠD k doplnění stávajícího PM pro recyklaci na místě za</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 9,37     | 713,00 | 6 680,81 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 103 Přípojení sjezdů                            |
| Rozpočet: | 103 Přípojení sjezdů                            |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|                |     | studena - zřízení vrstvy RS SC C3/4 (pol. 587544)<br>(sjezd v km 1 3718)<br>30% objemu vrstvy RS SC C3/4, tl. 0,20 m. . . 0,3*156,1*0,20=9,17 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, místostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |          |
| 18 45157       |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>podtyp trub propustku ze ŠP, dodání vč. dopravy, pokládky a popíatků<br>1 1,20 m, tl. 0,10 m, tl. (2,5+2,5+2,3) m 1 20*0,10*(2,5+2,5+2,3)=0,88 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, místostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 0,88     | 713,00   | 627,44   |
| 19 465314      |     | DLAŽBY Z PROST BETONU DO C25/30<br>Přechod mezi čelem a zpev příkopem vytláždí do bet. lože C25/30 XF2 tl. 150mm<br>1 0,65 m, dl. 1 m, tl. 0,25: 2*0,65*1*0,25=0,33 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užívání potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlašků a náterů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, | M3 | 0,33     | 4 128,50 | 1 362,41 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 103 Přípojení sjezdů                            |
| Rozpočet: | 103 Přípojení sjezdů                            |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|                |     | - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti čívu bludných proudů,<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami ŠD 45 |    |          |        |           |
| ZBV:           | 5   | Aktualizace dle RDŠ<br>"sjezd v km 1,380 vpravo:<br>1 0,65 m, dl. 1 m, tl. 0,25:<br>2*0,65*1*0,25=0,33<br>sjezd v km 1,377 vpravo:<br>1 0,65 m, dl. 1 m, tl. 0,25:<br>2*0,65*1*0,25=0,33<br>Celkem = 0,66<br>" 0,66-0,33=0,33 [A]                                                                                                                                                                                          |    | 0,33     |        | 1 362,41  |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,66     |        | 2 724,81  |
| 4              |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        | 14 040,35 |

|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 5        | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |
| 20 56333 |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDa 0/63 Ge<br>(sjezd v km 1 3718)<br>dle výkazu výměr: 167,60=167,60 [A]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmrstosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátery | M2 | 167,60 | 108,10 | 18 117,56 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 21     | 56335   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>dle výkazu výměr: 490*490/80 [A]<br><br>Technická specifikace:<br>- dodání kamenivu předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahmují postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 490,00   | 180,20 | 88 298,00 |
|        | ZBV:    | 5   | Aktualizace dle RDS<br>dle výkazu výměr: 443,00<br>443,00-490,00 = -47,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -47,00   |        | -8 469,40 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 443,00   |        | 79 828,60 |
| 22     | 56363   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM<br>- možno použít recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce<br>dle výkazu výměr: 445*445/80 [A]<br><br>Technická specifikace:<br>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahmují postřiky, nátěry | M2 | 445,00   | 98,00  | 43 610,00 |
|        | ZBV:    | 5   | Aktualizace dle RDS<br>dle výkazu výměr:<br>R-mat = 403,00*<br>403,00-445,00 = -42,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -42,00   |        | -4 116,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 403,00   |        | 39 494,00 |
| 23     | 567544  |     | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM<br>RS SC C3/4, 200 mm, recyklace na místě za studena, vč. pejev a provedení opalnění pro zamezení vzniku reflexních trhlin<br>(sjezd v km 1,3718)<br>dle výkazu výměr: 156,1*156,10 [A]<br>z toho<br>70 % materiálu ze stávající vrstvy (PM, tj. 0,7*156,1*0,20=21,85 m3<br>30 % materiálu doplněno ŠD nákupem, tj. 0,3*156,1*0,20=9,57 m3 (viz pol. 45152)<br><br>Technická specifikace:<br>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena<br>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahmují postřiky, nátěry | M2 | 156,10   | 182,85 | 28 542,89 |
| 24     | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM<br>asfaltový recyklát z frézování vozovky, fr. 0-32 mm, tl. 100 mm, možno použít recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce, vč. dopravy z mezideponie<br>tl. 0,10 m, š. 0,25 m: 2*0,25*(23,2*32,9+23,1*20,1+6,9) = 53,10 [A]<br><br>Technická specifikace:<br>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahmují postřiky, nátěry                                                                     | M2 | 53,10    | 123,92 | 6 580,15  |
|        | ZBV:    | 5   | Aktualizace dle RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 10,25    |        | 1 270,18  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20180473\_2 I/357 Dalečín - Ústín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|                |        | 71l 0,1m, 4 0,25m<br>2*0,25*(21,2)-0,25*(37,80+15,5+23,1+16,1+22,5)-37,85<br>6 0,1m, 8 0,75m<br>2*0,75*17-25,50<br>Celkem = 63,35<br>-<br>63,35-57,10=10,25 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|                |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 63,35    |        | 7 850,33 |
| 25             | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>- na vrstvu MZK 0,50kg/m2<br>- na vrstvu ACP 16+ 0,25 kg/m2<br>- na vrstvu ACL 16+ 0,25 kg/m2<br>(sjezd v km 1.3718)<br>- na vrstvu MZK, 0,50 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 149,8+149,80 [A]<br>- na vrstvu ACP, 0,25 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 143,7+143,70 [B]<br>- na vrstvu ACL, 0,25 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 136,8+136,80 [C]<br>Celkem: A+B+C=430,30 [D]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 430,30   | 9,20   | 3 958,76 |
| ZBY:           | 5      | Aktualizace dle RDS<br>- na vrstvu RS,SC 0,50 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 136,10<br>- na vrstvu ACP, 0,25 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 145,20<br>- na vrstvu ACL, 0,25 kg/m2 (dle výkazu výměr) ... 138,70<br>Celkem = 419,00<br>-<br>440,00-430,30=9,70 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 9,70     |        | 89,24    |
|                |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 440,00   |        | 4 048,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20180473\_2 I/357 Dalečín - Ústín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 26             | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM<br>- obrusná vrstva ACO 11+ 11S 40 mm<br>(sjezd v km 1.3718)<br>dle výkazu výměr: 133,8+133,80 [A]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 133,80   | 212,75 | 28 465,95 |
| 27             | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM<br>- ložná vrstva ACL 16+ 16S 60 mm<br>(sjezd v km 1.3718)<br>dle výkazu výměr: 138,7+138,70 [A]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.     | M2 | 138,70   | 280,60 | 38 919,22 |
| 28             | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM<br>- podkladní vrstva ACP 16+ 16S 50 mm<br>(sjezd v km 1.3718)<br>dle výkazu výměr: 145,2+145,20 [A]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 145,20   | 233,45 | 33 896,94 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 103 Připojení sjezdů                             |
| Rozpočet: | 103 Připojení sjezdů                             |

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nálety</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod</li> </ul> |    |          |        |            |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 279 163,49 |

|    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |          |           |
|----|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|
| 8  |        | Potrubi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |          |           |
| 29 | 899524 |         | <p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C15/30</p> <p>obetonování trub propustku betonem C25/30 XF1, min tl. 0,20 m</p> <p>přířezová plocha 0,40 m<sup>2</sup>, dl. (2,5+2,5+2,3) m: 0,40*(2,5+2,5+2,3)=2,92 [A]</p> <p>kubatura podkladních práhů (pod 27211) 0,08+0,08 [B]</p> <p>obetonování výsledné: A-B=2,84 [C]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (a zříceně) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul> | M3 | 2,84 | 3 864,00 | 10 973,76 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 103 Připojení sjezdů                             |
| Rozpočet: | 103 Připojení sjezdů                             |

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |         | - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti účivu bludných proudů |    |          |        |           |
| 8      |         | Potrubi |                                                                              |    |          |        | 10 973,76 |

|    |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |          |           |
|----|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |          |           |
| 30 | 918346 | a                          | <p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM</p> <p>ŽB trouby vč. případných úprav, dopravy a uložení</p> <p>TZ11-Q 60 250 - DN600, dl. 2 x 2500 mm + 1 x 2300 mm: 2*2,5+2,3=7,30 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru</li> <li>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)</li> </ul> <p>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>                                            | M | 7,30  | 2 260,00 | 16 498,00 |
| 31 | 918346 | b                          | <p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM</p> <p>ŽB svahová čela propustku vč. dopravy a uložení</p> <p>prefabrikovaná čela DN400, dl. 1,20 m: 2 ks: 2*1,2=2,40 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru</li> <li>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)</li> </ul> <p>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>                                                           | M | 2,40  | 2 260,00 | 5 424,00  |
| 32 | 93554  |                            | <p>ŽLABY Z DILCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ</p> <p>betonový žlab s mříží délky 7m</p> <p>7*2=14,00 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže</li> <li>- spárování, úpravy vstupu a výstupu</li> <li>- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování</li> <li>- měli se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se číselní kusy a vpustě</li> </ul> | M | 14,00 | 4 725,00 | 66 130,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č.  | Položka                    | Typ | Název                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|         | ZBV:                       | 5   | Aktualizace dle RDS<br>Sjezd v km 1,377 vpravo 7,00 m<br>7,00-14,00-7,00 [A] |    | -7,00    |        | -33 075,00 |
|         |                            |     | aktuální množství                                                            |    | 7,00     |        | 33 075,00  |
| 9       | Ostatní konstrukce n práce |     |                                                                              |    |          |        | 54 997,00  |
| Celkem: |                            |     |                                                                              |    |          |        | 568 919,88 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol s r.o.  
Zhotovitel:

Základní cena: 146 820,50 Kč

Cena celková: 309 766,17 Kč

DPH: 65 050,90 Kč

Cena s daní: 374 817,07 Kč

Měrné jednotky: KUS

Počet měrných jednotek: 82,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 777,64 Kč

Vypracoval zadání: Ing. M. Šteřka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 26.02.2020

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          |            |
| 1      | 914122  | kpl | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ<br>B1 2x; B20a 2x; B4 2x; A15a 2x; IP10a 5x; IS11b(JI) 3x; IS11b(BY) 2x; IS11b(BY) 1x; IS11b (JI) 1x; IS11c 24x; E9 7x; E9 5x; E3a 2x; E3a 1x; E3a 1x; E3a 2x; E 3a 1x; E13 2x; E13 2x;<br>Lze ocel případně i hliník. 67KS x 9 měsíců<br>20*24*19*2*2=67,00 [A] +/-<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky | KUS | 67,00    | 1 322,50 | 88 607,50  |
|        | ZBV:    | 16  | Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DKO na rok 2023 - 2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 - 476 dní (bez zimní paury)<br>Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 - 367 dní (bez zimní paury)<br>67,476*367= 25 166 [D]<br>aktuální množství                                                                                                                                                                                                                            |     | 51,66    |          | 68 320,35  |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 118,66   |          | 156 927,85 |
| 2      | 914112  | kpl | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ<br>IS11 a ... 2x; IP22 ... 11x<br>Ocelové příp. i hliníkové. 13 KS, 9 měsíců<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 13,00    | 2 932,50 | 38 122,50  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | - nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |           |
|        | ZBV:    | 16  | Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DKO na rok 2023 - 2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 - 476 dní (bez zimní paury)<br>Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 - 367 dní (bez zimní paury)<br>13,476*367= 4 946 [D]<br>aktuální množství                                                                                                                                                                    |     | 10,02    |        | 29 582,65 |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 23,02    |        | 67 506,15 |
| 3      | 914922  | kpl | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ<br>Dle situačního zákresu.<br>22*1=24*1=46,00 [A] pro DZ základní velikosti a pro zábrany (ZZ) + (IS11c) (24KS)<br>13*2=26,00 [B] pro DZ velikosti 1,5*1,0m<br>Celkem: A+B=72,00 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upevňovacího zařízení | KUS | 72,00    | 1,15   | 82,80     |
|        | ZBV:    | 16  | Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 56,28    |        | 64,72     |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DIO na rok 2023-2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy)<br>Proloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy)<br><br>73,476*367=56,28 [D]                                                                                                           |     |          |          |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 128,28   |          | 147,52    |
| 4      | 916122  | kpl | DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA JKs - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NAJEMNÉ<br>2KS 9 měsíců<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie | KUS | 2,00     | 8 625,00 | 17 250,00 |
| ZBV:   | 16      |     | Proloužení DZ v souladu s dod. č. 4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DIO na rok 2023-2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy)<br>Proloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy)<br><br>2,476*367=1,54 [D]                                                                  |     | 1,54     |          | 13 282,50 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,54     |          | 30 532,50 |
| 5      | 916312  | kpl | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM,<br>DEMONTÁŽ, NAJEMNÉ<br>Dle sčítacího zápisu 2KS, 9 měsíců<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 2,00     | 1 322,50 | 2 645,00  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí                                                                                                                                                        |     |          |        |          |
| ZBV:   | 16      |     | Proloužení DZ v souladu s dod. č. 4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DIO na rok 2023-2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy)<br>Proloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy)<br><br>2,476*367=1,54 [D]                          |     | 1,54     |        | 2 036,65 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,54     |        | 4 681,65 |
| 8      | 916332  |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM<br>Cena OTSKP_CÚ 2021 - 15% dle SOD<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | KUS | 0,00     | 162,35 | 0,00     |
| ZBV:   | 16      |     | Proloužení DZ v souladu s dod. č. 4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DIO na rok 2023-2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy)<br>Proloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy)<br><br>20,00*20,90 [A]                             |     | 20,00    |        | 3 247,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,00    |        | 3 247,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
| 9      | 916333  |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR. S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ<br>Cena OTSKP_CÚ 2021 - 15% dle SOD<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                               | KUS   | 0,00     | 111,35 | 0,00      |
| ZBV:   | 16      |     | Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DIO na rok 2023 - 2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy)<br>Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy)<br>20,00*20,00 [A]     |       | 20,00    |        | 2 227,00  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 20,00    |        | 2 227,00  |
| 10     | 916339  |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ<br>Cena OTSKP_CÚ 2021 - 15% dle SOD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                     | KSDEN | 0,00     | 12,07  | 0,00      |
| ZBV:   | 16      |     | Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DIO na rok 2023 - 2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy)<br>Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy)<br>10*367=3 670,00 [D] |       | 3 670,00 |        | 44 296,90 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 3 670,00 |        | 44 296,90 |
| 6      | 916712  | kpl | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS   | 72,00    | 1,15   | 82,80     |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Pro DZ základní velikosti, pro 22 a IS11c. Dle situačního zakresu. Nájemné 9 měsíců.<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí                                                                                                                |     |          |        |        |
| ZBV:   | 16      |     | Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DIO na rok 2023 - 2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy)<br>Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy)<br>72*476*367=55,51 [D]                                                                                                                     |     | 55,51    |        | 63,84  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 127,51   |        | 146,64 |
| 7      | 916722  | kpl | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ<br>Vě: nájemného a demontáže: 2x 13 = 26 x 8 měsíců<br>Pro (IS11a) - 2x a (IP22) - 11x = 12KS x 2 patky = 26<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | KUS | 26,00    | 1,15   | 29,90  |
| ZBV:   | 16      |     | Prodloužení DZ v souladu s dod. č.4 SOD<br>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby<br>projednání DIO na rok 2023 - 2024<br>Původní SOD od 07.07.2021 - 30.06.2023 = 476 dní (bez zimní pauzy)<br>Prodloužení termínu dle DOD č. 4 do 31.10.2024 = 367 dní (bez zimní pauzy)<br>26*476*367=20,05 [D]                                                                                                                     |     | 20,05    |        | 23,06  |

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Rozpočet:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|-------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 0                 |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |            |
| 1                 | 014101  | a   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- zemina<br><br>pol. 131 838<br>2551,70÷2 551,70 [A]<br>pol. 26114<br>1968*3,14*0,078*0,078÷37,60 [B]<br>Celkem A+B=2 589,30 [C]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | M3 | 2 589,30 | 82,00  | 212 322,60 |
| ZBV:              |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
|                   | 14      |     | Aktualizace dle IGP projektu<br>AKTUALIZACE RDS<br>POL. 131838:<br><br>AKTUALIZACE RDS<br>2551,70÷913,00÷3 464,70 [A]<br>VYBÍRÁNÍ BALVANŮ POD PILOTÁŽNÍ PLOŠINOU:<br>0,333*1245÷414,59 [B]<br><br>Celkem A+B=3 879,29 [C]<br><br>C=2551,70÷1 327,59 [D]                         |    | 1 327,59 |        | 108 862,38 |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3 916,89 |        | 321 184,98 |
| 2                 | 014101  | b   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>kámen<br><br>pol. 966128<br>663,01÷663,01 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                    | M3 | 663,01   | 82,00  | 54 366,82  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Rozpočet:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|-------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 37                | 02811   | R   | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br><br>Celkové náklady na geotechniku za poskytnuté služby za celou dobu řešení havarijního stavu, sanečních prací a sesuvu svahu a nutných změn na základě výsledků IGP.<br>+ 5% koordinátní přírůstek dle SOO čl. 4 , odst 4.10.<br>Cena do ZBV celkem 61 687,50 Kč bez DPH<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovaný mi pracemi | KPL | 0,00     | 61 687,50 | 0,00       |
| ZBV:              |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |            |
|                   | 14      |     | Aktualizace dle IGP projektu<br>1÷1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00     |           | 61 687,50  |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00     |           | 61 687,50  |
| 0                 |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | 437 239,30 |

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |            |
|---|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 1 |        |   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |            |
| 3 | 11511  | X | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br><br>- mimo položky obsahující čerpání vody<br>- pouze se souhlasem investora<br>120÷120,00 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení                            | HOD | 120,00   | 92,00  | 11 040,00  |
| 4 | 131838 |   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM<br><br>- zapažené stavební jáma, rozepřené pažení ze šlětových stěn<br>plochy viz ACAD<br><br>((1,93+5,47)*7,33÷5,47*20÷(7,11+7,96÷7,02÷7,05÷<br>0,65÷6,52÷5,59÷11,13÷9,14÷8,15÷7,86÷6,08÷<br>5,61÷6,06÷5,85÷4,89÷4,55)*2*20÷3,92*20÷<br>(3,92÷5,98)*17,43)*0,5÷2 551,70 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje: | M3  | 2 551,70 | 248,66 | 634 505,72 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100               |
| Rozpočet: | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100               |

| Poř.č. Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svažování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadavek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepražování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezabírnou uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č 0141**</li> </ul> |    |          |        |              |
| ZBV:           | 14    | Aktualizace dle IGP projektu<br>AKTUALIZACE RDS<br>2551,70+913,00+3 464,70 [A]<br>VYBÍRÁNÍ BALVANŮ POD PILOTÁŽNÍ PLOŠINOU<br>0,333*1245=414,39 [B]<br>Celkem A+B=3 879,29 [C]<br>C=2551,70+1 327,59 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 327,59 |        | 330 118,53   |
|                |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3 879,29 |        | 964 624,25   |
| 5              | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 2 409,66 | 629,05 | 1 515 796,62 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100               |
| Rozpočet: | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100               |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|                |     | zpětný násyp opěrné zdi<br>velmi vhodný materiál dle ČSN 73 6244<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- násyp za rdi</li> <li>-<math>((1,70+1,93)*7,33+1,93*20)+(3,75+7,11+8,38+7,39+5,46+5,61+4,66+7,61+8,18+7,97+7,24+5,25+5,13+5,23+4,76+3,53+2,74)*2*20+1,81*20+(1,81+2,54)*17,43)*0,5*2 088,89</math> [A]</li> <li>-avolový kužel mimo zpevnění povrchu kamenem</li> <li>-<math>7,7*7,7*1,5*0,5*0,5*9,3+6,2*6,2*1,5*0,5*0,5*7,6+320,77</math> [B]</li> <li>-Celkem A+B=2 409,66 [C]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |
|                |     | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svažování, hutnění a uzavírání povrchu svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |            |
| ZBV:           | 14  | Aktualizace dle IGP projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 380,26 |        | 868 252,55 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100  
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|        |         |     | AKTUALIZACE RDS<br>2409,00-913,00-53,33-1 442,67 [A]<br>NAHRADA ZA BALVANY Z PLOTAŽNÍ PLOŠINY VIZ. POLOŽKA Č. 131383 - 414,585<br>3789,92-2409,66-1 380,26 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |              |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3 789,92 |          | 2 384 049,18 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          | 3 359 713,43 |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |              |
| 6      | 21531   |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)<br>- kolem drenážních trubek za zdí<br>0,3*0,3*381=34,29 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                  | M3 | 34,29    | 2 690,00 | 92 240,10    |
| 7      | 227821  |     | MIKROPILOTY KOMPLET DO 100MM NA POVRCHU<br>- kompletní dodání mimo vrtý pro kotvení<br>- včetně kotvicích plechů, injektaže kotev apod.<br>6,0*(20*6+16*8+16*5)=1 968,00 [A]<br>Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, tj. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrtý (uvádějí se v položce 261 nebo 266). | M  | 1 968,00 | 1 290,00 | 2 538 720,00 |
| ZBV:   | 14      |     | Aktualizace dle IGP projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 245,00   |          | 316 030,00   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100  
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |         |     | AKTUALIZACE RDS, mikropiloty<br>Výměra RDS 1 968 m<br>Na pokrytí projektanta ze dne 25.10.2022 zahuštěný MP ve 3 dílech (13, 14, 15) o 3 ks, tzn. 54 m<br>- Ve 3 ks díl. pldání 3 ks MP o 6 m.<br>- Výpočet: 3*3*6=54 m<br>Dle pokrytí projektanta a výšlehu IGP prodloužený MP díl. 12 o 2 m, v dílech 13 o 3 m a v dílech 14 o 4 m<br>- Výpočet:<br>- Díl. 12 = 20 ks MP*2 m = 40 m<br>- Díl. 13 = 19 ks MP*3 m = 57 m<br>- Díl. 14 = 19 ks MP*4 m = 76 m<br>Dle zahuštěných podmínek během vrtání prodloužený na pokrytí projektanta ještě v díl. 14 o 9 ks MP o 2 m<br>- Výpočet: 9*2=18 m<br>Součet: 54+40+57+76+18=245 m<br>54,00+191,00=245,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |              |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2 213,00 |        | 2 854 770,00 |
| 8      | 23417A  |     | ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNE (PLOCHA)<br>- rozepřené a vzeptené pažení, případné kotvení, ze strany lvy těsnící stěna<br>- průměrná výška na lici (včetně zapuštění do terénu) 4,0 m<br>- průměrná výška na rubu (včetně zapuštění do terénu) 5,0 m<br>5,0*384,0+4,0*384+3,5*5,0*2=3 491,00 [A]<br>Technická specifikace: - zřízení stěny<br>- opotřebení štětovic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy<br>- klesliny, převážky a další pomocné a doplňkové konstrukce<br>- nastražení a zaberanění štětovic do jakékoliv třídy hominy<br>- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů<br>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů<br>- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.<br>- při provádění z lodí náklady na prám nebo loď<br>- těsnění stěny, je-li nutné<br>- kování stěny, je-li nutné nebo vzeptění, případně rozepření | M2 | 3 491,00 | 820,00 | 2 862 620,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100  
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|        |         |                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- vodící piloty nebo stabilizační brázky</li><li>- zhotovení koutových štětovic</li><li>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li><li>- dodání spojovacího materiálu,</li><li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</li><li>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</li><li>- výplň, těsnění a smetení spar a spojů,</li><li>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</li><li>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</li><li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li><li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů</li></ul> |    |          |          |              |
| 9      | 23717A  |                       | ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE<br>viz pol. 24317A<br>3491,0-3 491,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 3 491,00 | 145,00   | 506 195,00   |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |              |
| 10     | 26114   |                       | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I<br>D DO 200MM<br>vrtý pro mikropiloty<br>viz pol. 227821<br>1968-1 968,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 1 968,00 | 1 290,00 | 2 538 720,00 |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |              |
|        | ZBP     | 14                    | Aktualizace dle KIP projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 245,00   |          | 316 050,00   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100  
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|        |         |     | AKTUALIZACE RDS, mikropiloty<br>Výměra RDS 1 968 m<br>Na pokyn projektanta ze dne 25.10.2022 zhotovány MP ve 3 dílech (13, 14, 15) o 3 ks, tzn. - 54 m<br>- Ve 3 ks díl. přidány 3 ks MP a 6 m.<br>- Výpočet: 3*3*6=54 m<br>Dle pokynu projektanta a výsledku KIP prodlouženy MP díl. 12 o 2 m, v dílech 13 o 3 m a v dílech 14 o 4 m<br>- Výpočet:<br>- Díl. 12 - 20 ks MP*2 m = 40 m<br>- Díl. 13 - 19 ks MP*3 m = 57 m<br>- Díl. 14 - 19 ks MP*4 m = 76 m<br>Dle zajištěných podmínek během vrtání prodlouženy na pokyn projektanta ještě v díl. 14 o 9 ks MP a 2 m<br>- Výpočet: 9*2=18 m<br>Součet: 54+40+57+76+18=245 m<br>54,00+191,00=245,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |              |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2 213,00 |          | 2 854 770,00 |
| 11     | 272325  |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>- opěrná zeď typ I<br>$((0,6+0,66)*0,5*1,45+0,66*0,85)*(20,3+20,3+20,1+20,0*3)-177,97$ [A]<br>- opěrná zeď typ II<br>$((0,6+0,65)*0,5*1,15+0,65*0,85)*(20,2*3+20,1+20,05+20,02+20*2)-204,38$ [B]<br>- opěrná zeď typ III<br>$((0,6+0,63)*0,5*0,85+0,63*0,85)*(20,2+20,2+20,0*3)-106,25$ [C]<br>Celkem: A+B+C=488,60 [D]<br>Technická specifikace<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotveních žel, kapes, náلتك, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, | M3 | 488,60   | 5 450,00 | 2 662 870,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Rozpočet:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonů izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |              |
| 12     | 272365  |     | <b>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B</b><br>parametricky 180 kg/m3<br><br>488,60/0,18-87,93 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídění, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkou SD 74),<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů | T  | 87,95    | 32 600,00 | 2 867 170,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Rozpočet:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 35     | 282611  |      | <b>INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU</b><br><br>Technická specifikace: Položka injekčních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injecktáže (statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injecktáži.<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. | M3  | 0,00     | 15 895,00 | 0,00       |
|        |         | ZBY: | 14 Aktualizace dle IGP projektu<br><br>Teoretická spotřeba u MP díl. 14 je 3 776 l, reálná spotřeba byla 9 150 l<br>- Výpočet: 3776/9150 = - 3734 l<br>Teoretická spotřeba u MP díl. 15 je 2 071 l, reálná byla 6 100 l<br>- Výpočet: 2071/6100 = - 4029 l<br>Součet: 3774+4029=7803 l<br>Nadspotřeba činí 9,4 m3 injecktážní směsi Zapsáno v SD, potvrzeno geotechnikem<br><br>9,40=9,40 [A]                                                                                                                                   |     | 9,40     |           | 149 413,00 |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 9,40     |           | 149 413,00 |
| 36     | 285366  |      | <b>KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M</b><br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kolvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrt                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 0,00     | 6 460,00  | 0,00       |
|        |         | ZBY: | 14 Aktualizace dle IGP projektu<br><br>RDS obsahovalo 28 ks těchto kolov. Bylo nutné imalovat 48 ks.<br>Výpočet: 48 - 28 = 20 ks navíc<br><br>20,00=20,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 20,00    |           | 129 200,00 |
|        |         |      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 20,00    |           | 129 200,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Rozpočet:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem        |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------|
| 2      |         |     | Zaklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | 14 979 248,10 |
| 3      |         |     | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |               |
| 13     | 31717   |     | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br><br>kovy pro římsu<br>hmotnost 10 kg/kus<br><br>20*10*19-3 830,00 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálitky apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG | 3 800,00 | 140,00   | 532 000,00    |
| 14     | 317325  |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br><br>- plocha římsy<br>(0,28*0,8+0,12*0,25)*-0,25 [A]<br>0,254*(380,14+380,91)*0,5=96,65 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných příslušné technologie výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odskrýzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech dnůh pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklanků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů. | M3 | 96,65    | 9 700,00 | 937 505,00    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Rozpočet:

202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |            |
| 15     | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I 1050S, B500B<br><br>- parametricky 200 kg/m3<br><br>96,65*0,20=19,33 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných oá a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | T  | 19,33    | 35 600,00 | 688 148,00 |
| ZBV:   | 6       |     | Aktualizace dle RDS<br><br>Aktualizace dle RDS<br>19,07-19,33=-0,26 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -0,26    |           | -9 256,00  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 19,07    |           | 678 892,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20180473\_2 H/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100  
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
| 16             | 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 630,68   | 5 880,00 | 3 708 398,40 |
|                |        | - nábeh<br>0,1*0,3*0,5*18,09=17,13 [A]<br>- délka 0,55 m<br>- typ I<br>1,05*0,5*0,55*(3,33+3,27)*(3,81+3,87)*(3,51+3,57)*(3,76+3,81)*(3,71+3,66)*(3,35+3,41)*20=248,67 [B]<br>- typ II<br>20*0,5*1,05*0,55*(2,04+3,01)*(2,94+2,88)*(2,98+2,92)*(2,47+2,52)*(2,79+2,85)*<br>(2,73+2,79)*(2,97+3,03)*(2,64+2,67)*200,45 [C]<br>- typ III<br>20*0,5*1,05*0,55*(1,36+1,29)*(2,49+2,43)*(2,21+2,14)*(1,84+1,75)*(1,35+1,22)*104,41 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=630,68 [E]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkrúžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů<br>ZBV: |    |          |          |              |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20180473\_2 H/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100  
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem       |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|
|                | 6      | Aktualizace dle RDS<br>Aktualizace dle RDS<br>597,20-630,68=-33,48 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -33,48   |           | -196 862,40  |
|                |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 597,20   |           | 3 511 536,00 |
| 17             | 327365 | VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  | 113,52   | 32 600,00 | 3 700 752,00 |
|                |        | parametricky 180 kg/m3<br>630,68*0,18=113,52 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřnostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů<br>ZBV: |    |          |           |              |
|                | 6      | Aktualizace dle RDS<br>Aktualizace dle RDS<br>113,33-113,52=-0,19 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -0,19    |           | -6 194,00    |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100  
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|        |         |                      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 113,33   |          | 3 694 558,00 |
| 3      |         | Svislé konstrukce    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          | 9 354 491,00 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |              |
| 18     | 451313  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20<br>- beton pod podélnou drenáží<br>$0,3 \times (0,3 + 0,3 + 1,1 - 0,6 - 0,9 - 0,5 + 0,7 - 0,5 + 0,5 + 1,2 + 1,2 + 0,7 - 0,7 - 0,4 + 0,4 + 0,8 - 0,5 - 0,4 - 0,5 + 1) \times 381 - 76,20$ [A]<br>Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu.<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náhtků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- náhty zabraňující soudržnosti betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 76,20    | 2 660,00 | 202 692,00   |
|        | ZBV:    | 14                   | Aktualizace dle IGP projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -30,48   |          | -81 076,80   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100  
Rozpočet: 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | 45,72-76,20 -30,48 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 45,72    |          | 121 615,20 |
| 19     | 451314  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>beton C25/30n-XF3<br>- pod diaľhou za firmami<br>$(2,0 \times (0,25 + 0,6 \times (0,25 \times 0,1) - 0,21$ [A]<br>$(2,0 \times 0,75 + 0,6 \times 0,15 \times 0,1) - 0,16$ [B]<br>- svačkové kufly<br>$1,8 \times (59,0 + 41,0) \times 0,2 - 36,00$ [C]<br>Celkem: A+B+C=36,37 [D]<br>Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu.<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náhtků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- náhty zabraňující soudržnosti betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 36,37    | 2 860,00 | 104 018,20 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                |
| Rozpočet: | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                |

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 20             | 451323 | PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20<br><br>- šablona pro vnitřní mikropilát<br>$3,30*0,15*20,0*1,05=12,37$ [A]<br>$3,0*0,35*20,0*1,05=75,60$ [B]<br>$2,70*0,15*20,0*1,05=42,53$ [C]<br>- přechodové úseky mezi různou výškovou úrovní základů<br>$3,30*(0,45*0,3+0,65*0,3+0,95*0,3+0,45*0,3+0,35*0,1+0,45*0,3+0,55*0,50)=3,94$ [D]<br>$3,0*(0,6*0,4+0,45*0,3+0,45*0,3+0,6*0,4+0,35*0,1)=2,36$ [E]<br>$2,7*(0,5*0,15*2+1,05*0,3+0,75*0,3+0,45*0,3+0,6*0,4)=2,88$ [F]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F=189,68 [G]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nálety zabírající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opnutí povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 189,68   | 2 950,00  | 559 556,00 |
| 21             | 451366 | VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SITI<br><br>KARI síť prům.8 mm, oka 100x100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 10,99    | 30 040,00 | 329 700,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                |
| Rozpočet: | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                |

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|                |        | hmotnost 7,80 kg/m <sup>2</sup><br>$189,68*0,15*0,00790*1,10=10,99$ [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů<br>- povrchovou antikorozi úprav u výztuže<br>- separaci výztuže | M3 | 1 093,44 | 1 628,40 | 1 780 557,70 |
| 22             | 46457  | POHOZ DNA A SVANŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>- těžký kamenný zához nad 200 kg<br>- tl. min 0,50 m s prořezákováním<br><br>- koryto v řez zhr. včetně patky<br>$(4,75*3,3+4,75*20-(5,2)+3,15+2,09+2,35+3,26+2,65+2,77+4,82+2,80+2,06+2,53+2,91+2,81+2,57+2,44+2,13+2,56)*2*20,0+2,54*20,0+2,54*17,43)*0,5=1 093,44$ [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 36,74    | 9 600,00 | 352 704,00   |
| 23             | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>tl. dlažby 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 36,74    | 9 600,00 | 352 704,00   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                |
| Rozpočet: | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
| 4      |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tl. dlažby 200 mm</li> <li>- pod dlažbou za hráskem</li> <li>0,370,1*0,2=0,74 [A]</li> <li>- svahové kulečky</li> <li>pol. 451314</li> <li>36,09=36,00 [D]</li> <li>Celkem A+B=36,74 [C]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |              |
|        |         |     | <p>Technická specifikace</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li> <li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li> <li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> <li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li> </ul> |    |          |        |              |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | 3 248 151,10 |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |              |
| 24     | 78382   |     | <p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impregnační nátěr /ms</li> <li>1,1*(0,8*380,14+380,91)*0,5+(0,40+0,25)*380,14+0,15*380,91=669,51 [A]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 669,51   | 189,75 | 127 039,52   |
|        |         |     | <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |              |
| ZBV:   | 6       |     | <p>Aktualizace dle RDS</p> <p>Aktualizace dle RDS</p> <p>348,60-669,51=-320,91 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -320,91  |        | -60 892,67   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 348,60   |        | 66 146,85    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                |
| Rozpočet: | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        | 66 146,85 |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
| 25     | 87434   |     | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prostup přes dle zdi</li> <li>- trubka HDPE DN 200</li> <li>0,90*16=16,20 [A]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 16,20    | 450,00 | 7 290,00  |
|        |         |     | <p>Technická specifikace</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p> <p>zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obloky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul> |    |          |        |           |
| 26     | 875332  |     | <p>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podélná drenáž za zdi</li> <li>381=381,00 [A]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 381,00   | 260,00 | 99 060,00 |
|        |         |     | <p>Technická specifikace:</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p> <p>zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |             |                                      |
|-----------|-------------|--------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 | 10/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 202         | Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100        |
| Rozpočet: | 202         | Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100        |

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
| 8      | Potrubí                    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zasklení konců a pod.</li> <li>- úprava průstupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> |     |          |          | 106 350,00   |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |          |              |
| 27     | 9117C1                     |     | SVOD OCEL ZÁBRADEL, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>384-384,00 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků</li> <li>- montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závitky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky</li> <li>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrť</li> <li>- ochranu proti budoucím proudům a vývody pro jejich měření</li> <li>- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | M   | 384,00   | 6 434,25 | 2 470 752,00 |
| 28     | 91267                      |     | ODRAZKY NA SVODIDLA<br>- modré odrazky na zábradelním svodidle na obj. 202<br>25-25,00 [A]<br>Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 25,00    | 327,75   | 8 193,75     |
| 29     | 912212                     |     | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM<br>- na začátku a konci úseku opěrné zdi<br>- ohraničení dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 23,84    | 290,00   | 6 913,60     |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |             |                                      |
|-----------|-------------|--------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 | 10/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 202         | Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100        |
| Rozpočet: | 202         | Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100        |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | 1,2-3,0-1,0-3,0-8,04-7,6-23,84 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> <li>- betonové lože i boční betonovou opěrku.</li> </ul>                                                                             |    |          |        |           |
| 30     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>- v předpolích opěrné zdi<br>2,0-2,0-4,00 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> <li>- betonové lože i boční betonovou opěrku.</li> </ul> | M  | 4,00     | 340,00 | 1 360,00  |
| 31     | 919111  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>- spára u římsy a obruby<br>385-385,00 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                               | M  | 385,00   | 46,00  | 17 710,00 |
| 32     | 931316  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALÍVKOU PRŮŘ DO 800MM2<br>- spára u římsy a obruby<br>385-385,00 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě nezahrnuje těsnící profil                                                                          | M  | 385,00   | 40,25  | 15 496,25 |
| 33     | 93135   |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM<br>- spára u římsy a obruby<br>385-385,00 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě                                                                                                 | M  | 385,00   | 117,30 | 45 160,50 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,109               |
| Rozpočet: | 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,109               |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem        |
|---------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------------|
| 34      | 966128  |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM<br>- stávající opevnění bláhů Svatky - předpokládaná tl. prům. 300 mm<br>$\{(0,81+2,34)*7,33+2,34*20+(1,97+1,95+1,90+1,55+1,97+1,76+1,96+2,08+1,96+1,70+1,75+1,87+1,38+1,33+1,32+1,26+1,41)*2*20+1,46*20+(1,46+1,14)*17,43\}*0,5=663,09[A]$<br>technická specifikace položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (tlačení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suli a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3 | 663,00   | 862,50 | 571 837,50    |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        | 3 137 423,60  |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | 34 688 763,38 |

### SOUPIS PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136              |
| Rozpočet: | 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136              |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Objednavatel:           | Kraj Vysočina          |
| Zhotovitel dokumentace: | HBH Projekt spol.s r.o |
| Zhotovitel:             |                        |

Základní cena: 1 997 445,39 Kč

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Cena celková: | 2 529 240,77 Kč |
| DPH:          | 531 140,56 Kč   |
| Cena s daní:  | 3 060 381,33 Kč |

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 2 529 240,77 Kč

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Vypracoval zadání: | Vypracoval nabídku:        |
| Datum zadání:      | Datum vypracování nabídky: |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
 Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
 Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
| 29     | 014101  | b   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T  | 0,00     | 82,00  | 0,00      |
|        |         |     | Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 202 - Opárná zeď v km 0,710 - 1,100                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |
|        |         |     | Technická poznámka: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 10  | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 516,48   |        | 42 351,36 |
|        |         |     | Poplatky za uložení zemín a přebytků výkopů<br>celkem položka 128918 - (přebytěk výkopu uložen na skládce) - 293,4*2,025=594,14 [A]<br>celkem položka 17411 - (přelpočítané použití pro zpětný zásep celkem položka 17411: -38,35*objemová hmotnost výkopu 2,025)<br>-38,35*2,025=-77,66 [B]<br>Celkem: A+B=-516,48 [C] |    |          |        |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 516,48   |        | 42 351,36 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | 42 351,36 |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                                             |     |        |       |           |
|---|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|
| 1 |       |    | Zemní práce                                                                                                                                                                                                 |     |        |       |           |
| 1 | 11511 | X  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN                                                                                                                                                                                   | HOD | 50,00  | 92,00 | 4 600,00  |
|   |       |    | pouze se souhlasem investora<br>mimo položky obsahující čerpání vody<br>50=50,00 [A]                                                                                                                        |     |        |       |           |
|   |       |    | Technická poznámka: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení |     |        |       |           |
|   | ZBV:  | 10 | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                             |     | -50,00 |       | -4 600,00 |
|   |       |    | -50=-50,00 [A]                                                                                                                                                                                              |     |        |       |           |
|   |       |    | aktuální množství                                                                                                                                                                                           |     | 0,00   |       | 0,00      |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
 Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
 Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 2      | 125738  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 200KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 19,20    | 267,14 | 5 132,93 |
|        |         |     | viz pol. 17411<br>zpětný zásep<br>vzdálenost zemníku 35,0 km<br>19,20=19,20 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |
|        |         |     | Technická poznámka: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- připlátek za lepkavost<br>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustranovení k poř. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytažování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- palení, vzepření a rozeptení vč. přepažování (výjma štetových stěn)<br>- úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku |    |          |        |          |
|        | ZBV:    | 10  | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 19,15    |        | 5 119,56 |
|        |         |     | dle AKTUALIZACE RDS zásep základu: položka 17411<br>38,35-19,20=19,15 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 38,35    |          | 10 252,49  |
| 30     | 128918  |                       | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 20KM<br>Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 002 - Příprava území                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 0,00     | 2 128,65 | 0,00       |
|        |         | Technická specifikace | <p>- dolamování označuje lženi výkopu bez použití trhavin.<br/>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li> <li>- lženi po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- lženi a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plánu znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopávký, odstranění kofenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování</li> <li>- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č 0141</li> </ul> |    |          |          |            |
|        | ZBV:    | 10                    | Aktualizace RDS<br>Aktualizace RDS 9,2*10*(12,3+15,4+15,1+14,5+13,8+10,6+8,4+5)*4+4,1*2-187,2-293,40 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 293,40   |          | 624 545,91 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 293,40   |        | 624 545,91 |
| 31     | 17120   |                       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 002 - Příprava území                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 0,00     | 13,80  | 0,00       |
|        |         | Technická specifikace | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svažování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 10                    | Aktualizace RDS<br>položka 128918-293,4+293,40 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 293,40   |        | 4 048,92   |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 293,40   |        | 4 048,92   |
| 3      | 17411   |                       | ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>zásyp oblastí v řici zánovní zdí<br>0,4*48,0-19,20 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 19,20    | 361,79 | 6 946,37   |
|        |         | Technická specifikace | <p>položka zahrnuje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD

Objekt:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Rozpočet:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |           |
|        | ZBP:    | 10                    | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS: zásp. základu<br>38,35-39,20+19,15 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 19,15    |        | 6 928,28  |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 38,35    |        | 13 874,65 |
| 4      | 18223   |                       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,20M <ul style="list-style-type: none"> <li>- oblast nad zárubní zdi</li> <li>- včetně dopravy z mezidoporie stavby</li> </ul> 48,0*1,0-48,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 48,00    | 34,16  | 1 639,68  |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        | ZBP:    | 10                    | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -8,88    |        | -303,34   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD

Objekt:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Rozpočet:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                       | dle AKTUALIZACE RDS: plocha ornice<br>39,12-48,00+8,88 [A]                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                     |    | 39,12    |        | 1 336,34 |
| 5      | 18242   |                       | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI           viz poř.č. 18223           48,0-48,00 [A]                                                                           | M2 | 48,00    | 32,20  | 1 545,60 |
|        |         | Technická specifikace | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                             |    |          |        |          |
|        | ZBP:    | 10                    | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS: plocha ornice<br>39,12-48,00+8,88 [A]                                                                                         |    | -8,88    |        | -285,94  |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                     |    | 39,12    |        | 1 259,66 |
| 6      | 18247   |                       | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU           viz poř.č. 18223           1x ošetření, následná údržbu provádí správce komunikace           48,0-48,00 [A]                             | M2 | 48,00    | 6,90   | 331,20   |
|        |         | Technická specifikace | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu, zahrnuje nutné zařídi a bnožení. |    |          |        |          |
|        | ZBP:    | 10                    | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS: plocha ornice<br>39,12-48,00+8,88 [A]                                                                                         |    | -8,88    |        | -61,27   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ          | J.cena | Celkem     |
|--------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------|------------|
|        |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | aktuální množství |        | 269,93     |
| 1      | Zemní práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                   |        | 655 587,90 |
| 2      | Základy     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                   |        |            |
| 7      | 21361       |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE<br>- fixační geotextilie kolem drenážní trubky<br>2*3,14*0,05*45,5*2=28,57 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                              | M2 | 28,57             | 55,00  | 1 571,35   |
| ZBV:   | 10          |     | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS:<br>21,41-28,57=7,16 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -7,16             |        | -393,80    |
|        |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | aktuální množství |        | 1 177,55   |
| 8      | 21362       |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSITÉ<br>- drenážní nepová fóie<br>- plocha viz. ACAD<br>- 20% rezerva na výtomy, přetěžení apod.<br>100,0*1,2=127,20 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geosité (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru | M2 | 127,20            | 230,00 | 29 256,00  |
| ZBV:   | 10          |     | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 53,48             |        | 12 300,40  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ          | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------|------------|
|        |         |     | dle AKTUALIZACE RDS ovl. zákopového materiálu z geotextilie - ústřední fóie<br>180,68-127,20=53,48 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                   |          |            |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | aktuální množství |          | 41 556,40  |
| 32     | 227821  |     | MIKROPILOTY KOMPLET DÍ DO 100MM NA POVRCHU<br>Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 202 - Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100<br>Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, tj. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrtly (uvádějí se v položce 261 nebo 266). | M  | 0,00              | 1 290,00 | 0,00       |
| ZBV:   | 10      |     | Aktualizace RDS<br>AKTUALIZACE RDS: 12*3,5*(18+2)*4=130,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 130,00            |          | 167 700,00 |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | aktuální množství |          | 167 700,00 |
| 33     | 26193   |     | VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL. NA POVR. TŘ. V A VI DÍ DO 150MM<br>Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (smluvní podmínky SO2)<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>- svislou dopravu zeminy z vrtu<br>- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>- případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé                                                            | M  | 0,00              | 3 332,00 | 0,00       |
| ZBV:   | 10      |     | Aktualizace RDS<br>AKTUALIZACE RDS: (12*9)*3*4*3,5=77,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 77,00             |          | 256 564,00 |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | aktuální množství |          | 256 564,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Rozpočet:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 9      | 272324  |     | <div>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</div> <div>- základ pod kamenným obkladem</div> <div>1,1*0,6*(0,52)*0,5*0,4*45,2=11,14 [A]</div> <div>Technická specifikace</div> <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, náلتك, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opalření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</div> | M3 | 11,14    | 4 350,00  | 48 459,00  |
|        | ZBV:    | 10  | <div>Aktualizace RDS</div> <div>-11,14=-11,14 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -11,14   |           | -48 459,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,00     |           | 0,00       |
| 10     | 272365  |     | <div>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500S, B500B</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  | 1,11     | 32 600,00 | 36 186,00  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Rozpočet:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|        |         |     | <div>parametricky 100kg/m3</div> <div>11,14*0,1*1,11 [A]</div> <div>Technická specifikace</div> <div>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</div> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stáhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opalření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</div> <div>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže,</div> <div>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</div> <div>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div> |     |          |          |            |
|        | ZBV:    | 10  | <div>Aktualizace RDS</div> <div>-11,14=-11,11 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -1,11    |          | -36 186,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,00     |          | 0,00       |
| 11     | 286313  |     | <div>KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 3M UNOS DO 150KN</div> <div>- podrobně specifikováno v příloze objektu "Podélný řez". Položka zahrnuje všechny nutné technologické kroky, materiálu a související práce (vtávání, pažení, injektáž apod.) potřebné pro realizaci "třebíkové konstrukce"</div> <div>- kotvy délky 3,0 m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 23,00    | 5 883,00 | 135 309,00 |

| Por.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                | Počet MJ | J.cena    | Celkem      |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aktuální množství |          | 0,00      | 0,00        |
| 13     | 286333  |     | KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 5M ÚNOS DO 150KN<br>obsah položky viz pol.č. 280313<br>- kotvy 5,0 m<br>15-15,00 [A]<br><br>Technická specifikace: Zahnuje kompletní dodávku kotvy délky od 4,01m do 5,0m a únosnosti do 150kN včetně příslušenství (podložky, matice, vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby:<br>- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravku a hmot;<br>- součástí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace;<br>- průkazné a kontrolní zkoušky kotvy;<br>- druh, délka, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace.                                                                                                       | KUS               | 15,00    | 9 805,00  | 147 075,00  |
| ZBP:   | 10      |     | Aktualizace RDS<br>-15,00-15,00[A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | -15,00   |           | -147 075,00 |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aktuální množství |          | 0,00      | 0,00        |
| 14     | 289324  |     | STRÁKANY ŽELEZOBETON DO C25/30<br>tl. min. 200 mm, beton C20/25-XC2<br>uvažováno s nadýlomen, lokálními kavemami v hodnotě max 30%<br>plocha betonu viz ACAD příloha Podílný řez<br>166*0,2*1,3*43,16 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkrúžovacích prostředků. | M3                | 43,16    | 13 500,00 | 582 660,00  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Záruční zed' v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Záruční zed' v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem      |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náletů, případně vyspravení,</li><li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nálety zabíhající soudržnosti betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul> |    |          |           |             |
| ZBV:           | 10  | Aktualizace RDS<br>-43,16~43,16 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -43,16   |           | -582 660,00 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,00     |           | 0,00        |
| 15 289366      |     | VÝZTUŽ ŠTRUKANÉHO BETONU Z KARI SITI<br>KARI síť oka 100x100 mm průměr 8 mm<br>hmotnost 5,42 kg/m <sup>2</sup><br>2*166*1,20*0,00542=2,16 [A]<br><br>Technická specifikace Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sítování, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 2,16     | 30 000,00 | 64 800,00   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Záruční zed' v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Záruční zed' v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SO 74),</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</li></ul> |    |          |          |            |
| ZBV:           | 10  | Aktualizace RDS<br>-2,16~-2,16 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -2,16    |          | -64 800,00 |
|                |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,00     |          | 0,00       |
| 34 289941      |     | ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM<br><br>Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 101 2 - Zajištění svahu zálezu<br><br>Technická specifikace Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaných sítí<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- ukotvení sítě na skalní stěně horolezecké<br>- vrtý pro kotvy<br>- dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rasru<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 0,00     | 2 050,00 | 0,00       |
| ZBV:           | 10  | Aktualizace RDS<br>*zajištění svahu ocelovými sítěmi v úseku km 1,090 - 1,110<br>105,00~105,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 105,00   |          | 215 250,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD

Objekt:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Rozpočet:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č.            | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|-------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 105,00   |        | 215 250,00 |
| 35                | 28997   |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 101 2.1 - Svahové deformace v úsaku 0,988-0,993<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | 0,00     | 62,05  | 0,00       |
| ZBV:              | 10      |     | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS zpevnění lesní cesty 156,00=156,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 156,00   |        | 9 679,80   |
| aktuální množství |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 156,00   |        | 9 679,80   |
| 2                 | Základy |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 744 874,75 |

|    |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |          |           |
|----|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|
| 3  | Svislé konstrukce |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |          |           |
| 16 | 317325            |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>(0,2*0,5+0,1*(0,1+0,14)*0,5)*45,5=5,10 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. | M3 | 5,10 | 9 700,00 | 49 470,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD

Objekt:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Rozpočet:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrabovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotveních čel, kapes, náhtků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zrušení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- výplně, těsnění a imčení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |            |
| ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      |     | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS: 0.110*35.330-5,1 =-1,21 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -1,21    |           | -11 737,00 |
| aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,89     |           | 37 733,00  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500S, B500B<br>- včetně kotvení výztuže do dítku zdi<br>- parametricky 200 kg/m3<br>5,10*0,2=1,02 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, | T  | 1,02     | 35 600,00 | 36 312,00  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20180473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</li><li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li></ul> |    |          |          |            |
| ZBV:   | 10      |     | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS: 0.387-1,62~-0,63 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -0,63    |          | -22 428,00 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,39     |          | 13 884,00  |
| 18     | 327213  |     | OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE<br><ul style="list-style-type: none"><li>- včetně kotvení obkladu do betonu tmy min. 8 ks/m2</li><li>- včetně spárování maltou MC25-XF3</li><li>- plocha obkladu viz AGAD - Podélný řez</li><li>tl. obkladu 0,20 m<br/>(138-45,2*0,4)*0,2*1,1-26,38 [A]</li><li>tl. obkladu 0,15 m<br/>45,2*0,4*0,15*1,1-2,98 [B]</li><li>Celkem: A+B=29,36 [C]</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 29,36    | 9 850,00 | 289 196,00 |
|        |         |     | Technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení a všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |            |
| ZBV:   | 10      |     | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS: 97,51*1,02*0,2-29,36~-9,47 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -9,47    |          | -93 279,50 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20180473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 19,89    |          | 195 916,50 |
| 19     | 327324  |     | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVOHO BETONU DO C25/30<br>beton za obkladem z lomového kamene<br>20% rezerva na zarovnání nerovnosti stříkaného betonu<br>tl. 0,15 m<br>(138-45,2*0,4)*0,15*1,2-21,59 [A]<br>tl. 0,20 m<br>45,2*0,4*0,2*1,2-1,34 [B]<br>Celkem: A+B=25,93 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 25,93    | 5 560,00 | 144 170,80 |
|        |         |     | Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiery, případně vyspravení,</li><li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátiery zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |    |          |          |            |
| ZBV:   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136               |
| Rozpočet: | 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136               |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        | 10      |                        | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 40,49    |           | 225 124,40 |
|        |         |                        | dle AKTUALIZACE RDS: ~ 4*0,022+2,37+3,35+2,71+2,44+2,2+1,75+1,02+0,63+1,5+1,25+25,93+40,49 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 66,42    |           | 369 295,20 |
| 37     | 327365  |                        | VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI I0505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T  | 0,00     | 32 600,00 | 0,00       |
|        |         |                        | Cena převzata z nabídkového rozpočtu SO 202 - Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |            |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikoroziní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů |    |          |           |            |
| ZBV:   | 10      |                        | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,96     |           | 63 896,00  |
|        |         |                        | 1,96*1,96 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,96     |           | 63 896,00  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136               |
| Rozpočet: | 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136               |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 20     | 327366  |                        | VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 0,90     | 30 000,00 | 27 000,00  |
|        |         |                        | KARI síť prům. 8 mm<br>oka 100x100 mm<br>hmotnost 5,42 kg/m2<br>138*0,00542*1,20=0,90 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |            |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikoroziní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů |    |          |           |            |
| ZBV:   | 10      |                        | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,85     |           | 25 500,00  |
|        |         |                        | 1,75-0,90=0,85 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,75     |           | 52 500,00  |
| 3      |         |                        | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | 733 224,70 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 4      |         |                       | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |           |
| 21     | 451313  |                       | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 5,26     | 2 660,00 | 13 991,60 |
|        |         |                       | - podkladní beton pod základ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
|        |         |                       | 1,1*0,7*0,15*45,5=5,26 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a imčení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |    |          |          |           |
|        | ZBY:    | 10                    | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 16,02    |          | 42 613,20 |
|        |         |                       | dle AKTUALIZACE RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |           |
|        |         |                       | 21,26-5,26=16,02 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |           |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 21,28    |          | 56 604,80 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 22     | 451314  |                       | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 6,56     | 2 860,00 | 18 761,60 |
|        |         |                       | - beton pod příkopovými tvánicemi (mimo betony obsahující položku osazení tvánic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |           |
|        |         |                       | - beton pod příkopovými tvánicemi C20/25 o-XF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |           |
|        |         |                       | 0,132*45,1=5,95 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |           |
|        |         |                       | - skluh a výztuž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |           |
|        |         |                       | (2*0,7*1,03+2*0,6*1,0+0,7*1,2+0,7*3,7)*0,1=0,61 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |           |
|        |         |                       | Celkem A+B=6,56 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a imčení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |    |          |          |           |
| 36     | 45857   |                       | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,00     | 665,55   | 0,00      |
|        |         |                       | Cena převzata z OTSKP_CU 2021 - 15% (směrné podmínky SOD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, namostavení šití a vnitrostavení šití dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č.            | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|-------------------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| ZBV:              |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |            |
|                   | 10                         |     | Aktualizace RDS<br>Zásyp rubu zárubní zeď z kamenná frakce 32/63<br>158,60-158,60 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 158,60   |          | 105 556,23 |
| aktuální množství |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 158,60   |          | 105 556,23 |
| 23                | 465512                     |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>- skla a vývalky<br>(2*0,7*1,05+2*0,6*1,0+0,7*1,2+0,7*3,7)*0,2=1,22 [A]<br>Technická specifikace položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, tlesnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | M3 | 1,22     | 9 600,00 | 11 712,00  |
| ZBV:              |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |            |
|                   | 10                         |     | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS:<br>1,41-1,22=0,19 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,19     |          | 1 824,00   |
| aktuální množství |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,41     |          | 13 536,00  |
| 4                 | Vodorovné konstrukce       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          | 194 458,63 |
| 7                 | Přidružená stavební výroba |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |            |
| 24                | 78382                      |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 40,95    | 189,75   | 7 770,20   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136  
Rozpočet: 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č.                | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|-----------------------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| Technická specifikace |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |
|                       |                            |     | - impregnační nátěr želez<br>(0,5+0,3+0,1)*45,5=40,95 [A]<br>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |    |          |        |           |
| ZBV:                  |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |
|                       | 10                         |     | Aktualizace RDS<br>dle AKTUALIZACE RDS: (0,5+0,3+0,1)*35,33=40,95=0,15 [A]                                                                                                                                                                                                                                       |    | -9,15    |        | -1 736,21 |
| aktuální množství     |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 31,80    |        | 6 034,05  |
| 7                     | Přidružená stavební výroba |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | 6 034,05  |

## 8 Potrubí

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |        |        |
|----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|
| 25 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br>trubka HDPE 150 mm<br>- průstup přes zárubní zeď<br>4*0,7=2,80 [A]<br>Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklen<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod.<br>- úprava průstupů, průchodu šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách | M | 2,80 | 345,00 | 966,00 |
|----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničvá, 2. etapa PD

Objekt:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Rozpočet:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                       | - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 10                    | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,60     |        | 552,00    |
|        |         |                       | dle AKTUALIZACE RDS: 4,40-2,80=1,60 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,40     |        | 1 518,00  |
| 26     | 875272  |                       | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL.) DN DO 100MM<br>DÉROVANÝCH<br>- podélné drenáž za zdi<br>45,5-45,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 45,50    | 248,00 | 11 284,00 |
|        |         | Technická specifikace | <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastěpení konců a pod.</li> <li>- úprava průstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad vyústí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 10                    | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,10     |        | 1 512,80  |
|        |         |                       | dle AKTUALIZACE RDS: 51,60-45,50=6,10 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničvá, 2. etapa PD

Objekt:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

Rozpočet:

203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 51,60    |          | 12 796,80  |
| 8      |         |                       | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          | 14 314,80  |
| 9      |         |                       | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |            |
| 27     | 9112A1  |                       | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>kompozitní zábradlí osazené do římsy zárubní zdi<br>45,5-45,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 45,50    | 3 266,00 | 148 603,00 |
|        |         | Technická specifikace | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</li> <li>- kotvení sloupků, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závlivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak</li> <li>- případné nivelační hmoty pod kotvení desky</li> </ul>                                                                      |    |          |          |            |
|        | ZBV:    | 10                    | Aktualizace RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -10,37   |          | -33 868,42 |
|        |         |                       | dle AKTUALIZACE RDS: 35,13-45,50=-10,37 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |            |
|        |         |                       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 35,13    |          | 114 734,58 |
| 28     | 935212  |                       | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br>- příkopové tvárnice za zárubní zdi<br>45,5-45,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 45,50    | 520,00   | 23 660,00  |
|        |         | Technická specifikace | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality</li> <li>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce</li> <li>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavěništní i mimostavěništní dopravu</li> <li>- ukončení, potky, spárování</li> </ul> |    |          |          |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136              |
| Rozpočet: | 203 Zárubní zeď v km 1,090 - 1,136              |

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|----------------|-----|---------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|                |     | - měří se v metrech běžných délky osy žlabu |    |          |        |              |
| 9              |     | Ostatní konstrukce a práce                  |    |          |        | 138 394,58   |
| Celkem:        |     |                                             |    |          |        | 2 529 240,77 |

SOUPIS PRACÍ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 301 Kanalizace                                  |
| Rozpočet: | 301 Kanalizace                                  |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Objednavatel:           | Kraj Vysočina           |
| Zhotovitel dokumentace: | HBH Projekt spol s r.o. |
| Zhotovitel:             |                         |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Základní cena: | 2 088 854,29 Kč |
| Cena celková:  | 2 088 854,29 Kč |
| DPH:           | 438 659,40 Kč   |
| Cena s daní:   | 2 527 513,69 Kč |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Měrné jednotky:            |             |
| Počet měrných jednotek:    | 404,60      |
| Náklad na měrnou jednotku: | 5 162,76 Kč |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Vypracoval zadání: | Vypracoval nabídku:        |
| Datum zadání:      | Datum vypracování nabídky: |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

301 Kanalizace

Rozpočet:

301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                    |    |          |        |           |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                             | M3 | 438,85   | 82,00  | 35 985,70 |
|        |         |     | - zemina                                                                                                        |    |          |        |           |
|        |         |     | Položka 132838: V = 438,85 m3 → 438,85 [A]                                                                      |    |          |        |           |
|        |         |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce |    |          |        |           |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                    |    |          |        | 35 985,70 |

|   |       |  |                                           |    |        |        |            |
|---|-------|--|-------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 1 |       |  | Zemní práce                               |    |        |        |            |
| 2 | 13283 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. II | M3 | 630,73 | 392,15 | 247 340,77 |
|   |       |  | - včetně pažení                           |    |        |        |            |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

301 Kanalizace

Rozpočet:

301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Výkop bude proveden od úrovně pláně vozovky (-0,50 m od nivelety komunikace).                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Stoka A:                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Délka výkopu: L = 246,67 m → 246,67 [A]                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | Šířka výkopu: B = 1,2 m → 1,20 [B]                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | Průměrná výška výkopu: h = 2,16 m → 2,16 [C]                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | Rozšíření pro 7 ks šachet:                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | - plocha rozšíření pro 7 ks šachet: A = 1,3 m*2,5 m *7 ks=22,75 [D] m2                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - objem rozšíření pro 7 ks šachet: V = D*C=49,14 [E] m3                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | Objem výkopu Stoky A:                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | V = A*B*C= 688,51 [F] m3                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Stoka B:                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Délka výkopu: L = 157,93 m → 157,93 [G]                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | Šířka výkopu: B = 1,4 m → 1,40 [H]                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | Průměrná výška výkopu: h = 1,55 m → 1,55 [I]                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | Rozšíření pro 9 ks šachet:                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | - plocha rozšíření pro 9 ks šachet: A = 1,1 m*2,5 m *9 ks=24,75 [J] m2                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - objem rozšíření pro 9 ks šachet: V = J*I=38,36 [K] m3                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | Objem výkopu Stoky B:                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | V = G*I*B=381,67 [L] m3                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | Celkový objem výkopu kanalizace SO.301:                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | V = F+L=1 069,58 [M] m3                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | Zemina, která se využije jako zbytek                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Položka pro zbytek 17411: V = 630,73 → 630,73 [N] m3                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                             |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření výkopoviště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                             |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění |    |          |        |        |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 301 Kanalizace                                   |
| Rozpočet: | 301 Kanalizace                                   |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li> <li>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nuliných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřežené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopisti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |            |
| 3      | 132838  |     | HLoubení ryh šíř DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM<br>- včetně pažení, typ pažení nacení zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 436,85   | 358,80 | 157 459,38 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 301 Kanalizace  
Rozpočet: 301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</li><li>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štělových stěn)</li><li>- úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopěch</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |          |
| 4      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŇNĚNÍ<br>Položka 132838 V= 438,85 m3 ~438,85 [A]<br><br>Technická specifikace položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                   | M3 | 438,85   | 13,80  | 6 056,13 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 301 Kanalizace  
Rozpočet: 301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5      | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŇNĚNÍM<br>Zásyp bude proveden po úroveň pláně varovky (z 0,50 m od nivelety komunikace)<br><br>Stoka A:<br>Délka zásypu - 7 ks řádek: L = 246,67 m - 7 ks* 1,3 m = 257,57 [A]<br>Šířka zásypu: B = 1,2 m - 1,20 [B]<br>Průměrná výška zásypu potrubí: h = 1,41 - 1,41 [C]<br>Průměrná výška zásypu řádky: h = 2,16 m - 2,16 [D]<br><br>Rozšíření pro 7 ks řádek:<br>- plocha rozšíření pro 7 ks řádek: A = 1,3 m*2,5 m*7 ks = 22,75 [D] m2<br>- objem rozšíření pro 7 ks řádek: V = D*B*h = 49,14 [E] m3<br><br>Objem zásypu Stoky A:<br>V = A*B*h = 451,11 [F] m3<br><br>Stoka B:<br>Délka výkopu - 9 ks řádek: L = 157,93 m - 9 ks* 1,3 m = 146,23 [G]<br>Šířka výkopu: B = 1,4 m - 1,40 [H]<br>Průměrná výška zásypu potrubí: h = 0,69 m - 0,69 [I]<br>Průměrná výška zásypu řádky: h = 1,55 m - 1,55 [J]<br><br>Rozšíření pro 9 ks řádek:<br>- plocha rozšíření pro 9 ks řádek: A = 1,1 m*2,5 m*9 ks = 24,75 [I] m2<br>- objem rozšíření pro 9 ks řádek: V = D*B*h = 38,36 [K] m3<br><br>Objem zásypu Stoky B:<br>V = G*B*h = 179,62 [L] m3<br><br>Celkový objem zásypu kanalizace SO 301:<br>V = F+L = 630,73 [M] m3<br><br>Technická specifikace položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li></ul> | M3 | 630,73   | 143,75 | 90 667,44 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

301 Kanalizace

Rozpočet:

301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                             |    |          |        |            |
| 6      | 17581   |     | <b>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b><br>Obsyp z nesoudržného materiálu frakce 0-22 mm.<br><br>Stoka A:<br>Délka obsypu - 7ks šachet. L = 246,67 m - 7 ks*1,3m=237,57 [A]<br>Šířka obsypu B = 1,2 m - 1,20 [B]<br>Výška obsypu h = 0,64 m - 0,64 [C]<br>- objem potrubí plastového DN300. V = 3,14*0,34^2*24*21,56 [D] m3 (vytažený materiál obsypu)<br><br>Obsyp Stoka A:<br>V = A*B*C*D=160,89 [E] m3<br><br>Stoka B:<br>Délka obsypu - 9ks šachet. L = 157,93 m - 9 m*1,3 m=146,23 [F]<br>Šířka obsypu B = 1,4 m - 1,40 [G]<br>Výška obsypu h = 0,73 m - 0,73 [H]<br>- objem potrubí železobetonového DN300. V = 3,14*0,43^2*24*21,23 [I] m3 (vytažený materiál obsypu)<br><br>Obsyp Stoka B:<br>V = F*G*H*I=128,23 [J] m3<br><br>Celkový obsyp kanalizace 301:<br>V = E+J=289,12 [K] m3<br><br>Technická specifikace položka zahrnuje: | M3 | 289,12   | 621,00 | 179 543,52 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

301 Kanalizace

Rozpočet:

301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul> |    |          |        |            |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | 681 067,24 |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |            |
| 7      | 21202   |     | <b>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM</b><br><br>Trativody v rýze.<br><br>Délka potrubí stoka A a Stoka B:<br>L = 404,60 m - 404,60 [A]<br><br>Technická specifikace. Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané tlidě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 404,60   | 47,15  | 19 076,89  |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD  
Objekt: 301 Kanalizace  
Rozpočet: 301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 2      |         | Základy              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        | 19 076,89 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
| 8      | 45157   |                      | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>frakce 0-8 mm</p> <p>Délka železobetonového potrubí dle PP - STOKA A: L = 246,67 m-246,67 [A]<br/>         Lože výkopu: h = 0,26 m-0,26 [B]<br/>         Šířka rýhy: B = 1,4 m-1,40 [C]<br/>         Objem lože ŽELEZOBETONOVÉHO potrubí A*B*C=89,79 [D]</p> <p>Délka plastového potrubí dle PP - STOKA B: L = 157,93 m-157,93 [E]<br/>         Lože výkopu: h = 0,1 m-0,10 [F]<br/>         Šířka rýhy: B = 1,2 m-1,20 [G]<br/>         Objem lože PLASTOVÉHO potrubí E*F*G=18,95 [H]</p> <p>Celkový objem lože kanalizace STOKA A a STOKA B<br/>         V = D+H=108,74 [I]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p> | M3 | 108,74   | 767,05 | 83 409,02 |
| 9      | 461315  |                      | <p>PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37</p> <p>Beton C30/37 XF4 použitý na výustních objektech Stok A, B.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 3,68     | 368,00 | 1 354,24  |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD  
Objekt: 301 Kanalizace  
Rozpočet: 301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 10     | 461321  |     | <p>Stoka A:</p> <p>Plocha betonu VO (měřeno v ACAD): A = 1,4 m2-1,40 [A]<br/>         Šířka betonu VO: B = 1,33 m-1,33 [D]<br/>         V = A*B=1,86 [C] m3</p> <p>Stoka B:</p> <p>Plocha betonu VO (měřeno v ACAD): A = 1,4 m2-1,40 [E]<br/>         Šířka betonu VO: B = 1,30 m-1,30 [F]<br/>         V = E*F=1,82 [G] m3</p> <p>Celkový objem betonu VO:<br/>         V = C+G=3,68 [H] m3</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i zračené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsledňovacích prostředků,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prostupů, dun, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací, proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</li> </ul> | M3 | 10,83    | 3 093,50 | 33 502,61 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 1I/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 301 Kanalizace                                   |
| Rozpočet: | 301 Kanalizace                                   |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <p>Opevnění výustního objektu Stoka A:</p> <p>L = 7,55 m=7,55 [A]</p> <p>B = 4,40 m=4,40 [B]</p> <p>h = 0,2 m=0,20 [C]</p> <p>Objem lomového kamene na VO stoka A:</p> <p>V = A*B*C=6,64 [D] m3</p> <p>Opevnění výustního objektu Stoka B:</p> <p>L = 3,25 m=3,25 [E]</p> <p>B = 6,45 m=6,45 [F]</p> <p>h = 0,2 m=0,20 [G]</p> <p>Objem lomového kamene na VO stoka B:</p> <p>V = E*F*G=4,19 [H] m3</p> <p>Celkový objem lomového kamene za VO:</p> <p>V = D+H=10,83 [I] m3</p> <p>Technická specifikace položka zahrnuje:</p> <p>- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p> |    |          |          |           |
| 11     | 46451   |     | <p>POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p>Filtreační vrstva výustních objektů z kamene o hmotnosti 500 kg s protlétkováním</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 32,45    | 1 628,40 | 52 843,58 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 1I/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 301 Kanalizace                                   |
| Rozpočet: | 301 Kanalizace                                   |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | <p>Filtreační vrstva výustního objektu Stoka A:</p> <p>L = 4,90 m=4,90 [A]</p> <p>B = 4,40 m=4,40 [B]</p> <p>h = 0,50 m=0,50 [C]</p> <p>Objem lomového kamene na VO stoka A:</p> <p>V = A*B*C=10,78 [D] m3</p> <p>Filtreační vrstva výustního objektu Stoka B:</p> <p>L = 9,03 m=9,03 [E]</p> <p>B = 4,80 m=4,80 [F]</p> <p>h = 0,50 m=0,50 [G]</p> <p>Filtreační vrstva výustního objektu stoka B:</p> <p>V = E*F*G=21,67 [H] m3</p> <p>Celkový objem filtrační vrstvy výustních objektů:</p> <p>V = D+H=32,45 [I] m3</p> <p>Technická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                |    |          |          |            |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          | 171 107,45 |
| 8      |         |     | Potrubi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |            |
| 12     | 82445   |     | <p>POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM</p> <p>Délka železobetonového potrubí dle podélného profilu - STOKA B:</p> <p>L = 157,93 m=157,93 [A]</p> <p>Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p> <p>zahrnuje:</p> <p>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <p>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</p> <p>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</p> <p>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</p> <p>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zasklení konců a pod.</p> | M  | 157,93   | 1 736,50 | 274 245,45 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 IU357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

301 Kanalizace

Rozpočet:

301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chřínkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |            |
| 13     | 87445   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM<br>PP - SN16<br><br>Délka plastového potrubí dle podélného profilu - STOKA A:<br>L = 246,67 m=246,67 [A]<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje. <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chřínkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul> | M   | 246,67   | 1 638,75  | 404 230,46 |
| 14     | 891145  |     | ŠOUPÁTKA DN DO 300MM<br>Stavětko v šachtě Š1A a Š1B:<br>Počet stavětek: 2 ks=2,00 [A]<br>Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 2,00     | 38 180,00 | 76 360,00  |
| 15     | 891645  |     | KLAPKY DN DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 2,00     | 17 365,00 | 34 730,00  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180473\_2 IU357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

301 Kanalizace

Rozpočet:

301 Kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | Zpětná klapka v šachtě Š1A a Š1B:<br>Počet zpětných klapek: 2 ks=2,00 [A]<br>Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |            |
| 16     | 894145  |     | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br><br>Poklop D400 - 1ks; poklop A15 - 1x<br><br>Počet šachet celkem na STOKA A a STOKA B:<br>Počet šachet: 16 ks=16,00 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</li> <li>- dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výzruž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a pruhů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomocce pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul> | KUS | 16,00    | 21 275,00 | 340 400,00 |
| 17     | 89945   |     | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br><br>Napojení UV do potrubí:<br>1 ks=1,00 [A]<br>Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlazení uzavírání vody, uzavření a otevíření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvězdušení potrubí a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,00     | 9 775,00  | 9 775,00   |
| 18     | 899652  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 404,60   | 47,15     | 19 076,89  |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
**Objekt:** 301 Kanalizace  
**Rozpočet:** 301 Kanalizace

| Pof.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |         |     | Délka potrubí celkem na STOKA A a STOKA B<br>Délka potrubí: 404,60 m ~ 404,60 [A]<br>Ischénická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. |    |          |        |              |
| 19     | 89980   |     | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 404,60   | 56,35  | 22 799,21    |
|        |         |     | Délka potrubí celkem na STOKA A a STOKA B<br>Délka potrubí: 404,60 m ~ 404,60 [A]<br>Ischénická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu                                                                                                                                                                                |    |          |        |              |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 1 181 617,01 |

**Celkem:** 2 088 854,29

### SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
**Objekt:** 450 Přeložka sdělovacího vedení  
**Rozpočet:** 450 Přeložka sdělovacího vedení

**Objednavatel:** Kraj Vysočina  
**Zhotovitel dokumentace:** HBH Projekt spol.s r.o.  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 450 Přeložka sítěvacího vedení  
Rozpočet: 450 Přeložka sítěvacího vedení

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                            | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------|
| 1       |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                      |       |          |        |        |
| 1       | IR      |     | KOMPLETNÍ PŘELOŽKA SÍŤOVACÍHO VEDENÍ REALIZOVANÁ SPRÁVCEM SÍTĚ<br>Veškeré náklady na přeložku, včetně demolic stávajícího vedení, likvidace původního materiálu. | kompl | 1,00     | 0,00   | 0,00   |
| 1       |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                      |       |          |        | 0,00   |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                  |       |          |        | 0,00   |

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 501 Přeložka STL plynovodu  
Rozpočet: 501 Přeložka STL plynovodu

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel:

Základní cena: 225 345,73 Kč

Cena celková: 225 345,73 Kč

DPH: 47 322,60 Kč

Cena s daní: 272 668,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 225 345,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe  
3.6.1.10

Firma: KRU

Strana: 2

Datum: 29.11.2023

Čas: 14:37:06

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD  
Objekt: 501 Přeložka STL plynovodu  
Rozpočet: 501 Přeložka STL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                    |     |          |           |           |
| 1      | 02610   |     | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE<br>zkouška funkčnosti sig. vodiče dle Technických podmínek provozovatele<br>1 | KPL | 1,00     | 977,50    | 977,50    |
| 2      | 02730   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>výřebení slávajících in2 sítí v prostoru stavby                       | KPL | 2,00     | 2 242,50  | 4 485,00  |
| 3      | 02911   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>dle délky přeložky (zaokr. na 100m nahoru) a dle Technických podmínek provozovatele  | HM  | 1,00     | 17 940,00 | 17 940,00 |
| 4      | 02940   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>RDS, AD, DSPS, včetně dig. zpracování dat dle předpisu C1, C2                    | KPL | 1,00     | 7 475,00  | 7 475,00  |
| 5      | 029522  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY<br>Výchozí revizní zpráva přeložky<br>1~1,00 [A]                                             | KUS | 1,00     | 5 290,00  | 5 290,00  |
| 6      | 029611  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR<br>účast provozovatele na měřeních a zkouškách<br>10~10,00 [A]                                | HOD | 10,00    | 1 127,00  | 11 270,00 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                    |     |          |           | 47 437,50 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                     |     |          |           |           |
| 7      | 12110   |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                                                                  | M3  | 40,57    | 782,00    | 31 725,74 |



Aspe  
3.6.1.10

Firma: KRU

Strana: 3

Datum: 29.11.2023

Čas: 14:37:06

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničov, 2. etapa PD  
Objekt: 501 Přeložka STL plynovodu  
Rozpočet: 501 Přeložka STL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | sejmutí ornice tl. 0,3m v šířce 4,0m<br>(27,31*4,00+6,50*4,00)*0,30=40,57 [A]                                                                           |    |          |          |           |
| 8      | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I<br>mont. jáma propojovací, startovací a cívové protáku<br>(1,50*1,30*1,00)+(6,00*2,00*2,70)+(3,80*2,00*1,40)=43,87 [A] | M3 | 43,87    | 644,00   | 28 252,28 |
| 9      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br>výkop v trase (plocha výkopu v podélném směru*šířka rýhy)<br>30,44*0,90=27,40 [A]                           | M3 | 27,40    | 678,50   | 18 590,90 |
| 10     | 141733  |     | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM<br>protlak chráněný PE, dn≤110<br>11,72~11,72 [A]                                                         | M  | 11,72    | 1 437,50 | 16 847,50 |
| 11     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>(bloubení jam a rýh) – zásypan zeminou<br>43,870+27,396+50,001=121,27 [A]                       | M3 | 21,27    | 42,55    | 905,04    |
| 12     | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>zásypan původní zeminou<br>43,870+27,396+10,742=7,892=2,631~50,00 [A]                                           | M3 | 50,00    | 221,95   | 11 097,50 |
| 13     | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>zásypan drceným kamenivem fr. 0-63mm pod budoucí komunikací SO 103<br>10,03*0,90*1,19=10,74 [A]             | M3 | 10,74    | 828,00   | 8 892,72  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

501 Přeložka STL plynovodu

Rozpočet:

501 Přeložka STL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 14     | 17581   |             | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>obsyp 0,3m pískem (fr. 0-8mm) vč. přesahu, bez proláku<br>(39,93+0,50+0,50+11,70)*0,90*0,30=7,89 [A] | M3 | 7,89     | 456,55 | 3 602,18   |
| 15     | 18230   |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>rozprostření ornice význa trvalý zábor: plocha dle výkresu TZ"0,3m<br>(97,29+24,17)*0,30=36,44 [A]                       | M3 | 36,44    | 64,40  | 2 346,74   |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                          |    |          |        | 122 260,60 |

|    |       |                      |                                                                                                                                                          |    |      |       |        |
|----|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|--------|
| 4  |       | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                          |    |      |       |        |
| 16 | 45157 |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>podsyp 0,1m pískem (fr. 0-8mm) vč. přesahu, bez proláku<br>(39,93+0,50+0,50+11,70)*0,90*0,10=2,63 [A] | M3 | 2,63 | 83,95 | 220,79 |
| 4  |       | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                          |    |      |       | 220,79 |

|    |       |         |                                                                                                                                               |   |       |        |           |
|----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|
| 8  |       | Potrubi |                                                                                                                                               |   |       |        |           |
| 17 | 87315 |         | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM<br>materiál GAS PE100RC dn63x5,8 SDR 11 vč. tvarovek (5ks)<br>40,71*1,05=42,75 [A] | M | 42,75 | 447,35 | 19 124,21 |
| 18 | 87627 |         | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM<br>materiál GAS PEHD dn110x4,2 SDR 26<br>12,07+11,72=23,79 [A]                                        | M | 23,79 | 327,75 | 7 797,17  |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD

Objekt:

501 Přeložka STL plynovodu

Rozpočet:

501 Přeložka STL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 19     | 87815   |         | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY<br>vč. objímk a manžet<br>12,07+11,72=23,79 [A]                                                | M   | 23,79    | 110,40    | 2 626,42  |
| 20     | 899308  |         | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>vodič CYY 2,5 mm2, vodivé spojení se stávajícími vodiči a zaizolován<br>40,71*1,05=42,75 [A] | M   | 42,75    | 20,70     | 884,93    |
| 21     | 899309  |         | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FÓLIE<br>stříaný pás žluté barvy š. 30 cm<br>40,71+11,72+0,5+0,5=29,99 [A]                             | M   | 29,99    | 16,10     | 482,84    |
| 22     | 899311  |         | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE<br>jednostranné uzavření stlačením PE dn63 vč. opr. objímk<br>1=1,00 [A]                      | KUS | 1,00     | 16 790,00 | 16 790,00 |
| 23     | 899611  |         | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM<br>tlak. zkouška vzduchem 6 bar vč. čišťení potrubí<br>40,71+40,71 [A]                                  | M   | 40,71    | 74,75     | 3 043,07  |
| 8      |         | Potrubi |                                                                                                                                            |     |          |           | 50 748,64 |

|    |       |               |                                                                                                                               |   |       |        |          |
|----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 9  |       | Ostatní práce |                                                                                                                               |   |       |        |          |
| 24 | 96931 |               | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH<br>vytažení potrubí z chráničky, rozřezání, vyjmutí, ekolog. likvidace<br>10=10,00 [A] | M | 10,00 | 310,50 | 3 105,00 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 501 Přeložka STL plynovodu  
Rozpočet: 501 Přeložka STL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 25     | 96941   |     | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT<br>PLYNEM<br>odplynění rušeného potrubí PE dn83<br>36~36,00 [A] | M  | 36,00    | 43,70  | 1 573,20 |
| 9      |         |     | Ostatní práce                                                                                                        |    |          |        | 4 678,20 |

Celkem: 225 345,73

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD  
Objekt: 801 Náhradní výsadby  
Rozpočet: 801 Náhradní výsadby

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol s r.o  
Zhotovitel:

Základní cena: 131 493,30 Kč

Cena celková: 131 493,30 Kč

DPH: 27 613,59 Kč

Cena s daní: 159 106,89 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 301,50

Náklad na měrnou jednotku: 436,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

801 Náhradní výsadby

Rozpočet:

801 Náhradní výsadby

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |
| 1      | 18331   |     | <p>SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY</p> <p>založení záhonu na svahu, nakopání terássek</p> <p>75*(0,5*1,0)+145*(0,5*1,5)+4*(0,5*1,0)+9*(1,0*1,0)=157,25 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozproštěné vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků</p>                                                                                                                                                                                  | M2  | 157,25   | 9,20   | 1 446,70  |
| 2      | 183512  |     | <p>CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ</p> <p>na svahu 1,5*(75*(1,5*1,0)+145*(0,8*1,5)+4*(1,5*1,0)+9*(1,0*1,0)=452,25 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich části a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 452,25   | 4,60   | 2 080,35  |
| 3      | 18463   |     | <p>MULČOVÁNÍ</p> <p>na svahu 75*(0,5*1,0)+145*(0,7*1,5)+4*(0,5*1,0)+9*(1,0*1,0)=300,75 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpků v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přisady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 300,75   | 184,00 | 36 938,00 |
| 4      | 18471   |     | <p>OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH</p> <p>1x, další následnou péči provádí správce komunikace, položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypleti, ošetření lezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením</p> <p>na svahu (75*(1,5*1,0)+145*(0,8*1,5)+4*(1,5*1,0)=292,50 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypleti, ošetření lezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením</p> | M2  | 292,50   | 11,50  | 3 363,75  |
| 5      | 18472   |     | <p>OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH</p> <p>1x, další následnou péči provádí správce komunikace, odplevelení s nakypřením, vypleti, lezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 9,00     | 23,00  | 207,00    |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Uničín, 2. etapa PD

Objekt:

801 Náhradní výsadby

Rozpočet:

801 Náhradní výsadby

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <p>na svahu 9*(1,0*1,0)=9,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypleti, lezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          |           |
| 6      | 184A1   |     | <p>VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY</p> <p>sazenice v kontejnerech, výška 40 - 60 cm, 1 kg kompostu, 1 tableta anorganického hnojiva, 30 g půdního kondicionéru</p> <p>50% výměna půdy ve výsadbové jamce</p> <p>svah 75+145=220,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva dle PD, závlivku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p>                                                                                                                                                                    | KUS | 220,00   | 46,00    | 10 120,00 |
| 7      | 184B13  |     | <p>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M</p> <p>listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, obvod kmene 10-12 cm, s balem, 10 kg kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200g půdního kondicionéru, 3 kůly, chránička, 50% výměna půdy ve výsadbové jamce</p> <p>svah 4=4,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů náletem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> | KUS | 4,00     | 4 600,00 | 18 400,00 |
| 8      | 184B15  |     | <p>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M</p> <p>listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, obvod kmene 14-16 cm, s balem, 10 kg kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200g půdního kondicionéru, 3 kůly, chránička, 50% výměna půdy ve výsadbové jamce</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 9,00     | 6 325,00 | 56 925,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 801 Náhradní výsadby  
Rozpočet: 801 Náhradní výsadby

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|         |         |     | na svahu 9-9,00 [A]<br><i>Technická specifikace:</i> Položka vysazování stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 3,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlaku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.<br>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |    |          |        |            |
| 9       | 18600   |     | ZALEVÁNÍ VODOU<br>2x, další následnou péči provádí správce komunikace<br>2*(13*50+220*5)+1000=3,50 [A]<br><i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 3,50     | 575,00 | 2 012,50   |
| 1       |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | 131 493,30 |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 131 493,30 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 802 Rekultivace území  
Rozpočet: 802 Rekultivace území

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.  
Zhotovitel:

Základní cena: 4 362,45 Kč

Cena celková: 4 362,45 Kč

DPH: 916,11 Kč

Cena s daní: 5 278,56 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 25,00

Náklad na měrnou jednotku: 174,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 802 Rekultivace území  
Rozpočet: 802 Rekultivace území

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| I      |         |                       | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
| 1      | 11130   |                       | SEJMUTI DRNU<br>25*25,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 25,00    | 36,80  | 920,00   |
|        |         | Technická specifikace | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
| 2      | 12573   |                       | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>natáčení zeminy na zasypání příkopu a nakopání ornice pro ohumsování na meziskládce<br>zemina 2,1*2,10 [A]<br>ornice 3,75*3,75 [B]<br>A+B*3,85 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 5,85     | 190,00 | 1 111,50 |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- připlátek za lepkavost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávák<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štiřových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- tlidání výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje: |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0473\_2 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa PD  
Objekt: 802 Rekultivace území  
Rozpočet: 802 Rekultivace území

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                       | - práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 3      | 17110   | A                     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM<br>zasypání příkopu<br>udrženo pomocí Cvi13D 2,1-2,10 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 2,10     | 361,79 | 759,76 |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tliděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech<br>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 4      | 18130   |                       | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ<br>25*25,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 25,00    | 18,40  | 460,00 |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 5      | 18230   |                       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>rozprostření ornice II 0,15 m, dovoz z meziděponie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 3,75     | 35,65  | 133,69 |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | 2018/0473_2 II/357 Doležín - Uničín, 2. etapa PD |
| Objekt:   | 802 Rekultivace území                            |
| Rozpočet: | 802 Rekultivace území                            |

| Pol.č.         | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem          |
|----------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|
|                |         |             | omnice 25*0,15~3,75 [A]<br>Ex.buňka specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemísění omnice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění omnice v předepsané hloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |                 |
| 6              | 18241   |             | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>25-25,00 [A]<br>Ex.buňka specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omnici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 25,00    | 32,20  | 805,00          |
| 7              | 18247   |             | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>1x, další následnou péči provádí správce komunikace, zahrnuje pokosení se<br>shrabáním, naložení shrabku na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to<br>vše bez ohledu na sklon terénu, zahrnuje nutné zalití a hnojení<br>25-25,00 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabku na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení | M2 | 25,00    | 6,90   | 172,50          |
| 1              |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 4 362,45        |
| <b>Celkem:</b> |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | <b>4 362,45</b> |