

3347/22

## Smlouva o dílo

ID: 154639

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

„Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – oprava terasy“

### Článek 1 – Smluvní strany

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>             | <b>Kraj Vysočina</b>                                                      |
| se sídlem:                     | Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01                                      |
| zastoupený:                    | Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje                           |
| zástupce pro věci smluvní:     | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek                           |
| k podpisu smlouvy pověřen:     | Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje                                      |
| zástupce pro věci technické:   | Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový<br>KrÚ Kraje Vysočina |
| Tel:                           | +420 564602283, +420 564602121                                            |
| IČO:                           | 708 90 749                                                                |
| bankovní spojení:              | Komerční banka, a.s.                                                      |
| číslo účtu:                    | 123-6403810267/0100                                                       |
| <b>Zhotovitel:</b>             | <b>QATROSYSTEM, spol. s r.o.</b>                                          |
| se sídlem:                     | Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod                                      |
| zastoupený:                    | Ing. Dušanem Čapkem                                                       |
| zástupce pro věci smluvní:     | Ing. Dušan Čapek                                                          |
| zástupce pro věci technické:   | Ing. Dušan Čapek                                                          |
| osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Aleš Čapek                                                           |
| tel./e-mail:                   | +420 602 367 360                                                          |
| IČO:                           | 150 58 654                                                                |
| DIČ:                           | CZ15058654                                                                |
| bankovní spojení:              | KB a.s., pobočka Havlíčkův Brod                                           |
| číslo účtu:                    | 113241521/0100                                                            |
| zápis v obchodním rejstříku:   | U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530                   |

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,  
**prohlašuje,**

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“), není objednatel při

přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## **Článek 2 – Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – oprava terasy“. (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované Qatrosystem, spol. s r. o, Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 150 58 654, pod názvem „Dětský domov Nová Ves – oprava terasy“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

#### 2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této

smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

### **Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště**

3.1. Místo plnění: Nová Ves u Chotěboře 1

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: červen 2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31. 10. 2022

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

#### **3.6. Staveniště**

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suť a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělicí stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

#### Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 970 000,00 Kč

DPH 15 %: 445 500,00 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 3 415 500,00 Kč

slovy: tři miliony čtyři sta patnáct tisíc pět set korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob

a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

## Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – oprava terasy**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## **Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny**

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## **Článek 7 – Předání a převzetí díla**

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

## **Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelům nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

#### **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **Článek 10 – Pojištění díla**

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

## **Článek 12 – Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

### **Článek 13 – Ostatní ujednání**

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce."

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576."

#### **Článek 14 – Závěrečná ustanovení**

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V Havlíčkově Brodě

V Jihlavě

Za zhotovitele

Za objednatele

**Ing. Dušan  
Čapek**

Digitálně podepsal  
Ing. Dušan Čapek  
Datum: 2022.06.20  
08:05:06 +02'00'

Ing. Dušan Čapek  
jednatel společnosti

**Mgr. Karel  
Janoušek**

Digitálně podepsal  
Mgr. Karel Janoušek  
Datum: 2022.06.21  
08:35:33 +02'00'

Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

### **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 01\_1 DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY

**Objekt:** 01 Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73

**Rozpočet:** 01 Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73

**Zadavatel:** Kraj Vysočina IČO: 70890749  
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749  
58601 Jihlava

**Zhotovitel:** QATROSYSTEM, spol. s r.o. IČO: 150 58 654  
Kyjovská 3578 DIČ: CZ15058654  
580 01 Havlíčkův Brod

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 934 054,32          |
| PSV              |  |  | 1 851 335,25        |
| MON              |  |  | 39 080,53           |
| Vedlejší náklady |  |  | 115 808,90          |
| Ostatní náklady  |  |  | 29 721,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>2 970 000,00</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 2 970 000,00 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 445 500,00 CZK   |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK         |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK         |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK         |

**Cena celkem s DPH 3 415 500,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 2.6.2022

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 01\_1 - DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY  
Popis objektu: 01 - Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73  
Popis rozpočtu: 01 - Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 1 385,73     | 0   |
| 62          | Úpravy povrchů vnější          | HSV      |  |  | 446 035,30   | 15  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 109 048,53   | 4   |
| 64          | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  | 253 531,30   | 9   |
| 95          | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      |  |  | 2 585,53     | 0   |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 11 667,50    | 0   |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 74 552,49    | 3   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 35 247,94    | 1   |
| 711         | Izolace proti vodě             | PSV      |  |  | 2 962,00     | 0   |
| 712         | Povlakové krytiny              | PSV      |  |  | 174 345,04   | 6   |
| 764         | Konstrukce klempířské          | PSV      |  |  | 240 090,94   | 8   |
| 765         | Krytiny tvrdé                  | PSV      |  |  | 73 806,85    | 2   |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | 30 408,50    | 1   |
| 782         | Konstrukce z přírodního kamene | PSV      |  |  | 395 257,28   | 13  |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 934 464,64   | 31  |
| M21         | Elektromontáže                 | MON      |  |  | 26 062,53    | 1   |
| M24         | Montáže vzduchotechnických zař | MON      |  |  | 13 018,00    | 0   |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 115 808,90   | 4   |
| ON          | Ostatní náklady                | ON       |  |  | 29 721,00    | 1   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 2 970 000,00 | 100 |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| D: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č.           | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------------|--------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>1 385,73</b>   |       | <b>1 593,59</b>   |               | <b>0,19000</b>     |       |                          |               |
|                | 1/318202321R00 | Výrovnaní nerovného povrchu přízděním:<br>o šouflicí přes 30 do 80 mm<br>vnitřního i vnějšího zdva, bez odsekání vadných okrajů, bez pomocného lešení,<br>JV ozm E = 70% (2,7*1,45)/2+(2,79*1,45)/2/100*70                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2,78518   | 582,70    | 1 094,13          | 15,00 | 1 258,25          | 0,04946       | 0,14000            | 601-4 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,79000   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                | 2/319202331R00 | Výrovnaní nerovného povrchu přízděním:<br>o šouflicí přes 80 do 150 mm<br>vnitřního i vnějšího zdva, bez odsekání vadných okrajů, bez pomocného lešení,<br>JV ozm E = 10% (2,7*1,45)/2+(2,79*1,45)/2/100*10                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 0,39803   | 732,60    | 291,60            | 15,00 | 335,34            | 0,11757       | 0,05000            | 601-4 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,40000   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
| <b>Díl: 62</b> |                | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>446 035,30</b> |       | <b>512 940,60</b> |               | <b>10,53000</b>    |       |                          |               |
|                | 3/622904121R00 | Obtření fasád naříznutím ocelovým kartáčem:<br>ozn.A - 60,5876<br>ozn.B1 - 9,1705<br>ozn.B2 - 84,8765<br>ozn.E - 3,98025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 158,61485 | 208,80    | 33 057,06         | 15,00 | 38 050,12         | 0,00000       | 0,00000            | 601-1 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 60,58760  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,17050   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 84,86000  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,98020   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                | 4/622904117R00 | Obtření fasád šlikovou vodou, složitost fasády 5 - 7<br>ozn.A - 60,5876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 60,58760  | 112,60    | 6 822,16          | 15,00 | 7 845,46          | 0,00002       | 0,00000            | 601-1 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 60,58760  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                | 5/622904112R00 | Obtření fasád šlikovou vodou, složitost fasády 1 - 2<br>ozn.B1 - 9,1705<br>ozn.B2 - 84,8765<br>ozn.E - 3,98025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 96,02725  | 60,60     | 5 850,06          | 15,00 | 6 654,07          | 0,00002       | 0,00000            | 601-1 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,17050   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 84,86000  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,98020   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                | 6/622421147R00 | Omlítka vnější stěn vápenná nebo vápencementová štuková, . . složitost 6, Malta pro zdění<br>JV ozm A - 1.HIP : (0,5+5,4+0,04*8)*2*(1,15+0,1)<br>(3,1+2,15+0,17+0,04*4)*2*(7,84+0,04*4)*(0,33+0,1)<br>přibližný počet podokenní kůžky : (1,18*6+1,25*2)*0,46*2<br>odpočet vyplněl otvorů : 1,26*0,83<br>ostění : 0,83*2*0,2<br>Vrstva špach<br>JZ ozm A- podokenní římsa : (3,5+0,6+0,45)*11,13+0,2+0,8*(0,25*0,25)*7<br>Vrstva špach<br>Rezerva : 10 | m2 | 60,58760  | 1 574,10  | 95 370,94         | 15,00 | 109 676,58        | 0,07589       | 4,59000            | 601-1 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,35000  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 17,81000  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 8,81000   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -1,05000  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,33000   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 41,50000  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,03000   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 11,00000  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 19,00000  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                | 7/610411129R00 | Návrh roztokem neutralizačním pod zaražení omlítky<br>ozn.A - 60,5876<br>ozn.B1 - 9,1705<br>ozn.B2 - 84,8765<br>ozn.E - 3,98025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 158,61485 | 91,50     | 14 513,38         | 15,00 | 16 690,25         | 0,00050       | 0,08000            | 601-1 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 60,58760  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,17050   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 84,86000  |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |
|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,98020   |           |                   |       |                   |               |                    |       |                          |               |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Položkový soupis prací a dodávek |                                       |
| S: 01_1                          | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: 01                            | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: 01                            | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č./Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenové úrovně |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|------------|---------------|--------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 8.622434172R00     | Omlítkový sanační systém pro vnější zděvo sanační podhoz tl. 4 mm, minerální sanační omítka tl. 25 mm,<br>Položka používá na vyrovnanosti sanační omítka:<br>Gladba1 vyrovnanosti omítka dla omítka W/A - celkem tl. 25mm<br>G2 ozn.B2 : (5.65+2.74+7.53+0.27+2.78)/2*0.7<br>-D.45*0.45+0.9+0.7+2*0.18+0.9*0.95+0.9*0.35+0.9+0.35)/2*0.18<br>-D.6*0.7+0.45+0.35+1.25*0.7)/2+0.6+0.2)*0.7<br>SV ozn.B2 : 5.2*1.03+2.18*2+1.58+5.2)/0.7<br>JV ozn.B2 : (5.3+2+5.4)*1.03+4.68+1.815)/2*1.45+1.05*1.1<br>0.3*1.15+1.5*1.15)*2<br>J2 ozn.B2 : (1.83+1.09+1.14+1.53)/0.7+0.9*0.9<br>0.6*2*0.2+0.8*2*0.4+0.8*0.6+0.1)<br>Skupina<br>JV ozn.E : (3.7*1.45)+2+2.79*1.45)*2 | m2 | 88.85675 | 845.99    | 75 163.82  | 15.00 | 86 438.51  | 0.02493       | 2.22000            | 801-4   | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 9.622434172R1      | Omlítkový sanační systém do 50%<br>Položka používá na vyrovnanosti sanační omítka:<br>Gladba1 vyrovnanosti omítka dla omítka W/A - celkem tl. 25mm<br>JV ozn.B1 : 5.4*1.03<br>J2 ozn.B1 : 1.18*0.7+3*1.165)/1.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 9.17050  | 459.60    | 4 178.91   | 15.00 | 4 806.90   | 0.01250       | 0.11000            | Vlastní | Indiv                    |               |
| 10.622434174R12    | Omlítkový sanační systém pro vnější zděvo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační podkladní potěra omítka tl. 15 mm, sanační omítka s vysokým obsahem póru tl. 20 mm, štuková sanační omítka tl. 25 mm<br>Položka používá pro vnější sanační omítka se štukovou vrstvou:<br>Gladba omítka dla omítka W/A<br>sanační přednostka<br>sanační omítka ve dvou vrstvách - celkem tl.25mm<br>skupina sanační vrstva<br>ozn.B2 : 64.8765                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 64.87850 | 1 538.40  | 130 574.01 | 15.00 | 150 160.11 | 0.03675       | 3.12000            | 801-4   | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 11.622434174R1     | Omlítkový sanační systém,3vrst.Ldo 50%<br>Skupina omítka dla omítka W/A<br>sanační přednostka<br>sanační omítka ve dvou vrstvách - celkem tl.25mm<br>Skupina sanační vrstva 100% plovky<br>ozn.B1 : 9.1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 9.17050  | 690.90    | 7 803.18   | 15.00 | 8 973.66   | 0.00800       | 0.07000            | Vlastní | Indiv                    |               |
| 12.622471320RU2    | Náhrty a náhrty vnějších stěn a přítu základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmotu silikátová, složení 6.<br>Penetrace * 2 x krycí nátěr.<br>Položka obsahuje 1x penetrace, 2x základní nátěr. Ostatní nátěry uživo provedl a příslušný odbor povrchové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 80.58780 | 438.30    | 26 434.37  | 15.00 | 30 399.53  | 0.00135       | 0.08000            | 801-1   | RTS 22/1                 | Indiv         |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ                                                       | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH       | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |       |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|-------|
|         |               | Výsudec parapetospařný minerální náter použitelný pro exteriér, odolný vůči povětrnostním účinkům a s vynikající difúzí vodních par.<br>ozn.A: 60.5876                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |           | 60,58000  |            |           |            |               |                   |         |                          |               |       |
| 13      | 622471317R02  | Nátery a náterky vnějších stěn a pilířů základním a krytím nátěrem (nebo přeslíkem povrchu)<br>hmota silikátová, složitost 1 + 2.<br>Penetrace + 2 x krycí náter.<br>Položka obsahuje: 1x penetrace, 2x základní náter. Očíslo náteru užší objemově a příslušný odstup povrchové péče.<br>Výsudec parapetospařný minerální náter použitelný pro exteriér, odolný vůči povětrnostním účinkům a s vynikající difúzí vodních par.<br>ozn.B1: 8.1705<br>ozn.B2: 84.8765 | m2                                                       | 94,04700  | 278,20    | 26 183,86  | 15,00     | 30 069,46  | 0,00096       | 0,08000           | 801-1   | RTS 22/1                 | Indiv         |       |
| 14      | 62247R1       | Příplatek za protipláňovou přísadu<br>ozn.A: 60.5876<br>ozn.B1: 8.1705<br>ozn.B2: 84.8765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                                                       | 154,63460 | 14,80     | 2 288,59   | 15,00     | 2 631,88   | 0,00010       | 0,02000           |         | Vlastní                  | Indiv         |       |
| 15      | 620891121R00  | Zakrytí vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předních oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu<br>nástřem plastických (epoxyd) maltovin<br>1x před lešením: zepnutí proužkami, 1x před lešením náterem.<br>SZ: (0,45*0,45+1,26*0,8*3)+(1,76+1,3)*2,5)*2<br>JV: (1,4*1)*2<br>JZ: (0,8*1,15+1,15*1,3+1,1*1,3)*2+(0,9*0,6)*2<br>(1,2*2,25)*2                     | m2                                                       | 47,96800  | 46,40     | 2 388,67   | 15,00     | 2 725,12   | 0,00004       | 0,00000           | 801-1   | RTS 22/1                 | Indiv         |       |
| 16      | 627452831RT3  | Spárování starého zdiva zdi s vlnu cihelného, do hloubky 50 mm, spárovací maltou<br>zařízení spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyčištěním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odštěpením materiálu<br>do 20 m<br>Položka obsahuje pro opravu kování:<br>do 30% plochy: (0,49+1,06)*0,8*2*2*0,3<br>do 60% plochy: (0,8+1,2)*3,2*2*0,6                                                                                     | m2                                                       | 9,50400   | 1 610,30  | 15 304,29  | 15,00     | 17 589,93  | 0,01532       | 0,15000           | 801-5   | RTS 22/1                 | Indiv         |       |
| Díl: 63 |               | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |           |           | 109 048,53 |           | 125 405,81 |               | 0,80000           |         |                          |               |       |
| 17      | 900           | R03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hodnové zúčtovací sačky stavební dělník, tarifní třída 6 | h         | 36,00000  | 551,10     | 19 839,60 | 15,00      | 22 815,54     | 0,00000           | 0,00000 | 801-1                    | RTS 22/1      | Indiv |
|         |               | Položka obsahuje pro demontáž kamenné dlažby a odstranění vyztužené dlažby a přípravu betonu - ze stávající konstrukce řadou metodicky odstraněny povrchová a podkladní. Před provedením důlní práce musí být povrch dlažby čistý, suchý, rovný, bez výčnělků a dut.                                                                                                                                                                                                |                                                          |           |           |            |           |            |               |                   |         |                          |               |       |
|         |               | Demontáž kamenné dlažby 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |           | 8,00000   |            |           |            |               |                   |         |                          |               |       |
|         |               | Očištění kamenné dlažby 2*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | 12,00000  |            |           |            |               |                   |         |                          |               |       |
|         |               | Očištění a příprava podkladu 2*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |           | 16,00000  |            |           |            |               |                   |         |                          |               |       |
| 18      | 532922352R00  | Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, výškové stavitelné podstavce 35-55 mm<br>(2,8*1,15+2,63*1)*2<br>(13,2*2,865+3,6*0,37)+(1,615*0,035)*2                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                                                       | 60,41632  | 949,80    | 57 383,42  | 15,00     | 65 090,93  | 0,00131       | 0,06000           | 801-1   | RTS 22/1                 | Indiv         |       |
|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |           | 11,70000  |            |           |            |               |                   |         |                          |               |       |
|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |           | 36,54000  |            |           |            |               |                   |         |                          |               |       |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------------|---------------|
| 19             | Spec.632.1    | Dlažba řádová 400/400mm                                                                                                                                                                       | m2  | 12,16000  | 9 062,45  | 31 825,51         | 15,00 | 35 598,34         | 0,08000       | 0,72000           | Vlastní  | Indiv                    |               |
|                |               | Výměna vjadné dlažby 15% 60,41632/109*15                                                                                                                                                      |     | 8,06000   |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
| <b>Díl: 94</b> |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>253 531,30</b> |       | <b>291 561,00</b> |               | <b>2,05000</b>    |          |                          |               |
| 20             | 949942101R00  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m                                                                                        | h   | 80,00000  | 2 105,99  | 168 472,00        | 15,00 | 193 742,80        | 0,00000       | 0,00000/800-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
|                |               | včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, 10t                                                                                                                                     |     | 80,00000  |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
| 21             | 949831101R00  | Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách při opravách vnějších plášťů budov horolezeckým způsobem                                                                                     | kus | 17,00000  | 3 677,40  | 62 515,80         | 15,00 | 71 893,17         | 0,00000       | 0,01000/800-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
| 22             | 941941042R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                                          | m2  | 105,00000 | 81,60     | 8 568,00          | 15,00 | 9 853,20          | 0,01638       | 1,83000/800-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                                                                                |     |           |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
| 23             | 941941292R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení: šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m                               | m2  | 105,00000 | 34,30     | 3 601,50          | 15,00 | 4 141,73          | 0,00000       | 0,10000/800-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                                                                                |     |           |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
| 24             | 94944011R00   | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                         | m2  | 105,00000 | 14,60     | 1 533,00          | 15,00 | 1 762,95          | 0,00000       | 0,00000/800-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
| 25             | 94944031R00   | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                                                                | m2  | 105,00000 | 8,50      | 892,50            | 15,00 | 1 026,38          | 0,00000       | 0,01000/800-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
| 26             | 941941842R00  | Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                                                     | m2  | 105,00000 | 66,70     | 7 003,50          | 15,00 | 8 054,03          | 0,00000       | 0,00000/800-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
| 27             | 94944081R00   | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                       | m2  | 105,00000 | 9,00      | 945,00            | 15,00 | 1 085,75          | 0,00000       | 0,00000/800-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
| <b>Díl: 95</b> |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>2 585,53</b>   |       | <b>2 973,36</b>   |               | <b>0,00000</b>    |          |                          |               |
| 28             | 952901110R00  | Čištění budov mytím vnějších ploch okén a dveří                                                                                                                                               | m2  | 47,96500  | 63,80     | 2 585,53          | 15,00 | 2 973,36          | 0,00001       | 0,00000/801-4     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
|                |               | SZ (0,45*0,45*1,26*0,8*3*(1,75+1,3)*2,5)*2                                                                                                                                                    |     | 22,51000  |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
|                |               | JV (1,4*1)*2                                                                                                                                                                                  |     | 2,80000   |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
|                |               | JZ (0,8*1,15*1,15*1,3*1,1*1,3*2*0,5*0,5*2                                                                                                                                                     |     | 11,66000  |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
|                |               | (1,2*2,25*2)*2                                                                                                                                                                                |     | 10,60000  |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
| <b>Díl: 96</b> |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>11 667,50</b>  |       | <b>13 417,63</b>  |               | <b>0,32000</b>    |          |                          |               |
| 29             | 96061813RT3   | Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                           | m2  | 60,41632  | 175,10    | 10 578,90         | 15,00 | 12 165,74         | 0,00531       | 0,32000/801-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
|                |               | Podložka podlahy pro výměnu kamenné dlažby včetně terče a podkladu                                                                                                                            |     |           |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
| 30             | 967031742R00  | Přísekní plošné zdva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně ponosného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m2  | 3,98075   | 272,50    | 1 088,60          | 15,00 | 1 251,89          | 0,00034       | 0,00000/801-3     | RTS 22/1 | Indiv                    |               |
|                |               | JV ozn.E (2,7*1,45/2*(2,79*1,45)/2                                                                                                                                                            |     | 3,98000   |           |                   |       |                   |               |                   |          |                          |               |
| <b>Díl: 97</b> |               |                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>74 552,49</b>  |       | <b>85 735,36</b>  |               | <b>0,00000</b>    |          |                          |               |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------------|--------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 31  | 078015301R00  | Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabnutím spár, s očištěním zdvař.:<br>5. až 7. stupně složitosti, v rozsahu do 100 %<br>JV ozn.A - 1,1P (0,5*5,4+0,04*8)*2*(1,15+0,1)<br>((3,1+2,15+0,17+0,04*4)*2+7,94+0,04*4)*0,83+0,1)<br>připočet podokenní kotevky (1,16*6+1,25*2)*0,46*2<br>odpočet výplň otvoru -1,20*0,53<br>osNlnl 0,63*2*0,2<br>Množství: 10<br>JZ ozn.A- podokenní římsa (3,5+0,5+0,45)*(1,19+0,2+0,6)+(0,25*0,25)*7<br>Rezerva: 10                                                                                                                   | m2 | 60,58760  | 91,90     | 5 568,00  | 15,00 | 6 403,20   | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 32  | 078015261R00  | Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabnutím spár, s očištěním zdvař.:<br>1. až 4. stupně složitosti, v rozsahu do 50 %<br>JV ozn.B1 - 5,4*1,03<br>JZ ozn.B1 - 1,18*0,7+(1+1,05)*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,17050   | 37,00     | 339,51    | 15,00 | 390,21     | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 33  | 078015281R00  | Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabnutím spár, s očištěním zdvař.:<br>1. až 4. stupně složitosti, v rozsahu do 100 %<br>S2 ozn.B2 (5,85+2,74+7,53+0,27+2,75)*2*0,7<br>-0,45*0,45-(0,9+0,7)*2*0,18-0,9*0,55-0,9*0,35-(0,8+0,35)*2*0,18<br>-0,6*0,7-0,45*0,35-(1,26*0,7)*2-(0,6+0,2)*0,7<br>SV ozn.B2 5,2*1,03+(2,18*2+1,08+5,2)*0,7<br>JV ozn.B2 (5,3*2+5,4)*1,03+(4,68+1,815)*2*1,45-1,05*1,1<br>6,3*1,15-1,05*1,15*2*2<br>JZ ozn.B2 (1,83+1,02+1,14+1,5)*0,7-6,0*0,6<br>0,6*2*0,2+0,6*2*0,4+0,6*0,6+0,1)<br>Množství: 10<br>JV ozn.E (2,7*1,45)*2*(2,78*1,45)/2 | m2 | 88,85676  | 70,50     | 6 264,40  | 15,00 | 7 204,06   | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 34  | 078023411R00  | Výseklí, vyškrabnutí a vyčištění spár zdvař chodníků:<br>mimo komínového<br>ozn.A 60,5876<br>ozn.B1 9,1705<br>ozn.B2 84,6765<br>ozn.E 3,98025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 158,61485 | 77,70     | 12 324,37 | 15,00 | 14 173,03  | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 35  | 079011211R00  | Svislá doprava suší a vybourávání hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím<br>0,93*4+0,1264+0,86016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 1,81686   | 737,30    | 1 339,64  | 15,00 | 1 540,59   | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv         |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Ceník | cen. soustava / platnost | Cenná úroveň |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|---------------|--------------------|-------|--------------------------|--------------|
| 36       | 97901121R00   | Osobní doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím                                                        | t  | 0,86016   | 413,00    | 355,25           | 15,00 | 408,54           | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv        |
|          |               | 0,95016                                                                                                                                                              |    | 0,86020   |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
| 37       | 979062111R00  | Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                               | t  | 15,86049  | 353,80    | 5 611,44         | 15,00 | 6 453,16         | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv        |
|          |               | 0,72639+13,30316+0,95016+0,276+0,59278                                                                                                                               |    | 15,86000  |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
| 38       | 979062121R00  | Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                               | t  | 63,44199  | 37,20     | 2 350,04         | 15,00 | 2 714,05         | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv        |
|          |               | 15,86049+4                                                                                                                                                           |    | 63,44000  |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
| 39       | 979061111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                     | t  | 15,86049  | 238,00    | 3 790,69         | 15,00 | 4 359,26         | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv        |
| 40       | 979061121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                               | t  | 317,20980 | 17,20     | 5 456,01         | 15,00 | 6 274,41         | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv        |
|          |               | 15,86049+20                                                                                                                                                          |    | 317,21000 |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
| 41       | 979990107R00  | Příplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 C8 04 z Katalogu odpadu                                                                                  | t  | 15,00033  | 2 069,00  | 31 035,68        | 15,00 | 35 691,03        | 0,00000       | 0,00000            | 801-3 | RTS 22/1                 | Indiv        |
|          |               | 0,72639+13,30316+0,276+0,59278                                                                                                                                       |    | 15,00000  |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
| 42       | 878kv         | Příplatek za účelné třídění sub-kov                                                                                                                                  | t  | 0,86016   | 128,20    | 107,59           | 15,00 | 123,84           | 0,00000       | 0,00000            |       | Vlastní                  | Indiv        |
| Díl: 99  |               | <b>Stavební přesun hmot</b>                                                                                                                                          |    |           |           | <b>35 247,94</b> |       | <b>40 535,13</b> |               | <b>0,00000</b>     |       |                          |              |
| 43       | 998009101R00  | Přesun hmot samostatně budovaného ležení bez chodu na výšku                                                                                                          | t  | 2,04510   | 2 974,20  | 5 676,03         | 15,00 | 6 759,73         | 0,00000       | 0,00000            | 800-3 | RTS 22/1                 | Indiv        |
| 44       | 998009194R00  | Přesun hmot samostatně budovaného ležení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m                                          | t  | 2,04510   | 2 542,10  | 5 198,85         | 15,00 | 5 978,68         | 0,00000       | 0,00000            | 800-3 | RTS 22/1                 | Indiv        |
| 45       | 998009198R00  | Přesun hmot samostatně budovaného ležení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t  | 38,85690  | 193,40    | 7 514,92         | 15,00 | 8 642,16         | 0,00000       | 0,00000            | 800-3 | RTS 22/1                 | Indiv        |
|          |               | 2,04511+9                                                                                                                                                            |    | 38,86000  |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
| 46       | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů:                                                              | t  | 11,83721  | 1 298,40  | 15 014,32        | 15,00 | 17 298,47        | 0,00000       | 0,00000            | 801-4 | RTS 22/1                 | Indiv        |
|          |               | výšky do 25 m,                                                                                                                                                       |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
|          |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                            |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
|          |               | 0,1849+10,52982+0,80415+0,00048+0,32216                                                                                                                              |    | 11,84000  |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
| 47       | 999281198R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů:                                                              | t  | 11,83721  | 81,10     | 950,00           | 15,00 | 1 104,00         | 0,00000       | 0,00000            | 801-4 | RTS 22/1                 | Indiv        |
|          |               | příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                   |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
|          |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                            |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
| 48       | 999281109R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů:                                                              | t  | 11,83721  | 57,80     | 681,82           | 15,00 | 784,06           | 0,00000       | 0,00000            | 801-4 | RTS 22/1                 | Indiv        |
|          |               | příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m                                                      |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
|          |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                            |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |       |                          |              |
| Díl: 711 |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                            |    |           |           | <b>2 962,00</b>  |       | <b>3 406,30</b>  |               | <b>0,02000</b>     |       |                          |              |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------------|--------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 48              | 711212201R00  | Izolace proti vodě doplňky:<br>Hrubková penetrace                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 3,98025  | 196,40    | 423,50            | 15,00 | 467,03            | 0,00021       | 0,00000            | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |               | JV ozm. E (2,711,45)/2*2,79*1,45/2                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 3,98000  |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
| 50              | 711212002RT2  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 3,98025  | 627,20    | 2 496,41          | 15,00 | 2 870,87          | 0,00473       | 0,00000            | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 51              | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě sváře do 6 m                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,01967  | 1 204,90  | 24,68             | 15,00 | 26,61             | 0,00000       | 0,00000            | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |               | 50 m vedrovně měřeno od těžké podpryvné plochy skládky do těžké podpryvné plochy objektu                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
| 52              | 998711194R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvláštný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost:<br>do 1000 m                                                                                                                                                    | t      | 0,01967  | 560,40    | 7,66              | 15,00 | 8,83              | 0,00000       | 0,00000            | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |               | 50 m vedrovně měřeno od těžké podpryvné plochy skládky do těžké podpryvné plochy objektu                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
| 53              | 998711195R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvláštný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost:<br>za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m                                                                                                           | t      | 0,37373  | 25,50     | 9,53              | 15,00 | 10,96             | 0,00000       | 0,00000            | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |               | 50 m vedrovně měřeno od těžké podpryvné plochy skládky do těžké podpryvné plochy objektu                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
|                 |               | 0,01967*18                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0,37000  |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>174 345,04</b> |       | <b>200 496,80</b> |               | <b>0,39000</b>     |         |                          |               |
| 54              | 712370010RAB  | Povlak. krytina střech, sádko do 10°, lepmoplasty fólie střechní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná síťka, tl. 1,5 mm                                                                                                                              | m2     | 77,28930 | 1 071,49  | 82 807,76         | 15,00 | 95 226,92         | 0,00306       | 0,24000            | AP-PSV  | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |               | z volně položené fólie, spoje sklepeny přitavením a překryty pásmem fólie šířky 500 mm. Vytážení izolace na stěny a přikování na stěně ládkou.                                                                                                                                      |        |          |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
|                 |               | $((3,1+0,15+0,21)*1,15+0,21+2,83+0,15+0,21)*(1+0,21)^2$                                                                                                                                                                                                                             |        | 17,19090 |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
|                 |               | $m=3,1+0,21+(13,6+0,15*2)*(2,85+0,21)+3,14*3,3*3,3/2$                                                                                                                                                                                                                               |        | 60,10000 |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
| 55              | 712 - M.1     | Nářezání přířezu z PVC fólie pod terče, vč. dodávky PVC                                                                                                                                                                                                                             | scubor | 1,00000  | 9 360,40  | 9 360,40          | 15,00 | 10 764,46         | 0,00000       | 0,00000            |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
| 56              | 712391172R00  | Textilia na střechách do 10° ochranná, poležení - bez dodávky textilia                                                                                                                                                                                                              | m2     | 77,28930 | 64,00     | 4 946,52          | 15,00 | 5 688,50          | 0,00003       | 0,00000            | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 57              | 68366199R     | protextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2, zpevněná sborustranná                                                                                                                                                                    | m2     | 85,01823 | 85,30     | 7 252,08          | 15,00 | 8 339,87          | 0,00050       | 0,04000            | SPCM    | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |               | 77,2883*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 85,02000 |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
| 58              | 24633511R     | lze! polyuretanový, spárovací, tlavní, 6. apány 4 až 25 mm; pro interier i exteriér, pro prům. podlahy, barvy bílé, šedá, černá; přilnavost k materiálům beton, ocel, dřevo, cihla, plastické hmoty, sklo, kovy, keramika, zdivo, kámen; tepelná odolnost -30 až 70 °C, přetřítelný | kus    | 22,00000 | 240,90    | 5 299,80          | 15,00 | 6 094,77          | 0,00070       | 0,02000            | SPCM    | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 59              | 712376007R00  | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie rohová láta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC                                                                                                                                                  | m      | 52,83000 | 173,30    | 9 172,77          | 15,00 | 10 548,69         | 0,00076       | 0,04000            | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |               | včetně dodávek výrobků                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
|                 |               | Otvor terasy 4,58*2+13,2+2,785*2                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 27,83000 |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
|                 |               | Ostřiz stěny řasádky 25                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 29,09000 |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |
| 60              | 712376006R00  | Doplňkové konstrukce k podlahovým krytinám z fólie rohová láta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC                                                                                                                                                   | m      | 27,93000 | 171,50    | 4 790,00          | 15,00 | 5 508,50          | 0,00076       | 0,02000            | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |               | včetně dodávek výrobků                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |                   |       |                   |               |                    |         |                          |               |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č.            | Číslo položky                | Název položky                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | CELKEM            | DPH   | Cena s DPH        | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |                              | Obvod terasy 4,58*2*13,2+2,765*2                                                                                                                                                                               |     | 27,95000 |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 61              | 712378008R00                 | Doplňková konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků                                                                     | m   | 25,00000 | 148,70    | 3 717,50          | 15,00 | 4 275,13          | 0,00043       | 0,01000           | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | Délka stěny terasa - 20                                                                                                                                                                                        |     | 25,00000 |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 62              | 712R1                        | Vpust balkonová D75 mm s integrovanou PVC mřížnicí                                                                                                                                                             | kus | 2,00000  | 3 322,20  | 6 644,40          | 15,00 | 7 641,06          | 0,01000       | 0,02000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |                              | Obklopení svahu ústředí (miskový strop) a integrovanou PVC mřížnicí (přizpůsobení fólie na výšku PVC) a vyčištění mřížnic - dodávka + napojení na stávající kanalizační trasy (s)                              |     |          |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 63              | 712R2                        | Napojení redukce na stávající kanalizaci                                                                                                                                                                       | kus | 4,00000  | 956,60    | 3 826,40          | 15,00 | 4 400,36          | 0,00150       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |                              | Napojení redukce na stávající kanalizaci DN 100 - montáž + dodávka redukce RT 071 110/75 a redukce R-G DN 100/110                                                                                              |     | 4,00000  |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 64              | 900 RT3                      | HZS, Práce v terénu díle 6 (např. terasa)                                                                                                                                                                      | h   | 16,00000 | 611,20    | 9 779,20          | 15,00 | 11 246,08         | 0,00000       | 0,00000           | Prav.M  | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | Příprava podkladu pro položení tělesa PVC-PL                                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|                 |                              | 2*5                                                                                                                                                                                                            |     | 16,00000 |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 65              | 900 RT4                      | HZS, Práce v terénu díle 7 (např. terasa)                                                                                                                                                                      | h   | 40,00000 | 650,30    | 26 012,00         | 15,00 | 29 813,80         | 0,00000       | 0,00000           | Prav.M  | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | Práce na zahradě v polích - odjezd střešní práce                                                                                                                                                               |     |          |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 66              | 998712101R00                 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                     | t   | 0,32074  | 1 383,80  | 443,84            | 15,00 | 510,42            | 0,00000       | 0,00000           | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 67              | 998712184R00                 | Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m                                                                                    | t   | 0,32074  | 425,20    | 136,38            | 15,00 | 156,84            | 0,00000       | 0,00000           | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 68              | 998712109R00                 | Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m                                           | t   | 5,08406  | 25,60     | 156,01            | 15,00 | 179,41            | 0,00000       | 0,00000           | 800-711 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|                 |                              | 0,32074*19                                                                                                                                                                                                     |     | 0,06095  |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> |                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>240 090,94</b> |       | <b>276 104,58</b> |               | <b>1,98000</b>    |         |                          |               |
| 69              | 764.R1                       | Demontáž okapového plechu nerez, š 350mm                                                                                                                                                                       | m   | 7,20000  | 68,10     | 497,52            | 15,00 | 572,15            | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |                              | 3,5*2                                                                                                                                                                                                          |     | 7,20000  |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 70              | 764.R2                       | Demontáž okapového plechu poz., š od 250 do 330mm                                                                                                                                                              | m   | 22,90000 | 62,00     | 1 418,80          | 15,00 | 1 632,77          | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |                              | (4,0+1,8)*2+8,5                                                                                                                                                                                                |     | 22,90000 |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 71              | 764.R3                       | Oplechování - sříška ozn.K1 š 330mm                                                                                                                                                                            | m   | 1,00000  | 376,40    | 376,40            | 15,00 | 432,86            | 0,00243       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |                              | Sříška Lodi z celonoflex povlakového plechu s povrchovou povrchovou úpravou - odjezd - šedý dlažební dlažbačník a příslušného odjezdu pan. strážní                                                             |     |          |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
| 72              | 764.R4                       | Okapový plech ozn.K2 š 300mm                                                                                                                                                                                   | m   | 30,10000 | 424,70    | 12 783,47         | 15,00 | 14 700,99         | 0,00221       | 0,07000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |                              | Pod klenutou stěnu z neobdřív a tenký bude odjezd střešní plech š 300mm z celonoflex povlakového plechu s povrchovou povrchovou úpravou - odjezd - šedý dlažební dlažbačník a příslušného odjezdu pan. strážní |     |          |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|                 |                              | (4,0+1,8+3,5)*2+8,5                                                                                                                                                                                            |     | 30,10000 |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Can. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 73   | 24633511R     | Imel polyuretanový, spárovací, třancí; š. spáry 4 až 25 mm; pro interier i exteriér, pro prom. podlahy, barva bílá, šedá, černá; přilnavost k materiálům beton, ocel, dřevo, cihla, plastická hmota, sklo, kovy, keramika, zdivo, kámen; teplotná odolnost -30 až 70 °C; přetřítelný | kub | 20,00000 | 238,90    | 4 798,00  | 15,00 | 5 517,70   | 0,00070       | 0,01050           | SPCM    | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 74   | 764311201R00  | Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny a úpravou krytiny u okapů, prostupů a výžhůlců.<br>z tabulí velikost 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°                                                                                                            | m2  | 64,43650 | 1 455,50  | 93 787,33 | 15,00 | 107 855,43 | 0,01887       | 1,22000           | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|      |               | 10% : (4,7*2,5)/2*4+(2,5*3)/2*3+(2,3,8)/2*3*5 7*3/2)*0,1                                                                                                                                                                                                                             |     |          | 5,47000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | (3,3*2,4)*2,9+0,35*5,5+(12,5+2,1)*2,6*4)*0,1                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | 17,03000  |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | 1*(3,3*2,4)*2,6+2,5*2,6/2)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | -1,81000  |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | (8,5+1,5)*8,8*4+(12,1+2,5)*3,2)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 43,74000  |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | 5,5*2*4*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 64,43650  |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 75   | 764311822R00  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°                                                                                                                                                                                                    | m2  | 84,43650 | 54,80     | 3 531,12  | 15,00 | 4 060,79   | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 76   | 764 R5        | Oplechování římsy z Pz plechu +, oplech.pod římsou rš 1300mm                                                                                                                                                                                                                         | m   | 13,62000 | 864,60    | 11 779,94 | 15,00 | 13 545,03  | 0,00648       | 0,00000           | Vlastní | Indiv                    |               |
|      |               | Oplech.římsy+ pod římsou 10% : (4,7*4+16 7/3+17,7)*2+2 5/3+6*2+2*3+5 7+0,35*2)*0,1                                                                                                                                                                                                   |     |          | 13,62000  |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 77   | 764 R6        | Demontáž oplechování Pz římsy + oplech.pod římsou, rš 1300mm                                                                                                                                                                                                                         | m   | 13,62000 | 95,10     | 886,66    | 15,00 | 1 019,66   | 0,00783       | 0,11000           | Vlastní | Indiv                    |               |
| 78   | 764 R7        | Oplechování Pz okapu rš 1000mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 13,90500 | 640,80    | 8 910,32  | 15,00 | 10 246,87  | 0,00461       | 0,00000           | Vlastní | Indiv                    |               |
|      |               | 10% : (7,95*4+3,25*2+3,8)*3+1*2+5,8*2)*0,1                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 6,27000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | (3 7*3+1*2+2,7*2+8,35+19,5+0,5*2)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                |     |          | 4,74000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | (4 3*3+1*2+2,5*2+8,1)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 2,90000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 79   | 764 R8        | Demontáž oplechování okapů rš 1000mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 13,90500 | 61,36     | 713,33    | 15,00 | 820,33     | 0,00000       | 0,00000           | Vlastní | Indiv                    |               |
| 80   | 764355203R00  | Žaluzie z pozinkovaného plechu výroba a montáž žaluzie včetně háků, šel, rohu, rovných hrdel a odstavců.<br>nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm                                                                                                                                      | m   | 14,20500 | 650,60    | 9 241,77  | 15,00 | 10 625,04  | 0,00548       | 0,08000           | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|      |               | 10% : (7 95*4+3,25*2+3,8)*3+1*2+5,8*2)*0,1                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 6,27000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | (3 7*3+1*2+2,7*2+8,35+19,5+0,5*2)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                |     |          | 4,74000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | 8*4*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 3,20000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 81   | 764355611R00  | Demontáž žaluzie nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                                                                                                                                                          | m   | 14,20500 | 89,40     | 1 269,93  | 15,00 | 1 460,42   | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 82   | 764362270R00  | Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž :<br>úžlabí , rš 900 mm                                                                                                                                                                                                 | m   | 9,78000  | 519,30    | 5 078,75  | 15,00 | 5 840,56   | 0,00489       | 0,05000           | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|      |               | Název 10% : (1*3+2,7*6)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 5,22000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | Úžlabí 10% : (8,4*4+3*4)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | 4,56000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 83   | 764392852R00  | Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 900 mm, sklonu přes 45°                                                                                                                                                                                                                | m   | 9,78000  | 45,60     | 445,87    | 15,00 | 512,87     | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 84   | 764339230R00  | Imenování z pozinkovaného plechu výroba a montáž imenování komínů, zděných ventilací a jejich střešních prvků, s hřbítky :<br>na hladké krytině, v ploše                                                                                                                             | m2  | 0,75000  | 1 762,80  | 1 322,10  | 15,00 | 1 520,42   | 0,00835       | 0,01000           | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|      |               | (3,5*2*2)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 0,75000   |           |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 85   | 764339631R00  | Demontáž imenování komínů, zděných ventilací u jejich střešních prvků :<br>na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°                                                                                                                                                         | m2  | 0,75000  | 94,70     | 71,03     | 15,00 | 81,68      | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1. 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1. 582 73        |

| P.č.            | Číslo položky                | Název položky                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|---------------|--------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 86              | 764 R9                       | Oplech síťové okna a poklopů                                                                                                 | m2 | 2,25000   | 1 300,10  | 2 925,23         | 15,00 | 3 384,01         | 0,01887       | 0,04000            |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |                              | 10% : (2,25+2,25)*0,1                                                                                                        |    | 2,25000   |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| 67              | 764 R10                      | Demont. oplechování střechen a poklopů                                                                                       | m2 | 2,25000   | 66,10     | 149,73           | 15,00 | 171,04           | 0,00000       | 0,00000            |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 88              | 764 R11                      | Pokrytí vkyřů a hodin                                                                                                        | m2 | 8,60000   | 1 696,60  | 13 177,58        | 15,00 | 15 154,18        | 0,01887       | 0,12000            |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |                              | 10% : (8,7+10)*0,1                                                                                                           |    | 5,03500   |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| 89              | 764 R12                      | Demontáž pokrytí vkyřů a hodin                                                                                               | m2 | 6,60000   | 106,00    | 702,90           | 15,00 | 808,34           | 0,01887       | 0,12000            |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 90              | 000 RT4                      | (RTS. Práce v terénu šířky 7 (např. terasa)                                                                                  | h  | 80,00000  | 717,00    | 57 360,00        | 15,00 | 65 964,00        | 0,00000       | 0,00000            | Prav.M  | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | Práce na schodišti v přízemí - odhrazení stavební a kempingové práce.                                                        |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| 91              | 998764103R00                 | Přesun hmot pro konstrukci kempingové příplatek v objektech výšky do 24 m                                                    | t  | 1,98368   | 2 347,80  | 4 667,38         | 15,00 | 5 355,87         | 0,00000       | 0,00000            | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | 50 m vodorovně                                                                                                               |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| 92              | 998764194R00                 | Přesun hmot pro konstrukci kempingové příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou nejvzdálenější dopravní vzdálenost: | t  | 1,98368   | 1 341,20  | 2 660,51         | 15,00 | 3 059,59         | 0,00000       | 0,00000            | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | do 1 000 m                                                                                                                   |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
|                 |                              | 50 m vodorovně                                                                                                               |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| 93              | 998764199R00                 | Přesun hmot pro konstrukci kempingové příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou nejvzdálenější dopravní vzdálenost: | t  | 37,68992  | 41,00     | 1 545,29         | 15,00 | 1 777,08         | 0,00000       | 0,00000            | 800-764 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | za každých dalších i započatých 1 000 m přes 1 000 m                                                                         |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
|                 |                              | 50 m vodorovně                                                                                                               |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
|                 |                              | 1,98368*19                                                                                                                   |    | 37,69000  |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| <b>Díl: 765</b> | <b>Krytiny tvrdé</b>         |                                                                                                                              |    |           |           | <b>73 806,85</b> |       | <b>84 877,88</b> |               | <b>0,740000</b>    |         |                          |               |
| 94              | 765342811R00                 | Demontáž břidličné krytiny z desek nebo šupin tvarovaných, k dalšímu použití                                                 | m2 | 23,00000  | 162,60    | 3 738,80         | 15,00 | 4 300,77         | 0,00000       | 0,00000            | 800-765 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | 5% z 460m2 : 460*0,05                                                                                                        |    | 21,00000  |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| 95              | 765342891R00                 | Demontáž břidličné krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° , k dalšímu použití                                      | m2 | 23,00000  | 9,70      | 223,10           | 15,00 | 256,57           | 0,00000       | 0,00000            | 800-765 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 96              | 765341652R00                 | Vyspravení břidličné krytiny z ovládku 300x200 mm, přes 2 do 5%                                                              | m2 | 460,00000 | 138,40    | 64 124,00        | 15,00 | 73 742,60        | 0,00161       | 0,74000            | 800-765 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 97              | 765341099R00                 | Vyspravení břidličné krytiny příplatek k ceně:                                                                               | m2 | 460,00000 | 9,40      | 3 864,00         | 15,00 | 4 443,60         | 0,00000       | 0,00000            | 800-765 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | za sklon přes 45 do 60°                                                                                                      |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| 98              | 998765103R00                 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m                                                                      | t  | 0,74060   | 1 432,20  | 1 060,68         | 15,00 | 1 219,78         | 0,00000       | 0,00000            | 800-765 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | 50 m vodorovně                                                                                                               |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| 99              | 998765194R00                 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou nejvzdálenější dopravní vzdálenost:         | t  | 0,74060   | 735,60    | 544,78           | 15,00 | 626,51           | 0,00000       | 0,00000            | 800-765 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | do 1000 m                                                                                                                    |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
|                 |                              | 50 m vodorovně                                                                                                               |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| 100             | 998765199R00                 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou nejvzdálenější dopravní vzdálenost:         | t  | 14,07140  | 17,90     | 250,47           | 15,00 | 288,04           | 0,00000       | 0,00000            | 800-765 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|                 |                              | za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m                                                                           |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
|                 |                              | 50 m vodorovně                                                                                                               |    |           |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
|                 |                              | 0,7406*19                                                                                                                    |    | 14,07000  |           |                  |       |                  |               |                    |         |                          |               |
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> |                                                                                                                              |    |           |           | <b>30 408,50</b> |       | <b>34 959,78</b> |               | <b>0,000000</b>    |         |                          |               |
| 101             | 767 R1                       | Demontáž zábradlí schodiště a terasy                                                                                         | m  | 30,50000  | 303,60    | 9 265,90         | 15,00 | 10 655,79        | 0,00000       | 0,00000            |         | Vlastní                  | Indiv         |

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| D: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Can. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
|     |               | Zubradl terasy (4,8+1,8+3,8)*2+9,8                                                                             | m      | 30,50000    |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | Zpětná montáž zábradlí schodiště a terasy, včetně záclit olovem                                                | m      | 30,50000    | 688,20    | 21 142,60         | 15,00 | 24 313,89         | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|     |               | <b>Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene</b>                                                                 |        |             |           | <b>395 257,28</b> |       | <b>454 545,87</b> |               | <b>4,58000</b>    |         |                          |               |
|     | 103           | 782131140R00 Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene?                                  | m2     | 3,98025     | 1 986,80  | 7 835,52          | 15,00 | 9 010,85          | 0,03178       | 0,13000           | 800-782 | RTS 22/ I                | Indiv         |
|     |               | Součástí 25 a 30 mm                                                                                            |        |             |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | světlých nebo tmavých stěn pravidelnými deskami s lícem rovným                                                 |        |             |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | ozn.E - 2,7*1,45/2+2,70*1,45/2                                                                                 |        | 3,98000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     | 104           | 782.R1 Příplatek za obklad oblohou                                                                             | m2     | 3,98025     | 2 202,20  | 8 765,31          | 15,00 | 10 080,11         | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|     | 105           | 800.R13.7821 HZS, Práce v terénu #08 8                                                                         | h      | 6,00000     | 535,10    | 3 198,60          | 15,00 | 3 678,39          | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|     |               | Zaměření pro obklad : 3*2                                                                                      |        | 6,00000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     | 106           | Spec.782.1 Nerezový kotěvní materiál na obklad stěn kamenem                                                    | soubor | 1,00000     | 4 333,20  | 4 333,20          | 15,00 | 4 983,18          | 0,01000       | 0,01000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|     | 107           | Spec.782.2 Deska obkladová tlustká 3,3cm žula                                                                  | m2     | 5,57235     | 6 207,30  | 34 589,25         | 18,00 | 38 777,64         | 0,08100       | 0,45000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|     |               | Obkladový materiál v odstínu kamene na objektu a kůle dle výkresu schodiště a přírodních stěn kamene ová práce |        | 3,88025*1,4 | 5,57235   |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     | 108           | 622904212R00 Obkvení fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2                                     | m2     | 246,23580   | 142,00    | 34 965,48         | 15,00 | 40 210,30         | 0,00032       | 0,08000           | 801-1   | RTS 22/ I                | Indiv         |
|     |               | Microvegetal (mnohy. řasy a lišejníky) účinný biologický přípravek                                             |        |             |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | ozn.D1 nárožní kamery :                                                                                        |        |             |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | SZ : 0,8*0,7*8+0,72*0,72                                                                                       |        | 4,37000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | SV : 0,8*1,03+0,4*0,4+0,0*0,7                                                                                  |        | 1,66000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | JV : 0,6*1,03*6                                                                                                |        | 3,71000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | JZ : 0,6*0,7*3+0,35*0,7+0,35*1,05+0,6*1,05                                                                     |        | 2,50000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | ozn.D1 sokl                                                                                                    |        |             |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | SZ : ((7,05+3,34+7,75)+0,27*(3,35)*2+3,2+1,76+1,3)*0,2                                                         |        | 8,73000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | SV : 5,8*0,26+2,58*0,48+2,78*0,43+2,55*0,37+5,8*0,27                                                           |        | 6,40000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | JV : ((6,8*0,36)+(0,6+5,3)*0,4)+(4,88*0,425)+(1,515+3,1)*0,45)*2*5,5*0,55                                      |        | 21,62000    |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | JZ : ((4,35+0,6)*0,4+0,35*0,5+(9,9+0,85+0,0)*0,6                                                               |        | 6,57000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | +0,6*0,42*(0,35+4,35)*0,3                                                                                      |        | 0,77000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | ozn.D2 okna                                                                                                    |        |             |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | SZ : ((0,7*2+0,9)*0,18*3+(0,6*0,35)+(0,9+0,35)*2*0,18+(0,6*0,7)                                                |        | 2,32000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | +(0,45*0,35)+(0,9+0,35)*2*3*0,15+(0,33*0,8*2)+(0,38*0,8*2)                                                     |        | 2,80000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | JZ : ((0,7*8+1,05)*2+0,8+0,65+0,6*3)*0,15+(0,5+0,95)*2*0,15                                                    |        | 2,20000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | +(0,6+0,95)*2*2*(0,6+1,15)*2*0,45                                                                              |        | 4,91000     |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | ozn.D3 okap chodítek                                                                                           |        |             |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | SZ : ((0,85+7,05+3,34+7,53)*2+(3,75*3))*0,85+(2,2+2,15)*0,3                                                    |        | 40,17000    |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |
|     |               | SV : (5,8*2+2,58*2+2,76)*0,85                                                                                  |        | 16,61000    |           |                   |       |                   |               |                   |         |                          |               |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.C. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | JV (0,85*0,5+0,5*0,5+0,3*0,85+1,815*4,5+2)*0,2+4,85)*0,85                                                                                   |    |           | 49,15000  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | JZ (4,35*2+0,35*2+0,9)*0,85+(3+0,85)*0,2                                                                                                    |    |           | 17,18000  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | Makročást                                                                                                                                   |    |           | 0,00000   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D4 stupně                                                                                                                               |    |           |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | SZ (2,2*0,2*2)*0,1+2,2*0,3+1,79*0,33                                                                                                        |    |           | 1,50000   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | (2,15+0,2*2)*0,1+2,15*0,3+1,3*0,36                                                                                                          |    |           | 1,39000   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | JV (1,4+0,15)*2*0,15+1,26*0,2                                                                                                               |    |           | 0,70000   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | Makročást                                                                                                                                   |    |           | 0,00000   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D5 schodiště                                                                                                                            |    |           |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | JV (1,7*0,3*10+1,7*0,3*11+2,035*0,37)*2                                                                                                     |    |           | 19,19000  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | (3,5+2,4)*0,25*2                                                                                                                            |    |           | 2,85000   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | Makročást                                                                                                                                   |    |           | 0,00000   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D6 obruba schodiště a terasy                                                                                                            |    |           |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | JV ((4,815+1,815+3,5)*2+(0,3+0,3*2))*0,4+0,2*2+0,035*2)                                                                                     |    |           | 26,41000  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | (1,5*0,5+3,14*0,4*0,4)*2                                                                                                                    |    |           | 2,50000   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 108  | 622804121R00  | Odbělení řezák roční odbělení ocelovým kartáčem,                                                                                            | m2 | 246,2358  | 181,40    | 44 687,17  | 15,00 | 51 367,25  | 0,00000       | 0,00000           | 601-1   | RTS 22/1                 | Indiv         |
|      |               | ozn D1-D5 246,2358                                                                                                                          |    |           | 246,24000 |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 110  | 622804112R00  | Odbělení řezák drátovou vodicou, slešňové řezáky 1 - 2                                                                                      | m2 | 246,2358  | 57,20     | 16 547,05  | 15,00 | 19 028,11  | 0,00000       | 0,00000           | 601-1   | RTS 22/1                 | Indiv         |
|      |               | ozn D1-D5 246,2358                                                                                                                          |    |           | 246,24000 |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 111  | 678023251R00  | Výsekaní, vykrábání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene                                                              | m2 | 49,48414  | 65,70     | 3 251,11   | 15,00 | 3 738,78   | 0,00000       | 0,00000           | 601-3   | RTS 22/1                 | Indiv         |
|      |               | ozn D1 40% 56,3476/100*40                                                                                                                   |    |           | 22,53604  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D2 40% 12,023/100*40                                                                                                                    |    |           | 4,80920   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D5 22,1359                                                                                                                              |    |           | 22,14000  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 112  | 782,R2        | Zaepárování spár zdiva kamenného                                                                                                            | m2 | 49,48414  | 875,60    | 48 275,73  | 15,00 | 56 518,24  | 0,00000       | 0,25000           | Vlastní |                          | Indiv         |
|      |               | Vysékaní spár zdiva zepárování spárovací směsí pro kamenné zdivo s hydraulickým odvětráním odlehčením a tiskem,                             |    |           |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D1 40% 56,3476/100*40                                                                                                                   |    |           | 22,53604  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D2 40% 12,023/100*40                                                                                                                    |    |           | 4,80920   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D5 22,1359                                                                                                                              |    |           | 22,13500  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 113  | 782,R3        | Opava a doplnění kamene oprávnými kamennými hmotami                                                                                         | m2 | 123,03630 | 1 086,70  | 131 242,82 | 15,00 | 150 928,24 | 0,01000       | 1,23000           | Vlastní |                          | Indiv         |
|      |               | Opava a doplnění kamenných oprávnými kamennými hmotami zjednotčením opávaného místa s povolenými částmi kamene. Výběr vhodných hmot a typů, |    |           |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | směsnost bude odvozena z projektování                                                                                                       |    |           |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D1 56,3476                                                                                                                              |    |           | 56,34760  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D2 12,023                                                                                                                               |    |           | 12,02300  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D4 3,6116                                                                                                                               |    |           | 3,61160   |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D5 22,1359                                                                                                                              |    |           | 22,13500  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|      |               | ozn D6 28,916                                                                                                                               |    |           | 28,91600  |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 114  | 782,R4        | Demontáž kamenných obrub                                                                                                                    | m  | 30,36000  | 593,10    | 18 006,52  | 15,00 | 20 707,50  | 0,00000       | 0,00000           | Vlastní |                          | Indiv         |

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

| P.E.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Cenik   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|-------|------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 121      | 763226100R00  | Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní.<br>Základní terasy : (4,8+1,0+3,8)*2+8,5)*0,95*<br>Sklepní okna na SZ : (0,8*0,55)*2*3+(0,5+0,55)*2*0,2*3                                                                                                                                                                                          | m2     | 62,66000    | 74,70     | 4 649,37   | 15,00 | 5 346,76   | 0,00008       | 0,01000           | 800-763 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 57,95000    |           | 4 71000    |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 122      | 763222110R00  | Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x emal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 62,66000    | 256,50    | 16 197,61  | 15,00 | 18 627,25  | 0,00042       | 0,03000           | 800-763 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 123      | 522904112R00  | Očistění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2<br>Potřeba proudu pro očištění přibližně 1000000 W<br>Kupina lac.poz. 644,365<br>13% rezerva 644,365*0,15                                                                                                                                                                                                 | m2     | 741,01975   | 70,20     | 52 019,59  | 15,00 | 59 822,63  | 0,00003       | 0,01000           | 801-1   | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 124      | 522604117R00  | Očistění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7<br>Potřeba proudu pro očištění klapových a kovových žlábkových prvků<br>Kdem. + Fav.prvky : 589,555<br>15% rezerva 589,555*0,15                                                                                                                                                                           | m2     | 677,98625   | 122,20    | 82 650,18  | 15,00 | 95 277,68  | 0,00002       | 0,01000           | 801-1   | RTS 22/1                 | Indiv         |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 539,55000   |           | 85,43000   |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 125      | 763201811R00  | Odstanění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním<br>644,365*589,555*185,1+02,66                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 1 481,68000 | 38,90     | 57 489,18  | 15,00 | 66 112,50  | 0,00001       | 0,01000           | 800-763 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1 481,68000 |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 126      | 763903811R00  | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly<br>644,365*589,555*185,1+82,66                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 1 481,68000 | 74,80     | 110 829,68 | 15,00 | 127 454,11 | 0,00007       | 0,10000           | 800-763 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1 481,68000 |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 127      | 763904811R00  | Ostatní práce odrezávání kovových konstrukcí<br>644,365*589,555*185,1+82,66                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 1 481,68000 | 20,30     | 30 078,10  | 15,00 | 34 589,82  | 0,00001       | 0,01000           | 800-763 | RTS 22/1                 | Indiv         |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1 481,68000 |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 128      | 763.R1        | Natěr hydrofobní impregnací slož.1-2<br>Návrh hydrofobní impregnací - 0,16% odp.množ. hustotou impregnace, která chrání stavební materiály před vlhčením, usnadňuje jejich údržbu, nebo ochranu povrchu. Paropropustný ochranný nátěr namázaný štětlou pomalou, na vodní bázi. Látka je oproti běžným prostředkům bezbarvá a bez zápachu.<br>ozn D1-D8 246,2358 | m2     | 246,23580   | 155,50    | 38 288,97  | 15,00 | 44 033,12  | 0,00400       | 0,96000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 246,23580   |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| Díl: M21 |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |           | 26 062,53  |       | 29 971,91  |               | 0,00000           |         |                          |               |
| 129      | 210.R1        | Demonáž topného kabelu ze žlabu<br>7,35*4+3,25*2+3,6*3+1*2+5,8*2+3,7*3+1*2+2,7*2<br>8,35*19,5+0,5*2+8*4                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 142,05000   | 45,10     | 6 406,49   | 15,00 | 7 367,43   | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 81,20000    |           | 69,85000   |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 130      | 210.R2        | Zpětná montáž topného kabelu ze žlabu, včetně kotv.pásku + naplétávání                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 142,05000   | 121,40    | 17 244,87  | 15,00 | 19 831,80  | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 131      | 210.R3        | Odkoušení topného kanálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,00000     | 2 411,20  | 2 411,20   | 15,00 | 2 772,86   | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
| Díl: M24 |               | <b>Montáže vzduchotechnických zař</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |           | 13 018,00  |       | 14 979,70  |               | 0,04000           |         |                          |               |
| 132      | 900.RT3.24.1  | M25, Práce v tenině třída 6<br>0,15x0,15m - 2 kusy : 1*2<br>0,35x0,3m - 8 kusů : 1*9<br>1,1x1,m : 6,5                                                                                                                                                                                                                                                           | h      | 22,00000    | 578,20    | 12 720,40  | 15,00 | 14 626,46  | 0,00200       | 0,04000           |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000     |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 13,50000    |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 6,50000     |           |            |       |            |               |                   |         |                          |               |
| 133      | 998726101R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,04400     | 4 064,30  | 178,39     | 15,00 | 205,15     | 0,00000       | 0,00000           | 800-726 | RTS 22/1                 | Indiv         |
| 134      | 998726194R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zveřejněný přesun přes vymezenou největší<br>dopravní vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,04400     | 2 030,60  | 89,36      | 15,00 | 102,76     | 0,00000       | 0,00000           | 800-721 | RTS 22/1                 | Indiv         |

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

|    |      |                                       |
|----|------|---------------------------------------|
| S: | 01_1 | ĎETSKÝ DOMOV NOVÁ VES - OPRAVA TERASY |
| O: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |
| R: | 01   | Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73        |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>2 970 000,00</b> |
|---------------|---------------------|