



Návrh smlouvy o dílo

2215 / 23

ID:161073

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – Oprava střechy kuchyně a internátu“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602283; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	PĚLUCHA střechy s.r.o.
se sídlem:	Třebětice 68, 769 01 Holešov
zastoupený:	Filipem Pěluchou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Filip Pělucha, jednatel
zástupce pro věci technické:	Adam Šrámek, projektový manager
osoba pověřená vedením stavby:	Vlastimil Hulenka, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
tel./email:	+420 604 622 424
IČO:	086 21 110
DIČ:	CZ08621110
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	4906587002/5500
zápis v obchodním rejstříku:	vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114340

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – Oprava střechy kuchyně a internátu**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností ATING s.r.o., Husovo náměstí 63, Ledec nad Sázavou, IČO 068 39 690, pod názvem „**Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – Oprava střechy kuchyně a internátu**“.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“).

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací,

dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Areál Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou, Koželská 551, Ledec nad Sázavou (st. par. č. 2303 a st. par. č. 645 v k. ú. Ledec nad Sázavou).

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **duben 2023**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **130 dnů ode dne předání staveniště**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s TDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 4 275 965,27 Kč

DPH 21 %: 897 952,71 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 5 173 917,98 Kč

slovy: pět milionů jedno sto sedmdesát tři tisíc devět set sedmnáct korun českých devadesát osm haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatel; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – Oprava střechy kuchyně a internátu“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíše obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítí dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického

dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen

v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do

doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s dokončením části díla v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.

11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, na niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť.

11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30

kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele

Za objednatele

**Filip
Pělucha**
Digitálně
podepsal Filip
Pělucha
Datum:
2023.04.11
13:35:34 +02'00'

Filip Pělucha
jednatel

**Mgr.
Karel
Janoušek**
Digitálně
podepsal Mgr.
Karel Janoušek
Datum:
2023.04.13
13:39:00 +02'00'

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0643
Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internátu

KSO: CC-CZ
Místo: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 08621110
PĚLUCHA střechy s.r.o., Třeběčice 68, 769 01 Holešov DIČ: CZ08621110

Projektant: IČ: 06839690
Ating, s.r.o. DIČ: CZ06839690

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Rozpočet byl vypracován v podrobnosti dokumentace k provádění stavby.
- Konkrétní výrobky a obchodní značky jsou uvedeny jako příklad kvalitativního a parametrického standardu.
- Veškeré položky na příloze atd. jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.
- Pokud jsou uvedeny konkrétní stavební přílohy, platí zároveň předchozí bod pro stavební přílohy neuvedené, tzn. neuvedené stavební přílohy konkrétní položkou jsou součástí jednotkových cen ostatních položek.
- Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize.
- Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace.
- V rozsahu prací zhotovitelé jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR, a které dodavatel vzhledem ke své odbornosti a znalosti mohl a měl předpokládat.
- V rozsahu prací zhotovitelé jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potřeby a strojní zařízení (prostory, základy, chráničky). Pro potřeby údržby a opravy prostupu požárními stěnami. Pomocné zednické práce.
- Ceny jsou konečné, obsahují veškeré náklady potřebné pro kompletní dokončení a předání funkčního díla – dodávku, montáž, kotvení a spojovací prostředky, zapojení, oživení, zprovoznění, ožukování a vyregulování dodaného zařízení. Součástí dodávky je též kompletní výrobní příprava, tj. zhotovení dodavatelské dokumentace, propojení a odsouhlasení dodavatelské dokumentace s tvorem projektu a investorem, účast na kontrolních dnech stavby, koordinace speciálních prací se stavební částí, převzetí rozměrů na stavbě. Součástí dodávky jsou dokumentace a doklady dodaného díla dokumentaci, tj. výchozí revize, měření a ožukování, prohlášení o shodě, záruční listy, návody a manuály, zaškolení obsluhy, certifikace zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti, certifikace požární odolnosti konstrukcí. Dodávka obsahuje veškerou dopravu, přepravu, vyhození, rozmístění a instalaci prvku, odvoz a likvidaci sutí, odpadu, likvidaci obalů, závěrečný čistý úklid. Cena obsahuje dále náklady na výrobu, ožukování a odsouhlasení prototypu atypických výrobků, ožukování vzorů na místě. Vzorový prototyp a zkoušky budou provedeny v rozsahu, počtu verzí a čase potřebném k jejich úplnému protokolárním odsouhlasení. Vzorování a výroba prototypu bude provedena před zadáním do výroby. Zadání do výroby bude provedeno po protokolárním odsouhlasení dodavatelské dokumentace, prototypů a vzorků ze strany autorů návrhu a investora. - Výše uvedené platí pro všechny rozpočty, soupisy prací a výkazy výměr.
- Místo plnění: Ledeč nad Sázavou.

Cena bez DPH			4 275 965,27
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 275 965,27	897 962,71
	15,00%	0,90	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 173 917,98

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
	PĚLUCHA střechy s.r.o. Třeběčice 68 769 01 Holešov	Filip Pělucha	Digitálně podepsal Filip Pělucha Datum: 2023.04.11 13:35:58 +02'00'
Datum a podpis	Razítko	V Třeběčicích dne 20.02.2023 Datum a podpis	Filip Pělucha, jednatel Razítko

Návod na vyplnění

Míně lze pouze tučným se žlutým podbarvením

1) na první řadě Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

- a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
- b) Rekapitulace objektů
- potřebná data náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

- a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

- b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebná data náklady

- c) Odlovkové náklady ze stavby
- ceny u položek
- množství, pokud má být podbarven
- a v případě potřeby poznámky (ta je ve štyřem sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0643
Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internátu

Místo: Datum: 9. 12. 2022
Zadavatel: Projektant: Ating, s.r.o.
Uchazeč: PĚLUCHA střechy s.r.o., Třeběčice 68, 769 01 Holešov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 275 965,27	5 173 917,98
221215_02	0643_ROZPOČET_01_DPS	4 275 965,27	5 173 917,98
01.02	SO101 a SO102 - stavební úpravy	4 034 110,72	4 881 273,97
02.01	SO101 a SO102 - elektroinstalace	125 715,00	152 115,15
03.01	SO03 - stavební úpravy	116 139,55	140 528,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internálu

Objekt:

221215_02 - 0643_ROZPOČET_01_DPS

Soupis:

01.02 - SO101 a SO102 - stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebětice 68, 769 01 Holešov

Projektant:

Ating, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

08621110

DIČ:

CZ06621110

IČ:

06839690

DIČ:

CZ06839690

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 034 110,72

DPH základní
snižená

Základ daně

4 034 110,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

847 163,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 881 273,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PĚLUCHA střechy s.r.o.
Třebětice 68
769 01 HolešovFilip
PěluchaDigitálně
podepsal Filip
Pělucha
Datum: 2023.04.11
13:36:31 +02'00'

Filip Pělucha, jednatel

Datum a podpis:

Razítko

V Třebětích dne 20.02.2023

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internálu

Objekt:

221215_02 - 0643_ROZPOČET_01_DPS

Soupis:

01.02 - SO101 a SO102 - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebětice 68, 769 01 Holešov

Datum:

9. 12. 2022

Projektant:

Ating, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 034 110,72

HSV - Práce a dodávky HSV

628 197,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 870,50

62 - Úprava povrchů vnějších

6 670,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

520 347,76

997 - Přesun sítě

100 979,52

PSV - Práce a dodávky PSV

3 305 412,94

712 - Pevňkové krytiny

25 111,94

713 - Izolace tepelné

17 285,35

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

24 500,00

762 - Konstrukce tesafské

116 612,44

764 - Konstrukce klempířské	2 582 047,35
765 - Krytina skládaná	203 654,05
766 - Konstrukce truhlářské	250 642,81
767 - Konstrukce zámečnické	22 000,00
783 - Dokončovací práce - nálety	63 559,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	58 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledč nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internétu

Objekt:

221215_02 - 0643_ROZPOČET_01_DPS

Soupis:

01.02 - SO101 a SO102 - stavební úpravy

Místo:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ating, s.r.o.

Uchazeč:

PÉLUCHA střechy s.r.o., Třebátice 68, 769 01 Holešov

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						4 034 110,72
D	HSV	Práce a dodávky HSV				628 197,78
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 870,50
D	82	Úprava povrchů vnějších				6 870,50
1	K	62/001	Příplatek zednické zapravení kolem lůž, uvedení fasády a navazujících konstrukcí do původního stavu	m2	3,741	500,00
PP		Příplatek zednické zapravení kolem lůž, uvedení fasády a navazujících konstrukcí do původního stavu				
P		Poznámka k položce:				
W		Razerna množství 10 %			3,401	
W		"pol. 764 002 871 " 17,005*0,2			3,401	
W		Součet			3,741	
2	K	62/002	Příplatek zednické zapravení, opravy fasády po lešení	kpl	1,900	5 000,00
PP		Příplatek zednické zapravení, opravy fasády po lešení				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				520 347,76
3	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zařízení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	2 234,400	50,00
PP		Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zařízením II, 4 do 300 kg/m2 šířky II, SV09 plus 0,9 do 1,2 m, výšky plus 10 do 25 m				
W		"SO101, v. 10 m a 13 m " ((33,98+12,98+1,0+2,15+20,37)*10,0)+(17,19*13,0)			798,070	
W		"SO101, umístění na srovnání konstrukci, šití SO102, plocha z CAD, " 50,0			50,000	
W		"SO102 v. 12 m a 15 m " ((17,32+1,0+11,03+1,0+14,64)*12,0)+(11,0+12,09+1,0)*15,0)			751,230	
W		"SO102 v. 15 m, strana od hřebě " 42,34*15,0			635,100	
W		Součet			2 234,400	
4	K	941221211	Příplatek k lešení řadového rámového těžkého š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	134 064,000	1,60
PP		Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zařízením II, 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití k ceně -1111 nebo -1112				
P		Poznámka k položce:				
W		2 měsíce			134 064,000	
5	K	941221912	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zařízení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	2 234,400	30,00
PP		Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zařízením II, 4 do 300 kg/m2 šířky II, SV09 plus 0,9 do 1,2 m, výšky plus 10 do 25 m				
6	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na leškových konstrukcích dvoutýčového	m	191,010	8,00
PP		Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na leškových konstrukcích dvoutýčového				
W		"SO101, " (33,98+12,98+1,0+2,15+20,37)*(7,19)			77,650	
W		"SO101, umístění na srovnání konstrukci, šití SO102, plocha z CAD, " 11,94			11,940	
W		"SO102 " (42,34+17,32+1,0+11,03+1,0+14,64)*(1,0+12,09+1,0)			101,420	
W		Součet			191,010	
7	K	944111222	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutýčového za první a ZKD den použití	m	11 460,600	0,80
PP		Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1112				
P		Poznámka k položce:				
W		2 měsíce			11 460,600	
8	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	2 234,400	15,00
PP		Montáž ochranné sítě, zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken				
9	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	134 064,000	0,40
PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
P		Poznámka k položce:				
W		2 měsíce			134 064,000	
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	2 234,400	12,00
PP		Demontáž ochranné sítě, zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken				
11	K	944711112	Montáž záchytné sítěky š do 2 m	m	2,000	50,00
PP		Montáž záchytné sítěky zřizované souladně s lešovým nebo s lešovým lešením, šířky plus 1,5 do 2,0 m				
W		"ochranná sítěška nad vstupem do objektu, " 2,0			2,000	
W		Součet			2,000	
12	K	944711212	Příplatek k záchytné sítěšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	120,000	0,80
PP		Montáž záchytné sítěšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné sítěšky k ceně -1112				
P		Poznámka k položce:				
W		2 měsíce			120,000	
D	997	Přesun suš				100 979,52
13	K	997013501	Odvoz suš a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,518	150,00
PP		Odvoz suš a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku, se složením, na vzdálenost do 1 km				
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suš a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 065,540	8,00
PP		Odvoz suš a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku, se složením, na vzdálenost Příplatek k první za každý další i započítá 1 km přes 1 km				
P		Poznámka k položce:				
W		Trhový Štěpánov - 30 km			1 065,540	
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,922	2 000,00
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního s demokétního zařízení do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04				
P		Poznámka k položce:				
W		Odliš 784, 762				
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,413	2 000,00
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného zařízení do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 01				
P		Poznámka k položce:				
W		Odliš 788				
17	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	32,183	2 500,00
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadu pod kódem 17 06 05				

P		Poznamka k položce Ods 712, 762, 786					
D PSV		Práce a dodávky PSV		3 305 412,94			
D 712		Povlakové krytiny		25 111,94			
18	K	712400831	Odstánění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvě	m2	1 220,597	20,00	24 411,94
PP		Odstánění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové jednovrstvě					
P		Poznamka k položce					
P		Pojistná hydroizolace, stávající					
WV		Reserva množství 10 %					
WV		1109,834*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
19		K 712400845		Demontáž ventilací hlavice na ploché střefe sklonu do 30°			
PP		Odstánění ze střech šikmých přes 10° do 30° desek ventilací hlavice					
D 713		Izolace tepelné		17 285,36			
20	K	713411142.a	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými Al páskou 2x, LEPENÁ na potrubí	m2	8,445	150,00	1 266,75
PP		Montáž izolace tepelné potrubí a sítě pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou Nánikovou řetí přípravými samolepicí Nánikovou páskou					
P		Poznamka k položce					
P		Reserva množství 10 %					
WV		"kanalizační potrubí DN150, izolovaná část dl. (0,4+3,34) průměr 150 mm: " (2*PI*0,075*((0,4+3,34)/2,0))" 7,0					
WV		"potrubí kuchyně DN 400, izolovaná část dl. 1,2 m " (2*PI*0,2*1,2)					
WV		Součet					
WV		7,677*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
21	M	27127203.a	izolace plošná kaučuková samolepicí, role, Armacell Armaflex AF-25MM/EA II 25 mm	m2	15,992	1 000,00	15 992,00
PP		izolace plošná kaučuková samolepicí, role, Armacell Armaflex AF-25MM/EA II 25 mm					
P		Poznamka k položce:					
WV		Reserva množství 10 % dle pol. 713 411 142 a prokáz 5 %					
WV		"pol. 713 411 142 a, 2 vrstvy - celkem d. 50 mm: " 7,615*2,0					
WV		Součet					
WV		15,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
22	K	999713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,019	1 100,00	20,90
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 8 m do 12 m					
23	K	999713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	300,00	5,70
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu					
D 721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace		24 500,00			
24	K	721279153	Montáž hlavice ventilací polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	7,000	1 000,00	7 000,00
PP		Ventilací hlavice montáž ventilací hlavice z polypropylen (PP) ostatních typů DN 110					
25	M	28612265	Hlavice ventilací plastová PP DN 160	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
PP		Hlavice ventilací plastová PP DN 160					
D 762		Konstrukce tesalské		116 612,44			
26	K	762001	Pomocná nosná konstrukce z dřevěných hranolů pro montáž výjezu na střechu vč. PU	m	28,000	250,00	7 000,00
PP		Pomocná nosná konstrukce z dřevěných hranolů pro montáž výjezu na střechu vč. PU					
WV		"pol.: 764 213 652, dva trámy dl. 1,0 " (1,0*2,0)*14,0					
WV		Součet					
27	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	166,445	180,00	29 960,10
PP		Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z vyřezávaných prken z prken hoblovaných					
P		Poznamka k položce					
P		Oprava bednění z 15 % plochy					
WV		Reserva množství 10 %					
WV		1109,634*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
28	M	60511120	řezivo střešní prkna prismatická střešní 25/32 mm d 2-5 m	m3	5,859	8 500,00	49 801,50
PP		řezivo střešní prkna prismatická střešní 25/32 mm d 2-5 m					
P		Poznamka k položce:					
P		Oprava bednění z 15 % plochy					
WV		Reserva množství 10 %					
WV		"762 341 250 pol. montáž bednění: " 166,445*0,032*1,1					
WV		Součet					
29	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	166,445	80,00	13 315,60
PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obšokových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hoblovaných					
P		Poznamka k položce					
P		Oprava bednění z 15 % plochy					
WV		Reserva množství 10 %					
WV		1109,634*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
30	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken II do 32 mm plochy jednotlivé do 1 m2	m	33,600	150,00	5 040,00
PP		Vyřezání otvoru v bednění střech bez rozestání krytiny z prken II, do 32 mm, otvoru plochy jednotlivé do 1 m2					
P		Poznamka k položce:					
WV		Reserva množství 10 %					
WV		Osvazení výjezu na střechu					
WV		"SO101: " 5,0*0,5*4,0					
WV		Meziosočet					
WV		"SO102: " 8,0*0,5*4,0					
WV		Meziosočet					
WV		Součet					
31	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,326	1 090,00	5 805,34
PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí stavy, prkna, hřebíky, pásyva ocel, vruty					
WV		"762 341 250 pol. montáž bednění: " 166,445*0,032					
WV		Součet					
32	K	999762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesalské v objektech v do 24 m	t	3,347	1 400,00	4 685,80
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesalské státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
33	K	999762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,347	300,00	1 004,10
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesalské státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu					
D 764		Konstrukce klempířské		2 582 047,35			
34	K	764002801	Demontáž závěsné lišty do suti	m	63,217	80,00	5 057,36
PP		Demontáž klempířských konstrukcí závěsné lišty do suti					
P		Poznamka k položce					
WV		Reserva množství 10 %					
WV		SO101					
WV		"lišt 28,5": " 2,0*6,78					
WV		"střešňa 18,4": " 1,0*5,17					
WV		Meziosočet					
WV		SO102					
WV		"lišt 25,7": " 2,0*7,1					
WV		"střešňa 16,1": " 2,0*5,16					
WV		"lišt 25,7": " 2,0*7,1					
WV		Meziosočet					
WV		Součet					
WV		57,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
35	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	167,904	80,00	13 432,32
PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					

P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %			4 700		
W	"SO101, komin 2x: " 2,0"((2,0"((0,5)+0,5+(0,5)+2,0"0,85"0,5)			1 500		
W	"SO101, odvětrání kuchyně (pouze výměna oplechování, trouba i hlavička stávkajd): " 1,5			2 830		
W	"SO102, komin 1x: " 1,0"((2,0"((0,5)+0,72+(0,5)+2,0"1,1"0,5)			9 020		
W	Součet			9 822		
39	K 764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilčních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	9 000	100,00	900,00
PP	Demontáž křemepitých konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilčních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
W	"SO101, ventilční nástavce: " 1,0+1,0+1,0			3 000		
W	"SO101, stojár rozžasu po drátě " 1,0			1 000		
W	Mezisoučet			4 000		
W	"SO102, anténa: " 1,0			1 000		
W	"SO102, ventilční nástavce " 1,0+1,0+1,0+1,0			4 000		
W	Mezisoučet			5 000		
W	Součet			9 000		
40	K 764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	101,541	85,00	8 630,99
PP	Demontáž křemepitých konstrukcí žlabu podokapního do suti					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	"SO101: " 12,86+30,37+33,98			77,310		
W	"SO102: " 15,0			15,000		
W	Součet			92,310		
W	92,31"1,1 Přepočtené koeficientem množství			101,541		
41	K 764004861	Demontáž svodu do suti	m	5,000	75,00	375,00
PP	Demontáž křemepitých konstrukcí svodu do suti					
W	"SO101, v délce oca 1,0 m: " 5,0"1,0			5,000		
W	"SO102: " 0,0			0,000		
W	Součet			5,000		
42	K 764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	25,600	690,00	17 654,00
PP	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm					
W	"oplechování stěn kominu: "			15,500		
W	"SO101, komin 2x, v. 1,0 m: " 2,0"((2,0"0,5+2,0"0,85"0,4)+1,0"1,0			10,100		
W	"SO102, komin 1x, v. 1,0 m: " ((2,0"0,72+2,0"1,1"0,4)+1,0"1,0			25,600		
W	Součet					
43	K 764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	1 220,597	225,00	274 634,33
PP	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	1109,634"1,1 Přepočtené koeficientem množství			1 220,597		
44	K 764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svislé z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	1 220,597	1 300,00	1 586 776,10
PP	Krytina ze svislé, ze šablony nebo drážkových štěrů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapu, prostupu a výtěhu					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	1109,634"1,1 Přepočtené koeficientem množství			1 220,597		
45	M 55351102	mříž ochranná proti pádům Al s barevným povrchem š 125mm	m	167,904	130,00	21 827,52
PP	mříž ochranná proti pádům Al s barevným povrchem š 125mm					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	162,64"1,1 Přepočtené koeficientem množství			167,904		
46	K 764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytinu průběžného dvoutrubkového	m	335,808	150,00	50 371,20
PP	Montáž oplechování svislých prvků sněhového zachytávače průběžného dvoutrubkového					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	SO101, 2 řady					
W	"okapové hrany: " (33,98"2,0"2,0			135,920		
W	SO102, 2 řady					
W	"okapové hrany: " (42,34"2,0"2,0			169,360		
W	Součet			305,280		
W	305,28"1,1 Přepočtené koeficientem množství			335,808		
47	M 55351067	trubka sněhohlamu 28x2x3000mm pro falcované Al střechy	m	671,616	200,00	134 323,20
PP	trubka sněhohlamu 28x2x3000mm pro falcované Al střechy					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	"cel. 764 203 156, montáž zachytávače " 335,808			335,808		
W	Součet			335,808		
W	335,808"2 Přepočtené koeficientem množství			671,616		
48	M 55351069	svírka trubky sněhohlamu dvojitá pro falcované Al střechy	kus	288,640	300,00	86 592,00
PP	svírka trubky sněhohlamu dvojitá pro falcované Al střechy					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	SO101, 2 řady					
W	"okapové hrany, držák max. a 1200 mm, 2 sřetní roviny, 2 řady: " ((33,98"1,2)+1,0"2,0"2,0			117,267		
W	SO102, 2 řady					
W	"okapové hrany, držák max. a 1200 mm, 2 sřetní roviny, 2 řady: " ((42,34"1,2)+1,0"2,0"2,0			145,133		
W	Součet			262,400		
W	262,4"1,1 Přepočtené koeficientem množství			288,640		
49	K 765135023.a	Montáž stoupací plošiny délky přes 1,0 m	kus	14,000	1 500,00	21 000,00
PP	Montáž střešních doplňků stoupací plošiny, šířky přes 1 m					
50	M 55351098	plošina stoupací pro falcované i skládané Al střechy 250x1200mm	kus	14,000	1 521,00	21 294,00
PP	plošina stoupací pro falcované i skládané Al střechy 250x1200mm					
W	7"2 Přepočtené koeficientem množství			14,000		
51	M 55351072	držák stoupací plošiny pro falcované i skládané hliníkové střechy	kus	28,000	450,00	12 600,00
PP	držák stoupací plošiny pro falcované i skládané hliníkové střechy					
W	14"2 Přepočtené koeficientem množství			28,000		
52	K 764211603	Oplechování větrného hřebene z hranatých hřebenešů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	110,341	650,00	71 721,65
PP	Oplechování svislých prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větrného v krytině ze šablony z hřebenešů hranatých, včetně větrného pásu rš 250 mm					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	109,31"1,1 Přepočtené koeficientem množství			110,341		
53	K 764212634	Oplechování štítu závětrnou kšitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	63,217	550,00	34 769,35
PP	Oplechování svislých prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou kšitou rš 330 mm					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	57,47"1,1 Přepočtené koeficientem množství			63,217		
54	K 764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	167,904	450,00	75 556,80
PP	Oplechování svislých prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapových plechem střechy rovné rš 200 mm					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	162,64"1,1 Přepočtené koeficientem množství			167,904		
55	K 764213652	Sřetní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	14,000	2 250,00	31 500,00
PP	Oplechování svislých prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sřetní výlez rozměru 600 x 900 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
W	Odstání výlezu na střechu					
W	"SO101: " 5,0			5 000		
W	Mezisoučet			5 000		
W	"SO102: " 9,0			9 000		
W	Mezisoučet			9 000		
W	Součet			14 000		
56	K 764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	17,006	650,00	11 053,90
PP	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou botní nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou nebo plechovou rš 330 mm					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	15,48"1,1 Přepočtené koeficientem množství			17,006		
57	K 764312662	Příplatek za kolování lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou do zatepleného podkladu	m	17,006	50,00	850,30
PP	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní a formování do tvaru krytiny Příplatek k ošetření za kolování do zatepleného podkladu					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	15,48"1,1 Přepočtené koeficientem množství			17,006		
58	K 764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez štítu z Pz s povrchovou úpravou	m2	19,866	350,00	6 953,10
PP	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez štítu, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
P	Poznámka k položce:					
W	Reserva množství 10 %					
W	viz 764 002 881					
W	"SO101, komin 2x: " 2,0"((2,0"((0,5)+0,5+(0,5)+2,0"0,85"0,5)			4 700		
W	"SO101, odvětrání kuchyně (pouze výměna oplechování, trouba i hlavička stávkajd): " 1,5			1 500		
W	"SO102, komin 1x: " 1,0"((2,0"((0,5)+0,72+(0,5)+2,0"1,1"0,5)			2 830		
W	Mezisoučet			9 020		
W	"oplechování stěn kominu: "					
W	"SO101, komin 2x, v. 1,0 m: " 2,0"((2,0"0,5+2,0"0,85"0,4)+1,0"1,0			5 400		
W	"SO102, komin 1x,					

VV		"štitové hrany" - ((5,170,6)+1,0)*(0,3+0,4+0,15)			8,174	
VV		Mezisoučet			127,089	
VV		SO102, a 600 mm				
VV		"okapové hrany" - (((42,340,6)+1,0)*(0,3+0,4+0,15))*2,0			121,663	
VV		"štitové hrany" - ((7,140,6)+1,0)*(0,3+0,4+0,15))*4,0			43,633	
VV		"štitové hrany" - ((5,160,6)+1,0)*(0,3+0,4+0,15))*2,0			16,330	
VV		Mezisoučet			181,616	
VV		Součet			308,705	
VV		308,705*1,1 "Připočtené koeficientem množství"			339,576	
78	M	60514114	rozvoje jeřabíkové lázeň impregnovaná dle 4 m	m3	0,978	12 500,00
PP			rozvoje jeřabíkové lázeň impregnovaná dle 4 m			12 225,00
P			Poznámka k položce			
VV			Reserva množství 10 % dle pol. 766 427 112 + profize 20 %		0,815	
VV			"pol. 766 427 112 podkladový rolet" - 0,04*0,06*339,576		0,815	
VV			Součet		0,978	
VV			0,815*1,2 "Připočtené koeficientem množství"			
79	K	968766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,546	1 300,00
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské staveny z hmotnosti přesunovacího materiálu vedoucího dopravní vztahlosti do 50 m v objektech			709,80
80	K	968766181	Přijímání k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,546	300,00
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské staveny z hmotnosti přesunovacího materiálu. Přijímání k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu			163,60
D	767		Konstrukce zámečnické			22 000,00
81	K	767661010	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kolvených do zdva	kus	1,000	5 000,00
PP			Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, usazených do zdva			5 000,00
82	M	44983021	žebřík výstupový jednoduchý přímý z olovovaného hliníku dle 4m	kus	1,000	8 500,00
PP			žebřík výstupový jednoduchý přímý z olovovaného hliníku dle 4m			8 500,00
83	K	767995112.a	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kpl	1,000	2 000,00
PP			Montáž vnitřních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg			2 000,00
P			Poznámka k položce			
P			Způsob montáže antény v. zpravení			
84	M	767995112.b	nová anténa dle stávající, rezerva v případě nutnosti její kompletní výměny z důvodu poškození, v. 4,5 m	kus	1,000	3 500,00
PP			nová anténa dle stávající, rezerva v případě nutnosti její kompletní výměny z důvodu poškození, v. 4,5 m			3 500,00
P			Poznámka k položce			
P			Kompletní provedení včetně kování do nové konstrukce, včetně všech komunikačních prvků, propojení a oživení tak, aby přehle stávající účel v plném rozsahu a bylo plně funkční.			
85	K	767996801.a	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kpl	1,000	1 500,00
PP			Demontáž vnitřních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg			1 500,00
P			Poznámka k položce			
P			Demontáž antény pro opětovné použití			
86	K	767996801.b	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kpl	1,000	1 500,00
PP			Demontáž vnitřních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg			1 500,00
VV			"demontáž sloupku rozřezu do ktr. - 1,0		1,000	
VV			Součet		1,000	
D	783		Dokončovací práce - nátěry			63 559,00
87	K	783201403	Oprášení lesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	127,116	50,00
PP			Příprava podkladu, lesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení			6 355,90
P			Poznámka k položce			
P			Reserva množství 10 %			
88	K	783214101	Základní jednorázový syntetický nátěr lesařských konstrukcí	m2	127,116	150,00
PP			Základní nátěr lesařských konstrukcí jednorázový syntetický			19 067,70
P			Poznámka k položce			
P			Reserva množství 10 %			
89	K	783217101	Krycí jednorázový syntetický nátěr lesařských konstrukcí	m2	127,116	150,00
PP			Krycí nátěr lesařských konstrukcí jednorázový syntetický			19 067,70
P			Poznámka k položce			
P			Reserva množství 10 %			
90	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr lesařských konstrukcí	m2	127,116	150,00
PP			Lazurovací nátěr lesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický			19 067,70
P			Poznámka k položce			
P			Reserva množství 10 %			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			100 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			33 500,00
91	K	011414003.a	Průzkum výskytu odpadu - zkouška na ověření výskytu azbestu	kpl	1,000	8 500,00
PP			Průzkum výskytu odpadu - zkouška na ověření výskytu azbestu			8 500,00
92	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	15 000,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby			15 000,00
P			Poznámka k položce			
P			SO101, SO102, SO103			
93	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	10 000,00
PP			Ostatní dokumentace			10 000,00
P			Poznámka k položce			
P			Výrobní dokumentace pro schválení AD			
P			SO101, SO102, SO103			
D	VRN3		Zařízení staveniště			58 000,00
94	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	45 000,00
PP			Zařízení staveniště			45 000,00
P			Poznámka k položce			
P			Zbořování, loupání, demontáž a likvidace vč. WC, průběžného a finálního úklidu atd			
P			SO101, SO102, SO103			
95	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00
PP			Energie pro zařízení staveniště			5 000,00
P			Poznámka k položce			
P			SO101, SO102, SO103			
P			Připojení přes stavební rozvaděč zhotovitele a podružným měřením			
95	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	8 000,00
PP			Oplocení staveniště			8 000,00
P			Poznámka k položce			
P			SO101, SO102, SO103			
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			9 000,00
97	K	075603000.a	Jiná ochranná pásma - kontrolované pásmo	...	1,000	9 000,00
PP			Jiné ochranné pásma - kontrolované pásmo			9 000,00
P			Poznámka k položce			
P			Vývoření kontrolovaného pásma pro realizaci prací a jeho provoz. Likvidace azbestu			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internátu

Objekt: 221215_02 - 0643_ROZPOČET_01_DPS

Soupis: 02.01 - SO101 a SO102 - elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebětice 68, 769 01 Holešov

Projektant:

Ating, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

08621110

DIČ:

CZ08621110

IČ:

06839690

DIČ:

CZ06839690

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 125 715,00

DPH základní snížená	Základ daně 125 715,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 26 400,15 0,00

Cena s DPH v CZK 152 115,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PĚLUCHA střechy s.r.o.
Třebětice 68
769 01 Holešov

Filip
Pělucha

Digitalně
podepsal Filip
Pělucha
Datum:
2023.04.11
13:37:04 +02:00

Filip Pělucha, jednatel

Datum a podpis:

Razítko

V Třeběticích dne 20.02.2023

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internátu

Objekt:

221215_02 - 0643_ROZPOČET_01_DPS

Soupis:

02.01 - SO101 a SO102 - elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebětice 68, 769 01 Holešov

Datum:

9. 12. 2022

Projektant:

Ating, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

125 715,00

M - Práce a dodávky M

125 715,00

21-M - Elektromontáže

117 315,00

65-M - Elektroinstalace

8 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internátu

Objekt:

Soupis:

02.01 - SO101 a SO102 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant: Aling, s.r.o.

Uchazeč:

PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebětica 68, 769 01 Holešov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							125 715,00
D M Práce a dodávky M							125 715,00
D 21-M Elektromontáže							117 315,00
1	K	210220101.RU2	Vodíče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm + podpěry	m	280,000	150,00	42 000,00
	PP		Vodíče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm + podpěry				
	W		*SO101: * 120,0		120,000		
	W		*SO102: * 160,0		160,000		
	W		Součet		280,000		
2	K	210220431.R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky, úhel	kus	50,000	150,00	7 500,00
	PP		Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky, úhel				
	W		*SO101: * 20,0		20,000		
	W		*SO102: * 30,0		30,000		
	W		Součet		50,000		
3	K	210220301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	9,000	125,00	1 125,00
	PP		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO				
	W		*SO101: * 4,0		4,000		
	W		*SO102: * 5,0		5,000		
	W		Součet		9,000		
4	K	210220301.RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	140,000	130,00	18 200,00
	PP		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS				
	W		*SO101: * 60,0		60,000		
	W		*SO102: * 80,0		80,000		
	W		Součet		140,000		
5	K	210220301.RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	9,000	150,00	1 350,00
	PP		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ				
6	K	210220401.RT1	Označení svodu šítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky šítku	kus	9,000	60,00	540,00
	PP		Označení svodu šítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky šítku				
7	K	21-M/001	Revize bleskosvodu	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00
	PP		Revize bleskosvodu				
	W		*SO101: * 1,0		1,000		
	W		*SO102: * 1,0		1,000		
	W		Součet		2,000		
8	K	21-M/002	Lešení a plošiny	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Lešení a plošiny				
	P		Práce na k. položce				
			Součet stavebního rozpočtu				
9	K	21-M/003	Mimostaveništní doprava	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava				
10	K	21-M/004	Úklid a likvidace odpadu	kpl	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		Úklid a likvidace odpadu				
11	K	21-M/005	Izolální podpěra vedení pro stofár STA, vč. montáže	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
	PP		Izolální podpěra vedení pro stofár STA, vč. montáže				
	W		*SO102: * 4,0		4,000		
	W		Součet		4,000		
12	K	210220421.R00	Jiskřiče - sestavení a montáž + dodávka	kus	1,000	23 800,00	23 800,00
	PP		Jiskřiče - sestavení a montáž + dodávka				
	W		*SO102: * 1,0		1,000		
	W		Součet		1,000		
D 65-M Elektroinstalace							8 400,00
13	K	650811112.R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m	280,000	30,00	8 400,00
	PP		Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internátu

Objekt:

221215_02 - 0643_ROZPOČET_01_DPS

Soupis:

03.01 - SQ03 - stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebělice 68, 769 01 Holešov

IČ:

08621110

DIČ:

CZ08621110

Projektant:

Ating, s.r.o.

IČ:

06539690

DIČ:

CZ06539690

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PĚLUCHA střechy s.r.o.
Třebělice 68
769 01 HolešovFilip
PěluchaOprava střechy kuchyně a internátu
dne 20.12.2023 10:10:10

Filip Pělucha, jednatel

Datum a podpis:

Razítko

V Třebělicích dne 20.12.2023

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internátu

Objekt:

221215_02 - 0643_ROZPOČET_01_DPS

Soupis:

03.01 - SQ03 - stavební úpravy

Místo:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ating, s.r.o.

Uchazeč:

PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebělice 68, 769 01 Holešov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

116 139,55

HSV - Práce a dodávky HSV

26 762,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 272,50

62 - Úprava povrchů vnějších

1 272,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 733,44

997 - Přesun sulě

1 756,91

PSV - Práce a dodávky PSV

89 376,70

712 - Povlakové krytiny

534,24

762 - Konstrukce tesařské

2 286,81

764 - Konstrukce klempířské

68 025,15

765 - Krytina skládaná

3 846,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a internátu

Objekt:

221215_02 - 0643_ROZPOČET_01_DPS

Soupis:

03.01 - SO03 - stavební úpravy

Místo:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ating, s.r.o.

Uchazeč:

PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebálce 68, 769 01 Holešov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							116 139,55
D HSV Práce a dodávky HSV							26 762,85
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 272,50
D 62 Úprava povrchů vnějších							1 272,50
1	K	62/001	Příplatek zednické zapravení kolem štítu, uvedení fasády a navazujících konstrukcí do původního stavu	m2	2,545	500,00	1 272,50
	PP		Příplatek zednické zapravení kolem štítu, uvedení fasády a navazujících konstrukcí do původního stavu				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Rezerva množství 10 %				
	WV		*pol. 784 002 671: ~ 11,572*0,2		2,314		
	WV		Součet		2,314		
	WV		2,314*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,545		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 733,44
2	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	101,800	50,00	5 090,00
	PP		Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením š. 4 do 300 kg/m2 š.fty š. 5,609 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m				
	WV		*SO103 v. 10 m ~ (4,67*10,0*2,0)		93,400		
	WV		*SO103 návaznost na š.š. SO102, v. 2,8 m ~ 3,0*2,8		8,400		
	WV		Součet		101,800		
3	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 108,000	1,60	9 772,80
	PP		Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením š. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		2 měsíce				
	WV		101,8*50 *Přepočtené koeficientem množství		6 108,000		
4	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	101,800	30,00	3 054,00
	PP		Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením š. 4 do 300 kg/m2 š.fty š. 5,609 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m				
5	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vlnitého na lešeníových konstrukcích dvouúrovňového	m	9,340	8,00	74,72
	PP		Montáž ochranného zábradlí trubkového vlnitého na lešeníových konstrukcích dvouúrovňového				
	WV		*SO103 ~ (4,67*2,0)		9,340		
	WV		Součet		9,340		
6	K	944111222	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvouúrovňovému za první a ZKD den použití	m	560,400	0,80	448,32
	PP		Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		15				
	WV		9,34*50 *Přepočtené koeficientem množství		560,400		
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	101,800	16,00	1 628,80
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken				
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	6 108,000	0,40	2 443,20
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		2 měsíce				
	WV		101,8*50 *Přepočtené koeficientem množství		6 108,000		
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	101,800	12,00	1 221,60
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken				
D 997 Přesun sutě							1 758,91
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,869	150,00	130,35
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,070	8,00	208,56
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Trhový Štěpánov - 30 km				
	WV		0,869*30 *Přepočtené koeficientem množství		26,070		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,537	2 000,00	1 074,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Opět 784, 787				
	WV		V konkrétním případě rozhoduje podíl vázancementu ve směsi ostatních stavebních odpadů: 782, 785				
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,172	2 000,00	344,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Opět 786, 782				
D PSV Práce a dodávky PSV							89 376,70
D 712 Pevňkové krytiny							534,24
14	K	712400831	Odstranění pevných krytin střech do 30° jednovrstvě	m2	26,712	20,00	534,24
	PP		Odstranění pevných krytin střech do 30° krytiny pevné jednovrstvě				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Rezerva množství 10 %				
	WV		24,284*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		26,712		
D 762 Konstrukce tesafaké							2 286,81
15	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	3,643	180,00	655,74
	PP		Bednění a lafování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Oprava bednění z 15 % plochy				
	WV		Rezerva množství 10 %				
	WV		24,284*0,15 *Přepočtené koeficientem množství		3,643		
16	M	60511120	řezivo stavební prkna prismatická středová š 25(32)mm d 2-5m	m3	0,128	8 500,00	1 088,00
	PP		řezivo stavební prkna prismatická středová š 25(32)mm d 2-5m				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Oprava bednění z 15 % plochy				
	WV		Rezerva množství 10 %				
	WV		*762 341 250 pol. montáž bednění ~ 3,643*0,032*1,1		0,128		
	WV		Součet		0,128		
17	K	762341511	Demontáž bednění střech z prken	m2	3,643	80,00	291,44
	PP		Demontáž bednění a lafování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se vyláčením nadstřešních konstrukcí z prken hoblovaných š. do 32 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Oprava bednění z 15 % plochy				
	WV		Rezerva množství 10 %				
	WV		24,284*0,15 *Přepočtené koeficientem množství		3,643		
18	K	762395000	Spojovací prostředky kovů, bednění, lafování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,117	1 090,00	127,53
	PP		Spojovací prostředky kovů, bednění a lafování, nadstřešních konstrukcí svory, pletky, kloubky, pásova ocel, vlny				

W		762 341 250 pol. montáž bednění " 3,643*0,032			0,117		
W		Součet			0,117		
19	K	998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesací v objektech v do 24 m	t	0,073	1 400,00	102,20	
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesací staveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
20	K	998762181 Přilpatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	l	0,073	300,00	21,90	
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesací staveny z hmotností přesunovaného materiálu Přilpatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jednotlivý výšku objektu					
D	764	Konstrukce klmpířské				68 025,15	
21	K	764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	10,274	80,00	821,92	
PP		Demontáž klmpířských konstrukcí okapového plechu do suti v krytině skládané					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		SO103					
W		4,67*2,0			9,340		
W		Součet			9,340		
W		9,34*1,1 Přepočtené koeficientem množství			10,274		
22	K	764002871 Demontáž lemování zdi do suti	m	11,572	80,00	925,76	
PP		Demontáž klmpířských konstrukcí lemování zdi do suti					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		SO100					
W		"nákladnost na SO101, 29" " 2,83*2,0			5,260		
W		"nákladnost na sportovní halu, 29" " 2,83*2,0			5,260		
W		Součet			10,520		
W		10,52*1,1 Přepočtené koeficientem množství			11,572		
23	K	764042419 Strukturovaná oddělovací rohož z integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	26,712	225,00	6 010,20	
PP		Strukturovaná oddělovací rohož z integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		24,284*1,1 Přepočtené koeficientem množství			26,712		
24	K	764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svivků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	26,712	1 300,00	34 725,60	
PP		Krytina ze svivků, ze šablon nebo tažkových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou o tepal, protupadu a vývěšů					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		24,284*1,1 Přepočtené koeficientem množství			26,712		
25	M	55351102 mříž ochranná proti pláskům Al s barevným povrchem š 125mm	m	10,274	130,00	1 335,62	
PP		mříž ochranná proti pláskům Al s barevným povrchem š 125mm					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		9,34*1,1 Přepočtené koeficientem množství			10,274		
26	K	764203156 Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	10,274	150,00	1 541,10	
PP		Montáž oplechování střechních prvků sněhového zachytávače průběžného dvoutrubkového					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		SO101, 1 řada					
W		"okapová hrana " (4,67*1,0)*2,0			9,340		
W		Součet			9,340		
W		9,34*1,1 Přepočtené koeficientem množství			10,274		
27	M	55351067 trubka sněhohlamu 28x2x3000mm pro falcované Al střechy	m	20,548	200,00	4 109,60	
PP		Trubka sněhohlamu 28x2x3000mm pro falcované Al střechy					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		"pol. 764 203 156, montáž zachytávače " 10,274			10,274		
W		Součet			10,274		
W		10,274*2 Přepočtené koeficientem množství			20,548		
28	M	55351069 svírka trubky sněhohlamu dvojité pro falcované Al střechy	kus	10,761	300,00	3 228,30	
PP		svírka trubky sněhohlamu dvojité pro falcované Al střechy					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		SO103, 1 řada					
W		"okapová hrana, drážk max. 4 1200 mm, 2 vřesní roviny, 1 řada "((4,67*1,2)+1,0)*2,0*1,0			9,783		
W		Součet			9,783		
W		9,783*1,1 Přepočtené koeficientem množství			10,761		
29	K	764211603 Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenešů z větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,137	650,00	3 339,05	
PP		Oplechování střechních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného v krytině ze šablon z hřebenešů hranatých, včetně větracího pásu rš 250 mm					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		4,67*1,1 Přepočtené koeficientem množství			5,137		
30	K	764212662 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	10,274	450,00	4 623,30	
PP		Oplechování střechních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		9,34*1,1 Přepočtené koeficientem množství			10,274		
31	K	764311614 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,572	550,00	6 364,80	
PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bední nebo hmotí rovné, střech s krytinou skládanou mimo přežvýku rš 330 mm					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		10,52*1,1 Přepočtené koeficientem množství			11,572		
32	K	764312652 Přilpatek za kotvení lemování zdi z Pz s povrchovou úpravou do zatepleného podkladu	m	11,572	50,00	578,60	
PP		Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spádní s formotřísnin do hrny krytiny Přilpatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		10,52*1,1 Přepočtené koeficientem množství			11,572		
33	K	998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klmpířské v objektech v do 24 m	l	0,281	1 200,00	337,20	
PP		Přesun hmot pro konstrukce klmpířské staveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
34	K	998764181 Přilpatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	l	0,281	300,00	84,30	
PP		Přesun hmot pro konstrukce klmpířské staveny z hmotností přesunovaného materiálu Přilpatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jednotlivý výšku objektu					
D	765	Krytina skládaná				3 848,58	
35	K	765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	26,712	85,00	2 270,82	
PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		SO103					
W		"sklon 29" " 2,8*4,67*2,0			24,284		
W		Součet			24,284		
W		24,284*1,1 Přepočtené koeficientem množství			26,712		
36	K	765131821 Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenešů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	5,137	120,00	616,44	
PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenešů do suti					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		SO103					
W		4,67			4,670		
W		Součet			4,670		
W		4,67*1,1 Přepočtené koeficientem množství			5,137		
37	K	765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	32,054	30,00	961,62	
PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 20 % na plachty					
W		"pol. 765 131 803 " 26,712			26,712		
W		Součet			26,712		
W		26,712*1,2 Přepočtené koeficientem množství			32,054		
D	766	Konstrukce truhlářské				11 599,92	
38	K	766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	6,164	240,00	1 479,36	
PP		Demontáž obložení podkladu palubkami					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		SO103, š. 600 mm					
W		"okapová hrana " (4,67*2,0)*0,6			5,604		
W		Součet			5,604		
W		5,604*1,1 Přepočtené koeficientem množství			6,164		
39	K	766421822 Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových rošů	m2	6,164	40,00	246,56	
PP		Demontáž obložení podhledů podkladových rošů					
P		Poznámka k položce					
W		Reserva množství 10 %					
W		5,604*1,1 Přepočtené koeficientem množství			6,164		
40	K	766422231 Montáž obložení podhledů jednoduehých panely dřívohými do 0,60 m2	m2	6,164	650,00		

PP	Montáž obložení podhledů jednoduchých panelů obkládkovými dyhovanými, plochy do 0,60 m ²						
P	Poznámka k položce:						
VV	Reserva množství 10 %						
VV	5,504111 * Přepočtené koeficientem množství						
41	M	59590737	deska cementotřísková bez povrchové úpravy II 12mm	m ²	7,397	350,00	2 588,95
PP	deska cementotřísková bez povrchové úpravy II 12mm						
P	Poznámka k položce:						
VV	Reserva množství 10 % dle pol. 766 422 231 + profaz 20 %						
VV	"pol. 766 421 821 " * 5,154						
VV	Součet						
VV	8,164112 * Přepočtené koeficientem množství						
42	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	17,391	150,00	2 608,85
PP	Montáž obložení podhledů rošt podkladový						
P	Poznámka k položce:						
VV	Reserva množství 10 %						
VV	SO103, 4 500 mm						
VV	"okapová hrana " (((4,67/0,6)+1,0)*(0,3+0,8))*2,0						
VV	Součet						
VV	15,810111 * Přepočtené koeficientem množství						
43	M	60514114	leživo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m ³	0,050	12 500,00	625,00
PP	leživo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m						
P	Poznámka k položce:						
VV	Reserva množství 10 % dle pol. 766 427 112 + profaz 20 %						
VV	"pol. 766 427 112 podkladový rošt " 0,04*0,06*17,391						
VV	Součet						
VV	0,042112 * Přepočtené koeficientem množství						
44	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,028	1 300,00	36,40
PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské slavný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
45	K	998766181	Připlatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,028	300,00	8,40
PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské slavný z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu						
D	783 Dokončovací práce - nátěry						
46	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	6,164	50,00	308,20
PP	Připrava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení						
P	Poznámka k položce:						
P	Reserva množství 10 %						
47	K	783214101	Základní jednorázový syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m ²	6,164	150,00	924,60
PP	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednorázový syntetický						
P	Poznámka k položce:						
P	Reserva množství 10 %						
48	K	783217101	Krycí jednorázový syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m ²	6,164	150,00	924,60
PP	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednorázový syntetický						
P	Poznámka k položce:						
P	Reserva množství 10 %						
49	K	783218111	Lazurevací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m ²	6,164	150,00	924,60
PP	Lazurevací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický						
P	Poznámka k položce:						
P	Reserva množství 10 %						