



KUJIP01K8P75

Kraj Vysočina
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

KE SML. 3800/K3
v. 2086

uzavřené dne 14. 6. 2023 na akci

„SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda
Tel: +420 564 602 272
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupený: Ludkem Kostkou, předsedou představenstva;
Ivanem Havlem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Hort
zástupce pro věci technické: Jaroslav Hort
Tel./fax: +420 246 006 111
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.;
Československá obchodní banka, a.s.;
PPF banka, a.s.
číslo účtu: 6446732/0800;
117830833/0300;
2040770009/6000

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12645

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2023 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 1 a č. 2, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce;

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	95 339 152,85 Kč
DPH 21 %:	20 021 222,01 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	115 360 374,96 Kč

slovy: sto patnáct milionů tři sta šedesát tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých a devadesát šest haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 94 502 286,00 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	1 094 520,78 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-257 653,93 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	836 866,85 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.


Přílohy: 1 – změnové listy č. 1 - 2

V Praze dne 25. 09. 2023


V Jihlavě, dne 16 -10- 2023

za zhotovitele:

za objednatele:


.....
Luděk Kostka
předseda představenstva


.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina


.....
Ivan Havel
člen představenstva




Kraj Vysočina
Žitná 1882/57, 586 01 Jihlava

62


ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 14.09.2023			
Zadávací list změny: bourací práce		číslo: ZL 01 – uznatelné náklady			
profese: HSV	č. výkresů: 12, 13, 14, 15 - bourací práce	místnost č.: 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší bourací práce, vyzdívky a omítky v 1. NP až 4. NP. V rámci probíhajících prací byla zjištěna nestabilita a nesoudržnost jednotlivých příček. Z tohoto důvodu byly příčky shozeny a musí být nahrazeny novými. Otlučení omítek pro 2.NP, 4.NP bylo pozastaveno a domluveno, že se zde provede pouze oškrábání omítek. Dále změnový list řeší vícepráce, které nejsou obsaženy v SOD výkazu výměr – demontáž stávající vzduchotechniky v 1.NP, odstranění minerální vaty v podlahách v 3.NP, 4.NP. Změnový list obsahuje méněpráce, které nebyly a nebudou prováděny jedná se o otlučení omítek v procentuálním rozsahu pro 1.NP, 2.NP, 4.NP. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 21.08.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
01A	Bourací práce, vyzdívky, otlučení omítek – 1.NP VCP	soubor	1,00	838.091,22	838.091,22
01B	Bourací práce, vyzdívky, otlučení omítek – 1.NP MNP	soubor	1,00	- 211.183,63	- 211.183,63
02A	Bourací práce, vyzdívky, otlučení omítek – 2.NP VCP	soubor	1,00	140.418,36	140.418,36
02B	Bourací práce, vyzdívky, otlučení omítek – 2.NP MNP	soubor	1,00	- 19.646,01	- 19.646,01
03A	Bourací práce, vyzdívky, otlučení omítek – 3.NP VCP	soubor	1,00	46.784,31	46.784,31
03B	Bourací práce, vyzdívky, otlučení omítek – 3.NP MNP	soubor	1,00	- 556,92	- 556,92
04A	Bourací práce, vyzdívky, otlučení omítek – 4.NP VCP	soubor	1,00	54.996,89	54.996,89
04B	Bourací práce, vyzdívky, otlučení omítek – 4.NP MNP	soubor	1,00	- 26.267,37	- 26.267,37
Celkový součet za vícepráce bez DPH					1 080 290,78 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-257 653,93 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					822 636,85 Kč

Termín zahájení:		Termín dokončení:	
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není			
Schválit:	Podpis:	Dne: 14.09.2023	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon			
GP – Ing. Josef Slabý			
Objednatel – Ing. Jiří Benda			
Zhotovitel – Pavel Peštuka			

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3b** **AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ**

Objednatel: **Kraj Vysočina** **IČO: 70890749**
Žižkova 1882/57 **DIČ: CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.** **IČO: 28169522**
U Nemocnice 430 **DIČ:**
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			663 406,02
PSV			159 230,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			822 636,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	822 636,85 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **822 636,85 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	ZMĚNOVÉ LISTY	0,00	822 636,85		822 636,85	100
01A	Bourací práce, vyzdívky, omítky 1.NP VCP	0,00	838 091,22		838 091,22	102
01B	Bourací práce, vyzdívky, omítky 1.NP - MNP	0,00	-211 183,63		-211 183,63	-26
02A	Bourací práce, vyzdívky, omítky 2.NP - VCP	0,00	140 418,36		140 418,36	17
02B	Bourací práce, vyzdívky, omítky 2.NP - MNP	0,00	-19 646,01		-19 646,01	-2
03A	Bourací práce, vyzdívky, omítky 3.NP - VCP	0,00	46 784,31		46 784,31	6
03B	Bourací práce, vyzdívky, omítky 3.NP - MNP	0,00	-556,92		-556,92	0
04A	Bourací práce, vyzdívky omítky 4.NP - VCP	0,00	54 996,89		54 996,89	7
04B	Bourací práce, vyzdívky, omítky 4.NP - MNP	0,00	-26 267,37		-26 267,37	-3
Celkem za stavbu					822 636,85	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			256 705,57	31,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			16 165,68	2,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			876,00	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 680,00	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			101 611,15	12,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 307,36	1,6
997	Přesun sutě	HSV			-196 595,30	-23,9
713	Izolace tepelné	PSV			2 278,80	0,3
728	Vzduchotechnika	PSV			42 511,95	5,2
735	Otopná tělesa	PSV			2 256,00	0,3
784	Malby	PSV			112 184,08	13,6

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			454 655,56	55,3
Cena celkem					822 636,85	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	01A	Bourací práce, vyzdívky, omítky 1.NP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				231 037,90
1	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	56,25800	919,00	51 701,10
		místnost č. 1.16, 1.19, 1.20 : (1,6+1,1*2+2,1)*2,9		17,11000		
		místnost č. 1.11 : 3,2*4,8		15,36000		
		předstěny m.č. 1.29 + 1.12 : 3,2*3,55+2,6*4,78		23,78800		
2	342254811	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	54,98250	1 257,00	69 113,00
		místnost č. 1.12 : 1,6*2,9		4,64000		
		místnost č. 1.14 (bourací práce m.č. 1.15) : 4,7*3+(4,8*3-0,9*2)		26,70000		
		místnost č. 1.17 : 2,8*3		8,40000		
		místnost č. 1.25 : 3,25*4,69		15,24250		
3	342254911	Příčky z desek pórobetonových tl. 200 mm	m2	43,24250	1 400,00	60 539,50
		místnost č. 1.12 : 3,4*3,2+1,8*3,2+3,2*3,550		28,00000		
		místnost č. 1.07 : 4,69*3,25		15,24250		
4	317147301	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100 x 250 x 1200 mm	kus	1,00000	721,00	721,00
		m.č. 1.17 : 1		1,00000		
5	317147321	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 150 x 250 x 1200 mm	kus	5,00000	975,00	4 875,00
		1.12 : 1		1,00000		
		1.15, 1.14, 1.16, 1.22 : 1+1+1+1		4,00000		
6	317121021	Osazení překladu keramického plochého, světllost do 1050 mm včetně dodávky překladu 1250 x 115 x 71 mm	kus	3,00000	512,00	1 536,00
		místnost č. 1.11 pro šířku zdi 325mm : 3		3,00000		
7	311231114	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa tloušťka zdiva 450 mm	m3	6,63325	6 415,00	42 552,30
		místnost č. 1.11 : 0,325*((3,2*2,9+3*2,9+2,7*2,9)-(0,9*2*3))		6,63325		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				876,00
8	913	Hzs - Stavební dělník	h	2,00000	438,00	876,00
		odstranění zasypu hl. 0,7m :				
		demontáž pražců a vnitrostaveništní přesun před objekt :				
		očištění pražců :				
		zpětný zásyp sutí (4,8x1,3x0,7) :				
		dělníci - 2 : 2*1		2,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 170,00
9	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9	m2	20,00000	208,50	4 170,00
		POMOCNÉ LEŠENÍ : 2*1*10		20,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				145 178,81
10	962031123	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	64,27000	134,50	8 644,32
		místnost č. 1.15 : 3*2,9*2		17,40000		
		místnost č. 1.16, 1.19, 1.20 : (1,6+1,1*2+2,1)*2,9		17,11000		
		místnost č. 1.11 : 4,8*3,2		15,36000		
		místnost č. 1.25 : 3*4,8		14,40000		
11	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	85,59050	193,00	16 518,97
		místnost č. 1.07 : 4,69*3,25		15,24250		
		místnost č. 1.12 : 1,6*2,9+3,4*3,2+1,8*3,2+3,2*3,550		32,64000		
		místnost č. 1.15 : 4,7*2,9		13,63000		
		místnost č. 1.17 : 2,8*3		8,40000		

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	01A	Bourací práce, vyzdívky, omítky 1.NP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		místnost č. 1.29 : 2,6*4,78+2,5*1,3		15,67800		
12	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	6,63325	1 061,00	7 037,88
		místnost č. 1.11 : 0,325*[(3,2*2,9+3*2,9+2,7*2,9)-(0,9*2*3)]		6,63325		
13	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 065,82682	106,00	112 977,64
		otlučení v rozsahu 100 % dle SoD - (1.15,17,18,19; 1.32, 1.26,27; 1.37) :				
		otlučení dle skutečnosti 100 % celé 1.NP :				
		1.06 : (34,85*2+2,7*2)*3,55-(0,9*2*16+1,2*2+1*2,1)		233,30500		
		1.07 : (9,852+4,725)*2*3,55-(1*2+1,65*1,9*3)		92,09170		
		1.08 : (4,725*2+2,15*2,85)*3,55-(0,9*2+1,65*1,9)		50,36513		
		1.09 : (4,975*2+4,138+3,7)*3,55-(0,9*2+1,65*1,9)		58,21240		
		1.10 : (4,725*2+3,324*2)*3,55-(0,9*2+1,65*1,9)		52,21290		
		1.11 : (9,8*2+4,725*2)*3,45-(1,1*2*3+1,65*1,9*3)		84,21750		
		1.12 : (4,95+3,223+3,284+3,125+6,507)*3,45-(1,65*1,9+1*2)		67,62205		
		1.13 : (2,7*2+1,78*2)*3,55-(1*2+0,9*2)		28,00800		
		1.14 : (3,084*2+4,35*2)*3,55-(0,9*2+1,1*2,8)		47,90140		
		1.16 : (1,86*2+0,9*2)*2,9-0,7*2		2,00800		
		1.20 : (1,465*2+0,9*2)*2,9-(0,7*2)		12,31700		
		1.21 : (3,2*2+3,615*2)*2,9-(1,65*1,9+0,9*2)		34,59200		
		1.22 : (3,3*2+4,775*2)*3,55-(0,9*2+1,65*1,9)		52,39750		
		1.23 : (5,125*2+3,595*2)*3,55-(3*2,85+1*2)		51,36200		
		1.24 : (4,775*2+2,9*2)*3,55-(0,9*2+1,65*1,9)		49,55750		
		1.25 :				
		1.28 : (2,1*2+3,625*2)*3,55-(1,65*1,9+0,9*2) :		35,71250		
		(2,1*2+3,625*2)*3,55-(1,65*1,9+0,9*2)				
		1.29+1.30 :		113,94425		
		(4,865+1,15+1+1,35*2+2+1+5,175+1,025+2,27+0,8+1,35+2+2,5+2,2*2+1,65*2)*3,55-(1,9*1,65*3+0,7*2*2)				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 840,29
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	32,26237	367,00	11 840,29
Díl: 728		Vzduchotechnika				42 511,95
15	728111825	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 2,00 m2	m	52,30000	808,00	42 258,40
		4,3+5,5+4,3+2+2,3+3,7+2,5+2,3+3,2+2,9+1,6+7,2+5,2+3,3		52,30000		
16	998728201	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	422,58400	0,60	253,55
Díl: 735		Otopná tělesa				2 256,00
17	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 1500 mm	kus	16,00000	141,00	2 256,00
		Ve VV 109 ks, skutečnost 125 ks : 125-109 : 16		16,00000		
		včetně hlavíc :				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400 220,27
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	102,77870	383,50	39 415,63
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 027,78703	42,70	43 886,51
20	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	102,77870	352,00	36 178,10
21	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	102,77870	271,50	27 904,42
22	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	616,67222	25,00	15 416,81
23	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	102,77870	2 310,00	237 418,80

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	01A	Bourací práce, vyzdívky, omítky 1.NP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	01B	Bourací práce, vyzdívky, omítky 1.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-14 673,75
1	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spar, sočištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-978,25000	15,00	-14 673,75

"stěny - oprava 50%" 4789,277 :

VV sód položka oprava omítek 30-50% (4817,652m2) část

pro 1.NP :

1.07-1.31 : -1*978,25

-978,25000

Díl: 997		Přesun sutě				-196 509,88
2	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezáním mechanizace pro budovy a halv výškv přes 15 do 18 m	t	-19,56500	1 016,36	-19 885,08
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-19,56500	162,49	-3 179,12
4	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-19,56500	7,10	-138,91
5	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-97,82500	1 650,00	-161 411,25
6	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-19,56500	608,00	-11 895,52

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02A	Bourací práce, vyzdívky, omítky 2.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 866,00
1	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	14,00000	919,00	12 866,00
		místno 2.03 - špatná sdk příčka : 5*3,2-1*2		14,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 170,00
2	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9	m2	20,00000	208,50	4 170,00
		pomocné lešení : 2*1*10		20,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 617,38
3	962031123	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	15,00000	134,50	2 017,50
		2.08 : 5*3		15,00000		
4	962084131	Bourání příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva tl.10 cm	m2	14,00000	176,50	2 471,00
		místno 2.03 - špatná sdk příčka : 5*3,2-1*2		14,00000		
5	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,72000	443,00	2 976,96
		2.NP - vybourání zárubní : 14*(0,1*2*2+0,1*0,8)		6,72000		
6	965041341	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,07800	1 999,00	8 151,92
		2.NP místnost 2.03, 02.04 - litý potěr výšky 4cm :		1,96000		
		9,8*5*0,04				
		místnost č. 2.08 :		2,11800		
		(0,024*(3,9*5))+(0,04*(3,3*5))+(0,06*(3,3*5))				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				522,82
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,42459	367,00	522,82
Díl: 784		Malby				63 078,07
8	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 553,64700	40,60	63 078,07
		oškrábání ve výši 100% 2.NP :		1 553,64700		
		1075+117,367+88,84+47,77+45,47+179,2				
		přesuny suti nezapočítány = přesunu za otluční v 30 % :				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				44 164,09
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,74552	383,50	4 120,91
10	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	107,45520	42,70	4 588,34
11	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	10,74552	216,00	2 321,03
12	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	10,74552	352,00	3 782,42
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,74552	271,50	2 917,41
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,47312	25,00	1 611,83
15	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	10,74552	2 310,00	24 822,15

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02B	Bourací práce, vyzdívky, omítky 2.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-19 646,01
1	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, sočištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-1 075,00000	15,00	-16 125,00

"stěny - oprava 30-50%" 4789,277 :

2.NP - otlučení omítek 30-50% :

(2.01,2.02,2.03,2.10,2.22-2.25,2.27,2.28) : -1075

-1 075,00000

přesuny suti = skřábání 100% :

2	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, sočištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-117,36700	30,00	-3 521,01
---	-----------	--	----	------------	-------	-----------

na stávajících konstrukcích - otlučení ze 100% - rozsah

dle popisu :

nové sociály apod. :

2.N.P. :

nově zřizovaná sociální zařízení :

"2.11.12.13.14.15"

(1,30+0,80+1,579*2+2,691+3,321)*2*3,20 :

"2.16.17.18.29.20.21" (2,50*2+1,25+3,65)*2*3,20 :

"2.20,30" (3,805+2,15)*2*3,20 :

(-1,65*1,90+0,425*(1,65+2,80*2)+0,275*(1,65+1,90*2))*3 :

-0,45*1,30+0,75*(0,45+1,30*2) :

(-0,85*1,97+0,15*(0,95+2,10*2))*2 :

-0,80*1,97+0,55*(1,00+2,10*2) :

-(0,70*4+0,80*4)*1,97 :

podélné nosné stěny - nově zřizované sociály a předsíně :

-117,36700

-117,367

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	03A	Bourací práce, vyzdívky, omítky 3.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 801,67
1	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	13,93000	919,00	12 801,67
		místnost č. 3.08 : 1,3*3,9		5,07000		
		místnost č. 3.09 : 1,6*3		4,80000		
		místnost č. 3.10 : 2,8*1,45		4,06000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 165,68
2	602011112	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně tloušťka vrstvy 25 mm	m2	27,92000	579,00	16 165,68
		Hodnota z bývalého odkazu : 27,92		27,92000		
		Koeficient doplnění omítky na nové příčky:				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 170,00
3	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9	m2	20,00000	208,50	4 170,00
		pomocné lešení : 2*1*10		20,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 873,59
4	962031123	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	13,93000	134,50	1 873,59
		místnost č. 3.08 : 1,3*3,9		5,07000		
		místnost č. 3.09 : 1,6*3		4,80000		
		místnost č. 3.10 : 2,8*1,45		4,06000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				944,25
5	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,57288	367,00	944,25
Díl: 713		Izolace tepelné				1 118,69
6	713102121	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	58,57000	19,10	1 118,69
		3 NP : 58,57		58,57000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 710,43
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,27407	383,50	872,11
8	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,74074	42,70	971,03
9	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	2,27407	216,00	491,20
10	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	2,27407	352,00	800,47
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,27407	271,50	617,41
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,64444	25,00	341,11
13	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,27407	2 310,00	5 253,10
14	979990144	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,12885	2 825,00	364,00

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	03B	Bourací práce, vyzdívky, omítky 3.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-471,50
1	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy zpolystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-58,57200	8,05	-471,50

dlažba / beton 80 mm / polystyren 100 mm (dle ozn.17 na výkresech bouracích prací) :
 "3.N.P." 58,572 : -58,572

-58,57200

Díl: 997		Přesun sutě				-85,42
2	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle srovnáním mechanizace pro budovy a halv výšky přes 15 do 18 m	t	-0,02460	1 016,36	-25,00
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,02460	162,49	-4,00
4	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-0,12300	7,10	-0,87
5	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,02460	1 650,00	-40,59
6	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,02460	608,00	-14,96

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	04A	Bourací práce, vyzdívky omítky 4.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 170,00
1	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9	m2	20,00000	208,50	4 170,00
		pomocné lešení : 2*1*10		20,00000		

Díl: 713		Izolace tepelné				1 160,11
2	713102121	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	60,73900	19,10	1 160,11
		4.NP : 60,739		60,73900		

Díl: 784		Malby				49 106,01
3	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 209,50770	40,60	49 106,01

4.01 : $3 \cdot (6,155 + 7,4 + 5,15 + 0,45) - (1,9 \cdot 1,65 \cdot 2)$ 56,94150
4.02 : $3 \cdot (40,982 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2) - (2,9 \cdot 3 + 0,9 \cdot 2,1 \cdot 22 + 1,9 \cdot 1,65 \cdot 1 \cdot 2,1 \cdot 11)$ 210,46620
4.03 : $3 \cdot (3,135 \cdot 2 + 5,15) \cdot 2 - (1,9 \cdot 1,65 + 0,9 \cdot 2 + 1 \cdot 2)$ 61,58500
4.04 + 4.05 : $3 \cdot (6,55 \cdot 2 + 5,15 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (1,9 \cdot 1,65 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2,1)$ 79,38000
4.06 + 4.07 : $3 \cdot (6,567 \cdot 2 + 5,15 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (1,9 \cdot 1,65 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2,1)$ 79,48200
4.08 + 4.09 : $3 \cdot (6,574 \cdot 2 + 5,15 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (1,9 \cdot 1,65 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2,1)$ 79,52400
4.10 + 4.11 : $3 \cdot (6,461 \cdot 2 + 5,15 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (1,9 \cdot 1,65 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2,1)$ 78,84600
4.12 + 4.13 : $3 \cdot (7,245 \cdot 2 + 5,15 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (1,9 \cdot 1,65 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2,1)$ 83,55000
3.14 - 3.20 : $3 \cdot (5,15 \cdot 2 + 3,452 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2 + 1 \cdot 2,1 + 1,65 \cdot 1,9)$ 44,57700
3.21 - 3.28 : $3 \cdot (5,15 + 7,45 \cdot 2) - (0,7 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 + 1 \cdot 2,1 + 1,65 \cdot 1,9 \cdot 2)$ 48,58000
3.29 + 3.30 : $3 \cdot (3,525 \cdot 2 + 5,3 + 5,75 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2 + 1,65 \cdot 1,9 \cdot 2)$ 62,08000
3.31 + 3.32 : $3 \cdot (5,3 \cdot 2 + 6,575 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2 + 1,65 \cdot 1,9 \cdot 2 + 2,1 \cdot 1)$ 82,23000
3.33 + 3.34 : $3 \cdot (5,3 \cdot 2 + 6,65 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2,1 + 1,65 \cdot 1,9 \cdot 2)$ 80,88000
3.35 + 3.36 : $3 \cdot (6,65 \cdot 2 + 5,3 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2,1 + 1,65 \cdot 1,9 \cdot 2)$ 83,98200
3.37 : $3 \cdot (5,3 \cdot 2 + 3,004 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2 \cdot 2 + 1,65 \cdot 1,9)$ 43,08900
3.38 - 3.39 : $3 \cdot (2,3 + 0,1 + 1,4 + 0,8 + 1,4 + 1,25 + 2 + 1 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2 + 1,9 \cdot 1,65)$ 34,31500
PŘESUNY SUTI - NERĚŠENY = PŘESUNU SUTI
OTLUČENÍ V PROCENTECH :

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				560,77
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,13363	383,50	51,25
5	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,33626	42,70	57,06
6	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,13363	216,00	28,86
7	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	0,13363	352,00	47,04
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,13363	271,50	36,28
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,80175	25,00	20,04
10	979990144	Poplatek za uložení suti - minerální vala, skupina odpadu 170604	t	0,11336	2 825,00	320,24

Položkový rozpočet

S	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R	04B	Bourací práce, vyzdívky, omítky 4.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-26 267,37
1	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn vyskrabáním spar, sočistěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-474,13940	30,00	-14 224,18

na stávajících konstrukcích - otlučení ze 100% - rozsah

dle popisu :

4.N.P. : -1*474,1394

-474,13940

Začátek provozního součtu

chodba :

$(40,733*2+2,50)*3,05 : (40,733*2+2,50)*3,05$

256,09630

$-1,65*2,90+0,30*(1,65+2,90*2) : -$

-2,55000

$1,65*2,90+0,30*(1,65+2,90*2)$

$-2,65*3,00+0,15*(2,65+3,00*2) : -$

-6,65250

$2,65*3,00+0,15*(2,65+3,00*2)$

$-0,80*2,00*21 : -0,80*2,00*21$

-33,60000

sociály :

$(37,833+1,625*6+1,775*2+1,625*12)*3,20-0,80*2,00*21$

192,42560

$(37,833+1,625*6+1,775*2+1,625*12)*3,20-0,80*2,00*21$

4 61,62 :

$(3,751+2,175+1,00)*2*3,00 : (3,751+2,175+1,00)*2*3,00$

41,55600

$-1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*(1,65+1,90*2) : -$

0,72000

$1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*(1,65+1,90*2)$

$-0,80*1,97+0,50*(1,00+2,10*2) : -$

1,02400

$0,80*1,97+0,50*(1,00+2,10*2)$

4,63,64 :

$(1,10+2,175+4,35)*3,20 : (1,10+2,175+4,35)*3,20$

24,40000

$-1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*(1,65+1,90*2) : -$

0,72000

$1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*(1,65+1,90*2)$

Konec provozního součtu

2	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn vyskrabáním spar, sočistěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-771,44600	15,00	-11 571,69
---	-----------	---	----	------------	-------	------------

"stěny - oprava 50%" 4789,277 :

VV sod položka oprava omítek 30-50% (4817,652m2) část

pro 4.NP :

4.N.P. pokoje, vychovatel 4.60, chodba 4.01 :

$(3,135+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,249+3,186+3,10+3,20+4,17+3,65*22)*3,20 :$

$(3,30+3,25+3,30+3,25+3,10+3,375+3,05+3,50+3,378+3,2$

$24+3,525+3,65*18)*3,20 :$

$(3,004+5,275)*2*3,20 :$

$(2,898+5,275+2,65+0,70)*3,20+4,05*0,20 :$

odpočet otvorů, přípočet ostění :

$-1,65*1,90*23+0,30+0,90*2+0,50*(1,65+1,90*2)*23 :$

$-1,65*2,90+0,25*(1,65+2,90*2) :$

$-1,45*2,10+0,60*(1,45+2,10*2)+0,275*(1,65+2,10*2) :$

$-2,90*3,00+0,15*(2,90+3,00*2) :$

$-0,80*1,97*2+0,10*(1,00+2,10*2) :$

celkem odpočet 4.NP - nahrazeno škrábáním : -1*771,446

-771,44600

PŘESUNY SUTI - NEŘEŠENY = PŘESUNU SUTI

OTLUČENÍ V PROCENTECH :

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	02	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	04B	Bourací práce, vyzdívky, omítky 4.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
3	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy zpolystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-58,57200	8,05	-471,50

dlažba / beton 80 mm / polystyren 100 mm (dle ozn 17 na
výkresech bouracích prací) :
"3.N.P." 58,572 : -58,572


-58,57200

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 21.08.2023			
Zadávací list změny: Posudek		číslo: ZL 01 – uznatelné náklady			
profese: VN – odborný posudek	č. výkresů: 14 – půdorys 3.NP, 15 – půdorys 4.NP	místnost č.: 3.NP, 4.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Po odkrytí konstrukcí zjištěna hniloba na dřevěných konstrukcích v části stropů – trámový strop + dřevěný záklop. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit odborný posudek. Náčrt viz druhá strana (příloha): není požadován					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 21.08.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
01	Odborný posudek na dřevěnou stropní konstrukci SUPŠ Jihlava – Helenín Domov mládeže	kompl	1,00	12.830,00	12.830,00
02	Koordinační činnost – součinnost	soubor	1,00	1.400,00	1.400,00
Celkem bez DPH					14.230,00
Termín zahájení: 21.08.2023			Termín dokončení: 05.09.2023		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není					
Schválí: TDS – Ing. Zdeněk Pikolon GP – Ing. Josef Slabý Objednatel – Ing. Jiří Benda Zhotovitel – Pavel Peštuka Podpis:  Dne: 14.09.2023					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
Objekt:	03	ZMĚNOVÝ LIST Č. 02
Rozpočet:	01	Odborný posudek na dřevěnou stropní konstrukci SUPS Jihlava - Helenín Domov mládeže

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	--	--

Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	IČO: 28169522 DIČ:
-------------	--	------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 230,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 230,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 230,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

14 230,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			14 230,00	100,0
Cena celkem					14 230,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	03	ZMĚNOVÝ LIST Č. 02
R:	01	Odborný posudek na dřevěnou stropní konstrukci SUPŠ Jihlava - Helenín Domov mládeže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 230,00
1	R01	Odborný posudek na dřevěnou stropní konstrukci SUPŠ Jihlava - Helenín Domov mládeže	kompl	1,00000	12 830,00	12 830,00
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
		součinnost na stavbě : 1		1,00000		