



5070/23

Smlouva o dílo

ID: 163936

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Výměna oken“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žitkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602221; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	GRESS CZ, s.r.o.
se sídlem:	Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00
zastoupený:	Jiřím Tilscherem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Tilscher, jednatel
zástupce pro věci technické:	Lukáš Beran
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jiří Kratochvíl
tel./email:	info@gres.cz / 530334841
IČO:	292 69 547
DIČ:	CZ 292 69 547
bankovní spojení:	Raiffeisen Bank, a.s.
číslo účtu:	9803823001/550
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 69628

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Výměna oken**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností REAL-PROJEKT MAX, Riegrova 676, 666 01 Tišnov, IČO 043 25 036, pod názvem „VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Výměna oken“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), pokud nebude dohodnuto jinak.

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této Smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Měněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Dr. Veselého 343, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **srpen 2023**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **15 měsíců ode dne předání staveniště**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s TDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.1. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 14 343 961,00 Kč

DPH 21 %: 3 012 231,81 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 17 356 192,81 Kč

slovy: sedmnáct milionů tři sta padesát šest tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české a 81 haléřů.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatelů; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – Výměna oken“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,

- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takového nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před

jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převztít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna,

a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (výjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele


Za objednatele

V Brně dne 7. 8. 2023

V Jihlavě dne 07. 08. 2023

GRESS CZ, s.r.o., Příkop 843/4, Brno 602 00
IČ: 29269547, DIČ: CZ29269547
pobočka Brno

.....
Jiří Tilscher
jednatel

18. 
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Objednatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IČO/DIČ:	70890749/CZ70890749
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	255
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	342 548,99	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 288 223,57	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	1 501 317,83	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	10 577 585,73				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	150,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a su		201 574,47						
ZRN celkem		13 911 401,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	14 343 961,00
Základ 21%	14 343 961,00	DPH 21%	3 012 231,81	Celkem včetně DP	17 356 193,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:
Zkrácený popis			Celkem
Etapa I: Výměna oken JV fasády			3 569 233,89
Etapa I: Výměna oken SZ fasády			2 471 802,08
Etapa II: Výměna oken SV fasády			3 895 777,80
Etapa II: Výměna oken JZ fasády			4 389 529,37
Úprava rozvodu plynu			17 617,47
			14 343 961,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	GRESS CZ, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
	61	Etapa I: Výměna oken JV fasády				3 569 233,89
		Úprava povrchů vnitřní				162 698,32
1	602016195R00	Penetrace hloubková stěn 109,89	m2	109,89	72,00	7 912,08
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (3,08+2,16*2)*0,45*(4+11) (3,08+1,56*2)*0,45*11 (2,97+0,59*2)*0,45*4	m2	88,11 49,95 30,69 7,47	810,00	71 369,10
3	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř. omítku tl. 6 mm (3,08+2,16*2)*(4+11) (3,08+1,56*2)*11 (2,97+0,59*2)*4+2,97*2	m	201,74 111,00 68,20 22,54	41,00	8 271,34
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů (3,08*2,16)*(4+11) (3,08*1,56)*11 (2,97*0,59)*4	m2	159,65 99,79 52,85 7,01	50,00	7 982,70
5	622311153RV1	Zateplovací systém, ostění, XPS F tl. 30 mm 3,08*0,45*(11+15)	m2	36,04 36,04	1 706,00	61 477,42
6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,08*(11+15)	m	80,08 80,08	71,00	5 685,68
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 658,03
7	632451021RV1	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 10 mm (3,08*0,1)*(4+11+11+4) (2,97*0,07)*4	m2	10,07 9,24 0,83	203,00	2 044,62
8	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm (3,08*0,13)*(4+11+11)	m2	10,41 10,41	231,00	2 404,71
9	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft (2,97*0,5)*2	m2	2,97 2,97	83,00	246,51
10	602016191RV1	Penetrační nátěr parapet Webwr podklad Uni (2,97*0,5)*2	m2	2,97 2,97	59,00	175,23
11	602015113RV1	Omítka parapetů weber Tmel 700, ručně (2,97*0,5)*2	m2	2,97 2,97	292,00	867,24
12	602015187RV1	Jemnozrná pastovitá omítka Webwrpas silikon concrete/ finish (2,97*0,5)*2	m2	2,97 2,97	276,00	819,72
	64	Výplně otvorů				33 874,20
13	614471711T00	Vyspravení povrchu betonových konstrukcí reparační maltou tl. 10 mm (0,4+0,07)*3,08*(4+11+11)	m2	37,64 37,64	87,00	3 274,51
14	773991001R00	Broušení teracových desek dvojnásobné (0,4+0,07)*3,08*(4+11+11)	m2	37,64 37,64	721,00	27 137,00

15	783897122RV1	Nátěr povrchů Finalit No 20, impregnace 1x (0,4+0,07)*3,08*(4+11+11)	parapetní desky	m2	37,64	92,00	3 462,70
	94	Lešení a stavební výtahy			37,64		10 224,00
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (90*0,8)		m2	72,00	142,00	10 224,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			72,00		75 340,00
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 175*2		m2	350,00	129,00	45 150,00
18	900 R00	HZS - vystěhování a zpětné nastěhování dílčích místností pro stavební práce		h	30,00	302,00	9 060,00
19	900 R01	HZS - prachotěsné zakrytí minerálních podhledů 3.NP, výměra 175 m2		soubor	1,00	19 000,00	19 000,00
20	900 R02	HZS - prachotěsné zakrytí zářivkových svítidel roz. 1200 x 300 mm		soubor	30,00	71,00	2 130,00
	96	Bourání konstrukcí					36 022,09
21	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 (2,97*0,59)*2	suterén	m2	3,51	252,00	883,26
22	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 (2,97*0,59)*2	suterén	m2	3,51	270,00	946,35
23	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 (3,08*2,16)*(4+11) (3,08*1,56)*11	Z1.0 Z2.0	m2	152,65 99,79 52,85	224,00	34 192,48
	99	Staveničtní přesun hmot					9 998,19
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	12,37	808,00	9 998,19
	S	Přesuny sutí					24 788,13
25	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	7,92	376,00	2 976,79
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží		t	7,92	234,00	1 852,58
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	7,92	243,00	1 923,83
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,917*10		t	79,17 79,17	18,00	1 425,06
29	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot		t	7,92	172,00	1 361,72
30	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva,		t	7,92	1 926,00	15 248,14
	764	Konstrukce klempířské					61 593,66
31	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 3,08*(4+11) 3,08*11	Z1.0 Z2.0	m	80,08 46,20 33,88	56,00	4 484,48
32	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm 2,99*4	K2	m	11,96 11,96	511,00	6 111,56
33	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm 3,08*(4+11+11)	K1	m	80,08 80,08	536,00	42 922,88
34	771578011RV1	Těsnění spáry pod venkovním parapetem, silikonem 3,08*(4+11+11) 2,99*4	K1 K2	m	92,04 80,08 11,96	55,00	5 062,20
35	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	1,42	2 123,00	3 012,54
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					2 949 388,44
36	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska (3,08+2,16*2)*(4+11) (3,08+1,56*2)*11 (2,97+0,59*2)*4	Z1.0 Z2.0 Z4.0	m	195,80 111,00 68,20 16,60	166,00	32 502,80
37	767711003T00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypéněním (3,08+2,16)*2*(4+11) (3,08+1,56)*2*11 (2,97+0,59)*2*4	Z1.0 Z2.0 Z4.0	m	287,76 157,20 102,08 28,48	589,00	169 490,64
38	767. 1	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 15	Z1.0	ks	15,00 15,00	116 230,00	1 743 450,00
39	767. 2	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x1560 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky		ks	11,00	79 230,00	871 530,00

40	767. 4	11 Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojskio, viz. tab. zámečnické prvky	Z2.0	ks	11 00 4,00	32 260,00	129 040,00
41	998767102R00	4 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	Z4.0	t	4,00 2,25	1 500,00	3 375,00
	781	Obklady (keramické)					7 922,03
42	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm (2,97+0,59*2)*4	Z4.0	m	16,60 16,60	311,00	5 162,60
43	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem		m	16,60	99,00	1 643,40
44	595	Pásek vápenopiskový obkladový 16,6*0,05*1,1		m2	0,91 0,91	1 202,00	1 097,43
45	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		t	0,03	620,00	18,60
	783	Nátěry					3 341,67
46	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický 3,08*0,22*(4+11+11) 2,99*0,2*4	K1 K2	m2	20,01 17,62 2,39	167,00	3 341,67
	784	Malby					70 385,15
47	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET Primer 1x (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*11 (3,08*2+0,66*2)*0,45*11 (2,97+0,59*2)*0,45*4		m2	125,14 49,95 30,69 37,03 7,47	25,00	3 128,40
48	784442021R00	Malba disperzní interiér.HET Hetline 1x, výška do 3,8m (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*11 (3,08*2+0,66*2)*0,45*11 (2,97+0,59*2)*0,45*4 620 175	nadpraží ostění oken nadpraží ostění oken nadpraží ostění oken nadpraží ostění oken stěny místnosti s okny vč. stěn s okny strop	m2	920,14 49,95 30,69 37,03 7,47 620,00 175,00	63,00	57 968,57
49	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*11 (2,97+0,59*2)*0,45*4		m2	88,11 49,95 30,69 7,47	38,00	3 348,18
50	784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění (90*2)*1,1		m2	198,00 198,00	9,00	1 782,00
51	67390524	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2 (90*2)*1,1		m2	198,00 198,00	21,00	4 158,00
	03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					117 100,00
	03VRN	Zařízení staveniště					106 000,00
52	030001VRN	Zařízení staveniště		Soubor	1,00	106 000,00	106 000,00
	09VRN	Ostatní náklady					11 100,00
53	095002	Fotodokumentace oken v dig. podobě			1,00	2 100,00	2 100,00
54	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení		Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
	61	Etapa I: Výměna oken SZ fasády					2 471 802,08
	61	Úprava povrchů vnitřní					100 139,88
55	602016195R00	Penetrace hloubková stěn 77.625		m2	77,63 77,63	72,00	5 589,00
56	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková (3,08+2,16*2)*0,45*15 (2,97+0,59*2)*0,45*2 (1,22+0,59*2)*0,45*2		m2	55,85 49,95 3,74 2,16	810,00	45 234,45
57	610991001R00	Začistovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm (3,08+2,16*2)*15 (2,97+0,59*2)*2+2,97*2	Z1.0, Z1.1 Z4.0	m	130,04 111,00 14,24	41,00	5 331,64

58	610991111R00	(1,22*0,59*2)*2 Zakrývání výplní vnitřních otvorů (3,08*2,16)*15 (2,97*0,59)*2 (1,22*0,59)*2	Z5.0	m2	4,80 104,74 99,79 3,51 1,44	50,00	5 236,85
59	622311153RV1	Zateplovací systém, ostění, XPS F tl. 30 mm 3,08*0,45*(15)		m2	20,79 20,79	1 706,00	35 467,74
60	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,08*(15)		m	46,20 46,20	71,00	3 280,20
63		Podlahy a podlahové konstrukce					4 728,91
61	632451021RV1	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 10 mm (3,08*0,1)*(4+11+2) (1,25*0,1)*2 (2,97*0,07)*2 (1,22*0,07)*2	drážka po vybouraných oknech Z1, Z4 drážka po vybouraných oknech Z5 venkovní parapet Z4.0 venkovní parapet Z5.0	m2	6,07 5,24 0,25 0,42 0,17	203,00	1 232,82
62	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm (3,08*0,13)*(4+11)	Z1	m2	6,01 6,01	231,00	1 387,39
63	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft (2,97*0,5)*2	okna sklep	m2	2,97 2,97	83,00	246,51
64	602016191RV1	Penetrační nátěr parapet Webwr podklad Uni (2,97*0,5)*2	okna sklep	m2	2,97 2,97	59,00	175,23
65	602015113RV1	Omítka parapetů weber Tmel 700, ručně (2,97*0,5)*2	okna sklep	m2	2,97 2,97	292,00	867,24
66	602015187RV1	Jemnozrná pastovitá omítka Webwrpas silikon concrete/ finish (2,97*0,5)*2	okna sklep	m2	2,97 2,97	276,00	819,72
64		Výplně otvorů					19 542,60
67	614471711T00	Vyspravení povrchu betonových konstrukcí reparační maltou tl. 10 mm (0,4+0,07)*3,08*(15)	parapetní desky	m2	21,71 21,71	87,00	1 889,12
68	773991001R00	Broušení teracových desek dvojnásobně (0,4+0,07)*3,08*(15)	parapetní desky	m2	21,71 21,71	721,00	15 655,79
69	783897122RV1	Nátěr povrchů Finalit No 20, impregnace 1x (0,4+0,07)*3,08*(15)	parapetní desky	m2	21,71 21,71	92,00	1 997,69
94		Lešení a stavební výtahy					9 883,20
70	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (87*0,8)		m2	69,60 69,60	142,00	9 883,20
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					86 068,00
71	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 250*35*4		m2	390,00 390,00	129,00	50 310,00
72	900 R00	HZS - vystěhování a zpětné nastěhování dílčích místností pro stavební práce		h	25,00	302,00	7 550,00
73	900 R01	HZS - prachotěsné zakrytí minerálních podhledů 3.NP, výměra 250 m2		soubor	1,00	27 143,00	27 143,00
74	900 R02	HZS - prachotěsné zakrytí zářivkových svítidel roz. 1200 x 300 mm		soubor	15,00	71,00	1 065,00
96		Bourání konstrukcí					23 625,47
75	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 (2,97*0,59)*2	suterén	m2	3,51 3,51	252,00	883,26
76	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 (1,22*0,59)*2	suterén	m2	1,44 1,44	270,00	388,80
77	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 (3,08*2,16)*(4+11)		m2	99,79 99,79	224,00	22 353,41
99		Staveniční přesun hmot					6 465,62
78	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	8,00	808,00	6 465,62
S		Přesuny suti					20 213,47
79	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	5,22	376,00	1 961,59
80	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží		t	6,63	234,00	1 550,25

81	979081111R00	Odvoz sutí a vylour. hmot na skládku do 1 km		t	6,63	243,00	1 609,88
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,625*10		t	66,25	18,00	1 192,50
83	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vylouraných hmot		t	6,63	172,00	1 139,50
84	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva,		t	6,63	1 926,00	12 759,75
	764	Konstrukce klempířské					36 434,07
85	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 3,08*15	Z1.0	m	46,20	56,00	2 587,20
86	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm 2,99*2 1,22*2	K2 K3	m	46,20 8,42	511,00	4 302,62
87	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm 3,08*(15)	K1	m	5,98 2,44	536,00	24 763,20
88	771578011RV1	Těsnění spáry pod venkovním parapetem, silikonem 3,08*(15) 2,99*2 1,22*2	K1 K2 K3	m	46,20 54,62	55,00	3 004,10
89	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	0,84	2 123,00	1 776,95
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					2 021 637,62
90	766601216R00	Těsnění oken, spáry, ostění, PT folie + PP páska (3,08+2,16*2)*(4+11) (2,97+0,59*2)*2 (1,22+0,59*2)*2	Z1.0, Z1.1 Z4.0 Z5.0	m	124,10 111,00 8,30	166,00	20 600,60
91	767711003T00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypněním (3,08+2,16)*2*(4+11) (2,97+0,59)*2*2 (1,22+0,59)*2*2	Z1.0, Z1.1 Z4.0 Z5.0	m	178,68 157,20 14,24	589,00	105 242,52
92	767. 1	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 10	Z1.0	ks	10,00 10,00	116 230,00	1 162 300,00
93	767. 1A	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 5	Z1.1	ks	5,00 5,00	128 316,00	641 580,00
94	767. 4	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 2	Z4.0	ks	2,00 2,00	32 260,00	64 520,00
95	767. 7	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 1220x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 2	Z5.0	ks	2,00 2,00	12 630,00	25 260,00
96	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	1,42	1 500,00	2 134,50
	781	Obklady (keramické)					6 252,52
97	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm (2,97+0,59*2)*2 (1,22+0,59*2)*2	Z4.0, Z5.0	m	13,10 8,30 4,80	311,00	4 074,10
98	595	Pásek vápenopiskový obkladový 13,1*0,05*1,1		m2	0,72 0,72	1 202,00	866,64
99	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem		m	13,10	99,00	1 296,90
100	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		t	0,02	620,00	14,88
	783	Nátěry					1 978,62
101	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický 3,08*0,22*(15) 2,99*0,2*2 1,22*0,2*2	K1 K2 K3	m2	11,85 10,16 1,20 0,49	167,00	1 978,62
	784	Malby					52 495,11
102	784181101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET Primer 1x (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+0,66*2)*0,45*11		m2	77,63 49,95 21,78	25,00	1 940,63

	(2,97+0,59*2)*0,45*2			3,74			
	(1,22+0,59*2)*0,45*2			2,16			
103 784442021R00	Malba disperzní interier.HET Hetline 1x, výška do 3,8m	m2	677,63	63,00	42 690,38		
	(3,08+2,16*2)*0,45*15		49,95				
	(3,08+0,66*2)*0,45*11		21,78				
	(2,97+0,59*2)*0,45*2		3,74				
	(1,22+0,59*2)*0,45*2		2,16				
	600		600,00				
104 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	55,85	38,00	2 122,11		
	(3,08+2,16*2)*0,45*15		49,95				
	(2,97+0,59*2)*0,45*2		3,74				
	(1,22+0,59*2)*0,45*2		2,16				
105 784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	191,40	9,00	1 722,60		
	(87*2)*1,1		191,40				
106 67390524	Textile jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2	m2	191,40	21,00	4 019,40		
	(87*2)*1,1		191,40				
03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						82 337,00
03VRN	Zařízení staveniště						71 237,00
107 030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	71 237,00	71 237,00		
09VRN	Ostatní náklady						11 100,00
108 085002	Fotodokumentace oken v dig. podobě		1,00	2 100,00	2 100,00		
109 013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00		
61	Etapa II: Výměna oken SV fasády						3 895 777,80
61	Úprava povrchů vnitřní						160 376,65
110 602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	117,48	72,00	8 458,20		
	115,812		115,81				
	(3,08*0,18)*3		1,66				
111 612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	90,07	810,00	72 958,32		
	(3,08+2,16*2)*0,45*15		49,95				
	(3,08+1,56*2)*0,45*9		25,11				
	(2,97+0,6*2)*0,45*8		15,01				
112 610991001R00	Začistovací okenní lišta pro vnitř. omítku tl. 6 mm	m	221,28	41,00	9 072,48		
	(3,08+2,16*2)*15		111,00				
	(3,08+1,56*2)*9		55,80				
	(2,97+0,6*2)*8+2,97*4		45,24				
	3,08*3		9,24				
113 610991111R00	Zakryvání výpíní vnitřních otvorů	m2	157,82	50,00	7 890,95		
	(3,08*2,16)*15		99,79				
	(3,08*1,56)*9		43,24				
	(3,08*0,6)*8		14,78				
114 622311153RV1	Zateplovací systém , ostění, XPS F tl. 30 mm	m2	33,26	1 706,00	56 748,38		
	3,08*0,45*(15+9)		33,26				
115 612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	73,92	71,00	5 248,32		
	3,08*(15+9)		73,92				
63	Podlahy a podlahové konstrukce						9 849,13
116 632451021RV1	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 10 mm	m2	11,60	203,00	2 354,80		
	(3,1*0,1)*(8+15+9)		9,92				
	(3*0,07)*8		1,68				
117 632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	9,67	231,00	2 234,23		
	(3,1*0,13)*(15+9)		9,67				
118 711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	5,94	83,00	493,02		
	(2,97*0,5)*4		5,94				
119 602016191RV1	Penetrační nátěr parapet Webwr podklad Uni	m2	7,60	59,00	448,58		

		(3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*4	okna schodiště parapet okna sklep		1 66 5,94			
120	602015113RV1	Omítka parapetů weber Tmel 700, ručně		m2	7,60	292,00	2 220,08	
		(3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*4	okna schodiště parapet okna sklep		1,66 5,94			
121	602015187RV1	Jemnozrná pastovitá omítka Webwras silikon concrete/ finish		m2	7,60	276,00	2 098,43	
		(3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*4	okna schodiště parapet okna sklep		1,66 5,94			
64	Výplně otvorů						27 360,00	
122	614471711T00	Vyspravení povrchu betonových konstrukcí reparační maltou tl. 10 mm		m2	30,40	87,00	2 644,80	
		(0,4+0,07)*3,08*(13+8)	parapetní desky		30,40			
123	773991001R00	Broušení teracových desek dvojnásobné		m2	30,40	721,00	21 918,40	
		(0,4+0,07)*3,08*(13+8)	parapetní desky		30,40			
124	783897122RV1	Nátěr povrchů Finalit No 20, impregnace 1x		m2	30,40	92,00	2 796,80	
		(0,4+0,07)*3,08*(13+8)	parapetní desky		30,40			
94	Lešení a stavební vytahy						12 268,80	
125	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	86,40	142,00	12 268,80	
		(108*0,8)			86,40			
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						212 411,00	
126	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2	1 200,00	129,00	154 800,00	
		300*4			1 200,00			
127	900 R00	HZS - vystěhování a zpětné nastěhování dílčích místností pro stavební práce		h	50,00	302,00	15 100,00	
128	900 R01	HZS - prachotěsné zakrytí minerálních podhledů 3.NP, výměra 300 m2		soubor	1,00	32 571,00	32 571,00	
129	900 R02	HZS - prachotěsné zakrytí zářivkových svítidel roz. 1200 x 300 mm		soubor	140,00	71,00	9 940,00	
96	Bourání konstrukcí						35 474,25	
130	968072245R00	Vybourání kovových rámců oken jednod. pl. 2 m2		m2	7,01	252,00	1 766,27	
		(2,97*0,59)*4	suterén		7,01			
131	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2		m2	7,01	238,00	1 668,14	
		(2,97*0,59)*4	suterén		7,01			
132	968072357R00	Vybourání kovových rámců oken zdvojených nad 4 m2		m2	143,04	224,00	32 039,84	
		(3,08*2,16)*(6+9) (3,08*1,56)*9			99,79 43,24			
99	Staveničtní přesun hmot						9 918,20	
133	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	12,28	808,00	9 918,20	
S	Přesuny suti						24 384,23	
134	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	7,79	376,00	2 928,29	
135	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží		t	7,79	234,00	1 822,39	
136	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	7,79	243,00	1 892,48	
137	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	77,88	18,00	1 401,84	
		7,788*10			77,88			
138	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		t	7,79	172,00	1 339,54	
139	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr beton, cihel, dřeva,		t	7,79	1 926,00	14 999,69	
764	Konstrukce klempířské						63 130,66	
140	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm		m	73,92	56,00	4 139,52	
		3,08*15 3,08*9	Z1.0 Z2.0		46,20 27,72			
141	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm		m	23,92	511,00	12 223,12	
		2,99*8	K2		23,92			
142	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm		m	71,76	536,00	38 463,36	
		2,99*(6+9+9)	K1		71,76			
143	771578011RV1	Těsnění spáry pod venkovním parapetem, silikonem		m	95,68	55,00	5 262,40	
		2,99*(8+6+9+9)	K1, K2		95,68			
144	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	1,43	2 123,00	3 042,26	

767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 933 260,52
145 766601216R00	Těsnění oken spáry, ostění, PT folie + PP páska (3,08+2,16*2)*15 (3,08+1,56*2)*9 (2,97+0,59*2)*8	m	200,00 111,00 55,80 33,20	166,00	33 200,00
146 767711003T00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypěněním (2,97+0,59)*2*8 (3,08+2,16)*2*(6+9) (3,08+1,56)*2*9	m	297,68 56,96 157,20 83,52	589,00	175 333,52
147 767711	Demontáž a zpětná montáž stávající vyustky u prvku Z4.2	soubor	1,00	600,00	600,00
148 767. 1	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 15	ks	15,00 15,00	116 230,00	1 743 450,00
149 767. 2	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x1560 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 9	ks	9,00 9,00	79 230,00	713 070,00
150 767. 4	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 6	ks	6,00 6,00	32 260,00	193 560,00
151 767. 5	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 1	ks	1,00 1,00	35 620,00	35 620,00
152 767. 6	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 1	ks	1,00 1,00	34 980,00	34 980,00
153 998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,30	1 500,00	3 447,00
781	Obklady (keramické)				15 844,05
154 781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm (2,97+0,59*2)*8	m	33,20 33,20	311,00	10 325,20
155 781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem (2,97+0,59*2)*8	m	33,20 33,20	99,00	3 286,80
156 595	Pásek vápenopískový obkladový 24x7,1x1,6 33,2*0.05*1,1	m2	1,83 1,83	1 202,00	2 194,85
157 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,06	620,00	37,20
783	Nátěry				3 509,34
158 783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický (3,08*0,22)*(6+9+9) (2,97*0,2)*8	m2	21,01 16,26 4,75	167,00	3 509,34
784	Malby				280 690,97
159 784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET Primer 1x (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*9 (3,08*2+0,66*2)*0,45*13 (2,97+0,6*2)*0,45*8	m2	133,83 49,95 25,11 43,76 15,01	25,00	3 345,75
160 784442021R00	Malba disperzní interiér.HET Hotline 1x, výška do 3,8m (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*9 (3,08*2+0,66*2)*0,45*13 (2,97+0,6*2)*0,45*8 3200 900	m2	4 233,83 49,95 25,11 43,76 15,01 3 200,00 900,00	63,00	266 731,29
161 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*9 (2,97+0,6*2)*0,45*8 (3,08*0,18)*3	m2	91,74 49,95 25,11 15,01 1,66	38,00	3 485,93
162 784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění (108*2)*1,1	m2	237,60 237,60	9,00	2 138,40

163 67390524	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2 (108*2)*1,1	m2	237,60 237,60	21,00	4 989,60
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					107 300,00
03VRN	Zařzení staveniště				96 200,00
164 030001VRN	Zařzení staveniště	Soubor	1,00	96 200,00	96 200,00
09VRN	Ostatní náklady				11 100,00
165 095002	Fotodokumentace oken v dig. podobě		1,00	2 100,00	2 100,00
166 013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
Etapa II: Výměna oken JZ fasády					4 389 529,37
61	Úprava povrchů vnitřní				186 007,18
167 602016195R00	Penetrace hloubková stěn 123,012 (3,08*0,18)*3	m2	124,68 123,01 1,66	72,00	8 976,60
168 612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková (3,08+2,16*2)*0,45*18 (3,08+1,56*2)*0,45*8 (2,97+0,6*2)*0,45*8	m2	97,27 59,94 22,32 15,01	810,00	78 790,32
169 610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omitku tl. 6 mm (3,08+2,16*2)*18 (3,08+1,56*2)*8 (2,97+0,6)*2*8 3,08*3	m	249,16 133,20 49,60 57,12 9,24	41,00	10 215,56
170 610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů (3,08*2,16)*18 (3,08*1,56)*8 (3,08*0,6)*8	m2	172,97 119,75 38,44 14,78	50,00	8 648,60
171 612401391RV1	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 8+8+7	kus	23,00 23,00	531,00	12 213,00
172 622311153RV1	Zateplovací systém , ostění, XPS F tl. 30 mm 3,08*0,45*(18+8)	m2	36,04 36,04	1 706,00	61 477,42
173 612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,08*(18+8)	m	80,08 80,08	71,00	5 685,68
63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 680,27
174 632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm (3,1*0,23)*(9+9+8) (3*0,07)*8	m2	20,22 18,54 1,68	286,00	5 782,35
175 632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm (3,1*0,13)*(18+8)	m2	10,48 10,48	231,00	2 420,42
176 711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft (2,97*0,5)*8	m2	11,88 11,88	83,00	986,04
177 602016191RV1	Penetrační nátěr parapet Weber podklad Uni (3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*8	m2	13,54 1,66 11,88	59,00	799,04
178 602015113RV1	Omitka parapetů weber Tmel 700, ručně (3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*8	m2	13,54 1,66 11,88	292,00	3 954,56
179 602015187RV1	Jemnozrná pastovitá omitka Weberpas silikon concrete/ finish (3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*8	m2	13,54 1,66 11,88	276,00	3 737,87
64	Výplně otvorů				105 472,85
180 648922431R00	Osazení parapetních desek ŽB leštěných, š. do 60cm, nerezové kotvy 8+8+7	m	23,00 23,00	314,00	7 222,00
181 5838	Interierový okenní parapet teraco tl. 70 mm, viz. PD Deskové prvky	m2	31,88	2 986,00	95 187,71

182	783897122RV1	(3,08*0,45)*(8+8+7) Nátěr povrchů Finalit No 20, impregnace 1x (0,4+0,07)*3,08*(8+8+7)		m2	31,88 33,30 33,30	92,00	3 063,14
94	Lešení a stavební výtahy						13 291,20
183	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (117*0,8)		m2	93,60 93,60	142,00	13 291,20
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						210 991,00
184	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 300*4		m2	1 200,00 1 200,00	129,00	154 800,00
185	900 R00	HZS - vystěhování a zpětné nastěhování dílčích místností pro stavební práce		h	50,00	302,00	15 100,00
186	900 R01	HZS - prachotěsné zakrytí minerálních podhledů 3.NP, výměra 300 m2		soubor	1,00	32 571,00	32 571,00
187	900 R02	HZS - prachotěsné zakrytí zářivkových svítidel roz. 1200 x 300 mm		soubor	120,00	71,00	8 520,00
96	Bourání konstrukcí						66 817,09
188	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm 3,08*(8+8+7)	úprava čela u XPS	m	70,84 70,84	145,00	10 271,80
189	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm 3,08*0,45*(3)	podezdívka vnitř. parapetů schodiště	m2	4,16 4,16	190,00	790,02
190	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm 3,08*0,45*(8+8+7)	podezdívka vnitř. parapetů Z1.0, Z2.0	m2	31,88 31,88	391,00	12 464,30
191	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm 3,08*(9+9+8)		m	80,08 80,08	54,00	4 324,32
192	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 (2,97*0,59)*8	suterén	m2	14,02 14,02	252,00	3 532,54
193	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 (3,08*2,16)*(9+9) (3,08*1,56)*8		m2	158,19 119,75 38,44	224,00	35 434,11
99	Staveništní přesun hmot						21 162,33
194	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	26,19	808,00	21 162,33
S	Přesuny sutí						60 700,70
195	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	19,39	376,00	7 289,51
196	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží		t	19,39	234,00	4 536,56
197	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	19,39	243,00	4 711,04
198	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19,387*10		t	193,87 193,87	18,00	3 489,66
199	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot		t	19,39	172,00	3 334,56
200	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel,		t	19,39	1 926,00	37 339,36
713	Izolace tepelné						3 040,83
201	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením (3,1*0,15)*(8+8+7)	dolepení parapet Z1.0, Z2.0	m2	10,70 10,70	180,00	1 925,10
202	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 800 x 1250 mm 10,695*0,02*1,1	dolepení parapet Z1.0, Z2.0	m3	0,24 0,24	4 590,00	1 078,65
203	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t	0,04	927,00	37,08
764	Konstrukce klempířské						68 612,57
204	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 3,08*18 3,08*8 2,99*8	Z1.0 Z2.0 Z4.0	m	104,00 55,44 24,64 23,92	56,00	5 824,00
205	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm 2,99*8	K2	m	23,92 23,92	511,00	12 223,12
206	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm 2,99*(9+9+8)	K1	m	77,74 77,74	536,00	41 668,64
207	771578011RV1	Těsnění spáry pod venkovním parapetem, silikonem 2,99*(8+9+9+8)	K1, K2	m	101,66 101,66	55,00	5 591,30

208 998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,56	2 123,00	3 305,51
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 212 009,76
209 766601216R00	Těsnění oken spáry, ostění, PT folie + PP páska (3,08+2,16*2)*18 (3,08+1,56*2)*8 (2,97+0,59*2)*8	m	216,00 133,20 49,60 33,20	166,00	35 856,00
210 767711003T00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypéněním (2,97+0,59)*2*8 (3,08+2,16)*2*(9+9) (3,08+1,56)*2*8	m	319,84 56,96 188,64 74,24	589,00	188 385,76
211 767. 1	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 18	ks	18,00 18,00	116 230,00	2 092 140,00
212 767. 2	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x1560 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 8	ks	8,00 8,00	79 230,00	633 840,00
213 767. 4	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 8	ks	8,00 8,00	32 260,00	258 080,00
214 998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,47	1 500,00	3 708,00
781	Obklady (keramické)				15 641,42
215 781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm (2,97+0,59*2)*8	m	33,20 33,20	311,00	10 325,20
216 781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem (2,97+0,59*2)*8	m	33,20 33,20	99,00	3 286,80
217 595	Pásek vápenopiskový obkladový TI. 20 mm (2,97+0,59*2)*8*0,05	m2	1,66 1,66	1 202,00	1 995,32
218 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,06	620,00	34,10
783	Nátěry				3 735,79
219 783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický (3,08*0,22)*(9+9+8) (2,97*0,2)*8	m2	22,37 17,62 4,75	167,00	3 735,79
784	Malby				280 543,39
220 784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET Primer 1x	m2	123,01	25,00	3 075,30
221 784442021R00	Malba disperzní interiér.HET Hetline 1x, výška do 3,8m (3,08+2,16*2)*0,45*18 (3,08+1,56*2)*0,45*8 (3,08+0,66*2)*0,45*13 (2,97+0,6*2)*0,45*8 3200 900	m2	4 223,01 59,94 22,32 25,74 15,01 3 200,00 900,00	63,00	266 049,76
222 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (3,08+2,16*2)*0,45*18 (3,08+1,56*2)*0,45*8 (2,97+0,6*2)*0,45*8	m2	97,27 59,94 22,32 15,01	38,00	3 696,34
223 784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění 117*2*1,1	m2	257,40 257,40	9,00	2 316,60
224 67390524	Textilie juteňská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2 117*2*1,1	m2	257,40 257,40	21,00	5 405,40
03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				123 823,00
225 030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	112 723,00	112 723,00
09VRN	Ostatní náklady				11 100,00
226 095002	Fotodokumentace oken v dig. podobě		1,00	2 100,00	2 100,00
227 013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
	Úprava rozvodu plynu				17 617,47

13	Hloubené vykopávky				1 511,93
228 113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2	m2	2,25	22,00	49,50
229 131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,5*1,0*0,8	m3	1,20	314,00	376,80
230 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,7*1,0*0,4	m3	0,28	111,00	31,08
231 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m 1,0*0,3*1,5	m3	0,45	461,00	207,45
232 58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	0,90	319,00	287,10
233 181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,00	54,00	270,00
234 181411131	Zařízení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,00	22,00	110,00
235 005724100	osivo směs travní parková	kg	5,00	116,00	580,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				165,00
236 451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 1*1,5*0,1	m3	0,15	1 100,00	165,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce				225,94
237 631312141R00	Oprava okapového chodníku betonovou mazaninou tloušťky 80 mm z betonu C16/20 S3, XC1 1*0,8*0,08	m3	0,06	1 690,00	108,16
238 631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin	m3	0,06	539,00	34,50
239 58344171	šterkodrt' frakce 0-32 0,8*0,3*1	t	0,24	347,00	83,28
96	Bourání konstrukcí				339,60
240 965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 1*0,8*0,15	m3	0,12	2 830,00	339,60
723	Vnitřní plynovod				11 012,00
241 723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80	m	3,00	142,00	426,00
242 723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla D 89x3,6 mm	m	3,00	968,00	2 904,00
243 723150314v11	Potrubí ocelové BRALEN-PLYN - 3"	m	1,50	1 270,00	1 905,00
244 723190919	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 80	kus	2,00	455,00	910,00
245 751581352r1	Prostup stěnou kruhového potrubí průměru 110 mm - jádrové vrtání	ks	1,00	1 762,00	1 762,00
246 723190901	Uzavření otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,00	28,00	56,00
247 723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	30,00	25,00	750,00
248 723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,00	199,00	199,00
249 723190909VL1	Dokumentace skutečného provedení dle SOD	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
783	Nátěry				387,00
250 783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	3,00	14,00	42,00
251 783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	3,00	35,00	105,00
252 783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	3,00	80,00	240,00
M23	Montáže potrubí				1 576,00
253 230011087VL1	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 108 mm, tl. 4,0 mm - osazení chráničky, četně ucpávek	m	1,00	150,00	150,00
254 230011087VL1	potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 108 mm, tl. 4,0 mm	m	1,00	1 426,00	1 426,00
03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				2 000,00
255 030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00

14 343 961,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO01.1 - Etapa I: Výměna oken JV fasády)

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Objednatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IČO/DIČ:	70890749/CZ70890749
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	61 025,09	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	263 691,54	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	375 477,71	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	2 710 747,10				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a su		41 192,46						
ZRN celkem		3 452 134,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 569 234,00
Základ 21%	3 569 234,00	DPH 21%	749 539,14	Celkem včetně DP	4 318 773,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO01.1 - Etapa I: Výměna oken JV fasády)

Název stavby:		C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:	
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem	
	61	Etapa I: Výměna oken JV fasády				3 569 233,89	
		Úprava povrchů vnitřní				162 698,32	
1	602016195R00	Penetrace hloubková stěn 109,89	m2	109,89	72,00	7 912,08	
2	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (3,08*2,16*2)*0,45*(4+11) (3,08+1,56*2)*0,45*11 (2,97+0,59*2)*0,45*4	m2	88,11	810,00	71 369,10	
3	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omitku tl. 6 mm (3,08*2,16*2)*(4+11) (3,08+1,56*2)*11 (2,97+0,59*2)*4+2,97*2	m	201,74	41,00	8 271,34	
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů (3,08*2,16)*(4+11) (3,08*1,56)*11 (2,97*0,59)*4	m2	159,65	50,00	7 982,70	
5	622311153RV1	Zateplovací systém , ostění, XPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 3,08*0,45*(11+15)	m2	36,04	1 706,00	61 477,42	
6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,08*(11+15)	m	80,08	71,00	5 685,58	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 558,03	
7	632451021RV1	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 10 mm (3,08*0,1)*(4+11+11+4) (2,97*0,07)*4	m2	10,07	203,00	2 044,62	
8	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm (3,08*0,13)*(4+11+11)	m2	10,41	231,00	2 404,71	
9	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft (2,97*0,5)*2	m2	2,97	83,00	246,51	
10	602016191RV1	Penetrační nátěr parapet Webwr podklad Uni (2,97*0,5)*2	m2	2,97	59,00	175,23	
11	602015113RV1	Omitka parapetů weber Tmel 700, ručně tloušťka vrstvy 10 mm (2,97*0,5)*2	m2	2,97	292,00	867,24	
12	602015187RV1	Jemnozrná pastovitá omítka Webwrpas silikon concrete/ finish (2,97*0,5)*2	m2	2,97	276,00	819,72	
	64	Výplně otvorů				33 874,20	
13	614471711T00	Vyspravení povrchu betonových konstrukcí reparační maltou tl. 10 mm (0,4+0,07)*3,08*(4+11+11)	m2	37,64	87,00	3 274,51	
14	773991001R00	Broušení teracových desek dvojnásobně	m2	37,64	721,00	27 137,00	

15	783897122RV1	(0,4+0,07)*3,08*(4+11+11) Nátěr povrchů Finalit No 20, impregnace 1x	parapetní desky	m2	37,64	92,00	3 462,70
	94	(0,4+0,07)*3,08*(4+11+11) Lešení a stavební vytahy	parapetní desky		37,64		10 224,00
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (90*0,8)		m2	72,00	142,00	10 224,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			72,00		75 340,00
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 175*2		m2	350,00	129,00	45 150,00
18	900 R00	HZS - vystěhování a zpětné nastěhování dílčích místností pro stavební práce		h	30,00	302,00	9 060,00
19	900 R01	HZS - prachotěsné zakrytí minerálních podhledů 3.NP, výměra 175 m2		soubor	1,00	19 000,00	19 000,00
20	900 R02	HZS - prachotěsné zakrytí zářivkových svítidel roz. 1200 x 300 mm		soubor	30,00	71,00	2 130,00
	96	Bourání konstrukcí					36 022,09
21	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 (2,97*0,59)*2	suterén	m2	3,51	252,00	883,26
22	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 (2,97*0,59)*2	suterén	m2	3,51	270,00	946,35
23	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 (3,08*2,16)*(4+11) (3,08*1,56)*11	Z1.0 Z2.0	m2	152,65 99,79	224,00	34 192,48
	99	Staveniční přesun hmot					9 998,19
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	12,37	808,00	9 998,19
	S	Přesuny suti					24 788,13
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	7,92	376,00	2 976,79
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží		t	7,92	234,00	1 852,58
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	7,92	243,00	1 923,83
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,917*10		t	79,17	18,00	1 425,06
29	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		t	7,92	172,00	1 361,72
30	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva,		t	7,92	1 926,00	15 248,14
	764	Konstrukce klempířské					61 593,66
31	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 3,08*(4+11) 3,08*11	Z1.0 Z2.0	m	80,08 46,20	56,00	4 484,48
32	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm 2,99*4	K2	m	11,96 11,96	511,00	6 111,56
33	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm 3,08*(4+11+11)	K1	m	80,08 80,08	536,00	42 922,88
34	771578011RV1	Těsnění spáry pod venkovním parapetem, silikonem 3,08*(4+11+11) 2,99*4	K1 K2	m	92,04 80,08 11,96	55,00	5 062,20
35	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	1,42	2 123,00	3 012,54
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					2 949 388,44
36	766801216R00	Těsnění oken, spáry, ostění, PT folie + PP páska komprimační páska (3,08+2,16*2)*(4+11) (3,08+1,56*2)*11 (2,97+0,59*2)*4	Z1.0 Z2.0 Z4.0	m	111,00 68,20 16,60	186,00	32 502,80
37	767711003T00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypéněním (3,08+2,16)*2*(4+11) (3,08+1,56)*2*11 (2,97+0,59)*2*4	Z1.0 Z2.0 Z4.0	m	287,76 157,20 102,08 28,48	589,00	169 490,64
38	767.1	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky		ks	15,00	116 230,00	1 743 450,00
	15				15,00		

39	767.2	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x1560 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky		ks	11,00	79 230,00	871 530,00
		11	Z2 0		11,00		
40	767.4	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky		ks	4,00	32 260,00	129 040,00
		4	Z4 0		4,00		
41	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	2,25	1 500,00	3 375,00
	781	Obklady (keramické)					7 922,03
42	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm		m	16,60	311,00	5 162,60
		(2,97+0,59*2)*4	Z4 0,		16,60		
43	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem		m	16,60	99,00	1 643,40
44	595	Pásek vápenopiskový obkladový		m2	0,91	1 202,00	1 097,43
		16,6*0,05*1,1			0,91		
45	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		t	0,03	620,00	18,60
	783	Nátěry					3 341,67
46	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický		m2	20,01	167,00	3 341,67
		základní reaktivní a dvojnásobný krycí					
		3,08*0,22*(4+11+11)	K1		17,62		
		2,99*0,2*4	K2		2,39		
	784	Malby					70 385,15
47	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET Primer 1x		m2	125,14	25,00	3 128,40
		(3,08+2,16*2)*0,45*15			49,95		
		(3,08+1,56*2)*0,45*11			30,69		
		(3,08*2+0,66*2)*0,45*11			37,03		
		(2,97+0,59*2)*0,45*4			7,47		
48	784442021R00	Malba disperzní interiér.HET Hetline 1x, výška do 3,8m		m2	920,14	63,00	57 968,57
		(3,08+2,16*2)*0,45*15	nadpraží ostění oken		49,95		
		(3,08+1,56*2)*0,45*11	nadpraží ostění oken		30,69		
		(3,08*2+0,66*2)*0,45*11	nadpraží ostění oken		37,03		
		(2,97+0,59*2)*0,45*4	nadpraží ostění oken		7,47		
		620	stěny místnosti s okny vč. stěn s okny		620,00		
		175	strop		175,00		
49	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m		m2	88,11	38,00	3 348,18
		(3,08+2,16*2)*0,45*15			49,95		
		(3,08+1,56*2)*0,45*11			30,69		
		(2,97+0,59*2)*0,45*4			7,47		
50	784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění		m2	198,00	9,00	1 782,00
		materiál ve specifikaci					
		(90*2)*1,1			198,00		
51	67390524	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2		m2	198,00	21,00	4 158,00
		(90*2)*1,1			198,00		
	03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					117 100,00
	03VRN	Zařízení staveniště					106 000,00
52	030001VRN	Zařízení staveniště		Soubor	1,00	106 000,00	106 000,00
	09VRN	Ostatní náklady					11 100,00
53	095002	Fotodokumentace oken v dig. podobě			1,00	2 100,00	2 100,00
54	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení		Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
							3 569 234,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO01.2 - Etapa I: Výměna oken SZ fasády)

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Objednatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IČO/DIČ:	70890749/CZ70890749
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	55
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	39 488,70	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	204 499,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	258 222,25	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	1 856 649,36			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a su		30 605,41				
ZRN celkem		2 389 465,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 471 802,00
Základ 21%	2 471 802,00	DPH 21%	519 078,42	Celkem včetně DP	2 990 880,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO01.2 - Etapa I: Výměna oken SZ fasády)

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
Etapa I: Výměna oken SZ fasády						2 471 802,08
61 Úprava povrchů vnitřní						100 139,88
1	602016195R00	Penetrace hloubková stěn 77,625	m2	77,63	72,00	5 589,00
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (3,08+2,16*2)*0,45*15 (2,97+0,59*2)*0,45*2 (1,22+0,59*2)*0,45*2	m2	55,85	810,00	45 234,45
3	610991001R00	Začistňovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm (3,08+2,16*2)*15 (2,97+0,59*2)*2+2,97*2 (1,22+0,59*2)*2	m	130,04	41,00	5 331,64
4	610991111R00	Žakrývání výplní vnitřních otvorů (3,08*2,16)*15 (2,97*0,59)*2 (1,22*0,59)*2	m2	104,74	50,00	5 236,85
5	622311153RV1	Zateplovací systém , ostění, XPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 3,08*0,45*(15)	m2	20,79	1 706,00	35 467,74
6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,08*(15)	m	46,20	71,00	3 280,20
63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 728,91
7	632451021RV1	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 10 mm (3,08*0,1)*(4+11+2) (1,25*0,1)*2 (2,97*0,07)*2 (1,22*0,07)*2	m2	6,07	203,00	1 232,82
8	632451021R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm (3,08*0,13)*(4+11)	m2	6,01	231,00	1 387,39
9	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft (2,97*0,5)*2	m2	2,97	83,00	246,51
10	602016191RV1	Penetrační nátěr parapet Webwr podklad Uni (2,97*0,5)*2	m2	2,97	59,00	175,23
11	602015113RV1	Omítka parapetů weber Tmel 700, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	2,97	292,00	867,24

12	602015187RV1	(2,97*0,5)*2 Jemnozrná pastovitá omítka Webwras silikon concrete/ finish (2,97*0,5)*2	okna sklep	m2	2,97	276,00	819,72
	64	Výplně otvorů					19 542,60
13	614471711T00	Vyspravení povrchu betonových konstrukcí reparační maltou tl. 10 mm (0,4+0,07)*3,08*(15)	parapetní desky	m2	21,71	87,00	1 889,12
14	773991001R00	Broušení teracových desek dvojnásobné (0,4+0,07)*3,08*(15)	parapetní desky	m2	21,71	721,00	15 655,79
15	783897122RV1	Nátěr povrchů Finalit No 20, impregnace 1x (0,4+0,07)*3,08*(15)	parapetní desky	m2	21,71	92,00	1 997,69
	94	Lešení a stavební výtahy					9 883,20
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (87*0,9)		m2	69,60	142,00	9 883,20
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					86 068,00
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 250+35*4		m2	390,00	129,00	50 310,00
18	900 R00	HZS - vystěhování a zpětné nastěhování dílčích místností pro stavební práce		h	25,00	302,00	7 550,00
19	900 R01	HZS - prachotěsné zakrytí minerálních podhledů 3.NP, výměra 250 m2		soubor	1,00	27 143,00	27 143,00
20	900 R02	HZS - prachotěsné zakrytí zářivkových svítidel roz. 1200 x 300 mm		soubor	15,00	71,00	1 065,00
	96	Bourání konstrukcí					23 625,47
21	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 (2,97*0,59)*2	suterén	m2	3,51	252,00	883,26
22	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 (1,22*0,59)*2	suterén	m2	1,44	270,00	388,80
23	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 (3,08*2,16)*(4+11)		m2	99,79	224,00	22 353,41
	99	Staveničtní přesun hmot					6 465,62
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	8,00	808,00	6 465,62
	S	Přesuny sutí					20 213,47
25	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	5,22	376,00	1 961,59
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží		t	6,63	234,00	1 550,25
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	6,63	243,00	1 609,88
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,625*10		t	66,25	18,00	1 192,50
29	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot		t	6,63	172,00	1 139,50
30	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva,		t	6,63	1 926,00	12 759,75
	764	Konstrukce klempířské					36 434,07
31	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 3,08*15	Z1.0	m	46,20	56,00	2 587,20
32	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm 2,99*2 1,22*2	K2 K3	m	8,42 5,98 2,44	511,00	4 302,62
33	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm 3,08*(15)	K1	m	46,20	536,00	24 763,20
34	771578011RV1	Těsnění spáry pod venkovním parapetem, silikonem 3,08*(15) 2,99*2 1,22*2	K1 K2 K3	m	54,62 46,20 5,98 2,44	55,00	3 004,10
35	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	0,84	2 123,00	1 776,95

767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 021 637,52
36	766601216R00	Těsnění oken spáry, ostění, PT folie + PP páska <i>komprimační páska</i> (3,08+2,16*2)*(4+11) (2,97+0,59*2)*2 (1,22+0,59*2)*2	m	124,10	166,00	20 600,60
				Z1.0, Z1.1	111,00	
				Z4.0	8,30	
				Z5.0	4,80	
37	767711003T00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypěněním (3,08+2,16)*2*(4+11) (2,97+0,59)*2*2 (1,22+0,59)*2*2	m	178,68	589,00	105 242,52
				Z1.0, Z1.1	157,20	
				Z4.0	14,24	
				Z5.0	7,24	
38	767. 1	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 10	ks	10,00	116 230,00	1 162 300,00
				Z1.0	10,00	
39	767. 1A	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 5	ks	5,00	128 316,00	641 580,00
				Z1.1	5,00	
40	767. 4	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 2	ks	2,00	32 260,00	64 520,00
				Z4.0	2,00	
41	767. 7	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 1220x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 2	ks	2,00	12 630,00	25 260,00
				Z5.0	2,00	
42	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,42	1 500,00	2 134,50
	781	Obklady (keramické)				6 252,52
43	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm (2,97+0,59*2)*2 (1,22+0,59*2)*2	m	13,10	311,00	4 074,10
				Z4.0,	8,30	
				Z5.0	4,80	
44	595	Pásek vápenopískový obkladový 13,1*0,05*1,1	m2	0,72	1 202,00	866,64
					0,72	
45	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	13,10	99,00	1 296,90
46	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,02	620,00	14,88
	783	Nátěry				1 978,62
47	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický <i>základní reaktivní a dvojnásobný krycí</i> 3,08*0,22*(15) 2,99*0,2*2 1,22*0,2*2	m2	11,85	167,00	1 978,62
				K1	10,16	
				K2	1,20	
				K3	0,49	
	784	Malby				52 495,11
48	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET Primer 1x (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+0,66*2)*0,45*11 (2,97+0,59*2)*0,45*2 (1,22+0,59*2)*0,45*2	m2	77,63	25,00	1 940,63
					49,95	
					21,78	
					3,74	
					2,16	
49	784442021R00	Malba disperzní interiér.HET Hetline 1x, výška do 3,8m (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+0,66*2)*0,45*11 (2,97+0,59*2)*0,45*2 (1,22+0,59*2)*0,45*2 600	m2	677,63	63,00	42 690,38
				nadpraží, ostění oken	49,95	
				nadpraží, ostění oken	21,78	
				nadpraží, ostění oken	3,74	
				nadpraží, ostění oken	2,16	
				stěny místností s okny vč. stěn s okny	600,00	
50	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (3,08+2,16*2)*0,45*15 (2,97+0,59*2)*0,45*2 (1,22+0,59*2)*0,45*2	m2	55,85	38,00	2 122,11
					49,95	
					3,74	
					2,16	
51	784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	191,40	9,00	1 722,60

		materiál ve specifikaci (87*2)*1,1			191,40			
52	67390524	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2	m2		191,40	21,00		4 019,40
		(87*2)*1,1			191,40			
	03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						82 337,00
		Zařizeni staveniště						71 237,00
53	030001VRN	Zařizeni staveniště	Soubor		1,00	71 237,00		71 237,00
	09VRN	Ostatní náklady						11 100,00
54	095002	Fotodokumentace oken v dig. podobě			1,00	2 100,00		2 100,00
55	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedeni	Soubor		1,00	9 000,00		9 000,00
								2 471 802,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO02.1 - Etapa II: Výměna oken SV fasády)

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Objednatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IČO/DIČ:	70890749/CZ70890749
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	63 465,06	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	394 274,78	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	415 415,91	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0		
	Montáž	2 874 493,17			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a su		40 828,89						
ZRN celkem		3 788 478,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					ORN celkem			

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 895 778,00
Základ 21%	3 895 778,00	DPH 21%	818 113,38	Celkem včetně DP	4 713 891,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO02.1 - Etapa II: Výměna oken SV fasády)

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
	61	Etapa II: Výměna oken SV fasády				3 895 777,80
		Úprava povrchů vnitřní				160 376,65
1	602016195R00	Penetrace hloubková stěn 115,812 (3,08*0,18)*3	m2	117,48 115,81	72,00	8 458,20
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*9 (2,97+0,6*2)*0,45*8	m2	90,07 49,95 25,11 15,01	810,00	72 958,32
3	610991001R00	Začistovací okenní lišta pro vnitř omítku tl. 6 mm (3,08+2,16*2)*15 (3,08+1,56*2)*9 (2,97+0,6*2)*8+2,97*4 3,08*3	m	221,28 111,00 55,80 45,24 9,24	41,00	9 072,48
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů (3,08*2,16)*15 (3,08*1,56)*9 (3,08*0,6)*8	m2	157,82 99,79 43,24 14,78	50,00	7 890,95
5	622311153RV1	Zateplovací systém , ostění, XPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 3,08*0,45*(15+9)	m2	33,26 33,26	1 706,00	56 748,38
6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,08*(15+9)	m	73,92 73,92	71,00	5 248,32
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 849,13
7	632451021RV1	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 10 mm (3,1*0,1)*(8+15+9) (3*0,07)*8	m2	11,60 9,92 1,68	203,00	2 354,80
8	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm (3,1*0,13)*(15+9)	m2	9,67 9,67	231,00	2 234,23
9	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft (2,97*0,5)*4	m2	5,94 5,94	83,00	493,02
10	602016191RV1	Penetrační nátěr parapet Webwr podklad Uni (3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*4	m2	7,60 1,66 5,94	59,00	448,58

11	602015113RV1	Omítka parapetů weber Tmel 700, ručně tloušťka vrstvy 10 mm (3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*4	m2	7,60	292,00	2 220,08
				okna schodiště parapet	1,66	
				okna sklep	5,94	
12	602015187RV1	Jemnozrná pastovitá omítka Webwras silikon concrete/ finish (3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*4	m2	7,60	276,00	2 098,43
				okna schodiště parapet	1,66	
				okna sklep	5,94	
64	Výplně otvorů					27 360,00
13	614471711T00	Vyspravení povrchu betonových konstrukcí reparační maltou tl. 10 mm (0,4+0,07)*3,08*(13+8)	m2	30,40	87,00	2 644,80
				parapetní desky	30,40	
14	773991001R00	Broušení teracových desek dvojnásobně (0,4+0,07)*3,08*(13+8)	m2	30,40	721,00	21 918,40
				parapetní desky	30,40	
15	783897122RV1	Nátěr povrchů Finalit No 20, impregnace 1x (0,4+0,07)*3,08*(13+8)	m2	30,40	92,00	2 796,80
				parapetní desky	30,40	
94	Lešení a stavební výtahy					12 268,80
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (108*0,8)	m2	86,40	142,00	12 268,80
					86,40	
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					212 411,00
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 300*4	m2	1 200,00	129,00	154 800,00
					1 200,00	
18	900 R00	HZS - vystěhování a zpětné nastěhování dílčích místností pro stavební práce	h	50,00	302,00	15 100,00
19	900 R01	HZS - prachotěsné zakrytí minerálních podhledů 3.NP, výměra 300 m2	soubor	1,00	32 571,00	32 571,00
20	900 R02	HZS - prachotěsné zakrytí zářivkových svítidel roz. 1200 x 300 mm	soubor	140,00	71,00	9 940,00
96	Bourání konstrukcí					35 474,25
21	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 (2,97*0,59)*4	m2	7,01	252,00	1 766,27
				suterén	7,01	
22	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2 (2,97*0,59)*4	m2	7,01	238,00	1 668,14
				suterén	7,01	
23	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 (3,08*2,16)*(6+9) (3,08*1,56)*9	m2	143,04	224,00	32 039,84
					99,79	
					43,24	
99	Staveničtní přesun hmot					9 918,20
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,28	808,00	9 918,20
S	Přesuny sutí					24 384,23
25	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,79	376,00	2 928,29
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,79	234,00	1 822,39
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,79	243,00	1 892,48
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,788*10	t	77,88	18,00	1 401,84
					77,88	
29	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	7,79	172,00	1 339,54
30	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva,	t	7,79	1 926,00	14 999,69
764	Konstrukce klempířské					63 130,66
31	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 3,08*15 3,08*9	m	73,92	56,00	4 139,52
				Z1.0	46,20	
				Z2.0	27,72	
32	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm 2,99*8	m	23,92	511,00	12 223,12
				K2	23,92	
33	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm 2,99*(6+9+9)	m	71,76	536,00	38 463,36
				K1	71,76	

34	771578011RV1	Těsnění spáry pod venkovním parapetem, silikonem 2,99*(8+6+9+9)	K1, K2	m	95,68	55,00	5 262,40
35	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	95,68		
	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)			1,43	2 123,00	3 042,26
36	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska komprimační páska (3,08+2,16*2)*15 (3,08+1,56*2)*9 (2,97+0,59*2)*8		m	200,00	166,00	33 200,00
37	767711003T00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypéněním (2,97+0,59)*2*8 (3,08+2,16)*2*(6+9) (3,08+1,56)*2*9		m	111,00 55,80 33,20 297,68	589,00	175 333,52
38	767711	Demontáž a zpětná montáž stávající vyustky u prvku Z4.2		soubor	1,00	600,00	600,00
39	767. 1	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 15	Z1.0	ks	15,00	116 230,00	1 743 450,00
40	767. 2	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x1560 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 9	Z2.0	ks	15,00 9,00	79 230,00	713 070,00
41	767. 4	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 6	Z4.0	ks	9,00 6,00	32 260,00	193 560,00
42	767. 5	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 1	Z4.1	ks	1,00 1,00	35 620,00	35 620,00
43	767. 6	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 1	Z4.2	ks	1,00 1,00	34 980,00	34 980,00
44	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	2,30	1 500,00	3 447,00
	781	Obklady (keramické)					15 844,05
45	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm (2,97+0,59*2)*8	Z4.0, Z4.1, Z4.2	m	33,20 33,20	311,00	10 325,20
46	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem (2,97+0,59*2)*8	Z4.0, Z4.1, Z4.2	m	33,20 33,20	99,00	3 286,80
47	595	Pásek vápenopiskový obkladový 24x7,1x1,6 33,2*0,05*1,1		m2	1,83 1,83	1 202,00	2 194,85
48	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		t	0,06	620,00	37,20
	783	Nátěry					3 509,34
49	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí (3,08*0,22)*(6+9+9) (2,97*0,2)*8	K1 K2	m2	21,01 16,26 4,75	167,00	3 509,34
	784	Malby					280 690,97
50	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET Primer 1x (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*9 (3,08*2+0,66*2)*0,45*13 (2,97+0,6*2)*0,45*8		m2	133,83 49,95 25,11 43,76 15,01	25,00	3 345,75
51	784442021R00	Malba disperzní interier.HET Hetline 1x, výška do 3,8m (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*9 (3,08*2+0,66*2)*0,45*13 (2,97+0,6*2)*0,45*8	nadpraží, ostění oken nadpraží, ostění oken nadpraží, ostění oken nadpraží, ostění oken	m2	4 233,83 49,95 25,11 43,76 15,01	63,00	266 731,29

	3200		stěny místnosti s okny vč. stěn s okny		3 200,00			
	900		strop		900,00			
52	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (3,08+2,16*2)*0,45*15 (3,08+1,56*2)*0,45*9 (2,97+0,6*2)*0,45*8 (3,08*0,18)*3		m2	91,74	38,00		3 485,93
					49,95			
					25,11			
					15,01			
53	784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci (108*2)*1,1	schodiště	m2	1,66	9,00		2 138,40
					237,60			
54	67390524	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2 (108*2)*1,1		m2	237,60	21,00		4 989,60
					237,60			
	03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						107 300,00
	03VRN	Zařízení staveniště						96 200,00
55	030001VRN	Zařízení staveniště		Soubor	1,00	96 200,00		96 200,00
	09VRN	Ostatní náklady						11 100,00
56	095002	Fotodokumentace oken v dig. podobě			1,00	2 100,00		2 100,00
57	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení		Soubor	1,00	9 000,00		9 000,00
								3 895 778,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO02.2 - Etapa II: Výměna oken JZ fasády)

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Objednatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IČO/DIČ:	70890749/CZ70890749
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	61
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	176 193,76	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0	
	Montáž	424 065,82	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0	
PSV	Dodávky	450 521,62	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0	
	Montáž	3 125 977,45				Provozní vlivy	0	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a su		88 947,72						
ZRN celkem		4 265 706,00	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 389 529,00
Základ 21%	4 389 529,00	DPH 21%	921 801,09	Celkem včetně DP	5 311 330,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO02.2 - Etapa II: Výměna oken JZ fasády)

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
	61	Etapa II: Výměna oken JZ fasády				4 389 529,37
		Úprava povrchů vnitřní				186 007,18
1	602016195R00	Penetrace hloubková stěn 123,012 (3,08*0,18)*3	m2	124,68 123,01 1,66	72,00	8 976,60
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (3,08+2,16*2)*0,45*18 (3,08+1,56*2)*0,45*8 (2,97+0,6*2)*0,45*8	m2	97,27 59,94 22,32 15,01	810,00	78 790,32
3	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm (3,08+2,16*2)*18 (3,08+1,56*2)*8 (2,97+0,6)*2*8 3,08*3	m	249,16 133,20 49,60 57,12 9,24	41,00	10 215,56
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů (3,08*2,16)*18 (3,08*1,56)*8 (3,08*0,6)*8	m2	172,97 119,75 38,44 14,78	50,00	8 648,60
5	612401391RV1	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 cementová stěrka 8+8+7	kus	23,00	531,00	12 213,00
6	622311153RV1	Zateplovací systém , ostění, XPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 3,08*0,45*(18+8)	m2	23,00 36,04	1 706,00	61 477,42
7	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,08*(18+8)	m	80,08 80,08	71,00	5 685,68
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 680,27
8	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm (3,1*0,23)*(9+9+8) (3*0,07)*8	m2	20,22 18,54 1,68	286,00	5 782,35
9	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm (3,1*0,13)*(18+8)	m2	10,48 10,48	231,00	2 420,42
10	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft (2,97*0,5)*8	m2	11,88 11,88	83,00	986,04
11	602016191RV1	Penetrační nátěr parapet Weber podklad Uni (3,08*0,18)*3	m2	13,54 1,66	59,00	799,04

12	602015113RV1	(2,97*0,5)*8 Omitka parapetů weber Tmel 700, ručně tloušťka vrstvy 10 mm (3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*8	okna sklep	m2	11,88 13,54	292,00	3 954,56
13	602015187RV1	Jemnozrná pastovitá omítka Weberpas silikon concrete/ finish (3,08*0,18)*3 (2,97*0,5)*8	okna schodiště parapet okna sklep	m2	1,66 11,88 13,54	276,00	3 737,87
64		Výplně otvorů					105 472,85
14	648922431R00	Osazení parapetních desek ŽB leštěných, š. do 60cm, nerezové kotvy bez oken ve schodišti 8+8+7		m	23,00	314,00	7 222,00
15	5838	Interiérový okenní parapet teraco tl. 70 mm, viz. PD Deskové prvky (3,08*0,45)*(8+8+7)		m2	23,00 31,88	2 986,00	95 187,71
16	783897122RV1	Nátěr povrchů Finalit No 20, impregnace 1x (0,4+0,07)*3,08*(8+8+7)	parapetní desky	m2	31,88 33,30	92,00	3 063,14
94		Lešení a stavební výtahy					13 291,20
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (117*0,8)		m2	93,60 93,60	142,00	13 291,20
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					210 991,00
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 300*4		m2	1 200,00 1 200,00	129,00	154 800,00
19	900 R00	HZS - vystěhování a zpětné nastěhování dílčích místností pro stavební práce		h	50,00	302,00	15 100,00
20	900 R01	HZS - prachotěsné zakrytí minerálních podhledů 3.NP, výměra 300 m2		soubor	1,00	32 571,00	32 571,00
21	900 R02	HZS - prachotěsné zakrytí zářivkových svítidel roz. 1200 x 300 mm		soubor	120,00	71,00	8 520,00
96		Bourání konstrukcí					66 817,09
22	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm 3,08*(8+8+7)	úprava čela u XPS	m	70,84 70,84	145,00	10 271,80
23	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm 3,08*0,45*(3)	podezdívka vnitř. parapetů schodiště	m2	4,16 4,16	190,00	790,02
24	967031733R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm 3,08*0,45*(8+8+7)	podezdívka vnitř. parapetu Z1.0, Z2.0	m2	31,88 31,88	391,00	12 464,30
25	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm 3,08*(9+9+8)		m	80,08 80,08	54,00	4 324,32
26	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pi. 2 m2 (2,97*0,59)*8	suterén	m2	14,02 14,02	252,00	3 532,54
27	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 (3,08*2,16)*(9+9) (3,08*1,56)*8		m2	158,19 119,75 38,44	224,00	35 434,11
99		Stavební přesun hmot					21 162,33
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	26,19	808,00	21 162,33
S		Přesuny suti					60 700,70
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	19,39	376,00	7 289,51
30	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží		t	19,39	234,00	4 536,56
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	19,39	243,00	4 711,04
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19,387*10		t	193,87 193,87	18,00	3 489,66
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		t	19,39	172,00	3 334,56
34	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel,		t	19,39	1 926,00	37 339,36
713		Izolace tepelné					3 040,83

35	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením (3,1*0,15)*(8+8+7)	dolepení parapet Z1.0, Z2.0	m2	10,70	180,00	1 925,10
36	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm 10,695*0,02*1,1	dolepení parapet Z1.0, Z2.0	m3	0,24	4 590,00	1 078,65
37	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t	0,04	927,00	37,08
	764	Konstrukce klempířské					68 612,57
38	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 3,08*18 3,08*8 2,99*8	Z1.0 Z2.0 Z4.0	m	104,00 55,44 24,64 23,92	56,00	5 824,00
39	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm 2,99*8	K2	m	23,92 23,92	511,00	12 223,12
40	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm 2,99*(9+9+8)	K1	m	77,74 77,74	536,00	41 668,64
41	771578011RV1	Těsnění spáry pod venkovním parapetem, silikonem 2,99*(8+9+9+8)	K1, K2	m	101,66 101,66	55,00	5 591,30
42	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	1,56	2 123,00	3 305,51
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					3 212 009,76
43	766601216R00	Těsnění oken, spáry, ostění, PT folie + PP páska komprimační páska (3,08+2,16*2)*18 (3,08+1,56*2)*8 (2,97+0,59*2)*8		m	216,00 133,20 49,60 33,20	166,00	35 856,00
44	767711003T00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypěněním (2,97+0,59)*2*8 (3,08+2,16)*2*(9+9) (3,08+1,56)*2*8		m	319,84 56,96 188,64 74,24	589,00	188 385,76
45	767. 1	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x2160 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 18	Z1.0	ks	18,00 18,00	116 230,00	2 092 140,00
46	767. 2	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 3080x1560 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 8	Z2.0	ks	8,00 8,00	79 230,00	633 840,00
47	767. 4	Dod. okenní sestava OS, AL roz. 2970x590 mm, dvojsklo, viz. tab. zámečnické prvky 8	Z4.0	ks	8,00 8,00	32 260,00	258 080,00
48	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	2,47	1 500,00	3 708,00
	781	Obklady (keramické)					15 641,42
49	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm (2,97+0,59*2)*8	Z4.0	m	33,20 33,20	311,00	10 325,20
50	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem (2,97+0,59*2)*8	Z4.0	m	33,20 33,20	99,00	3 286,80
51	595	Pásek vápenopiskový obkladový Tl. 20 mm (2,97+0,59*2)*8*0,05	Z4.0	m2	1,66 1,66	1 202,00	1 995,32
52	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		t	0,06	620,00	34,10
	783	Nátěry					3 735,79
53	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí (3,08*0,22)*(9+9+8) (2,97*0,2)*8	K1 K2	m2	22,37 17,62 4,75	167,00	3 735,79
	784	Malby					280 543,39
54	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET Primer 1x		m2	123,01	25,00	3 075,30
55	784442021R00	Malba disperzní interiér, HET Hetline 1x, výška do 3,8m		m2	4 223,01	63,00	266 049,76

		(3,08+2,16*2)*0,45*18	nadpraží, ostění oken	59,94			
		(3,08+1,56*2)*0,45*8	nadpraží, ostění oken	22,32			
		(3,08+0,66*2)*0,45*13	nadpraží, ostění oken	25,74			
		(2,97+0,6*2)*0,45*8	nadpraží, ostění oken	15,01			
		3200	stěny místnosti s okny vč. stěn s okny	3 200,00			
		900	strop	900,00			
56	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	97,27	38,00	3 696,34	
		(3,08+2,16*2)*0,45*18		59,94			
		(3,08+1,56*2)*0,45*8		22,32			
		(2,97+0,6*2)*0,45*8		15,01			
57	784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	257,40	9,00	2 316,60	
		materiál ve specifikaci					
		117*2*1,1		257,40			
58	67390524	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2	m2	257,40	21,00	5 405,40	
		117*2*1,1		257,40			
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					123 823,00
	03VRN	Zařízení staveniště					112 723,00
59	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	112 723,00	112 723,00	
	09VRN	Ostatní náklady					11 100,00
60	095002	Fotodokumentace oken v dig. podobě		1,00	2 100,00	2 100,00	
61	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00	
							4 389 529,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO03 - Úprava rozvodu plynu)

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Objednatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IČO/DIČ:	70890749/CZ70890749
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A			B			C		
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	2 376,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	1 692,09	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	1 680,35	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0		
	Montáž	9 718,65			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	150,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a su		0,00						
ZRN celkem		15 617,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					ORN celkem			

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	17 617,00
Základ 21%	17 617,00	DPH 21%	3 699,57	Celkem včetně DP	21 317,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO03 - Úprava rozvodu plynu)

Název stavby:	C.063-22 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
		Úprava rozvodu plynu				17 617,47
	13	Hloubené vykopávky				1 911,93
1	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	2,25	22,00	49,50
2	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,5*1,0*0,8	m3	1,20	314,00	376,80
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,7*1,0*0,4	m3	0,28	111,00	31,08
4	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m 1,0*0,3*1,5	m3	0,45	461,00	207,45
5	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	0,90	319,00	287,10
6	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,00	54,00	270,00
7	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,00	22,00	110,00
8	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,00	116,00	580,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				165,00
9	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 1*1,5*0,1	m3	0,15	1 100,00	165,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				225,94
10	631312141R00	Oprava okapového chodníku betonovou mazaninou tloušťky 80 mm z betonu C16/20 S3, XC1 1*0,8*0,08	m3	0,06	1 690,00	108,16
11	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin	m3	0,08	539,00	34,50
12	58344171	Štěrkodrt frakce 0-32 0,8*0,3*1	t	0,24	347,00	83,28
	96	Bourání konstrukcí				339,60
13	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 1*0,8*0,15	m3	0,12	2 830,00	339,60
	723	Vnitřní plynovod				11 012,00
14	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80	m	3,00	142,00	426,00
15	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm	m	3,00	968,00	2 904,00
16	723150314V1	Potrubí ocelové BRALEN-PLYN - 3"	m	1,50	1 270,00	1 905,00
17	723190919	Naváření odbočky na potrubí plynovodní DN 80	kus	2,00	455,00	910,00
18	751581352r1	Prostup stěnou kruhového potrubí průměru 110 mm - jádrové vrtání	ks	1,00	1 762,00	1 762,00
19	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,00	28,00	56,00
20	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	30,00	25,00	750,00
21	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,00	199,00	199,00
22	723190909VL1	Okomentace skutečného provedení dle SOD	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
	783	Nátěry				387,00
23	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	3,00	14,00	42,00
24	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	3,00	35,00	105,00

25	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	3,00	80,00	240,00
	M23	Montáže potrubí				1 576,00
26	230011067VL1	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 108 mm, tl. 4,0 mm - osazení chráničky, včetně ucpávek	m	1,00	150,00	150,00
27	230011067VL1	potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 108 mm, tl 4,0 mm	m	1,00	1 426,00	1 426,00
	03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				2 000,00
		Zařízení staveniště				2 000,00
28	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
						17 617,00

Poznámka: