

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

ID: 159 390



KUJIP01KHD4N

uzavřené dne 19. 7. 2022 (ID 155 356) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Gymnázium Jihlava – Oprava technického zázemí“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	SDZprofin, s.r.o.
se sídlem:	Pávovská 3118/36, 586 01 Jihlava
IČO:	25339010
DIČ:	CZ25339010
zastoupený:	Miroslavem Zimolkou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Miroslav Zimolka
zástupce pro věci technické:	Vítězslav Dopita
osoba pověřená vedením stavby:	Vítězslav Dopita
tel.:	+420 567 322 976 / info@sdzprofin.cz
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	182845118/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 27125

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (ID 155 356) ze dne 19. 7. 2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnové listy č. 1, 2, 3, 4.

Smluvní strany se proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH: 4 999 535,43 Kč

DPH 21% 1 049 902,44 Kč

Celkem s DPH 6 049 437,87 Kč

Slovy: šestmilionů čtyřicetdevět tisíc čtyřistatřicet sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 4 299 700,97 Kč

DPH 21% 902 937,20 Kč

Celkem s DPH 5 202 638,17 Kč

Slovy: pět milionů dvě stě dva tisíce šest set třicet osm korun českých a sedmnáct haléřů

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 1 007 312,69 Kč

Cena méněprací bez DPH: 307 478,23 Kč

Cena vícepráce minus méněpráce bez DPH: 699 834,46 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.

Příloha: změnové listy č. 1 - 4
 položkové rozpočty – změnové listy č. 1 - 4 (oceněný soupis víceprací a
 méněprací)

 23. 01. 2023
V Jihlavě dne.....

V Jihlavě dne.....24. 01. 2023.....

Za zhotovitele:

SDZ profin, s.r.o.
Pávovska 3118/39, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25339010
IČ: 25339010
.....
Miroslav Zimolka
jednatel společnosti

Za objednatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 1452/57, 586 01 Jihlava
59
.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

ZMĚNOVÝ LIST

AKCE: Gymnázium Jihlava - Oprava technického zázemí

smlouva:	155356	číslo ZL:
objednatel:	Kraj Vysočina	1
zhotovitel:	SDZprofin, s.r.o.	

název ZL:	SO 01 - oprava sklepů
-----------	-----------------------

předmět změny:
 1/ změna režné zdivo/omítka = na základě požadavku provozovatele objektu byla provedena změna, kdy měla část sklepů omítnuta a část v režném upraveném zdivu. Toto bylo sjednoceno na omítnutí všech prostor. 2/ na základě požadavku provozovatele byla provedena změna spočívající ve vytvoření dveřního otvoru mezi sklepem a šatnou včetně dodávky a montáže protipožárních dveří. 3/ bylo rozhodnuto o dodávce a montáži okna z chodby 005 do dvora. 4/ byla sjednocena povrchová úprava podlah sklepů na dlažbu. 5/ bylo rozhodnuto vybourání a zapravení nik pod sklepními okny na úroveň parapetu ve výši 800mm

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce NE
cena:		bez DPH 171 842,07 Kč	
		21%DPH 36 086,83 Kč	
		celkem 207 928,90 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce ANO
cena:		bez DPH 408 997,62 Kč	
		21%DPH 85 889,50 Kč	
		celkem 494 887,12 Kč	


Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6

vliv na termín dokončení: NE


jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE - specifikace

přílohy :
 1. Položkový rozpočet
 2. Geodetické zaměření
 3. Přehled lezy

podpis zhotovitele:


 23. 01. 2023 Datum

vyjádření projektanta :






vyjádření TDS : 23. 01. 2023 Datum

 23. 01. 2023 Datum

vyjádření provozovatele : 23. 01. 2023 Datum

 23. 01. 2023 Datum

vyjádření objednatele: 23. 01. 2023 Datum

 23. 01. 2023 Datum

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Jihlava - oprava 1+změny

Objekt: Gymnázium Jihlava - oprava technického zázemí - aktualizace 4/2022

Část: dodatek 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	limotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------------

HSV Práce a dodávky HSV 154 495,50 6,318

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 087,00 0,700

1	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	4,000	287,00	1 148,00	0,104
2	59640022	překlad keramický nosný 5 70mm dl 1,25m	kus	4,000	590,00	2 360,00	0,180
58	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000	351,00	351,00	0,028
59	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	1,000	476,00	476,00	0,070
3	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,200	1 460,00	1 752,00	0,321

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 701,48 5,615

4	612135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	14,530	467,00	6 785,51	0,243
5	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	58,120	167,00	9 706,04	0,482
6	612311R0141	Omrítka vápenná vnitřních ploch - MÍCHANÁ NA STAVBĚ nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn D+M	m2	203,762	395,00	80 485,99	3,531
7	612631001	Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn	m2	-203,762	286,20	-58 316,68	-0,550
8	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	21,156	945,00	19 992,42	0,692
56	631311131	Doplnění dosavadních mrazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,312	5 350,00	1 669,20	0,718
9	642942111	Osazování zárubní nebo rámtů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,018
10	55331488	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 649,00	2 649,00	0,016
65	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 930,00	4 930,00	0,442
68	55331577	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,023

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 253,20 0,003

11	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	14,530	264,00	3 835,92	0,000
12	971028681	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pi do 4 m2 tl do 900 mm	m3	6,036	2 430,00	14 667,48	0,000
57	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,000	381,00	1 143,00	0,000
13	974032666	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	2,600	198,00	514,80	0,000
14	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,800	3 940,00	7 092,00	0,003

96 Bourání konstrukcí 1 330,56 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,800	362,00	651,60	0,000
16	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 300 mm	m ³	0,552	1 230,00	678,96	0,000

997 Přesun sutě 30 730,15 0,000

17	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,667	928,00	13 610,98	0,000
18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,667	290,29	4 257,68	0,000
19	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	146,670	12,69	1 861,24	0,000
20	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	14,667	750,00	11 000,25	0,000

998 Přesun hmot 12 393,11 0,000

21	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	8,827	1 404,00	12 393,11	0,000
----	-----------	--	---	-------	----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 82 660,05 2,509

766 Konstrukce truhlářské 28 717,64 0,024

766660021	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	0,000
611610R01	dveře požární EI60 800/1970P včetně nátěru	ks	1,000	33 506,00	33 506,00	0,000
766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	274,00	274,00	0,000
549172501	samozavírač dveří hydraulický požární	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	0,002
766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	200,00	200,00	0,000
54964R0150	vložka zámková cylindrická oboustranná se šesti klíči v provedení klíč/klíč + generální klíč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	400,00	400,00	0,000
54914R0620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	1 646,00	1 646,00	0,001
766988R201	atyp. dveře vnitřní hladké laminované CPL piné 2křídle 80x230 cm oun. 03/T vč. zárubně a průvětrníků D+M	ks	-1,000	25 000,00	-25 000,00	0,000
R7669001	D+M okno 600 x 1200 vč.parapetu	ks	1,000	11 543,00	11 543,00	0,020
R766000	systémová zárážka dveří kotvená do podlahy D+M	ks	1,000	450,00	450,00	0,000
998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,024	947,00	22,73	0,000
998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	663,00	15,91	0,000

771 Podlahy z dlaždic 124 414,48 2,467

33	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m ²	62,740	20,00	1 254,80	0,000
34	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m ²	62,740	56,20	3 525,99	0,019
35	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m ²	62,740	43,60	2 735,46	0,031

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
36	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	62,740	287,00	18 006,38	0,476
37	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,200	45,30	54,36	0,000
38	55343R0118	profil přechodový matový hliník	m	1,320	209,00	275,88	0,000
39	771474113	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	51,912	137,00	7 111,94	0,030
40	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	62,740	673,40	42 249,12	0,395
41	59761R0409	dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	77,579	464,00	35 996,66	1,490
43	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	62,740	58,50	3 670,29	0,000
44	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	51,912	128,00	6 644,74	0,026
45	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,467	650,00	1 603,55	0,000
46	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,467	521,00	1 285,31	0,000

777 Podlahy lité -60 039,47 -0,073

47	777131R0101	Penetrační nátěr podlahy epoxidovým emailem viz. skl. a D+M	m2	-61,180	300,00	-18 354,00	-0,018
48	777611R0143	Krycí nátěr podlahy - epoxidový email viz. skl. a, barva světlé šedě D+M	m2	-61,180	680,00	-41 602,40	-0,055
49	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,073	630,00	-45,99	0,000
50	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,073	508,00	-37,08	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry -28 485,92 -0,079

51	783823145	Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového silikonový	m2	-203,762	64,90	-13 224,15	-0,037
52	783826655	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva	m2	-203,762	74,90	-15 261,77	-0,043

784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 053,32 0,171

53	784111001	Oprášení (omstění) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,762	5,60	1 141,07	0,000
54	784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,762	31,40	6 398,13	0,090
55	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,762	51,60	10 514,12	0,082

Celkem 237 155,55 8,827

ZMĚNOVÝ LIST

AKCE: Gymnázium Jihlava - Oprava technického zázemí

smílova:	155356	číslo ZL:
objednatel:	Kraj Vysočina	2
zhotovitel:	SDZprofin, s.r.o.	

název ZL: SO 02 - oprava dvora

předmět změny:

1/ v rámci zemních prací byla zjištěno, že se ve výkopu nachází betonová deska o tl. 15cm. Bylo rozhodnuto o jejím odstranění. Pod deskou byla jílovitá neúnosná zemina. Ta byla odstraněna a nahrazena hutněným štěrkovým podkladem. 2/ palisádové schody budou nahrazeny ocelovými v úpravě pozink. Palisádová stěna nahrazena štipanými bloky včetně stříšek. Doplněna část Cetris obložení včetně ukončovací lišty. 3/ změna materiálu dlažby - zámková nahrazena skladebnou. 4/ Při bourání stropu jímký zjištěna menší výměra. 5/ při čištění stávající stoky bylo zjištěno poškození, klenba stoky podbetonována.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

při provádění výkopů pro podkladní vrstvy dlažby bylo zjištěna betová deska tl. 15cm a pod ní neúnosná jílová vrstva

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Vzniklé náklady (více práce) byly zapříčiněny z důvodů, které nemohli být zachyceny dopředu bez provedení průzkumných prací (geologický průzkum, který by se

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
			NE
cena:	bez DPH	135 636,16	Kč
	21%DPH	28 483,59	Kč
	celkem	164 119,75	Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
			ANO
cena:	bez DPH	321 155,45	Kč
	21%DPH	67 442,64	Kč
	celkem	388 598,09	Kč

Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE - specifikace

přílohy :
1. Položkový rozpočet
2. Geodetické zaměření
3. Přechné fozy

podpis zhotovitele:

23. 01. 2023

Datum

vyjádření projektanta :

jako zástupce autorského dozoru fy. Ateliér Aífa Jihlava souhlasí s návrhem a odůvodněním předložených změnových listů. Vzniklé změny nemají zásadní vliv na charakter díla, jde pouze o použití jiné (vhodnější) technologie, kterou stavba doporučila na základě místních podmínek a po domluvě se zástupci investora i zpracovatele PD a správy budovy.

23. 01. 2023

Datum

vyjádření TDS :

23. 01. 2023

Datum

vyjádření provozovatele :

23. 01. 2023

Datum

vyjádření objednatele:

23. 01. 2023

Datum

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Jihlava - oprava 1+změny

Objekt: Gymnázium Jihlava - oprava technického zázemí - aktualizace 4/2022

Část: dodatek 2 - dvůr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 124 433,36 13,469

1 Zemní práce 96 966,48 0,000

1	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	12,936	6 970,00	90 163,92	0,000
45	174112102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	8,482	802,00	6 802,56	0,000

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 50 563,58 34,152

2	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,070	1 064,00	2 202,48	0,000
3	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	2,070	1 482,00	3 067,74	0,000
4	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,552	394,50	4 162,76	0,000
5	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	42,209	239,00	10 087,95	0,000
6	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,070	522,00	1 080,54	0,000
7	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1211	m3	8,280	321,00	2 657,88	0,000
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,070	298,00	616,86	0,000
9	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,070	345,00	714,15	0,000
10	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,552	352,00	3 714,30	0,000
11	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,070	454,00	939,78	0,000
12	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,140	600,00	2 484,00	0,000
13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,140	20,70	85,70	0,000
14	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,076	234,00	3 995,78	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
15	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t	34,152	432,00	14 753,66	34,152
18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-12 000,00	0,000
43	R180001	odborné osázení skalky plazivými rostlinami vč. všech. souvisejících dodávek a prací D+M	kpl	-1,000	12 000,00	-12 000,00	0,000
2		Zakládání				-32 610,10	-2,704
46	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	0,698	7 170,00	5 004,66	1,780
9	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štipaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	8,080	1 950,00	15 756,00	3,550
1	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	-9,100	1 180,00	-10 738,00	-1,098
2	59228R0275	palisáda betonová hranatá šedá 500x115x115mm	kus	-109,200	104,00	-11 356,80	-1,747
3	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	-10,520	1 149,00	-12 087,48	-2,538
4	59228278	palisáda betonová půlkulatá přírodní 600x200mm	kus	-63,120	304,00	-19 188,48	-2,651
3		Svislé a kompletní konstrukce				6 915,80	0,340
42	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,012	73 900,00	886,80	0,013
41	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	9,000	629,00	5 661,00	0,328
16	359901111	Vyčištění stok	m	10,000	36,80	368,00	0,000
4		Vodorovné konstrukce				-21 205,00	-20,646
44	462512RR070	skalka - zemní val z lomového kamene s s prosypáním zeminou D+M	m3	-8,482	2 500,00	-21 205,00	-20,646
5		Komunikace				33 277,24	1,705
17	59245R0015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	-75,955	320,00	-24 305,60	-8,583
18	4400890216	Dlažba betonová DITON PROVANCE standard terra výška 60 mm	m2	77,940	686,00	53 466,84	10,288
47	596811911	Příplatek k cenám kladení velkoformátové dlažby za prvky různých tvarů	m2	70,000	58,80	4 116,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 178,40	0,621
19	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabů s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	468,00	936,00	0,584
20	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	2,000	963,00	1 926,00	0,031
21	56241003	rošt mřížkový A15 Fz dl 1m oka 10/85 pro žlab PE š 100mm	m	2,000	342,00	684,00	0,003
22	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	2,000	245,00	490,00	0,003
36	952905131	Vykližení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	0,680	1 680,00	1 142,40	0,000
96		Bourání konstrukcí				-24 754,80	0,000
37	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	-5,880	4 210,00	-24 754,80	0,000
997		Přesun sutě				2 991,92	0,000
23	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,428	928,00	1 325,18	0,000
24	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,428	290,29	414,53	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,280	12,69	181,21	0,000
26	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,428	750,00	1 071,00	0,000

998 Přesun hmot 19 109,84 0,000

27	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	13,611	1 404,00	19 109,84	0,000
----	-----------	--	---	--------	----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 61 085,93 0,143

762 Konstrukce tesařské 13 099,70 0,122

28	762431235	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro čištění spár cementotřískovými nebo cementovými na pero a drážku	m2	5,472	154,00	842,69	0,000
29	59590R0767	deska cementotřísková řasádní hladká impregnovaná II 12mm	m2	5,691	1 260,00	7 170,66	0,089
30	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	10,640	66,20	704,37	0,000
31	590RR00190	ocelový pozink. U - profil	m	12,768	320,00	4 085,76	0,033
32	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,122	1 710,00	208,62	0,000
33	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,122	718,00	87,60	0,000

764 Konstrukce klempířské 2 880,03 0,021

38	764218R0604	krycí lišta odvětrávaného obkladu r.č. 330mm ozn. 04/K z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm D+M	m	7,200	390,00	2 808,00	0,021
39	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	2 170,00	45,57	0,000
40	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,021	1 260,00	26,46	0,000

767 Konstrukce zámečnické 45 106,20 0,000

34	R7670001	D+M ocelové schodiště pozinkované, schodišťové stupně porořať	kg	311,000	143,00	44 473,00	0,000
48	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,311	1 400,00	435,40	0,000
49	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,311	636,00	197,80	0,000

Celkem 185 519,29 13,611

ZMĚNOVÝ LIST

AKCE: Gymnázium Jihlava - Oprava technického zázemí

smlouva:	155356	číslo ZL:
objednatel:	Kraj Vysočina	3
zhotovitel:	SDZprofin, s.r.o.	

název ZL: SO 01 D1.4.2 - elektroinstalace

předmět změny:

na základě požadavku provozovatele byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny svítidel

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
			NE
cena:		bez DPH 0,00 Kč	
		21%DPH 0,00 Kč	
		celkem 0,00 Kč	


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
			ANO
cena:		bez DPH 180 233,70 Kč	
		21%DPH 37 849,08 Kč	
		celkem 218 082,78 Kč	

Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6


vliv na termín dokončení: NE


jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE - specifikace


- přílohy :
1. Položkový rozpočet
 2. Geodetické zaměření
 3. Příčné řezy

podpis zhotovitele:  23. 01. 2023 Datum

vyjádření projektanta :  23. 01. 2023 Datum

vyjádření TDS :  23. 01. 2023 Datum

vyjádření provozovatele :  23. 01. 2023 Datum

vyjádření objednatele:  23. 01. 2023 Datum

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Jihlava - oprava 1+změny

Objekt: Gymnázium Jihlava - oprava technického zázemí - aktualizace 4/2022

Část: dodatek 3 - elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum 7. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

PSV

180 233,70

0,185

7401

Materiál

78 634,20

0,000

6	7401R206	krabice el. instalační KU 68 vč. zapojení	ks	65,000	138,60	9 009,00	0,000
11	7401R304	kabely typu CYKY 3J x 1,5 mm2 volně i pevně uložené	m	281,000	62,70	17 618,70	0,000
13	7401R306	kabely typu CYKY 3J x 2,5 mm2 volně i pevně uložené	m	294,000	74,80	21 991,20	0,000
15	7401R308	kabely typu CYKY 5J x 2,5 mm2 volně i pevně uložené	m	51,000	96,80	4 936,80	0,000
21	7401R505	vypínač domovní 1. polový, fazení 1, 230V AC / 10A, IP44, design dle výběru investora	ks	9,000	220,00	1 980,00	0,000
22	7401R601	zásuvka jednoduchá, 230V AC / 16A, design dle výběru investora	ks	53,000	220,00	11 660,00	0,000
25	7401R701	podružný materiál	kpl	1,000	4 855,00	4 855,00	0,000
	7401R605	zásuvka dvojitá datová Cat.6 vč. rámečku	ks	15,000	438,90	6 583,50	0,000

7404

Ostatní

14 197,00

0,000

38	7404R203	PSV + VRN (zednické práce) 8%	kpl	1,000	14 197,00	14 197,00	0,000
----	----------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

741

Elektroinstalace - silnoproud

68 380,90

0,156

	7403R901	D+M svítidlo interiérové / exteriérové vč. zdrojů, přisazené LED 18W 4000K 1530lm IP44	ks	4,000	1 100,00	4 400,00	0,000
	7403R902	D+M svítidlo nouzové LED 1,2W Economic 3h IP65	ks	1,000	1 155,00	1 155,00	0,000
	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	160,000	42,00	6 720,00	0,000
	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	160,000	12,80	2 048,00	0,006
	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	12,000	501,00	6 012,00	0,000
	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	12,000	2 180,00	26 160,00	0,031
	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	75,000	129,00	9 675,00	0,000
	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	75,000	62,10	4 657,50	0,075
	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	33,000	75,20	2 481,60	0,000
	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	33,000	54,60	1 801,80	0,033
	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,000	106,00	1 060,00	0,000
	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	10,000	30,90	309,00	0,007
	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	10,000	148,00	1 480,00	0,000
	35441860	svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby	kus	10,000	42,10	421,00	0,004

742

Elektroinstalace - slaboproud

19 021,60

0,028

	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	472,000	21,40	10 100,80	0,000
	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně (U/UTP) kategorie 6	m	472,000	18,90	8 920,80	0,028

Celkem

180 233,70

0,185

ZMĚNOVÝ LIST

AKCE: Gymnázium Jihlava - Oprava technického zázemí

smlouva:	155356	číslo ZL:
objednatel:	Kraj Vysočina	4
zhotovitel:	SDZprofin, s.r.o.	

název ZL:	SO 01 D1.4.3 - topení
-----------	-----------------------

předmět změny:
na základě požadavku provozovatele byl proveden kompletní rozvod topení bez výměny topných těles. Pro budoucí snadnější údržbu byly doplněny nové ventily na jednotlivé větve rozvodu topení v předmětné části sklepů

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méně práce
			NE
cena:	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	více práce
			ANO
cena:	bez DPH	96 925,92	Kč
	21%DPH	20 354,44	Kč
	celkem	117 280,36	Kč


Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6

vliv na termín dokončení: NE


jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE - specifikace


přílohy :
1. Položkový rozpočet
2. Geodetické zaměření
3. Příčné řezy

podpis zhotovitele:  23. 01. 2023 Datum

vyjádření projektanta :  23. 01. 2023 Datum

vyjádření TDS :  23. 01. 2023 Datum

vyjádření provozovatele :  23. 01. 2023 Datum

vyjádření objednatele:  23. 01. 2023 Datum

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Jihlava - oprava 1+změny

Objekt: Gymnázium Jihlava - oprava technického zázemí - aktualizace 4/2022

Část: dodatek 4 - topení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

96 925,92

0,280

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

50 200,03

0,255

1	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	23,000	30,80	708,40	0,000
	733111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené nízkotlaké DN 32	m	59,000	620,00	36 580,00	0,219
2	733111R0103	Potrubí z trubek ocelových závitových DN 15	m	0,000	382,80	0,00	0,000
3	733111R0104	Potrubí z trubek ocelových závitových běžných DN 20	m	18,000	387,20	6 969,60	0,034
4	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15	kus	4,000	135,30	541,20	0,000
5	733113114	Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 20	kus	4,000	199,10	796,40	0,000
	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	6,000	363,00	2 178,00	0,000
6	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustkové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	66,000	13,20	871,20	0,000
7	733191913	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15	kus	5,000	209,00	1 045,00	0,002
8	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,255	1 659,90	423,27	0,000
9	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,255	341,00	86,96	0,000

734

Ústřední vytápění - armatury

41 394,09

0,025

	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	4,000	121,00	484,00	0,000
	RFX.6830100	Kulový kohout MK 3/4	kus	4,000	1 174,13	4 696,52	0,002
	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	8,000	296,00	2 368,00	0,003
	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	8,000	162,00	1 296,00	0,002
32	48466561	armatura uzavírací kulový kohout 5/4"	kus	8,000	2 700,00	21 600,00	0,006
	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	16,000	670,00	10 720,00	0,012
10	734211R0115	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles G 1/2	kus	1,000	68,20	68,20	0,000
11	734291R0123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,000	159,50	159,50	0,000
12	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	1 650,00	1,65	0,000
13	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	220,00	0,22	0,000

735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 048,40

0,001

	735110911	Růžice radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	3,000	143,00	429,00	0,000
	5512732500	růžice 5/4"x1/2"	kus	3,000	150,00	450,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
14	735117110	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po nátěru	m2	0,000	451,00	0,00	0,000
15	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	0,000	358,60	0,00	0,000
16	735151R0810	Demontáž otopných těles litinových článkových - odpojení od rozvodu, KALOR 5160-50 ČL/0,255 m2/ČL/12,5, KALOR 9160-12 ČL / 044 m2/ČL/5,28	m2	0,000	429,00	0,00	0,000
17	735190913	Ostatní opravy otopných těles růžice a vsuvky vrtaná růžice	kus	1,000	169,40	169,40	0,000
18	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	0,000	69,30	0,00	0,000
19	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	0,000	16,50	0,00	0,000
20	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	0,000	16,50	0,00	0,000
21	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	0,000	11,00	0,00	0,000
22	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	1 810,60	0,00	0,000
23	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	1 331,00	0,00	0,000
24	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	286,00	0,00	0,000

783

Dokončovací práce - nátěry

4 283,40

0,000

25	783324140	nátěr syntetický radiátorů Z +1 +1 D+M	m2	0,000	396,00	0,00	0,000
26	783424240	nátěr syntetický potrubí do DN 50 Z +1 +1E D+M	m2	66,000	64,90	4 283,40	0,000

Celkem

96 925,92

0,280

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Gymnázium Jihlava - oprava 1+změny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Zakázka	Přípočty bez DPH	Odpočty bez DPH		Celkem bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
001	dodatek 1	408 997,62	171 842,07		237 155,55	49 802,67	286 958,22
002	dodatek 2 - dvůr	321 155,45	135 636,16		185 519,29	38 959,05	224 478,34
003	dodatek 3 - elektro	180 233,70	0,00		180 233,70	37 849,08	218 082,78
004	dodatek 4 - topení	96 925,92	0,00		96 925,92	20 354,44	117 280,36

Celkem	1007312,69	307478,23	699834,46	146965,24	846799,70
---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Celkem odpočty a přípočty absolutně bez DPH	1 314 790,92 Kč
---	-----------------

Celkem odpočty a přípočty absolutně vč DPH	1 590 897,01 Kč
--	-----------------