

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 07. 2022 (ID smlouvy: 155280) na akci
„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - oprava odpadního potrubí na hlavní budově“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Hana Jakubcová, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564 602 225; +420 564 602 419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem: Okrajová 1335/3 Třebíč
zastoupený: Jiřím Svobodou
zástupce pro věci smluvní: Jiří Svoboda
zástupce pro věci technické: Jiří Svoboda
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Šula
tel./fax: +420 776 741 342
IČO: 292 32 864
DIČ: CZ29232864
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 67349

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ID č. 155280 uzavřené dne 12. 07. 2022 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souladu s ustanovením čl. 2.6 smlouvy jsou změny specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 14.1. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) 4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	1 060 675,03 Kč
DPH 21 %:	222 741,76 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 283 416,79 Kč

slovy: jedenmiliondvěstěosmdesáttřicetčtyřistašestnáct korun českých a sedmdesátdevět halárů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 998 203,15 Kč

DPH 21%: 209 622,66 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 1 207 825,81 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH: 101 899,14 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 39 427,26 Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: 62 471,88 Kč

III) Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Přílohy č. 1: Změnový list č. 1

V Třebíči. 30.8.2022

V Jihlavě 31.8.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

U
I
S
ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 202 32 834 - DIČ: CZ292 32 834
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel

Kraj Vysočina
Žitkova 1862/5, 586 01 Jihlava
36
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - oprava odpadního potrubí na hlavní budově“	Číslo změny stavby: 1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 12.7.2022	
Z.1 - Změna č.1	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 188/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Třebíč, 674 01


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny



Během realizace díla byly nalezeny další kanalizační vyústění, tyto byly napojeny na nový ležatý rozvod. V souvislosti s těmito změnami došlo k úpravě rozsahu bouracích prací a následných zednických oprav. Stávající dlažba, která byla určena k vyjmutí a opětovnému položení byla ve stavu, že nebylo možné ji využít. Úprava byla provedena použitím nové dlažby pohledově blízké původní. Z důvodu nedostupnosti materiálu bylo nahrazeno potrubí s pevností SN8 za SN4. Tato změna byla schválena projektantem i TDI. Ve dvorní části nebyli na žádost investora realizovány finální opravy litém asfaltem, pouze zhutněním asfaltového recyklátu. Důvodem je plánovaná rekonstrukce celé dvorní kanalizace v následujícím roce.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-39 427,26 Kč	101 899,14 Kč	62 471,88 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martin Dokulil	Datum 30.8.2022	Podpis 
-----	----------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum 30.8.2022	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška	datum 30.8.2022	podpis 
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 30.8.2022	podpis 
Zhotovitel	Jiří Svoboda	datum 30.8.2022	podpis 

Rekapitulace

Zakázka

SŠ Řemesel a služeb Moravské Budějovice, oprava odpadního potrubí na hlavní budově

Popis	Méněpráce	Vícepráce	Cena
SoD			998 203,15 Kč
Z.1 - Změna č.1			
01.Z.1.1 - Stavební část - změna č.1.1	-13 642,38	75 256,34	61 613,96 Kč
02.Z.1.2 - ZTI - Změna č.1.2	-25 784,88	26 642,80	857,92 Kč
Celkem(bez DPH)	-39 427,26	101 899,14	62 471,88 Kč
Celková cena po uzavření Dodatku č.1 (bez DPH)			1 060 675,03 Kč
DPH 21%			222 741,76 Kč
Celková cena s DPH			1 283 416,79 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, oprava odpadního potrubí na hlavní budově

KSO:

Místo: ul. Tovačovské sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Esting Group s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Ing. arch. Michal Zlatuška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 471,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	62 471,88	13 119,09
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

75 590,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, oprava odpadního potrubí na hlavní budově

Místo: ul. Tovačovské sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška

Zhotovitel: Esting Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

62 471,88 75 590,97

Z.1 Změna č.1

62 471,88 75 590,97

01.Z.1.1 Stavební část - změna č.1.1

61 613,96 74 552,89

02.Z.1.2 ZTI - Změna č.1.2

857,92 1 038,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, oprava odpadního potrubí na hlavní budově

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

01.Z.1.1 - Stavební část - změna č.1.1

KSO:

Místo: ul. Tovačovské sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Esting Group s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Ing. arch. Michal Zlatuška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			11 884,61
Montáž			49 729,35
Cena bez DPH			61 613,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 613,96	21,00%	12 938,93
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		74 552,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, oprava odpadního potrubí na hlavní budově

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

01.Z.1.1 - Stavební část - změna č.1.1

Místo: ul. Tovačovské sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. arch. Michal
Zlatuška

Zhotovitel: Esting Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 884,61

49 729,35

61 613,96

01 - Bourací práce

7 237,02

13 134,21

20 371,23

0096 - Bourání konstrukcí

0,00

5 579,38

5 579,38

0097 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

7 237,02

-2 188,32

5 048,70

0997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

0,00

9 743,15

9 743,15

02 - ASŘ

3 378,83

33 126,42

36 505,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

617,57

563,23

1 180,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

755,86

1 194,14

1 950,00

0056 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

263,79

179,01

442,80

0057 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

0,00

-3 680,45

-3 680,45

0059 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené

0,00

-962,59

-962,59

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce

574,70

17 838,14

18 412,84

0998 - Přesun hmot

0,00

12 301,27

12 301,27

771. - Podlahy z dlaždic

1 166,91

5 693,67

6 860,58

PSV - Práce a dodávky PSV

1 268,76

3 468,72

4 737,48

78 - Dokončovací práce

1 268,76

3 468,72

4 737,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, oprava odpadního potrubí na hlavní budově

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

01.Z.1.1 - Stavební část - změna č.1.1

Místo: ul. Tovačovské sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška

Zhotovitel: Esting Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 613,96

D 01 Bourací práce

20 371,23

D 0096 Bourání konstrukcí

5 579,38

6	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,250	0,00	3 040,38	760,10	*
---	---	-----------	--	----	-------	------	----------	--------	---

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
 VV "Změna č.1"
 VV "skutečně provedeno"6,335
 VV "SOD"-6,085
 VV Součet
 VV D2
 VV 76,1*0,07
 VV D2a
 VV 10,1*0,075
 VV Součet

6,335
 -6,085
 0,250
 5,327
 0,758
 6,085

7	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	-6,085	0,00	133,35	-811,43	*
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	---------	---

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
 VV "Změna č.1"
 VV "skutečně provedeno"0
 VV "SOD"-6,085
 VV Součet
 VV D2
 VV 76,1*0,07

0,000
 -6,085
 -6,085
 5,327

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		D2a						
	W		10,1*0,075		0,758				
	W		Součet		6,085				
9	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,500	0,00	2 480,31	6 200,78 *	
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2						
	W		"Změna č. 1"						
	W		"skutečně provedeno"6,775		6,775				
	W		"SOD"-4,275		-4,275				
	W		Součet		2,500				
	W		D3						
	W		28,5*0,15		4,275				
	W		Součet		4,275				
10	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	-4,275	0,00	133,35	-570,07 *	
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm						
	W		"Změna č. 1"						
	W		"skutečně provedeno"0		0,000				
	W		"SOD"-4,275		-4,275				
	W		Součet		-4,275				
	W		D3						
	W		28,5*0,15		4,275				
	W		Součet		4,275				
D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								5 048,70	
86	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	12,000	0,00	452,46	5 429,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042361						
	W		"Změna č. 1"						
	W		"skutečně provedeno"12		12,000				
	W		"SOD"						
	W		Součet		12,000				
11	K	979071145.1	Očištění dlaždic půdních obroušením	m2	-16,410	0,00	133,35	-2 188,27 *	
	PP		Očištění dlaždic půdních obroušením						
	W		"Změna č. 1"						
	W		"skutečně provedeno"0		0,000				
	W		"SOD"-16,41		-16,410				
	W		Součet		-16,410				
	W		D1						
	W		8,8		8,800				
	W		D2, vybrání dlaždic pro zpětné použití 10%						
	W		76,1*0,1		7,610				
	W		Součet		16,410				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	59247374	dlaždice teracová 300x300x35mm	m2	17,231	420,00		7 237,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlaždice teracová 300x300x35mm						
	VV		"Změna č. 1"						
	VV		"skutečně provedeno"16,41		16,410				
	VV		"SOD"						
	VV		Součet		16,410				
	VV		16,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,231				
14	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	-12,215	0,00	444,50	-5 429,57 *	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm						
	VV		"Změna č. 1"						
	VV		"skutečně provedeno"0		0,000				
	VV		"SOD"-12,215		-12,215				
	VV		Součet		-12,215				
	VV		D4						
	VV		1,1+1,1+0,95+1,1+0,65+0,8+0,8+0,8+0,95+0,95+1,1+1,1+0,8		12,215				
	VV		15						
	VV		Součet		12,215				
D	0997		Doprava sutí a vybouraných hmot					9 743,15	
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,132	0,00	824,99	4 233,85 *	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
18	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	5,132	0,00	104,90	538,35 *	
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
19	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	5,132	0,00	224,92	1 154,29 *	
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km						
20	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,904	0,00	13,60	1 535,49 *	
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV		5,132*22 'Přepočtené koeficientem množství		112,904				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	5,132	0,00	444,50	2 281,17 *	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07						
D 02			ASŘ						36 505,25
D 3			Svislé a kompletní konstrukce						1 180,80
88	K	342241161	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 65 mm	m2	2,400	257,32	234,68	1 180,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241161						
VV			"Změna č.1 - přízdívka stoupačky"		2,400				
VV			"skutečně provedeno"4*0,6						
VV			"SOD"						
VV			Součet		2,400				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 950,00
89	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	755,86	1 194,14	1 950,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325225						
VV			"Změna č.1 přízdívka stoupačky"						
VV			"skutečně provedeno"1		1,000				
VV			"SOD"0		0,000				
VV			Součet		1,000				
D 0056			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						442,80
90	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	4,100	64,34	43,66	442,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564930412						
VV			"Změna č.1"						
VV			"skutečně provedeno"4,1		4,100				
VV			Součet		4,100				
D 0057			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné						-3 680,45
36	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	-4,100	0,00	348,49	-1 428,81 *	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 40 mm						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"0		0,000				
	VV		"SOD"-4,1		-4,100				
	VV		Součet		-4,100				
	VV		N7						
	VV		4,1		4,100				
	VV		Součet		4,100				
37	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	-4,100	0,00	6,98	-28,62	*
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"0		0,000				
	VV		"SOD"-4,1		-4,100				
	VV		Součet		-4,100				
	VV		N7						
	VV		4,1		4,100				
	VV		Součet		4,100				
38	K	577155031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	-4,100	0,00	514,73	-2 110,39	*
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 60 mm						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"0		0,000				
	VV		"SOD"-4,1		-4,100				
	VV		Součet		-4,100				
	VV		N7						
	VV		4,1		4,100				
	VV		Součet		4,100				
39	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-4,100	0,00	27,47	-112,63	*
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"0		0,000				
	VV		"SOD"-4,1		-4,100				
	VV		Součet		-4,100				
	VV		N7						
	VV		4,1		4,100				
	VV		Součet		4,100				
D	0059		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné					-962,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	-14,135	0,00	68,10	-962,59	*
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"0		0,000				
	VV		"SOD"-14,135		-14,135				
	VV		Součet		-14,135				
	VV		N7 - napojení na stávající zpevněné plochy						
	VV		1,175+6,315+5,845+0,8		14,135				
	VV		Součet		14,135				
D	0063		Podlahy a podlahové konstrukce					18 412,84	
41	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,500	0,00	3 804,92	1 902,46	*
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"6,334		6,334				
	VV		"SOD"-5,834		-5,834				
	VV		Součet		0,500				
	VV		N3						
	VV		73,6*0,075		5,520				
	VV		N3a						
	VV		5,7*0,055		0,314				
	VV		Součet		5,834				
42	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	2,500	0,00	3 618,23	9 045,58	*
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"7,065		7,065				
	VV		"SOD"-4,565		-4,565				
	VV		Součet		2,500				
	VV		N2						
	VV		30,4*0,15		4,560				
	VV		Součet		4,560				
43	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,500	0,00	1 022,35	511,18	*
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"6,334		6,334				
	VV		"SOD"-5,834		-5,834				
	VV		Součet		0,500				
	VV		N3						
	VV		73,6*0,075		5,520				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		N3a						
	VV		5,7*0,055		0,314				
	VV		Součet		5,834				
44	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	2,500	0,00	256,92	642,30 *	
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm						
	VV		"Změna č. 1"						
	VV		"skutečně provedeno"7,065		7,065				
	VV		"SOD"-4,565		-4,565				
	VV		Součet		2,500				
	VV		N2						
	VV		30,4*0,15		4,560				
	VV		Součet		4,560				
45	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,500	0,00	312,04	156,02 *	
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm						
	VV		"Změna č. 1"						
	VV		"skutečně provedeno"6,334		6,334				
	VV		"SOD"-5,834		-5,834				
	VV		Součet		0,500				
	VV		N3						
	VV		73,6*0,075		5,520				
	VV		N3a						
	VV		5,7*0,055		0,314				
	VV		Součet		5,834				
46	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	2,500	0,00	77,88	194,70 *	
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm						
	VV		"Změna č. 1"						
	VV		"skutečně provedeno"7,065		7,065				
	VV		"SOD"-4,565		-4,565				
	VV		Součet		2,500				
	VV		N2						
	VV		30,4*0,15		4,560				
	VV		Součet		4,560				
47	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,080	0,00	57 785,00	4 622,80 *	
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	VV		"Změna č. 1"						
	VV		"navíc provedeno 3x 6/100/100"2*3*3*4,44/1000		0,080				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,080				
91	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	79,160	7,26	9,64	1 337,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"79,16		79,160				
	VV		Součet		79,160				
	D	0998	Přesun hmot					12 301,27	
53	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	8,870	0,00	1 386,84	12 301,27	*
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
	D	771.	Podlahy z dlaždic					6 860,58	
75	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2	8,500	0,00	329,82	2 803,47	*
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2						
	VV		"Změna č.1 - přízdívka stoupačky"						
	VV		"skutečně provedeno"16		16,000				
	VV		"SOD"-7,5		-7,500				
	VV		Součet		8,500				
	VV		N3a						
	VV		Zpětné položení vyčištěné dlažby						
	VV		5,7		5,700				
	VV		N4a						
	VV		1,8		1,800				
	VV		Součet		7,500				
92	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	97,000	12,03	29,27	4 006,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115						
	VV		"Změna č.1 - přízdívka stoupačky"						
	VV		"skutečně provedeno"97		97,000				
	VV		Součet		97,000				
76	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,049	0,00	577,85	28,31	*
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	0,00	463,17	22,70 *	

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 4 737,48

D 78 Dokončovací práce 4 737,48

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 737,48

95	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	116,400	10,90	29,80	4 737,48	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------	----------	----------------

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101

VV "Změna č. 1"

VV "skutečně provedeno"97*1,2

VV Součet 116,400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, oprava odpadního potrubí na hlavní budově

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

02.Z.1.2 - ZTI - Změna č.1.2

KSO:

Místo: ul. Tovačovské sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Esting Group s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Ing. arch. Michal Zlatuška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			111,42
Montáž			746,50
Cena bez DPH			857,92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	857,92	21,00%	180,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 038,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, oprava odpadního potrubí na hlavní budově

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

02.Z.1.2 - ZTI - Změna č.1.2

Místo: ul. Tovačovské sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. arch. Michal
Zlatuška

Zhotovitel: Esting Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111,42

746,50

857,92

HSV - Práce a dodávky HSV

111,42

1 189,64

1 301,06

1 - Zemní práce

111,42

760,91

872,33

997 - Přesun sutě

0,00

73,47

73,47

998 - Přesun hmot

0,00

355,26

355,26

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

-443,14

-443,14

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

-443,14

-443,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, oprava odpadního potrubí na hlavní budově

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

02.Z.1.2 - ZTI - Změna č.1.2

Místo:

ul. Tovačovské sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. arch. Michal
Zlatuška

Zhotovitel:

Esting Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

857,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 301,06

D 1

Zemní práce

872,33

2	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,504	0,00	1 964,69	990,20	
---	---	-----------	---	----	-------	------	----------	--------	--

PP

Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV

"Změna č.1"

VV

"Výkop"0,6*0,5*0,6

0,180

VV

"výkop pro napojení WC"0,9*0,6*0,6

0,324

VV

Součet

0,504

VV

$15 * ((0.8 + 1.23) / 2) * 0.6$

9,135

VV

$1.5 * ((0.93 + 0.75) / 2) * 0.6$

0,756

VV

$1.5 * ((0.98 + 0.75) / 2) * 0.6$

0,779

VV

$1.5 * ((1.165 + 0.8) / 2) * 0.6$

0,884

VV

$32 * ((0.75 + 1.35) / 2) * 0.6$

20,160

VV

$6 * ((0.72 + 0.83) / 2) * 0.6$

2,790

VV

$2 * ((0.88 + 0.75) / 2) * 0.6$

0,978

VV

$4 * ((0.75 + 1.04) / 2) * 0.6$

2,148

VV

$1.2 * ((1.1 + 1.35) / 2) * 0.6$

0,882

VV

Součet

38,512

3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-30,490	0,00	30,23	-921,71	
---	---	-----------	---	----	---------	------	-------	---------	--

PP

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV

"Změna č.1"

VV

"odpočet"-30,49

-30,490

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-30,490				
	VV		7*((1.35+1.52)/2)*2		20,090				
	VV		4*((1.2+1.4)/2)*2		10,400				
	VV		Součet		30,490				
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-30,490	0,00	14,22	-433,57	
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"odpočet"-30,49		-30,490				
	VV		Součet		-30,490				
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,756	0,00	112,90	85,35	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		Odvoz přebytečné zeminy z objektu						
	VV		"Výkop"0,6*0,5*0,6		0,180				
	VV		"výkop pro napojení WC"0,9*0,6*0,6		0,324				
	VV		Navození lože o obsypu						
	VV		0,504*0,5		0,252				
	VV		Součet		0,756				
	VV		Odvoz přebytečné zeminy z objektu						
	VV		38.512-13.837		24,675				
	VV		Navození lože o obsypu						
	VV		20.325+4.35		24,675				
	VV		Součet		49,350				
6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	1,512	0,00	104,01	157,26	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		Odvoz přebytečné zeminy z objektu						
	VV		"Výkop"0,6*0,5*0,6		0,180				
	VV		"výkop pro napojení WC"0,9*0,6*0,6		0,324				
	VV		Navození lože o obsypu						
	VV		0,504*0,5		0,252				
	VV		Součet		0,756				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		49,35*2 "Přepočtené koeficientem množství		98,700				
	VV		Součet		98,700				
	VV		0,756*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,512				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,008	0,00	264,92	267,04	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		Odvoz přebytečné zeminy z objektu						
	VV		"Výkop"0,6*0,5*0,6		0,180				
	VV		"výkop pro napojení WC"0,9*0,6*0,6		0,324				
	VV		Součet		0,504				
	VV		Odvoz přebytečné zeminy z objektu						
	VV		38.512-13.837		24,675				
	VV		Odvoz přebytečné zeminy z venkovního prostoru						
	VV		12,196-8,148		4,048				
	VV		Součet		28,723				
	VV		0,504*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,008				
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	11,088	0,00	20,45	226,75	
			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000						
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost						
			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		Odvoz přebytečné zeminy z objektu						
	VV		"Výkop"0,6*0,5*0,6		0,180				
	VV		"výkop pro napojení WC"0,9*0,6*0,6		0,324				
	VV		Součet		0,504				
	VV		0,504*22 "Přepočtené koeficientem množství		11,088				
9	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,504	0,00	312,93	157,72	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		Odvoz přebytečné zeminy z objektu						
	VV		"Výkop"0,6*0,5*0,6		0,180				
	VV		"výkop pro napojení WC"0,9*0,6*0,6		0,324				
	VV		Součet		0,504				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,504	0,00	261,37	131,73	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		Odvoz přebytečné zeminy z objektu						
	VV		"Výkop"0,6*0,5*0,6		0,180				
	VV		"výkop pro napojení WC"0,9*0,6*0,6		0,324				
	VV		Součet		0,504				
	VV		28,723*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		60,318				
	VV		Součet		60,318				
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,252	0,00	208,03	52,42	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		Navození lože o obsypu						
	VV		0,504*0,5		0,252				
	VV		Součet		0,252				
	VV		38.512-20.325-4.35		13,837				
	VV		Součet		13,837				
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,252	0,00	189,36	47,72	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
15	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	0,403	276,48		111,42	
	PP		šterkopísek frakce 0/16						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		Navození lože o obsypu						
	VV		0,504*0,5		0,252				
	VV		Součet		0,252				
	VV		0,252*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		0,403				
	D	997	Přesun sutě					73,47	
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,024	0,00	254,25	6,10	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,456	0,00	11,11	5,07	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV		0,024*19 'Přepočtené koeficientem množství		0,456				
28	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,024	0,00	1 235,71	29,66	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
29	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,024	0,00	1 360,17	32,64	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	D	998	Přesun hmot					355,26	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,377	0,00	942,34	355,26	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					-443,14	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					-443,14	
32	K	721110963	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,000	0,00	846,33	846,33	
	PP		Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"2		2,000				
	VV		"SOD"-1		-1,000				
	VV		Součet		1,000				
33	K	721110973	Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 150	kus	1,000	0,00	76,01	76,01	
	PP		Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 150						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"2		2,000				
	VV		"SOD"-1		-1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 160	m	-40,000	0,00	610,74	-24 429,60	
	PP		Potrubí z trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 160						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"10		10,000				
	VV		"SOD"-50		-50,000				
	VV		Součet		-40,000				
	VV		11+1+23+10+3+2		50,000				
	VV		Součet		50,000				
45	K	721173403.1	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	40,000	0,00	575,00	23 000,00	
	PP		Potrubí z trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 160						
	VV		"Změna č.1"						
	VV		"skutečně provedeno"40		40,000				
	VV		Součet		40,000				
42	K	721290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,024	0,00	1 529,08	36,70	
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m						
43	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,024	0,00	650,75	15,62	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
44	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	0,00	491,62	11,80	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						