

KE VHL. 3484/23
 V. 2079


KUJIP01KQGEF

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 164 510

uzavřené dne 6. 6. 2023 (ID 162 750) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 č. 05/21 na akci

„GOB a SŠ Telč – Prosklená stěna schodiště hlavní budovy“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žitkovská 1882/57, PSČ 586 01

708 90 749

CZ 70890749

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina

+420 564 602 272, +420 564 602 419

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

START Zelený s.r.o.

Široká 376, 588 32 Brtnice

087 31 314

CZ08731314

Vlastimilem Zeleným, prokuristou

Vlastimil Zelený

Stanislav Schütz

Stanislav Schütz

+ 420 777 743 400, stanislav.schutz@zeleny.cz

Komerční banka, a.s.

29945681/0100

KS Brno, oddíl C, vložka 115137

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.6.2023 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnový list č. 1.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	2 843 066,75 Kč
DPH 21%:	597 044,02 Kč
Cena celkem s DPH:	3 440 110,77 Kč

Slovy: tři miliony čtyřista čtyřicet tisíc sto deset korun českých a 77 haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	2 898 239,35, - Kč
DPH 21%:	608 630,26, - Kč
Cena díla celkem s DPH:	3 506 869,61, - Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	56 997,48 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-112 170,08 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	-55 172,60 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.


Příloha: Seznam změnových listů
Položkové rozpočty – změnový list (oceněný soupis víceprací a méněprací)
změnový list č. 1

29. 08. 2023
V Brtnici dne.....


29. 08. 2023
V Jihlavě dne.....

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Vlastimil Zelený
prokurista



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

59

GOB a SOŠ Telč - Prosklená stěna schodiště hlavní budova

Rekapitulace změnových listů dodatek č.1 k SoD

Číslo	Popis	MNP bez DPH	MNP DPH	MNP vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 1	méněpráce střešní konstrukce, ocelová kce a vícepráce hliníkové výplně	- 112 170,08	- 23 555,72	- 135 725,80	56 997,48	11 969,47	68 966,95	- 55 172,60	- 11 586,25	- 66 758,85
Celkem		- 112 170,08	- 23 555,72	- 135 725,80	56 997,48	11 969,47	68 966,95	- 55 172,60	- 11 586,25	- 66 758,85

Cena díla dle SoD: 2 898 239,35 Kč bez DPH 3 506 869,61 Kč s DPH

Cena méněpráci - 112 170,08 Kč bez DPH - 135 725,80 Kč s DPH

Cena vícepráci 56 997,48 Kč bez DPH 68 966,95 Kč s DPH

Nová cena díla dle dodatku č.1 2 843 066,75 Kč bez DPH 3 440 110,77 Kč s DPH

Poznámka :

Méněpráce :

část střešní - nebyla realizována část střechy z důvodů, že tato část byla již realizována společně s rekonstrukcí střešního pláště celé hlavní budovy

část založení podpůrné ocelové kce - nebyla realizována část založení ocelové kce dle projektové dokumentace z důvodů kolize s instalačním potrubím, byla provedena změna založení ocelové kce.

Více práce :

hliníkové výplně - po zaměření okenní otvorů byl zjištěn větší rozsah dodávky oproti rozpočtu


Technický dozor stavebníka (TDS) - Ing. Zdeněk Havelka



Objednatel - Ing. Jiří Benda



Projektant - Ing. Arch. Michal Zlatuška



Uživatel - Mgr. Bc. Lenka Procházková

Zhotovitel - Stanislav Schütz



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 964_1_Fin_1_ZL GOB a SOŠ Telč - Prosklená stěna_ZL_1

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.
Široká 376
58832 Brtnice

IČO: 08731314

DIČ: CZ08731314

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-14 985,72
PSV			-40 186,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-55 172,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-55 172,60 CZK
Základní DPH	21 %	-11 586,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH

-66 759,00 CZK

v


START Zelený s.r.o.
Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO: 087 31 314
DIČ: CZ08731314 
Za zhotovitele

dne

29. 08. 2023


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava
21
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01_1	01	0,00	-53 469,46	-11 228,59	-64 698,05	97
2	02 - Rekonstrukce prosvět...	0,00	-53 469,46	-11 228,59	-64 698,05	97
D.1.1	Architektonické a stavebně konstrukční řešení	0,00	-1 703,14	-357,66	-2 060,80	3
001	Zajištění konstrukce schodiště	0,00	-1 703,14	-357,66	-2 060,80	3
Celkem za stavbu		0,00	-55 172,60	-11 586,25	-66 758,85	100

Popis stavby: 964_1_Fin_1_ZL - GOB a SOŠ Telč - Prosklená stěna_ZL_1

Popis objektu: 01_1 - 01

Popis rozpočtu: 2 - 02 - Rekonstrukce prosvět...

Popis objektu: D.1.1 - Architektonické a stavebně konstrukční řešení

Popis rozpočtu: 001 - Zajištění konstrukce schodiště

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0034	Stěny a příčky	HSV			-10 077,60	18,3
0041	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	HSV			-3 204,98	5,8
1	Zemní práce	HSV			-1 703,14	3,1
712.	Povlakové krytiny	PSV			-32 224,32	58,4
713.	Izolace tepelné	PSV			-24 126,97	43,7
762.	Konstrukce tesařské	PSV			-4 143,72	7,5
764.	Konstrukce klempířské	PSV			-36 689,35	66,5
767.	Konstrukce zámečnické	PSV			56 997,48	-103,3
Cena celkem					-55 172,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	964_1_Fin_1_Z GOB a SOŠ Telč - Prosklená stěna_ZL_1	
O:	01_1	01
R:	2	02 - Rekonstrukce prosvět...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0034		Stěny a příčky				-10 077,60
1	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m2	10,00000	-1 007,76	-10 077,60

N21 :

10 :

10

10,00000

Díl: 0041		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				-3 204,98
2	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,25000	-4 120,00	-1 030,00

N1 :

2,18*0,31*0,15 :

N2 :

3,2*0,31*0,15 :

0,25

0,25000

3	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,61400	-459,50	-741,63
---	-----------	--	----	---------	---------	---------

N1 :

2,18*0,15*2 :

N2 :

3,2*0,15*2 :

1,614

1,61400

4	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,61400	-111,00	-179,15
---	-----------	---	----	---------	---------	---------

5	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců zbetonářské oceli 505 (R) nebo BSt 500	10 t	0,02000	-62 710,00	-1 254,20
---	-----------	--	------	---------	------------	-----------

N1+N2 :

0,02 :

0,02

0,02000

Díl: 712.		Povlakové krytiny				-32 224,32
6	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,01100	-85 700,00	-942,70

20*0,0005*1,05 :

0,011

0,01100

7	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	22,00000	-216,00	-4 752,00
---	----------	--	----	----------	---------	-----------

20*1,1 :

22

22,00000

8	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	14,40000	-419,00	-6 033,60
---	-----------	---	---	----------	---------	-----------

KV3 :

14,4 :

14,4

14,40000

9	712363364	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	10,00000	-311,30	-3 113,00
---	-----------	---	---	----------	---------	-----------

KV4 :

Položkový rozpočet

S:	964_1_Fin_1_Z GOB a SOŠ Telč - Prosklená stěna_ZL_1				
O:	01_1	01			
R:	2	02 - Rekonstrukce prosvět...			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

10 :

10

10,00000

10	712363505	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy	m2	20,00000	-306,87	-6 137,40
----	-----------	---	----	----------	---------	-----------

výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

N22 :

15 :

N24 :

5 :

20

20,00000

11	28329020	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,5mm	m2	22,00000	-349,00	-7 678,00
----	----------	--	----	----------	---------	-----------

20*1,1

22

22,00000

12	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,20300	-754,50	-153,16
----	-----------	---	---	---------	---------	---------

13	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	20,00000	-13,80	-276,00
----	-----------	--	----	----------	--------	---------

N22 :

15 :

N24 :

5 :

20

20,00000

14	712361704	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	20,00000	-142,50	-2 850,00
----	-----------	---	----	----------	---------	-----------

N22 :

15 :

N24 :

5 :

20

20,00000

15	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,20300	-1 421,00	-288,46
----	-----------	---	---	---------	-----------	---------

Díl: 713.		Izolace tepelné				-24 126,97
------------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------

16	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	20,00000	-108,15	-2 163,00
----	-----------	--	----	----------	---------	-----------

N22 :

15 :

N24 :

5 :

20

20,00000

Položkový rozpočet

S:	964_1_Fin_1_Z GOB a SOŠ Telč - Prosklená stěna_ZL_1	
O:	01_1	01
R:	2	02 - Rekonstrukce prosvět...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 100mm	m2	22,00000	-627,00	-13 794,00

20*1,1 :

22

22,00000

18	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	1,54000	-2 920,00	-4 496,80
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------

20*0,07*1,1 :

1.54

1,54000

19	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,16600	-679,52	-112,80
20	713141336	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	20,00000	-168,54	-3 370,80

N22 :

15 :

N24 :

5 :

20

20,00000

21	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,16600	-1 142,00	-189,57
----	-----------	---	---	---------	-----------	---------

Díl: 762.	Konstrukce tesařské					-4 143,72
------------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

22	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	4,29600	-929,78	-3 994,33
----	-----------	--	----	---------	---------	-----------

N23 :

14,32*0,3 :

4,296

4,29600

23	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,06000	-735,75	-44,15
24	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,06000	-1 754,00	-105,24

Díl: 764.	Konstrukce klempířské					-36 689,35
------------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

25	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	20,30000	-181,11	-3 676,53
----	-----------	--	----	----------	---------	-----------

D10 :

20,30 :

20,3

20,30000

26	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	13,98000	-73,45	-1 026,83
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

D10 :

2,05+2,05+9,88 :

13,98

13,98000

Položkový rozpočet

S:	964_1_Fin_1_Z GOB a SOŠ Telč - Prosklená stěna_ZL_1	
O:	01_1	01
R:	2	02 - Rekonstrukce prosvět...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	19,00000	-1 390,91	-26 427,29

KV5 :

19 :

19

19,00000

28	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	4,00000	-581,39	-2 325,56
29	764511661	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm	kus	2,00000	-1 616,57	-3 233,14

Díl: 767.		Konstrukce zámečnické				56 997,48
30	X3-VCP	ZV.1-1,2 - fasádní Al stěna 1020x10550 mm, provedení dle PD	kpl	2,00000	233 770,82	467 541,64
31	X3.1-VCP	ZV.2-1,2 - fasádní Al stěna 3130x10550 mm, provedení dle PD	kpl	1,00000	559 756,70	559 756,70
32	X3	ZV.1-1,2 - fasádní Al stěna 1090x9550 mm, provedení dle PD	kpl	2,00000	-226 134,87	-452 269,74

Provedení dle výpisu z projektové dokumentace ZV.1-1, 2

dále dle bodu N.3 :

1 :

2

2,00000

33	X3.1	ZV.2-1,2 - fasádní Al stěna 3200x9550 mm, provedení dle PD	kpl	1,00000	-518 031,12	-518 031,12
----	------	--	-----	---------	-------------	-------------

Provedení dle výpisu z projektové dokumentace ZV.2-1, 2

dále dle bodu N.4 :

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	964_1_Fin_1_2 GOB a SOŠ Telč - Prosklená stěna_ZL_1
O:	D.1.1 Architektonické a stavebně konstrukční řešení
R:	001 Zajištění konstrukce schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-1 703,14
1	139712111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139712111 "Základová patka dle D1.2.01:" 2*0,6*0,3*0,65 : Součet : 0,234	m3	0,23400	-4 615,79	-1 080,09
				0,23400		
2	161111512	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do, dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161111512 "Základová patka dle D1.2.01 - vytažení výkopku z instalačního kanálu:" 2*0,6*0,3*0,65 : Součet : 0,234	m3	0,23400	-672,51	-157,37
				0,23400		
3	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do, dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211209	m3	0,23400	-238,92	-55,91
4	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do, dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211211 "Základová patka dle D1.2.01 - vytažení výkopku z instalačního kanálu:" 2*0,6*0,3*0,65 : Součet : 0,234	m3	0,23400	-347,55	-81,33
				0,23400		
5	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137	m3	0,32400	-379,37	-122,92
6	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 0,234*10 'Přepočtené koeficientem množství : 2,34	m3	2,34000	-29,63	-69,33
				2,34000		
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231	t	0,46800	-291,00	-136,19

Položkový rozpočet

S:	964_1_Fin_1_Z GOB a SOŠ Telč - Prosklená stěna_ZL_1
O:	D.1.1 Architektonické a stavebně konstrukční řešení
R:	001 Zajištění konstrukce schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"Základová patka dle D1.2 01:" 2*0.6*0.3*0.65 :

Součet :

0.234*2 "Přepočtené koeficientem množství :

0.468

0.46800