

Smlouva o dílo

ID:164165

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – Rekonstrukce EPS“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602214; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s.
se sídlem:	Třebíč, Hrotovecká 169, PSČ 674 01
zastoupený:	Ing. Zdeněk Nejedlý, představenstva a Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Vítězslav Krátký
zástupce pro věci technické:	Vojtěch Procházka
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jiří Dvořák, Ing. Vítězslav Krátký
tel./email:	569 834 311 / obchod@tipatelekom.cz
IČO:	277 46 631
DIČ:	CZ27746631
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:	5200012658/5500
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5035

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – Rekonstrukce EPS**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované Ing. arch. Michalem Zlatuškou, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 643 36 824, pod názvem „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – Rekonstrukce EPS“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), pokud nebude dohodnuto jinak.

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, Husova 971, Náměšť nad Oslavou

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **září 2023**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **300 dnů ode dne předání staveniště.**

Práce budou prováděny za plného provozu Domova pro seniory.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s TDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel,em,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti klientů a pracovníků domova,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.1. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 6 741 885,00 Kč

DPH 15 %: 1 011 282,75 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 7 753 167,75 Kč

slovy: sedm milionů sedm set padesát tři tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých a 75 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelovým objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelovým odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz,

přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – Rekonstrukce EPS“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel

bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatelem, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Zdeněk nejedlý
předseda představenstva

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

.....
Ing. Vítězslav Krátký
místopředseda představenstva

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20230415 Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS**

Zadavatel	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava-Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
------------------	---	--

Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotovická 169 674 01 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			956 474,02
PSV			5 687 910,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			85 000,00
Ostatní náklady			12 500,00
Celkem			6 741 885,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	6 741 885,00 CZK
Snížená DPH	15 %	1 011 282,75 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	7 753 167,75 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	97 500,00	0,00	14 625,00	112 125,00	####
VON	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	97 500,00	0,00	14 625,00	112 125,00	####
	Stavební objekt			0,00		
D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	2 375 159,69	0,00	356 273,95	2 731 433,64	####
D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení	2 375 159,69	0,00	356 273,95	2 731 433,64	####
D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS	4 235 858,35	0,00	635 378,75	4 871 237,10	####
18223	Rekonstrukce EPS	4 235 858,35	0,00	635 378,75	4 871 237,10	####
D.1.4.2	TPS plynoinstalace	33 366,96	0,00	5 005,04	38 372,00	####
D.1.4.2.101	TPS plynoinstalace	33 366,96	0,00	5 005,04	38 372,00	####
Celkem za stavbu		6 741 885,00	0,00	1 011 282,75	7 753 167,75	####

Popis stavby: 20230415 - Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Při realizaci stavebních úprav v interiéru, při kterých se předpokládá zvýšená prašnost, bude vždy používáno odsávací zařízení, případně prováděno vysávání průmyslovými vysavači po celou dobu pracovní činnosti !

Demontáže a odstraňování stávajících konstrukcí bude prováděno výlučně s použitím ručního nářadí. Použití bouracích kladiv a další strojní techniky způsobující vibrace a otřesy je zásadně vyloučeno. Demontované případně bourané stavební hmoty budou průběžně přesouvány na určená místa mimo budovu. V žádném případě nesmí dojít k hromadění materiálů či hmot na jednom místě !

S ohledem k faktu, že stavební práce budou prováděny za plného provozu objektu, bude po dobu výstavby vyčleněn pracovník, který bude dohlížet na bezpečnost uživatelů domova a to zejména dohledem a řízením provozu a tomu uzpůsobování stavební realizace.

Práce budou prováděny vždy v ucelených celcích dle domluvy s uživatelem, tak aby se zamezilo možnému vstupu do pracovního prostoru – práce v prostoru centrálních chodeb musí být prováděny liniově v podélném směru, tak aby byla pro uživatele zachována minimální průchozí šíře chodby po celou dobu realizace 1500mm. Pracovní prostor bude vždy oddělen od průchozí části komunikace zábradlím.

Veškeré práce v provozním a personálním zázemí a na klientských pokojích budou organizovány po jednotlivých místnostech tak, aby na sebe prováděné demontážní práce, instalace, montáže a finální začistištění a povrchové úpravy, bezprostředně navazovaly a byly realizovány v jednom časovém úseku. Veškeré práce musí být v daném prostoru zcela dokončeny a prostor bude předán k dalšímu užívání !

Práce budou provedeny v dobách, které budou vždy pro jednotlivé prostory dopředu dohodnuty s uživatelem, tak aby se co možná nejvíce minimalizovala provozní omezení.

Vždy před zahájením bouracích prací budou nejprve v dotčeném prostoru vytyčeny stávající trasy veškerých vnitřních rozvodů a dále budou zakresleny veškeré navržené trasy přímo na dotčené konstrukce tak, aby byla prokázána jejich bezkolizní realizovatelnost.

Veškeré navržené stavební úpravy pro uložení a vedení instalací TZB budou na místě korigovány podle skutečného vedení stávajících rozvodů – při zjištění nesouladů mezi navrženými stavebními úpravami a skutečnými trasami, bude vždy přizván projektant k učinění finálního rozhodnutí.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Popis objektu: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: D.1.1.001 - Architektonické a stavebně technické řešení

Popis objektu: D.1.4.1 - REKONSTRUKCE EPS

Popis rozpočtu: 18223 - Rekonstrukce EPS

Popis objektu: D.1.4.2 - TPS plynoinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2.101 - TPS plynoinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 006,20	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 259,15	0,1
46-M	Stavební práce při extr.mont.pracích	HSV			138 647,97	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			289 038,77	4,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 126,28	0,0
64	Výplně otvorů	HSV			11 184,80	0,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			155 020,37	2,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			96 817,98	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			158 551,73	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 272,67	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			266 573,68	4,0
723	Vnitřní plynovod	PSV			33 366,96	0,5
74202	Ostatní	PSV			541 958,41	8,0
74211	Kabely	PSV			533 800,22	7,9
74212	Elektroinstalační materiál	PSV			450 694,50	6,7
74213	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	PSV			772 062,75	11,5
74301	Elektrická požární signalizace (EPS)	PSV			1 060 807,50	15,7
74302	Nouzový zvukový systém (NZS)	PSV			737 887,00	10,9

766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 136,23	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 094 017,51	16,2
781	Obklady keramické	PSV			89 844,92	1,3
783	Nátěry	PSV			261,30	0,0
784	Malby	PSV			96 500,00	1,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			60 548,10	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			85 000,00	1,3
ON	Ostatní náklady	ON			12 500,00	0,2
Cena celkem					6 741 885,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				85 000,00		
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 23/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. Zhotovitel v rámci zpracování výrobní dokumentace slaboproudých rozvodů zmapuje navržené trasy a jejich bezkolizní realizovatelnost. Konkrétní technologické postupy veškerých bouracích a demontážních prací budou navrženy zhotovitelem dodavatelskou dokumentací, která bude odsouhlasena zadavatelem. Před zahájením bouracích prací zpracuje zhotovitel konkrétní technologický a pracovní postup včetně stanovení způsobů eliminace prachu při těchto činnostech. Ke svislému transportu sutě budou používány stavební shozy případně staveništní výtahy. Jejich přesný počet a umístění bude stanoven dodavatelskou dokumentací POV. Harmonogram prací navržen ve spolupráci s uživatelem tak, aby se vyloučila provozní kolize se stavební realizací.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. S ohledem na existenci podomítkových rozvodů v místech navrhované stavební realizace, bude po postavení lešení provedena detekce k zjištění uložení kovových i nekovových potrubí a kabelových rozvodů. I přes realizaci výše popsaného zmapování je nutné postupovat při stavebních pracích s největší opatrností, tak aby nedošlo k poškození stávajících rozvodů a instalací. Zhotovitel v rámci zpracování výrobní dokumentace slaboproudých rozvodů zmapuje navržené trasy a jejich bezkolizní realizovatelnost.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 23/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
6	0091001	Detekce výztuží železobetonových stropů	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
V místech předpokládaných prostupů stropy bude provedena detekce k vyloučení kolize s nosnou výztuží železobetonových stropů.								
Díl: ON		Ostatní náklady				12 500,00		
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
---	------------	--	--------	---------	----------	----------	--	-----------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I
---	------------	--	--------	---------	----------	----------	--	-----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Práce budou prováděny vždy v ucelených celcích dle domluvy s uživatelem, tak aby se zamezilo možnému vstupu do pracovního prostoru – práce v prostoru centrálních chodeb musí být prováděny liniově v podélném směru, tak aby byla pro uživatele zachována minimální průchozí šíře chodby po celou dobu realizace 1500mm. Pracovní prostor bude vždy oddělen od průchozí části komunikace zábradlím.

Celkem						97 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 006,20		
1	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	46,00000	196,70	9 048,20	801-4	RTS 23/ I

včetně pomocného pracovního lešení

D.1.1.b.02 půdorys 1.np :

pozn. b - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné stěně tl. 400mm :

m.č. 9 : 1	1,00000
m.č. 12 : 1	1,00000
m.č. 13 : 1	1,00000
m.č. 16 : 1	1,00000
m.č. 17 : 1	1,00000
m.č. 69 : 1	1,00000
Mezisoučet	6,00000

D.1.1.b.03 půdorys 2.np :

pozn. b - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné stěně tl. 400mm :

m.č. 3 : 1	1,00000
m.č. 5 : 1	1,00000
m.č. 8 : 1	1,00000
m.č. 10 : 1	1,00000
m.č. 12 : 1	1,00000
m.č. 14 : 1	1,00000
m.č. 15 : 1	1,00000
m.č. 17 : 1	1,00000
m.č. 19 : 2	2,00000
m.č. 23 : 1	1,00000
m.č. 52 : 1	1,00000
m.č. 45 : 1	1,00000
m.č. 68 : 1	1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 73 : 1		1,00000				
		m.č. 74 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		17,00000				
		D.1.1.b.04 půdorys 3.np :						
		pozn. b - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné stěně tl. 400mm :						
		m.č. 3 : 1		1,00000				
		m.č. 4 : 1		1,00000				
		m.č. 6 : 1		1,00000				
		m.č. 8 : 1		1,00000				
		m.č. 10 : 1		1,00000				
		m.č. 12 : 1		1,00000				
		m.č. 14 : 1		1,00000				
		m.č. 39 : 1		1,00000				
		m.č. 41 : 1		1,00000				
		m.č. 42 : 1		1,00000				
		m.č. 43 : 1		1,00000				
		m.č. 64 : 1		1,00000				
		m.č. 71 : 1		1,00000				
		m.č. 85 : 1		1,00000				
		m.č. 86 : 1		1,00000				
		m.č. 88 : 1		1,00000				
		m.č. 90 : 1		1,00000				
		m.č. 92 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		18,00000				
		D.1.1.b.05 půdorys 4.np :						
		pozn. b - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné stěně tl. 400mm :						
		m.č. 85 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 86 : 1		1,00000				
		m.č. 88 : 1		1,00000				
		m.č. 90 : 1		1,00000				
		m.č. 92 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
2	340235212RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	45,00000	132,40	5 958,00	801-4	RTS 23/ I

včetně pomocného pracovního lešení

D.1.1.b.02 půdorys 1.np :

pozn. a - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné příčce tl. 100mm :

m.č. 33 : 1 1,00000

m.č. 34 : 1 1,00000

m.č. 37 : 1 1,00000

m.č. 39 : 1 1,00000

m.č. 40 : 1 1,00000

m.č. 46 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

D.1.1.b.03 půdorys 2.np :

pozn. a - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné příčce tl. 100mm :

m.č. 27 : 1 1,00000

m.č. 28 : 1 1,00000

m.č. 31 : 1 1,00000

m.č. 33 : 1 1,00000

m.č. 35 : 1 1,00000

m.č. 37 : 1 1,00000

m.č. 39 : 1 1,00000

m.č. 41 : 1 1,00000

m.č. 43 : 1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 54 : 1		1,00000				
		m.č. 56 : 1		1,00000				
		m.č. 66 : 2		2,00000				
		m.č. 68 : 1		1,00000				
		m.č. 69 : 1		1,00000				
		m.č. 70 : 1		1,00000				
		m.č. 71 : 2		2,00000				
		m.č. 73 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		19,00000				
		D.1.1.b.04 půdorys 3.np :						
		pozn. a - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné příčce tl. 100mm :						
		m.č. 17 : 1		1,00000				
		m.č. 19 : 1		1,00000				
		m.č. 21 : 1		1,00000				
		m.č. 23 : 1		1,00000				
		m.č. 25 : 1		1,00000				
		m.č. 27 : 1		1,00000				
		m.č. 29 : 1		1,00000				
		m.č. 31 : 1		1,00000				
		m.č. 33 : 1		1,00000				
		m.č. 35 : 1		1,00000				
		m.č. 37 : 1		1,00000				
		m.č. 50 : 1		1,00000				
		m.č. 52 : 1		1,00000				
		m.č. 54 : 1		1,00000				
		m.č. 56 : 1		1,00000				
		m.č. 58 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 60 : 1		1,00000				
		m.č. 62 : 1		1,00000				
		m.č. 76 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		19,00000				
		D.1.1.b.05 půdorys 4.np :						
		pozn. a - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné příčce tl. 100mm :						
		m.č. 77 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					7 259,15		
3	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	2,50000	821,90	2 054,75	801-1	RTS 23/ I

D.1.1.b.02 půdorys 1.np :

m.č. 14 : 2,5

2,50000

4	4-1001	Provedení a zapravení montážního otvor v sádrokartonovém podhledu pr.100mm [pozn.č.1]	kus	92,00000	40,50	3 726,00		Vlastní
---	--------	---	-----	----------	-------	----------	--	---------

pozn č.1

- montážní otvor v sádrokartonovém podhledu pr.100mm pro protažení kabelů systému EPS případně NZS - přesné umístění bude určeno v rámci KD v součinnosti se zhotovitelem

- po ukončení instalace bude montážní otvor zapraven vložení odpovídajícího sádrokartonu, 2x přetmelen s vložení výztužné sítě a přebroušen, jako finální povrchová úprava bude provedena přemalba 2x nátěrem v odstínu stávajícího stropu

D.1.1.b.02 půdorys 1.np :

m.č. 12 : 1

1,00000

m.č. 13 : 1

1,00000

m.č. 16 : 1

1,00000

m.č. 17 : 1

1,00000

m.č. 33 : 1

1,00000

m.č. 34 : 1

1,00000

m.č. 37 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 39 : 1		1,00000				
		m.č. 40 : 1		1,00000				
		m.č. 42 : 1		1,00000				
		m.č. 69 : 1		1,00000				
		m.č. 88 : 1		1,00000				
		m.č. 91 : 2		2,00000				
		m.č. 92 : 1		1,00000				
		m.č. 98 : 1		1,00000				
		m.č. 99 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		17,00000				
		D.1.1.b.03 půdorys 2.np :						
		m.č. 4 : 1		1,00000				
		m.č. 5 : 1		1,00000				
		m.č. 6 : 1		1,00000				
		m.č. 10 : 1		1,00000				
		m.č. 11 : 1		1,00000				
		m.č. 14 : 1		1,00000				
		m.č. 15 : 1		1,00000				
		m.č. 17 : 1		1,00000				
		m.č. 19 : 2		2,00000				
		m.č. 23 : 1		1,00000				
		m.č. 27 : 1		1,00000				
		m.č. 28 : 1		1,00000				
		m.č. 31 : 1		1,00000				
		m.č. 33 : 1		1,00000				
		m.č. 35 : 1		1,00000				
		m.č. 37 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 39 : 1		1,00000				
		m.č. 41 : 1		1,00000				
		m.č. 43 : 1		1,00000				
		m.č. 45 : 1		1,00000				
		m.č. 53 : 1		1,00000				
		m.č. 58 : 1		1,00000				
		m.č. 66 : 2		2,00000				
		m.č. 69 : 1		1,00000				
		m.č. 70 : 1		1,00000				
		m.č. 71 : 2		2,00000				
		m.č. 74 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		31,00000				
		D.1.1.b.04 půdorys 3.np :						
		m.č. 3 : 1		1,00000				
		m.č. 4 : 1		1,00000				
		m.č. 6 : 1		1,00000				
		m.č. 8 : 1		1,00000				
		m.č. 10 : 1		1,00000				
		m.č. 12 : 1		1,00000				
		m.č. 14 : 1		1,00000				
		m.č. 17 : 1		1,00000				
		m.č. 19 : 1		1,00000				
		m.č. 21 : 1		1,00000				
		m.č. 23 : 1		1,00000				
		m.č. 25 : 1		1,00000				
		m.č. 27 : 1		1,00000				
		m.č. 29 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 31 : 1		1,00000				
		m.č. 33 : 1		1,00000				
		m.č. 35 : 1		1,00000				
		m.č. 37 : 1		1,00000				
		m.č. 39 : 1		1,00000				
		m.č. 41 : 1		1,00000				
		m.č. 42 : 1		1,00000				
		m.č. 43 : 1		1,00000				
		m.č. 50 : 1		1,00000				
		m.č. 52 : 1		1,00000				
		m.č. 54 : 1		1,00000				
		m.č. 56 : 1		1,00000				
		m.č. 58 : 1		1,00000				
		m.č. 60 : 1		1,00000				
		m.č. 62 : 1		1,00000				
		m.č. 64 : 2		2,00000				
		m.č. 71 : 1		1,00000				
		m.č. 77 : 1		1,00000				
		m.č. 85 : 1		1,00000				
		m.č. 86 : 1		1,00000				
		m.č. 88 : 1		1,00000				
		m.č. 90 : 1		1,00000				
		m.č. 92 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		38,00000				
		D.1.1.b.05 půdorys 4.np :						
		m.č. 77 : 1		1,00000				
		m.č. 85 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 86 : 1		1,00000				
		m.č. 88 : 1		1,00000				
		m.č. 90 : 1		1,00000				
		m.č. 92 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
5	4-1002	Provedení a zapravení montážního otvor v sádrokartonovém podhledu 600/600mm [pozn.č.2]	kus	8,00000	184,80	1 478,40		Vlastní

pozn č.2

- montážní otvor v sádrokartonovém podhledu 600/600mm pro protažení kabelů systému EPS případně NZS - přesné umístění bude určeno v rámci KD v součinnosti se zhotovitelem

- po ukončení instalace bude montážní otvor zapraven vložením odpovídajícího sádrokartonu, 2x přetmelen s vložením výztužné sítě a přebroušen, jako finální povrchová úprava bude provedena přemalba 2x nátěrem v odstínu stávajícího stropu

D.1.1.b.02 půdorys 1.np :

m.č. 41 : 1

1,00000

m.č. 49 : 1

1,00000

D.1.1.b.03 půdorys 2.np :

m.č. 3 : 1

1,00000

m.č. 8 : 1

1,00000

m.č. 17 : 1

1,00000

m.č. 30 : 1

1,00000

D.1.1.b.04 půdorys 3.np :

m.č. 38 : 1

1,00000

m.č. 39 : 1

1,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					289 038,77		
6	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	389,00000	137,70	53 565,30	801-4	RTS 23/ I

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D.1.1.b.02 půdorys 1.np :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 46,00000*2

92,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 45,00000*2		90,00000				
		m.č. 14 propipožární mřížka : 2*2		4,00000				
		viz položky 46-M Stavební práce při extr.mont.pracích :						
		124-K-460680322 : 1		1,00000				
		125-K-460680451 KU68 : 96		96,00000				
		126-K-460680452 KO97 : 74		74,00000				
		127-K-460680453 KO125 : 32		32,00000				
7	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	499,00000	80,30	40 069,70	801-4	RTS 23/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		viz položky 46-M Stavební práce při extr.mont.pracích :						
		128-K-460680592 : 499		499,00000				
8	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	462,00000	172,50	79 695,00	801-4	RTS 23/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		viz položky 46-M Stavební práce při extr.mont.pracích :						
		129-K-460680593 : 122		122,00000				
		130-K-460680594 : 340		340,00000				
9	612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	75,00000	271,50	20 362,50	801-4	RTS 23/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		viz položky 46-M Stavební práce při extr.mont.pracích :						
		131-K-460680605 : 75		75,00000				
10	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	78,74000	1 210,90	95 346,27	801-4	RTS 23/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		viz položky 46-M Stavební práce při extr.mont.pracích :						
		128-K-460680592 : 499*0,05		24,95000				
		129-K-460680593 : 122*0,07		8,54000				
		130-K-460680594 : 340*0,1		34,00000				
		131-K-460680605 : 75*0,15		11,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 126,28		
11	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, D.1.1.b.02 půdorys 1.np : úprava HUP : 2	m	2,00000	80,30	160,60	801-4	RTS 23/ I
12	622412515R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín I, na opravovanou omítku Penetrace + 2 x krycí nátěr. Po vyzrání omítky bude oprava barevná retuše vodorovné drážky v barevném odstínu okolní fasády s přemalbou okolní plochy - stávající fasáda bude v rozsahu mezi skříní HUP a vnitřním rohem objektu na výšku skříně HUP očištěna tlakovou vodou, impregnována a opatřena fasádním nátěrem v odstínu stávající fasády.	m2	3,00000	230,10	690,30	801-1	RTS 23/ I
13	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2 D.1.1.b.02 půdorys 1.np : kabelové propojení vedoucí po fasádě objektu do skříně HUP : úprava HUP : 2*0,1	m2	0,20000	506,90	101,38	801-1	RTS 23/ I
14	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 D.1.1.b.02 půdorys 1.np : úprava HUP : 2*1,5	m2	3,00000	58,00	174,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				11 184,80		
15	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámu dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2 z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.b.02 půdorys 1.np : m.č. 14 : 1	kus	1,00000	985,60	985,60	801-4	RTS 23/ I
16	61181103R	Zárubeň dřevěná - obložková, protipožární; dřevotřísková; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; typ závěsů: otočné HPL : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000	kus	1,00000	10 199,20	10 199,20	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				155 020,37		
17	900 R00	Hzs - neomešitelné práce	h	150,00000	440,00	66 000,00		RTS 23/ I
S ohledem k faktu, že stavební práce budou prováděny za plného provozu objektu, bude po dobu výstavby vyčleněn pracovník, který bude dohlížet na bezpečnost uživatelů domova a to zejména dohledem a řízením provozu a tomu uzpůsobování stavební realizace. dohled na bezpečnost (předpoklad) : 150 150,00000								
18	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	60,00000	440,00	26 400,00		RTS 23/ I
S ohledem na současnou nepřístupnost mezistropních prostorů bude po realizaci montážních otvorů v místnostech s plnými sádkokartonovými podhledy provedeno zmapování hořlavých hmot uložených nad podhledy a provedena jejich hmotnostní kvantifikace. V případě překročení mezní hodnoty 15kg hořlavých hmot /m2 podhledu, bude nutná revize návrhu systému EPS a jeho doplnění ! Zmapování hořlavých hmot uložených nad podhledy a provedena jejich hmotnostní kvantifikace : předpoklad : 15*4 60,00000								
19	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	162,48150	385,40	62 620,37		RTS 23/ I
vyklizení skladu v 1.np (ÚSTŘEDNA EPS) : 2 2,00000 přesun demontovaných prvků v rámci stavby, deponie a zpětný přesun na nové popř. stejné místo určení : 1604,815*0,1 160,48150								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				96 817,98		
20	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	650,00000	40,50	26 325,00	801-1	RTS 23/ I
předpoklad částečného vyčištění budovy : D.1.1.b.01 půdorys 1.pp : 50 50,00000 D.1.1.b.02 půdorys 1.np : 150 150,00000 D.1.1.b.03 půdorys 2.np : 150 150,00000 D.1.1.b.04 půdorys 3.np : 150 150,00000 D.1.1.b.05 půdorys 4.np : 150 150,00000								
21	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	4 814,44500	5,20	25 035,11	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1604,81500*3		4 814,44500				
22	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	129,80	259,60	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np :		2,00000				
		m.č. 14 : 2						
23	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	4 814,44500	6,90	33 219,67	800-773	RTS 23/ I
		při realizaci stavebních úprav v interiéru, při kterých se předpokládá zvýšená prašnost, bude vždy používáno odsávací zařízení, případně prováděno vysávání průmyslovými vysavači po celou dobu pracovní činnosti !						
24	95-9001S	provětrávací mřížka 300/300mm s požární odolností EI 60	kus	2,00000	5 989,30	11 978,60		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000		2,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					158 551,73	
25	963016111R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	2,50000	142,10	355,25	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np :		2,50000				
		m.č. 14 : 2,5						
26	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	17,30	17,30	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np :		1,00000				
		m.č. 14 : 1						
27	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,81800	389,80	708,66	801-3	RTS 23/ I
		Opatrně vybourat dveřní zárubeň (nesmí dojít k poškození stavebních konstrukcí)!						
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np :		1,81800				
		m.č. 14 800/1970 : 0,9*2,02						
28	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	22,90000	3 022,80	69 222,12	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np :		0,10000				
		pozn. a - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné přičce tl. 100mm :						
		m.č. 33 : 0,1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 34 : 0,1		0,10000				
		m.č. 37 : 0,1		0,10000				
		m.č. 39 : 0,1		0,10000				
		m.č. 40 : 0,1		0,10000				
		m.č. 46 : 0,1		0,10000				
		pozn. b - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné stěně tl. 400mm :						
		m.č. 9 : 0,4		0,40000				
		m.č. 12 : 0,4		0,40000				
		m.č. 13 : 0,4		0,40000				
		m.č. 16 : 0,4		0,40000				
		m.č. 17 : 0,4		0,40000				
		m.č. 69 : 0,4		0,40000				
		Mezisoučet		3,00000				
		D.1.1.b.03 půdorys 2.np :						
		pozn. a - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné příčce tl. 100mm :						
		m.č. 27 : 0,1		0,10000				
		m.č. 28 : 0,1		0,10000				
		m.č. 31 : 0,1		0,10000				
		m.č. 33 : 0,1		0,10000				
		m.č. 35 : 0,1		0,10000				
		m.č. 37 : 0,1		0,10000				
		m.č. 39 : 0,1		0,10000				
		m.č. 41 : 0,1		0,10000				
		m.č. 43 : 0,1		0,10000				
		m.č. 54 : 0,1		0,10000				
		m.č. 56 : 0,1		0,10000				
		m.č. 66 : 0,1*2		0,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 68 : 0,1		0,10000				
		m.č. 69 : 0,1		0,10000				
		m.č. 70 : 0,1		0,10000				
		m.č. 71 : 0,1*2		0,20000				
		m.č. 73 : 0,1		0,10000				
		pozn. b - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné stěně tl. 400mm :						
		m.č. 3 : 0,4		0,40000				
		m.č. 5 : 0,4		0,40000				
		m.č. 8 : 0,4		0,40000				
		m.č. 10 : 0,4		0,40000				
		m.č. 12 : 0,4		0,40000				
		m.č. 14 : 0,4		0,40000				
		m.č. 15 : 0,4		0,40000				
		m.č. 17 : 0,4		0,40000				
		m.č. 19 : 0,4*2		0,80000				
		m.č. 23 : 0,4		0,40000				
		m.č. 52 : 0,4		0,40000				
		m.č. 45 : 0,4		0,40000				
		m.č. 68 : 0,4		0,40000				
		m.č. 73 : 0,4		0,40000				
		m.č. 74 : 0,4*2		0,80000				
		Mezisoučet		8,70000				
		D.1.1.b.04 půdorys 3.np :						
		pozn. a - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné příčce tl. 100mm :						
		m.č. 17 : 0,1		0,10000				
		m.č. 19 : 0,1		0,10000				
		m.č. 21 : 0,1		0,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 23 : 0,1		0,10000				
		m.č. 25 : 0,1		0,10000				
		m.č. 27 : 0,1		0,10000				
		m.č. 29 : 0,1		0,10000				
		m.č. 31 : 0,1		0,10000				
		m.č. 33 : 0,1		0,10000				
		m.č. 35 : 0,1		0,10000				
		m.č. 37 : 0,1		0,10000				
		m.č. 50 : 0,1		0,10000				
		m.č. 52 : 0,1		0,10000				
		m.č. 54 : 0,1		0,10000				
		m.č. 56 : 0,1		0,10000				
		m.č. 58 : 0,1		0,10000				
		m.č. 60 : 0,1		0,10000				
		m.č. 62 : 0,1		0,10000				
		m.č. 76 : 0,1		0,10000				
		pozn. b - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné stěně tl. 400mm :						
		m.č. 3 : 0,4		0,40000				
		m.č. 4 : 0,4		0,40000				
		m.č. 6 : 0,4		0,40000				
		m.č. 8 : 0,4		0,40000				
		m.č. 10 : 0,4		0,40000				
		m.č. 12 : 0,4		0,40000				
		m.č. 14 : 0,4		0,40000				
		m.č. 39 : 0,4		0,40000				
		m.č. 41 : 0,4		0,40000				
		m.č. 42 : 0,4		0,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 43 : 0,4		0,40000				
		m.č. 64 : 0,4		0,40000				
		m.č. 71 : 0,4		0,40000				
		m.č. 85 : 0,4		0,40000				
		m.č. 86 : 0,4		0,40000				
		m.č. 88 : 0,4		0,40000				
		m.č. 90 : 0,4		0,40000				
		m.č. 92 : 0,4		0,40000				
		Mezisoučet		9,10000				
		D.1.1.b.05 půdorys 4.np :						
		pozn. a - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné příčce tl. 100mm :						
		m.č. 77 : 0,1		0,10000				
		pozn. b - vrtaný otvor pr.150mm ve zděné stěně tl. 400mm :						
		m.č. 85 : 0,4		0,40000				
		m.č. 86 : 0,4		0,40000				
		m.č. 88 : 0,4		0,40000				
		m.č. 90 : 0,4		0,40000				
		m.č. 92 : 0,4		0,40000				
		Mezisoučet		2,10000				
29	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.b.02 půdorys 1.np : m.č. 14 propipožární mřížka : 2	kus	2,00000	84,30	168,60	801-3	RTS 23/ I
30	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.b.02 půdorys 1.np :	m	2,00000	110,90	221,80	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úprava HUP : 2		2,00000				
31	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 709,20	3 709,20	801-3	RTS 23/ I
32	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další podlaží	podlaž	2,00000	224,40	448,80	801-3	RTS 23/ I
33	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	2 250,00000	35,20	79 200,00	801-3	RTS 23/ I
		30*5*15		2 250,00000				
34	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	2 250,00000	2,00	4 500,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 272,67		
35	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,49453	2 217,60	23 272,67	801-4	RTS 23/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,22,25,27,29,30, : Součet: : 10,49453		10,49453				
Díl: 713		Izolace tepelné				266 573,68		
36	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	1 469,51500	132,90	195 298,54	800-713	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1467,01500		1 467,01500				
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np : m.č. 14 : 2,5		2,50000				
37	713101121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1 467,01500	18,90	27 726,58	800-713	RTS 23/ I
		D.1.1.b.01 půdorys 1.pp : m.č. 15 : 62,3*0,3 m.č. 16 : 48,3*0,5 m.č. 17 : 24,7*0,5 m.č. 24 : 5,35*1 m.č. 33 : 37,2*0,5		18,69000 24,15000 12,35000 5,35000 18,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 50 : 27*0,5				13,50000		
		Mezisoučet				92,64000		
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np :						
		m.č. 8 : 48,1*0,5				24,05000		
		m.č. 18 : 58,4*0,5				29,20000		
		m.č. 36 : 20,9*0,5				10,45000		
		m.č. 46 : 31,2*0,5				15,60000		
		m.č. 47 : 8,8*0,5				4,40000		
		m.č. 50 : 43,2*0,5				21,60000		
		m.č. 52 : 23,8*0,5				11,90000		
		m.č. 54 : 88,3*0,5				44,15000		
		m.č. 55 : 33,5*0,5				16,75000		
		m.č. 74 : 27,8*0,5				13,90000		
		m.č. 75 : 16,5*0,5				8,25000		
		m.č. 45 : 72,5*0,5				36,25000		
		m.č. 59 : 41*0,5				20,50000		
		m.č. 76 : 27,5*0,5				13,75000		
		m.č. 83 : 13,5*0,5				6,75000		
		m.č. 97 : 12,4*0,5				6,20000		
		Mezisoučet				283,70000		
		D.1.1.b.03 půdorys 2.np :						
		m.č. 9 : 105,6				105,60000		
		m.č. 26 : 130,4				130,40000		
		m.č. 61 : 42,0				42,00000		
		m.č. 65 : 57,5				57,50000		
		m.č. 56 : 32,25*0,5				16,12500		
		m.č. 57 : 2,2*0,5				1,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		352,72500				
		D.1.1.b.04 půdorys 3.np :						
		m.č. 16 : 105,6		105,60000				
		m.č. 49 : 127,4		127,40000				
		m.č. 76 : 33,6*0,5		16,80000				
		m.č. 80 : 105,9		105,90000				
		m.č. 81 : 42,0		42,00000				
		Mezisoučet		397,70000				
		D.1.1.b.05 půdorys 4.np :						
		m.č. 9 : 102,4		102,40000				
		m.č. 49 : 127,4		127,40000				
		m.č. 76 : 34,5*0,5		17,25000				
		m.č. 80 : 54,2		54,20000				
		m.č. 81 : 39,0		39,00000				
		Mezisoučet		340,25000				
38	63141188R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; vlákna: podélná; OH = 50 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2	83,62700	443,00	37 046,76	SPCM	RTS 23/ I

předpoklad náhrady 5% :

D.1.1.b.01 půdorys 1.pp :

m.č. 15 : 62,3*0,3*0,05

0,93450

m.č. 16 : 48,3*0,5*0,05

1,20750

m.č. 17 : 24,7*0,5*0,05

0,61750

m.č. 24 : 5,35*1*0,05

0,26750

m.č. 33 : 37,2*0,5*0,05

0,93000

m.č. 50 : 27*0,5*0,05

6,75000

D.1.1.b.02 půdorys 1.np :

m.č. 14 - 100% : 2,5

2,50000

m.č. 8 : 48,1*0,5*0,05

1,20250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 18 : 58,4*0,5*0,05		1,46000				
		m.č. 36 : 20,9*0,5*0,05		0,52250				
		m.č. 46 : 31,2*0,5*0,05		0,78000				
		m.č. 47 : 8,8*0,5*0,05		0,22000				
		m.č. 50 : 43,2*0,5*0,05		1,08000				
		m.č. 52 : 23,8*0,5*0,05		0,59500				
		m.č. 54 : 88,3*0,5*0,05		2,20750				
		m.č. 55 : 33,5*0,5*0,05		0,83750				
		m.č. 74 : 27,8*0,5*0,05		0,69500				
		m.č. 75 : 16,5*0,5*0,05		0,41250				
		m.č. 45 : 72,5*0,5*0,05		1,81250				
		m.č. 59 : 41*0,5*0,05		1,02500				
		m.č. 76 : 27,5*0,5*0,05		0,68750				
		m.č. 83 : 13,5*0,5*0,05		0,33750				
		m.č. 97 : 12,4*0,5*0,05		0,31000				
		D.1.1.b.03 půdorys 2.np :						
		m.č. 9 : 105,6*0,05		5,28000				
		m.č. 26 : 130,4*0,05		6,52000				
		m.č. 61 : 42,0*0,05		2,10000				
		m.č. 65 : 57,5*0,05		2,87500				
		m.č. 56 : 32,25*0,05		1,61250				
		m.č. 57 : 2,2*0,05		0,11000				
		D.1.1.b.04 půdorys 3.np :						
		m.č. 16 : 105,6*0,05		5,28000				
		m.č. 49 : 127,4*0,05		6,37000				
		m.č. 76 : 33,6*0,05		1,68000				
		m.č. 80 : 105,9*0,05		5,29500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 81 : 42,0*0,05		2,10000				
		D.1.1.b.05 půdorys 4.np :						
		m.č. 9 : 102,4*0,05		5,12000				
		m.č. 49 : 127,4*0,05		6,37000				
		m.č. 76 : 34,5*0,5*0,05		0,86250				
		m.č. 80 : 54,2*0,05		2,71000				
		m.č. 81 : 39,0*0,05		1,95000				
39	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 600,71880	2,50	6 501,80	800-713	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 136,23		
40	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Dveře s protipožární odolností do 30 minut.</i> D.1.1.b.02 půdorys 1.np : m.č. 14 : 1	kus	1,00000	724,20	724,20	800-766	RTS 23/ I
41	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových D.1.1.b.02 půdorys 1.np : m.č. 14 : 1	kus	1,00000	48,40	48,40	800-766	RTS 23/ I
42	766670021R00	Montáž kliky a štítku Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000	kus	1,00000	371,40	371,40	800-766	RTS 23/ I
43	549146421R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000	kus	1,00000	1 188,00	1 188,00	SPCM	RTS 23/ I
44	54926001RS	Zámek zadlabací vložkový bezpečnostní pro stávající systému generálního klíče Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000	kus	1,00000	844,80	844,80		Vlastní
45	61165642R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 799,80	6 799,80	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		D.1.1.b.02 půdorys 1.np : m.č. 14 : 1		1,00000				
46	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	99,76600	1,60	159,63	800-766	RTS 23/ I

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	1 094 017,51					
47	767584642R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. montáž desek	m2	1 604,81500	202,40	324 814,56	800-767	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1604,81500 1 604,81500

48	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	1 604,81500	167,20	268 325,07	800-767	RTS 23/ I
----	--------------	-------------------------	----	-------------	--------	------------	---------	-----------

D.1.1.b.01 půdorys 1.pp :
m.č. 15 : 62,3*0,3 18,69000
m.č. 16 : 48,3*0,5 24,15000
m.č. 17 : 24,7*0,5 12,35000
m.č. 24 : 5,35*1 5,35000
m.č. 33 : 37,2*0,5 18,60000
m.č. 50 : 27*0,5 13,50000
Mezisoučet 92,64000

D.1.1.b.02 půdorys 1.np :
dmtž kazet 100% - použití v 1.pp :
m.č. 8 : 48,1 48,10000
m.č. 18 : 58,4 58,40000
m.č. 36 : 20,9*0,5 10,45000
m.č. 46 : 31,2*0,5 15,60000
m.č. 47 : 8,8*0,5 4,40000
m.č. 50 : 43,2*0,5 21,60000
m.č. 52 : 23,8*0,5 11,90000
m.č. 54 : 88,3*0,5 44,15000
m.č. 55 : 33,5*0,5 16,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 74 : 27,8*0,5		13,90000				
		m.č. 75 : 16,5*0,5		8,25000				
		m.č. 45 : 72,5		72,50000				
		m.č. 59 : 41		41,00000				
		m.č. 76 : 27,5		27,50000				
		m.č. 83 : 13,5		13,50000				
		m.č. 97 : 12,4		12,40000				
		Mezisoučet		420,40000				
		D.1.1.b.03 půdorys 2.np :						
		m.č. 9 : 105,6		105,60000				
		m.č. 26 : 130,4		130,40000				
		m.č. 61 : 42,0		42,00000				
		m.č. 65 : 57,5		57,50000				
		m.č. 56 : 32,25*0,5		16,12500				
		m.č. 57 : 2,2		2,20000				
		Mezisoučet		353,82500				
		D.1.1.b.04 půdorys 3.np :						
		m.č. 16 : 105,6		105,60000				
		m.č. 49 : 127,4		127,40000				
		m.č. 76 : 33,6*0,5		16,80000				
		m.č. 80 : 105,9		105,90000				
		m.č. 81 : 42,0		42,00000				
		Mezisoučet		397,70000				
		D.1.1.b.05 půdorys 4.np :						
		m.č. 9 : 102,4		102,40000				
		m.č. 49 : 127,4		127,40000				
		m.č. 76 : 34,5*0,5		17,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 80 : 54,2		54,20000				
		m.č. 81 : 39,0		39,00000				
		Mezisoučet		340,25000				
49	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,00000	201,50	201,50	800-767	RTS 23/ I
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np :						
		m.č. 14 : 1		1,00000				
50	54917035R	zavírače dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000		1,00000				
51	595960000R	podhled kazetový minerální; kazeta 600x600x13 mm; hrana rovná; odolnost proti rel. vlhkosti 90 %; požární odolnost 60 min; třída A2; s1, d0; světelná odrazivost 90,0 %	m2	983,52500	484,00	476 026,10	SPCM	RTS 23/ I
		poškozené kazety vyměnit za demontované kazety z prostoru 1.NP :						
		D.1.1.b.01 půdorys 1.pp :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 15 : 62,3*0,3*0,25		4,67250				
		m.č. 16 : 48,3*0,5		24,15000				
		m.č. 17 : 24,7*0,5		12,35000				
		m.č. 24 : 5,35*1		5,35000				
		m.č. 33 : 37,2*0,5		18,60000				
		m.č. 50 : 27*0,5		13,50000				
		Mezisoučet		78,62250				
		Konec provozního součtu						
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np :						
		dmtž kazet 100% - použití na jiném místě :						
		m.č. 8 chodba : 48,1		48,10000				
		m.č. 18 chodba : 58,4		58,40000				
		m.č. 45 chodba : 72,5		72,50000				
		m.č. 59 chodba : 41		41,00000				
		m.č. 76 chodba : 27,5		27,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 83 chodba : 13,5				13,50000		
		m.č. 97 chodba : 12,4				12,40000		
		Mezisoučet				273,40000		
		Nové kazety 600/600mm totožného provedení s demontovanými kazetami :						
		D.1.1.b.02 půdorys 1.np :						
		předpoklad 25% :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 36 : 20,9*0,25				5,22500		
		m.č. 46 : 31,2*0,25				7,80000		
		m.č. 47 : 8,8*0,25				2,20000		
		m.č. 50 : 43,2*0,25				10,80000		
		m.č. 52 : 23,8*0,25				5,95000		
		m.č. 54 : 88,3*0,25				22,07500		
		m.č. 55 : 33,5*0,25				8,37500		
		m.č. 74 : 27,8*0,25				6,95000		
		m.č. 75 : 16,5*0,25				4,12500		
		Mezisoučet				73,50000		
		Konec provozního součtu						
		D.1.1.b.03 půdorys 2.np :						
		dmtž kazet 100% - použití na jiném místě :						
		m.č. 9 chodba : 105,6				105,60000		
		m.č. 26 chodba : 130,4				130,40000		
		m.č. 61 chodba : 42,0				42,00000		
		m.č. 65 chodba : 57,5				57,50000		
		Mezisoučet				335,50000		
		D.1.1.b.03 půdorys 2.np :						
		předpoklad 25% :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 56 : 32,25*0,25			8,06250			
		m.č. 57 : 2,2*0,25			0,55000			
		Mezisoučet			8,61250			
		Konec provozního součtu						
		D.1.1.b.04 půdorys 3.np :						
		předpoklad 50% :						
		m.č. 16 : 105,6*0,5			52,80000			
		m.č. 49 : 127,4*0,5			63,70000			
		předpoklad 25% :						
		m.č. 76 : 33,6*0,25			8,40000			
		100% :						
		m.č. 80 : 105,9			105,90000			
		m.č. 81 : 42,0			42,00000			
		Mezisoučet			272,80000			
		D.1.1.b.05 půdorys 4.np :						
		předpoklad 50% :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 9 : 102,4*0,5			51,20000			
		m.č. 49 : 127,4*0,5			63,70000			
		Konec provozního součtu						
		předpoklad 25 :						
		m.č. 76 : 34,5*0,25			8,62500			
		100% :						
		m.č. 80 : 54,2			54,20000			
		m.č. 81 : 39,0			39,00000			
52	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	10 704,67230	2,20		23 550,28	800-767 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 781	Obklady keramické					89 844,92		
53	781411903R00	Opravy obkladů z obkládaček pórovinných velikosti 150 x 150 mm	kus	600,00000	132,00	79 200,00	800-771	RTS 23/ I

Keramický obklad rozměrů a barvy dle stávajícího obkladu :

předpoklad : 150*4

600,00000

54	597813526R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle zelená	m2	14,00000	484,00	6 776,00	SPCM	RTS 23/ I
----	------------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

Keramický obklad rozměrů a barvy dle stávajícího obkladu!

předpoklad : 0,15*0,15*150*4

13,50000

0,5

0,50000

55	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	859,76000	4,50	3 868,92	800-771	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------

Díl: 783	Nátěry					261,30		
56	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,50000	174,20	261,30	800-783	RTS 23/ I

včetně pomocného lešení.

D.1.1.b.02 půdorys 1.np :

m.č. 14 - záručeň 800/1970 : 1,5

1,50000

Díl: 784	Malby					96 500,00		
57	784151101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	500,00000	27,40	13 700,00	800-784	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 500,00000

500,00000

58	784452911R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením	m2	500,00000	57,90	28 950,00	800-784	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

provozní místnosti - předpoklad : 500

500,00000

59	784511011RT2	Malby nástřikové (stříkané tapety) omítky poškozené, očištění + impregnace + nátěr + nástřik	m2	150,00000	359,00	53 850,00	800-784	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

vnitřní omyvatelný nástřik povrchů na bázi vodné disperze syntetické pryskyřice, plniv, pigmentů, alifatického rozpouštědla a speciálních aditiv, včetně penetrace.

chodby a klientské komunikace - předpoklad : 150

150,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				60 548,10		
60	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	2,26622	2 486,00	5 633,82	801-3	RTS 23/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,02958				0,02958				
(1604,815-983,525)*0,0036				2,23664				
61	979990144R00	Poplatek za skládku za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,41814	2 486,00	1 039,50	801-3	RTS 23/ I
83,627*0,005				0,41814				
62	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	15,05597	190,10	2 862,14	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
4,5,25,27,28,29,30,37,41,48, :								
Součet: : 15,05597				15,05597				
63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,05597	232,30	3 497,50	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
4,5,25,27,28,29,30,37,41,48, :								
Součet: : 15,05597				15,05597				
64	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	286,06345	22,00	6 293,40	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
4,5,25,27,28,29,30,37,41,48, :								
Součet: : 286,06345				286,06345				
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,05597	325,20	4 896,20	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
4,5,25,27,28,29,30,37,41,48, :								
Součet: : 15,05597				15,05597				
66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	286,06345	36,30	10 384,10	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
4,5,25,27,28,29,30,37,41,48, :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.001	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 286,06345	286,06345					
67	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	15,05597	1 723,00	25 941,44	801-3	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,25,27,28,29,30,37,41,48, :

Součet : 15,05597

15,05597

Celkem						2 375 159,69
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 74202		Ostatní				541 958,41		
1	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	28 750,00	28 750,00		Vlastní
		Poznámka k položce: - vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm ² , spojníky - sponky, příchytky, hmoždinky PVC - drobné výrobky z plastů a pryže - drát vázací a svařovací - elektrody - cín - výrobky pro svařování a pájení - plyny na svařování a pájení - odmašťovače - izolační hmoty - lepidla a tmely - kyseliny a odrezovače - kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm ² - materiál označovací, např. štítky, vyjma předepsaných projektem - spojovací materiál, např. nýty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice - sádra a ostatní...						
2	7411.R2021	Příprava před započítáním montáže, koordinační činnost v průběhu montáží	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
		Poznámka k položce: Průzkum stáv.systému EPS ve vedlejší budově, spolupráce se správcem stávajícího systému.						
3	7411.R002	Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů	m2	7 600,00000	14,00	106 400,00		Vlastní
		Poznámka k položce: Kompletní zmapování stávajícího stavu, označení kabelů, pořízení fotodokumentace apod.						
4	7412.R001	Výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	7412.R3	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	522,00	522,00		Vlastní
6	742210021.R01	Úprava hlavního rozvaděče NN v 1.PP m.č.36 pro doplnění napájení PBZ, komplet (D+M+PPV)	kus	1,00000	1 365,00	1 365,00		Vlastní
Poznámka k položce: Do hlavního rozvaděče GE doplnit 4x pojistkový odpojovač OPVP10-1/32A vč.zapojení: - Odpojovač č.1 (napájení ústředny EPS) - dovybavit válcovou pojistkou 10x38 gPV 16A. - Odpojovač č.2 (příprava externího zál.zdroje EPS pro PPK v 1.PP m.č.36) - bez pojistky. - Odpojovač č.3 (příprava externího zál.zdroje EPS pro PPK ve 4.NP m.č.43) - bez pojistky. - Odpojovač č.4 (napájení ústředny NZS) - dovybavit válcovou pojistkou 10x38 gPV 16A.								
7	742210021.R02	Připojení bezpečnostního ventilu plynu k EPS, komplet (D+M+PPV)	kus	1,00000	765,00	765,00		Vlastní
Poznámka k položce: Ovládání 24VDC + monitoring BAP z ústředny EPS								
8	742210021.R03	Ovládání otevření automatických dveří hlavního vchodu systémem EPS, komplet (D+M+PPV)	kus	2,00000	765,00	1 530,00		Vlastní
Poznámka k položce: Ovládací kabely aut.posuvných dveří hl.vchodu přepojit do nové ústředny EPS (nyní napojeno do původní ústředny EPS), ovládání pomocí bezpotenciálových kontaktů v ústředně EPS.								
9	742210021.R04	Ovládání větrání CHÚC systémem EPS, komplet (D+M+PPV)	kus	1,00000	1 940,00	1 940,00		Vlastní
Poznámka k položce: V rozvaděči REVAK v hlavní sesterně m.č.19 ve 2.NP instalována 2 relé PR208-024-SC, jenž spouštějí ventilátory a servo klapky VZT. Relé přepojit na novou ústřednu.								
10	742210021.R05	Propojení EPS s nouzovým zvukovým systémem NZS, komplet (D+M+PPV)	kus	1,00000	765,00	765,00		Vlastní
11	742210021.R06	Připojení EPS s evakuačním výtahem, komplet (D+M+PPV)	kus	2,00000	707,50	1 415,00		Vlastní
Poznámka k položce: Do každého výtahu 1x NC bezpotenciálový kontakt od VV modulu								
12	742210021.R07	Úprava zapojení rozvaděče VZT kvůli instalaci stykače na přívod rozvaděče pro vypnutí VZT při požáru, systémem EPS, komplet (D+M+PPV)	kus	4,00000	2 812,00	11 248,00		Vlastní
Poznámka k položce:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Do rozvaděče doplnit výkonový stykač s cívkou 24VDC a 4xNC kontakty. Provést přepojení přívodu rozvaděče přes stykače, který bude ovládán systémem EPS (při požáru se kontakty stykačů rozpojí, dojde k přerušení napájení do rozvaděčů). Jmenovitý proud každého rozvaděče $I_n=3 \times 32A$								
13	741920113	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI, 90, průměru chráničky přes 20 do 30 mm	kus	188,00000	943,27	177 334,76		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920113 25+34+37+44+44+4 : 188 188,00000								
14	741920245	Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup stěnou, tloušťky do 100 mm tmelem požární odolnost, EI 90, průměr kabelu do 21 mm	kus	183,00000	943,27	172 618,41		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920245 6+44+38+47+47+1 : 183 183,00000								
15	741920204	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI, 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm	kus	12,00000	971,27	11 655,24		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920204 ELM_Stoupačky * 2 : 12 12,00000								
Díl: 74211		Kabely					533 800,22	
16	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	11 470,00000	21,00	240 870,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001								
17	34121231	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť, PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 1x2x0,8mm ²	m	6 325,00000	5,75	36 368,75		Vlastní
"Kruhová linka č.1" $630 + 880 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 :$ "Kruhová linka č.2" $0 + 80 + 1070 + 1100 + 0 + 0 + 0 :$ "Kruhová linka č.3" $0 + 80 + 20 + 20 + 1030 + 520 + 70 :$ 5500*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 6325 6 325,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V	m	1 495,00000	16,56	24 757,20		Vlastní

(SSKFH-V) 1x2x0,8mm²

"Kruhová linka č.4" 210 + 300 + 230 + 140 + 240 + 40 + 0 :

"z modulu 100 4 046 › odpojení VZT - kuchyň " 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 20 + 0 :

"z modulu 100 4 046 › odpojení VZT - jídelna " 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 20 + 0 :

"z modulu 100 4 005 › napojení evakuačního výtahu " 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 :

"z modulu 100 4 028 › odpojení VZT - prádelna " 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 :

"z modulu 100 4 028 › odpojení VZT - balneo " 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 :

"z modulu 100 4 021 › napojení evakuačního výtahu " 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 :

1300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

1495

1 495,00000

19	34121138	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V	m	333,50000	43,59	14 537,27		Vlastní
----	----------	--	---	-----------	-------	-----------	--	---------

(SSKFH-V) 4x2x0,8mm²

"otevření aut. Dveří hl. vchodu" 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 :

"spuštění větrání CHÚC" 0 + 30 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 :

"ústředna NZS › moduly 100 04 068, 100 04 069, 100 04 070 " 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 :

"ovládání hl. uzávěru plynu " 0 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 :

"ovládací tablo EPS" 0 + 30 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 :

Mezisoučet EPS :

"mikrofonní stanice" 0 + 30 + 20 + 0 + 0 :

Mezisoučet NZS :

290*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

333,5

333,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	34121320	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné, (U/UTP) kategorie 6 "připojení ústředny EPS do LAN" 90 : "připojení ústředny NZS do LAN" 90 : 180*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 207	m	207,00000	15,64	3 237,48		Vlastní
				207,00000				
21	34111525	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x2,5mm2 "Linka č.1" 0 + 220 + 0 + 0 + 0 : "Linka č.2" 0 + 220 + 0 + 0 + 0 : "Linka č.3" 0 + 260 + 0 + 0 + 0 : "Linka č.4" 0 + 180 + 0 + 0 + 0 : "Linka č.5" 0 + 40 + 190 + 0 + 0 : "Linka č.6" 0 + 40 + 260 + 0 + 0 : "Linka č.7" 0 + 40 + 320 + 0 + 0 : "Linka č.8" 0 + 40 + 200 + 0 + 0 : "Linka č.9" 0 + 40 + 10 + 190 + 0 : "Linka č.10" 0 + 40 + 10 + 250 + 0 : "Linka č.11" 0 + 40 + 10 + 240 + 0 : "Linka č.12" 0 + 40 + 10 + 240 + 0 : "Linka č.13" 0 + 40 + 10 + 10 + 190 : "Linka č.14" 0 + 40 + 10 + 10 + 200 : "Linka č.15" 0 + 40 + 10 + 10 + 220 : "Linka č.16" 0 + 40 + 10 + 10 + 220 : 4200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 4830	m	4 830,00000	31,40	151 662,00		Vlastní
				4 830,00000				
22	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	390,00000	28,00	10 920,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122121						
23	34111526	kabel silový retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x4mm2 "napájení od zdroje v 1.PP" 90 + 40 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 : "napájení od zdroje v 4.NP" 0 + 0 + 0 + 0 + 180 + 20 + 0 : 390*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 448,5	m	448,50000	52,10	23 366,85		Vlastní
				448,50000				
24	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122122	m	380,00000	28,00	10 640,00		Vlastní
25	34111633	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2 "RH > ústředna " 30 + 80 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 : "externí zálohovaný napáj. Zdroj 4.NP" 20 + 10 + 10 + 10 + 60 + 0 + 0 : "externí zálohovaný napáj. Zdroj 1.PP" 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 : Mezisoučet EPS : "Hlavní rozvaděč RH (GE) " 40 + 100 + 0 + 0 + 0 : Mezisoučet NZS : 380*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 437	m	437,00000	39,91	17 440,67		Vlastní
				437,00000				
Díl: 74212		Elektroinstalační materiál				450 694,50		
26	210021071	Montáž příchytěk pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210021071 370 * 4 * 5 : 130 : 7530	kus	7 530,00000	14,00	105 420,00		Vlastní
				7 530,00000				
27	1218249	Příchytka pro stahovací pásek 42mm Poznámka k položce:	kus	7 530,00000	4,60	34 638,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Příchytka s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásku OCK_příchytka_pásek : 7530		7 530,00000				
28	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200mm OCK_příchytka_pásek / 100 : 75,3	100 kus	75,30000	54,97	4 139,24		Vlastní
				75,30000				
29	210021081	Montáž příchytok pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210021081 "EPS" 55 * 2 * 5 : "NZS" 180 * 2 * 4 : 1990	kus	1 990,00000	28,00	55 720,00		Vlastní
				1 990,00000				
30	10.783.654	Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu Poznámka k položce: Svazkový držák pro všeobecné použití, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí natloukácí hmoždinky nebo pneumatické hřebíkovačky. Kapacita: maximálně 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm2. Komplet včetně hmoždinky. OCK_příchytka_sDržák : 1990	kus	1 990,00000	13,69	27 243,10		Vlastní
				1 990,00000				
31	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053 ELM_KFL40 : 60	m	60,00000	28,00	1 680,00		Vlastní
				60,00000				
32	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE (1+0+1+1+1+1) : (ELM_Stoupačky *5 *2) - ELM_Stoupačky :	m	60,00000	14,38	862,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		60		60,00000				
33	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110062 ELM_PVC32 : ELM_PVC25 : 715	m	715,00000	37,80	27 027,00		Vlastní
				715,00000				
34	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 EPS_ovlTablo * 24 : EPS_VV_BX_IM4 * 4 : EPS_VV_BX_O1 * 4 : EPS_VV_BX_O2I4 * 4 : EPS_VV_BX_REL4 * 4 : "Ostatní" 30+50+50+50+30+0 : 370	m	370,00000	21,39	7 914,30		Vlastní
				370,00000				
35	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 EPS_hlásič_TL * 5 : "Ostatní" 30+50+50+50+30+0 : 345	m	345,00000	17,37	5 992,65		Vlastní
				345,00000				
36	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001 EPS_hlásič_TL : "KU68 ostatní" ELM_PVC25 / 5 : "KO97 ostatní" ELM_PVC32 / 5 : 170	kus	170,00000	98,00	16 660,00		Vlastní
				170,00000				
37	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká ELM_KU68 :	kus	96,00000	24,61	2 362,56		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		96		96,00000				
38	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí ELM_KO97 : 74	kus	74,00000	72,45	5 361,30		Vlastní
				74,00000				
39	742110505	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110505 4+8+8+8+4+0 : (ER_repro_nástěnný + ER_repro_přisazený) / 4 + 0,25 : 93	kus	93,00000	105,00	9 765,00		Vlastní
				93,00000				
40	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem 5*4 : 20	kus	20,00000	103,27	2 065,40		Vlastní
				20,00000				
41	M1001	Elektroinstalační požární krabice s dvojitou svorkou pro silové kabely s keramickými svorkami včetně, kotvení, komplet ELM_krabice_PO : 61	kus	61,00000	588,80	35 916,80		Vlastní
				61,00000				
42	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110041	m	870,00000	32,20	28 014,00		Vlastní
43	34571007.R1	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm bezhalogenová "trasa příchytky nehořl.kabelu s kotvou v plastovém žlabu" 90 : 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 94,5	m	94,50000	138,00	13 041,00		Vlastní
				94,50000				
44	34571011.R1	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm bezhalogenová 780 : 780*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 819	m	819,00000	81,65	66 871,35		Vlastní
				819,00000				
Díl: 74213		Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras				772 062,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	7418.R9001	Montáž kabelového žlabu drátěného 250/50 mm - požárně odolná trasa, závěsná montáž, komplet	m	75,00000	196,00	14 700,00		Vlastní
OCK_drŽlab_50x250_PO : 75								
				75,00000				
46	15018.R003	Požárně odolná kab.trasa z drátěného žlabu 50/250 mm, závěsná stropní montáž, komplet	m	75,00000	276,00	20 700,00		Vlastní
Poznámka k položce: komplet vč.podpěr a ostatního příslušenství pro závěsnou montáž 50+25 : 75								
				75,00000				
47	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	10 200,00000	30,78	313 956,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001 OCK_přichytka_1 : OCK_přichytka_3 : OCK_přichytka_4 : OCK_skupDrzak : 10200								
				10 200,00000				
48	7418.R30011	Distanční přichytka pro kabely a trubky s připojovacím závitem pro přichycení kabelu s požární, odolností 9-10	kus	5 200,00000	21,51	111 852,00		Vlastní
Poznámka k položce: přichytka pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R KAB_PROFL_1x2x08 *4 : 5200								
				5 200,00000				
49	7418.R3001	Distanční přichytka pro kabely a trubky s připojovacím závitem pro přichycení kabelu s požární, odolností 10,5-12	kus	1 160,00000	19,09	22 144,40		Vlastní
Poznámka k položce: přichytka pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R KAB_PROFL_4x2x08 * 4 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1160		1 160,00000				
50	7418.R3002	Distanční příchytka pro kabely a trubky s přípojovacím závitem pro přichycení kabelu s požární, odolností 12,5-14	kus	3 080,00000	22,54	69 423,20		Vlastní
		Poznámka k položce: příchytka pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R KAB_PRAFdur_2x4 * 4 : KAB_PRAFdur_3x2_5 * 4 : 3080						
				3 080,00000				
51	1242718	Držák kabelový pro skupinu kabelů s požární odolností	kus	760,00000	39,40	29 944,00		Vlastní
		190 * 4 : 760						
				760,00000				
52	741110202	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových, tuhých bez závitu nelakovaných, uložených pevně, O přes 16 do 29 mm	m	530,00000	49,00	25 970,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110202						
53	34571132	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 25,7/28,3mm	m	556,50000	154,33	85 884,65		Vlastní
		530 : 530*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 556,5						
				556,50000				
54	34571734	příchytka kovová Pz tvar omega požárně odolná průměr vodiče 23 – 28mm	kus	530,00000	48,42	25 662,60		Vlastní
		OCK_trubka25 : 530						
				530,00000				
55	10.652.890	Kotva pro příchytku požárně odolné trasy komplet	kus	10 730,00000	4,83	51 825,90		Vlastní
		Poznámka k položce: funkční integrity kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R OCK_příchytka_1 : OCK_příchytka_3 : OCK_příchytka_4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

OCK_skupDrzak :

OCK_trubka25 :

10730

10 730,00000

Díl: 74301		Elektrická požární signalizace (EPS)					1 060 807,50	
56	742210002	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu dvou nebo tříkruhové	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210002

Poznámka k položce:

Kompletní montáž ústředny včetně záložního napájení, akumulátorů a rozšiřujících vstupně/výstupním modulů, nakonfigurovaných dle přílohy D.1.4.6-02-ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ.

1 :

1

1,00000

57	M001	EPS ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní, rozhraní, LAN port (např.B9-X2-C)	kus	1,00000	56 350,00	56 350,00		Vlastní
----	------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Zkompletovaná ústředna musí mít:

- min.4 kruh.linky
- 2x výstup 24Vdc pro ovl.2 relé poro VZT CHÚC
- 2x výstup (bezpot.) pro otevírání aut.dveří
- 1x výstup 24Vdc pro ovládání BAP
- propojení s NZS

1 :

1

1,00000

58	M022	SD karta 4GB (např.SD-CARD-4GB)	kus	1,00000	365,70	365,70		Vlastní
59	742210006	Montáž ústředny EPS karty rozšiřující	kus	2,00000	630,00	1 260,00		Vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210006

60	M003	karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, LAN port pro připojení IP, aplikací (např.B6-LX12)	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
----	------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	M006	VPN router, LAN pro připojení ke cloud platformě, včetně VPN certifikátu (např. VPN LAN FAS)	kus	1,00000	12 529,25	12 529,25		Vlastní
62	742210081.R1	Připojení ústředny EPS do LAN, instalace a nastavení mobilní aplikace, nastavení dálkového přístupu	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
Poznámka k položce: Včetně potřebného HW a SW vybavení, propoj. kabelů a apod. (požadován funkční celek). Předpokládá se napojení do stávajícího switche, připojeného do LAN.								
63	M007	Základní licence mobilní aplikace pro 1 připojení (např. IMOB BASIC 1)	kus	1,00000	3 891,60	3 891,60		Vlastní
64	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210071 EPS_ovlTablo : 1								
65	M005	externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného, pole (např. B8-MMI-CIP)	kus	1,00000	15 815,95	15 815,95		Vlastní
"Externí ovládací tablo ústředny EPS:" 1 : 1								
66	742210005	Montáž ústředny EPS panelu čelního	kus	2,00000	560,00	1 120,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210005								
67	M002	výměnné popisné pole na ovládací panel ústředny - česky (např. MAPTXT-RA CS01)	kus	1,00000	702,65	702,65		Vlastní
EPS_ústředna : 1								
68	M004	výměnné popisné pole na ovládací panel externího tabla - česky (např. MAPTXT CS01)	kus	1,00000	435,85	435,85		Vlastní
EPS_ovlTablo : 1								
69	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	2,00000	168,00	336,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210041								
70	M021	Baterie 12 V / 17 Ah (např. AKKU 17)	kus	2,00000	1 543,30	3 086,60		Vlastní
EPS_ústředna * 2 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0 * 2 :						
		2		2,00000				
71	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121 EPS_hlásič_MS_IP : EPS_hlásič_MS : 453	kus	453,00000	70,00	31 710,00		Vlastní
				453,00000				
72	M008	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44 (např.MTD 533X) "Mutisenzorový aut. Hlásič se zvýšeným krytím IP44: : "2.NP - hlásiče na 2.kruh.lince č.83 až 90" 1+ (90-83) : "4.NP - hlásiče na 3.kruh.lince č.85 až 87" 1+ (87-85) : "5.NP - hlásiče na 3.kruh.lince č.98 až 124" 1+ (124-98) : "Střecha - hlásič na 3.kruh.lince č.88" 1 : "Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 453 - EPS_hlásič_MS_IP : 453	kus	453,00000	1 023,50	463 645,50		Vlastní
				453,00000				
73	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210131 EPS_hlásič_MS_IP : EPS_hlásič_MS : 453	kus	453,00000	224,00	101 472,00		Vlastní
				453,00000				
74	74301.R00071	Patice hlásiče základní provedení (např.USB 502-6) EPS_hlásič_MS : 414	kus	414,00000	112,70	46 657,80		Vlastní
				414,00000				
75	74301.R00072	Patice automatického hlásiče požáru se zvýšeným krytím IP44 EPS_hlásič_MS_IP : 39	kus	39,00000	112,70	4 395,30		Vlastní
				39,00000				
76	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	27,00000	322,00	8 694,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151 EPS_hlásič_TL : 27		27,00000				
77	M011	Tlačítkový manuální hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001 (např.MCP535X-1)	kus	27,00000	1 635,30	44 153,10		Vlastní
		27 : 27		27,00000				
78	M010	Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky" (např.MCP535 AK)	kus	27,00000	16,10	434,70		Vlastní
		EPS_hlásič_TL : 27		27,00000				
79	742210231	Montáž magnetu přídržného s tlačítkem	kus	31,00000	672,00	20 832,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210231 "přídržný magnet dveří, oddělujících PÚ" 31 : 31		31,00000				
80	M900	Linkový přídržný magnet - permanentní mag. pole, integrovaná baterie, dva vstupní kontakty (externí, tlačítko, koncový spínač), min.200N, napojení na kruhovou linku (např.BX-MDH)	kus	9,00000	4 741,45	42 673,05		Vlastní
		Poznámka k položce: Komplet vč.držáků, konzolí a baterie						
81	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	5,00000	392,00	1 960,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210261 EPS_SirénaAresná : 5		5,00000				
82	M019	Kruhová adresovatelná siréna pro akustickou signalizaci požáru ve vnitřních prostorech, červená,, nastavitelný druh tónu a jeho hlasitost, integrovaný zkratový izolátor (např.BX-SOL-R)	kus	5,00000	2 163,15	10 815,75		Vlastní
		"adresná siréna" 5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210301 EPS_VV_BX_O1 : 2	kus	2,00000	252,00	504,00		Vlastní
84	M018	Výstupní modul, jeden reléový bistabilní výstup 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe,, integrovaný zkratový izolátor (např.BX-O1) "VV modul (EV)" 2 : 2	kus	2,00000	1 336,30	2 672,60		Vlastní
85	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210303 EPS_VV_BX_IM4 : EPS_VV_BX_REL4 : 7	kus	7,00000	560,00	3 920,00		Vlastní
86	M013	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, , integrovaný zkratový izolátor (např.BX-REL4) "VV modul (VZ)" 4 : 4	kus	4,00000	2 248,25	8 993,00		Vlastní
87	M015	Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový, izolátor (např.BX-IM4) "VV modul (NZ)" 3 : 3	kus	3,00000	1 656,00	4 968,00		Vlastní
88	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210305 EPS_VV_BX_O2I4 : 25	kus	25,00000	812,00	20 300,00		Vlastní
89	M016	Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, , 4 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor	kus	25,00000	1 979,15	49 478,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(např. BX-O2I4) "VV modul (KL)" 25 : 25		25,00000				
90	M023	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm (např. GEH MOD IP66) EPS_VV_BX_IM4 : EPS_VV_BX_O1 : 5	kus	5,00000	235,75	1 178,75		Vlastní
				5,00000				
91	M025	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm (např. GEH MOD2 IP66) EPS_VV_BX_O2I4 : EPS_VV_BX_REL4 : 29	kus	29,00000	294,40	8 537,60		Vlastní
				29,00000				
92	M024	Záslepka PG 16 (např. MM SN M20) EPS_VV_BX_O2I4 * 6 : EPS_VV_BX_IM4 * 4 : EPS_VV_BX_REL4 * 4 : EPS_VV_BX_O1 * 1 : 180	kus	180,00000	10,35	1 863,00		Vlastní
				180,00000				
93	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210401 1 : 1	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
				1,00000				
94	742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210421 EPS_hlásič_MS : EPS_hlásič_MS_IP : EPS_hlásič_TL : 480	kus	480,00000	70,00	33 600,00		Vlastní
				480,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210503 1 : 1	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
96	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210521 EPS_hlásič_MS : EPS_hlásič_MS_IP : EPS_hlásič_TL : 480	kus	480,00000	70,00	33 600,00		Vlastní
Díl: 74302				Nouzový zvukový systém (NZS)				
97	742410062	Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410062 ER_repro_přisazený : 66	kus	66,00000	280,00	18 480,00		Vlastní
98	M.R016	10W stropní přisazený kruhový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, IP21, keram. svorkovnice, bez, kabelových průchodek, EN54 (např.DL-A 10-165/T-EN54) "Reproduktor nouzového zvukového systému přisazený:" 66 : 66	kus	66,00000	1 386,90	91 535,40		Vlastní
99	742410063	Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410063 ER_repro_nástěnný : 177	kus	177,00000	140,00	24 780,00		Vlastní
100	M.R014	6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54 (např.WA 06-165/T EN54) "Reproduktor nouzového zvukového systému nástěnný:" 177 : 177	kus	177,00000	882,05	156 122,85		Vlastní
101	742410031	Montáž rozhlasu koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení	kus	2,00000	126,00	252,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410031						
102	M.R002	Modul směřovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura, 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16 (např.APS-178.1-16-EV)	kus	2,00000	30 626,80	61 253,60		Vlastní
103	742410001	Montáž rozhlasu systémového zesilovače	kus	4,00000	980,00	3 920,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410001						
104	M.R003	Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, EN54-16,DSP procesor pro každý zesilovací kanál., ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16 (např.BO-CD-200-4-EV)	kus	3,00000	57 396,50	172 189,50		Vlastní
105	M.R004	Digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16 (např.BO-CD-250-EV)	kus	1,00000	31 303,00	31 303,00		Vlastní
106	742410101	Montáž rozhlasu dálkové stanice hlasatele	kus	1,00000	2 520,00	2 520,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410101						
107	M.R005	Digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky, EN54-16 (např.APS-324.2-EV)	kus	1,00000	20 522,90	20 522,90		Vlastní
108	742410021	Montáž rozhlasu manageru napájení a nabíječi akumulátorů	kus	2,00000	784,00	1 568,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410021						
109	M.R006	Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií (např.APS-151.1-EX)	kus	2,00000	9 323,05	18 646,10		Vlastní
		2 :						
		2		2,00000				
110	M.R001	Baterie 12 V / 24 Ah (např.AKKU 24)	kus	8,00000	2 220,65	17 765,20		Vlastní
		NZS_batBlok * 4 :						
		8		8,00000				
111	M.R007	Napájecí kabel propojovací 0,5m, černý (např.NETZKAB.0.5M GER)	kus	3,00000	209,30	627,90		Vlastní
		NZS_batBlok + 1 :						
		3		3,00000				
112	M.R008	Sběrníkový kabel 2HU (např.BUS VERB.KAB 2HE)	kus	5,00000	259,90	1 299,50		Vlastní
113	M.R009	19" úchyt modulů 2U (např.MC-42)	kus	5,00000	833,75	4 168,75		Vlastní
114	742410051	Montáž rozhlasu MP3 přehrávače spotů, znělek a hlášení	kus	1,00000	560,00	560,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410051						
115	M.R010	Přehrávač FM/RDS/DAB/DAB, USB, LAN, WIFI, AUX, UPnP, mob. aplikace, Windows kompatibilní, DMR,, dálkový ovladač, 19" (např.GM-1525-B)	kus	1,00000	15 260,50	15 260,50		Vlastní
116	742410011	Montáž rozhlasu vstupního modulu rozhlasové ústředny	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410011						
117	M.R011	Základní jednotka systému APS, EN54-16, dohled systému, vstup pro mikr. stanice, 2 audio vstupy, 8, monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16 (např.APS-9000)	kus	1,00000	65 313,80	65 313,80		Vlastní
118	M.R012	19"-Rack-mounting set, 1 HU (např.MC-41-A)	kus	1,00000	782,00	782,00		Vlastní
119	742410201	Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování	kus	1,00000	3 640,00	3 640,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410201						
120	742210081.R2	Připojení ústředny NZS do LAN, instalace a nastavení dálkového přístupu, komplet (D+M+PPV)	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
		Poznámka k položce: Včetně potřebného HW a SW vybavení, propoj.kabelů a apod (požadován funkční celek). Předpokládá se napojení do stávajícího switche, připojeného do LAN.						
121	742410301	Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny	kus	16,00000	196,00	3 136,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410301						
122	742410302	Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému	kus	1,00000	20 700,00	20 700,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410302						
Díl: 46-M		Stavební práce při extr.mont.pracích				138 647,97		
123	46.R001	Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytné a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení, montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Jsou to zejména tyto práce:

a) vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod.),

b) vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.),

c) vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		d) zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a stropech, e) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukcí, f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní, g) podezdění nebo pod betonová ní armatur, h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem, i) zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků, j) nastřelování upevňovacích prvků.						
124	460680322	Vybourání otvorů ve stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20, cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680322 1 : 1	kus	1,00000	167,50	167,50		Vlastní
				1,00000				
125	460680451	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680451 ELM_KU68 : 96	kus	96,00000	49,00	4 704,00		Vlastní
				96,00000				
126	460680452	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 10x10x8 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680452 ELM_KO97 : 74	kus	74,00000	63,10	4 669,40		Vlastní
				74,00000				
127	460680453	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 15x15x10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680453 ELM_KO125 : 32	kus	32,00000	130,50	4 176,00		Vlastní
				32,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680592 EPS_hlasič_TL * 5 : EPS_SirénaAresná * 2 : ER_repro_nástěnný * 2 : 499 499,00000	m	499,00000	87,20	43 512,80		Vlastní
129	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7, cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680593 EPS_ovlTablo * 20 : EPS_VV_BX_IM4 * 3 : EPS_VV_BX_O1 * 3 : EPS_VV_BX_O2I4 * 3 : EPS_VV_BX_REL4 * 3 : 122 122,00000	m	122,00000	99,70	12 163,40		Vlastní
130	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10, cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680594 340 : 340 340,00000	m	340,00000	108,00	36 720,00		Vlastní
131	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do, 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680605 75 : 75 75,00000	m	75,00000	152,50	11 437,50		Vlastní
132	997002511.3	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na, vzdálenost do 1 km	t	7,95200	100,50	799,18		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.1	REKONSTRUKCE EPS
R:	18223	Rekonstrukce EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511.3						
133	997002519.3	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek, kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	119,28000	8,70	1 037,74		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519.3 7,952*15 'Přepočtené koeficientem množství : 119,28						
				119,28000				
134	997002611.3	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	7,95200	199,00	1 582,45		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611.3						
135	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	7,95200	1 500,00	11 928,00		Vlastní
Celkem						4 235 858,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.2	TPS plynoinstalace
R:	D.1.4.2.101	TPS plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		Vnitřní plynovod				33 366,96		
1	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	0,50000	503,30	251,65	800-721	RTS 23/ I
2	723120203R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	1,00000	683,10	683,10	800-721	RTS 23/ I
3	723120206R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	2,00000	873,40	1 746,80	800-721	RTS 23/ I
4	723150342R00	Zhotovení redukce kováním 1DN, DN 40/25	kus	1,00000	739,20	739,20	800-721	RTS 23/ I
5	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	4,00000	41,90	167,60	800-721	RTS 23/ I
6	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00000	37,20	111,60	800-721	RTS 23/ I
7	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	315,70	315,70	800-721	RTS 23/ I
8	723239105R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 6/4"	kus	2,00000	236,00	472,00	800-721	RTS 23/ I
9	734420811R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	1,00000	11,70	11,70	800-731	RTS 23/ I
10	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	1 163,80	1 163,80	800-731	RTS 23/ I
11	722130916R00	přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50	kus	3,00000	52,80	158,40		RTS 23/ I
12	723 01	Zhotovení redukce kováním 1DN, DN 50/40 mm	kus	1,00000	330,00	330,00		Vlastní
13	723 02	Filtr plynový FG600-10 6/4"	kus	1,00000	1 752,30	1 752,30		Vlastní
14	723 03	Plynový bezpečnostní ventil SVGS300-01-040, 6/4", PN16, 24V se spomaleným náběhem proti tlakovému rázu	kus	1,00000	16 720,00	16 720,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230415	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce EPS
O:	D.1.4.2	TPS plynoinstalace
R:	D.1.4.2.101	TPS plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	723 04	Zkouška funkčnosti bezpečnostního uzávěru	kus	1,00000	1 595,00	1 595,00		Vlastní
16	723 05	Demontáže	Soubor	1,00000	1 485,00	1 485,00		Vlastní
17	723 06	Revize plynového zařízení	kus	1,00000	1 870,00	1 870,00		Vlastní
18	723 07	Tlaková zkouška - úřední	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
19	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	328,73850	1,50	493,11	800-721	RTS 23/ I

Celkem	33 366,96							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--