

Smlouva o dílo

ID 164639

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

**„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce areálové kanalizace a
dvora, Tovačovského sady“**

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Hana Kašíková, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina
+420564602225, +420 564602419
708 90 749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./e-mail:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Jiřím Svobodou, jednatelem
Jiří Svoboda
Jiří Svoboda
Ing. Michal Šula
+420 776 741 342
29232864
CZ29232864
Komerční banka, a.s.
43-7519790207/0100
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67347

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“), není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce areálové kanalizace a dvora, Tovačovského sady“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované projektantem Ing. Arch. Michalem Zlatuškou, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 64336824, pod názvem „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, rekonstrukce areálové kanalizace a dvora“.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude dohodnuto jinak.
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena

„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit

jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle čl. 2 odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je

škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: září 2023

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje do 4 měsíců od předání staveniště

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělicí stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 1 990 576,33 Kč

DPH 21 %: 418 021,03 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 2 408 597,36 Kč

slovy: dva miliony čtyři sta osm tisíc pět set devadesát sedm korun českých a 36 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy

nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich řádném doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz,

přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž

obsahovat název akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce areálové kanalizace a dvora, Tovačovského sady“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednavatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednavatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednavatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit a to na základě výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednavatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí

osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatеле Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty čl. 2 odst. 2.11. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle čl. 9 odst. 9.5. smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.13. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto s nevztahuje na ustanovení čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Jiří Svoboda
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20230527** **SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora**

Zadavatel **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava-Jihlava

Zhotovitel: **ESTING GROUP s.r.o.** IČO: **29232864**
Okrajová 1335/3 DIČ: **CZ29232864**
674 01 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 819 865,90
PSV			111 241,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			29 469,41
Ostatní náklady			30 000,00
Celkem			1 990 576,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 990 576,33 CZK
Základní DPH	21 %	418 021,03 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **2 408 597,36** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	59 469,41	12 488,58	71 957,99	####
00.101	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0,00	59 469,41	12 488,58	71 957,99	####
	Stavební objekt			0,00		
D.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	928 329,14	194 949,12	1 123 278,26	####
D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení	0,00	928 329,14	194 949,12	1 123 278,26	####
D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace	0,00	1 002 777,78	210 583,33	1 213 361,11	####
D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace	0,00	1 002 777,78	210 583,33	1 213 361,11	####
Celkem za stavbu		0,00	1 990 576,33	418 021,03	2 408 597,36	####

Popis stavby: 20230527 - SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.101 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Popis objektu: D.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.1001 - Architektonicko stavební řešení

Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb - kanalizace

Popis rozpočtu: D.1.4.101 - Technika prostředí staveb - kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			479 130,38	24,1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			19 748,22	1,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 646,85	1,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			51 825,43	2,6
5	Komunikace	HSV			266 548,90	13,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 958,55	0,3
8	Trubní vedení	HSV			345 434,56	17,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			105 552,47	5,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			18 164,74	0,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			22 671,19	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			42 649,49	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 703,43	2,5
997	Přesun sutě	HSV			44 737,72	2,2
998	Přesun hmot	HSV			96 343,32	4,8
711	Izolace proti vodě	PSV			9 832,80	0,5
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			52 628,97	2,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			48 779,25	2,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			245 750,65	12,3
VN	Vedlejší náklady	VN			29 469,41	1,5

ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	1,5
Cena celkem					1 990 576,33	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.101	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 469,41		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	26 469,41	26 469,41		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00		
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 23/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.101	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	00526 R	Finanční náklady	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.

Celkem	59 469,41
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				139 841,11		
1	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	186,50000	56,71	10 576,42	822-1	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :						
		D.7 - Demolice štěrkového podkladu z fr. 16-32 mm : 146		146,00000				
		D.8 - Demolice štěrkového podkladu z fr. 16-32 mm : 40,5		40,50000				
2	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	40,50000	339,23	13 738,82	822-1	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :						
		D.8 - Odstranění stávající vrstvy asfaltového recyklátu (předpoklad tl. 150 mm) : 40,5		40,50000				
3	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	146,00000	113,56	16 579,76	822-1	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :						
		D.7 - Demolice stávající betonové plochy z betonu C 16/20 (předpoklad tl. 150 mm) : 146		146,00000				
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	65,27500	185,11	12 083,06	800-1	RTS 23/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :						
		D.7 - Výkop plochy na úroveň zemní pláň budoucí zpevněné plochy : 146*0,35		51,10000				
		D.8 - Výkop plochy na úroveň zemní pláň budoucí zpevněné plochy : 40,5*0,35		14,17500				
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,14450	507,24	1 087,78	800-1	RTS 23/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :						
		D.10 - Výkop pro ukončující šachtu odvodňovacího liniového žlabu : 1,3*0,55*0,4		0,28600				
		Drenáž : (17,5+3,15)*0,3*0,3		1,85850				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	9,68240	1 248,78	12 091,19	800-1	RTS 23/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.9 - Výkop pro odvlhčovací příkop : 18,2*0,7*0,76		9,68240				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,50150	258,05	18 709,01	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bouraní :						
		D.7 - Výkop plochy na úroveň zemní pláně budoucí zpevněné plochy : 146*0,35		51,10000				
		D.8 - Výkop plochy na úroveň zemní pláně budoucí zpevněné plochy : 40,5*0,35		14,17500				
		D.9 - Výkop pro odvlhčovací příkop : 18,2*0,7*0,76		9,68240				
		N.4 : -(9,6824-3,17625-1,90575)		-4,60040				
		D.10 - Výkop pro ukončující šachtu odvodňovacího liniového žlabu : 1,3*0,55*0,4		0,28600				
		Drenáž : (17,5+3,15)*0,3*0,3		1,85850				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	725,01500	19,30	13 992,79	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 72,50150*10		725,01500				
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	4,60040	481,86	2 216,75	800-1	RTS 23/ I
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,						
		D.1.1.d Vypisy stavebních úprav - návrh :						
		N.4 : 9,6824-3,17625-1,90575		4,60040				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	186,50000	13,25	2 471,13	800-1	RTS 23/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Hutněná pláň na Edef 45Mpa jednostranně spádována k drenážnímu potrubí						
		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bouraní :						
		D.7 - Zemní pláň sklon ke vpustím 1% : 146		146,00000				
		D.8 - Výkop plochy na úroveň zemní pláně budoucí zpevněné plochy : 40,5		40,50000				
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	19,65000	51,81	1 018,07	800-1	RTS 23/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.1.1.c Výpisy stavebních uprav - bourání :						
		D.9 - Výkop pro odvlhčovací příkop : 18,2*0,7		12,74000				
		D.10 - Výkop pro ukončující šachtu odvodňovacího liniového žlabu : 1,3*0,55		0,71500				
		Drenáž : (17,5+3,15)*0,3		6,19500				
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	145,00300	243,28	35 276,33	800-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 72,50150*2		145,00300				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				19 748,22		
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	4,41525	587,48	2 593,87	800-1	RTS 23/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.4 : 18,15*0,7*0,25		3,17625				
		Drenáž : 20,65*0,3*0,2		1,23900				
14	212312111R00	Lože pro travivody z betonu prostého	m3	1,90575	2 594,20	4 943,90	800-2	RTS 23/ I
		Včetně vyčištění dna rýh.						
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.4 : 18,15*0,7*0,15		1,90575				
15	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného	m3	0,61950	1 044,87	647,30	800-2	RTS 23/ I
		Drenáž : 20,65*0,3*0,1		0,61950				
16	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	76,35000	33,78	2 579,10	800-2	RTS 23/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.4 : 18,15*2,5		45,37500				
		Drenáž : 20,65*1,5		30,97500				
17	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	38,80000	12,27	476,08		RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.4 : 18,15		18,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Drenáž : 17,5+3,15		20,65000				
18	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	40,00000	57,80	2 312,00	SPCM	RTS 23/ I
19	583419064R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída BI	t	9,27203	433,30	4 017,57	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,41525*2,1		9,27203				
20	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	80,00000	27,23	2 178,40	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 961,82		
21	331231156RT2	Zdivo pilířů z cihel pálených plných lícových (pro režné neomítané zdivo), délky 290 mm, pevnost v tlaku P 60 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa	m3	0,53554	20 518,75	10 988,61	801-1	RTS 23/ I
		volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)						
		Včetně úpravy líce režného zdiva.						
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.2 : 1,565*0,59*0,29*2		0,53554				
22	380932114R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm	m	11,60000	744,00	8 630,40	801-4	RTS 23/ I
		Vyvrtní otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.						
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.3 - žb věnec : 58*0,2		11,60000				
23	58953478R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	t	0,00716	47 878,85	342,81	SPCM	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.3 - žb věnec (0,617 kg/m) : 58*0,2*0,617/1000		0,00716				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				27 581,37		
24	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,24628	3 654,43	4 554,44	801-1	RTS 23/ I
		Beton nadbetonávky vodotěsný a výplňový beton, tekutost S4-S5, velmi hladký povrch, nízká nasákavost, vodotěsnost od tl. > 100 mm. ČSN EN 206+A2 - C 25/30 – XC1, XC2, XC3, XF1, XA1 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax8						
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.3 - žb věnec : 28,65*0,29*0,15		1,24628				
25	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	28,65000	455,95	13 062,97	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.3 - žb věnec : 28,65		28,65000				
26	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	28,65000	114,71	3 286,44	801-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 28,65000		28,65000				
27	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,10186	65 555,83	6 677,52	801-1	RTS 23/ I
		Včetně distančních prvků.						
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.3 - žb věnec :						
		4xR10 (0,617 kg/m) : 28,65*4*0,617/1000*1,1		0,07778				
		třmínky R6 po 250 mm (0,222 kg/m) : 116*0,85*0,222/1000*1,1		0,02408				
Díl: 5		Komunikace				266 548,90		
28	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	193,50000	171,15	33 117,53	822-1	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.5 : 172,5		172,50000				
		N.6 : 10,5*2		21,00000				
29	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	172,50000	216,16	37 287,60	822-1	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.5 : 172,5		172,50000				
30	565151111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	10,50000	630,40	6 619,20	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.6 : 10,5		10,50000				
31	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	10,50000	51,46	540,33	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.6 : 10,5		10,50000				
32	573231127R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	10,50000	10,99	115,40	822-1	RTS 23/ I
		bez posypu kamenivem D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.6 : 10,5		10,50000				
33	577141212RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	10,50000	436,53	4 583,57	822-1	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.6 : 10,5		10,50000				
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	172,50000	269,14	46 426,65	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.5 : 172,5		172,50000				
35	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	25,00000	240,32	6 008,00	822-1	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.5 (předpoklad) : 25		25,00000				
36	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400	m	9,00000	4 893,13	44 038,17	AP-HSV	RTS 23/ I

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

N.7

Kompletní sestava odvodňovacího liniového prvku z polymerbetonu. Rozměry : šířka 185 mm, výška 210 mm, délky 1000 mm, provedení s integrovaným spádem 0,5 %, litinová hrana, vpust' z téhož materiálu, s integrovaným těsněním NBR pro horizontální připojení potrubí DN160, včetně kalového koše z PP, rozm.: šířka 185 mm, výška 610 mm délka 500 mm, litinová hrana. Ukončení čelní stěnou s ochranou hranou. Rošty z tvárné litiny dl. 500 mm, šířky 173 mm, průtoková plocha 700 cm2/m.

Napojení na dešťovou kanalizaci řeší ZTI.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Osazení mezi velkoformátovou přídlažbu 160x160x140 mm, spára mezi žlabem a přídlažbou vyplněna spárovací maltou. Obojí osazeno do betonového lože z betonu C 25/30, tl. viz detail řešení a podklady výrobce. a dále na betonový podklad dtto. Kalkulovaně 115mm + 170 mm, podsyp z materiálu navazující skladby tl. min. 75 mm.

N.8

Kompletní sestava odvodňovacího liniového prvku z polymerbetonu. Rozměry : šířka 185 mm, výška 210 mm, délky 1000 mm, provedení s integrovaným spádem 0,5 %, litinová hrana, vpust' z téhož materiálu, s integrovaným těsněním NBR pro horizontální připojení potrubí DN160, včetně kalového koše z PP, rozm.: šířka 185 mm, výška 610 mm délka 500 mm, litinová hrana. Ukončení čelní stěnou s ochranou hranou. Rošty z tvárné litiny dl. 500 mm, šířky 173 mm, průtoková plocha 700 cm²/m.

Napojení na deštovou kanalizaci řeší ZTI.

Osazení mezi dobetonávku a betonovou dlažbu, dobetonávka min. rozměr : šířka 200 mm, výška = výška žlabu + 20-30 mm. Obetonávka z betonu třídy C30/37 / LP/ XF4 - viz detail řešení a podklady výrobce. a dále na betonový podklad dtto.

D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :

N.7 : 3,5

3,50000

N.8 : 5,5

5,50000

37	597103020RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpustí, pro zatížení D400	kus	2,00000	7 089,00	14 178,00	AP-HSV	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	--------	-----------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :

N.7 : 1

1,00000

N.8 : 1

1,00000

38	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	174,22500	422,64	73 634,45	SPCM	RTS 23/ I
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 172,50000*1,01

174,22500

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					6 958,55	
39	622412515R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín I, na opravovanou omítku	m2	12,15000	219,11	2 662,19	801-1	RTS 23/ I

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 12,15000

12,15000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	622421723R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu	m2	12,15000	353,61	4 296,36	801-4	RTS 23/ I

bez otlučení vadných míst

D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :

N.11 : 40,5*0,3

12,15000

Díl: 8		Trubní vedení					10 137,62		
41	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	1,00000	30,32	30,32	827-1	RTS 23/ I	

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :

N.14 : 0,5*2

1,00000

42	721263003RT2	Koncové klapky D 125 mm, Koncová klapka (žabí) s klapkou z nerezové oceli, mat.ABS , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 895,72	9 791,44	800-721	RTS 23/ I
43	28611145.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	2,00000	157,93	315,86	SPCM	RTS 23/ I

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					18 164,74	
44	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,00000	100,69	1 208,28	822-1	RTS 23/ I

včetně spotřeby vody

D.1.1.c Vypisy stavebních úprav - bourání :

D.11 : 12,0

12,00000

45	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	56,00000	125,83	7 046,48	801-4	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :

N.1 - oplocení : 14*4

56,00000

46	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	63,00000	88,18	5 555,34		RTS 23/ I
----	---------	-----------------------	---	----------	-------	----------	--	-----------

D.1.1.c Vypisy stavebních úprav - bourání :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.3 - Přesun basketbalové konstrukce – desky a koše na streetball, rozm. 140 x 95 cm (předpoklad) : 4		4,00000				
		D.7 a D.8 - Příplatek za výkopy poblíž budov (předpoklad) : 50		50,00000				
		D.13 - Přesun stávajícího ocelového schodiště : 4		4,00000				
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.3 - odstranění nesoudržných částí stávajícího základu : 5		5,00000				
47	N.10	Dodávka a montáž konstrukce základových patek pod zpětně namontované ocelové schodiště	kus	2,00000	2 177,32	4 354,64		Vlastní

N.10

Nová konstrukce základových patek pod zpětně namontované ocelové schodiště. Použity prefabrikované meliorační dílce o rozměrech 500x500x80 mm. Horní líc ukončen 110 mm pod horním lícem betonové dlažby. Přes horní líc položena betonová dlažba včetně kladecí vrstvy. Ocelové schodiště osazeno na distanci na ocelové závitové tyče vlepené do základových patek.

D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :

N.10 : 2

2,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	22 671,19					
48	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	63,50000	172,50	10 953,75	822-1	RTS 23/ I

D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :

N.9 : 7,7+5,6+7,9+1,2+16,35+6,6+18,15

63,50000

49	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	8,00000	167,43	1 339,44	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :

N.12 : 8,0

8,00000

50	592162116R	Dlažba betonová tl. = 80,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojezdové nad 3,5 t	kus	127,63500	81,31	10 378,00	SPCM	RTS 23/ I
----	------------	--	-----	-----------	-------	-----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 63,50000*2,01

127,63500

Díl: 96		Bourání konstrukcí	42 649,49					
51	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	37,89810	122,55	4 644,41	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání : D.5 - Demontáž plotové výplně z keramických tvarovek : 2,38*1,53*1+2,8*1,53*3+3,0*1,53*2+3,45*1,53*1+2,6*1,53*1+1,94*1,53*1 37,89810						
52	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání : D.4 - Demontáž pilířů oplocení postupným rozebíráním : 1,65*0,3*0,3*10+1,65*0,3*0,45*1 1,70775	m3	1,70775	1 712,61	2 924,71	801-3	RTS 23/ I
53	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání : D.15 - Provedení vývrtu diamantovým vrtákem v opěrné stěně z betonu C 20/25 o Ø 150 mm : 0,4 0,40000	m	0,40000	3 115,76	1 246,30	801-3	RTS 23/ I
54	971042121R00	Vývrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.d Vypisy stavebních uprav - návrh : N.1 - oplocení : 14*4 56,00000 N.3 - žb věnec : 58 58,00000	kus	114,00000	61,83	7 048,62	801-3	RTS 23/ I
55	976047231R00	Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky do 100 mm komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2 D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání : D.4 - Odstranění betonové hlavy pilíře : 0,3*10+0,45*1 3,45000 D.6 - Odstranění betonové hlavy kryjící plotová pole : 2,38*1+2,8*3+3,0*2+3,45+2,6+1,94 24,77000	m	28,22000	193,03	5 447,31	801-3	RTS 23/ I
56	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :	kg	196,00000	56,94	11 160,24	800-767	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1 - Odstranění držáku záchytného systému dl. 3,85 m pr. 40 mm : 12,5*8		100,00000				
		D.1 - Odstranění držáku záchytného systému dl. 2,65 m pr. 50mm : 12,0*8		96,00000				
57	963105901	Demontáž okapového chodníku z betonových přídlažeb rozm. 50x25x8 cm, osazených do betonového lože z betonu C 12/15 tl. 15 cm	m	45,50000	223,69	10 177,90		Vlastní
		Demontáž provedena rozřezáním diamantovým kotoučem na jednotlivé díly bez poškození fasády objektu!						
		D.1.1.c Vypisy stavebních uprav - bourání :						
		D.12 : 45,5		45,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49 703,43		
58	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	224,08110	221,81	49 703,43	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,42,43,45,48,49,50,51,52,56, :						
		Součet: : 224,08110		224,08110				
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 832,80		
59	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,34220	44,06	15,08	800-711	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.2 : 0,59*0,29*2		0,34220				
60	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	0,34220	409,09	139,99	800-711	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.2 : 0,59*0,29*2		0,34220				
61	711714110R00	Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezni hmotou,	m2	8,59500	34,20	293,95	800-711	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						
		N.3 : 28,65*0,3		8,59500				
62	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	27,22500	217,63	5 924,98	800-711	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.4 : 18,15*1,5		27,22500				
63	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	18,15000	143,92	2 612,15	800-711	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.4 : 18,15		18,15000				
64	58556678752R	spojovací můstek báze akrylátová	kg	4,29750	101,00	434,05	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 8,59500*0,5		4,29750				
65	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	93,77200	4,40	412,60	800-711	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				48 779,25		
66	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných	kus	14,00000	186,32	2 608,48	801-5	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.1 : 14		14,00000				
67	767914120R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	27,17000	176,23	4 788,17	800-767	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.1 : 12,27+12,9+2,0		27,17000				
68	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	250,00000	29,23	7 307,50	800-767	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy stavebních úprav - bourání : D.14 - Demontáž stávající samonosné posuvné brány, vč. sloupků, pojezdového mechanismu : 250		250,00000				
69	767999802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	200,00000	38,88	7 776,00	800-767	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy stavebních úprav - bourání : D.3 - Demontáž basketbalové konstrukce – desky a koše na streetball, rozm. 140 x 95 cm (předpoklad) : 100 D.13 - Demontáž stávajícího ocelového schodiště (předpoklad) : 100		100,00000 100,00000				
70	7671001	Úprava a zpětná montáž ocelového schodiště	kus	2,00000	4 353,61	8 707,22		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající ocelové schodiště na rampu je v rámci bouracích prací demontováno a zpětně osazeno. V rámci nových konstrukcí je na něm provedena úprava pro možnosti montáže pomocí šroubových spojení, místo stávajícího přivaření. Popis úpravy: -v nosníku podesty provedeny otvory pro šrouby M14 - na schodnice schodiště navařeny válcované tyče „L“ 80/80/8 dl. 200 mm při výstupním stupni s vyvrtanými otvory pro šrouby M14 - šroubové spojení 2x M14 na každé schodnici - na schodnice schodiště navařeny válcované tyče „L“ 80/80/8 dl. 200 mm při nástupním stupni s vyvrtanými otvory pro šrouby M14 - vlepení nerezových závitových tyčí M12 do základových melioračních dlaždic. - připojení nerezovými maticemi 2xM12 - připojení v zemi opatřeno asfaltovým nátěrem za studena. D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.13 : 2 2,00000						
71	7671002	Zpětná montáž stávající samonosné posuvné brány; rozměr brány 4 100,0 x 1 450,0 mm, včetně sloupků, pojezdového mechanismu	kus	1,00000	4 286,05	4 286,05		Vlastní
72	55342381R	objímka průběžná/rohová; materiál ocel; povrch pozink + PE nástřik	kus	27,00000	33,42	902,34	SPCM	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.1 : 9*3 27,00000						
73	55342383R	objímka koncová; materiál ocel; povrch pozink + PE nástřik	kus	12,00000	34,49	413,88	SPCM	RTS 23/ I
		D.1.1.d Výpisy stavebních úprav - návrh : N.1 : 4*3 12,00000						
74	553423862R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 000,0 mm; povrch pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička	kus	14,00000	320,45	4 486,30	SPCM	RTS 23/ I
75	553424532R	panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 153,0 cm; l = 251,0 cm; povrch pozink + PE nástřik	kus	11,00000	590,91	6 500,01	SPCM	RTS 23/ I
76	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	477,76000	2,10	1 003,30	800-767	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			245 750,65			
77	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,19600	-0,87	-0,17	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1	Architektonicko stavební řešení
R:	D.1.1.1001	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,19600

0,19600

78	9791001	Laboratorní analýzy a rozborů stavební suti	Soubor	1,00000	866,86	866,86		Vlastní
79	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	189,74134	342,30	64 948,46	822-1	RTS 23/ I

Vnitrostaveništní přesuny suti a vybouraných hmot pro naložení na dopravní prostředek, nebo kontejner.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,51,52,53,54,55,56,57,68,69, :

Součet: : 189,74134

189,74134

80	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	189,74134	222,25	42 170,01	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,51,52,53,54,55,56,57,68,69, :

Součet: : 189,74134

189,74134

81	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 605,08546	19,20	69 217,64	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,51,52,53,54,55,56,57,68,69, :

Součet: : 3605,08546

3 605,08546

82	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	189,74134	361,27	68 547,85	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,51,52,53,54,55,56,57,68,69, :

Součet: : 189,74134

189,74134

Celkem						928 329,14		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				339 289,27		
1	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	152,32000	1 562,05	237 931,46		URS
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých								
				$119 * ((2.7 + 1.2) / 2 - 0.35) * 0.8 :$				
				152,32		152,32000		
2	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	190,40000	8,73	1 662,19		URS
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
				$(119/2) * ((2.7 + 1.2) / 2 - 0.35) * 2 :$				
				190,4		190,40000		
3	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	190,40000	4,44	845,38		URS
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3	m3	47,80600	290,35	13 880,47		URS
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
				$152.32 - 104.514 :$				
				47,806		47,81000		
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	47,80600	20,78	993,41		URS
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
6	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	47,80600	145,35	6 948,60		URS
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	100,39300	241,72	24 267,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
		47,806*2,1 'Přepočtené koeficientem množství : 100,393						
		100,39000						
8	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	104,51400	129,54	13 538,74		URS
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
		152.32-9.52-38.286 : 104,514						
		104,51000						
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,28600	457,01	17 497,08		URS
		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		2*(0.11+0.2)*0.8 : 40.5*(0.125+0.2)*0.8 : 23.5*(0.16+0.2)*0.8 : 5*(0.2+0.2)*0.8 : 17*(0.25+0.2)*0.8 : 31*(0.315+0.2)*0.8 : Součet : 38,286						
		38,29000						
10	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	72,36100	300,23	21 724,94		URS
		šterkopísek frakce 0/16						
		38,286*1,89 'Přepočtené koeficientem množství : 72,361						
		72,36000						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					4 685,03	
11	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	119,00000	39,37	4 685,03		URS
		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace						
		2+40.5+23.5+5+17+31 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		119		119,00000				

Díl: 4		Vodorovné konstrukce						24 244,06
12	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,52000	1 341,33	12 769,46		URS

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

119*0.1*0.8 :

9,52

9,52000

13	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	17,99300	300,23	5 402,04		URS
----	----------	-------------------------	---	----------	--------	----------	--	-----

štěrkopísek frakce 0/16

9,52*1,89 'Přepočtené koeficientem množství :

17,993

17,99000

14	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,12500	3 622,01	4 074,76		URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	--	-----

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

9*0.5*0.25 :

1,125

1,13000

15	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop vč. odbednění	m2	4,75000	420,59	1 997,80		URS
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	--	-----

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

(9+0.5)*2*0.25 :

4,75

4,75000

Díl: 8		Trubní vedení					335 296,94		
16	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 400	m	90,00000	199,94	17 994,60		URS	

Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 400

17	871004VD	Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu	sada	4,00000	134,01	536,04		Vlastní
----	----------	---------------------------------------	------	---------	--------	--------	--	---------

18	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	2,00000	190,59	381,18		URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	--	-----

Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	40,50000	253,23	10 255,82		URS
Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125								
3+2+1.5+1.5+3+7+6+1.5+4+1.5+3+5+1.5 :				40,5				
				40,50000				
20	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	23,50000	435,88	10 243,18		URS
Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160								
6+2+2.5 :								
4+2+3+4 :								
Součet :								
23,5				23,50000				
21	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	5,00000	616,16	3 080,80		URS
Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200								
5 :								
5				5,00000				
22	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	17,00000	953,14	16 203,38		URS
Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250								
17 :								
17				17,00000				
23	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN do 250	m	42,50000	75,26	3 198,55		URS
132,5-90 :								
42,5				42,50000				
24	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	31,00000	1 503,50	46 608,50		URS
Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2 :						
		8+17+4 :						
		Součet :						
		31			31,00000			
25	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	18,00000	210,75	3 793,50		URS
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125						
		1+4+8+5 :						
		18			18,00000			
26	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	1,00000	54,53	54,53		URS
		koleno kanalizace PVC KG 125x30°						
27	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	4,00000	69,98	279,92		URS
		koleno kanalizační PVC KG 125x45°						
28	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	8,00000	65,27	522,16		URS
		koleno kanalizace PVC KG 125x87°						
29	28611566	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125	kus	5,00000	51,70	258,50		URS
		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125						
30	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	2,00000	355,33	710,66		URS
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125						
31	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	2,00000	173,35	346,70		URS
		odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°						
32	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	14,00000	228,07	3 192,98		URS
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160						
		2+3+2+2+3+2 :						
		14			14,00000			
33	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	2,00000	103,95	207,90		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>koleno kanalizace PVC KG 160x30°</i>						
34	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,00000	117,54	352,62		URS
		<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>						
35	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,00000	96,23	192,46		URS
		<i>redukce kanalizační PVC 160/125</i>						
36	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	2,00000	65,60	131,20		URS
		<i>víčko kanalizace plastové KG DN 160</i>						
37	28611568	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150	kus	3,00000	87,94	263,82		URS
		<i>objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150</i>						
38	WVN.IF261500W	Spojka pro dodatečné připojení potrubí do korugované šachty DN160 mm	kus	2,00000	340,86	681,72		Vlastní
39	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,00000	368,32	368,32		URS
		<i>Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160</i>						
40	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	1,00000	339,08	339,08		URS
		<i>odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°</i>						
41	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,00000	247,74	495,48		URS
		<i>Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200</i>						
42	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,00000	165,72	331,44		URS
		<i>redukce kanalizační PVC 200/160</i>						
43	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	4,00000	383,35	1 533,40		URS
		<i>Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200</i>						
44	28611393	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100/45°	kus	1,00000	315,22	315,22		URS
		<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100/45°</i>						
45	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	1,00000	328,22	328,22		URS
		<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°</i>						
46	28611395	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°	kus	2,00000	500,00	1 000,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°						
47	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	5,00000	268,11	1 340,55		URS
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250						
48	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	3,00000	537,82	1 613,46		URS
		redukce kanalizační PVC 250/200						
49	28611572	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 250	kus	2,00000	413,96	827,92		URS
		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 250						
50	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	5,00000	441,07	2 205,35		URS
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250						
51	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	2,00000	653,96	1 307,92		URS
		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°						
52	28611398	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/125/45°	kus	3,00000	636,17	1 908,51		URS
		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/125/45°						
53	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	kus	8,00000	407,09	3 256,72		URS
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315						
54	28611514	redukce kanalizační PVC 315/250	kus	2,00000	984,31	1 968,62		URS
		redukce kanalizační PVC 315/250						
55	28611728	víčko kanalizace plastové KG DN 315	kus	3,00000	589,20	1 767,60		URS
		víčko kanalizace plastové KG DN 315						
56	28611574	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 300	kus	3,00000	601,08	1 803,24		URS
		objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 300						
57	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	1,00000	603,32	603,32		URS
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315						
58	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	1,00000	1 031,99	1 031,99		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°						
59	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	14,49200	2 906,05	42 114,48		URS
		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží (PI*0.62*0.62*2)*6 : 14,492		14,49000				
60	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 350	m	119,00000	30,50	3 629,50		URS
61	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,00000	3 616,09	3 616,09		URS
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné UV1 : 1 : 1		1,00000				
62	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,00000	3 801,55	3 801,55		URS
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90° RŠD1 : 1 : 1		1,00000				
63	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,00000	2 274,63	4 549,26		URS
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm RŠD1+UV1 : 1+1 : 2		2,00000				
64	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,00000	969,10	1 938,20		URS
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm						
65	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	3,00000	85,55	256,65		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek kcenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury								
66	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení, D400	kus	1,00000	4 023,63	4 023,63		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)								
RŠD1 :								
1 :								
1								
1,00000								
67	894812267	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400	kus	1,00000	7 398,73	7 398,73		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) čtvercová (D400)								
UV1 :								
1 :								
1								
1,00000								
68	894812326	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,00000	8 245,59	16 491,18		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°,60°,90°								
RŠS2+RŠS2 :								
1+1 :								
2								
2,00000								
69	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,00000	4 292,26	8 584,52		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm								
70	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,00000	113,78	227,56		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury								
71	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	2,00000	11 079,05	22 158,10		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem								
72	894812511	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00000	20 193,63	20 193,63		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315 průtočné 30°, 60°, 90°								
73	894812522	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	kus	1,00000	23 496,00	23 496,00		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm								
74	89481255R	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 - osazení přechodového konusu	kus	1,00000	2 130,84	2 130,84		Vlastní
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci								
75	28661493	kónus přechodový korugovaný 1000/600	kus	1,00000	7 140,01	7 140,01		URS
kónus přechodový korugovaný 1000/600								
76	894812552	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci	kus	1,00000	17 133,23	17 133,23		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci								
77	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,00000	479,57	959,14		URS
Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg								
78	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	4,00000	404,39	1 617,56		URS
Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg								
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					105 552,47	
79	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,00000	448,43	4 035,87		URS
Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm								
3,5+5,5 : 9								
80	ACO.12930	Odvodňovací žlab z polymerbetonu, bez spádu, žlab 1,0m (šířka 185/150 mm; výška 210 mm), litinová, hrana	kus	8,00000	7 173,46	57 387,68		Vlastní
3+5 : 8								
81	ACO.12985	Kombi stěna pro začátek/konec - příslušenství žlabu, litinová hrana	kus	4,00000	1 306,46	5 225,84		Vlastní
82	ACO.12991	Vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN160 - příslušenství žlabu, litinová hrana	kus	2,00000	8 922,62	17 845,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	ACO.13071	Litínový můstkový rošt - D400, 0,5m, litina	kus	18,00000	1 169,88	21 057,84		Vlastní

9*2 :

18

18,00000

Díl: 997	Přesun sutě					44 737,72		
84	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,30600	258,61	6 285,77		URS

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

23,883+0,423 :

24,306

24,31000

85	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	461,81400	11,64	5 375,51		URS
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------	--	-----

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

24,306*19 'Přepočtené koeficientem množství :

461,814

461,81000

86	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	10,14400	1 282,33	13 007,96		URS
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

87	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,52400	1 372,87	18 566,69		URS
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

24,306-10,144-0,638 :

13,524

13,52000

88	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,63800	2 353,90	1 501,79		URS
----	-----------	--	---	---------	----------	----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Díl: 998	Přesun hmot					96 343,32		
89	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	97,23300	990,85	96 343,32		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	52 628,97					
90	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,00000	939,80	1 879,60		URS
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150								
91	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,00000	2 674,49	2 674,49		URS
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 200								
92	721110966	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 300	kus	3,00000	3 028,14	9 084,42		URS
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 300								
93	721110973	Potrubí kameninové krácení trub DN 150	kus	2,00000	78,16	156,32		URS
Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 150								
94	721110974	Potrubí kameninové krácení trub DN 200	kus	1,00000	114,33	114,33		URS
Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 200								
95	721110976	Potrubí kameninové krácení trub DN 300	kus	3,00000	138,58	415,74		URS
Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 300								
96	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus	1,00000	12,53	12,53		URS
Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110								
97	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	1,00000	13,91	13,91		URS
Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125								
98	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	2,00000	18,31	36,62		URS
Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150								
99	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	381,04	381,04		URS
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110								
100	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,00000	677,24	677,24		URS
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125								
101	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	2,00000	1 026,83	2 053,66		URS
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230527	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce areálové kanalizace a dvora
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb - kanalizace
R:	D.1.4.101	Technika prostředí staveb - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 <i>Lapače střešních splavenin litinové DN 125</i>	kus	8,00000	4 158,43	33 267,44		URS
103	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 <i>Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125</i>	kus	9,00000	176,94	1 592,46		URS
104	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m <i>Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	t	0,42600	631,85	269,17		URS

Celkem	1 002 777,78							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--